
招标工程量清单

招 标 人：成都兴锦城市更新建设发展有限公司

造价咨询人：四川坤轶工程项目管理咨询有限公司

2026 年 7 月 30 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都兴锦城市更新建设发展有限公司

造价咨询人： 四川坤轶工程项目管理咨询有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人： 温思影

复 核 人： 张智

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 30 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 30 日

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 1 页 共 10 页

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

- （一）招标项目名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目
- （二）建设单位：成都市锦江区人民政府锦官驿街道办事处
- （三）代建单位：成都兴锦城市更新建设发展有限公司
- （四）设计单位：成都市建筑设计研究院有限公司
- （五）工程地址：成都市锦江区锦官驿街道，北至东大街，南至滨江东路，毗邻春熙路、太古里商圈
- （六）工程概况：本次排危整治涉及三条街道，其中三圣街、镡钯街涉及总点位18个；天仙桥南路250m，涉及总点位8个，共计26个点位。项目通过对三圣街、镡钯街等重点片区沿街共26处建筑点位的外立面检测、改造，彻底消除外墙饰面材料坠落风险，保障市民和游客的出行安全，提升街道整体形象。

二、编制范围

本工程施工图和工程量清单所示全部内容，包括为完成上述工作所需的生产、必要的技术措施、安全文明措施等内容。

三、工程量清单编制依据

1. 本招标清单是根据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范；四川省与之配套的相关文件的规定进行编制等。
2. 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。
3. 招标文件。
4. 设计单位提供的施工图纸、设计答疑文件及相关往来函件（若答疑内容有冲突，以最后评审答疑为准）。
5. 材料价格执行2026年第6期成都市《工程造价信息》中成都市五月份建筑材料市场价格（除税价格）；没有的执行市场价。
6. 人工费调整执行《四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年<四川省建设工程工程量清单计价定额>人工费调整的批复》（川建价发〔2025〕41号）。
7. 国家有关法律法规及有关现行的标准、技术规范、标准图集、技术资料。
8. 川建造价发〔2019〕180号《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》、成建委【2011】622号文件对安全文明施工相关要求的规定、川建造价发〔2019〕181号《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>的通知》。
9. 川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）。
10. 施工现场及其他相关资料。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1. 工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求，施工时必须符合施工规范及验收标准；
2. 材料要求：材料应符合现行相关的国家规范和设计要求，所有砼采用商品砼（强度等级按设计要求），砂浆采用预拌砂浆；本工程所有材料、设备选用要满足设计、招标文件和国家现行相关质量标准的要求。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 2 页 共 10 页

3. 施工要求：满足成都市政府及建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、四川省人民政府《关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（川府发电〔2010〕59号）的规定、川建造价发〔2019〕180号、成建委【2011】622号文件等对安全文明施工相关要求的规定。工程施工必须满足成都市建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。施工单位除按工程图纸及说明施工外，还必须严格满足国家颁布的现行安装、施工工程验收规范、工程质量检验评定标准。

4. 材料、设备选用必须满足业主要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。

五、工程量清单报价要求

1. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。

2. 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、图纸、施工现场实际情况、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有且该机械设备是本项目随时可以使用的，包括临时停电需自备满足施工需求的发电机等）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

3. 投标文件中工程量清单的投标总价应与投标书的投标价保持一致，对于出现两个投标价的投标文件，招标人不予接受。

4. 本工程量清单采用固定综合单价进行招标，除合同约定可以调价外，中标后单价不作调整。

4.1 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求本工程应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同约定范围内的风险费用。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。投标人所填报的综合单价须包括但不限于下列费用：

4.2 完成“13规范”中的清单项目的“项目特征”及“工程内容”内所描述的所有内容的费用。

4.3 按照图纸、招标文件的相关技术要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、相应项目所示工作内容、施工质量验收规范标准等完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，为实施完成该项工程并修补缺陷以及履行招标文件中明示或暗示风险的所有责任和义务所发生的全部费用。

5. 投标人应认真踏勘现场，并结合施工经验及工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况考虑临建租地费用及其他相关措施费用，其费用由投标人综合考虑在投标报价中；现场的临时设施（办公、加工、堆放等）无论是否按相关部门要求、现场实际条件等搬迁或多次搬迁，在投标价中自行考虑，结算时不再另行计算。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

6. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、周围环境、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人应充分考虑施工现场周边道路及其他市政实施的情况（有已形成的和有未形成的情况），并积极配合有关方对周边道路、人行道

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 3 页 共 10 页

- 、台阶、树木、绿化等市政设施和住户和商家私有构件的保护处理，如在保护处理过程中对相关设施造成损坏，由承包人按招标人及政府相关部门要求及时修复和赔偿。
7. 承包人的临建租地费和临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。因生产、生活设施远离施工现场导致的通勤、降效等费用在投标价中自行考虑，结算时不再另行计算。
8. 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理单位指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
9. 工程量清单的工程量是按2013清单计价规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按2013清单计价规范相应章节编号的，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与2013清单计价规范的各条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位及规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。
10. 工程量清单中对工程项目的“项目特征描述”只作重点描述，如项目特征及具体做法未列全或未列，详细描述见施工图、技术说明（含各种回复等资料）、相应标准规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价；如工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明（含各种回复等资料）、相应标准规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明（含各种回复等资料）及相应标准规范施工。
11. 所有工程量清单项目均应按清单项目编码、名称、计量单位保持一致填报综合单价。综合单价报价保留到小数点后两位有效。项目名称和项目特征均相同的清单项目，若投标报价时所报综合单价不同的，结算时以报价中综合单价最低的清单项目结算。
12. 投标人对所有分部分项工程量清单及措施项目均应按规定格式编制综合单价分析表，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的全部费用。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以两者中较低的综合单价为准。
13. 投标人应按清单中提供的“承包人提供主要材料和工程设备一览表”格式填报材料、设备的价格，若招标人提供了材料、设备品牌范围，投标人须按所提供的品牌范围报价。
14. 对于招标文件主要材料品牌表中的材料（设备），承包人在实施采购前，必须按照主要品牌表提供3个以上的样品报发包人选择、经选定封样后才能进行采购，承包人须充分考虑到材料、设备选择、定样时间，不得以发标人选择时间影响工程进度向发标人索赔工期、费用等损失。为保证工程效果统一及后期维护管理需要，发标人可在主要材料品牌选用表候选品牌中选定品牌由承包人进行采购；招标文件主要材料品牌选用表以外的主要材料（设备），承包人在实施采购前，必须报发标人、监理同意后后方可进行采购，以上两种情况中标所报单价均不得调整，若有特殊原因需更换品牌，在采购前1个月报发标人、监理，经发标人及监理认可后按照发标人认可的品牌样品供发标人选择，必须经发标人选定封样后方能采购。
15. 投标人未按招标人提供的材料、设备品牌范围进行报价，中标后招标人有权要求在提供的材料、设备品牌范围内进行选用，材料单价与综合单价不作调整。
16. 若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，按不利于投标人的方式处理。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 4 页 共 10 页

17. 投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准要求。主要材料应包括（但不仅限于）三材、地材、装饰材料、安装材料等。
- 18.1 施工期间中如有利用地下室楼板作为施工通道、材料堆场、设备进出通道、预制构件等导致地下室顶板加固的，由投标人综合考虑在投标报价中，费用不单独计取。
- 18.2 如因投标人采用特殊的施工措施（如外架采用挑架引起的结构加固）而产生的成本增加，由投标人综合考虑在投标报价中，费用不单独计取。
19. 关于措施项目清单
- 19.1 总价措施项目：是指为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目的清单，投标人应根据招标人提供的图纸、招标文件、地勘资料及现场踏勘的情况和企业自身的情况，并应充分考虑本工程质量和进度要求、多项目交叉施工等特点，详细编制投标施工组织设计或施工方案中的施工技术组织措施方案，并进行措施费报价。招标人在招投标期间较施工进场后（或开工前）向投标人提供的基础资料未发生地质地貌变化的情况下，中标后投标人不能以实际施工组织设计或施工方案的改变而提出价格调整和索赔。
- 19.1.1 总价措施项目清单计价表中“环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”投标人按清单给定的金额进行填报，结算时按照《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）的有关规定进行结算。
- 19.1.1.1 施工现场应按照政府及相关文件规定对安全文明施工相关要求进行现场管理，该费用由投标人在相应报价中综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用。
- 19.1.1.2 施工现场应按招标文件关于“智慧工地”的相关要求以及多尺度喷淋除霾相关文件要求，制作统一的标准化形象宣传图标、文字、标识和安装监控、喷淋设备等，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，并已包含在安全文明施工费中，结算时招标人不再另行支付相关费用。
- 19.1.1.3 承包人应合理安排施工作业时间，应采取相应措施避免施工噪音、扬尘对周围环境的影响，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，并已包含在安全文明施工费中，结算时招标人不再另行支付相关费用。若违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，被行政主管部门查处，或被市民、媒体举报，招标人有权按合同相关条款进行处罚。
- 19.1.2 总价措施项目中，总价措施项目清单计价表中除“环境保护”“安全施工费”“文明施工费”“临时设施费”以外，招标人根据本项目实际情况设置了相应的总价措施项目，对于招标人给出的总价措施项目中未明确列出而投标人根据施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况需要发生的措施项目费用由投标人在投标报价中综合考虑，无论建筑面积、清单工程量等因素是否变化中标后包干使用结算时不另行调整；若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不做调整。
- 19.1.3 材料、设备在施工现场的多次转运费由投标人综合考虑包含在总价措施项目中，不再另计。
- 19.2 单价措施项目清单
- 19.2.1 单价措施项目清单与计价表中，招标人给出了一些通用的单价措施项目，若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，包干使用。措施项目中以“项”为单位的项目由投标人自主填报金额，中标后包干使用，结算时不另行调整。投标人自主踏勘现场，可结合施工组织需要增列措施项目并报价。凡投标人未列明的措施项目费用，均视作已综合考虑并包含于投标总价之中，招标人不再另行支付。
- 19.2.2 大型机械设备进出场及安拆项目包括大型机械设备进出场费用及安装拆除费（含大型机械基础、与建筑物间的附着费用和预埋铁件费用），投标人应根据本项目地勘报告，设计图纸、现场踏勘情况并结合本项目地基处理情况，自行考虑大型机械的基础形式及相应费用，该清单项目中中标后包干使用，不作调整。
- 19.2.3 投标人须结合现场实际情况自行考虑垂直运输方式，费用由投标人综合考虑垂直运输费用中，无论采取何种垂直运输方式，结算时不作调整。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 5 页 共 10 页

- 19.2.4脚手架项目是指本项目建设中所需搭设的脚手架，脚手架形式包括但不限于简易脚手架、单排脚手架、双排脚手架、综合脚手架等，满堂脚手架、里脚手架、外脚手架等，投标人综合考虑脚手架搭设方式及相关费用，中标后包干使用，结算时不另行调整。
- 19.3措施费报价时应特别注意以下几点：
- 19.3.1投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用；
- 19.3.2为保证投标人按招标工期要求竣工，投标人须足额配备所需的人员和机械设备，中标后如出现增加人员和机械设备的情况，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用；
- 19.3.3本项目可能涉及与其他施工单位交叉施工产生的降效等费用均含在投标报价中。
- 19.3.4交通疏导增加费：包括但不限于专职交通引导员工资，临时交安措施（透明围挡、警示灯、宣传标语等）；
- 20其他项目清单
- 20.1暂列金额：是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额进入投标总价中。
- 20.2专业工程暂估价：本工程无专业工程暂估价。
- 20.3计日工：计日工是指施工过程中，承包人完成发包人提出的合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式。施工过程中如发生计日工工作项目，计日工人工单价按合同约定执行。合同未约定的按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的计日工人工单价标准作为结算单价。
- 20.4发包人供应材料（设备）及暂定价材料：本工程无发包人供应材料（设备），无暂定价材料。
- 20.5总承包服务费：本工程无总承包服务费。
- 21规费：规费是指政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标人投标报价时按招标清单中给定的金额填报。结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定核定的金额为准。
- 22税金：本工程的税金是按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计，销项增值税按9%计取，综合附加税按0.313%计取（计费基础为税前不含税工程造价）。结算时根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定，按甲、乙双方合同约定综合附加税按0.313%计取（计费基础为审核后的税前不含税工程造价）。
- 23工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费：投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况，采取相应措施执行本项目建筑垃圾减量化要求（如有），满足整个施工过程中的施工进度所必须的工程建筑垃圾运输处置管理，此费用在“建设项目招标控制价/投标报价汇总表”或“工程总承包项目工程费用汇总表”中投标人自主报价，结算时提供满足相关要求的垃圾处置资料后计取，但费用不得超过投标人的投标报价。
- 24可调价材料规定详招标文件要求。
- 25川建价发〔2025〕41号文“四川省建设工程造价总站关于对各市、州 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。
26. 投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。
27. 工程量清单的金额（价格）均以人民币表示。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 6 页 共 10 页

28. 所有材料均须符合现行国家标准或行业标准及设计要求。
29. 工程质量达合格标准。
30. 关于施工用水、用电等。
- 30.1 施工用水：承包人自行解决，相关费用均由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。
- 30.2 施工用电：承包人自行解决，相关费用均由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付。
- 30.3 投标人应充分查勘施工场地并了解施工条件，在投标报价中综合考虑现场施工用水、施工用电条件的不足导致的施工时可能增加的相关费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，结算时招标人不再另行支付相关费用（招标文件及合同另有约定除外）。
- 30.4 承包人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间承包人应定期到有关部门足额缴纳费用，因承包人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由承包人负担；
31. 承包人应自备柴油发电机，以保证停电时现场施工顺利、持续进行，由此发生的费用不另行增加。
- 31.1 一周内非承包人原因的停水、市电送电停电连续24小时以内或累计在48小时以内，承包人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要，发包人对此不作任何补偿。
- 31.2 一周内非承包人原因的停水、市电送电停电连续24小时以上或累计在48小时以上，承包人应自配发电机确保工程连续施工，对超出时间以上的发电机台班费用，发包人将以签证形式，根据合同计量方法进行补偿，但要扣除按发电机发电量计算的电费，对工期以及其他费用均不再作任何补偿。
- 31.3 由于承包人原因导致现场无法供电而窝工，承包人不得另行索赔工期及费用；因施工现场供水保障不足，造成承包人施工降效及停工，承包人不得另行索赔工期及费用。承包人应承担除不可抗力原因外造成的工程处置相关费用（包括但不限于雨季的降排水、滑坡等处置费用）。
- 31.4 办公通信网络等费用，均由承包人自行承担。由承包人在投标报价中综合考虑。结算时均不再另行计取。

六、专业工程编制说明

1、装饰装修工程

1.1 拆除工程

- 1.1.1 所有拆除及利旧工程量为暂定工程量，结算时按业主管理流程完善相关手续后计取。
- 1.1.2 拆除所造成的损坏修补等费用（包括但不限于若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平等），由承包人在投标报价中综合考虑，结算时均不再另行计取。
- 1.1.3 利旧部分拆除均需采取保护性拆除，如因拆除不当造成利旧部分损坏，由承包人赔偿。
- 1.1.4 本项目拆除物若有残值，由招标人自行回收处理，投标人运至招标人指定地点堆放，而产生的相关费用综合考虑到综合单价中。

1.2 装饰工程

- 1.2.1 本项目所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 7 页 共 10 页

- 基层材料) 均应有合格证, 及检验报告, 满足甲方提供的品牌及等级要求。
1. 2. 2 本项目装饰材料材质、颜色、使用部位等按设计及甲方确认资料为准。
1. 2. 3 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准, 投标人在投标报价时, 应综合考虑其各种颜色的价格, 中标后综合单价不再调整。
1. 2. 4 无论施工图及清单是否提出装饰工程的收边、收口, 投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验, 进行必要的收边、收口等, 投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价中; 木基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理等费用综合考虑在投标报价中; 墙柱面端头及两种材料相交处宜使用压条、收边条等收口或衔接, 投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中, 均不单独计取, 中标后综合单价不再调整。
1. 2. 5 所用块料面层及其防护需满足设计及规范要求, 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡及安装方式等处理费用均应包括在综合单价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等考虑综合单价中。
1. 2. 6 投标人投标报价时应综合考虑清单项目中找平层砂浆强度等级、厚度及配合比报价, 实际施工时设计或甲方要求的找平层的砂浆强度等级、厚度及配合比与清单项目特征描述不一致时, 清单综合单价不做调整。
1. 2. 7 所有抹灰墙面的阳角、护角等综合考虑在找平、抹灰清单项的综合单价中, 不再单独计取费用。
1. 2. 8 投标人投标报价中应考虑中标后按设计单位和招标人认可的深化设计施工样板间、局部打样, 施工完成后报招标人和相关单位验收, 验收合格后方可进行大面积施工, 验收过程中如有需要调整、优化的地方, 中标人应无偿对深化设计进行修改, 并对样板间进行整改, 直至验收通过; 此部分深化设计修改出图及样板间施工的一切费用进入相应项目综合单价中, 中标后不作调整。
1. 2. 9 所有龙骨骨架应包含按规范、设计等要求的除锈、刷漆、防腐、刷分色漆等费用, 中标后综合单价不再调整。
1. 2. 10 墙面抹灰和找平的垂直平整度应满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018普通抹灰垂4平4的要求。
1. 2. 11 本工程的局部超高部分, 投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作的内容, 其发生的费用计入相应综合单价中。
- 2、安装工程
2. 1 其他未说明的项目根据工程量清单项目特征说明并结合招标文件中所发放的图纸及补充资料中的内容综合报价。
2. 2 投标报价的综合单价中, 均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材, 无论项目特征和工作内容中包含与否, 投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。
2. 3 清单未列的其他调试、运行费由投标人综合全考虑在相应项目综合单价中, 中标后不再另行计取。
- 3、其他
3. 1 投标人应按设计图纸、相关图集、标准及招标技术要求或规范要求, 完成各种机电材料设备检查接线、设备调试及系统试运行所需的工作内容, 其费用应包含在相应项目综合单价中, 除工程量清单中已列明的调试、试验及试运行项目外, 不再单独列项计取。
3. 2 工程量清单中已列明的调试、试验及试运行项目的费用计取, 应提供相关调试、时间及试运行报告且经有关部门验收。
3. 3 本工程的设备及系统调试: 单体调试和系统调试均按招标工程量清单项目投报, 调试过程中产生的各种相关费用(包括但不限于水电费、调试用柴油、相关协调等)均由承包人自行承担, 投标时在投标单价中综合考虑, 不再另行计取。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 8 页 共 10 页

3. 4按招标人要求的工序标准样板施工或多次样板施工，由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取费用。
3. 5各种设备、管道、电缆回路等需按业主要求挂牌或标识的，其费用应包含在相应项目综合单价中。
3. 6管道安装应包含按规范、设计等要求的除锈、刷漆、防腐、刷分色漆费用，其费用应包含在相应项目综合单价中。
3. 7投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其他系统可能出现的管路（桥架、风管、水管）避让而增加的费用，其费用应包含在相应项目综合单价中。
3. 8投标人应充分考虑与其他施工单位的配合、衔接、搭头、开孔、补缝、调试、资料汇总、竣工验收等各类费用，以及考虑因施工错误等自身原因造成的洞口封堵等费用，该部分费用包括在相应项目的综合单价或措施费中，中标后投标人不得以任何理由要求招标人支付该部分费用。
3. 9施工临时用电所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
3. 10根据建设项目具体情况，在施工现场设置视频监控系统，需满足现场摄像、视频储存、录像回放、手机远程在线实时查看、抓拍和录像、调看录像及指令控制等功能。
3. 11工程建设中的迎检迎接视察等费用，由投标人自行考虑本工程的特殊性质，中标后不另行签证，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
3. 12项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合。
3. 13投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用由投标人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在所报投标报价中。
3. 14承包人必须按照成都市人民政府办公厅转发的《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险暂行办法》（成办发〔2012〕39号文）的规定为非本市户籍农民工办理社会保险，其保险费用包含在投标报价中，不得另行结算，投标人在中标通知书发出后7个日历天内必须交纳此项保险费用，由于投标人未办理此项保险而造成不能办理开工手续，因此造成的相关责任由投标人承担。
3. 15承包人必须按照相关规定为非城镇户籍从业人员办理综合保险，其保险费用包含在报价中，不得另行结算。由于承包人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任及损失均由承包人承担。
3. 16施工整体竣工后移交前，临时水、电销户、拆除费用等所有费用由承包人承担。
3. 17工程的看管及维护：在工程整体竣工后移交前，时间不超过两年，承包人应负责现场看管和设施的维护工作，在此期间产生的人工工资、水电气费、材料费、管理费等所有费用由承包人承担。若因承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过两年，承包人应继续负责现场看管和设施的维护工作并承担费用。若因非承包人原因造成工程整体竣工后移交时间超过两年，看管和维护的责任及费用由承包人和发包人另行协商。在工程看管及设施设备维护期间，若发生财产损失、安全事故均由承包人承担。
3. 18投标人须结合现场实际情况自行考虑施工期间物业服务费（包括但不限于装修服务费、装修保证金等相关费用），由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取费用。
3. 19本工程的砼采用商品砼，投标人报价时综合考虑商品砼的骨料种类及规格。所有砼项目的材料费和砼制作、场内外运输（不论采用何种输送方式）、浇筑（不论何种浇筑方式）、振捣、养护、安装，泵送费用（不论采用何种泵送方式）、清洗，接电、送电，停电时发电以及各种外加剂费用（膨胀剂、抗渗剂除外）等均包含在综合单价中，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求。
3. 20本工程的砂浆采用预拌砂浆，投标人报价时综合考虑商品砼的骨料种类及规格。中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 9 页 共 10 页

同时，只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。预拌砂浆强度等级与现场拌制砂浆对比关系参见《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DB51-T5060-2008）中的表4.1.4。

3.21所有材料、设备、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

3.22工程量清单中每个项目的综合单价均包括投标人按照相关标准规定对进场材料、设备、构件等进行自检的费用。若因工程质量问题需要进行重复检测并按要求整改的，其重复检测费用及整改费用由承包人支付。

3.23投标人应仔细阅读招标图纸及招标文件、工程量清单，所有在图纸中需要再次深化设计或需投标人再次对局部细化的部分（包含但不限于深化图、施工图、工厂图、现场图），深化设计成果由业主及设计院进行确认，深化设计费用均包含在相应项目的投标报价中，招标人不再另行支付深化设计费及审查费（含出图等费用）。深化设计后工程费用减少的按实际结算，工程费用增加的按中标费用结算。

3.24投标人应按相关要求完成竣工资料、竣工图等所需的协调费、人工费、制图费、工具费、办公费等费用，投标人应在投标报价内综合考虑。

3.25修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。

3.26投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。

3.29投标人在不影响土建施工进度的前提下应按同期设计要求进行留洞、留孔、留槽及相应封堵等（包括配合业主单独发包的专业工程），相关费用由投标人在投标报价内综合考虑，中标后不做调整。若施工中未按同期设计要求预留孔洞槽，投标人应按同期设计要求开设孔洞槽，所发生的费用损失由投标人自行承担。同时，投标人应配合业主单独发包的专业工程承包人打洞、打槽、剔槽、压槽、封堵及恢复工作，其对工期、费用等相关因素的影响，在投标报价中综合考虑，不另行计算。

3.30关于危险性较大的分部分项工程：投标人应自行踏勘现场，结合图纸、现场实际情况及自身经验，在充分学习理解中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》文件精神的基础上，对招标人列出的危大工程措施项目进行投标报价，投标报价已包括危大工程所涉及的工作内容全部费用（如专项方案、专家论证等费用），对招标人未列出的危大工程措施项目，投标人根据现场实际情况、企业自身情况认为应列的其他危大工程措施费用，由投标人在投标报价时，根据其拟定的技术措施方案按“项”在措施费中进行综合报价，中标后不作任何调整，也不另行签证。

3.31承包人应认真踏勘现场，充分了解场地现状及场地周边情况，自行解决施工出入口及施工道路，无论自行修建还是协调利用周边道路通行，以及街道两侧树木遮挡需要修枝等此费用承包人投标时已综合考虑，并已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

3.32各个专业大型设备的吊运、搬运、安装等所产生的措施费用综合考虑在对应清单项目内。

3.33实际发生但清单中未列的安装工程调试费由投标人自行考虑在投标报价中，中标后不作任何调整，也不另行签证。

3.34投标人的投标综合单价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，综合单价应包含：制造和装配该设备所需的设计费、生产制造费、原材料费、各种外购配套的零部件、设备费、运费、包装费、设备装卸费、吊装费、设备仓储及保管费、现场搬运费、现场安装调试及辅助设施和机具费（包括轨道支座调整及机房设备承载槽钢等）、检验费及取证费、临时用梯、招标文件中规定的投标人应提供的技术服务及其他服务项目的相应费用、保险费、合理的利润、缺陷责任期限所需的一切费用及风险。

3.35本工程的安装项目的安装操作高度费，投标单位在投标报价时应综合考虑此部分工作内容的超高增加费，超高增加费包含在安装的综合单价中，中标后不作调整。结算时不另行计算。

总 说 明

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 10 页 共 10 页

- 3.41涉及需要二次深化的专业，按深化后的图纸施工，且工程费用不调增。
- 3.42施工期间的生活排水、排污由承包人自行解决，该费用已在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付。
- 3.43移交档案的一切费用（包含影像费）：包含但不仅限于在整个项目完成后，将各总、分包单位竣工资料收集、整理、组卷成册，移交档案馆所产生的全部费用（包含影像资料制作、保存、移交费）。由投标人综合考虑在所报投标报价中，结算时不再另行计算。

七、招标控制价

本工程招标控制价为¥16817559.45元（其中不含税暂列金额1106566.26元，专业工程暂估价0.00元，安全文明施工费559759.97元，规费396656.21元）。投标人的投标报价总价不得高于招标人的招标控制价，否则投标报价为无效报价，不进行商务评审。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002001	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	1235.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011609001002	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	18.900					
3	011609001003	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合	m ²	195.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011609001004	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m	121.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
5	011606002005	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	447.520					
6	011606002006	现状外加构架装饰柱面层和骨架拆除	1. 现状外加构架装饰柱面层和骨架拆除（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	89.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
7	011606002007	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	330.300					
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	011201001008	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1013.150					
9	011201001009	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1013.150					
10	010903002010	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥	m²	1013.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
11	011001003011	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量 $\geq 160\text{g/m}^2$ ） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	66.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011204003012	竖拼窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240竖拼窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	m²	934.640					
13	011407001013	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚	m²	66.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	011204001014	25mm米黄色光面花岗石勒脚	1. 面层种类、规格：25mm米黄色光面花岗石勒脚, 成品六面石材防护、标准机切 2. Φ3.7X62钢射钉@500，竖筋Φ10@600，石材背面钻孔径Φ5mm，深15~20mm的孔，双股18号铅丝绑扎后孔内填充环氧树脂。 3. 勾缝要求：M15砂浆勾缝，白水泥擦缝。 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆粘接，将已绑扎好的25	m ²	8.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚花岗石材固定于墙面，固定后分层灌浆 5. 成品石材线条压顶（单列） 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
15	011502003015	勒脚上成品石材线条 H=80mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：勒脚上成品石材线条 3. 高度80mm，宽度根据材料选用情况定 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	11.050					
16	010808001016	EPS窗套100*100	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：EPS窗套100*100 3. 安装方式：粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位：窗边	m	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
17	010809003017	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）（不含龙骨）【1-东馨苑】	1. 基层材料种类：综合 2. 窗台面板材质、规格、颜色：2.5mm米白色铝单板窗台板 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的	m²	10.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	011502008018	EPS腰线150*50	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS腰线150*50 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	77.280					
19	011505008019	EPS梯形盒子220*200	1. EPS梯形盒子220*200 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	24.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		空调栏A(节点大样二)								
20	011209001020	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏A【1-东馨苑】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	75.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
21	010607002021	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏A【1-东馨苑】	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详	m²	104.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
22	010516002022	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量	t	0.206					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
23	010516001023	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	576.000					
		分部小计								
		空调栏B(节点大样三)								
24	011209001024	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏B【1-东馨苑】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色	m²	123.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	011209001025	3mm厚铝冲孔板（氟碳喷涂）空调栏B【1-东馨苑】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝冲孔板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、	m²	44.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
26	010807005026	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏B【1-东馨苑】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	23.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
27	011209001027	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【1-东馨苑】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防	m²	468. 800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐处理、油漆处理综合考虑计入 单价，颜色满足甲方及设计选型 要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷 涂），拼缝样式详见设计，铝单 板背部加筋、加劲肋、铝板折边 、刨槽处理增加的费用综合考虑 计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、 密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、 密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
28	011207001028	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	14.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	010516002029	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚	t	0.743					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
30	010516001030	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：后扩底机械锚栓 2. 规格：M12 3. 具体做法及要求：详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	240.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
31	011502008031	女儿墙EPS异形压顶线条400*200	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：EPS异形压顶线条	m	78.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			400*200 3. 安装方式:综合考虑 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
32	011502008032	女儿墙EPS异形压顶线条 200*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 200*200 3. 安装方式:综合考虑 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	48.600					
33	011505008033	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及	个	230.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
34	011209001034	2.5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【1-东馨苑】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格：	m ²	420.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011207001035	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【1-东馨苑】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式：详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	89.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
36	011701002044	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1361.510					
37	011701006045	行人双层水平防护棚搭	1. 名称：行人双层水平防护棚搭	m²	196.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆	拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ 50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
38	011703001046	垂直运输【1-东馨苑】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001036	安全文明施工费			40385.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2325.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6766.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17549.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13743.83			
2	011707002037	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003038	非夜间施工照明						
4	011707004039	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005040	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006041	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007042	已完工程及设备保护费						
8	011707008043	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	79490.04	
合计			79490.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程
标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003047	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	22.000					
2	011406002048	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	272.100					
3	031001004049	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	22.000					
4	031001004050	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	22.000					
5	031001004051	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段： /

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005052	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	220.000					
7	030413001053	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	220.000					
8	031001006054	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	84.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段： /

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006055	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	84.960					
10	031102005056	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004057	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	135.000					
12	030409003058	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	5.000					
13	030414011059	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段： /

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007067	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017068	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018069	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001060	安全文明施工费			933.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		73.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		161.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		295.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		403.16			
2	031302002061	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003062	非夜间施工增加						
4	031302004063	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005064	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006065	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008066	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2451.53	
合计			2451.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 1-东馨苑 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002070	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	815.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011609001071	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	21.600					
3	011609001072	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	m ²	248.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011609001073	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m	116.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
5	011606002074	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	618.760					
6	011606002075	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人	m²	89.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
7	011201001076	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	741.330					
8	011201001077	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面	m ²	741.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	010903002078	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	741. 330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
10	011001003079	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	15.650					
11	011204003080	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	725.680					
12	011407001081	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸	m²	15.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011502008082	EPS窗套100*100	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：EPS窗套100*100 3. 安装方式：粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位：窗边	m	110.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它满足设计和规范要求							
14	010809003083	2. 5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【2-三圣街33号】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综	m²	11. 990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		空调栏大样三和四								
15	011209001084	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏大样三和四【2-三圣街33号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	46.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
16	011209001085	3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏大样三和四【2-三圣街33号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米白色铝冲孔板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，	m ²	20.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
17	011207001086	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 空调栏大样三和四 【2-三圣街33号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水	m²	11.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥纤维板 3. 面层固定方式: 详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距: 角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	011505008087	2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）	1. 2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及	个	112. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010516002088	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	t	0.120					
20	010516001089	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓	套	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		空调栏大样一和二								
21	011209001090	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏大样一和二【2-三圣街33号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板	m²	144.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
22	010607002091	60x60x1.5铝合金矩管格	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅	m ²	78.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栅（氟碳喷涂）空调栏大样一和二【2-三圣街33号】	氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
23	010516002092	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑	t	0.144					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
24	010516001093	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M8 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	448.000					
		分部小计								
		铁艺栏杆空调栏大样五								
25	011209001094	2.5mm厚米白色铝单板（	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	39.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		氟碳喷涂）空调栏【5-三圣街34号】	钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：机械锚栓、不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
26	011503001095	定制铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：成品铁艺栏杆，花格细按照16X16X1.0mm，高度930mm，样式详设计 2. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	28.320					
27	010516001096	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：后扩底机械锚栓	套	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:M8 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
28	011209001097	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【2-三圣街33号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板	m²	384.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	011207001098	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示	m²	40.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
30	010516002099	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设	t	0.283					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
31	010516001100	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格: M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	688.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
32	011502008101	女儿墙EPS异形压顶线条400*200	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS异形压顶线条400*200 3. 安装方式: 综合考虑 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求	m	72.820					
33	011505008102	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品）	个	215.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
34	011209001103	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【2-三圣街33号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板	m ²	412.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格： 1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
35	011207001104	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【2-三圣街33号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	108.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段： /

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
36	011701002113	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及	m ²	1553.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
37	011701006114	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行人车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算	m²	193.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
38	011703001115	垂直运输【2-三圣街33号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001105	安全文明施工费			37638.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2167.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6305.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16355.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12808.75			
2	011707002106	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003107	非夜间施工照明						
4	011707004108	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005109	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006110	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007111	已完工程及设备保护费						
8	011707008112	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	74175.11	
合计			74175.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003116	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	10.000					
2	011406002117	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	110.310					
3	031001004118	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	10.000					
4	031001004119	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	10.000					
5	031001004120	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005121	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	100.000					
7	030413001122	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	100.000					
8	031001006123	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	111.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006124	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	111.640					
10	031102005125	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004126	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	80.360					
12	030409003127	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	5.000					
13	030414011128	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007136	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017137	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018138	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001129	安全文明施工费			533.48			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		42.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		92.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		168.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230.28			
2	031302002130	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003131	非夜间施工增加						
4	031302004132	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005133	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006134	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008135	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1403.58	
合计			1403.58	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 2-三圣街33号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002139	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	770.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011610002140	现状窗框拆除	1. 现状窗框拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	45.120					
3	011609001141	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002142	现状外加构架拆除	1. 现状外加构架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理	m²	390.850					
5	011606002143	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	367.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
6	011606002144	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	59.390					
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
7	011201001145	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面	m²	789.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
8	011201001146	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	789.570					
9	010903002147	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报	m ²	789.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
10	011204003148	窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	794.960					
11	011502008149	EPS窗套100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定	m	41.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求							
12	010809003150	2. 5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【3-三圣街49号1栋】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图	m²	5.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		空调栏（一）								
13	011209001151	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏（一）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m ²	21.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	011209001152	3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏（一）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、	m ²	14.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺 寸展开面积计算，≤20mm的弯 折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
15	010807005153	50x50x1.5铝合金矩管格 栅（氟碳喷涂）空调栏 （一）【3-三圣街49号1 栋】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（ 氟碳喷涂），净距100mm，具体 详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸	m ²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		空调栏（二）								
16	011209001154	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏（二）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆	m²	28.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/ 第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
17	011209001155	3mm厚白色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏（二）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	010807005156	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（二） 【3-三圣街49号1	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计	m ²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栋】	2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
		分部小计								
		空调栏（三）								
19	011209001157	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏（三）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规	m²	30.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
20	010607002158	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（三）【3-三圣街49号1栋】	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m ²	28.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
21	010516002159	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合	t	0.106					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
22	010516001160	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	80.000					
23	010516001161	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M8 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	80.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
24	011209001162	2.5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距:钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防	m²	212.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	011207001163	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	14.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
26	010516002164	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
27	010516001165	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	240.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
28	011502008166	女儿墙EPS异形压顶线条150*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条	m	29.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			150*100 3. 安装方式:综合考虑 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
29	011502008167	女儿墙EPS异形压顶线条 200*500	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 200*500 3. 安装方式:综合考虑 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	51.000					
30	011505008168	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价 中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计 图纸，满足设计及施工规范要求	个	140.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		米白色铝单板包柱								
31	011209001169	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【3-三圣街49号1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格：1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、	m²	429. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺 寸展开面积计算，≤20mm的弯 折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
32	011207001170	18mm高密度高强度仿劈 开砖水泥纤维板【3-三 圣街49号1栋】	1. 与主体结构连接位置采用不锈 钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉 、角铝等固定、具体样式详见设 计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	62.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距:角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011701002179	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	938.130					
34	011701006180	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称：行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质：钢管 Φ50 3. 防护材料：竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，	m²	123.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】 标段： /

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	011703001181	垂直运输【3-三圣街49号1栋】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001171	安全文明施工费			27639.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1591.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4630.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12010.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9405.96			
2	011707002172	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003173	非夜间施工照明						
4	011707004174	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005175	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006176	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007177	已完工程及设备保护费						
8	011707008178	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54327.39	
合计			54327.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【 标段: /
装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003182	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	5.000					
2	011406002183	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	87.860					
3	031001004184	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	5.000					
4	031001004185	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	5.000					
5	031001004186	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】 标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005187	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	50.000					
7	030413001188	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	50.000					
8	031001006189	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	41.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】 标段： /

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006190	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	41.900					
10	031102005191	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】 标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004192	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.770					
12	030409003193	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	4.000					
13	030414011194	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】 标段：/ 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007202	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017203	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018204	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001195	安全文明施工费			318.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		55.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		100.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		137.55			
2	031302002196	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003197	非夜间施工增加						
4	031302004198	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005199	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006200	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008201	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	838.50	
合计			838.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【
安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 3-三圣街49号1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002205	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	552.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011609001206	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑 3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	295.680					
3	011609001207	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除	m	66.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002208	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	400.380					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	011606002209	现状外加构架装饰柱面 层和骨架拆除	1. 现状外加构架装饰柱面层和骨架拆除（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	115.200					
6	011606002210	现状外加构架线条和压 顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	631.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
7	011201001211	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	785.760					
8	011201001212	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	785.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
9	010903002213	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑,附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	785.760					
10	011204003214	窑变砖红色仿砖纹改性	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变	m ²	785.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		无机粉片材	砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容 由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		矩管格栅空调栏(大样图节点2)								
11	011209001215	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样图节点2) 【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷	m²	32. 310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
12	010607002216	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样图节点2）【4-三圣街58号】	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	30.180					
13	010516002217	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计	t	0.106					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
14	010516001218	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类：后扩底机械锚栓 2. 规格：M8 3. 具体做法及要求：详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	80.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010516001219	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	80.000					
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏(大样一和二)								
16	011209001220	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样一和二) 【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝	m²	162.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	011209001221	3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样一和二)【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、	m²	37.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	011209001222	3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样一和二)【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m ²	55.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010607002223	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样一和二）【4-三圣街58号】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m ²	7.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
20	011209001224	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、	m²	427.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
21	011207001225	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），	m²	20.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
22	010516002226	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	t	0.325					
23	010516001227	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12	套	332.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		女儿墙压顶								
24	011502008228	女儿墙EPS异形压顶线条 200*500	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS异形压顶线条 200*500 3. 安装方式: 综合考虑 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	84.260					
25	011505008229	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	237.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		米白色铝单板线条造型								
		米白色铝单板包柱								
26	011209001230	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【4-三圣街58号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、	m²	334. 510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺 寸展开面积计算，≤20mm的弯 折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
27	011207001231	18mm高密度高强度仿劈 开砖水泥纤维板 包柱【4 -三圣街58号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈 钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉 、角铝等固定、具体样式详见设 计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	77.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距:角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
28	011701002240	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1929.490					
29	011701006241	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称：行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质：钢管 Φ 50 3. 防护材料：竖向防护高度1.2	m²	173.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求								
		分部小计									
		混凝土模板及支架（撑）									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		垂直运输								
30	011703001242	垂直运输【4-三圣街58号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1. 000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001232	安全文明施工费			34927.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2011.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5851.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15177.86			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11886.28			
2	011707002233	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003234	非夜间施工照明						
4	011707004235	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005236	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006237	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007238	已完工程及设备保护费						
8	011707008239	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	68744.17	
合计			68744.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003243	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	10.000					
2	011406002244	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	146.530					
3	031001004245	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	10.000					
4	031001004246	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	10.000					
5	031001004247	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005248	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	100.000					
7	030413001249	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	100.000					
8	031001006250	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006251	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	42.000					
10	031102005252	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004253	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	83.760					
12	030409003254	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	5.000					
13	030414011255	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007263	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017264	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018265	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001256	安全文明施工费			496.41			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39.28			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		214.28			
2	031302002257	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003258	非夜间施工增加						
4	031302004259	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005260	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006261	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008262	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1304.17	
合计			1304.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 4-三圣街58号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002266	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	989.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011614002267	现状广告字体保护性拆除	1. 现状广告字体保护性拆除 2. 拆除后交予相应商铺自行处理 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	5.000					
3	011614004268	现状窗套拆除	1. 现状窗套拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m	55.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011609001269	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	12.000					
5	011609001270	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	m²	467.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
6	011609001271	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m	43.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
7	011606002272	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	185.920					
8	011606002273	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人	m²	90.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
9	011201001274	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	684.540					
10	011201001275	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面	m ²	684.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
11	010903002276	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	684. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
12	011204003277	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	684.540					
		分部小计								
		矩管格栅空调栏								
13	011209001278	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）矩管格栅空调栏【5-三圣街34号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m²	15.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010607002279	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）矩管格栅空调栏【5-三圣街34号】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	13.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010516002280	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	t	0.085					
16	010516001281	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M8 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸	套	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
17	010516001282	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	64.000					
		分部小计								
		铁艺栏杆空调栏(大样图节点1)								
18	011209001283	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）铁艺栏杆空调栏【5-三圣街34号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	50.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	011503001284	定制铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：成品铁艺栏杆，花格细按照16X16X1.0mm，高度930mm，样式详设计 2. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	90.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
20	011209001285	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【5-三圣街34号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计	m ²	82.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
21	010516002286	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量	t	0.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
22	010516001287	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	276.000					
		分部小计								
		米白色铝单板女儿墙压顶								
23	011209001288	2. 5mm厚米白色铝单板压顶（氟碳喷涂）【5-三圣街34号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色	m²	257.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	011207001289	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板压顶【5-三圣街34号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式: 详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲	m²	28.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	010516002290	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合	t	0.238					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
26	010516001291	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	384.000					
27	011505008292	2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）	1. 2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	162.000					
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
28	011209001293	2.5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【5-三圣街34号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布	m²	298.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	011207001294	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【5-三圣街34号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式：详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布	m²	28.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		窗边线条								
30	010808004295	2. 5mm厚米白色铝单板窗套（氟碳喷涂）	1. 详见窗边线条横剖大样图 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板窗套150*	m²	42. 340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 4. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
31	010808001296	EPS窗套150*150	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套150*150 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	m	223.500					
32	011505008297	EPS梯形盒子220*200	1. EPS梯形盒子220*200 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	42.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	011701002306	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1293.910					
34	011701006307	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称：行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质：钢管 φ50	m²	112.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3~5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
35	011703001308	垂直运输【5-三圣街34号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001298	安全文明施工费			28012.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1613.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4693.14			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12172.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9532.94			
2	011707002299	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003300	非夜间施工照明						
4	011707004301	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005302	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006303	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007304	已完工程及设备保护费						
8	011707008305	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55085.22	
合计			55085.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003309	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	8.000					
2	011406002310	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	33.270					
3	031001004311	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	8.000					
4	031001004312	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	8.000					
5	031001004313	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005314	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	80.000					
7	030413001315	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	80.000					
8	031001006316	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	42.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006317	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	42.700					
10	031102005318	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004319	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	54.590					
12	030409003320	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	4.000					
13	030414011321	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007329	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017330	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018331	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001322	安全文明施工费			327.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		56.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		103.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		141.57			
2	031302002323	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003324	非夜间施工增加						
4	031302004325	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005326	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006327	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008328	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	863.00	
合计			863	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 5-三圣街34号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002332	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	405.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011609001333	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	56.880					
3	011606002334	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除	m ²	72.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材料场内运输距离，投标人自行 综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002335	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	91.410					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		装饰工程								
		墙面装饰								
5	011201001336	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	343.400					
6	011201001337	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	343.400					
7	010903002338	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面	m²	343.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求							
8	011001003339	5mm厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	79.250					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	011204003340	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	264.150					
10	011407001341	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷	m²	79.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
11	010809003342	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【6-三圣街24号】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2.5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、	m²	17.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺 寸展开面积计算，≤20mm的弯 折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
12	010808001343	EPS窗套100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
		分部小计								
		矩管格栅空调栏大样一								
13	011209001344	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏大样一【6-三圣街24号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板	m²	45.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010607002345	50x50x1.5铝合金矩管格	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（	m²	34.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栅（氟碳喷涂）空调栏 大样一【6-三圣街24号】	氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
15	010516002346	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑	t	0.082					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
16	010516001347	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M8 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	128.000					
17	010516001348	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸	套	128.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏(大样二和三)								
18	011209001349	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样二和三) 【6-三圣街24号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m²	72. 640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	011209001350	3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样二和三) 【6-三圣街24	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热	m ²	14.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		号】	浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
20	011207001351	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 空调栏（大样二和三）【6-三圣街24号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式：详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌	m²	12.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
21	010516002352	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程	t	0.156					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
22	010516001353	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	240.000					
23	011505008354	2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）	1. 2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	305.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		米白色铝单板雨棚								
24	011209001355	2.5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【6-三圣街24号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	189.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	011207001356	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、	m²	22.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
26	010516002357	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设	t	0.208					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
27	010516001358	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验	套	300.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求等							
		分部小计								
		女儿墙压顶								
28	011502008359	女儿墙EPS异形压顶线条400*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条400*200 3. 安装方式:综合考虑 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	49.380					
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
29	011209001360	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【6-三圣街24号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综	m²	103.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
30	011207001361	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【6-三圣街24号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综	m²	26.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑计入单价，颜色满足甲方 及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及 设计图纸，满足设计及施工规范要 求							
31	010516002362	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具 体尺寸根据现场实际情况及设计 要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓 ，或化学锚栓与机械锚栓交叉布 置，具体型号根据现场实际情况 及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及 招标技术规范要求，深化设	t	0.228					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
32	011701002371	外脚手架	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规	m ²	808.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
33	011701006372	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	102.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
34	011703001373	垂直运输【6-三圣街24号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001363	安全文明施工费			16358.72			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		942.13			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2740.73			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7108.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5567.10			
2	011707002364	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003365	非夜间施工照明						
4	011707004366	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005367	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006368	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007369	已完工程及设备保护费						
8	011707008370	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	32222.25	
合计			32222.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003374	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	4. 000					
2	011406002375	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	74. 020					
3	031001004376	空调冷媒铜管 Φ6. 35*0. 6	1. 空调冷媒铜管 Φ6. 35*0. 6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	4. 000					
4	031001004377	空调冷媒铜管 Φ9. 53*0. 7	1. 空调冷媒铜管 Φ9. 53*0. 7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	4. 000					
5	031001004378	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005379	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	40.000					
7	030413001380	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	40.000					
8	031001006381	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	112.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006382	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	112.800					
10	031102005383	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004384	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	36.240					
12	030409003385	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	3.000					
13	030414011386	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007394	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017395	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018396	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001387	安全文明施工费			352.45			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27.89			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		60.85			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		111.57			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		152.14			
2	031302002388	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003389	非夜间施工增加						
4	031302004390	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005391	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006392	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008393	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	929.16	
合计			929.16	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 6-三圣街24号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土建工程								
1	010101003397	挖槽坑土方	1. 开挖范围:沟槽土方 2. 土石类别: 各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含现场障碍物拆除、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩等综合考虑, 以及红线范围内地面以下的砖石基础、建渣等杂物清除、原场地内临设拆除、等综合考虑在综合单价中（混凝土构件拆除、地面以上围墙拆除内容除外） 3. 场内废弃管线（包含且不限于雨污水管、电力通信管、电缆线等）、废弃电杆、废弃井、废弃变配电箱体等拆除由投标人综合考虑计入单价	m³	6.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 开挖方式：机械、人工综合考虑 5. 挖土深度：综合考虑 6. 场内运距、堆放：综合考虑 7. 根据相关规范要求的钎探费用（钎孔布置，打钎，拔钎，灌沙堵眼等）费用单价中综合考虑 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	010103001398	回填土方	1. 土质、密实度、填方粒径要求：符合设计及规范要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填筑的部位综合考虑 4. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量要求	m³	3.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 土方来源：由投标人自行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
3	010103002399	余方弃置	1. 废弃料品种：包括但不限于混凝土、砖、石、土方、建渣及乔木、灌木、草、树兜树根等综合考虑 2. 运距：投标人自行考虑 3. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m³	2.510					
4	010501001400	商品砼垫层 C15	1. 混凝土强度等级:商品砼 C15 2. 混凝土拌合料要求:骨料种类	m³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 随捣随抹光 4. 综合单价包括泵送费用（地泵、车泵等）、泵送辅材费（如油费、电费等）、早强剂、各种外加剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
5	010501002401	商品砼带形基础 C30	1. 混凝土强度等级:商品砼 C30 2. 添加剂: 详见设计图综合考虑 3. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 综合单价包括泵送费用（地	m³	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泵、车泵等）、泵送辅材费（如油费、电费等）、早强剂、各种外加剂增加费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
6	010507007402	其他构件 柱脚二次浇筑 C40细石	1. 构件：柱脚二次浇筑 2. 混凝土强度等级：商品细石混凝土 C40 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ³	0.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010507007403	其他构件 柱脚保护混凝土浇筑 C20	1. 构件：柱脚二次浇筑 2. 混凝土强度等级：商品细石混凝土 C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m³	0.560					
8	010515001404	现浇构件钢筋HRB400 Φ12	1. 钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 直径Φ12 2. 钢筋的搭接用量(含施工搭接工程量)和损耗量费用考虑在综合单价中 3. 弧形或直形钢筋综合考虑在综合单价中 4. 钢筋无论采用植筋、焊接、	t	0.058					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			搭接、机械连接或其他连接方式 的费用综合考虑, 包含在本综合 单价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸, 满足设计及施工规范要 求							
9	010603001405	成品钢柱 Q235B	1. 钢材品种：成品钢柱 Q235B 2. 安装高度：由投标人综合考虑 进投标报价 3. 除锈：采用机械喷砂和抛丸除 锈, 不得以手工除锈, 清洁度须符 合GB/T 8923. 1-2011第3. 2条 :Sa2 1/2的规定。现场补漆除 锈可采用电动、风动除锈工具彻 底除锈, 达到St3级, 并达%%145 到30至55 μm的粗糙度 4. 涂装要求：环氧富锌底漆70 μm, 环氧云铁中间漆110 μm, 防火涂料（单列）	t	1.249					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作、并运至施工现场指定地点 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
10	010604001406	成品钢梁 Q235B	1. 钢材品种：成品钢梁 Q235B 2. 安装高度：由投标人综合考	t	0.451					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑投标报价 3. 除锈：采用机械喷砂和抛丸除锈,不得以手工除锈,清洁度须符合GB/T 8923.1-2011第3.2条:Sa2 1/2的规定。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈,达到St3级,并达%145到30至55 μm的粗糙度 4. 涂装要求：环氧富锌底漆70 μm，环氧云铁中间漆110 μm，防火涂料（单列） 5. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作、并运至施工现场指定地点							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
11	011405001407	钢柱刷防火漆 耐火极限2.5h	1. 钢构件在涂装时应根据《建筑设计防火规范》的相关内容规定，对钢结构做防火处理，膨胀型防火涂料二遍（耐火时间≥2.5小时） 2. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求	m²	20.720					
12	011405001408	钢梁刷防火漆 耐火极限1.5h	1. 钢构件在涂装时应根据《建筑设计防火规范》的相关内容	m²	12.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规定，对钢结构做防火处理，膨胀型防火涂料二遍（耐火时间≥1.5小时） 2. 其它：满足设计及现行施工验收规范要求							
13	010516002409	预埋件及螺栓	1. 构件名称：预埋件及螺栓 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	t	0.177					
		分部小计								
		拆除工程								
14	011605002410	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中	m²	543.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
15	011609001411	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合考虑	m²	322.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
16	011609001412	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m	58.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
17	011606002413	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	450.560					
18	011606002414	现状外加构架装饰柱面层和骨架拆除	1. 现状外加构架装饰柱面层和骨架拆除（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人	m²	94.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	011606002415	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	348.540					
20	011606002416	现状门头铝单板饰面拆除	1. 现状门头铝单板饰面拆除，含骨架和面层拆除（面层类型综合） 2. 拆除物若有残值，由招标人	m ²	45.640					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			自行回收处理 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
21	011201001417	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	283.010					
22	011201001418	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面	m ²	283.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 17 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
23	010903002419	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	283. 010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
24	011204003420	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	283.010					
25	010809003421	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【7-三圣街2号】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2.5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、	m²	59.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		矩管格栅空调栏（节点图五）								
26	011209001422	2.5mm厚米白色铝单板（	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	47.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		氟碳喷涂）空调栏（节点图五）【7-三圣街2号】	钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
27	010607002423	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏 【7-三圣街2号】	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防	m²	34.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
28	010516002424	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸	t	0.066					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及招标技术规范要求，深化设计 内容由投标人自行考虑, 综合单 价不调整							
29	010516001425	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格: M8 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸 并满足招标文件及现行施工验收 规范要求等	套	96.000					
30	010516001426	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格: M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸 并满足招标文件及现行施工验收 规范要求等	套	96.000					
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏（节点图三）								
31	011209001427	2. 5mm厚米白色铝单板（ 氟碳喷涂）空调栏（节 点图三）【7-三圣街2号	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀 锌、角钢热浸镀锌、角钢氟	m²	80.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 24 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		】	碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
32	011207001428	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 空调栏（节点图三）【7-三圣街2号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式：详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌	m²	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
33	011209001429	3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏（节点图三）【7-三圣街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，	m²	32.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010607002430	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（节点图三）【7-三圣街2号】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	12.240					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
35	011209001431	2.5mm厚米白色铝单板雨	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	298.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		棚（氟碳喷涂）【7-三圣街2号】	钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
36	011207001432	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m ²	8.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
37	010516002433	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具	t	0.066					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整								
38	010516001434	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	592.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		米白色铝单板女儿墙压顶								
39	011209001435	3mm厚米白色铝单板压顶 （氟碳喷涂）【7-三圣街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	259.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
40	011207001436	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板压顶【7-三圣街2号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板	m²	33.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距:角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
41	010516002437	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚	t	0.217					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
42	010516001438	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	208.000					
43	011505008439	2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）	1. 2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中	个	178.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
44	011209001440	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【7-三圣街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m ²	303.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
45	011207001441	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【7-三圣街2号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式	m²	65.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色： 18mm高密度高强度仿劈开砖水 泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考 虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距： 角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等 型钢骨架，具体规格、布置间 距详设计；焊接位置防锈处理、 防腐处理、油漆处理综合考虑计 入单价，颜色满足甲方及设计选 型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求								
		分部小计									
		门头装饰									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
46	011209001442	2. 5mm厚米黄色仿石材铝 单板门头（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米黄色仿石材铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、	m²	92. 420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺 寸展开面积计算，≤20mm的弯 折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
47	011209001443	2. 5mm厚米黄色仿石材铝 单板包柱（氟碳喷涂）	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀 锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷 涂等型钢骨架，具体规格、布 置间距详设计；焊接位置防锈处 理、防腐处理、油漆处理综合考 虑计入单价，颜色满足甲方及设 计选型要求	m ²	24.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米黄色仿石材铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格： 1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
48	011505008444	2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）门头	1. 2. 5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）门头 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	77. 000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 44 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011701002453	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1342.920					
50	011701006454	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称：行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质：钢管 Φ50 3. 防护材料：竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，	m²	145.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
51	011702001455	基础垫层模板安拆	1. 部位:基础垫层 2. 钢模板、木模板、复合模板	m²	2.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
52	011702001456	带形基础模板安拆	1. 部位:基础 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	10.660					
53	011702025457	其他构件 柱脚二次浇筑模板安拆	1. 部位:柱脚二次浇筑 2. 钢模板、木模板、复合模板	m²	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等综合考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
54	011702025458	其他构件 柱脚保护混凝土 模板安拆	1. 部位:柱脚保护混凝土 2. 钢模板、木模板、复合模板等综合考虑 3. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	4.440					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
55	011703001459	垂直运输【7-三圣街2号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001445	安全文明施工费			34294.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1975.06			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5745.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14902.76			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11670.83			
2	011707002446	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003447	非夜间施工照明						
4	011707004448	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005449	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006450	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007451	已完工程及设备保护费						
8	011707008452	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	67754.20	
合计			67754.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003460	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	12.000					
2	011406002461	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	79.840					
3	031001004462	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
4	031001004463	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
5	031001004464	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005465	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	120.000					
7	030413001466	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	120.000					
8	031001006467	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	85.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006468	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	85.200					
10	031102005469	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004470	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式:详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	49.930					
12	030409003471	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	4.000					
13	030414011472	接地调试	1. 名称 ：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段： /

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007480	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017481	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018482	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001473	安全文明施工费			496.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39.29			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		85.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		157.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		214.28			
2	031302002474	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003475	非夜间施工增加						
4	031302004476	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005477	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006478	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008479	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1305.50	
合计			1305.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 7-三圣街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002483	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	219.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011605002484	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界	m²	341.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
3	011611005485	现状成品雨蓬拆除	1. 现状成品雨蓬拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	21.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011614004486	现状窗套拆除	1. 现状窗套拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	76.800					
5	011606002487	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m ²	110.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
6	011201001488	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	648.890					
7	011201001489	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及	m ²	648.890					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
8	010903002490	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	648.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
9	011204003491	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m ²	353.790					
10	011001003492	5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m ² ） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	253.760					
11	011407001493	镂空砖花米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图	m ²	253.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		涂料	纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		矩管格栅空调栏(局部大样二)								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011209001494	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏（局部大样二）【8-红石柱横街10号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m ²	23. 950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	010607002495	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（局部大样二）【8-红石柱横街10号】	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸	m ²	21.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
14	010516002496	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交	t	0.085					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			又布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
15	010516001497	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M8 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	32.000					
16	010516001498	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验	套	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求等							
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
17	011209001499	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【8-红石柱横街10号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m²	15.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
18	011207001500	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）， 拼缝样式详见设计，铝单板背部 加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽 处理增加的费用综合考虑计入单 价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、 密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、 密封胶带、结构胶等嵌缝处理， 具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、 不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等 固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合 考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示	m ²	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010516002501	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸	t	0.044					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术规范要求，深化设计内容 由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
20	010516001502	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格: M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	64.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
21	011502008503	女儿墙EPS异形压顶线条 600*600	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS异形压顶线条 600*600 3. 安装方式: 综合考虑 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	49.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011502008504	EPS异形装饰线条200*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形装饰线条200*200 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其它满足设计和规范要求	m	39.400					
		分部小计								
		窗边线条								
23	010808004505	2.5mm厚米白色铝单板窗套（氟碳喷涂）【8-红石柱横街10号】	1. 详见窗边线条横剖大样图 2. 骨架材料种类、规格、中距：热镀锌型钢，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板窗套150*	m²	7.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			150（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 4. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	011502008506	EPS窗套150*150	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套150*150 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	23.600					
25	011502008507	EPS窗套100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	57.200					
26	011505008508	EPS梯形盒子220*200	1. EPS梯形盒子220*200 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
27	011701002517	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及	m ²	494.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
28	011701006518	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 Φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水	m ²	117.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】 标段：/

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
29	011703001519	垂直运输【8-红石柱横街10号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001509	安全文明施工费			8627.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		496.85			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1445.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3748.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2935.95			
2	011707002510	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003511	非夜间施工照明						
4	011707004512	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005513	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006514	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007515	已完工程及设备保护费						
8	011707008516	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16779.05	
合计			16779.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【标段： / 装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003520	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	4. 000					
2	011406002521	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	15. 120					
3	031001004522	空调冷媒铜管 Φ6. 35*0. 6	1. 空调冷媒铜管 Φ6. 35*0. 6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	4. 000					
4	031001004523	空调冷媒铜管 Φ9. 53*0. 7	1. 空调冷媒铜管 Φ9. 53*0. 7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	4. 000					
5	031001004524	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备	kg	2. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格：综合； 2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005525	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	40.000					
7	030413001526	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构	kg	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详见设计							
8	031001006527	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	27.750					
9	031001006528	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：Φ100 5. 连接方式：粘接连接	m	27.750					
10	031102005529	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；	项	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求							
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004530	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.090					
12	030409003531	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030414011532	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007540	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017541	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	031301018542	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001533	安全文明施工费			204.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		88.32			
2	031302002534	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003535	非夜间施工增加						
4	031302004536	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005537	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006538	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008539	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	539.30	
合计			539.3	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【标段： /
安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 8-红石柱横街10号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002543	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	4242.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011604002544	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	1007.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
3	011614004545	现状窗套拆除	1. 现状窗套拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	2095.420					
4	011611005546	现状成品雨蓬拆除	1. 现状成品雨蓬拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m	29.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
5	011606002547	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	121.450					
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	011201001548	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	2412.300					
7	011201001549	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	2412.300					
8	010903002550	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑,附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥	m²	2412.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	011204003551	窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变浅灰色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	m²	2284.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011407001552	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	62.040					
11	011001003553	5mm厚聚合物抗裂砂浆，	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入	m²	62.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		压入耐碱玻纤网格布	耐碱玻纤网格布（单位面积质量 ≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
12	011505008554	EPS梯形盒子220*200	1. EPS梯形盒子220*200 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	31.000					
		分部小计								
		矩管格栅空调栏大样3								
13	011209001555	2. 5mm厚米白色铝单板（ 氟碳喷涂）空调栏大样3 【9-义学仁家】	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢钢骨架，具体规	m²	7.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理 综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010607002556	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏大样3 【9-义学仁家】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m ²	15.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
15	010516002557	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合	t	0.063					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
16	010516001558	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	40.000					
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏(大样一)								
17	011209001559	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样一) 【9-义学仁家】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷	m²	361.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
18	011209001560	3mm厚米白色冲孔铝单板 （氟碳喷涂）空调栏(大样一) 【9-义学仁家】	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	232.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010607002561	100x50x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样一）【9-义学仁家】	1. 100x50x2铝合金矩管格栅 氟碳喷涂，中到中间距150mm，具体样式详图纸 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详	m²	56.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		铁艺栏杆空调栏(大样图节点1)								
20	011503001562	定制铁艺栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：成品铁艺栏杆，花格细按照16X16X1.0mm，高度930mm，样式详设计 2. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	16.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		米白色铝单板雨棚								
21	011209001563	2.5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【9-义学仁家】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m²	744.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
22	011207001564	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、	m²	58.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
23	010516002565	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设	t	0.147					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
24	010516001566	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验	套	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求等							
		分部小计								
		女儿墙压顶								
25	011502008567	女儿墙EPS异形压顶线条 450*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 450*200 3. 安装方式:详见设计图纸 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	141.920					
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
26	011209001568	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【9-义学仁家】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲	m²	812.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格： 1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
27	011207001569	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【9-义学仁家】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式：详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布	m²	106.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
28	011701002578	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工	m²	2685.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	011701006579	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行人车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、	m²	268.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
30	011703001580	垂直运输【9-义学仁家】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001570	安全文明施工费			85253.35			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4909.88			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14283.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		37047.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29012.92			
2	011707002571	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003572	非夜间施工照明						
4	011707004573	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005574	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006575	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007576	已完工程及设备保护费						
8	011707008577	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	167450.14	
合计			167450.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003581	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	12.000					
2	011406002582	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	289.130					
3	031001004583	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
4	031001004584	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
5	031001004585	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005586	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	120.000					
7	030413001587	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	120.000					
8	031001006588	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	131.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段： /

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006589	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	131.400					
10	031102005590	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004591	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	151.100					
12	030409003592	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	9.000					
13	030414011593	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007601	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017602	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018603	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001594	安全文明施工费			815.52			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64.54			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		140.81			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		258.15			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		352.02			
2	031302002595	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003596	非夜间施工增加						
4	031302004597	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005598	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006599	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008600	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2143.28	
合计			2143.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 9-义学仁家 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002604	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	527.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011614005605	现状外加构建钢结构窗套拆除	1. 现状外加构建钢结构窗套拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	22.160					
3	011614002606	现状广告字体保护性拆除	1. 现状广告字体保护性拆除 2. 拆除后交予相应商铺自行处理	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002607	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	117.590					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装饰工程								
		墙面装饰								
5	011201001608	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	269.490					
6	011201001609	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	269.490					
7	010903002610	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。	m²	269.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段： /

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
8	011001003611	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²）	m²	269.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	011407001612	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm）	m²	269.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
10	011204001613	25mm芝麻灰花岗石勒脚	1. 面层种类、规格：25mm芝麻灰花岗石勒脚 2. $\Phi 3.7 \times 62$ 钢射钉@500，竖筋 $\Phi 10 @ 600$ ，石材背面钻孔径 $\Phi 5 \text{mm}$ ，深15~20mm的孔，双股18号铅丝绑扎后孔内填充环氧树脂。 3. 勾缝要求：M15砂浆勾缝，白水泥擦缝。 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆粘接，将已绑扎好的25厚花岗石材固定于墙面，固定后分层灌浆	m ²	9.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成品石材线条压顶（单列） 6. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
11	011502003614	勒脚上成品石材线条 H=80mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：勒脚上成品石材线条 3. 高度80mm, 宽度根据材料选用情况定 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	13.350					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
12	011502008615	EPS异形压顶线条150*150	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条	m	48.740					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			150*150 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 层间 5. 其它满足设计和规范要求							
13	011502008616	EPS异形压顶线条550*100	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS异形压顶线条550*100 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 层间 5. 其它满足设计和规范要求	m	27.900					
		分部小计								
		线条和窗套								
14	011502008617	EPS窗套100*150	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS窗套100*150 3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 窗边	m	17.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它满足设计和规范要求							
15	011502008618	EPS拱形窗套200*150	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS拱形窗套200*150 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	5.570					
16	011209001619	2.5mm厚米白色铝单板线条造型（氟碳喷涂）	1. 层间线条及雨棚竖剖大样图 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 面层材料品种、规格、颜色::	m ²	28.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】 标段： /

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程
】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
17	010516002620	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合	t	0.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
18	011701002629	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：详见设计施工图 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、整体提升架等综合。 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m ²	429.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
19	011701006630	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行人车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算	m²	111.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
20	011703001631	垂直运输 【10-红石柱横街27号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程 标段: /

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001621	安全文明施工费			4267.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		245.79			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		715.02			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1854.59			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1452.39			
2	011707002622	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003623	非夜间施工照明						
4	011707004624	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005625	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006626	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007627	已完工程及设备保护费						
8	011707008628	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8291.44	
合计			8291.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号

标段：/

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003632	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	5.000					
2	011406002633	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	11.050					
3	031001004634	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	5.000					
4	031001004635	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	5.000					
5	031001004636	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备	kg	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格：综合； 2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005637	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	50.000					
7	030413001638	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构	kg	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程
】 标段： /

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详见设计							
8	031001006639	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	90.000					
9	031001006640	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：Φ100 5. 连接方式：粘接连接	m	90.000					
10	031102005641	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程
】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求							
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004642	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	39.090					
12	030409003643	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程
】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030414011644	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007652	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017653	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	031301018654	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001645	安全文明施工费			287.29			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22.74			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		49.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		90.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		124.01			
2	031302002646	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003647	非夜间施工增加						
4	031302004648	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005649	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006650	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008651	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	757.87	
合计			757.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号

【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 10-红石柱横街27号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： /

装饰工程】

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002655	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	333.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011605002656	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界	m²	1586.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
3	011611005657	现状成品雨蓬拆除	1. 现状成品雨蓬拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	364.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011609001658	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	151.200					
5	011605002659	现状石材勒脚拆除	1. 拆除的基层类型：综合 2. 饰面材料种类：石材勒脚 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	215.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理							
6	011606002660	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	214.350					
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
7	011201001661	满刷满滚界面剂（乳液	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）	m ²	909.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		型）处理	处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
8	011201001662	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	909.790					
9	010903002663	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥	m²	909.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
10	011001003664	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	241.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
11	011204003665	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	668.440					
12	011407001666	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料（线条拆除部分恢复）	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷	m²	241.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011204001667	25mm芝麻灰花岗石勒脚	1. 面层种类、规格：25mm芝麻灰花岗石勒脚 2. Φ3.7X62钢射钉@500，竖筋Φ10@600，石材背面钻孔径Φ5mm，深15~20mm的孔，双股18号铅丝绑扎后孔内填充环氧树脂。 3. 勾缝要求：M15砂浆勾缝，白水泥擦缝。	m²	44.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆粘接，将已绑扎好的25厚花岗石材固定于墙面，固定后分层灌浆 5. 成品石材线条压顶（单列） 6. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
14	011502003668	勒脚上成品石材线条 H=80mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：勒脚上成品石材线条 3. 高度80mm, 宽度根据材料选用情况定 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	31.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010607003669	成品雨篷（含支架）	1. 材料品种、规格：铝合金支架面喷黑色氟碳漆@≤1200，转角及端头需设置，具体详设计 2. 板面3mm厚铝塑板（聚酯漆饰面） 3. 面层固定方式：膨胀螺栓、栓钉、自攻螺钉等固定，具体详设计 4. 雨篷宽度：800mm，具体详设计 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m	488.450					
16	010809003670	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、	m²	33.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色： 2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
17	011502008671	EPS线条150*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS线条150*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其它满足设计和规范要求	m	297.200					
18	011502008672	EPS线条100*230	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS线条100*230 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其它满足设计和规范要求	m	118.150					
		分部小计								
		矩管格栅空调栏(大样图节点4)								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	011209001673	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏（大样图节点4）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m ²	10. 350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
20	010607002674	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样图节点4）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸	m²	19.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
21	010516002675	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交	t	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
22	010516001676	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	96.000					
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏(大样8)								
23	011209001677	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样8	1. 骨架材料种类、规格、中距:钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸	m²	96.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	011209001678	3mm厚浅灰色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样8)【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色	m²	50.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚浅灰色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【

标段：/

装饰工程】

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	010607002679	100x50x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样8）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 100x50x2铝合金矩管格栅 氟碳喷涂，中到中间距150mm，具体样式详图纸 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸	m ²	11.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及招标技术规范要求，深化设计内容 由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
26	010516002680	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容 由投标人自行考虑, 综合	t	0.211					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
27	010516001681	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	336.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
28	011209001682	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	193.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	011207001683	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝	m ²	25.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
30	010516002684	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交	t	0.399					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
31	010516001685	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	423.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
32	011502008686	女儿墙EPS异形压顶线条550*1550	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条	m	45.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			550*1550 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
33	011505008687	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	127.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
34	011701002696	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图	m ²	994.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
35	011705001697	自行走曲臂式高空作业车	1. 机械规格：20米直臂曲臂高空作业平台，自行柴油驱动 2. 服务范围：含设备操作司机、燃油损耗、设备日常检修、场内转运 3. 作业环境：现场不搭设外墙	台次	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊篮、脚手架 4. 计量规则：按实际使用台班计量，8h / 台班 5. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
36	011701006698	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道	m²	64.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米 左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行 车行人干扰、占道防护、居民安 全的防护（如人行通道、过道、 单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平 投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求								
		分部小计									
		混凝土模板及支架（撑）									
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【

标段：/

第 32 页 共 32 页

装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
37	011703001699	垂直运输【11a、b-红石柱横街9号院1栋】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001688	安全文明施工费			25760.79			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1483.61			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4315.94			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11194.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8766.76			
2	011707002689	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003690	非夜间施工照明						
4	011707004691	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005692	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006693	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007694	已完工程及设备保护费						
8	011707008695	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	50400.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		50400.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	50400.18	
合计			50400.18	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋

标段：/

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9
号院1栋 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003700	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	40.000					
2	011406002701	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	82.780					
3	031001006702	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	90.000					
4	031001006703	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：Φ100 5. 连接方式：粘接连接							
5	031102005704	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
		分部小计								
		防雷接地								
6	030409004705	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式:详设计	m	153.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030409003706	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	8.000					
8	030414011707	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007715	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【 标段： / 安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计要求及施工验收规范							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017716	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
11	031301018717	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001708	安全文明施工费			810.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		64.15			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		139.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		256.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		349.93			
2	031302002709	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003710	非夜间施工增加						
4	031302004711	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005712	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006713	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008714	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋【安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2119.08	
合计			2119.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9
号院1栋 【安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 11a、b-红石柱横街9号院1栋 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002718	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合考虑 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	322.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011605002719	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界	m²	743.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
3	011614003720	现状窗台板拆除	1. 现状窗台板拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	375.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011611005721	现状成品雨蓬拆除	1. 现状成品雨蓬拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	186.840					
5	011609001722	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	34.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【装饰工程 标段：/

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
6	011606002723	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	241.180					
		分部小计								
		装饰工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		墙面装饰								
7	011201001724	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	713.560					
8	011201001725	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	713.560					
9	010903002726	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面	m²	713.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算, 由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求							
10	011001003727	5mm厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆, 压入耐碱玻纤网格布 (单位面积质量 ≥160g/m²) 2. 部位: 外立面	m²	66.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
11	011204003728	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	647.280					
12	011407001729	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料（线条拆除部分恢复）	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无	m²	66.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011204001730	25mm浅灰色光面花岗石勒脚	1. 面层种类、规格：25mm浅灰色光面花岗石勒脚 2. Φ3.7X62钢射钉@500，竖筋Φ10@600，石材背面钻孔径Φ5mm，深15~20mm的孔，双股18号铅丝绑扎后孔内填充环氧树脂。	m²	16.750					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 勾缝要求：M15砂浆勾缝，白水泥擦缝。 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆粘接，将已绑扎好的25厚花岗石材固定于墙面，固定后分层灌浆 5. 成品石材线条压顶（单列） 6. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
14	011502003731	勒脚上成品石材线条 H=80mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：勒脚上成品石材线条 3. 高度80mm, 宽度根据材料选用情况定 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m	23.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
15	010809003732	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【12、13-档钯街77号】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2.5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大	m ²	39.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
16	011502008733	EPS窗套100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	36.980					
17	010607003734	成品雨篷（含支架）	1. 材料品种、规格：铝合金支架面喷黑色氟碳漆@≤1200，转角及端头需设置，具体详设计	m	252.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 板面3mm厚铝塑板（聚酯漆饰面） 3. 面层固定方式：膨胀螺栓、栓钉、自攻螺钉等固定，具体详设计 4. 雨蓬宽度：800mm，具体详设计 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
18	011502008735	EPS线条100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS线条100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其它满足设计和规范要求	m	55.950					
19	011502008736	EPS线条200*200	1. 基层类型:综合	m	25.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 线条规格:EPS线条200*200 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:层间 5. 其它满足设计和规范要求							
		分部小计								
		矩管格栅空调栏(大样图一节点4)								
20	011209001737	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样图一节点4) 【12、13-档钯街77号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝	m ²	20.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
21	010607002738	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（大样图一节点4）【12、13-档钯街77号】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m ²	44.100					
22	010516002739	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设	t	0.121					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
23	010516001740	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸	套	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		冲孔铝单板空调栏(大样图二节点1)								
24	011209001741	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(大样图二节点1)【12、13-档钯街77号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综	m ²	120.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【装饰工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-铛钹街77号 【装饰工程
】

标段： /

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	011209001742	3mm厚米白色冲孔铝单板 （氟碳喷涂）空调栏(大 样图二节点1)【12、13- 铛钹街77号】	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚米白色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样	m ²	32.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
26	011207001743	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 空调栏 (大样图二节点1) 【12、13-档钯街77号】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	57.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
27	010516002744	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具	t	0.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段： /

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
28	010516001745	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	112. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011505008746	2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂）	1. 2.5mm铝单板盒子（成品）（氟碳喷涂） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	287.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
30	011209001747	2.5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【12、13-档钯街77号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求	m²	402.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
31	011207001748	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、	m²	44.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
32	010516002749	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚	t	0.668					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
33	010516001750	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	734.000					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
34	011502008751	女儿墙EPS异形压顶线条	1. 基层类型: 综合	m	45.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		500*800	2. 线条规格:EPS异形压顶线条 500*800 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
35	011505008752	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	123.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
36	011701002761	外脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑	m ²	1107.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 搭设高度: 详见设计施工图 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
37	011705001762	自行走曲臂式高空作业车	1. 机械规格：20米直臂曲臂高空作业平台，自行柴油驱动 2. 服务范围：含设备操作司机、燃油损耗、设备日常检修、场内转运	台次	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 作业环境：现场不搭设外墙吊篮、脚手架 4. 计量规则：按实际使用台班计量，8h / 台班 5. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
38	011701006763	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 Φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，	m²	68.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
39	011703001764	垂直运输【12、13-档钯街77号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001753	安全文明施工费			26602.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1532.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4456.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11560.26			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9053.22			
2	011707002754	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003755	非夜间施工照明						
4	011707004756	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005757	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006758	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007759	已完工程及设备保护费						
8	011707008760	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-钹钹街77号 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	52314.72	
合计			52314.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-钹钹街77号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-铛钹街77号

标段：/

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-钹钹街77号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003765	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	23.000					
2	011406002766	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	55.860					
3	031001006767	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	110.290					
4	031001006768	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC	m	110.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钹街77号 【安装工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：Φ100 5. 连接方式：粘接连接							
5	031102005769	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
		分部小计								
		防雷接地								
6	030409004770	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计	m	66.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程 标段：/

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030409003771	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	5.000					
8	030414011772	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
9	031302007780	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计要求及施工验收规范							
		分部小计								
		专业措施项目								
10	031301017781	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
11	031301018782	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001773	安全文明施工费			548.87			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		43.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		94.77			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		173.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		236.92			
2	031302002774	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003775	非夜间施工增加						
4	031302004776	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005777	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006778	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008779	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-铛钹街77号 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1437.95	
合计			1437.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-档钯街77号

【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-铛钹街77号

标段：/

第 1 页 共 1 页

【安装工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-钹钹街77号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 12、13-钹钹街77号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002783	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	1157.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011609001784	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	72.000					
3	011609001785	现状空调围栏拆除	1. 构件名称：原空调围栏拆除，饰面综合 2. 拆除构件的规格尺寸：综合	m ²	790.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 含空调栏立面、顶板、底板、宝瓶柱；其中栏杆单列 4. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 5. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011609001786	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m	104.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
5	011606002787	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型综合） 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	392.450					
6	011606002788	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	101.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
7	011201001789	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	932.900					
8	011201001790	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。	m ²	932.900					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	010903002791	1. 5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	932. 900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
10	011001003792	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	283.300					
11	011204003793	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m²	649.600					
12	011407001794	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图	m²	283.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	010809003795	2.5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【14-镜钿街37号院】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防	m ²	77.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色： 2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铯钶街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		空调栏(节点大样图一2c)								
14	011209001796	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样图一2c) 【14-铯钶街37号院】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m ²	34. 710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
15	010607002797	60x60x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（节点大样图一2c）【14-	1. 60x60x1.5铝合金矩管格栅氟碳喷涂，矩管中到中@130mm，具体详设计	m ²	41.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		镜钹街37号院】	2. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
16	010516002798	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交	t	0.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钯街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
17	010516001799	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	192.000					
		分部小计								
		空调栏(节点大样图一2b)								
18	011209001800	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样图一2b) 【14-镜钯	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟	m²	125.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		街37号院】	碳喷涂等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钯街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	011209001801	3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样图一2b)【14-镜钯街37号院】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚砖红色冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，	m²	89.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010807005802	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（节点大样图一2b）【14-镜钹街37号院】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m ²	26.400					
21	010516002803	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设	t	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整								
22	010516001804	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	256.000						
		分部小计									
		米白色铝单板雨棚									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钯街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	011209001805	棚（氟碳喷涂）【14-镜钯街37号院】	1. 骨架材料种类、规格、中距： 钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、	m²	657.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	011207001806	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑	m ²	19.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
25	010516002807	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计	t	0.283					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
26	010516001808	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	451.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		女儿墙压顶								
27	011502008809	女儿墙EPS异形压顶线条 650*800	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 650*800 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	89.790					
28	011505008810	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价 中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计 图纸，满足设计及施工规范要求	个	248.000					
		分部小计								
		米白色铝单板包柱								
29	011209001811	2.5mm厚米白色铝单板包	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m ²	579.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		柱（氟碳喷涂）【14-镜钹街37号院】	角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格：1.5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
30	011207001812	18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板 包柱【14-镜钹街37号院】	1. 与主体结构连接位置采用不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm高密度高强度仿劈开砖水泥纤维板	m²	78.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 面层固定方式:详设计综合考虑，含连接件。 4. 骨架材料种类、规格、中距:角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
31	011701002821	外脚手架	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图	m ²	2162.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
32	011701006822	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米	m²	269.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铎钯街37号院 【装饰工程】 标段：/

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
33	011703001823	垂直运输 【14-铎钯街37号院】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】 标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铨钿街37号院【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001813	安全文明施工费			50442.19			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2905.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8451.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21919.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17166.19			
2	011707002814	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003815	非夜间施工照明						
4	011707004816	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005817	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006818	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-锐钿街37号院【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007819	已完工程及设备保护费						
8	011707008820	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	99526.25	
合计			99526.25	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钯街37号院 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-锐钹街37号院【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-锐钿街37号院 【标段： / 装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钹街37号院 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钯街37号院 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003824	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	12.000					
2	011406002825	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	147.600					
3	031001004826	空调冷媒铜管 φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
4	031001004827	空调冷媒铜管 φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	12.000					
5	031001004828	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【安装工程】 标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005829	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	120.000					
7	030413001830	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	120.000					
8	031001006831	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	29.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【安装工程】 标段： /

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006832	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	29.120					
10	031102005833	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【安装工程】 标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004834	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	156.900					
12	030409003835	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	10.000					
13	030414011836	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-镜钿街37号院 【安装工程】 标段： /

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007844	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017845	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018846	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铨钿街37号院 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001837	安全文明施工费			570.39			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45.14			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		98.48			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		180.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		246.21			
2	031302002838	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003839	非夜间施工增加						
4	031302004840	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005841	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006842	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铨钿街37号院【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008843	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钿街37号院 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1498.32	
合计			1498.32	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钯街37号院 【安装工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-锐钹街37号院 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【
安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 14-铧钹街37号院 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011604002847	现状外墙墙柱面涂料拆除 剔除至基层	1. 将原有建筑外墙饰面材料剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	2336.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
2	011611005848	现状成品雨蓬拆除	1. 现状成品雨蓬拆除，含骨架拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	53.600					
3	011609001849	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除	m ²	62.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002850	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	51.160					
5	011609001851	现状栏杆拆除	1. 现状栏杆拆除	m	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
6	011201001852	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	1938.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011201001853	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1938.450					
8	010903002854	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计	m²	1938.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	011001003855	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	452.530					
10	011204003856	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合	m²	1485.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单价不调整							
11	011407001857	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	452.530					
12	010809003858	2.5mm米白色铝单板窗台	1. 基层材料种类：综合	m²	15.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011209001859	2.5mm厚米白色铝单板竖向线条造型（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	1. 层间线条及雨棚竖剖大样图 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综	m ²	39.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 4. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010516001860	M8后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M8	套	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等							
		分部小计								
		空调栏(节点大样一和二)								
15	011209001861	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）	1. 与主体结构连接位置采用热浸镀锌后置埋板、后扩底锚栓（前面2个单列）、不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 2. 骨架材料种类、规格、中距：50*50*4钢矩管氟碳喷涂型钢等；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	235.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 4. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式: 详设计综合考虑 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011209001862	3mm厚冲孔铝单板（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝冲孔板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、	m²	170.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
17	010807005863	100x20x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	1. 100x20x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体样式详图纸 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详	m ²	45.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
18	010516002864	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量	t	0.452					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段： /

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
19	010516001865	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	144.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
20	011209001866	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计	m²	409.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段： /

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
21	011207001867	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝	m ²	33.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
22	010516002868	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实	t	0.478					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
23	010516001869	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	762.000					
24	010607003870	成品雨篷（含支架）	1. 材料品种、规格：铝合金支架面喷黑色氟碳漆@≤1200，转角及端头需设置，具体详设计 2. 板面3mm厚铝塑板（聚酯漆饰面） 3. 面层固定方式：膨胀螺栓、	m	354.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段： /

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			栓钉、自攻螺钉等固定，具体详设计 4. 雨蓬宽度：800mm，具体详设计 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
		分部小计								
		女儿墙压顶								
25	011502008871	女儿墙EPS异形压顶线条 200*400	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 200*400 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	124. 970					
26	011502008872	女儿墙EPS异形压顶线条 200*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条	m	124. 970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			200*100 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
27	011505008873	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	358.000					
		分部小计								
		装饰柱								
28	011209001874	2. 5mm厚米白色铝单板包柱（氟碳喷涂）【16-红星公寓】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲	m²	220.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格： 1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
29	010516002875	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量	t	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段： /

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
30	010516001876	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	729.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
31	011701002885	外脚手架	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、整体提升架等综合.	m ²	2695.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
32	011701006886	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求	m ²	169.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 综合单价应包括交通组织、行人车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
33	011703001887	垂直运输【16-红星公寓】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运下楼综合采用运输方式，所有 相关人工、机械、辅材费用均综 合包含于本清单综合单价内，不 再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001877	安全文明施工费			50224.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2892.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8414.64			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21825.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17092.24			
2	011707002878	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003879	非夜间施工照明						
4	011707004880	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005881	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006882	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007883	已完工程及设备保护费						
8	011707008884	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	98594.02	
合计			98594.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003888	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	20.000					
2	031001004889	空调冷媒铜管 φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	20.000					
3	031001004890	空调冷媒铜管 φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	20.000					
4	031001004891	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合； 2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
5	011611005892	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	200.000					
6	030413001893	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	200.000					
7	031001006894	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	188.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031001006895	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	188.080					
9	031102005896	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
		分部小计								
		防雷接地								
10	030409004897	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称: 避雷网	m	126.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式: 详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求								
11	030409003898	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	10.000						
12	030414011899	接地调试	1. 名称 ：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		其他措施项目									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	031302007907	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
14	031301017908	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
15	031301018909	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001900	安全文明施工费			737.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		127.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		233.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		318.20			
2	031302002901	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003902	非夜间施工增加						
4	031302004903	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005904	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006905	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008906	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1940.44	
合计			1940.44	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 16-红星公寓 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002910	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑	m²	1859.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011609001911	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	168.000					
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	011201001912	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1201.380					
4	011201001913	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	1201.380					
5	010903002914	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑,附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥	m²	1201.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钡钒街2号 【装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
6	011204003915	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	m²	1123.130					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011001003916	5mm厚聚合物抗裂砂浆， 压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m²） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	78.250					
8	011407001917	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建	m²	78.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
9	011204001918	25mm浅灰色光面花岗石勒脚	1. 面层种类、规格：25mm浅灰色光面花岗石勒脚 2. $\Phi 3.7 \times 62$ 钢射钉@500，竖筋 $\Phi 10 @ 600$ ，石材背面钻孔径 $\Phi 5 \text{mm}$ ，深15~20mm的孔，双股18号铅丝绑扎后孔内填充环氧树脂。 3. 勾缝要求：M15砂浆勾缝，白水泥擦缝。 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆粘接，将已绑扎好的25厚花岗石材固定于墙面，固定后分层灌浆	m ²	30.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 成品石材线条压顶（单列） 6. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
10	011502003919	勒脚上成品石材线条 H=80mm	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：勒脚上成品石材线条 3. 高度80mm, 宽度根据材料选用情况定 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m	35.670					
11	011502008920	EPS竖向装饰线条100*100	1. 基层类型：综合 2. 线条规格：EPS装饰线条100*100 3. 安装方式：粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位：详设计	m	90.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它满足设计和规范要求							
		分部小计								
		空调栏B(节点10)								
12	011209001921	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏B(节点10) 【17-铛钹街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、	m²	68.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-镗钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011209001922	2.5mm厚砖红色铝单板（氟碳喷涂）空调栏B（节点10）【17-镗钹街2号】	1. 具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚砖红色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝	m²	8.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式:详设计综合考虑 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价，工程量计入清单工程量 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010807005923	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏B（节点10）【17-钨钼街2号】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	48.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
15	010516002924	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实	t	0.181					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-镗钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
16	010516001925	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	288.000					
		分部小计								
		空调栏A(节点大样三)								
17	011209001926	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏A(节点大样三)【17-镗钹街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规	m²	307.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钼钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	011209001927	3mm厚红砖纹样冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏A（节点大样三）【17-铛钹街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚红砖纹样冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝	m²	117.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010807005928	50x20x1.5铝合金矩管格	1. 50x20x1.5铝合金矩管格栅（	m²	49.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钼钶街2号 【装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		栅（氟碳喷涂）空调栏A（节点大样三）【17-钼钶街2号】	氟碳喷涂），净距100mm，具体样式详图纸 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计； 焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
20	010516002929	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑	t	0.367					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
21	010516001930	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	240.000					
		分部小计								
		米白色铝单板雨棚								
22	011209001931	2.5mm厚米白色铝单板雨	1. 骨架材料种类、规格、中距：	m²	460.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		棚（氟碳喷涂）【17-铛钹街2号】	钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
23	011207001932	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价	m²	40.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 嵌缝、塞口材料、:密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	010516002933	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具	t	0.588					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整								
25	010516001934	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	937.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		成品雨棚								
26	010607003935	成品雨篷（含支架）	1. 材料品种、规格：铝合金支架面喷黑色氟碳漆@≤1200，转角及端头需设置，具体详设计 2. 板面3mm厚铝塑板（聚酯漆饰面） 3. 面层固定方式：膨胀螺栓、栓钉、自攻螺钉等固定，具体详设计 4. 雨篷宽度：800mm，具体详设计 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	m	177.880					
		分部小计								
		女儿墙压顶								
27	011502008936	女儿墙EPS异形压顶线条	1. 基层类型:综合	m	101.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		500*900	2. 线条规格:EPS异形压顶线条 500*900 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
28	011502008937	女儿墙EPS异形压顶线条 500*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS异形压顶线条 500*200 3. 安装方式: 详见设计图纸 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	23.800					
29	011505008938	EPS盒子（成品）	1. EPS盒子（成品） 2. 连接方式综合考虑在投标报价中 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	个	290.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		窗边线条及大样二线条								
30	010809003939	2. 5mm砖红色铝单板窗台板（氟碳喷涂）【17-铛钹街2号】	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色：2. 5mm砖红色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综	m²	78.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
31	011502008940	EPS窗套100*100	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS窗套100*100 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	63.000					
		分部小计								
		装饰柱								
32	011209001941	2. 5mm厚砖红色铝单板包柱（氟碳喷涂）【17-钨钼街2号】	1. 骨架材料种类、规格、中距：角钢热浸镀锌、矩管热浸镀锌等型钢钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈	m ²	130.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 隔离层封闭材料品种、规格： 1. 5mm厚镀锌钢板，200mm厚A级防火岩棉，详设计图节点大样 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
33	010516002942	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑	t	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
34	010516001943	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类: 后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求: 详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	256.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
35	011701002952	外脚手架	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图	m ²	1856.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
36	011701006953	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米	m²	187.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-镗钯街2号 【装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行人车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
37	011703001954	垂直运输 【17-镗钯街2号】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-档钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 场内材料上下、建筑垃圾清运 下楼综合采用运输方式，所有相 关人工、机械、辅材费用均综合 包含于本清单综合单价内，不再 另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设 计图纸，满足设计及施工规范要 求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001944	安全文明施工费			45678.63			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2630.71			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7652.96			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19849.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15545.08			
2	011707002945	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003946	非夜间施工照明						
4	011707004947	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005948	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006949	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钯街2号【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007950	已完工程及设备保护费						
8	011707008951	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	89831.15	
合计			89831.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钼钼街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【装饰
工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	030701003955	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	26.000					
2	011406002956	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	199.380					
3	031001004957	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	26.000					
4	031001004958	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	26.000					
5	031001004959	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备规格：综合；	kg	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	011611005960	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	260.000					
7	030413001961	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构 3. 规格：详见设计	kg	260.000					
8	031001006962	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除	m	141.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用							
9	031001006963	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位:室外 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格: Φ100 5. 连接方式: 粘接连接	m	141.400					
10	031102005964	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		防雷接地								
11	030409004965	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	75.020					
12	030409003966	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	6.000					
13	030414011967	接地调试	1. 名称： 接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	031302007975	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	031301017976	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
16	031301018977	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钨钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001968	安全文明施工费			969.46			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		76.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		167.39			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		306.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		418.47			
2	031302002969	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003970	非夜间施工增加						
4	031302004971	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005972	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006973	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008974	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2546.33	
合计			2546.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钼钼街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【安装工程】
标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-钹钹街2号 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 17-铛钹街2号 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011605002978	现状墙柱面块料墙面拆除（含基层）	1. 将原有建筑外墙剔除至结构主体（墙体）基层，清理平整，若剔除过程中遇到保温层则同材质恢复，恢复保温层，综合考虑到综合单价中 2. 厚度、强度、拆除方式：综合 3. 拆除方式：投标人自行综合考虑 4. 基层除渣、清扫干净，若有孔洞、残缺等应采用细石混凝土（加膨胀剂）补平，综合考虑到综合单价中，满刷满滚界面剂（乳液型）处理。（界面剂单列） 5. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自	m²	1052.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			行综合考虑 6. 其他：满足招标人、设计及相关规范要求							
2	011609001979	现状空调百叶拆除	1. 构件名称：现状空调百叶拆除 2. 拆除构件的规格尺寸：详见设计图纸 3. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 4. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	288.960					
3	011606002980	现状外加构架装饰柱面层拆除	1. 拆除原有装饰柱外部材料，保留内部基础钢架（面层类型	m ²	460.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合) 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
4	011606002981	现状外加构架线条和压顶线条拆除	1. 现状外加构架线条和压顶线条拆除 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	57.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		装饰工程								
		墙面装饰								
5	011201001982	满刷满滚界面剂（乳液型）处理	1. 满刷满滚界面剂（乳液型）处理 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	1220.000					
6	011201001983	M20防水砂浆修补找平（平均12厚）	1. M20防水砂浆修补找平（平均12厚），两次成活，基面要求无空鼓、无裂缝。 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及	m ²	1220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
7	010903002984	1.5厚聚合物水泥防水涂料	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（防水加强措施）。 2. 部位：外墙面 3. 基层清理综合考虑, 附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围的加强层等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	1220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
8	011204003985	窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材	1. 专用粘接剂粘贴60X240窑变砖红色仿砖纹改性无机粉片材 2. 配套专用勾缝剂勾缝 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	m ²	1143.770					
9	011001003986	5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布（单位面积质量≥160g/m ² ） 2. 部位：外立面 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m ²	76.230					
10	011407001987	米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：详见设计图	m ²	76.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			纸 3. 腻子种类：柔性外墙腻子 4. 刮腻子要求：批刮1~3厚柔性外墙腻子两遍，后打磨，达到底层平整、光滑、无砂眼、无刮刀痕。 5. 涂料品种、喷刷遍数：涂刷防潮抗碱封闭底漆，喷涂2~3厚米白色合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料两遍（注：分缝详立面，缝宽10mm） 6. 表面喷甲基硅醇钠憎水剂 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
11	010809003988	2. 5mm米白色铝单板窗台板（氟碳喷涂）	1. 基层材料种类：综合 2. 角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀	m ²	53.510					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 窗台面板材质、规格、颜色： 2. 5mm米白色铝单板窗台板 4. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 6. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 7. 计算规则：按面层设计图示							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		空调栏(节点大样五)								
12	011209001989	2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样五) 【18-清安街1号居民公社】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷	m²	235. 550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
13	011209001990	2.5mm厚砖红色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样五)【18-清安街1号居民公社】	1. 具体样式详见设计大样图 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚砖红色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式:详设计综合考虑 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价，工程量计入	m²	29.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清单工程量 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
14	010807005991	50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（节点大样五）【18-清安街1号居民公社】	1. 50x50x1.5铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体详设计 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设	m²	114.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整							
15	010516002992	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置, 详设计 2. 后置底板: Q235B钢制作, 具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓: 使用机械扩底锚栓, 或化学锚栓与机械锚栓交叉布置, 具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求, 深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整	t	0.362					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010516001993	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	96.000					
		分部小计								
		空调栏(节点大样三)								
17	011209001994	2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂）空调栏(节点大样三)【18-清安街1号居民公社】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌、角钢氟碳喷涂等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚米白色铝单板（氟碳喷	m²	49.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	011209001995	3mm厚红砖纹样冲孔铝单板（氟碳喷涂）空调栏（节点大样三）【18-清安街1号居民公社】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢氟碳喷涂、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚红砖纹样冲孔铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、	m ²	24.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
19	010807005996	50x20x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂）空调栏（节	1. 50x20x2铝合金矩管格栅（氟碳喷涂），净距100mm，具体样	m²	7.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		点大样三) 【18-清安街1号居民公社】	式详图纸 2. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 3. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整							
20	010516002997	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设	t	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑, 综合单价不调整								
21	010516001998	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	96.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		米白色铝单板雨棚								
22	011209001999	2. 5mm厚米白色铝单板雨棚（氟碳喷涂）【18-清安街1号居民公社】	1. 骨架材料种类、规格、中距：钢矩管氟碳喷涂、钢矩管热浸镀锌、角钢热浸镀锌等型钢骨架，具体规格、布置间距详设计；焊接位置防锈处理、防腐处理、油漆处理综合考虑计入单价，颜色满足甲方及设计选型要求 2. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm厚米白色铝单板（氟碳喷涂），拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 3. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，	m²	73.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			具体做法详见设计大样 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 5. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 6. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 7. 设置排水口，每个雨棚数量不少于2个，间距不大于3米，综合考虑到综合单价中 8. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
23	0112070011000	2mm厚铝披水板（氟碳喷涂）	1. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝披水板（氟碳喷涂），	m²	5.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拼缝样式详见设计，铝单板背部加筋、加劲肋、铝板折边、刨槽处理增加的费用综合考虑计入单价 2. 嵌缝、塞口材料、：密封胶、密封胶条、泡沫棒、密封胶垫、密封胶带、结构胶等嵌缝处理，具体做法详见设计大样 3. 面层固定方式：不锈钢螺栓、不锈钢栓钉、自攻螺钉、角铝等固定、具体样式详见设计大样图 4. 铝板造型弯折增加的费用综合考虑计入单价 5. 计算规则：按面层设计图示尺寸展开面积计算，≤20mm的弯折不计算 6. 其他未尽事宜详招标文件及							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
24	0105160021001	后置钢板 热浸镀锌	1. 与主体结构连接位置，详设计 2. 后置底板：Q235B钢制作，具体尺寸根据现场实际情况及设计要求综合考虑 3. 后置锚栓：使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械锚栓交叉布置，具体型号根据现场实际情况及设计要求综合考虑 4. 本项清单工程量为钢板工程量 5. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑，综合单价不调整	t	0.084					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	0105160011002	M12后扩底机械锚栓	1. 螺栓种类:后扩底机械锚栓 2. 规格:M12 3. 具体做法及要求:详幕墙图纸并满足招标文件及现行施工验收规范要求等	套	134.000					
		分部小计								
		EPS线条								
26	0115020081003	屋面EPS线条300*200	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:屋面EPS线条300*200 3. 安装方式:粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位:女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	82.850					
27	0115020081004	屋面EPS线条200*150	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:屋面EPS线条200*150	m	82.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求							
28	0115020081005	EPS装饰线条100*100	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS装饰线条100*100 3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	20.700					
29	0115020081006	EPS装饰线条100*150	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS装饰线条100*150 3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 女儿墙 5. 其它满足设计和规范要求	m	136.980					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拱窗窗套								
30	0108080071007	EPS拱窗造型窗套	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS梯形盒子300*260、EPS方形盒子150*150*150、EPS造型线条150*150，具体规格尺寸样式详设计 3. 拱形线条加工制作安装需增加的费用综合考虑进投标报价中 4. 安装方式:粘接+锚栓固定 5. 线条安装部位:窗边 6. 其他未尽事项详见招标图纸及招标技术规范要求，深化设计内容由投标人自行考虑,综合单价不调整	樘	12.000					
31	0115020081008	EPS线条窗套100*150-窗上口	1. 基层类型:综合 2. 线条规格:EPS线条100*150-	m	208.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段： /

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗上口 3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 窗边 5. 其它满足设计和规范要求							
32	0115020081009	EPS线条窗套100*100-窗侧壁	1. 基层类型: 综合 2. 线条规格: EPS线条100*100-窗侧壁 3. 安装方式: 粘接+锚栓固定 4. 线条安装部位: 窗边 5. 其它满足设计和规范要求	m	140.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
33	0117010021018	外脚手架	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 详见设计施工图	m ²	1473.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段： /

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 4. 综合单价中应考虑斜道、上料平台、安全网、安全防护 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
34	0117010061019	行人双层水平防护棚搭拆	1. 名称:行人双层水平防护棚搭拆 2. 支撑体系材质:钢管 φ50 3. 防护材料:竖向防护高度1.2米，12厚木工板遮挡，平台双层硬防护，搭设2层水平架管，	m²	217.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			二层均铺设12厚木工板，通道宽度3-5米 4. 搭设高度:跨过店招顶面1米左右，满足规范要求 5. 综合单价应包括交通组织、行车行人干扰、占道防护、居民安全的防护（如人行通道、过道、单元门入口等）等措施费用 6. 清单计算规则：按搭设的水平投影面积计算 7. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求								
		分部小计									
		混凝土模板及支架（撑）									
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		垂直运输								
35	0117030011020	垂直运输【18-清安街1号居民公社】	1. 原有建筑结构形式、檐高、层数综合 2. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011010	安全文明施工费			27562.24			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1587.35			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4617.76			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11977.31			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9379.82			
2	0117070021011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031012	非夜间施工照明						
4	0117070041013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0117070061015	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0117070071016	已完工程及设备保护费						
8	0117070081017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	53954.67	
合计			53954.67	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公
社 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安装工程								
1	0307010031021	空调移机序化	1. 针对建筑外墙无序安装的空调室外机进行移机规整序化 2. 含空调、铜线, 冷凝水管拆除，移位后空调的安装 3. 应满足相关规范、标准要求	台	20.000					
2	0114060021022	Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆	1. Φ50UPVC空调冷凝水管及外饰氟碳漆同墙面颜色 2. 应满足相关规范、标准要求	m	151.230					
3	0310010041023	空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6	1. 空调冷媒铜管 Φ6.35*0.6 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	20.000					
4	0310010041024	空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7	1. 空调冷媒铜管 Φ9.53*0.7 2. 铜管规格且应满足相关规范、标准要求	m	20.000					
5	0310010041025	铜管充冷媒	1. 服务部位：空调外机；设备	kg	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格：综合； 2. 施工工序：停机检测管路压力、氮气检漏、处理轻微漏点、更换老化密封垫圈、系统抽真空保压、定量加注制冷剂、整机运行调试至额定工况 3. 辅材包含：配套密封件、保温包扎材料、清洁耗材； 4. 质量标准：空调制冷达标，无渗漏，满足验收要求							
6	0116110051026	现状空调支架拆除	1. 现状空调支架拆除 2. 拆除物若有残值，甲方不收取废料处置收益，投标人综合考虑拆除及处置费用，结算时不扣除残值回收费用	kg	200.000					
7	0304130011027	空调支架安装	1. 名称：空调支架 2. 材质：钢结构	kg	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：详见设计							
8	0310010061028	现状雨水管拆除	1. 现状雨水管拆除 2. 拆除物无残值，甲方不收取废料处置收益，结算不扣除残值回收费用	m	93.600					
9	0310010061029	Φ100 UPVC 雨落水管安装	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：Φ100 5. 连接方式：粘接连接	m	93.600					
10	0311020051030	管线序化	1. 清除废弃闲置线缆、剪除残线头；在用线缆拉直梳理、成束捆扎；强弱电分槽敷设、分色区分；安装阻燃 PVC 线槽 / 镀锌金属线槽、镀锌固定支架、膨胀锚栓；统一路由横平竖直，强弱电平行间距≥300mm；	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			加装管线权属标识牌；拆除废料垂直吊运下楼 2. 应满足相关规范、标准要求							
		分部小计								
		防雷接地								
11	0304090041031	避雷网 10热镀锌圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质： 10热镀锌圆钢 3. 安装形式：详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	81.900					
12	0304090031032	等电位接地跨接	1. 名称：等电位接地跨接 2. 部位：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 含幕墙铝龙骨防雷节点绝缘涂层打磨清除 5. 其他详设计及满足规范要求	处	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0304140111033	接地调试	1. 名称：接地调试 2. 类别：电气调整试验 接地网 3. 其他：满足设计要求及施工验收规范	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
14	0313020071041	高层施工增加费	1. 名称：高层施工增加费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		专业措施项目								
15	0313010171042	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0313010181043	系统调整费	1. 名称：系统调整费 2. 其他：满足设计要求及施工验收规范	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0313020011034	安全文明施工费			756.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		59.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		130.60			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		239.43			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		326.49			
2	0313020021035	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0313020031036	非夜间施工增加						
4	0313020041037	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0313020051038	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0313020061039	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0313020081040	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1986.94	
合计			1986.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公
社 【安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 18-清安街1号居民公社 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	0116060031044	水平防坠网拆除	1. 水平防坠网拆除（包含金属网和骨架及其拉索和固定扣件等构件），搭设脚手架（或其它拆除措施）和垂直运输费综合考虑到综合单价中 2. 拆除材料上下楼转运、拆除材料场内运输距离，投标人自行综合考虑 3. 拆除物若有残值，由招标人自行回收处理 4. 工程量按防坠网面积计算 5. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求	m²	4048.470					
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011045	安全文明施工费			2147.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		123.67			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		359.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		933.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		730.80			
2	0117070021046	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031047	非夜间施工照明						
4	0117070041048	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051049	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0117070061050	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0117070071051	已完工程及设备保护费						
8	0117070081052	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4113.56	
合计			4113.56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 水平防坠网拆除 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		专项排危修缮整治								
		美丽合江								
1	0112040011053	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚, 毛面不得小于28mm厚), 纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行背栓连接, 有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规	m²	16.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
2	0112070011054	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条, 横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚), 纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接, 不锈钢螺钉有效固定于原有龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求	m ²	60.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		恒丰大厦								
3	0112040011055	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚, 毛面不得小于28mm厚), 纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行背栓连接, 有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规	m ²	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求							
4	0112070011056	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条, 横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚), 纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接, 不锈钢螺钉有效固定于原有龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求	m ²	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		锦江区检察院								
5	0112040011057	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚, 毛面不得小于28mm厚), 纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行背栓连接, 有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规	m ²	12. 500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
6	0113020011058	吊顶排危修补	1. 拆除原破损、脱落吊顶面板。采用相同面板替换, 并采用与原胶缝相同处理方式处理胶缝。 2. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 3. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸, 满足设计及施工规范要求	m²	23.500					
7	0112070011059	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条, 横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚), 纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接, 不锈钢螺钉有效固定于原有	m²	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		锦上花								
8	0112040011060	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚,毛面不得小于28mm厚),纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行	m²	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背栓连接,有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
9	0112070011061	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条,横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚),纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接,不锈钢螺钉有效固定于原有	m²	19.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		益商大厦								
10	0112040011062	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚,毛面不得小于28mm厚),纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行	m²	15.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背栓连接,有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
11	0112070011063	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条,横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚),纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接,不锈钢螺钉有效固定于原有	m²	11.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		化工站大厦								
12	0112040011064	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚,毛面不得小于28mm厚),纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行	m²	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背栓连接,有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
13	0112070011065	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条,横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2.5mm厚),纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接,不锈钢螺钉有效固定于原有	m²	12.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		烟草公司								
14	0112040011066	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚,毛面不得小于28mm厚),纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行	m²	10.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背栓连接,有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸,满足设计及施工规范要求							
15	0113020011067	吊顶排危修补	1. 拆除原破损、脱落吊顶面板。采用相同面板替换,并采用与原胶缝相同处理方式处理胶缝。 2. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 3. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
16	0112070011068	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条, 横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2. 5mm厚), 纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接, 不锈钢螺钉有效固定于原有龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m²	10. 500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		国际商务大楼								
17	0112040011069	石材幕墙排危修补	1. 拆除原破损、脱落石材面板。 2. 选用花岗石面板(光面不得小于25mm厚,毛面不得小于28mm厚),纹理及颜色与原有石材一致或接近。 3. 采用M8不锈钢背栓组件进行背栓连接,有效固定于原有钢骨架上。 4. 石材面板干挂完毕后,采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值,甲方不收取废料处置收益,结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及	m²	12.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸，满足设计及施工规范要求							
18	0112070011070	GRC石材线条排危修补	1. 原破损、脱落GRC线条, 横向GRC线条造型面层整体拆除。 2. 选用铝单板(不得小于2. 5mm厚), 纹理及颜色与原有GRC表面纹理一致或接近。 3. 铝单板采用3mm角铝转接件转接, 不锈钢螺钉有效固定于原有龙骨骨架上。 4. 铝板安装完毕后, 采用同色硅酮密封胶进行缝封闭。 5. 拆除物无残值, 甲方不收取废料处置收益, 结算不扣除残值回收费用 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规	m ²	12. 500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
19	0117050011079	自行走曲臂式高空作业车	1. 机械规格：20米直臂曲臂高空作业平台，自行柴油驱动 2. 服务范围：含设备操作司机、燃油损耗、设备日常检修、场内转运 3. 作业环境：现场不搭设外墙吊篮、脚手架 4. 计量规则：按实际使用台班计量，8h / 台班 5. 场内材料上下、建筑垃圾清运下楼综合采用运输方式，所有相关人工、机械、辅材费用	台次	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			均综合包含于本清单综合单价内，不再另行计取 6. 其他未尽事宜详招标文件及设计图纸，满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
		分部小计								
		垂直运输								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	0117070011071	安全文明施工费			4777.92			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		275.17			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		800.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2076.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1625.99			
2	0117070021072	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	0117070031073	非夜间施工照明						
4	0117070041074	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	0117070051075	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	0117070061076	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	0117070071077	已完工程及设备保护费						
8	0117070081078	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9447.75	
合计			9447.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治【标段：/装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 锦官驿街道建筑综合排危整治项目 专项排危修缮整治 【装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。