

武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性
租赁住房及配套设施项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

造价咨询人：正信智汇建设工程有限公司

2026 年 8 月 21 日

武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住

房及配套设施项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

造价咨询人：正信智汇建设工程管理有限公司

法定代表人

或其授权人：

编 制 人：梁超

复 核 人：刘伟

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 21 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 21 日

总 说 明

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

第 1 页 共 10 页

一、工程概况

1.1项目名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

1.2项目业主：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

1.3工程概况：本工程建设内容为公交场站、保障性租赁住房项目，项目占地约9.47亩，总建筑面积约20437平方米，建设内容为公交场站、保障性租赁住房，包括土建工程，安装工程，总平工程及配套设施等工程。

1.4招标范围：设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、暖通、抗震支架）、总坪、交安、标志标牌、土石方、光伏板及相应的钢结构基础等；不包含洗车机设备具体内容详见招标文件。

1.5设计单位：中机中联工程有限公司

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围：

设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、暖通、抗震支架）、总坪、交安、标志标牌、土石方、光伏板及相应的钢结构基础等，具体内容详见招标文件。

2.2编制依据：

2.2.1四川省建筑设计研究院有限公司提供施工图纸；

2.2.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范及相关配套文件；

2.2.3 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9 本工程量计算规范有关事项的通知（即川建造价发〔2013〕370号）；

2.2.4关于印发《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》和《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》（川建造价发〔2014〕648号）及其配套文件；

2.2.5四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）；

2.2.6《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）及相关配套文件；

2.2.7人工费调整执行（川建价发〔2026〕16号），四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；

2.2.8安全文明施工费执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（2024）15号文；

2.2.9规费执行《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）相应条款规定 I 档费率计算；

2.2.10材料价格按成都市《工程造价信息》（2026年第7期）计取，信息价中没有的材料按同期市场价格进行计取；

2.2.11设计图纸中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料；

2.2.12 施工现场情况、地勘资料、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。

三、投标报价相关说明

3.1投标报价注意事项

3.1.1投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同及主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。

总 说 明

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

第 2 页 共 10 页

- 3.1.2本次招标工程采用工程量清单综合报价，投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力，对清单综合单价报出相应价格，除本清单说明、招标文件及合同另有规定外，在合同履行过程中，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，中标人所报价格（包括工程量清单综合单价、总价措施项目清单中按项包干的费用、单价措施费用综合单价等）均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价，招标人未给定的其他表格无特殊要求。
- 3.1.3投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件（通行障碍、路桥通行情况等）、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他因素（临水、临电和通讯等）。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
- 3.1.4工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和中标人双方最终核定确认为准。
- 3.1.5分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应根据清单及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目及定额解释所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。
- 3.1.6投标报价中应包含按照成都市人民政府办公厅转发《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险试行办法(2014)》的规定为非本市户籍农民工办理保险，并将此类费用综合考虑在投标报价中，中标后不得另行结算，中标人按招标人要求及时缴纳此项保险费用，并要求其分包人也需及时缴纳此项保险费用。由于中标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。
- 3.1.7建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应按建设单位要求及时清运，弃置须满足成都市环境卫生保护有关规定。投标报价时应综合考虑《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）相关规定，投标人必须按照该文件的相关规定执行，中标后不得因此类原因调整综合单价。
- 3.1.8中标人必须在各项目施工现场搭设或租赁供招标人（招标人办公用房分隔由招标人确定）、监理办公以及中标人管理人员办公、会议的活动板房，相关要求详见合同专用条款。工程临时用房投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活、招标人用房要求进行总平面布置，工程竣工后，中标人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，产生的费用综合考虑在投标报价中。投标人应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用综合考虑在报价中。中标后招标人不再对此进行签证或重复支付临设费用。
- 3.1.9本工程须严格按照招标文件、工程量清单、设计图纸及变更文件的要求实施，否则招标人将要求中标人无条件进行整改，直到满足招标人、设计单位的要求，投标人应在投标报价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。
- 3.2关于基坑及土石方：
- 3.2.1基坑开挖须按招标人提供的施工图规定的开挖范围进行开挖，严禁超挖。开挖前，原地面标高由招标单位、中标单位、监理单位、过控单位、设计单位共同确认；开挖后，基坑底或土壤底标高须经招标人、监理单位、中标人签字认可的土石方底标高交接单或由招标人委托的测量单位进行测量，作为土石方开挖工程量深度结算的依据。若中标人超挖，对超挖部分增加及超挖所产生的回填不予计量，也不另行结算，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用由招标人在中标人的工程款中扣除。开挖土方外弃由甲方单独委托有资质的运输单位实施(沟槽开挖及零星土方由中标单位自行考虑外运)。

总 说 明

3.2.2根据地勘报告本项目基坑开挖深度范围内存在砂、卵石层，挖出的砂、卵石层首先用于本项目回填。

3.2.3除所列已有清单外，若挖土遇地下障碍物及地面砼破除、管道拆除、农作物、灌木、竹类、树蔸拆除等新增工程项均不予签证计算，其他拆除工程弃渣运输、补贴和堆放场地等费用也不另行计算，投标人应自行踏勘现场，综合考虑上述因素进行报价，中标后综合单价不予调整。

3.2.4挖基础土（石）方中涉及的人工修边费用、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑在相应清单项目综合单价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整。

3.2.5土石方工程量计算规则按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及四川省与之配套的相关文件（即川建造价发〔2013〕370号等）规定的计算。建筑土石方工程包含挖方（招标人有权指定取土地地点，承包人应配合清表）、填方（含分层碾压夯实）、场内平衡、调配运输（不限于场内，同时满足招标人对土石方整体平衡的要求）等。本招标项目施工场地范围内土石方堆场位置，土石方堆场及借、弃土石方地点和运距由投标人确定，相关费用计入综合单价。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度和土质、石质情况等已综合考虑，在施工中无论施工方案、开挖方式、开挖深度和土质、石质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。

工程结算土石方工程量按招标人最终审定的，监理人及中标人签认的施工方案、第三方测量机构测定的方格网及实际施工情况进行计算，卵石层、强风化岩石、全风化岩石计入土方工程量。土石方由投标人根据地勘报告综合考虑土石比，土方、石方不单列，全部综合计算。

3.2.6投标人报价时应该综合考虑成都市土方运输管理的有关规定，中标后不得因此对土石方项目综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，同时招标人将按合同约定进行处罚。如招标人在实施过程中需对土石方进行调配，调配土石方综合单价按相关文件组价后进入结算（综合单价=中标价（可竞争费）与招标控制价（可竞争费）的比例*新组单价），不再计取土方倒场费。

3.2.7淤泥的认定按政府主管部门认可的机构出具的检测报告为准，否则按挖土方计量。投标人投标报价时应综合考虑办理相关手续及检测费用，该费用已包含在投标报价中，中标后不再另行支付。

3.3关于钢筋

3.3.1钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接和设计搭接以及钢筋搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价中，中标后综合单价不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。

3.3.2构造柱、墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的报价中考虑，招标人不再对上述施工方法签证，中标后综合单价不作调整。

3.4关于砼、砂浆及水泥

3.4.1本工程现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式和输送设备费及设备使用电费、水平垂直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，中标后其综合单价不作调整。

3.4.2投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

3.4.3清单中的预拌砂浆应符合成都市发布的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DB51/T5060-2013）要求，投标人投标时需充分考虑预拌方式，中标后其综合单价不作调整。

3.4.4本工程所有水泥全部使用大厂水泥。

3.4.5 外剪力墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下，同

总 说 明

时须完成相应的封堵措施)；若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水。对于上述事项，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上，综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，中标后不作调整。

3.4.6梁(板)结算时,对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼,结算时仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量，中标后综合单价不作调整。

3.4.7直接在现浇砼上原浆收平压光（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

3.5防水工程

3.5.1所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量自行综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.5.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.6绿化工程

3.6.1所有植物必须满足设计的规定要求。大乔木及主要景观树种需经甲方、监理、设计等几方认可后方可栽植。

3.6.2工程量清单植物的分部分项工程综合单价包括了植物采购费、运输费，种植时挖穴挖槽土方、栽植（含吊装）、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运、养护期内相应养护等所需的材料费、人工费、机械费等完成分部分项工程的全部费用，综合单价为固定单价，中标后不作调整。

3.6.3清单项目“种植土回填”项目仅考虑灌木、草皮等清单项目单位为“m³”的种植土换填，对于乔木、部分灌木等清单项目单位为“株”的种植土换填考虑在相应清单项目的综合单价内，中标后不作调整。

3.6.4养护期及养护标准：植物保存养护期按12个月考虑，养护标准应达到本工程招标文件、设计及相关规范要求的标准。

3.6.5对于恶劣气候、地质灾害、不适宜当季树种栽植等产生的各种风险，由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不作调整。

3.6.6本工程量清单中的灌木及地被、花卉、棕类植物等工程量按“株”或“m²”或“丛”等为计量单位，结算时若每m²或每丛等未按照设计图纸要求栽植足够数量，则每m²或每丛等中标综合单价按实际栽植数量与图纸要求栽植数量的比例进行下浮。在实施过程中，发包人有权对灌木及地被、花卉等的栽植密度进行调整，并按中标综合单价折算成的株单价和调整后的栽植数量进行结算。

3.7关于安装

3.7.1投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及所有孔洞、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。

3.7.2投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复费用并计入相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。

3.7.3本工程的配电箱及管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要做防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。电气配管项目包含转线盒、拉线盒项目，结算时不再单独计算。

3.7.4投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其他系统可能出现的管路(桥架、风管等)避让而增加的费用，中标后不作调整。因中标人自身施工原因导致管路(桥架、风管等)避让而增加的费用，不予补偿。

3.7.5给排水管道安装，应包含管道支架（弹性支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等费用，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，中标后不作调整。

总 说 明

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

第 5 页 共 10 页

- 3.7.6管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.7.7塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 3.7.8泵房外管道阀门的法兰材料单价应包含在相应阀门综合单价中。
- 3.7.9各种电缆的敷设项目包含其防火封堵制作安装，投标人且应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
- 3.7.10弱电箱（柜）的线为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容及基础支架制安计入箱（柜）安装综合单价中。
- 3.7.11投标人在配电箱综合单价报价时应结合本工程的实际情况，对配电箱元器件配置及回路进行相应的深化完善以需满足设计及招标人对其使用功能要求，充分考虑因此而增加的各种费用，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 3.7.12配电箱费用应包含所有箱内元器件（清单项目单列的除外）。
- 3.7.13消防泵房内消防管道及喷淋管道均包括管道、管件、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用，消火栓管道安装包括管道、管件、支架制作（成品支架）安装、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用。
- 3.7.14消防水管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.7.15弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓量监控及安全策略设置。
- 3.7.16弱电工程中各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。
- 3.7.17泵房外的管道阀门的法兰、紧固件费用已包含在相应阀门综合单价中，中标后不作调整。
- 3.7.18通风空调系统中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方等，其费用包含在相应的风管综合单价中，中标后不作调整。
- 3.8关于材料
- 3.8.1所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家、地方相关质量技术规范、标准以及招标技术要求。同时还应符合国家环保要求，均应取得合格证及检验报告。
- 3.8.2装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.8.3内外装饰及景观绿化工程正式施工前应先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，中标人应按招标人要求打样，并将打样费用充分考虑在综合单价报价中（包括各点位每个户型内外装第一次打样及景观示范区打样），中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.4装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的防火防腐等措施，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.5若后期需增加块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材（块料面层）背面考虑抗泛碱措施，面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.8.6投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。

总 说 明

3.8.7油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。

3.8.8油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。

3.8.9装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。

3.8.10投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色，中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。

3.8.11招标人在有明确要求的材料（设备），投标人应满足给定的技术标准及参考品牌要求。投标人在施工中应按上述品牌及技术要求提供材料（设备）。如果在实际施工中确有相关品牌无法及时按时供应材料（设备）的，在经招标人认可后方可按不低于参考品牌同档次的材料品牌中选择一种使用。

3.9措施项目清单

3.9.1投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑本工程工期紧、质量要求高等特点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括单价措施项目清单、总价措施项目清单）进行报价。

3.9.2中标人应严格按照合同工期完成施工任务，若需要赶工的，中标人应采取赶工措施，相关的赶工措施费用已考虑在清单报价中，不再另计。

3.9.3总价措施项目清单：

3.9.3.1本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知以及与市场相适应的政策性文件等执行。

3.9.3.2总价措施项目清单中除“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行填报金额，投标人认为应列的其他措施费用自行增加填报，中标后不得调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增减或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其他清单项目报价中。

3.9.3.3应由招标人实施委托代缴的各类第三方“监测、检测、检验”（包括但不限于：消检、电检、防雷检测、抗浮锚杆的抗拔、基坑检测、桩基检测等），投标人应综合考虑在相应总价措施清单报价中，中标后不得调整。发生的所有“监测、检测、检验”项目均应向招标人提供相关票据及检测报告，若未提供，结算时该项费用将不予支付。

3.9.3.4如本项目施工区域内为微膨胀性土壤时，无论设计图中是否考虑抗浮锚杆或其他抗浮设计时，投标人在投标报价时均需考虑相应的布孔、排水等处理措施并在总价措施中进行报价，中标后不得因此进行调整。如因中标人实施时未进行上述处理导致发生结构开裂、灌水等情况，由中标人承担一切直接及间接损失费用。

3.9.3.5措施项目清单计价表中大型机械设备进出场及安拆费包括大型机械设备安装费（含基础、附着及预埋件）、拆除费，机械设备的种类、型号和功率大小等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况，自行综合考虑（含基础）计入基坑支护与降排水总价措施项目清单，包干使用，中标后不作任何调整，如有重复进出场不额外增加费用。

3.9.3.6施工用电接入费：施工现场用电由投标人自行接入解决，并应自行将施工用电接入现场各使用位置，并应为各专业承包单位提供施工用电接口，内容包括但不限于土石方、开关站、环网柜、架空导线、电杆、埋地电缆、箱变、检查井、接地、调试等，施工用电的开关站建设费、电缆维护费、通道占用费、保证金及负控装置费、施工过程中看护、检修、维护等费用以及使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等相关费用及用电手续办理由中标人自行负责，并向供电部门直接支付及办理相关费用的退还。施工期间发生的相关费用投标人综合考虑在报价中，中标后不再另行签证。

总 说 明

招标人已在招标控制价中考虑了施工用电的残值回收费用，投标人在报价时应考虑此因素。

3.9.3.7施工现场用水接入费用：施工现场用水由投标人自行解决（包含水源接入费），所有费用由投标人综合考虑在报价中，中标后不再另行签证。

3.9.3.8各单项工程所需的场外租地及交通费、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水、白天施工照明费、地下室照明施工费、大体积混凝土的降温措施费、金属构件与墙体连接填补及防水、停水停电措施等由投标人投标报价时综合考虑，进入项目清单综合单价，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证。投标人应综合考虑施工用电尚未接入现场时，应自备柴油发电机供正常施工使用，投标人在报价时应考虑该部分费用，招标人不另外支付。且若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在综合单价中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

3.9.4单价措施项目清单：

3.9.4.1单价措施项目清单综合单价包含该措施项目所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

3.9.4.2单价措施项目清单中的脚手架（因工期紧，脚手架原则上不得进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面施工，且考虑到总平景观绿化插入施工，无论层数多高，原则上不得采用落地脚手架，应采用型钢挑架或者爬架）、吊篮、垂直运输费、超高施工增加费用分不同檐口高度由投标人自行综合报价，投标人应充分考虑以上因素，中标后不作调整。

3.9.4.3单价措施项目清单中砼模板及支架的费用中含安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输、损耗等，其模板可为钢模、铝模、木模、砖胎膜等综合考虑，投标人自行报价，中标后综合单价不调整。本工程原则上模板不得进行水平流水作业周转，地下室及所有楼栋全面施工，中标人应综合考虑相关费用。

3.9.4.4投标人应根据现场情况、相关规范要求完成工作范围内降水工程的设计工作，并在收到中标通知书后一月内完成降水工程的报审并确保通过相关部门审查，上述设计、报审且通过审查的相关费用及按方案施工的全部费用均由投标人以总价措施项目清单包干使用包含在投标报价中，如通过相关部门评审后方案有变化的，中标后不得调整。

3.10其他项目清单

3.10.1暂列金：暂列金是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金,由招标人掌握并使用，投标人在投标时按照招标人列出的金额填报暂列金额，计入投标总价中。

3.10.2 专业工程暂估价

3.10.2.1本项目的专业工程暂估价包含精装修工程、幕墙工程、总平景观工程、屋面景观工程、抗震支架工程、弱电智能化、泛光、标识标牌、交安、外电工程、光伏工程、公交充电、社会车辆充电桩工程等。

3.10.2.2专业工程暂估价需进行二次深化设计，控制价需招标人进行二次评审确定且按合同约定的招标或定价方式确定最终价格，结算时按实际金额计取，原暂估价金额从合同总价中扣除。

3.10.3计日工：计日工项目是指投标人根据招标人提出的以计日工方式实施的零星工作。施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和施工期间四川省造价站颁布的计日工人工单价执行。

3.11规费、税金及工程垃圾、拆除垃圾外运及处置：

3.11.1规费:规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时,按招标人给定的金额进行填报，结算时按投标时中标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率及2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定计算。

3.11.2本工程税金执行四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号），附加税

总 说 明

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

第 8 页 共 10 页

税率按0.313%，结算不作调整。

3.11.3工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费(含税价)由投标人根据招标文件要求及有关建设工程建筑垃圾运输处置管理的规定，结合工程和自身实际情况在汇总表中自主报价费用包干，中标后金额不予调整。

3.12其他需注意问题

3.12.1基坑开挖过程中的连砂石，属于国有矿产资源，中标人不得随意处置。由发包人根据工程所在地属地政府相关部门要求依法处置

3.12.2因中标人原因出现村民阻碍施工等因素造成的机械台班闲置及人员窝工等，不得要求招标人另行支付费用。

3.12.3因中标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由中标人自行承担。

3.12.4中标人需按照成都市建设工程安全文明施工标准化进行围墙、覆盖等施工，并满足招标人现场管理要求。其中红线范围新建围挡（含门头）包含在本次报价中，但此部分由甲方另行招标实施，结算时需扣除此部分费用。

3.12.5投标人须结合现场实际情况自行考虑场内道路布置，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。

3.12.6施工过程中对围墙的维护、搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围墙标准提升，围墙广告布置等改变均不再计取任何费用。

3.12.7投标报价中应包括投标人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用，由投标人综合考虑在分部分项工程量清单计价表中的综合单价中，中标后不得另外计取费用。

3.12.8投标报价中应包括投标人竣工验收时通水、通电试运行及水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，中标后不作调整。

3.12.9投标人须结合现场实际情况及项目要求，自行考虑可能产生的土地租赁费用及相关手续的办理费用，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。

3.12.10本工程施工现场要按规定实施物业化管理，由投标人负责，并应满足成建委发〔2010〕487号文，关于印发《成都市中心城区建筑和市政基础设施项目施工现场实施物业化管理》的通知相关标准要求并承担相应费用。如投标人不按规定实施物业化管理，招标人将不对该项目申报安全文明评审验收并且招标人有权自行委托物管公司对工地现场进行物业化管理，所发生费用由投标人承担。

3.12.11工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

3.12.12投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须综合考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素。并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。

3.12.13投标人在投标报价时应充分考虑施工期间的各项迎检工作，并将该类费用综合考虑在报价中，招标人不再另行支付此类费用。

3.12.14新建已形成的外部公共道路至施工现场范围的进场道路，需办理与此相关事项的手续、及产生的各项费用均由投标人承担。

以上费用（含相关土石方开挖、回填）由投标人在报价中综合考虑，实际施工方案小于招标拟定方案则按实结算。

进场道路、施工出入口涉及的市政道路开口、地下管线的保护费、办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再办理签证。

3.12.15投标人使用已形成的外部道路产生的一切费用（包含但不限于外部道路的损毁修复费用）由投标人综合考虑在投标报价中。

3.12.16投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不得调整。

总 说 明

3.12.17投标人因施工中因非招标人原因损坏附近的农田及农作物、厂房及其附属设施产生的第三方费用索赔由投标人自行承担。

3.12.18本工程中若有设计明确需二次深化设计的项目，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。

3.12.19投标人投标报价时应考虑综合验收及质保期内维保费用，招标人不再另行支付。

四、投标报价编制要求

4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。

4.2投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的“投标报价格式”填报工程量清单投标报价，其中分部分项工程量清单与计价表、单价措施清单与计价表中应增设“其中：定额人工单价”一栏。

4.3安装工程投标报价时按招标人给定的各点位工程量清单格式进行填报，投标人在投标时应保持相同的清单项目报价一致，相同清单项目有两个或多个报价的，将在清标时按不利于投标人的方式进行修正。

4.4工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，中标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.5中标后《已标价工程量清单》中错误修正与结算支付。

4.5.1若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

4.5.2若材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。

4.5.3若工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。

4.5.4 若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。投标人投标报价时注意分部分项工程量清单与计价表和单价措施的项目特征描述栏文字、项目名称栏文字有跳页的现象，投标人不能遗漏任何文字和符号，若遗漏任何文字和符号所造成的后果由投标人自行负责。

4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员加盖其执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖章的，还需提供委托协议或合同（附复印件）。

4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

4.8投标文件正本的分部分项工程量清单计价表中的项目及单价措施清单项目须包含综合单价分析表。

4.9投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致，工程量清单的金额(价格)均以人民币“元”为单位。综合单价及合价小数点后保留位数不作要求。

五、变更

本项目变更相关规定详见合同中相应部分的约定。

六、品牌表

总 说 明

招标人提供主要材料设备的参考品牌仅供参考，投标人在投标时选用的品牌可按招标人提供的参考品牌，或不低于参考品牌中同等档次的品牌进行报价，招标人未提供参考品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号。本工程主要材料设备参考品牌详见附件。 七、本工程招标控制价 本工程招标控制价为115346200.98元(其中安全文明施工费4425816.13元、规费1205684.13元、暂列金6838714.66元、专业工程估价31781586.00元(含税)、增值税及附加税额为7118069.81元)。投标人的投标报价不得高于招标控制价, 否则投标报价为无效报价, 不进行商务标评审。
--

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0102	地基与边坡支护工程								
1	010202009001	喷射混凝土	1. 部位：基坑护壁 2. 厚度：80mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C20细石混凝土 4. 平面、斜面、立面喷射均在综合单价中考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1407.850					
2	010902006001	泄水孔PVC φ50	1. 泄水管品种、规格：PVC φ50，外包3层150目钢丝网 2. 接缝、嵌缝材料种类：满足规范要求 3. 泄水管长度：L=500 4. 泄水孔进入土层部分泄水孔应进行土工布包裹,做成滤水包 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	647.000					
3	040406005001	冠梁 C30	1. 部位：冠梁	m³	193.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 冠梁加腋部分均含在综合单价 5. 混凝土输送及浇筑方式：地泵、天泵、塔吊、人工综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
4	010503001001	斜撑腰梁 C40 砼	1. 部位：斜撑腰梁 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 混凝土输送及浇筑方式：地泵、天泵、塔吊、人工综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	6.240					
5	040406006001	素混凝土板 C20砼	1. 部位：素混凝土板 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土输送及浇筑方式：地泵	m³	8.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、天泵、塔吊、人工综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	040406006002	素混凝土板 C30砼	1. 部位：素混凝土板 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土输送及浇筑方式：地泵、天泵、塔吊、人工综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	9.800					
7	040901003001	钢筋网 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而	t	5.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 钢筋笼吊装包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而	t	0.221					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 钢筋笼吊装包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
9	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 16	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而	t	2.696					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 钢筋笼吊装包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
10	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 18-22	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后不得不因此而	t	0.151					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 钢筋笼吊装包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
11	010202007001	预应力扩大头锚索	1. 锚索采用水磨钻在桩上成孔。 2. 紧箍环及架线环可用定型产品代替, 但必须保证尺寸适中, 保证锚索在孔内居中。 3. 锚索锚筋采用4Φs15.2钢绞线(强度等级1860MPa), 钢绞线除油、除锈, 自由段涂黄油, 套PVC管, 锚孔外预留1.0米张拉段。锚具用YM15-4型(包括夹片、	m	19285.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锚板、锚垫板、螺旋筋等成套产品）。 4. 锚固段架线环与紧箍环每隔0.70m间隔设置；自由段每隔2m设置一道架线环以保证钢绞线顺直。 5. 设置导向帽为保证锚杆顺利下锚，导向帽可采用%%C8钢筋弯折焊接并用16号铁丝绕制。 6. 锚垫板尺寸300*300*20，材质Q235钢板。 7. 锚索正式施工前宜进行基本试验，基本试验的目的为测定岩土层与锚固体之间的摩阻力，并作为复核修改设计的依据。 8. 锚索应在水泥浆体达到设计强度90%后进行验收试验，试验数量为锚杆总数的5%，且同一段同一层不少于3根。 9. 预应力锚索张拉应在锚固体							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			达到设计强度90%后进行。张拉应 按照相关规范分级张拉。锁定后48h内, 应力损失超过10%时应进行补偿张拉。 10. 未尽事宜参照相关规范、规程及文件执行。 11. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010515001004	边坡支护钢筋植筋 Φ16mm	1. 材料种类：螺纹钢HRB400E/HRB400 Φ16，钢筋另计 2. 材料规格：Φ16mm 3. 植入深度：综合 4. 植筋胶品种：满足设计要求 5. 本清单适用于护壁桩上的喷锚护壁、腰梁、支撑梁钢筋的结构性植筋 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	416.970					
13	010515001005	边坡支护钢筋植筋 Φ	1. 材料种类：螺纹钢HRB400E/	m	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		25mm	HRB400 Φ25，钢筋另计 2. 材料规格：Φ25mm 3. 植入深度：综合 4. 植筋胶品种：满足设计要求 5. 本清单适用于护壁桩上的喷锚护壁、腰梁、支撑梁钢筋的结构性植筋 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0103	桩基工程								
14	010301004001	截（凿）桩头（综合）	1. 桩类型：综合 2. 桩头截面、高度：综合考虑 3. 混凝土强度等级：综合 4. 钢筋：含钢筋梳理 5. 该部分工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费，由投标在汇总表中计列	根	156.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
15	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（桩径）≤1200mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 空桩长度、桩长：综合，满足设计图纸及相关规范要求 3. 成孔方式：旋挖钻孔灌注桩采用泥浆护壁成孔 4. 桩径：1200mm 5. 混凝土种类、强度等级：水下C30商品砼（钢筋单列） 6. 清单工程量按照设计截面及桩长（桩底至冠梁底）以体积计算，砼充盈系数、桩头浮浆砼量、应规范要求桩顶、桩身、桩底超灌部分混凝土施工相关费用综合考虑在综合单价中 7. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m³	2553.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 8. 各种添加剂的费用及施工工艺或土质原因造成桩径变大增加的砼量综合考虑在综合单价中，不再单独计算 9. 因钢护筒内径大于设计桩径所增加的混凝土量已包含在综合单价内							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按试验桩不再单独计算 11. 其它：满足施工图设计要求及现行施工验收规范要求 12. 钢护筒含在综合单价中 13. 泥浆、土石方、废渣外运综合考虑在报价中 14. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
16	010515004001	钢筋笼 HRB400 Φ18-22	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ18-22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋	t	257.707					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 钢筋笼吊装包含在综合单价内 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	010515001006	现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中	t	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
18	010515001007	现浇构件钢筋 HPB300 Φ12	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ12 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术	t	13.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
19	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 φ18-22	1. 钢筋种类: 螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: φ18-22 3. 连接方式: 综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	7.009					
		分部小计								
	0104	沉砂池								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010101004001	挖沟槽（基）坑土方	1. 土壤类别：投标人根据地堪报告结合工程实际土方情况综合考虑报价, 各种类别的土方或石方等综合考虑，土石方包括但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、垃圾（含白色垃圾）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖土深度：详参地勘 3. 开挖方式、类型：综合单价包含、桩间土石方、人机配合挖土石方, 中标后基础土石方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应	m³	13.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			充分考虑 5. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障碍物（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道，地被、水塘、等）拆除的工程量合并在此项目中投标人综合考虑，杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、场平、垃圾（含白色垃圾）等工程量合并在此项目中投标人综合考虑，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，结算时也不调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整综合单价 7. 投标人应根据设计要求并结合企业自身施工方案综合考虑机械挖装土石方与人工检底的比例报价，结算时综合单价不做调整 8. 场地内运距及堆场：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内运距、场内堆放、保护等均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 9. 综合考虑余土外运等费用 10. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010103001001	土方回填	1. 密实度要求：分层夯实，密实度满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土、买土费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	4.760					
22	010401011001	沉砂池	1. 垫层、基础材质及厚度：C20商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等级：综合考虑 3. 勾缝、抹面要求：满足设计规费要求 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 综合考虑模板等费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
23	011201001001	沉砂池内壁抹灰	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹灰 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	19.340					
		分部小计								
		排水沟 集水坑 道路硬化、拆除管道								
24	010101004002	挖沟槽（基）坑土方	1. 土壤类别：投标人根据地堪报告结合工程实际土方情况综合考虑报价,各种类别的土方或石方等综合考虑，土石方包括	m ³	155.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、垃圾（含白色垃圾）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖土深度：详参地勘 3. 开挖方式、类型：综合单价包含、桩间土石方、人机配合挖土石方, 中标后基础土石方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障碍物（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道，地被、水塘、等）拆除的工程量合并在此项目中投标人综合考虑，杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、场平、垃圾（含白色垃圾）等工程量合并在此项目中投标人综合考虑，实际施工中不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，结算时也不调整综合单价 7. 投标人应根据设计要求并结合企业自身施工方案综合考虑机械挖装土石方与人工检底的							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			比例报价，结算时综合单价不做调整 8. 场地内运距及堆场：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内运距、场内堆放、保护等均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 9. 综合考虑余土外运等费用 10. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
25	010103001002	土方回填	1. 密实度要求：分层夯实，密实度满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规	m³	81.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土、买土费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010501001001	坑顶截水沟 C20垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合考虑模板等费用 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	21.020					
27	040201022001	坑顶截水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：满足设计规费要求	m	326.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 沟截面尺寸：详设计 3. 垫层材料种类、厚度：C20商品混凝土100mm（另计） 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 5. 综合考虑模板等费用 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	011301001001	坑顶截水沟抹灰	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹灰 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	389.230					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
29	011702005001	现浇砼模板安装、拆除 基础梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、	m ²	788.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011702001001	现浇砼模板安装、拆除垫层	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整	m²	85.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		施工排水、降水								
31	041107001001	成井	1. 降水井名称：降水管井 2. 成井方式：综合考虑 3. 地层情况：综合考虑 4. 成井直径：综合考虑 5. 井（滤）管类型、直径：综合考虑 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	382.500					
32	041107002001	排水、降水	1. 管井排水、降水台班：综合考虑 2. 型号：综合考虑 3. 其他：降水台班所需的电费、人工等费用综合考虑在报价中 4. 其它：满足设计、招标技术	昼夜	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		临水临电								
33	01B000000001	临水临电	1. 本项目临时用水临时用电总价包干，结算时不做调整。 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001001	安全文明施工费			656202.43			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23435.80			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		138484.28			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		315318.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		178964.30			
2	011707002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1014020.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1014020.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1014020.76	
合计			1014020.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 基坑支护与降排水 【基坑支护与降排水工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方（深度＞6m）	1. 土壤类别：投标人根据地堪报告结合工程实际土方情况综合考虑报价, 各种类别的土方或石方等综合考虑，土石方包括但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、垃圾（含白色垃圾）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖土深度：详参地勘 3. 开挖方式、类型：综合单价包含、桩间土石方、人机配合挖土石方, 中标后基础土石方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 土石方皆为天然密实度（即	m³	64097.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 5. 基础钎探：钎杆制作、打钎、拨钎、灌砂等产生的费用包含在综合单价中 6. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别（含钙质结合层等）后报价，地下及地上障碍物（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、砼、钢筋砼及建渣、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道，地被、水塘、等）拆除的工程量合并在此项目中投标人综合考虑，杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、场平、垃圾（含白色垃圾）等工程量合并在此项目中投标人综合考虑，实际施工中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论地下及地上障碍工程量发生多大的变化，结算时也不调整综合单价 7. 投标人应根据设计要求并结合企业自身施工方案综合考虑机械挖装土石方与人工检底的比例报价，结算时综合单价不做调整 8. 场地内运距及堆场：开挖土（石）方工程的土、石比例，本清单实施范围内的场内运距、场内堆放、保护等均由投标人自行考虑，在中标后合同履行期间，投标人不因本工程工程数量、土石比例、土石方运输方案等变化而对合同单价作任何调整 9. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：分层夯实，密实度满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：满足设计要求，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求 4. 运输距离：综合考虑 5. 综合单价：含借土、买土费用，倒场费、堆场费、土方装车方式综合，实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 6. 部位：详设计 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	5869.150					
			分部小计							
	0103		桩基工程							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 5 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010202007002	抗浮锚杆（直径180mm）	1. 地层情况：综合考虑 2. 锚杆(索)类型、部位：基础 3. 钻孔深度：综合考虑 4. 钻孔直径：180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：锚筋另计，Φ20增强塑料管 6. 预应力：符合设计及规范要求 7. 浆液种类、强度等级：M30水泥砂浆 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	4564.500					
4	010202007003	锚杆防水封堵	1. 溶剂型改性沥青涂膜2mm厚 2. 水泥基渗透结晶涂膜1mm厚 3. 膨胀止水条 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	根	533.000					
5	010202007004	抗浮锚杆（直径180mm） （试验锚杆）	1. 地层情况：综合考虑 2. 锚杆(索)类型、部位：基础	m	131.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 钻孔深度：综合考虑 4. 钻孔直径：180mm 5. 杆体材料品种、规格、数量：锚筋另计，Φ20增强塑料管 6. 预应力：符合设计及规范要求 7. 浆液种类、强度等级：M30水泥砂浆 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
6	010515001009	锚杆钢筋 HPB300圆钢（直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考	t	1.401					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	010515001010	锚杆钢筋 HRB400E螺纹钢（直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	18.687					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
8	010515001011	锚杆钢筋 HRB400E螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术	t	2.378					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0104	砌筑工程								
9	010401003001	隔热耐火砖墙	1. 砌筑高度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:隔热耐火砖墙,耐火极限、规格及强度等级综合,预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙体厚度:综合考虑 5. 墙体拉接筋无论采用植筋、预留或预埋、钢卡件、刚柔性连接等方式,其发生的费用综合考虑在投标报价中,费用不另行计取 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 其它:满足设计、招标技术	m³	5.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
10	010401004001	烧结页岩多孔砖（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、规格综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	249.130					
11	010401004002	烧结页岩多孔砖（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、规格综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中	m³	46.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
12	010401003002	页岩实心砖（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	7.940					
13	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砂浆	m³	6.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
14	010401004003	100mm厚页岩多孔砖防水保护层	1. 100mm厚页岩多孔砖防水保护层, 用M7.5水泥砂砌筑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	270.190					
15	010401012002	砖胎模	1. 砖胎模板，用于坑壁非水平处 2. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	48.750					
16	010401012003	砖墙封堵	1. 零星砌砖名称、部位：砖墙封堵 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求	m³	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
17	040402016001	集水坑铸铁篦子	1. 盖板材料品种、规格：成品集水坑成品铸铁篦子，规格、厚度综合考虑 2. 使用部位：综合考虑，固定方式满足规范要求 3. 具体做法详：综合，满足规范要求 4. 预埋件：综合考虑到综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	87.360					
18	040402016002	消防取水检修口铸铁盖板	1. 盖板材料品种、规格：成品消防取水检修口铸铁盖板，规格、厚度综合考虑 2. 使用部位：综合考虑，固定	m²	3.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 14 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式满足规范要求 3. 具体做法详：综合，满足规范要求 4. 预埋件：综合考虑到综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
19	010201001001	连砂石换填	1. 土质要求：连砂石 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	3000.000					
20	010501001002	C20 现浇商品砼基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土满足规范要求，达到	m³	500.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
21	010501004001	C30 P8现浇商品砼抗水	1. 混凝土种类：商品砼	m ³	3299.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		板基础	2. 混凝土强度等级：C30 抗渗等级P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
22	010504001001	C30 P8现浇商品砼挡墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 抗渗等级P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单	m³	756.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
23	010504001002	C30 P8现浇商品砼水池墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 抗渗等级P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m³	67.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
24	010504001003	C30 现浇商品砼直形墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方	m³	741.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
25	010502001001	C30 现浇商品砼矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用	m ³	198.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
26	010502001002	C50 现浇商品砼矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m³	239.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
27	010503002001	C30 现浇商品砼矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、	m³	23.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
28	010502001003	C30 现浇商品砼异形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运	m³	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
29	010503002002	C35 现浇商品砼矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m³	25.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010505001001	C30 现浇商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政	m³	1092.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
31	010505001002	C35 现浇商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。	m³	1247.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
32	010505001003	C30 P8现浇商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	145.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
33	010505001004	C35 P8现浇商品砼有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m³	147.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
34	010508001001	C35 P8商品砼膨胀加强带 砼墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 （抗渗等级P8，补偿收缩膨胀剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不	m³	23.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
35	010508001002	C35 P8商品砼膨胀加强带 筏板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 （抗渗等级P8，补偿收缩膨胀剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m³	36.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
36	010508001003	C35 商品砼膨胀加强带板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 （补偿收缩膨胀剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m³	17.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 33 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
37	010508001004	C35 商品砼膨胀加强带梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 （补偿收缩膨胀剂）	m³	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010508001005	C40 商品砼膨胀加强带板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 （补偿收缩膨胀剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范	m³	2.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范和现行环保政策要求							
39	010508001006	C40 商品砼膨胀加强带梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 （补偿收缩膨胀剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	4.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
40	010505008001	C30 现浇商品砼雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m³	1.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
41	010506001001	C30 商品砼直形楼梯	1. 混凝土强度等级 :C30 商品砼 2. 混凝土拌合料要求:达到设计及现行施工验收规范要求 3. 楼梯折算厚度超过200mm厚部分综合考虑在报价之内 4. 外加剂:掺入配合比符合设计及规范要求(混凝土所有外加剂的费用含在综合单价中) 5. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m²	237.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 6. 踏步防滑条做法详设计及西南18J412P70-1及P70-5 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
42	010502002001	C25 现浇商品砼构造柱	1. 混凝土种类：商品砼	m ³	20.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
43	010503004001	C25 现浇商品砼圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。	m³	13.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
44	010503005001	C25 现浇商品砼过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
45	010501006001	C30 现浇商品砼设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方	m³	3.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
46	010501006002	C25 现浇细石商品砼设备基础	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 细石砼 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、	m ³	3.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
47	010507007001	C20 商品细石素混凝土 门槛、反坎、止水带	1. 混凝土种类：商品细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：满足设	m³	9.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 4. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范等相关要求							
48	010507007002	C25 零星混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	10.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
49	010515001012	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.255					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010515001013	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	9.678					
51	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调	t	1.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综	t	172.608					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中	t	241.039					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价	t	70.767					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑	t	180.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
56	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	145.551					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010515001020	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢 2. 钢筋规格：Φ8~10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010515001021	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	78.678					
59	010515001022	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢	t	79.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 57 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010515001023	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机	t	24.449					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010515001024	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中	t	17.771					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010515001025	现浇构件钢筋 HRB500E 螺纹钢 （直径Φ28~Φ32）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB500E，IV级钢 2. 钢筋规格：Φ28~Φ32 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价	t	2.614					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 60 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	010515001026	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格：普通圆钢直径≤Φ10，HPB300级 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	1.756					
64	010516002001	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部	t	4.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010903004001	钢板止水带	1. 部位:后浇带施工缝处; 2. 材料种类:3mm*300mm通长镀锌止水钢板; 3. 规格:详设计图综合; 4. 包括钢丝钢丝网堵头、砼表面凿毛等工作内容 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	398.990					
		分部小计								
		排水沟								
66	010507003001	排水沟大样一	1. 沟底找坡: C15混凝土垫层兼找坡, 坡度0.5%,	m	19.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 砂浆：20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 3. 盖板：详设计 4. 综合考虑模板、土方挖填及余土外运的费用 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
67	010507003002	排水沟大样三	1. 断面：详设计 2. 找坡：C15混凝土垫层兼找坡，坡度0.5% 3. 抹灰：20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 4. 盖板：详设计 5. 综合考虑模板、土方挖填及余土外运的费用 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	12.320					
68	010507003003	排水沟大样四	1. 断面：详设计	m	50.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 垫层：C20混凝土垫层 3. 沟底及沟墙：C20混凝土沟 4. 找坡：50厚（最高处）C15混凝土垫层兼找坡, 坡度0.5% 5. 抹灰：20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 6. 盖板：详设计 7. 钢筋：钢筋综合考虑 8. 综合考虑模板、土方挖填及余土外运的费用 9. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
69	010606008001	钢爬梯、钢爬梯护笼	1. 钢材品种、规格：综合 2. 构件名称：钢爬梯、钢爬梯护笼 3. 构件尺寸：各种尺寸综合	t	0.597					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈、中间漆（中间漆采用环氧云铁漆二遍）、面漆（氟碳喷涂2遍）等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
70	010607005001	砌块墙钢丝网加固 人流通道处	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm 2. 部位：楼梯间和人流通道填充墙 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求	m²	708.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 65 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求							
71	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同墙体材料交接处等，热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	157.450					
72	010607006001	后浇带、梁、柱、剪力墙等混凝土等级不同时钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网综合 2. 固定方式：符合施工图设计及现行施工验收规范要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	359.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		门窗工程								
73	010802003001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢制甲级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m²	103.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
74	010802003002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价	m²	22.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
75	010803002001	双轨无机纤维复合特级防火卷帘门	1. 双轨无机纤维复合特级防火卷帘门(耐火极限3Hr), 具体材质详设计, 材质等综合考虑 2. 做法: 详设计图纸、防火卷帘技术标准和要求等 3. 洞口尺寸: 综合考虑 4. 启动方式: 电动 5. 电动装置、电机（国内一线品牌）、控制箱、启闭装置的费用包含在本综合单价中 6. 五金材料: 本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 7. 计算规则: 结算时本项目清单工程量按洞口尺寸以面积计算, 卷筒卷起部分工程量不再计算, 其费用含在综合单价中 8. 防火卷帘门应采用公安消防	m²	52.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			部分认可的产品,耐火极限≥3小时;质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格,为A类隔热防火卷帘门,能在火灾时自动关闭,具有信号反馈的功能,并达到设计所要求的耐火极限 9. 安装时门框与周边结构体系的缝隙应填充(费用综合考虑在本清单项目综合单价中) 10. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
76	010804007001	无门槛双扇防护密闭门 F-FDMKQ	1. 无门槛双扇防护密闭门 F-FDMKQ 2. 开启方式: 综合 3. 有框、无框: 综合 4. 与门相关构件、埋件均包含在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有	m²	14.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价中综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	010804007002	固定门槛单扇防护密闭门 FMKQ	1. 固定门槛单扇防护密闭门 FMKQ 2. 开启方式：综合 3. 有框、无框：综合 4. 与门相关构件、埋件均包含在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价中综合考虑	m ²	34.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	010804007003	无门槛单扇防护密闭门 FMKQ	1. 无门槛单扇防护密闭门 FMKQ 2. 开启方式：综合 3. 有框、无框：综合 4. 与门相关构件、埋件均包含在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价中综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	16.750					
79	010804007004	固定门槛单扇密闭门 MKQ	1. 固定门槛单扇密闭门 MKQ 2. 开启方式：综合 3. 有框、无框：综合 4. 与门相关构件、埋件均包含	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价中综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	010804007005	无门槛单扇密闭门 MKQ	1. 无门槛单扇密闭门 MKQ 2. 开启方式：综合 3. 有框、无框：综合 4. 与门相关构件、埋件均包含在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价	m²	21.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
81	010804007006	悬板防爆活门 HKQD	1. 悬板防爆活门 HKQD 2. 开启方式：综合 3. 有框、无框：综合 4. 与门相关构件、埋件均包含在综合单价里 5. 综合单价包含所有与该门有关的材料的采购与安装、运输，及检测费用 6. 工程量按设计图纸门窗洞口尺寸计算，投标人在投标报价中综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7.360					
82	010802001001	人防区与非人防区墙上开洞临战封堵档窗板 t=100mm	1. 人防区与非人防区墙上开洞临战封堵档窗板 t=100mm 2. 防护层材料种类：满足设计	m²	61.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关规范要求 3. 除锈、防火、防腐、油漆等：满足设计及相关规范要求 4. 制作并储藏到位，临战时安装 5. 其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
83	010807003001	铝合金防雨百叶窗（带防鼠网）	1. 窗类型：铝合金防雨百叶窗（带防鼠网） 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式：综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包	m²	1.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含深化设计费用,且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合,具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合,百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
84	010902001001	1. 5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE)预铺反粘	1. 卷材品种、规格、厚度: 1. 5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE)预铺反粘 2. 防水等级综合考虑,满足施	m ²	6012.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
85	010904002001	2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料 地下室底板	1. 防水膜品种：2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费	m²	6012.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
86	010904002002	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计	m²	736.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
87	010903001001	1. 5mm自粘式自粘高分子防水卷材 (HDPE)	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm自粘式自粘高分子防水卷材 (HDPE) 2. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m ²	2701.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
88	010903002001	1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中	m ²	3650.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
89	010902001002	1. 5mm厚耐根穿刺高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度： 1. 5mm厚耐根穿刺高分子自粘胶膜(HDPE)防水卷材 2. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排	m ²	3633.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
90	010904002003	2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料 地下室顶板	1. 防水膜品种：2.0mm厚JS聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	3633.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
91	011003001001	聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²)	1. 隔离层：聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²) 2. 隔离层做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3633.930					
92	010902003001	70mm厚C20细石混凝土保护层	1. 70mm厚C20细石混凝土保护层 2. 倒R角、泛水处理等综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	3137.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
93	040201009001	20高塑料板排水层	1. 隔离层：20高塑料板排水层，凸点向上 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3137.830					
94	050101009001	种植土回填	1. 包括草坪、地被植物、楼层花池、绿植墙等部位，乔木部位的种植土换填及回填均包含在各栽植乔木的综合单价中，不再计算 2. 回填土质要求：种植土，其要求应满足国家规范要求 3. 取土运距：由投标人自行综合考虑 4. 回填厚度：符合设计及规范要求 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 填方来源、运距：土质来源	m ³	2039.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 84 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及运输距离由投标单位自行考虑 7. 回填方式：人工、机械或其他 方式由投标单位自行综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求							
95	011003001002	土工布隔离层	1. 隔离层：土工布过滤层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	m²	3137.830					
96	010904002004	池顶 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ型 聚合物水泥基防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范 要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥 钉等的工程量不再另行计算， 由投标人综合考虑相关费用进入 综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工 图设计要求及施工验收规范	m²	515.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 85 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	010903002002	墙面 1.2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种:1.2厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施	m²	550.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 86 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
98	011101006001	10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层（池底+池顶）	1. 10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	428.190					
99	011201004001	10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层（池壁）	1. 10mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	646.880					
100	010902002001	天棚 1.2mm厚JS-Ⅱ型聚	1. 1.2mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥	m²	635.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		合物水泥防水涂料	防水涂料 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
101	010501001003	炉渣回填	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格、厚度：炉渣回填 3. 透气管道及出气孔做法详见设计，费用综合到单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	96.140					
102	011001001001	B05泡沫混凝土（强度A05）回填	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格、厚度：B05泡沫混凝土（强度A05）回填兼找坡，1%坡向排水口 3. 透气管道及出气孔做法详见设计，费用综合到单价中考虑	m³	106.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 88 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
103	011101001001	钢筋混凝土板面，原浆收光	1. 清理平整，局部找补 2. 钢筋混凝土板面，原浆收光 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8827.060					
104	011101001002	地面 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道	1. 水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 结构层 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	488.970					
105	011101006002	30mm厚C20细石混凝土找平	1. 30mm厚C20细石混凝土找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	218.780					
106	011101006003	40mm厚C20细石混凝土	1. 40mm厚C20细石混凝土拉毛，内配中4@100钢丝网	m²	198.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 89 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 10mm厚交联聚乙烯隔声保温垫（另列） 3. 钢筋混凝土结构板, 原浆收光 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	011101006004	50mm厚C25细石混凝土基层	1. 50mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹光，强度达标后表面打磨。每块6000X6000切缝，分隔缝20宽，油膏嵌实。 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6908.690					
108	011102003001	100mm厚C20混凝土刚性地坪	1. 100mm厚C20混凝土刚性地坪，原浆收光，内配双向Φ6.5@200钢筋 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	218.780					
109	011101006005	20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层	1. 20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层, 表面撒适量水泥粉	m²	462.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 90 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			抹压平整，路面拉槽防滑处理 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
110	011101006006	150mm厚C25细石混凝土面层压光	1. 150mm厚C25细石混凝土面层压光 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	844.300					
111	011101006007	50mm厚C25细石混凝土基层（踏面）	1. 50mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹光，强度达标后表面打磨。每块6000X6000切缝 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	35.200					
112	011101006008	20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层	1. 20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	91.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
113	011102003002	8mm厚600X600防滑地砖面层	1. 8mm厚600X600防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	311.300					
114	011102003003	8mm厚600X600防滑地砖面层	1. 8mm厚600X600防滑地砖面层，专用同色勾缝剂 2. 25mm厚1:25干硬性水泥砂浆结合层，上撒1厚干水泥并洒清水适量 3. 40mm厚C20细石混凝土整浇层，内配中4@150钢筋网，3mX3m分仓缝，表面抹平压光（另列） 4. 炉渣回填(回填厚度详平面)，电缆沟处砖砌支墩（另列） 5. 基层处理（另列） 6. 其他：满足设计、技术规范	m²	198.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 92 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及施工验收规范及招标文件要求							
115	011101005001	3mm厚金刚砂+混凝土固化剂地坪	1. 3mm厚金刚砂+混凝土固化剂地坪 2. 50mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹光，强度达标后表面打磨。每块6000X6000切缝（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	5650.990					
116	011104004001	防静电架空地面	1. 150mm高成品铝合金架空防静电活动地板 2. 20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层 3. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，上翻侧墙300mm（另列） 4. 基层处理（另列） 5. 其它：满足设计、招标技术	m²	91.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 93 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
117	011102003004	8mm厚600X600防滑地砖 楼梯面层，30mm厚1:3水泥砂浆结合层	1. 8mm厚600X600防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	249.270					
118	011101005002	3mm厚金刚砂+混凝土固化剂地坪，油膏嵌缝	1. 3mm厚金刚砂+混凝土固化剂地坪（设置20X20防滑凹槽，间距100） 2. 50mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹光，强度达标后表面打磨。每块6000X6000，分隔缝20宽，油膏嵌实（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	844.300					
119	011101006009	40mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	1. 40mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 钢筋混凝土结构板，原浆收光	m²	413.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 94 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
120	011101006010	40mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 40mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	58.020					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
121	011201004002	刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4)（烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层）	1. 基层：烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层 2. 刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3479.880					
122	011201001002	专用界面剂一道	1. 基层：综合 2. 墙面专用界面剂一道 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	4326.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 95 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
123	010607005003	耐碱玻纤网格布一道	1. 耐碱玻纤网格布 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	149.690					
124	011201001003	10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)	1. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	10145.190					
125	011201001004	10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平	1. 10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	122.320					
126	011201004003	10mm厚砌筑砂浆随砌随抹	1. 10mm厚砌筑砂浆随砌随抹压光 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	383.120					
127	011201001005	15mm厚1:3水泥抹灰砂浆，两次成活	1. 15mm厚1:3水泥抹灰砂浆，两次成活	m²	28.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 96 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
128	011201001006	18mm厚M15水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合考虑 2. 7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 4. 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1654.820					
129	011207001001	穿孔吸音内墙面	1. 9.5mm厚600X600穿孔石膏吸音板(孔径6mm，孔距12mm，孔率9.8%) 2. 50mm厚岩棉毡，胶粘贴于龙骨间 3. L50X50X4轻钢龙骨，表面涂防腐涂料，用膨胀螺栓与墙面固定 4. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥	m²	359.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			砂浆) (另列) 5. 基层处理(另列) 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
130	011204003001	面砖墙裙	1. 8mm厚300*600面砖，白水泥擦缝，缝宽2mm(高1.2m) 2. 配套专用胶粘结层(按产品说明) 3. 8mm厚1:3水泥砂浆保护层(高1.2m) 4. 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料(高1.2mh)（另列） 5. 15mm厚1:3水泥抹灰砂浆，两次成活（另列） 6. 基层处理(另列) 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	28.480					
131	011406001001	真石漆外墙面	1. 罩面涂料（真石漆外墙面，颜色综合考虑）	m²	122.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 98 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 水性多彩涂料1道 3. 中层底色涂料1道 4. 立体中层涂料1道(真石漆) 5. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 6. 满刮成品腻子，干燥后打磨(另列) 7. 5厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布(面密度不小于160g/m²), 尼龙钉固定(聚炳烯纤维含量0.9Kg/m²) (另列) 8. 保温层: 不燃型聚苯颗粒复合板，厚度详节能设计(另列) 9. 6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实找平(另列) 10. 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料(另列) 11. 10mm厚DPM15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂) 找平(另列) 12. 基层处理(另列)							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 99 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
132	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线 H=150mm 2. 6mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 3. 7mm厚1:3水泥砂浆基层 4. 13mm厚1:3水泥砂浆打底 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	77.790					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
133	011302001001	钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补	1. 钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2936.620					
134	011407002001	10mm厚1：3水泥砂浆找坡	1. 面层：10mm厚1：3水泥砂浆 2. 结构层：钢筋混凝土结构板，清扫干净	m ²	482.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
135	011302001002	穿孔吸音板吊顶	1. 钢筋混凝土板底预留钢筋中10吊环，双向中距≤1200 2. 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（另列） 3. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 4. T型轻钢主龙骨TB24X28，间距600，用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 5. T型轻钢横撑龙骨TB24X28，间距600，与主龙骨插接 6. 50mm厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填于龙骨间 7. 9.5mm厚600X600穿孔石膏吸音板（孔径6mm，孔距12mm，孔率9.8%），吊顶至梁下或设备管	m²	496.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线下100处 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
136	011406003001	天棚满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6775.430					
137	011407002002	天棚满刮成品耐水腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子（耐水腻子） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	80.860					
138	011406003002	墙面满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8009.290					
139	011407002003	墙面满刮成品耐水腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘	m²	490.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 102 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 满刮成品腻子（耐水腻子） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
140	011407002004	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	6545.730					
141	011407001001	墙面无机涂料	1. 刷无机涂料(按产品说明) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7902.920					
142	011407002005	6mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补 2. 防潮层:6mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	187.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 103 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	011406001002	油漆踢脚线	1. 刷120mm高深灰色调和漆 2. 满刮成品腻子 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平（另列） 4. 基层处理（另列） 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	232.860					
		分部小计								
		其他装饰工程								
144	011503001001	楼梯栏杆	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-72-4，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	43.840					
145	011503005001	楼梯靠墙扶手	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-60-2，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术	m	32.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
146	011701001001	综合脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	8365.200					
147	011701006001	满堂脚手架 地下室	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合	m²	4194.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
148	011701002001	地下室侧墙保护砖脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2456.340					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
149	011702001002	现浇砼模板安装、拆除	1. 工作内容：模板制作、安装、	m²	130.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		基础垫层	拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
150	011702001003	现浇砼模板安装、拆除满堂基础	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报	m²	422.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
151	011702001004	现浇砼模板安装、拆除 设备基础	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	118.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 109 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
152	011702002001	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木	m²	2062.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度：≤3.9m，超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
153	011702003001	现浇砼模板安装、拆除构造柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标	m²	250.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
154	011702008001	现浇砼模板安装、拆除圈梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等；	m²	168.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 112 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
155	011702009001	现浇砼模板安装、拆除	1. 工作内容：模板制作、安装、	m ²	34.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		过梁	拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度：综合，超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
156	011702011001	现浇砼模板安装、拆除挡土墙	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度：≤3.9m，超高模板单独计取	m²	4878.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
157	011702011002	现浇砼模板安装、拆除 剪力墙	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整；	m²	5733.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 116 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料:钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度: ≤3.9m, 超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰, 投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案, 采用清水模板等施工工艺, 以及在浇筑后采用打磨等工艺, 投标人在报价时综合考虑, 中标后不作调整 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
158	011702006001	现浇砼模板安装、拆除矩形梁	1. 工作内容: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等;	m²	222.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度：≤3.9m，超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
159	011702014001	现浇砼模板安装、拆除有梁板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 支模高度：≤3.9m，超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模	m²	11337.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
160	011702023001	现浇砼模板安装、拆除雨篷、悬挑板、阳台板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合	m²	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合，超高模板单独计取 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
161	011702024001	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，	m ²	231.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
162	011702025001	现浇砼模板安装、拆除零星混凝土	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架	m²	113.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
163	011702001005	现浇砼模板安装、拆除 膨胀带满堂基础	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，	m²	2.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 123 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
164	011702014002	现浇砼模板安装、拆除 膨胀带有梁板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报	m²	132.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
165	011702011003	现浇砼模板安装、拆除 膨胀带矩形墙	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	53.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
166	011702026001	现浇砼模板安装、拆除 截水沟模板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木	m²	141.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、铝模板加固系统综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
167	011702002002	现浇砼模板安装、拆除柱（超高增加费 每超过1m增加费）	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 综合单价为超高1米单价，工程量按实际超高面积计入	m²	1446.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 128 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
168	011702011004	现浇砼模板安装、拆除 直形墙（超高增加费 每超过1m增加费）	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整；	m ²	9119.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 129 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型:砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料:钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 综合单价为超高1米单价，工程量按实际超高面积计入 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
169	011702006002	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁（超高增加费 每超过1m增加费）	1. 工作内容: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等；	m²	141.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 综合单价为超高1米单价，工程量按实际超高面积计入 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
170	011702014003	现浇砼模板安装、拆除有梁板（超高增加费 每超过1m增加费）	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型不论采用滑升模板或爬模及支架材料由投标人综合考虑，模板为包干使用，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 综合单价为超高1米单价，工程量按实际超高面积计入 5. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	4642.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 132 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
171	011702008002	现浇砼模板安装、拆除 混凝土门槛、反坎、止水带	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木	m²	95.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
172	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数 综合考虑	m²	8365.200					
		措施钢筋								
173	010515009001	措施钢筋（地下室）	1. 钢筋种类、规格:综合	m²	8365.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 包括固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等），短钢筋接长所需的工料、机械，项目内均包含在综合单价内不另计算 3. 投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力充分考虑各种因素后进行相应的报价，中标后无论采用何种施工方案此项综合单价不作调整，不另行签证，且不得对此部分钢筋进行材料调差 4. 其他：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 135 页 共 135 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
174	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 综合	1. 机械设备名称：锚杆钻孔机、沥青混凝土摊铺机、压路机、履带式挖掘机、柴油打桩机、自升式塔式起重机等 2. 机械设备规格型号：综合 3. 投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况综合报价, 不论采用何种方式均执行该综合单价 4. 其他: 满足设计以及施工验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001002	安全文明施工费			1459394.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		52121.25			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		307989.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		701267.71			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		398016.81			
2	011707002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003002	非夜间施工照明						
4	011707004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006002	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007002	已完工程及设备保护费						
8	011707008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2253472.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2253472.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2253472.06	
合计			2253472.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【建筑与装饰工程】

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		高低压配电柜								
1	030402017001	高压开关柜 AK1	1. 名称：高压开关柜 AK1 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
2	030402017002	高压开关柜 AK2	1. 名称：高压开关柜 AK2 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
3	030402017003	高压开关柜 AK3	1. 名称：高压开关柜 AK3 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
4	030402017004	高压开关柜 AK4	1. 名称：高压开关柜 AK4 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中。							
5	030402017005	高压开关柜 AK5	1. 名称：高压开关柜 AK5 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
6	030402017006	高压开关柜 AK6	1. 名称：高压开关柜 AK6 2. 型号：KYN28A-12 3. 规格：800x1500x2300mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
7	030404004001	低压开关柜 AN101	1. 名称：低压开关柜 AN101 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
8	030404004002	低压开关柜 AN102	1. 名称：低压开关柜 AN102 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中。							
9	030404004003	低压开关柜 AN103	1. 名称：低压开关柜 AN103 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
10	030404004004	低压开关柜 AN104	1. 名称：低压开关柜 AN104 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 13 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
11	030404004005	低压开关柜 AN201	1. 名称：低压开关柜 AN201 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
12	030404004006	低压开关柜 AN202	1. 名称：低压开关柜 AN202 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中。							
13	030404004007	低压开关柜 AN203	1. 名称：低压开关柜 AN203 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
14	030404004008	低压开关柜 AN204	1. 名称：低压开关柜 AN204 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
15	030404004009	低压开关柜 AN205	1. 名称：低压开关柜 AN205 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
16	030404004010	低压开关柜 AN206	1. 名称：低压开关柜 AN206 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 21 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			项目综合单价中。							
17	030404004011	低压开关柜 AN207	1. 名称：低压开关柜 AN207 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
18	030404004012	低压开关柜 AN208	1. 名称：低压开关柜 AN208 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 23 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
19	030404004013	低压开关柜 AN209	1. 名称：低压开关柜 AN209 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 9. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
20	030404004014	直流电源柜 110V/30Ah	1. 名称：直流电源柜 2. 型号、规格：110V/30Ah 3. 柜内电气元件要求：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图纸 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 5. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 6. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算 7. 其他：满足设计、施工验收规范要求、供电验收等规范要求等全部费用综合考虑进入本项目综合单价中。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		变压器、柴油发电机								
21	030113008001	闭水冷柴油发电机组 常载功率220kW, 备载240kW	1. 名称：闭水冷柴油发电机组 2. 型号：常载功率220kW, 备载240kW 3. 机组包含：含检查接线调试、柴油机电控箱、起动控制器、油箱、消声器、启动蓄电池、排烟管道(发电机房内)、减振装置、排烟管上设消声器、通气管、带阻火器的呼气阀、降噪音系统、配套呼吸管 、阻火器、呼吸阀、发电机控制屏等附件 4. 灌浆配合比：满足施工验收规范要求 5. 单机试运转要求：满足施工验收规范要求 6. 发电机消声降噪、环评等满	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 27 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足设计、施工、验收要求 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030401002001	干式变压器T1 SCB14-800/10	1. 名称：干式变压器T1 2. 型号：SCB14-800/10，其他参数满足设计要求 3. 电压（kV）：10/0.4kV 4. 油过滤要求、干燥要求：满足设计和规范要求 5. 包括：变压器附件、基础制作安装、除锈防腐、接线检查、试验、供电、接地（含中性接地）、温控器、电源线等全部综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
23	030401002002	干式变压器T2 SCB14-630/10	1. 名称：干式变压器T2 2. 型号：SCB14-630/10，其他参数满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 28 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 电压（kV）：10/0.4kV 4. 油过滤要求、干燥要求：满足设计和规范要求 5. 包括：变压器附件、基础制作安装、除锈防腐、接线检查、试验、供电、接地（含中性接地）、温控器、电源线等全部综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
24	030404004015	低压开关柜 AE01	1. 名称：低压开关柜 AE01 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求 7. 含柜内共用接线母排制作安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 29 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
25	030404004016	低压开关柜 AE02	1. 名称：低压开关柜 AE02 2. 型号：GCS 3. 规格：800x2200x1000mm 4. 母线配置方式：满足设计及规范要求 5. 种类：综合考虑 6. 基础型钢形式、规格：10#槽钢、除锈刷油满足规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含柜内共用接线母排制作安装，接地装置制作、安装、测试（接地装置做法，使用材质详图） 8. 包含：为达到供电要求需对柜内断路器、避雷器、互感器等无器件的检测及调试，开孔、配管、防火封堵、接地、基础、柜内成套母线、柜间连接母线、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中，不另行计算							
		分部小计								
		母线槽								
26	030403006001	密集型绝缘母线槽 CCX3-II-1600A/4P	1. 名称：密集型绝缘母线槽 2. 型号、规格：CCX3-II-1600A/4P 4. 容量(A)：1600A 5. 线制：4P	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含母线槽连接件、支架、吊架、防腐等费用 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030403006002	耐火密集型绝缘母线槽 NH-CCX3-II-1250A/4P	1. 名称：耐火密集型绝缘母线槽 2. 型号、规格：NH-CCX3-II-1250A/4P 4. 容量(A)：1250A 5. 线制：4P 6. 含母线槽连接件、支架、吊架、防腐等费用 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2.580					
28	030403006003	耐火密集型绝缘母线槽 NH-CX3-II-630A/4P	1. 名称：耐火密集型绝缘母线槽 2. 型号、规格：NH-CX3-II-630A/4P 4. 容量(A)：630A	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 线制：4P 6. 含母线槽连接件、支架、吊架、防腐等费用 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030403007001	母线槽始端箱 ≤630A/4P	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号：≤630A/4P 3. 参数：630A/4PP密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
30	030403007002	母线槽终端箱 ≤630A/4P	1. 名称：母线槽终端箱 2. 型号：≤630A/4P	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 参数：630A/4PP密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030403007003	母线槽始端箱 ≤1250A/4P	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号：≤1250A/4P 3. 参数：1250A/4PP密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
32	030403007004	母线槽终端箱 ≤1250A/4P	1. 名称：母线槽终端箱 2. 型号：≤1250A/4P 3. 参数：1250A/4PP密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
33	030403007005	母线槽始端箱 ≤1600A/4P	1. 名称：母线槽始端箱 2. 型号：≤1600A/4P 3. 参数：适配1600A/4P密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
34	030403007006	母线槽终端箱 ≤1600A/4P	1. 名称：母线槽终端箱 2. 型号：≤1600A/4P 3. 参数：适配1600A/4P密集型母线槽，钢制喷塑外壳，含连接法兰、绝缘件、紧固连接套件 4. 供货范围：箱体本体及配套附件，不含断路器、柜内过渡铜排 5. 工作内容：设备供货、出厂	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验；安装接线另计 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		电线、电缆								
35	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	28.950					
36	030408001002	电力电缆 WDZBN-YJY-8.7/15kV-3*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-YJY-8.7/15kV-3*95mm ²	m	134.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
37	030408002001	控制电缆 NH-KVVP-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：NH-KVVP-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	16.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030408002002	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	14.010					
39	030408006001	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
40	030408006002	电力电缆终端头制作安装 三芯 ≤10kV 截面（mm ² ）≤120	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 ≤10kV 截面（mm ² ）≤120 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
41	030408007001	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
42	030411001001	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管	m	10.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		防雷及接地装置								
43	030409002001	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内	m	115.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装形式：综合 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
44	030409002002	户内接地母线 热镀锌扁钢 -50*5	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：综合 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	40.330					
45	030409002003	户内接地母线 热镀锌扁钢 -63*5	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-63*5 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：综合 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2.300					
46	030409008001	总等电位端子板 MEB	1. 名称：总等电位端子板 MEB 2. 规格：详设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
47	030409001001	预埋铁件 热镀锌钢板 100x100x10	1. 名称：预埋铁件 2. 规格：热镀锌钢板 100x100x10 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	1.000					
48	030409001002	接线柱	1. 名称：接线柱 2. 材质：热镀锌 3. 与等电位连接体等高，在高低压配电房、柴油发电机房和消防水泵房的室内四角或2~3米设一个（现场布置），详见03D501-4-42 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	块	2.000					
		分部小计								
		附属配套								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	040402016003	电缆沟盖板 δ 5mm	1. 材质：电缆沟盖板 δ 5mm 2. 规格尺寸：满足设计及规范要求 3. 强度等级：满足设计及规范要求 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	t	0.170					
50	030307005001	电缆沟支架	1. 名称：电缆沟支架 2. 材质、规格：L50x5热镀锌角钢, 沿电缆沟两边通长埋设、L40x4热镀锌角钢, 水平间距1000mm, 采用膨胀螺栓安装、L30x4热镀锌角钢 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	t	0.261					
51	030307005002	护沿角钢 L40制作安装	1. 名称：护沿角钢 L40制作安装 2. 材质：型钢（综合） 3. 其他未尽事宜满足设计、合	m	108.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
52	030409009001	绝缘垫	1. 名称：绝缘胶垫 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	73.170					
53	030409009002	配电房套件（绝缘工器具、高压验电笔）	1. 名称：配电房套件（绝缘工器具、高压验电笔） 2. 规格型号：成套考虑 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	1.000					
54	030409009003	挡鼠板（地下室）	1. 名称：挡鼠板 2. 材质：详设计 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	1.000					
55	030409009004	模拟图板（地下室）	1. 名称：模拟图板 2. 规格型号：详设计 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		调试								
56	030414004001	柴油发电机系统调试（地下室）	1. 名称：柴油发电机系统调试 2. 型号、规格：常载功率220kW，备载240kW 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
57	030414001001	变压器系统调试 容量≤800KV·A（地下室）	1. 名称：变压器系统调试 2. 容量(kVA)：容量≤800KV·A 3. 其他：满足设计及相关规范要求 4. 调试方案、调试数据、调试报告 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	2.000					
58	030414008001	母线系统调试 1KV（地下室）	1. 名称：母线调试 2. 电压等级（kV）：1KV	段	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
59	030414002001	断路器系统调试 10KV（地下室）	1. 名称:断路器系统调试 2. 电压等级（kV）:10KV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	4.000					
60	030414002002	输配电装置系统调试 10KV（地下室）	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）:10KV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	2.000					
61	030414002003	输配电装置系统调试 1KV（地下室）	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）:1KV	系统	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
62	030414015001	电缆试验10KV（地下室）	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：10KV 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	2.000					
63	030414006001	备用电源自动投入装置调试（地下室）	1. 名称：备用电源自动投入装置调试 2. 其他：满足设计及相关规范要求 3. 调试方案、调试数据、调试报告 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	1.000					
64	030414001002	微机监控系统调试 配电	1. 名称：微机监控系统调试 配	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室（地下室）	电室 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
65	030414011001	接地装置调试 接地网（地下室）	1. 名称：接地装置调试 2. 其他：满足设计、规范及招标技术要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
66	031301017001	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			107728.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3847.44			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22734.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51765.61			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29380.48			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 **【变配电工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	168539.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		168539.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	168539.35	
合计			168539.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【变配电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 **【变配电工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【变配电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		配电箱								
1	030404017001	照明总配电箱B1-3-ALz Pn=45KW	1. 名称、型号：照明总配电箱B1-3-ALz Pn=45KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017002	变电所配电箱B1-ALpd Pn=10KW	1. 名称、型号：变电所配电箱B1-ALpd Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030404017003	柴发机房配电箱B1-ALcf Pn=10KW	1. 名称、型号：柴发机房配电箱B1-ALcf Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030404017004	生活泵房配电箱B1-APsh Pn=15KW	1. 名称、型号：生活泵房配电箱B1-APsh Pn=15KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
5	030404017005	市政设施配电箱B1-ALsz Pn=5KW	1. 名称、型号：市政设施配电箱B1-ALsz Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	030404017006	弱电机房配电箱B1-ALrd Pn=10KW	1. 名称、型号：弱电机房配电箱B1-ALrd Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030404017007	安防配电箱B1-ALaf Pn=10KW	1. 名称、型号：安防配电箱B1-ALaf Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
8	030404017008	充电桩配电箱B1-4-APcdz Pn=196KW	1. 名称、型号：充电桩配电箱B1-4-APcdz Pn=196KW 2. 规格：详设计图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
9	030404017009	非机动车库充电配电箱B1-2-APfj Pn=40KW	1. 名称、型号：非机动车库充电配电箱B1-2-APfj Pn=40KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030404017010	防火卷帘配电箱FHJL Pn=0.75KW	1. 名称、型号：防火卷帘配电箱FHJL Pn=0.75KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
11	030404017011	地下室普通照明配电箱B1-1-AL Pn=5KW	1. 名称、型号：地下室普通照明配电箱B1-1-AL Pn=5KW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	030404017012	地下室普通照明配电箱B1-2-AL Pn=5KW	1. 名称、型号：地下室普通照明配电箱B1-2-AL Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030404017013	地下室普通照明配电箱B1-3-AL Pn=5KW	1. 名称、型号：地下室普通照明配电箱B1-3-AL Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
14	030404017014	地下室普通照明配电箱	1. 名称、型号：地下室普通照	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		B1-4-AL Pn=5KW	明配电箱B1-4-AL Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	030404017015	应急照明总配电箱B1-3-ALEz1 Pn=18KW	1. 名称、型号：应急照明总配电箱B1-3-ALEz1 Pn=18KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
16	030404017016	应急照明总配电箱B1-3-ALEz2 Pn=18KW	1. 名称、型号：应急照明总配电箱B1-3-ALEz2 Pn=18KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030404017017	应急照明配电箱B1-1-ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱B1-1-ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
18	030404017018	应急照明配电箱B1-2-ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱B1-2-ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	030404017019	应急照明配电箱B1-4-ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱B1-4-ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
20	030404017020	应急照明配电箱B1-3-ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱B1-3-ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
21	030404017021	应急照明集中电源B1-2-FD 0.2kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源B1-2-FD 0.2kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030404017022	应急照明集中电源B1-1-FD 0.4kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源B1-1-FD 0.4kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
23	030404017023	应急照明集中电源B1-3-FD 0.4kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源B1-3-FD 0.4kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
24	030404017024	应急照明集中电源B1-4-FD 0.4kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源B1-4-FD 0.4kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030404017025	消防风机配电箱B1-1-APEpy Pn=16KW	1. 名称、型号：消防风机配电箱B1-1-APEpy Pn=16KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
26	030404017026	消防风机配电箱B1-2-APEpy Pn=8KW	1. 名称、型号：消防风机配电箱B1-2-APEpy Pn=8KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
27	030404017027	消防风机配电箱B1-3-APEpy Pn=5.5KW	1. 名称、型号：消防风机配电箱B1-3-APEpy Pn=5.5KW 2. 规格：详设计图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
28	030404017028	消防风机总配电箱B1-4-APEz1 Pn=52KW	1. 名称、型号：消防风机总配电箱B1-4-APEz1 Pn=52KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030404017029	消防风机总配电箱B1-4-APEz2 Pn=52KW	1. 名称、型号：消防风机总配电箱B1-4-APEz2 Pn=52KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
30	030404017030	消防风机配电箱B1-4-APEsf Pn=23KW	1. 名称、型号：消防风机配电箱B1-4-APEsf Pn=23KW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030404017031	消防风机配电箱B1-4-APEpy Pn=29KW	1. 名称、型号：消防风机配电箱B1-4-APEpy Pn=29KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
32	030404017032	消防控制室配电箱ALExk Pn=15KW	1. 名称、型号：消防控制室配电箱ALExk Pn=15KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
33	030404017033	双电源互投装置B1-	1. 名称、型号：双电源互投装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		APExbz	置B1-APExbz 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 含基础槽钢制作安装、除锈防腐 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
34	030404017034	双电源互投装置B1-APEpbz	1. 名称、型号：双电源互投装置B1-APEpbz 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 含基础槽钢制作安装、除锈防腐 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
35	030404017035	消火栓泵控制柜B1-APExb1	1. 名称、型号：消火栓泵控制柜B1-APExb1 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：落地安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 含基础槽钢制作安装、除锈防腐 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	030404017036	室外消火栓泵控制柜B1-APExb2	1. 名称、型号：室外消火栓泵控制柜B1-APExb2 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 含基础槽钢制作安装、除锈防腐	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
37	030404017037	喷淋泵控制柜B1-APEpb	1. 名称、型号：喷淋泵控制柜B1-APEpb 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：落地安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 含基础槽钢制作安装、除锈防腐 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
38	030404017038	潜污泵配电箱ACW2.2 Pn=2.2KW	1. 名称、型号：潜污泵配电箱ACW2.2 Pn=2.2KW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
39	030404017039	潜污泵配电箱ACW4.0 Pn=4KW	1. 名称、型号：潜污泵配电箱ACW4.0 Pn=4KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	030411005001	换线箱 HXX1	1. 名称：换线箱（成套），编号 HXX1 2. 箱体材质：冷轧钢板，静电喷塑，室内明装 3. 箱体规格：综合 4. 箱内配置：1 台 MCCB（G）-400L/3300 带隔离塑壳断路器，3P，壳架 400A，In=315A，L 分断，热磁脱扣，无分励无辅助附件；配套安装导轨、接地 PE 端子排、N 端子排、箱门锁、进出线敲落孔； 5. 接地：箱体可靠保护接地 6. 成套箱体安装、箱内元器件	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线、接地、绝缘测试 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
41	030411005002	换线箱 HXX2	1. 名称：换线箱（成套），编号 HXX2 2. 箱体材质：冷轧钢板，静电喷塑，室内明装 3. 箱体规格：综合 4. 箱内配置：1 台 MCCB（G）-250L/3300 带隔离塑壳断路器，3P，壳架 250A，In=200A，L分断，热磁脱扣，无分励无辅助附件；配套安装导轨、接地 PE 端子排、N 端子排、箱门锁、进出线敲落孔； 5. 接地：箱体可靠保护接地 6. 成套箱体安装、箱内元器件接线、接地、绝缘测试 7. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
42	030411005003	换线箱 HXX3	1. 名称：换线箱（成套），编号 HXX3 2. 箱体材质：冷轧钢板，静电喷塑，室内明装 3. 箱体规格：综合 4. 箱内配置：1 台 MCCB（G）-250L/3300 带隔离塑壳断路器，3P，壳架 250A，In=200A，L分断，热磁脱扣，无分励无辅助附件；配套安装导轨、接地 PE 端子排、N 端子排、箱门锁、进出线敲落孔； 5. 接地：箱体可靠保护接地 6. 成套箱体安装、箱内元器件接线、接地、绝缘测试 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		桥架、配管								
43	030411003001	消防强电桥架 150*100	1. 名称：消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	284.880					
44	030411003002	消防强电桥架 200*100	1. 名称：消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件	m	185.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	030411003003	消防强电桥架 300*100	1. 名称：消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	82.750					
46	030411003004	非消防强电桥架 150*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式	m	137.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
47	030411003005	非消防强电桥架 300*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	98.490					
48	030411003006	非消防强电桥架 400*	1. 名称：非消防强电桥架	m	136.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		150	2. 材质：钢制 3. 规格：400*150 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
49	030411003007	非消防强电桥架 500*200	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：500*200 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞	m	5.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
50	030411003008	非消防强电桥架 600*200	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：600*200 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	38.390					
51	030409002004	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合	m	968.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
52	030413001001	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项目的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	kg	1273.830					
53	030703024001	人防密闭套管 SC50	1. 名称：人防门框墙 III 型防	个	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			护密闭穿墙套管 2. 规格：SC50 2. 图集标准：07FD02 III 型多管密闭穿墙管，含密闭肋、抗力片 3. 材质：热镀锌穿墙短管、钢板密闭肋、抗力片、法兰螺栓 4. 安装部位：人防防护密闭墙预埋 5. 工作内容：管制作（或成品套管安装）、预埋固定；电缆穿管完成后套管缝隙密闭填料填塞；不含墙体两侧向外延伸的电气配管 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
54	030703024002	人防密闭套管 SC80	1. 名称：人防门框墙 III 型防护密闭穿墙套管 2. 规格：SC80	个	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 图集标准：07FD02 III 型多管密闭穿墙管，含密闭肋、抗力片 3. 材质：热镀锌穿墙短管、钢板密闭肋、抗力片、法兰螺栓 4. 安装部位：人防防护密闭墙预埋 5. 工作内容：管制作（或成品套管安装）、预埋固定；电缆穿管完成后套管缝隙密闭填料填塞；不含墙体两侧向外延伸的电气配管 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
55	030703024003	人防密闭套管 SC100	1. 名称：人防门框墙 III 型防护密闭穿墙套管 2. 规格：SC100 2. 图集标准：07FD02 III 型多管密闭穿墙管，含密闭肋、抗	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力片 3. 材质：热镀锌穿墙短管、钢板密闭肋、抗力片、法兰螺栓 4. 安装部位：人防防护密闭墙预埋 5. 工作内容：管制作（或成品套管安装）、预埋固定；电缆穿管完成后套管缝隙密闭填料填塞；不含墙体两侧向外延伸的电气配管 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
56	030703024004	人防密闭套管 SC150	1. 名称：人防门框墙 III 型防护密闭穿墙套管 2. 规格：SC150 2. 图集标准：07FD02 III 型多管密闭穿墙管，含密闭肋、抗力片 3. 材质：热镀锌穿墙短管、钢	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板密闭肋、抗力片、法兰螺栓 4. 安装部位：人防防护密闭墙预埋 5. 工作内容：管制作（或成品套管安装）、预埋固定；电缆穿管完成后套管缝隙密闭填料填塞； 不含墙体两侧向外延伸的电气配管 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
57	030817008001	防水钢套管 SC150	1. 名称：防水钢套管 2. 规格：SC150 3. 安装部位：梁下预埋 4. 其他：套管制作、预埋安装； 不含穿套管内的配管及线缆 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
58	030817008002	防水钢套管 SC80	1. 名称：防水钢套管 2. 规格：SC80	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装部位：梁下预埋 4. 其他：套管制作、预埋安装 ；不含穿套管内的配管及线缆 5.其他未尽事宜满足设计、合同 、规范及招标技术要求							
59	030411001002	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土 结构暗配和电气井、吊顶内、明 敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制 作、安装、除锈、刷油漆、刷防 火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同 、规范及招标技术要求	m	2589.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	030411001003	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2381.320					
61	030411001004	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、	m	93.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
62	030411001005	电气配管 JDG40	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG40mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	100.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
63	030411001006	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	395.410					
64	030411001007	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管	m	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
65	030411001008	电气配管 SC65	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC65mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合)	m	55.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 46 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
66	030411001009	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	21.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 47 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		电线、电缆								
67	030411004001	电气配线 WDZB-B1-BYJR-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJR 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	299.540					
68	030411004002	电气配线 WDZB-B1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线	m	7847.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
69	030411004003	电气配线 WDZB-B1-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：4.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	800.660					
70	030411004004	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线	m	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
71	030411004005	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1269.300					
72	030411004006	电气配线 WDZBN-B1-BYJ	1. 名称：电气配线	m	104.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		-4.0mm ²	2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：4.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
73	030411004007	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1788.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 51 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030411004008	电气配线 ZB2-RVS-4*1.5	1. 名称：铜芯 B2 级阻燃绞型软双绞线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：ZB2 RVS 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜芯，PVC 绝缘，B2 级阻燃 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	39.570					
75	030408001003	电力电缆 WDZB-B1-YJY-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-3*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合	m	1272.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
76	030408001004	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	217.100					
77	030408001005	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯	m	488.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
78	030408001006	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	104.470					
79	030408001007	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4	1. 名称：电力电缆	m	6.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		*35+1*16mm ²	2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
80	030408001008	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*35+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*35+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	15.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
81	030408001009	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*95+1*50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	717.860					
82	030408001010	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖	m	115.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
83	030408001011	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*185+1*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	85.130					
84	030408001012	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*120（地下室）	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*120	m	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
85	030408001013	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*70（地下室）	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*70 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑	m	2.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
86	030408001014	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*95（地下室）	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	48.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
87	030408001015	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*185（地下室）	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	11.440					
88	030408001016	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*50（地下室）	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*50 3. 材质：铜芯	m	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
89	030408001017	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-3*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-3*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 61 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
90	030408001018	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-3*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-3*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	86.960					
91	030408001019	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-3*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-3*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖	m	44.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
92	030408001020	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	59.820					
93	030408001021	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-4*6mm ²	m	21.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
94	030408001022	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-4*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	86.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 64 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
95	030408001023	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-4*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	44.250					
96	030408001024	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑	m	635.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 65 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
97	030408001025	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	613.460					
98	030408001026	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	585.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 66 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
99	030408001027	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	155.020					
100	030408001028	电力电缆 ZBN-B2-YJV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZBN-B2-YJV-5*4mm ²	m	26.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 67 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
101	030408001029	矿物质电缆 RTTZ-3*4mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	40.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 68 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030408001030	矿物质电缆 RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2.640					
103	030408001031	矿物质电缆 RTTZ-5*16mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	m	88.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
104	030408001032	矿物质电缆 RTTZ-3*50+2*25mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*50+2*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	73.390					
105	030408001033	矿物质电缆 RTTZ-3*70+2*35mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*70+2*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合	m	83.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 70 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
106	030408001034	矿物质电缆 RTTZ-4*120+1*70mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-4*120+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	39.270					
107	030408001035	矿物质电缆 RTTZ-3*150+2*70mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*150+2*70mm ² 3. 材质：铜芯	m	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 71 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
108	030408002003	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	110.000					
109	030408002004	控制电缆 WDZBN-B1-	1. 名称：控制电缆	m	110.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 72 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		KYJY-12*1.5mm ²	2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-12*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
110	030408006003	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 73 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	030408006004	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
112	030408006005	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
113	030408006006	电力电缆终端头制作安	1. 名称：电力电缆终端头制作	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 74 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装 四芯 截面≤10mm ²	安装 2. 规格、型号：四芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
114	030408006007	电力电缆终端头制作安装 四芯 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
115	030408006008	电力电缆终端头制作安装 四芯 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 75 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：四芯 截面≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
116	030408006009	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	59.000					
117	030408006010	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤	个	52.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 76 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
118	030408006011	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
119	030408006012	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤50mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤50mm ²	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 77 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
120	030408006013	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤70mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤70mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
121	030408006014	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤120mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
122	030408006015	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
123	030408006016	矿物质电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 79 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
124	030408006017	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
125	030408006018	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤16mm ²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 80 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
126	030408006019	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤50mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
127	030408006020	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤70mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 81 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
128	030408006021	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤120mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	13.000					
129	030408006022	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤240mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 82 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
130	030408007002	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	16.000					
131	030408007003	控制电缆终端头制作安装 ≤14芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤14芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	14.000					
		分部小计								
		开关、插座、灯具、接线盒								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 83 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
132	030404034001	单联单控开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
133	030404034002	双联单控开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	13.000					
134	030404034003	三联单控开关 250V, 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 84 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	030404035001	普通五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：普通五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	22.000					
136	030404035002	防水密闭五孔插座 250V, 10A, 安全型插座, IP54	1. 名称：防水密闭五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
137	030404036001	控制按钮（IP67）	1. 名称：控制按钮（IP67） 2. 型号规格：IP67 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 85 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
138	030404036002	两个按钮单元按钮盒	1. 名称：两个按钮单元按钮盒 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
139	030412005001	单管LED灯(管吊) 220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K	1. 名称：单管LED灯(管吊) 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	38.000					
140	030412005002	单管LED灯(管吊)自带蓄电池 220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色	1. 名称：单管LED灯(管吊)自带蓄电池 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 86 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		温4000K	80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
141	030412005003	双管LED灯(管吊)自带蓄电池 220v, LED光源, P=2x21w, Φ=2x21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K	1. 名称：双管LED灯(管吊)自带蓄电池 2. 型号规格：220v, LED光源, P=2x21w, Φ=2x21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	10.000					
142	030412005004	单管LED灯(壁装)自带蓄电池 220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K, IP54	1. 名称：单管LED灯(壁装)自带蓄电池 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K,	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 87 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
143	030412005005	单管LED灯(管吊)防水防尘型 220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K, IP54	1. 名称：单管LED灯(管吊)防水防尘型 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	22.000					
144	030412005006	单管LED灯(管吊)雷达感应型 220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K, IP54	1. 名称：单管LED灯(管吊)雷达感应型 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=21001m, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	182.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 88 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		温4000K	80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
145	030412001001	普通LED灯 220v, LED光源, P=15w, Φ ≥ 15001m, η ≥ 85%, Ra ≥ 80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K	1. 名称：普通LED灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, Φ ≥ 15001m, η ≥ 85%, Ra ≥ 80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	25.000					
146	030412001002	普通照明红外线感应灯 220v, LED光源, P=15w, Φ ≥ 15001m, η ≥ 85%, Ra ≥ 80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K	1. 名称：普通照明红外线感应灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, Φ ≥ 15001m, η ≥ 85%, Ra ≥ 80, Cos Φ > 0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 89 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
147	030412001003	普通照明红外线感应灯 Φ≥1500lm, η≥85%, Ra≥80, CosΦ>0.9, 色温4000K	1. 名称：普通照明红外线感应灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, Φ≥1500lm, η≥85%, Ra≥80, CosΦ>0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	22.000					
148	030412001004	管井壁灯 220v, LED光源 P=7w, Φ≥800lm, 效能≥85%, Ra≥80, CosΦ>0.9, 色温4000K	1. 名称：管井壁灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=7w, Φ≥800lm, 效能≥85%, Ra≥80, CosΦ>0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 90 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
149	030412001005	消防应急灯(壁装) A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K	1. 名称：消防应急灯(壁装) 2. 型号规格：A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	97.000					
150	030412001006	消防应急灯(壁装) A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 防护等级IP67, 色温不低于2700K	1. 名称：消防应急灯(壁装) 2. 型号规格：A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 防护等级IP67, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	6.000					
151	030412004001	疏散出口标志灯 A型, LED发光板, P=1W, 配不燃	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号规格：A型, LED发光板, P	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 91 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
152	030412004002	疏散方向指示灯(壁装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称: 疏散方向指示灯(壁装) 2. 型号规格: A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	63.000					
153	030412004003	楼层显示(壁装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称: 楼层显示(壁装) 2. 型号规格: A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 92 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
154	030412004004	双面疏散方向指示灯（吊装） A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K	1. 名称：双面疏散方向指示灯（吊装） 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	23.000					
155	030412004005	向前疏散方向指示灯（吊装） A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K	1. 名称：向前疏散方向指示灯（吊装） 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 93 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
156	030412001007	普通LED灯(防爆) 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos}\Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通LED灯(防爆) 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos}\Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	1.000					
157	030411006001	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	264.000					
158	030411006002	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑	个	365.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 94 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		防雷接地								
159	030409004001	钢筋接地网	1. 名称：钢筋接地网 2. 材质：金属 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合考虑 4. 其它：满足施工规范要求	m	1263.530					
160	030409002005	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	52.570					
161	030409008002	局部电位端子箱 LEB	1. 名称：局部电位端子箱 LEB	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 95 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
162	030409008003	电井接地端子板	1. 名称:电井接地端子板 2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	2.000					
163	030409008004	电梯井接地端子板	1. 名称:电梯井接地端子板 2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
164	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 引下线:利用柱内两根Φ16以上主筋连接基础接地与屋面接闪带作引下线,其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 断接卡子、测试卡子制作安	m	245.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 96 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装满足设计及相关规范要求（另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
165	030409004002	主筋与圈梁焊接	1. 柱主筋与圈梁焊接：满足设计及相关规范安全 2. 利用圈梁钢筋焊接：满足设计及相关规范安全 3. 补刷（喷）油漆：满足设计及相关规范安全 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	处	27.000					
166	030409008005	接地钢板 100*100*6	1. 名称：接地钢板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：100*100*6 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 97 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		调试								
167	030414006002	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	19.000					
168	030414011002	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地装置 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
169	031301017002	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 **【强电工程】**

标段：/

第 98 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001002	安全文明施工费			121842.65			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4351.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25713.55			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		58547.77			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33229.81			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003002	非夜间施工增加						
4	031302004002	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005002	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006002	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008002	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	189649.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		189649.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	189649.51	
合计			189649.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007001	PSP钢塑复合管 DN15（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	3.950					
2	031001007002	PSP钢塑复合管 DN20（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN20 4. 连接形式：螺纹连接	m	23.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	031001007003	PSP钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	30.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	031001007004	PSP钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	61.350					
5	031001007005	PSP钢塑复合管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管	m	17.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	031001007006	PSP钢塑复合管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求	m	99.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	031001007007	PSP钢塑复合管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN100 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	97.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
8	031001007008	PSP钢塑复合管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN150 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	49.650					
9	031006001001	加压生活给水泵组（地下室）	1. 设备名称：加压生活给水泵组 2. 型号、规格：成套变频生活给水泵组, 稳压罐1100L, 泵组内	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泵两用一备, 自带变频控制柜, 每台泵参数为Q=45m³/h, H=60m, N=15kW 3. 附件: 包含基础、变频控制柜、气压罐、电动机检查接线及与其相连的阀门、软接头、集流管、压力表、传感器等所有配套设施 4. 减震装置形式: 满足设计及规范要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	031006015001	不锈钢成品生活水箱 4mX4mX2m(H)（地下室）	1. 名称: 不锈钢成品生活水箱 2. 型号: 4mX4mX2m(H) 3. 材质: 不锈钢 4. 附件: 包含通气管、泄水管、溢流管、放空管、放空阀、液位计、溢流喇叭口、防虫网罩、水箱保温等所有配套设施	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 基础：包含基础、支架等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	031006011001	紫外线消毒仪 RZ-UV2-LS80（地下室）	1. 名称：紫外线消毒仪 2. 规格：RZ-UV2-LS80，灯管规格87w, 额定流量40m³/h，功率500W 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	2.000					
12	031003003001	球墨铸铁闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
13	031003003002	球墨铸铁闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式 ： 法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	031003003003	球墨铸铁闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式 ： 法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	9.000					
15	031003003004	球墨铸铁闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式 ： 法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
16	031003013001	水平旋翼式远传水表	1. 名称：水平旋翼式远传水表	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN20（地下室）	2. 型号、规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
17	031003013002	水平螺翼式远传水表 DN65（地下室）	1. 名称：水平螺翼式远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	1.000					
18	031003013003	水平螺翼式远传水表 DN150（地下室）	1. 名称：水平螺翼式远传水表 2. 型号、规格：DN150	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	031003001001	全铜截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
20	031003001002	全铜截止阀 DN20（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	031003001003	全铜截止阀 DN25（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
22	031003001004	全铜截止阀 DN25（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	031003001005	全铜截止阀 DN50（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	031003001006	减压型倒流防止器 DN25（地下室）	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
25	031003003005	浮球阀 DN50（地下室）	1. 名称：浮球阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
26	031003003006	浮球阀 DN150（地下室）	1. 名称：浮球阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
27	031003003007	液动阀 DN150（地下室）	1. 名称：液动阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
28	031003001007	球阀 DN50（地下室）	1. 名称：球阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
29	031003001008	铜芯闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
30	031003003008	铜芯闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
31	031003003009	铜芯闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
32	031003003010	Y型过滤器 DN65（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
33	031003003011	Y型过滤器 DN150（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
34	031004014001	水样检测口（地下室）	1. 材质：水样检测口 2. 型号、规格、材质：满足设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
35	031002003001	防护密闭套管 DN50（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	031002003002	防护密闭套管 DN80（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
37	031002003003	防护密闭套管 DN100（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
38	031002003004	一般钢套管制作安装 DN20（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN20 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
39	031002003005	一般钢套管制作安装 DN25（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	031002003006	一般钢套管制作安装 DN50（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
41	031002003007	一般钢套管制作安装 DN65（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
42	031002003008	一般钢套管制作安装 DN80（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
43	031002003009	一般钢套管制作安装 DN100（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
44	031002003010	刚性防水套管 DN50（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
45	031002003011	刚性防水套管 DN150（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	031002001001	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	279.960					
47	031201003001	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别;满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	279.960					
48	031201001001	管道刷漆（地下室）	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	83.620					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水水系统								
49	031001001001	热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	48.870					
50	031001001002	热浸镀锌钢管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：卡箍连接	m	264.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
51	031001001003	热浸镀锌钢管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	134.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
52	031001005001	柔性铸铁管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	9.720					
53	031001006001	承压型UPVC塑料管 DN80（污废水）（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN80	m	5.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
54	031001006002	承压型UPVC塑料管 DN100（污废水）（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	29.760					
55	031001006003	承压型UPVC塑料管	1. 安装部位：室内	m	3.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		DN150（污废水）（地下室）	2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
56	030109011001	潜水泵65WQ40-18-4.0 N=2.2KW, Q=40m³/h, H=18m（地下室）	1. 名称：潜水泵65WQ40-18-4.0 2. 主要配置、参数：N=2.2KW, Q=40m³/h, H=18m；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
57	030109011002	潜水泵80WQ48-15-4 N=4.0KW, Q=48m³/h, H=15m (地下室)	1. 名称：潜水泵80WQ48-15-4 2. 主要配置、参数：N=4.0KW, Q=48m³/h, H=15m；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含潜水泵至控制箱导线	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
58	030109011003	潜水泵80WQ56.5-18-4.0 N=4.0KW, Q=56.5m³/h, H=18m（地下室）	1. 名称：潜水泵80WQ56.5-18-4.0 2. 主要配置、参数：N=4.0KW, Q=56.5m³/h, H=18m；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
59	031003003012	球墨铸铁闸阀 DN65（地	1. 名称：球墨铸铁闸阀	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		地下室)	2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
60	031003003013	球墨铸铁闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
61	031003003014	滑道滚球式止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
62	031003003015	滑道滚球式止回阀 DN80（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
63	031003003016	可曲挠接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
64	031003003017	可曲挠接头 DN80（地下室）	1. 名称：可曲挠接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
65	030601002001	压力表（地下室）	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯，压力表的直径、精度及量程应满足相关规范要求 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	20.000					
66	030804001001	同心异径管 DN65（地下室）	1. 名称：同心异径管 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
67	030804001002	同心异径管 DN80（地下室）	1. 名称：同心异径管 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN80	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
68	031004014002	不锈钢防爆波地漏 DN80 （地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
69	031004014003	不锈钢防爆波地漏 DN100（地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
70	031004014004	网框式钢制侧排地漏 DN150（地下室）	1. 名称：网框式钢制侧排地漏 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN150	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
71	031003003018	铜芯闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
72	031003003019	铜芯闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
73	031002003012	一般钢套管制作安装 DN80（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
74	031002003013	一般钢套管制作安装 DN100（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
75	031002003014	防护密闭套管 DN80（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
76	031002003015	防护密闭套管 DN100（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
77	031002003016	刚性防水套管 DN80（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
78	031002003017	刚性防水套管 DN100（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	9.000					
79	031002003018	刚性防水套管 DN150（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
80	031002003019	柔性防水套管 DN100（地下室）	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
81	031002001002	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	195.440					
82	031201003002	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别；满足设计及相关规范要求	Kg	195.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后,刷樟丹二道,调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
83	031201001002	管道刷漆（地下室）	1. 油漆品种: 调和漆 2. 涂刷遍数: 两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	117.180					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
84	031301017003	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合,见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001003	安全文明施工费			30533.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1090.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6443.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14671.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8327.24			
2	031302002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006003	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	47281.23	
合计			47281.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	030904012001	火灾自动报警控制器（联动型）	1. 名称：火灾自动报警控制器（联动型） 2. 型号、规格及技术参数：FAS TY2000，每台不超过3200点 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、报警主机、配套火灾报警控制系统软件、设备、构件、标准件、附件及机柜内部接线；上述所有配套设备全部综合计入本综合单价，不另行计量计价 5. 其他：含机柜本机调试，不含火灾自动报警系统整体调试；满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
2	030904009001	火灾联动控制盘	1. 名称：火灾联动控制盘 2. 型号、规格及技术参数：12	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			组/盘 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、总线联动控制盘、多线联动控制盘、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030904014001	火警专用电话主机	1. 名称：火警专用电话主机 2. 型号、规格及技术参数：100回路/台，其余参数根据设计图纸综合考虑设备选型，满足现场使用及设计要求 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含主机、系统软件、设备、构件、标准件、附件和	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	030904016001	联动外控电源	1. 名称：联动外控电源 2. 型号、规格及技术参数：参数根据设计图纸综合考虑设备选型，满足现场使用及设计要求 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含主机、系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
5	030904015001	消防控制室图形显示装置	1. 名称：消防控制室图形显示装置 2. 型号、规格及技术参数：详设计, 其余参数根据设计图纸综	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑设备选型，满足现场使用及设计要求 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含显示装置、图形终端接口、系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线、鼠标、操作键盘等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	030904016002	备用电源柜	1. 名称：备用电源柜 2. 型号 详设计 3. 规格 详设计 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1.000					
7	030904016003	消防控制室UPS电源	1. 名称：消防控制室UPS电源 2. 型号：含消防电源控制主机、电池组、电池柜及连接线缆等，	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			其他详设计 3. 容量：满足设计及使用要求 4. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
8	030904008001	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
9	030904008002	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	030904008003	模块箱	1. 名称：模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	3.000					
11	030904008004	自喷泵模块箱	1. 名称：自喷泵模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	030904008005	消防栓泵模块箱	1. 名称：消防栓泵模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030904008006	一台消防风机模块箱	1. 名称：一台消防风机模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	3.000					
14	030904008007	两台消防风机模块箱	1. 名称：两台消防风机模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	030904008008	非消防电源切除模块箱	1. 名称：非消防电源切除模块箱（箱内模块另计） 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
16	030904008009	报警键盘	1. 名称：消防远程报警操作键盘 2. 规格：与火灾报警控制器配套，RS485 总线通讯；可实现主机复位、消音、查询、手自	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 10 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动切换；壁挂安装； 3. 本体安装、接线、通讯调试。							
17	030507002001	报警控制主机	1. 名称：入侵报警控制主机 2. 规格：总线制；支持外接操作键盘；具备远程监控接口、智慧城市对接接口、上一级接处警中心对接接口（可上传报警信息至接处警中心，协议满足公安相关规范）、视频监控系统接口、智能化集成系统接口；自带电源及备用蓄电池；自带网口，支持接入物业局域网 3. 安装位置：消控室内壁挂 / 落地安装 4. 工作内容：本体安装、接线、调试	台	1.000					
18	030904005001	报警装置	1. 名称：消控室声光报警装置	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 11 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：DC24V；声音 + 光提示；与入侵报警控制主机配套；消控室内安装 3. 安装位置：消防控制室内 4. 本体安装、接线、调试							
19	031101069001	管理主机	1. 名称：入侵报警管理主机（安防管理工作站） 2. 规格：台式计算机，含电脑主机、显示器；配套入侵报警管理软件；接入物业局域网；实现报警接收、存储、查询、管理 3. 安装位置：消防控制室内台面摆放 4. 设备就位、接线、软件安装、系统调试	台	1.000					
20	030904001001	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号、规格：满足规范要求 3. 线制：总线制	个	226.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 12 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：吸顶安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
21	030904001002	点型感温探测器	1. 名称：点型感温探测器 2. 型号、规格：满足规范要求 3. 线制：总线制 4. 安装方式：吸顶安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	18.000					
22	030904001003	点型感温探测器_防爆型	1. 名称：点型感温探测器_防爆型 2. 型号、规格：满足规范要求 3. 线制：总线制 4. 安装方式：吸顶安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：满足规范要求	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
24	030904003001	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	22.000					
25	030904006001	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	22.000					
26	030904003002	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装或安装于消防箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合	个	47.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
27	030904006002	总线消防电话分机	1. 名称：总线消防电话分机 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	部	10.000					
28	030904008010	总线短路保护器	1. 名称：总线短路保护器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	18.000					
29	030904008011	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	71.000					
30	030904008012	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格、型号：满足规范要求	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 15 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030904008013	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
32	030904008014	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
33	030404031001	中间继电器	1. 名称：DC24V 小型中间继电器（含继电器底座） 2. 规格：DC24V 线圈，2 开 2 闭；导轨式安装；用于消防联动信号转换；	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装位置：消防端子箱 / 模块箱 / 配电箱内导轨安装； 4. 本体安装、接线。							
34	030904010001	气体灭火控制器	1. 名称：气体灭火控制器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	2.000					
35	030904005003	气体释放指示灯	1. 名称：气体释放指示灯 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
36	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 17 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030904005004	火灾声光报警器(非编码)	1. 名称：火灾声光报警器(非编码) 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
38	030411003009	弱电消防桥架 150*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	138.120					
39	030411003010	弱电消防桥架 200*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制	m	136.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 18 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	030409002006	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	274.870					
41	030413001002	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材	kg	289.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 19 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
42	030411006003	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	526.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
43	030411001010	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	3015.300					
44	030411001011	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	51.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 21 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	030411001012	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	18.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 22 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
46	030411004009	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1.100					
47	030411004010	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ	m	3356.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 23 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
48	030411004011	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1317.310					
49	030411004012	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线	m	3472.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
50	030411004013	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	866.840					
51	030411004014	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线	m	63.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 25 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽内布线 3. 型号：WDZN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
52	030408002005	控制电缆 NH-KVV-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：NH-KVV-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	13.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 26 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030408002006	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	129.970					
54	030408002007	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑	m	438.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 27 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
55	030408002008	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-5*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-5*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	171.180					
56	030408002009	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-7*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-7*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	21.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 28 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
57	030408007004	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	46.000					
58	030408007005	控制电缆终端头制作安装 ≤14芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤14芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 29 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
59	030905001001	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	只	22.000					
60	030905001002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 调试方案、调试数据、调试报告	部	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 30 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
61	030905003001	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜	点	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 31 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、合同、规范及招标技术要求							
62	030905003002	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	9.000					
63	030905003003	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检	点	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
64	030905003004	防火控制装置调试 电动防火门	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030905003005	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	1.000					
66	030905003006	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵联动调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统	点	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 34 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
67	030905003007	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 一般客用电梯调试 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	部	4.000					
68	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：详设计图纸，多台主	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 35 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机综合考虑，按照一个系统调试计算 3. 范围：整个单体设计图范围内所有火灾报警系统装置调试（如多台报警主机合并为1个系统联合测试计算） 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
69	030904014002	火灾应急广播主机	1. 名称：火灾应急广播主机 2. 型号、规格及技术参数：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 36 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见图纸 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、广播主机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
70	030904010002	消防联动控制器	1. 名称：消防联动控制器 2. 型号：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 控制点数量：详设计 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
71	030904014003	广播控制柜(含音源)+功放柜	1. 名称：广播控制柜(含音源)+功放柜 2. 型号、规格及技术参数：详见图纸	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 37 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、应急广播音源设备、广播功率放大器、广播分区控制器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
72	030506001001	功放 300W	1. 名称：消防广播功率放大器 2. 规格：额定功率不小于300W，机架式 3. 安装位置：安装于消防广播控制柜内 4. 功能：功率放大输出，满足65只3W消防广播扬声器同时工作；接收广播控制柜音源信号	台	1.000					
73	030904008015	广播切换模块	1. 名称：广播切换模块 2. 规格、型号：满足规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 38 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
74	030904007001	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式有扬声器 2. 类别：满足规范要求 3. 规格：3W 4. 安装方式：吸顶 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	40.000					
75	030411003011	消防广播桥架 150*100	1. 名称：消防广播桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	159.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 39 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
76	030409002007	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	159.740					
77	030413001003	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐	kg	163.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
78	030411006004	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	40.000					
79	030411001013	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞	m	484.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 41 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
80	030411004015	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1243.620					
81	030905001004	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	只	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		音箱	、电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求								
82	030506005001	消防应急广播系统调试	1. 名称：消防应急广播系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1.000						
		分部小计									
		消防液位监测系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 43 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030904015002	智能数字液位测控仪 JY8000	1. 名称：智能数字液位测控仪 2. 型号、规格及技术参数：JY8000 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、智能数字液位测控仪、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
84	030503006001	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
85	030904005005	高低水位声光报警	1. 名称：水池高低水位声光报警装置 2. 配置：含控制箱、声光报警	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 44 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器、高水位浮球液位开关、低水位浮球液位开关；实现水池超高、超低水位声光报警，可输出报警无源接点信号； 3. 供电：AC220V；壁挂安装； 4. 本体安装、浮球开关敷设固定、接线、调试。							
86	030602001001	液位显示	1. 名称：水池液位显示装置 2. 配置：投入式静压液位变送器（IP68 防水）、就地数字光柱显示仪表；4 20mA 模拟量输出，可远传至消防控制室；带高低水位无源报警接点输出；AC220V 供电，壁挂安装； 3. 测量深度：按图纸水池深度； 4. 工本体安装、探头固定、盘柜配线、单体调试。	台	2.000					
87	030411006005	钢制接线盒	1. 名称：接线盒	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 45 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
88	030408002010	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	167.610					
89	030411001014	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25mm	m	58.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 46 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
90	030408007006	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 47 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	030905001005	消防液位监测系统调试	1. 名称：消防液位监测系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有消防液位监测系统按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		防火门监控系统								
92	030904012002	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 型号、规格及技术参数：详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 48 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、防火门监控器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
93	030904009002	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、防火门监控分机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 49 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
94	030904008016	防火门监控模块	1. 名称：防火门监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	14.000					
95	030507007001	常开防火门电磁释放器	1. 名称：常开防火门电磁释放器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	14.000					
96	030507001001	常闭防火门门磁开关	1. 名称：常闭防火门门磁开关 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	14.000					
97	030411001015	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	157.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 50 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
98	030411004016	电气配线 ZR-RVS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：ZR-RVS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	13.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 51 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
99	030411004017	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	45.350					
100	030411004018	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm²	m	376.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 52 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
101	030411004019	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	38.630					
102	030905001006	防火门监控系统调试	1. 名称：防火门监控系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有防火门监控系统按1个系	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
103	030904012003	消防电源监控主机	1. 名称：消防电源监控主机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、本机通讯回路板、消防电源监控	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 54 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			主机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
104	030904008017	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
105	030411001016	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	116.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 55 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
106	030411004020	电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	447.440					
107	030411004021	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS	m	12.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 56 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
108	030411004022	电气配线 WDZN-B2-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZN-B2-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	11.260					
109	030905001007	消防电源监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 点数：详设计图纸	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 57 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 范围：整个项目设计图范围内所有消防电源监控系统按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		电气火灾监控系统								
110	030904012004	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 配置：内置通讯接口板，配	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 58 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			USB数据导出接口、打印机，自备后备电源，保证4小时连续供电 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、电气火灾监控主机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
111	030904008018	电气火灾监控模块	1. 名称：电气火灾监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
112	030411001017	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	17.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 59 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
113	030411004023	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	56.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 60 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
114	030411004024	电气配线 WDZBN-RYJS-B2-2x1.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B2-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	13.500					
115	030905001008	电气火灾监控系统调试	1. 名称：电气火灾监控系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有电气火灾监控系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 61 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		CO监测系统								
116	030904008019	CO浓度控制器	1. 名称：CO浓度控制器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、CO浓度控制器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相	台	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 62 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
117	030904001004	CO探测器	1. 名称：CO探测器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
118	030411006006	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式；暗（明）装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	13.000					
119	030411001018	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等（综合） 5. 包含预留孔洞、打孔洞	m	207.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
120	030411001019	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑	m	9.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
121	030411004025	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	22.000					
122	030411004026	电气配线 WDZB-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZB-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	841.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 65 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
123	030408002011	控制电缆 WDZB-B1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	9.170					
124	030408007007	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 66 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
125	030905001009	C0监控系统调试	1. 名称：C0监控系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有C0监控系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		应急照明监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 67 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
126	030904012005	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、C0浓度控制器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
127	030411001020	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等	m	67.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 68 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
128	030411004027	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	418.550					
129	030905001010	应急照明监控系统调试	1. 名称：应急照明监控系统调试 2. 点数：详设计图纸	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 69 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 范围：整个项目设计图范围内所有应急照明监控系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		柴油发电机组配套监测系统								
130	030602001002	油量显示装置	1. 名称：油量显示装置 2. 安装方式：仪表盘嵌入式安装 3. 功能：接收油箱液位计420mA模拟信号；实现油箱油量	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 70 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实时显示、油位低位报警输出；具备信号远传 4. 供电：AC220V非消防电源供电 5. 配套要求：与储油箱液位计成套配套；不含油箱液位传感器、配管、线缆 6. 其他：满足柴油发电机组油量监测系统技术要求							
131	030607004001	油量显示及低位报警装置	1. 名称：油量显示及低位报警装置 2. 安装位置：发电机房壁挂安装 3. 功能：接收油箱液位计420mA信号，油位低位就地声光报警，信号远传至消控室油量显示装置 4. 供电：AC220V非消防电源 5. 配套：与油箱液位计、消控	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 71 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			室油量显示装置成套；不含液位传感器、显示主机、配管、线缆							
132	030601005001	油箱液位计	1. 名称：油箱液位计 2. 安装位置：发电机房储油箱内安装 3. 功能：储油箱油位连续采集， 4 20mA模拟量信号远传输出 4. 辅助容器类型：储油油箱 5. 调试要求：单体调试，配合系统回路调试 6. 其他：与油量显示装置、低位报警装置成套；不含配管、线缆	台	1.000					
133	030408002012	控制电缆 WDZB-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	57.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 72 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
134	030411001021	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合	m	10.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】 标段：/

第 73 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
135	030905001011	柴油发电机组配套监测系统调试	1. 调试内容：柴油发电机组配套监测系统调试 2. 调试范围：机组油压、水温、转速、电压电流、运行状态、故障报警信号采集；通讯协议调试，信号上传至中控 / BA 系统后台，遥测遥信联调 3. 工作内容：系统硬件检查、点位核对、通讯调试、报警测试、后台联动调试	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
136	031301017004	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 74 页 共 74 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001004	安全文明施工费			46285.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1653.05			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9767.99			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22240.97			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12623.25			
2	031302002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003004	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006004	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	70884.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		70884.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	70884.62	
合计			70884.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防电工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消防水泵房								
1	030901002001	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	27.150					
2	030901002002	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接	m	161.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030901001001	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	7.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030901001002	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	159.660					
5	030801001001	泵房吸水管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN150	m	11.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	030801001002	泵房吸水管 DN200（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN200 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作	m	5.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030801001003	泵房吸水管 DN350（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN350 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	36.570					
8	030801001004	消防取水口连通管 DN300（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：焊接钢管	m	9.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN300 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
9	030801001005	放空管 DN200（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030801001006	溢流管 DN250（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN250 4. 连接形式：综合 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	10.500					
11	030109001001	室内消火栓系统加压泵 流量20L/S, 扬程80米, 功	1. 名称：室内消火栓系统加压泵	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：流量20L/S, 扬程80米, 功率37Kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	030109001002	喷淋系统加压泵 流量35L/S, 扬程60米, 功率55Kw（地下室）	1. 名称：喷淋系统加压泵 2. 型号、规格：流量35L/S, 扬程60米, 功率55Kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030109001003	室外消火栓系统加压泵 流量40L/S, 扬程40米, 功率30Kw（地下室）	1. 名称：室外消火栓系统加压泵 2. 型号、规格：流量40L/S, 扬程40米, 功率30Kw 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	2.000					
14	031006002001	室外消火栓稳压设备 XL-I-2.0-20-ADL	1. 名称：室外消火栓稳压设备 XL-I-2.0-20-ADL 2. 型号、规格：稳压泵型号参数 ADL6-4, Q=2.0L/s, H=20m, N=1.5kW, P0=0.19, PS1=0.20, PS2=	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0. 25(一用一备) 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	031003003020	球磨铸铁明杆闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：球磨铸铁明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
16	031003003021	球磨铸铁明杆闸阀 DN200（地下室）	1. 名称：球磨铸铁明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
17	031003003022	球磨铸铁明杆闸阀 DN300（地下室）	1. 名称：球磨铸铁明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN300 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
18	031003003023	球磨铸铁明杆闸阀 DN350（地下室）	1. 名称：球磨铸铁明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：法兰连接	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	031003003024	铸钢明杆闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：铸钢明杆闸阀 2. 材质：铸钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
20	031003003025	铸钢明杆闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：铸钢明杆闸阀 2. 材质：铸钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	25.000					
21	031003003026	铸钢微阻缓闭消音止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：铸钢微阻缓闭消音止回阀	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铸钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	031003003027	Y型过滤器 DN150（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
23	031003003028	Y型过滤器 DN200（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
24	031003003029	可曲挠接头 DN150（地下室）	1. 名称：可曲挠接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
25	031003003030	可曲挠接头 DN200（地下室）	1. 名称：可曲挠接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
26	030804001003	偏心异径管 DN150（地下室）	1. 名称：偏心异径管 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030804001004	偏心异径管 DN200（地下室）	1. 名称：偏心异径管 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
28	030804001005	同心异径管 DN150（地下室）	1. 名称：同心异径管 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
29	031003003031	水锤消除器 DN150（地下室）	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	031003003032	流量测试装置 DN150（地下室）	1. 名称：流量测试装置 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
31	031003003033	铸钢持压泄压阀 DN150（地下室）	1. 名称：铸钢持压泄压阀 2. 材质：铸钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
32	031003003034	蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
33	030901004001	湿式报警阀组 DN150（地下室）	1. 名称：湿式报警阀组 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含湿式报警阀、信号蝶阀、过滤器、流量计、压力表、闸阀、水力警铃、延迟器、压力开关等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求，	组	3.000					
34	030804001006	吸水喇叭口 DN350（地下室）	1. 名称：吸水喇叭口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 安装部位及方式：综合考虑	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
35	030601002002	压力表（地下室）	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等，压力表的直径、精度及量程应满足相关规范要求 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	12.000					
36	030601002003	压力开关（地下室）	1. 名称：压力开关 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等，压力表的直径、精度及量程应满足相关规范要求 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	3.000					
37	031003016001	液位计 DN25（地下室）	1. 名称：液位计 2. 型号、规格：DN25	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含取源部件、压力表弯等 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
38	031004014005	取水栓 DN150	1. 名称:取水栓 2. 型号、规格：DN150 3. 安装高度：H=1.10m 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
39	031002003020	刚性防水套管 DN25（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
40	031002003021	刚性防水套管 DN150（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
41	031002003022	刚性防水套管 DN200（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN200 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
42	031002003023	刚性防水套管 DN250（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN250	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
43	031002003024	刚性防水套管 DN300（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN300 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
44	031002003025	柔性防水套管 DN350（地下室）	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN350 4. 填料材质：满足设计、规范	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	031002001003	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	385.010					
46	031201003003	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	385.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消火栓系统								
47	030901002003	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道 标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内 容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同 、规范及招标技术要求	m	656.430					
48	030901002004	消火栓内外壁热浸镀锌 钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌 钢管 DN150	m	576.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
49	030901010001	减压稳压型单栓室内消火栓箱 650*800*200（地下室）	1. 名称：减压稳压型单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：650*800*200 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：DN65消火栓1只，d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	51.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC4kg（地下室）	1. 名称：手提式灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4kg 3. 放置于消火栓箱内或灭火器箱内（灭火器箱另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	具	174.000					
51	030901013002	灭火器放置箱（地下室）	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	87.000					
52	031003003035	蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	23.000					
53	031003003036	铜芯闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
54	031003003037	铜芯闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜芯 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
55	031002003026	一般钢套管制作安装 DN65（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
56	031002003027	一般钢套管制作安装 DN150（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
57	031002003028	防护密闭套管 DN65（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
58	031002003029	防护密闭套管 DN150（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
59	031002001004	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	1687.500					
60	031201003004	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架	Kg	1687.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后, 刷樟丹二道, 调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
61	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统（地下室）	1. 名称：水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 含技术和器具准备、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	51.000					
		分部小计								
		自动喷淋系统								
62	030901001003	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接	m	2090.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
63	030901001004	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	850.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
64	030901001005	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1076.850					
65	030901001006	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50	m	354.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
66	030901001007	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作	m	63.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
67	030901001008	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	137.750					
68	030901001009	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌	m	446.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锌加厚钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
69	030901001010	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	1017.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
70	030901003001	闭式直立式玻璃球喷头 68℃、K=80（地下室）	1. 名称：闭式直立式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：无吊顶 4. 连接形式：螺纹连接 5. 型号、规格：68℃、K=80 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1079.000					
71	031003003038	遥控信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：遥控信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	030901006001	水流指示器 DN150（地下室）	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
73	030901007001	减压孔板 DN150（地下室）	1. 名称：减压孔板 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
74	030901008001	末端试水阀 DN25（地下室）	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
75	030901008002	末端试水装置 DN25（地下室）	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	2.000					
76	031003001009	自动排气阀 DN25（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
77	031003003039	铜芯闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
78	031003003040	铜芯闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
79	031002003030	防护密闭套管 DN100（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
80	031002003031	防护密闭套管 DN150（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
81	031002003032	一般钢套管制作安装 DN25（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
82	031002003033	一般钢套管制作安装 DN32（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计、规范	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
83	031002003034	一般钢套管制作安装 DN40（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
84	031002003035	一般钢套管制作安装 DN50（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
85	031002003036	一般钢套管制作安装 DN65（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
86	031002003037	一般钢套管制作安装 DN80（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
87	031002003038	一般钢套管制作安装 DN100（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
88	031002003039	一般钢套管制作安装 DN150（地下室）	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
89	031002001005	管道支架制作安装（地下室）	1. 除锈级别;满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	3895.820					
90	031201003005	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别;满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合	Kg	3895.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】 标段：/

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
91	031201001003	管道刷漆（地下室）	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m ²	877.560					
92	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统（地下室）	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 含技术和器具准备、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	5.000					
		分部小计								
		气体灭火系统								
93	030902009001	柜式无管网七氟丙烷自动灭火装置 GQQ100/2.5 含调试（地下室）	1. 名称：柜式无管网七氟丙烷自动灭火装置 含调试 2. 型号、规格、性能参数：GQQ100/2.5 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱	套	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂，调试等 4. 设计灭火浓度9.0%, 喷射时间不大于10秒，同一防护内的多台灭火装置能同时启动, 其动作响应时差不得大于2s。灭火剂的喷射时间和浸渍时间应满足有效灭火或惰化的要求。 5. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
94	031002003040	泄压阀 泄压面积:0.06m²	1. 类型：泄压阀 泄压面积：0.06m² 2. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
95	031002003041	泄压阀 泄压面积:0.28m²	1. 类型：泄压阀 泄压面积：0.28m² 2. 其他：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
96	031301017005	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001005	安全文明施工费			107406.55			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3835.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22666.97			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		51610.94			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		29292.69			
2	031302002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003005	非夜间施工增加						
4	031302004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006005	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	164872. 41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		164872. 41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	164872.41	
合计			164872.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【消防水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【消防水工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		通风防排烟系统								
1	030108003001	高温型消防排烟双速轴流风机 风量20800/31421m³/h, 风压263/600Pa, 功率2.8/8kW, 转速960/1450r/min, 噪音80/89dB, 重量230kg	1. 名称：高温型消防排烟双速轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量20800/31421m³/h, 风压263/600Pa, 功率2.8/8kW, 转速960/1450r/min, 噪音80/89dB, 重量230kg 4. 安装形式：吊装或落地安装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	4.000					
2	030108003002	高温型消防排烟轴流风机 风量19780m³/h, 风压558Pa, 功率5.5kW, 转速1450r/min, 噪音88dB, 重量230kg	1. 名称：高温型消防排烟轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量19780m³/h, 风压558Pa, 功率5.5kW, 转速1450r/min, 噪音88dB, 重量230kg	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		量170kg	558Pa, 功率5.5kW, 转速1450r/min, 噪音88dB, 重量170kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030108003003	高温型消防排烟轴流风机 风量16090m³/h, 风压510Pa, 功率5.5kW, 转速2900r/min, 噪音86dB, 重量164kg	1. 名称：高温型消防排烟轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量16090m³/h, 风压510Pa, 功率5.5kW, 转速2900r/min, 噪音86dB, 重量164kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
4	030108003004	消防补风轴流风机 风量18800m³/h, 风压329Pa, 功率3kW, 转速1450r/min, 噪音81dB, 重量104kg	1. 名称：消防补风轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量18800m³/h, 风压329Pa, 功率3kW, 转速1450r/min, 噪音81dB, 重量104kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	2.000					
5	030108003005	轴流风机 风量3053m³/h, 风压212Pa, 功率0.37kW, 转速1450r/min, 噪音71Pa, 重量35kg	1. 名称：轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量3053m³/h, 风压212Pa, 功率0.37kW, 转速1450r/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			min, 噪音71Pa, 重量35kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
6	030108003006	轴流风机 风量12255m³/h, 风压350Pa, 功率2.2kW, 转速1450r/min, 噪音80dB, 重量89kg	1. 名称：轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量12255m³/h, 风压350Pa, 功率2.2kW, 转速1450r/min, 噪音80dB, 重量89kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
7	030108003007	轴流风机 风量4040m³/h, 风压216Pa, 功率0.55kW, 转速1450r/min, 噪音73Pa, 重量46kg	1. 名称：轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量4040m³/h, 风压216Pa, 功率0.55kW, 转速1450r/min, 噪音73Pa, 重量46kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
8	030108003008	轴流风机 风量2130m³/h, 风压257Pa, 功率0.25kW, 转速1450r/min, 噪音68a, 重量28kg	1. 名称：轴流风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量2130m³/h, 风压257Pa, 功率0.25kW, 转速1450r/min, 噪音68a, 重量28kg 4. 安装形式：吊装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
9	030108003009	轴流风机, 电机防爆 风量3160m³/h, 风压306Pa, 功率0.55kW, 转速1450r/min, 噪音73Pa, 重量46kg	1. 名称：轴流风机, 电机防爆 2. 型号：详设计 3. 规格：风量3160m³/h, 风压306Pa, 功率0.55kW, 转速1450r/min, 噪音73Pa, 重量46kg 4. 安装形式：吊装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
10	030108001001	低噪音型管道式离心风	1. 名称：低噪音型管道式离心	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		机 风量400m³/h, 风压100Pa, 功率0.12kW	风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量400m³/h, 风压100Pa, 功率0.12kW 4. 安装形式：落地安装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
11	030108006001	墙式换气扇(自带百叶加防虫鼠网10目) 风量1000m³/h, 风压100Pa, 功率0.12kW, 配套防火阀	1. 名称：墙式换气扇(自带百叶加防虫鼠网10目) 2. 型号：详设计 3. 规格：风量1000m³/h, 风压100Pa, 功率0.12kW, 配套防火阀 4. 安装形式：壁装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	030701010001	活性炭等除味装置	1. 名称：活性炭等除味装置 2. 规格：满足设计要求 3. 材质：详设计图 4. 经除味装置后须达到环评排放标准 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1.000					
13	030703007001	双层百叶风口 400*200	1. 类型：双层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
14	030703007002	单层百叶风口（带调节阀） 600*600	1. 类型：单层百叶风口（带调节阀）	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：600*600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	030703007003	竖向单层百叶风口 400*600	1. 类型：竖向单层百叶风口 2. 规格：400*600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
16	030703007004	竖向单层百叶风口 600*1000	1. 类型：竖向单层百叶风口 2. 规格：600*1000 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
17	030703007005	竖向单层百叶风口 900*1900	1. 类型：竖向单层百叶风口 2. 规格：900*1900 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
18	030703007006	竖向单层百叶风口 1250*800	1. 类型：竖向单层百叶风口 2. 规格：1250*800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
19	030703007007	单层百叶风口 400*200	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：400*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
20	030703007008	单层百叶风口 400*300	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：400*300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
21	030703007009	单层百叶风口 600*400	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：600*400	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
22	030703007010	单层百叶风口 600*1000	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：600*1000 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	030703007011	单层百叶风口 630*400	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：630*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
24	030703007012	单层百叶风口 800*400	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：800*400 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	030703007013	单层百叶风口 1000*500	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：1000*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
26	030703007014	单层百叶风口 1000*600	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：1000*600 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
27	030703007015	单层百叶风口 1250*800	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：1250*800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
28	030703007016	单层百叶进风口 3000*1000	1. 类型：单层百叶进风口 2. 规格：3000*1000 3. 材质：铝合金	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
29	030703001001	止回风阀 Φ800	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：Φ800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
30	030703001002	止回风阀 250*200	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
31	030703001003	止回风阀 400*500	1. 类型：止回风阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 规格：400*500 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
32	030703001004	止回风阀 500*250	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
33	030703001005	止回风阀 630*320	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*320 4. 质量：详图	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 15 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
34	030703001006	止回风阀 630*400	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
35	030703001007	止回风阀 630*800	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
36	030703001008	止回风阀 800*320	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
37	030703001009	止回风阀 1000*800	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
38	030703001010	风管蝶阀 320*160	1. 类型：风管蝶阀 2. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 17 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：320*160 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
39	030703001011	风管蝶阀 400*200	1. 类型：风管蝶阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
40	030703001012	70℃防火阀FD 250*200	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 18 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
41	030703001013	70℃防火阀FD 250*250	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
42	030703001014	70℃防火阀FD 320*160	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*160 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	030703001015	70℃防火阀FD 400*120	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*120 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
44	030703001016	70℃防火阀FD 400*200	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
45	030703001017	70℃防火阀FD 500*250	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*250	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
46	030703001018	70℃防火阀FD 630*320	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
47	030703001019	70℃防火阀FD 630*400	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
48	030703001020	70℃防火阀FD 630*630	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*630 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
49	030703001021	70℃防火阀FD 630*800	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
50	030703001022	70℃防火阀FD 1250*400	1. 类型：70℃防火阀FD	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：碳钢 3. 规格：1250*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
51	030703001023	70℃防火阀FDS 1000*800	1. 类型：70℃防火阀FDS 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
52	030703001024	70℃防火阀FDS 1600*320	1. 类型：70℃防火阀FDS 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*320 4. 质量：详图	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
53	030703001025	70℃防火阀FDS 1600*1250	1. 类型：70℃防火阀FDS 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*1250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
54	030703001026	70℃防火阀FDS 2000*400	1. 类型：70℃防火阀FDS 2. 材质：碳钢 3. 规格：2000*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 24 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
55	030703001027	70℃防烟防火阀BEE 500*250	1. 类型：70℃防烟防火阀BEE 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
56	030703001028	70℃防烟防火阀BEE 1000*320	1. 类型：70℃防烟防火阀BEE 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
57	030703001029	70℃防烟防火阀BEE 1600*320	1. 类型：70℃防烟防火阀BEE 2. 材质：碳钢	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 25 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：1600*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
58	030703001030	70℃防烟防火阀MED 500*250	1. 类型：70℃防烟防火阀MED 2. 材质：碳钢 3. 规格：500*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
59	030703001031	70℃防烟防火阀MED 1250*400	1. 类型：70℃防烟防火阀MED 2. 材质：碳钢 3. 规格：1250*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 26 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
60	030703001032	70℃防烟防火阀MED 1600*320	1. 类型：70℃防烟防火阀MED 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
61	030703007017	70℃防火风口GF 200* 400	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030703007018	70℃防火风口GF 300*400	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：300*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
63	030703007019	70℃防火风口GF 400*400	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
64	030703007020	70℃防火风口GF 400*600	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*600	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
65	030703007021	70℃防火风口GF 400*800	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
66	030703007022	70℃防火风口GF 800*1600	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*1600 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
67	030703007023	70℃防火风口GF 1600*1250	1. 类型：70℃防火风口GF 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*1250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
68	030703007024	70℃电动防火风口GFE 400*600	1. 类型：70℃电动防火风口GFE 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*600 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
69	030703007025	70℃电动防火风口GFE	1. 类型：70℃电动防火风口GFE	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 30 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		800*1600	2. 材质：碳钢 3. 规格：800*1600 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
70	030703001033	排烟防火阀FDSH Φ800	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：Φ800 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	3.000					
71	030703001034	排烟防火阀FDSH 400*500	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*500 4. 质量：详图	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
72	030703001035	排烟防火阀FDSH 630*320	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
73	030703001036	排烟防火阀FDSH 800*320	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
74	030703001037	排烟防火阀FDSH 1600*320	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
75	030703001038	排烟防火阀FDSH 2000*400	1. 类型：排烟防火阀FDSH 2. 材质：碳钢 3. 规格：2000*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
76	030703001039	排烟阀BECH 630*320	1. 类型：排烟阀BECH 2. 材质：碳钢	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：630*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 含远程/就地控制装置 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
77	030703001040	排烟阀BECH 800*320	1. 类型：排烟阀BECH 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 含远程/就地控制装置 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
78	030703001041	排烟阀BECH 1600*320	1. 类型：排烟阀BECH 2. 材质：碳钢 3. 规格：1600*320	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 含远程/就地控制装置 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
79	030703020001	阻抗复合型L=1.0m 630*320	1. 类型：阻抗复合型L=1.0m 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
80	030703020002	阻抗复合型L=1.5m 800*1000	1. 类型：阻抗复合型L=1.5m 2. 材质：碳钢 3. 规格：800*1000 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
81	030703020003	阻抗复合型L=1.5m 2000*400	1. 类型：阻抗复合型L=1.5m 2. 材质：碳钢 3. 规格：2000*400 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
82	030702001001	固定挡烟垂壁(不燃材料)	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材料 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 安装方式：固定于顶面安装 5. 底边距地高度：按图纸综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m	28.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 36 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	030702003001	内衬预制双层保温不锈钢烟囱 Φ200	1. 名称：预制不锈钢双层成品烟囱 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：综合考虑 4. 规格：Φ200 5. 板材厚度：综合考虑 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 安装位置综合考虑 9. 采用不锈钢成品预制双层烟囱，保温厚度不小于100mm，保证烟囱外表面温度低于50℃。烟囱弯头中轴线弯曲半径R采用1.5D（D为管道直径），90度烟囱弯头最少分节数不得少于6节，45度烟囱弯头最少分节数不	m	50.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 37 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			得少于3节，厂家配套提供管道及配件, 配件包括泄爆门、消声器、泄水装置、热伸缩补偿器、风帽、固定支架、导向支架、承重支架等 10. 风管穿墙应预留孔洞, 风管与洞口间隙处用防火材料封堵填实, 其两端用水泥沙浆抹平 11. 含法兰垫、预留孔洞、打洞、修补、封堵，投标报价中综合考虑 12. 管内介质、气流方向的箭头、系统标识及颜色标识等综合考虑 13. 柴发散热进、排风井设消声措施(井道内壁贴消声棉/片) 14. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
84	030703019001	柔性软接头	1. 名称：柔性软接头	m ²	9.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 38 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不燃材料 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
85	030702001002	热镀锌薄钢板矩形风管 b ≤320 δ=0.5mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	4.010					
86	030702001003	热镀锌薄钢板矩形风管 320<b≤450 δ=0.6mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管	m ²	15.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 39 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320<b≤450 5. 板材厚度： δ =0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
87	030702001004	热镀锌薄钢板矩形风管 450<b≤630 δ =0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<b≤630 5. 板材厚度： δ =0.75mm 6. 接口形式：综合考虑	m ²	249.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
88	030702001005	热镀锌薄钢板矩形风管 450<b≤630 δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<b≤630 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等	m²	21.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 41 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
89	030702001006	热镀锌薄钢板矩形风管 630<b≤1000 δ = 0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630<b≤1000 5. 板材厚度：δ =0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	86.480					
90	030702001007	热镀锌薄钢板矩形风管 630<b≤1000 δ =1.0mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板	m ²	421.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 42 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 形状：矩形 4. 规格：630<b≤1000 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
91	030702001008	热镀锌薄钢板矩形风管 1000<b≤1500 δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000<b≤1500 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿	m²	56.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 43 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
92	030702001009	热镀锌薄钢板矩形风管 1000<b≤1500 δ = 1.2mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000<b≤1500 5. 板材厚度：δ =1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招	m²	243.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 44 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
93	030702001010	热镀锌薄钢板矩形风管 1500<b≤2000 δ = 1.2mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500<b≤2000 5. 板材厚度：δ =1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	438.230					
94	030702001011	热镀锌薄钢板矩形风管 1500<b≤2000 δ = 1.5mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形	m ²	1310.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 45 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：1500<b≤2000 5. 板材厚度：δ=1.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
95	030702001012	热镀锌薄钢板圆形风管 630<b≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板圆形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：630<b≤1000 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及	m ²	12.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 46 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
96	030703021001	接管箱 1800*800*1450	1. 名称：接管箱 2. 规格：1800*800*1450 3. 材质：详设计图 5. 包含支架等附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
97	030703021002	接管箱 2200*800*1200	1. 名称：接管箱 2. 规格：2200*800*1200 3. 材质：详设计图 5. 包含支架等附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 47 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	031208003001	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 形状、规格：随风管形状类型 3. 材质：防火玻璃棉+铝箔 4. 厚度：中标厂商根据自身产品特性，满足相应的耐火极限要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	49.850					
99	031208003002	不锈钢板 δ=0.5mm	1. 绝热材料品种：不锈钢板 2. 参数：室外、机房等明露风管内做0.5mm厚不锈钢板或铝板保护壳 3. 厚度：满足耐火等级要求，综合考虑 4. 封堵满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	280.000					
100	030704002001	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验	m²	2859.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 48 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
101	031301012003	工程系统检测、检验	1. 工程系统检测、检验 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
102	031301017006	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001006	安全文明施工费			56744.26			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2026.58			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11975.25			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27266.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15475.71			
2	031302002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003006	非夜间施工增加						
4	031302004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	87297.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		87297.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	87297.68	
合计			87297.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租

标段：/

第 1 页 共 1 页

赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502003001	864路光缆交接箱（内含光分路器、浪涌保护器）	1. 名称：864 芯光缆交接箱 2. 规格：室内机柜式，三网融合，864 芯；内含配套光分路器、浪涌保护器；满足三家运营商平等接入；室内弱电机房安装；室外引入线缆做浪涌保护 3. 安装位置：弱电机房 4. 本体安装、接线、调试 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030502003002	电视前端箱（内设放大器、分配器、光纤配线架、浪涌保护器）	1. 名称：电视前端箱 2. 规格：机房室内安装；内置有线电视放大器、信号分配器、光纤配线架；室外引入线缆配置浪涌保护器；市政电视光缆引入，输出 48 芯单模光缆至各电井	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装位置：弱电机房 4. 箱体安装、器件安装、接线调试 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030502015001	48芯光分纤箱	1. 名称：48芯光分纤箱 2. 规格：48芯 3. 含箱内设备 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
4	030502015002	72芯光分纤箱	1. 名称：72芯光分纤箱 2. 规格：72芯 3. 含箱内设备 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
5	030411003012	弱电桥架 150*100	1. 名称：弱电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式	m	359.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 3 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	030411003013	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	102.450					
7	030411003014	弱电桥架 300*100	1. 名称：弱电桥架	m	43.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 4 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢制 3. 规格：300*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030409002008	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	504.980					
9	030413001004	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	547.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项目的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030502007001	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑	m	673.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 6 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030502007002	72芯单模光缆	1. 名称：72芯单模光缆 2. 规格：72芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	135.750					
12	030502014001	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 方法：熔接法 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	芯	864.000					
13	030502016001	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	864.000					
14	030502020001	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试	链路	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 7 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	030501010001	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	8.000					
		分部小计								
		可视对讲系统								
16	030501012001	24口交换机	1. 名称：24 口千兆以太网交换机 2. 规格：24 个千兆电口；机架式；19 英寸标准机架安装；支持自适应；含电源适配器；弱电机房机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、接线、调试 5. 其他未尽事宜满足设计、合	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 8 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
17	030502010001	24口网络配线架	1. 名称：24 口网络配线架 2. 规格：六类非屏蔽，19 英寸标准机架式，24 口；含配套理线器、模块；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、卡接、接线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
18	030502015003	4芯光纤配线架	1. 名称：4 口光纤配线架（ODF） 2. 规格：19 英寸机架式，4 芯；含耦合器、法兰盘；适配单模光纤；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、光纤熔接、盘纤 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
19	030404035003	PDU插座	1. 名称：机柜 PDU 电源插座	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 9 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：机架式，多路输出； 由 UPS 回路供电；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 工作内容：安装接线 5.其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	030507007002	门禁门锁	1. 名称：门禁电控磁力锁 2. 规格：DC12V；配套锁片； 适配单元门；可由可视对讲门口机控制开锁；含安装配件 3. 安装位置：单元入户门 4. 工作内容：本体安装、接线、调试 5.其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
21	030404031002	门禁开关	1. 名称：门禁出门开关（出门按钮） 2. 规格：86 型面板式；常开按钮；DC12V；墙装；配合电控	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 10 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			锁使用 3. 安装位置：单元门内侧墙面 4. 工作内容：安装、接线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030507006001	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 型号规格：网络门禁控制器；TCP/IP 通讯；支持韦根 26/34 读卡器接口；支持卡、密码、多卡验证；门磁、报警输入输出；事件记录存储；互锁、反潜回功能；DC12V 供电；含机箱、电源模块 3. 功能要求：可接入门禁管理平台，支持远程布撤防、事件上传；兼容 IC 卡读卡器 4. 安装方式：机柜 / 弱电箱内安装 5. 其他：满足设计图纸及现行	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 11 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
23	030507005001	刷卡器	1. 名称：门禁刷卡器（IC 读卡器） 2. 型号规格：IC 卡非接触式读卡器；13.56MHz；支持 M1 卡；韦根 26/34 输出；DC12V 供电；LED 状态指示、蜂鸣提示；室内型 3. 通讯：韦根协议，对接门禁控制器 4. 安装方式：门侧墙面明装 5. 其他：满足图纸及现行规范	台	2.000					
24	030409010001	信号型电涌保护器（SPD）	1. 名称：信号型电涌保护器（SPD） 2. 规格：信号回路专用；适配弱电信号线路；导轨式安装；具备浪涌保护、接地；室外引入信号线路防护 3. 安装位置：弱电机房 / 电	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 12 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井机柜内导轨安装 4. 工作内容：本体安装、接线、接地 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030411006007	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
26	030411001022	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 13 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030411001023	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合	m	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 14 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
28	030411001024	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	5.520					
29	030411001025	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	030411001026	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	15.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 16 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030411001027	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	7.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 17 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030411004028	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	13.960					
33	030411004029	电气配线 WDZB-B1-RYJS-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-RYJS 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	54.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 18 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
34	030411004030	电气配线 WDZB-B1-RYJS-4x1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	944.060					
35	030411004031	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑	m	1744.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 19 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	030502005001	网线 UTP-6e	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：UTP-6e 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2435.150					
37	030502007003	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	253.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 20 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030408001036	电力电缆 WDZB-B1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	23.000					
39	030408006023	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 21 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
40	030502014002	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 方法：熔接法 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	芯	16.000					
41	030502016002	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	16.000					
42	030502009001	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	条	2.000					
43	030502009002	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑	条	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 22 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
44	030502020002	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	2.000					
45	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	20.000					
		分部小计								
		视频监视系统								
46	030501012002	24口交换机	1. 名称：24 口千兆以太网交换机 2. 规格：24 个千兆电口；机架式；19 英寸标准机架安装；支持自适应；含电源适配器；弱电机房机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、接线、调试	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
47	030502010002	24口网络配线架	1. 名称：24 口网络配线架 2. 规格：六类非屏蔽，19 英寸标准机架式，24 口；含配套理线器、模块；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、卡接、接线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
48	030502015004	4芯光纤配线架	1. 名称：4芯光纤配线架 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
49	030404035004	PDU插座	1. 名称：机柜 PDU 电源插座 2. 规格：机架式，多路输出；由 UPS 回路供电；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 工作内容：安装接线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
50	030507008001	半球摄像机	1. 名称：半球摄像机 2. 规格：分辨率：≥200万像素，COMS传感器；水平视场角：≥100°，垂直视场角：≥70°；星光级超低照度:彩色：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；红外照射距离≥10米；支持120dB宽动态、强光抑制、3D数字降噪；音频接口：1个内置麦克风，1路输入，1路输出;智能功能：移动侦测，遮挡报警，报警输入，报警输出，声音报警输出，电瓶车遗留侦测，异常；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；电源：DC12V/POE	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 25 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
51	030507008002	枪式摄像机	1. 名称：枪式网络摄像机 2. 规格参数：400 万像素；星光级；红外夜视；H.265 编码；RJ45 网口，支持 POE 供电；IP66 防护；内置拾音；支持区域入侵侦测；镜头按设计；含配套安装支架 3. 通讯协议：ONVIF、GB28181 国标协议 4. 安装方式：壁装 / 立杆安装 5. 其他：满足图纸及现行规范要求	台	27.000					
52	030411005004	监控机箱	1. 名称：监控设备箱（监控机箱） 2. 规格：室外防水型，冷轧钢	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 26 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板，IP65 防护；含 DIN 导轨、接地螺栓、门锁、密封胶条； 3. 内部配置：空箱体，预留穿线孔；不含空开、插座 4. 安装方式：壁挂 / 立杆抱箍安装 5. 其他：满足图纸及规范要求							
53	030501013001	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 规格：配置≥1个1000M网口，闪存≥8M，内存≥64M；2.4G工作频段，802.11b/g/n传输协议 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
54	030411006008	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗（明）装 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 27 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
55	030411001028	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	26.770					
56	030411001029	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	146.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 28 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
57	030411001030	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	26.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 29 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
58	030411004032	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	4497.720					
59	030411004033	电气配线 RVSP-2x1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：RVSP	m	45.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 30 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
60	030411004034	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	25.650					
61	030502005002	网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：CAT.5e 4Pair UTP	m	4244.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 31 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
62	030502007004	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	711.300					
63	030408001037	电力电缆 WDZB-B1-YJY-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	17.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 32 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
64	030408006024	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
65	030502014003	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 方法：熔接法 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	芯	112.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 33 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030502016003	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	112.000					
67	030502009003	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	条	2.000					
68	030502009004	六类网络跳线	1. 名称：六类网络跳线 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	条	2.000					
69	030502020003	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 34 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	33.000					
		分部小计								
		生活水箱液位监测系统								
71	030904015003	智能数字液位测控仪 JY8000	1. 名称：智能数字液位测控仪 2. 型号、规格及技术参数：JY8000 3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、智能数字液位测控仪、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
72	030503006002	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格、型号：满足规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
73	030411006009	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式；暗（明）装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
74	030411001031	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等（综合） 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	7.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 36 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
75	030411001032	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1.840					
76	030408002013	控制电缆 WDZB-KYJY-2*	1. 名称：控制电缆	m	55.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 37 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm ²	2. 规格、型号：WDZB-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
77	030408007008	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
78	030905001012	生活水箱液位监测系统	1. 名称：生活水箱液位监测系	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 38 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		调试	统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有生活水箱液位监测系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		生活泵房水质监测系统								
79	030904015004	多参数水质监测仪	1. 名称：多参数水质监测仪 2. 型号、规格及技术参数：详设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 39 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：墙上安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、多参数水质监测仪、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
80	030503006003	水质监测传感器	1. 名称：水质监测传感器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
81	030411006010	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗（明）装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 40 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030411001033	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	15.410					
83	030408002014	控制电缆 WDZB-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	108.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 41 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
84	030408007009	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
85	030503009001	水质检测系统调试	1. 名称：水质检测系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内 所有水质监测系统调试按1个系统计算	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 42 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		能源管理系统								
86	030501013002	计算机 ACREL-EMS	1. 名称：能源管理计算机（ACREL EMS） 2. 规格：安科瑞 Acrel EMS 能源管理系统专用工控主机；机架式安装；配置工业级 CPU、内存、固态硬盘；多网口、RS485 通讯接口；预装 Acrel EMS 能源管理组态软件；支	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 43 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			持电、水、气能耗数据采集、存储、统计分析、告警、报表输出；支持 Modbus 等规约；配套键鼠；服务器机柜内安装 3. 安装部位及方式：弱电机房服务器机柜机架安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
87	030501002001	打印机	1. 名称：打印机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、打印机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 44 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	030501012003	汇聚交换机	1. 名称：汇聚交换机 2. 规格：三层网管型；24 个千兆电口，4 个万兆 SFP + 光口上行；19 英寸标准机架式；支持 VLAN、链路聚合、STP/RSTP/MSTP、ACL、DHCP Snooping、IPv6；Console 管理口；机柜内安装；不含光模块 3. 安装部位及方式：弱电机房机柜机架安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
89	030501012004	24口百兆交换机	1. 名称：24 口百兆交换机 2. 规格：24 个 10/100M 自适应 RJ45 电口；非网管即插即用；19 英寸机架式安装；无风扇；支持 MAC 地址自学习；不含 POE 供电；机柜内安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 45 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：弱电井 / 机房机柜机架安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
90	030502010003	24口网络配线架	1. 名称：24 口网络配线架 2. 规格：六类非屏蔽，19 英寸标准机架式，24 口；含配套理线器、模块；机柜内安装 3. 安装位置：弱电机房机柜 4. 本体安装、卡接、接线 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
91	030501007001	以太网关	1. 名称：以太网关（物联网通信网关） 2. 规格：安科瑞系列；RS485 转以太网；支持 Modbus RTU/TCP 协议转换；光电隔离；断点续传；导轨式安装；用于电表、水表等能耗仪表数据采集，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对接 ACREL EMS 能源管理系统；DC24V 供电 3. 安装部位及方式：配电间 / 机柜内 DIN 导轨安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
92	030411001034	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合	m	27.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 47 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
93	030411004035	电气配线 WDZ-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZ-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	98.300					
94	030503009002	能源管理系统调试	1. 名称：能源管理系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有能源管理系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
95	030507006002	电梯五方对讲主机	1. 名称：电梯五方对讲主机（值班室中心主机） 2. 规格：总线制；支持多路电梯接入；实现轿厢 机房 轿顶 底坑 值班室五方双向通话；声光呼叫提示；带手柄；DC12V 供电；符合电梯应急通讯国标；配套安装配件 3. 安装部位及方式：监控值班室桌面 / 壁挂安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 49 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
96	030507006003	电梯五方对讲分机	1. 名称：电梯五方对讲分机 2. 规格：总线制免提分机；支持双向语音通话；可与值班室主机及本梯其余分机互通；符合电梯应急通讯国标；两芯无极性总线；DC12V 总线供电；含安装配件；分别用于轿厢、机房、轿顶、底坑 3. 安装部位及方式：轿厢内 / 电梯机房 / 轿顶 / 底坑壁挂安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
97	030411001035	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、	m	19.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 50 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
98	030411004036	电气配线 WDZN-B1-RYJSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZN-B1-RYJSP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1334.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 51 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
99	030507017001	电梯五方对讲系统调试	1. 名称：电梯五方对讲系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有电梯五方对讲系统调试按1个系统计算 4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收资料； 4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	1.000					
		分部小计								
		控制室设备								
100	030505004001	监控电视墙	1. 名称：监控电视墙 2. 规格：详设计	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 52 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含支架安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
101	030505004002	监控台（三联）	1. 名称：监控操作台（三联） 2. 规格：双联；1.2mm 冷轧钢板，静电喷塑；台面防火板；后部带理线孔、设备置物层；底部柜体；适配显示器、键鼠放置；含安装配件；不含办公椅 3. 安装部位及方式：监控值班室地面落地摆放 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	1.000					
102	030507006004	可视对讲主机	1. 名称：可视对讲中心管理主机 2. 规格：彩色液晶触摸屏；支持全小区单元门口机、室内分	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 53 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机呼叫接听、视频监控、远程开锁、报警接收、录音存储；网络型；支持多方通话；配套底座；DC12V 供电 3. 安装部位及方式：消控中心操作台壁挂 / 桌面安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
103	030904006003	119电话	1. 名称：119 火警专用电话机 2. 规格：消防专用壁挂 / 桌面电话机；一键直拨 119 火警；支持火警外线接入；来电显示；录音功能；消控室消防专线电话，符合消防规范；含安装配件 3. 安装部位及方式：消防控制室操作台桌面 / 壁挂安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 54 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030904006004	110电话	1. 名称：110 一键报警电话机 2. 规格：公安联网一键报警终端；支持一键向 110 平台报警；支持语音通话、来电显示、报警记录存储；可接入公安 110 报警专网；DC12V 供电，带后备电池；符合公安联网设备技术要求；含安装配件 3. 安装部位及方式：消防控制室操作台桌面 / 壁挂安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	部	1.000					
105	030501013003	监控主机	1. 名称：监控主机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、监控主机、配套系统软件、设备、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 55 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
106	030501013004	报警主机	1. 名称：报警主机 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、报警主机、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
107	030501007002	PIT232协议	1. 名称：RS232 协议转换器（PIT232 串口转换模块） 2. 规格：工业级 RS232 通讯转换；DB9 接口；支持串口协	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			议转换；光电隔离保护；波特率自适应；DIN 导轨安装；用于现场仪表与 ACREL EMS 能源管理系统之间串口数据传输；DC24V 供电；含接线端子 3. 安装部位及方式：配电间机柜内 DIN 导轨安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
108	030501013005	管理服务器	1. 名称：管理服务器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、管理服务器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 57 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
109	030501013006	视频存储服务器	1. 名称：视频存储服务器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、视频存储服务器、配套系统软件、设备、构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
110	030501004001	磁盘阵列	1. 名称：磁盘阵列 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 安装方式：落地安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包含蓄电池、网卡、磁盘阵列、配套系统软件、设备、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 58 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			构件、标准件、附件和设备内部连线等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
111	030501012005	网络交换机	1. 名称：网络交换机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
112	030501012006	交换机	1. 名称：交换机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
113	030506007001	解码器	1. 名称：解码器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 59 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
114	030501010002	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
115	030502003003	光纤配线箱	1. 名称：光纤配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		电子巡更系统								
116	030507007003	巡更点	1. 名称：巡更点 2. 参数：设备外壳：集成电路芯片封装在外壳内，防水防腐蚀，坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用，每个感应器编号	个	184.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 60 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不重码，无需供电;设备重量：30g;环境温度：-40℃~+85℃;识读次数：>35万次;使用寿命：>20年（一体式） 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
117	030507007004	巡更棒	1. 名称：巡更棒 2. 参数：读卡类型:EM 125K读卡；读卡距离：≥3cm；识读时间：≤0.1s；主控制器:32bit 高速ARM CPU；存储空间:2G Flash；彩屏分辨率:TFT 160*128 LCD，65K 彩屏；通讯方式：USB；支持语言：简体中文/英文；工作功耗：<150mA；供电方式：3.6V可充电锂电池(内置)；标准配置:通讯线、皮套、充电器；外壳材料：混合塑料	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 61 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外壳；防护等级：IP54；全密封外壳，采用内置电池，USB通讯接口，达到工业级IP54防尘防水等级，防摔抗震1.2米多次跌落无损设备；感应式读卡，无需接触即可读取地址卡号信息；65K彩屏显示界面。 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
118	030507007005	巡更基座	1. 名称：巡更基座 2. 参数：读卡类型:EM 125K读卡；读卡距离：≥3cm；识读时间：≤0.1s；主控制器:32bit 高速ARM CPU；存储空间:2G Flash；彩屏分辨率:TFT 160*128 LCD，65K 彩屏；通讯方式：USB；支持语言：简体中文/英文；工作功耗：<150mA；供	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 62 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			电方式：3.6V可充电锂电池(内置)；标准配置:通讯线、皮套、充电器；外壳材料：混合塑料外壳；防护等级：IP54；全密封外壳，采用内置电池，USB通讯接口，达到工业级IP54防尘防水等级，防摔抗震1.2米多次跌落无损设备；感应式读卡，无需接触即可读取地址卡号信息；65K彩屏显示界面。 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
119	030507007006	巡更管理软件	1. 名称：巡更管理软件 2. 参数：满足设计要求 3. 含系统调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
120	030507007007	人名钮	1. 名称：人名钮	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 63 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：满足设计要求，包含夜光标识贴 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		出入口车辆管理系统								
		入口设备								
121	030507016001	入口道闸	1. 名称：入口道闸 2. 技术参数：额定功率：150W；外壳防护等级：IPx4；机箱材质：机身主体采用厚度1.2 mm的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰色；机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm；杆型长度：直杆（不防撞、带胶条）≤4m；曲杆（不防撞、带胶条）≤3.5m，主杆≤2m；拦截路宽：	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直杆≤3.7m（支持4m车道）； 曲杆≤3.2m（支持3.5m车道） ； 闸杆类型：方形杆，横切面长（L）×宽（W）=80mm×30mm； 开闸速度：直杆0.8s~2.0s可调 ； 曲杆1.5s~2.0s可调； 闸杆中心高度：930mm； 通信接口：I/O、蓝牙4.0、TCP/IP； 具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
122	030507016002	数字式车辆检测器	1. 名称:数字式车辆检测器 2. 技术要求：线圈：采用BVR2.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕3-4匝；信号保持时间：不受限制，当线圈被永久“放上	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 65 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铁”时；灵敏度：分为高、中、低三档，根据实际情况调节，适用于大、中、小型汽车和摩托车；系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃；灵敏度：0.01~0.25%三档调节；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
123	030507016003	入口控制机	1. 名称:入口控制机 2. 技术要求：用户存储容量：20万张；记录储存容量：5万条；通讯接口：TCP/IP、蓝牙；硬件内核：四核1.4GHz A17处理器，2G内存，1G存储器；语音提示：支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示；	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 66 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LED显示屏：标配10.1寸工业级LCD显示屏，采用情景化图形交互界面，支持用户自定义，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫码动态码缴费等功能；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
124	030507008003	一体式摄像机立柱	1. 名称：一体式摄像机立柱 2. 技术要求：变焦镜头；200万像素；1080P、720 P；15度上、下、左、右可调；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 67 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	030507016004	安全岛	1. 名称：安全岛 2. 参数：混凝土基础，根据现场情况定制 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	2.000					
		分部小计								
		出口设备								
126	030507016005	出口道闸	1. 名称：出口道闸 2. 技术参数：额定功率：150W；外壳防护等级：IPx4；机箱材质：机身主体采用厚度1.2 mm的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰色；机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度0.8mm~1.0mm；杆型长度：直杆（不防撞、带胶条）≤4m；曲杆（不防撞、带胶条）≤3.5m，主杆≤2m；拦截路宽：直杆≤3.7m（支持4m车道）；	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 68 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			曲杆≤3.2m（支持3.5m车道） ； 闸杆类型：方形杆，横切面长（L）×宽（W）=80mm×30mm； 开闸速度：直杆0.8s~2.0s可调 ； 曲杆1.5s~2.0s可调； 闸杆中心高度：930mm； 通信接口：I/O、蓝牙4.0、TCP/IP； 具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
127	030507016006	数字式车辆检测器	1. 名称:数字式车辆检测器 2. 技术要求：线圈：采用BVR2.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕3-4匝；信号保持时间：不受限制，当线圈被永久“放上铁”时 ； 灵敏度：分为高、	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 69 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中、低三档，根据实际情况调节，适用于大、中、小型汽车和摩托车；系统调节：自动补偿气候的影响，最大每小时50℃；灵敏度：0.01~0.25%三档调节；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
128	030507016007	出口控制机	1. 名称:出口控制机 2. 技术要求：用户存储容量：20万张；记录储存容量：5万条；通讯接口：TCP/IP、蓝牙；硬件内核：四核1.4GHz A17处理器，2G内存，1G存储器；语音提示：支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示；LED显示屏：标配10.1寸工业级	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 70 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			LCD显示屏，采用情景化图形交互界面，支持用户自定义，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫码动态码缴费等功能；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
129	030507008004	一体式摄像机立柱	1. 名称：一体式摄像机立柱 2. 技术要求：变焦镜头；200万像素；1080P、720 P；15度上、下、左、右可调；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
130	030507016008	安全岛	1. 名称：安全岛	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 71 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 参数：混凝土基础，根据现场情况定制 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		岗亭收费工作站								
131	030501002002	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：I5处理器，4G内存，1T硬盘，2G独显，19寸显示器，包含显示器、主机、键盘鼠标等全套，软件包括操作系统等并保证正常使用 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
132	030501012007	8口网络交换机	1. 名称：8口网络交换机 2. 主要参数：固定端口：8个10/100/1000M以太网端口 3. 包含设备单体调试、检测以	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及相关配套附件等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
133	030404035005	电源插座	1. 名称:电源插座 2. 规格：插座~多用途电源线连接器10A-250V 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	2.000					
134	030411005005	电控箱	1. 名称：电控箱 2. 技术要求：200*300*150, 配空气开关 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2.000					
135	030507007008	收费岗亭	1. 名称：收费岗亭 2. 规格：豪华不锈钢岗亭，根据现场情况定制 3. 其他要求：满足设计、相关	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 73 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		管理中心设备								
136	030501002003	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 参数：I5处理器，4G内存，1T硬盘，2G独显，19寸显示器，包含显示器、主机、键盘鼠标等全套，亦或采用linux系统、免费数据库等。 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
137	030504001001	平台服务器	1. 名称：平台服务器 2. 技术要求：内存：320G；硬盘：600GB*5 SAS 2.5英寸硬盘；CPU：4颗 金牌5118 96核 2.3GHz；结构：机架式；类别：扩展性能至强机型；内部硬盘位数：默认8盘位机箱；磁盘阵列卡：H330+/H730P/H740P；处	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 74 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理器描述：英特尔最新架构CPU；CPU类型：英特尔至强SP可扩展系列CPU；嵌入式网络控制器：Broadcom 5720 千兆网卡（四口）；扩展槽：4路CPU、48根内存插槽；图形卡：集成显卡；平台部署时各系统模块独立采用虚拟化软件将服务器进行资源分配 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
138	030507016009	发行器	1. 名称：发行器 2. 技术参数：工作电压：DC 9V；工作温度：-25℃~+50℃；相对湿度：小于95%；支持卡片：IC卡、CPU卡；读卡距离：20mm——50mm；通讯方式：USB；通讯距离：≤2m；内部电路包括	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 75 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			微控制器、IC卡读写部分、通讯部分、电源等 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
139	030507007009	停车场管理软件	1. 名称：停车场管理软件 2. 技术要求：停车场管理系统软件-出入口管理客户端，（含Licence认证系统） 3. 含软件安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
140	030507007010	数据库软件	1. 名称：数据库软件 2. 技术要求：与成都市公共交通集团公司现有的车辆信息数据库同步 3. 含软件安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 76 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	030504001002	一卡通专业服务器	1. 名称：一卡通专业服务器 2. 技术要求：1U机架式；CPU类型：Intel Xeon IvyBridge E5-2600系列；6核或以上内存：8G或上；硬盘：4*300G或以上 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		管线部分								
142	030507016010	地感线圈	1. 名称:地感线圈 2. 包含:安装、接线连线、线缆头、检测调试等 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	4.000					
143	030502005003	六类非屏蔽网线	1. 名称：六类非屏蔽网线 2. 规格：100欧姆四线对非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜，导体	m	289.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 77 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规格为23AWG，中心十字骨架隔离，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，使得线缆更好地实现非屏蔽六类信道传输。四个线对应由不同颜色标明，以便于安装。双绞线符合国际标准(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求。电气特性超过六类国际标准的要求。 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
144	030411004037	电气配线 RVV-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：RVV-3x1.0mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	36.860					
145	030502005004	电气配线 RVVP-6*	1. 名称：电气配线	m	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 78 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0.5mm²	2. 规格：RVVP-6*0.5mm² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 控制电缆头制作安装包含在综合单价中 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
146	030411004038	电气配线 BVR-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVR-1.5mm² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	107.660					
147	030411001036	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等	m	6.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 79 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
148	030411001037	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：综合考虑 4. 包含管道剔槽补槽、打洞补洞、过线盒、防火涂料、预留孔洞以及各类封堵 5. 各类套管(含防水套管)制作、安装 6. 含中间接线盒安装 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑	m	161.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 80 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
149	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 类型：六类 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	6.000					
		分部小计								
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
150	031301017007	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 81 页 共 81 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001007	安全文明施工费			70983.06			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2535.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14980.19			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34108.74			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19359.02			
2	031302002007	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003007	非夜间施工增加						
4	031302004007	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005007	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006007	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	110400.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		110400.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	110400.80	
合计			110400.8	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【弱电智能化工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防强电工程								
1	030113008002	柴油发电机组DY115C 常用功率105kW, 备用功率115kW	1. 名称：柴油发电机组DY115C 2. 型号：常用功率105kW, 备用功率115kW 3. 机组包含：含检查接线调试、柴油机电控箱、起动控制器、油箱、消声器、启动蓄电池、排烟管道(发电机房内)、减振装置、排烟管上设消声器、通气管、带阻火器的呼气阀、降噪音系统、配套呼吸管 、阻火器、呼吸阀、发电机控制屏等附件 4. 灌浆配合比：满足施工验收规范要求 5. 单机试运转要求：满足施工验收规范要求 6. 发电机消声降噪、环评等满足设计、施工、验收要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
2	030404017040	战时电力系统电源总配电箱ZRF Pe=59.2kW	1. 名称、型号：战时电力系统电源总配电箱ZRF Pe=59.2kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
3	030404017041	战时人防电站电源总配电箱ZERF Pe=83.2kW	1. 名称、型号：战时人防电站电源总配电箱ZERF Pe=83.2kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030404017042	防护单元配电箱APRF1 Pjs=24.8KW	1. 名称、型号：防护单元配电箱APRF1 Pjs=24.8KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
5	030404017043	人防风机配电箱APRFdz Pe=16.9kW	1. 名称、型号：人防风机配电箱APRFdz Pe=16.9kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
6	030404017044	人防风机配电箱APRFa Pjs=2.3kW	1. 名称、型号：人防风机配电箱APRFa Pjs=2.3kW 2. 规格：详设计图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030404017045	人防风机配电箱APRFf j Pe=2.2kW	1. 名称、型号：人防风机配电箱APRFf j Pe=2.2kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030404017046	人防风机配电箱APRFd Pe=0.75kW	1. 名称、型号：人防风机配电箱APRFd Pe=0.75kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
9	030404017047	人防加压泵配电箱APRFc Pjs=2.2kW	1. 名称、型号：人防加压泵配电箱APRFc Pjs=2.2kW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030404017048	人防潜水泵配电箱APRFb Pjs=1.5kW	1. 名称、型号：人防潜水泵配电箱APRFb Pjs=1.5kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030404017049	战时防化设备插座箱AX2	1. 名称、型号：战时防化设备插座箱AX2 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017050	战时通讯插座箱AX1	1. 名称、型号：战时通讯插座	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			箱AX1 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030404016001	通风方式显示主机	1. 名称：通风方式显示主机 2. 型号：SFKX-A成套产品 3. 参数：非标制作 4. 安装方式：底距地1.5m挂墙明装 5. 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			端子、箱体）、安装、箱体开孔、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地等，含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
14	030412004006	通风方式显示屏	1. 名称：通风方式显示屏 2. 规格、型号：XSP成套产品 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件配置：含光源、灯具、电器、灯头盒至灯具的电线等综合考虑 5. 包含灯具开孔及吊杆等所有	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附件费用 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
15	030404031003	防护按钮	1. 名称：防护按钮 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	2.000					
16	030404019001	熔断器	1. 名称：熔断器 2. 规格、型号：满足设计及规范要求 3. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求 4. 额定电流（A）：满足设计及规范要求 5. 包含断路器安装的所有附件、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			背条、设备调试等所有费用 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
17	030411003015	人防专用防火电缆桥架 200*100mm	1. 名称：人防专用防火电缆桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100mm 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	92.730					
18	030409002009	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内	m	92.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	030413001005	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架（线槽）的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架（或支吊架）选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合	kg	100.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
20	030411001038	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	819.510					
21	030411001039	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	641.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030411001040	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	222.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
23	030411004039	电气配线 WDZB-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	179.160					
24	030411004040	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZN-BYJ	m	3302.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030411004041	电气配线 WDZN-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2829.860					
26	030411004042	电气配线 WDZN-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线	m	1095.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZN-BYJ 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030408001038	电力电缆 WDZN-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	19.750					
28	030408001039	电力电缆 WDZN-YJY-5*	1. 名称：电力电缆	m	37.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		16mm ²	2. 规格、型号：WDZN-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030408001040	电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	28.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	030408001041	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	286.650					
31	030408001042	电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZN-YJY-4*150+1*70mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖	m	18.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
32	030408002015	控制电缆 KYJV-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：KYJV-10*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	48.190					
33	030408002016	控制电缆 WDZ-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4*1.5mm ²	m	55.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
34	030408002017	控制电缆 WDZN-KYJY-4*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-4*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	55.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030408002018	控制电缆 WDZN-KYJY-6*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-6*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	13.420					
36	030408006025	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
37	030408006026	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
38	030408006027	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤35mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030408006028	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
40	030408006029	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
41	030408007010	控制电缆终端头制作安	1. 名称：控制电缆终端头制作	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装 ≤6芯	安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
42	030408007011	控制电缆终端头制作安装 ≤14芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤14芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
43	030411006011	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装	个	59.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
44	030412005007	人防应急节能单管荧光灯(自带30min蓄电池) ~220V, 1x18W	1. 名称：人防应急节能单管荧光灯(自带30min蓄电池) 2. 型号规格：~220V, 1x18W 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	4.000					
45	030412001008	防水防尘灯(自带30min蓄电池) ~220V, 1x28W	1. 名称：防水防尘灯(自带30min蓄电池) 2. 型号规格：~220V, 1x28W 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	2.000					
46	030412001009	人防战时专用照明灯DC36V, 5W	1. 名称：人防战时专用照明灯 2. 型号规格：DC36V, 5W 3. 安装方式：暗装	套	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
47	030412004007	战时疏散指示灯 DC36V, 2W	1. 名称：战时疏散指示灯 2. 型号规格：DC36V, 2W 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	14.000					
48	030404035006	单相三孔带两孔插座 ~250V 10A(安全型插座)	1. 名称：单相三孔带两孔插座 2. 型号规格：~250V 10A(安全型插座) 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
49	030404034004	双联单控开关 ~220V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号规格：~220V 10A	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
50	030409002010	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	72.450					
51	030409002011	户内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	030409008006	局部电位端子箱 LEB	1. 名称:局部电位端子箱 LEB 2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	2.000					
53	030409008007	接地钢板 100*100*6	1. 名称:接地钢板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*6 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	8.000					
54	030817008003	密闭肋	1. 名称:密闭肋 2. 规格:综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
55	030411006012	防护密闭接线盒	1. 名称:防护密闭接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式:暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		人防弱电工程								
56	030506007002	电话光端机	1. 名称：电话光端机 2. 类别：综合考虑 3. 规格：满足设计及规范要求 4. 功能、用途：满足设计及规范要求 5. 安装方式：综合考虑 6. 包含：设备检查、接线、接地、本体安装调试等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	1.000					
57	030502004001	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 含插座、模块、面板等 5. 其它未尽事宜满足设计及规	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求							
58	030411001041	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	180.090					
59	030502007005	单芯单模皮线光缆	1. 名称：单芯单模皮线光缆 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑	m	137.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
60	030502005005	电气配线（4UTP）CAT-5E	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号、规格：（4UTP）CAT-5E 4. 材质：详设计 5. 配线部位、线制：详设计 6. 其他：满足设计及规范要求	m	147.300					
61	030507002002	水箱间入侵报警控制器	1. 名称：水箱间入侵报警控制器 2. 类别：入侵报警控制器 3. 安装方式：设置于水箱间外，距地2.0米安装 4. 自带蓄电池，自带声光报警，地面集水、入侵、水箱水质、水箱水位报警 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	030507008005	枪式摄像机	1. 名称：枪式摄像机 2. 规格：详设计 3. 包含：摄像机、避雷器、电源等全套配置及本机调试 4. 包含摄像机支架 5. 安装高度2.2M或结合装修 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	4.000					
63	030507001002	入侵报警探测器	1. 名称：入侵报警探测器 2. 类别：综合考虑 3. 探测范围：满足设计及规范要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 包含：开箱检查、设备组装、检查基础、划线、定位、接线、本体安装调试 6. 其他未尽事宜满足设计及规范要求	套	3.000					
64	030503006004	水质传感器	1. 名称：水质传感器	支	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 类别：详设计 3. 功能：详设计 4. 规格：详设计							
65	030503006005	水位传感器	1. 名称：水位传感器 2. 类别：详设计 3. 功能：详设计 4. 规格：详设计	支	3.000					
66	030411006013	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗（明）装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
67	031301017008	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支 架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综 合报价，不论采用何种搭设方式 该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001008	安全文明施工费			29965.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1070.20			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6323.91			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14399.05			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8172.43			
2	031302002008	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003008	非夜间施工增加						
4	031302004008	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005008	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006008	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 **【人防电气工程】**

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	46748.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		46748.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	46748.17	
合计			46748.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【人防电气工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-
车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防电气工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		人防暖通工程								
1	030108003010	混流式通风机(防爆型) SWF(A)-I型NO.7 G=17152m³/h, N=3.0kW, n=1450r/min, H=352Pa	1. 名称：混流式通风机(防爆型) 2. 型号：SWF(A)-I型NO.7 3. 规格：G=17152m³/h, N=3.0kW, n=1450r/min, H=352Pa 4. 安装形式：满足设计要求 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030108003011	消防高温排烟风机(防爆型)HTF(A)-I型NO.6.5 G=17412m³/h, N=5.5kW, n=1450r/min, H=633Pa	1. 名称：消防高温排烟风机(防爆型) 2. 型号：HTF(A)-I型NO.6.5 3. 规格：G=17412m³/h, N=5.5kW, n=1450r/min, H=633Pa 4. 安装形式：满足设计要求 5. 质量：符合设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030108003012	壁式轴流风机 XBDZ-2.8 L=1650m³ /h N=60W H=58Pa	1. 名称：壁式轴流风机) 2. 型号：XBDZ-2.8 3. 规格：L=1650m³ /h N=60W H=58Pa 4. 安装形式：满足设计要求 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
4	030108003013	壁式轴流风机 XBDZ-2.5 L=600m/h N=25W H=40Pa	1. 名称：壁式轴流风机) 2. 型号：XBDZ-2.5 3. 规格： L=600m/h N=25W H 4. 安装形式：满足设计要求 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			=40Pa 4. 安装形式：满足设计要求 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
5	030701015001	过滤吸收器RFP-1000 L=1000m³/h	1. 名称：过滤吸收器 2. 型号、规格：RFP-1000型 L≤1000m³/h 3. 形式：综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 包含：开箱检查、基础面处理、测量、吊装就位、上垫铁、找平、找正、螺栓固定、垫铁电焊、现场清理、挂牌、标色、	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单机试运行等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
6	030703024005	油网滤尘器管式安装LWP—X G≤1200m³/h, P≤55.9Pa终	1. 名称：油网滤尘器管式安装LWP—X 2. 型号、规格：G≤1200m³/h, P≤55.9Pa终 3. 形式：综合考虑 4. 材质：满足设计及规范要求 5. 支架形式、材质：满足设计及规范要求 6. 包含：每台含两块油网，开箱检查、基础面处理、测量、吊装就位、上垫铁、找平、找正、螺栓固定、垫铁电焊、现场清理、挂牌、标色、单机试运行等 7. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DMF40, 电动启闭时间 1.2s, 电机功率0.37kW	1. 类型：手电动双连杆密闭阀门 2. 材质：碳钢 3. 规格：DMF40, 电动启闭时间 1.2s, 电机功率0.37kW 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	5.000					
8	030703022001	自动超压排气活门 YF-Dg250	1. 类型：自动超压排气活门 2. 材质：碳钢 3. 规格：YF-Dg250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
9	031004014006	换气堵头 Φ400	1. 材质：换气堵头	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：Φ400 3. 安装方式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
10	030703001042	70℃防火阀 320*200	1. 类型：70℃防火阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
11	030703001043	70℃防火阀 630*200	1. 类型：70℃防火阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
12	030703007026	70℃防火风口 400*300	1. 类型：70℃防火风口 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*300 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
13	030703007027	单层百叶风口 300*200	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：300*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
14	030703007028	单层百叶风口 400*300	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：400*300 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
15	030703007029	单层百叶风口 500*500	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：500*500 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
16	030703007030	单层百叶风口 1500*800	1. 类型：单层百叶风口 2. 规格：1500*800 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
17	030703001044	对开多叶调节阀 320*200	1. 类型：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
18	030703001045	对开多叶调节阀 1000*630	1. 类型：对开多叶调节阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：1000*630 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
19	030703020004	阻抗复合型L=1.5m 630*200	1. 类型：阻抗复合型L=1.5m 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
20	031003001010	球阀Q11T-16 DN15	1. 名称：球阀Q11T-16 2. 材质：铜	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
21	031003001011	球阀Q11T-16 DN32	1. 名称：球阀Q11T-16 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
22	031003001012	截止阀J11T-16 DN15	1. 名称：截止阀J11T-16 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	031001001004	热镀锌钢管 DN15	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格、型号：DN15	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 类型：放射性监测取样管 4. 材质：热镀锌钢管 5. 包含：检查、测位、安装、固定 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求							
24	031001001005	热镀锌钢管 DN32	1. 名称：热镀锌钢管 2. 规格 、型号：DN32 3. 类型：放射性监测取样管 4. 材质：热镀锌钢管 5. 包含：检查、测位、安装、固定 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	1.000					
25	030702001013	热镀锌薄钢板矩形风管 b≤320 δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320	m ²	7.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
26	030702001014	热镀锌薄钢板矩形风管 $450 < b \leq 630 \quad \delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格： $450 < b \leq 630$ 5. 板材厚度： $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)	m^2	248.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
27	030702001015	热镀锌薄钢板矩形风管 630<b≤1000 δ = 0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630<b≤1000 5. 板材厚度：δ =0.75mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	14.320					
28	030702001016	热镀锌薄钢板矩形风管	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风	m ²	7.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		450<b≤630 δ=1.0mm	管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<b≤630 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
29	030702001017	热镀锌薄钢板矩形风管 630<b≤1000 δ=1.0mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：630<b≤1000 5. 板材厚度：δ=1.0mm	m ²	31.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
30	030702001018	碳钢板圆形风管 450<Φ≤1000mm δ=3.0mm	1. 名称：碳钢板圆形风管 2. 材质：碳钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：450<Φ≤1000mm 5. 板材厚度：δ=3.0mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等	m ²	4.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
31	030703024006	预留通风短管 Φ250	1. 名称：预留通风短管 2. 型号、规格：Φ250 3. 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于100mm, 且密闭翼环厚度不小于10mm, 密闭翼环应位于墙体中间, 并与周围结构钢筋焊牢 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
32	030703024007	预留通风短管 Φ300	1. 名称：预留通风短管 2. 型号、规格：Φ300 3. 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于100mm, 且密闭翼环厚度不小于10mm, 密闭翼环应位于墙体中间, 并与周围结构钢筋焊牢 4. 其他：满足设计、规范及招	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
33	030703024008	预留通风短管 Φ400	1. 名称：预留通风短管 2. 型号、规格：Φ400 3. 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于100mm, 且密闭翼环厚度不小于10mm, 密闭翼环应位于墙体中间, 并与周围结构钢筋焊牢 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
34	030703024009	预留通风短管 Φ800	1. 名称：预留通风短管 2. 型号、规格：Φ800 3. 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度不小于100mm, 且密闭翼环厚度不小于10mm, 密闭翼环应位于墙体中间, 并与周围结构钢筋焊牢 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030703019002	柔性软接头	1. 名称：柔性软接头 2. 材质：不燃材料 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	5.200					
36	030704002002	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m²	272.680					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
37	031301012004	工程系统检测、检验	1. 工程系统检测、检验 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
38	031301017009	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001009	安全文明施工费			7647.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		273.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1613.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3674.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2085.58			
2	031302002009	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003009	非夜间施工增加						
4	031302004009	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005009	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006009	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008009	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11803.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		11803.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11803.95	
合计			11803.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程 标段：/】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段： /

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

第 1 页 共 1 页

【人防暖通工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本
法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007009	钢塑复合管 DN25（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN25 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	181.410					
2	031001007010	钢塑复合管 DN32（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN32 4. 连接形式：丝扣连接	m	129.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	031001007011	钢塑复合管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢塑复合管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	30.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	031003003041	铜芯闸阀 DN25（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
5	031003003042	铜芯闸阀 DN32（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN32 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
6	031003003043	铜芯闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式： 螺纹连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	031003001013	大气型真空破坏器 DN25（地下室）	1. 类型：大气型真空破坏器 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
8	031003001014	大气型真空破坏器 DN32（地下室）	1. 类型：大气型真空破坏器 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
9	031003001015	全铜截止阀 DN25（地下室）	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	031004014007	口部冲洗栓 DN25（地下室）	1. 名称：口部冲洗栓 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
11	031002003042	防护密闭套管 DN25（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
12	031002003043	防护密闭套管 DN32（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	031002003044	防护密闭套管 DN50（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
14	031002001006	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合	Kg	118.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
15	031201003006	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别:满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	118.380					
16	031201001004	管道刷漆（地下室）	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	28.130					
		分部小计								
		污废水系统								
17	031001001006	热浸镀锌钢管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水	m	118.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	031001001007	热浸镀锌钢管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管	m	67.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	031004014008	不锈钢防爆波地漏 DN50（地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
20	031004014009	不锈钢防爆波地漏 DN80（地下室）	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	14.000					
21	031003003044	球墨铸铁闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	031003003045	滑道滚球式止回阀 DN50（地下室）	1. 名称：滑道滚球式止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	031003003046	可曲挠接头 DN50（地下室）	1. 名称：可曲挠接头 2. 材质：橡胶 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
24	031003003047	铜芯闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：铜芯闸阀 2. 材质：铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030109011004	人防移动油泵(防爆型) YG-25-110 Q=4m³/h, H=15m, P=0.75KW（地下室）	1. 名称：人防移动油泵(防爆型) YG-25-110 2. 主要配置、参数：Q=4m³/h, H=15m, P=0.75KW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他要求：满足设计、相关	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	030109011005	潜水排污泵50QW15-22-2.2 Q=15m³/h, H=22m, P=2.2KW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵50QW15-22-2.2 2. 主要配置、参数：Q=15m³/h, H=22m, P=2.2KW；含泵、设备自带导线（含防水电缆）、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、仪表、液位控制系统等所有配套附件，检查接线及调试 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、接地等，型钢支架制安、支架除锈刷油 4. 含潜水泵至控制箱导线 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
27	031002003045	刚性防水套管 DN50（地下室）	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
28	031002003046	防护密闭套管 DN50（地下室）	1. 类型：防护密闭套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
29	031002001007	管道支架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合	Kg	75.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
30	031201003007	管道支架除锈刷油（地下室）	1. 除锈级别:满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	75.530					
31	031201001005	管道刷漆（地下室）	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m ²	34.780					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
32	031301017010	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支 架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综 合报价, 不论采用何种搭设方式 该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001010	安全文明施工费			4432.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		158.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		935.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2130.03			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1208.94			
2	031302002010	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003010	非夜间施工增加						
4	031302004010	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005010	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006010	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008010	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	6761.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		6761.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	6761.15	
合计			6761.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 标段：/

【人防给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 地下室-车库、设备用房及配套用房 【人防给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003003	隔热耐火砖墙	1. 砌筑高度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖, 耐火极限、规格及强度等级综合, 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙体厚度:综合考虑 5. 墙体拉接筋无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用综合考虑在投标报价中, 费用不另行计取 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	22.370					
2	010401004004	烧结页岩多孔砖（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖、规格综合	m³	508.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401004005	烧结页岩多孔砖（3.6m以上）	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、规格综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	29.590					
4	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设	m ³	1.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	010402001001	200mm厚A3.5级蒸压加气混凝土板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：A3.5级蒸压加气混凝土板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中	m ²	2284.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 4 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
6	010502001004	矩形柱 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，	m³	242.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 5 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
7	010502001005	矩形柱 C45商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m³	91.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
8	010503002003	矩形梁 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到	m³	429.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
9	010505001005	有梁板 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m ³	504.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
10	010505008002	雨篷、悬挑板 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。	m³	36.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
11	010505008003	风井盖板 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	3.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
12	010506001002	直形楼梯 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m²	188.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
13	010512001001	预制叠合板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制楼板制安，截面、体积、厚度、安装高度等综合 2. 混凝土强度等级：C30 3. 钢筋：含钢筋含钢量满足设计及相关规范要求，投标人自行考虑，其费用综合进入本清单综合单价中，结算时不作调整 4. 模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂	m³	190.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费用均包含在本综合单价中，不再另行计算 7. 其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等的全部费用 9. 本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算 10. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 11. 连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 12. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			13. 叠合板上、叠合板之间现浇混凝土执行有梁板项目，不在本项清单中 14. 叠合板工具式支撑、叠合板支撑下的所有模板（即：叠合板水平投影下所有模板）、吊装及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，不再另计 15. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求							
14	010504001004	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30（含外加剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，	m³	19.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求							
15	010502002002	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、	m³	52.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
16	010503004002	圈梁 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运	m³	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
17	010503005002	过梁 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	010507005001	压顶 C25商品砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25（含外加剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他未尽事宜详设计施工图，	m³	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			符合设计及规范要求							
19	010508001007	后浇带板 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：膨胀混凝土 C50 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单	m³	6.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
20	010904001001	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	13.100					
21	010507001001	散水	1. 具体做法及尺寸：详设计，具体详见西南18J812 5/7 2. 素土夯实 3. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4. 60mm厚C15混凝土提浆抹面 5. 散水伸缩缝：20mm宽建筑嵌缝膏，间距满足设计及相关规范要求 6. 填塞材料种类：油膏嵌缝	m ²	87.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
22	010507004001	无障碍坡道、室外缓坡	1. 详西南18J812 B/8 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	20.670					
23	010507007003	素混凝土门槛、反坎、止水带 C20商品细石砼	1. 混凝土种类：商品细石砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m ³	16.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
24	010515001027	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	2.387					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
25	010515001028	现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.202					
26	010515001029	现浇构件钢筋 HRB400E螺纹钢（直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ6/6.5	t	4.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
27	010515001030	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式:综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调	t	87.285					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 27 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
28	010515001031	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综	t	34.442					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中	t	3.639					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价	t	56.527					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑	t	56.339					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001035	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格：普通圆钢直径≤Φ10，HPB300级 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.294					
33	010516002002	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：满足设计、招标技术	t	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
34	010607005004	砌块墙钢丝网加固 人流通道处	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm 2. 部位：楼梯间和人流通道填充墙 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1315.440					
35	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同墙体材料交接处等，热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：满足设计、招标技术	m²	851.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 33 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
36	010607006002	后浇带、梁、柱、剪力墙等混凝土等级不同时 钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网综合 2. 固定方式：符合施工图设计及现行施工验收规范要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	179.510					
		分部小计								
		门窗工程								
37	010802001002	普通钢质门	1. 门类型：成品钢质门 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇的制作安装及运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 门框与周边墙体的缝隙密封	m²	430.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 34 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
38	010802003003	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过	m²	65.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
39	010802001003	成品塑钢推拉门	1. 门类型:成品塑钢推拉门 2. 开启方式: 综合 3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇的制作安装及运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	115.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010807001001	断桥铝合金窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗制安 2. 开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合 5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:钢化双银Low-E中空玻璃 6Low-E+12A+6mm, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的	m²	118.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 4. 防渗漏满足设计要求 9. 型材为塑钢，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
41	010807003002	铝合金防雨百叶窗（带防鼠网）	1. 窗类型：铝合金防雨百叶窗（带防鼠网） 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式：综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单	m²	31.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用,且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合,具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合,百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
42	050101009002	种植土回填	1. 包括草坪、地被植物、楼层花池、绿植墙等部位,乔木部位的种植土换填及回填均包含	m³	346.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在各栽植乔木的综合单价中,不再计算 2. 回填土质要求： 种植土，其要求应满足国家规范要求 3. 取土运距：由投标人自行综合考虑 4. 回填厚度：符合设计及规范要求 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 填方来源、运距：土质来源及运输距离由投标单位自行考虑 7. 回填方式：人工、机械或其他方式由投标单位自行综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
43	011003001003	土工布隔离层	1. 隔离层：土工布过滤层 2. 其它：满足设计、招标技术	m²	1118.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
44	040201009002	20mm高塑料板排水层	1. 隔离层：20mm高塑料板排水层，凸点向上 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1118.350					
45	010902003002	屋面 40mm厚C20细石混凝土	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 部位：详设计 5. 未尽事宜符合设计和规范要求 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1118.350					
46	011003001004	聚酯纤维无纺布隔离层（300g/m ² ）	1. 隔离层：聚酯纤维无纺布隔离层（300g/m ² ） 2. 隔离层做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布	m ²	1118.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
47	011101006011	屋面 20mm厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层	1. 基层类型：填充层（另列） 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚DS15水泥砂浆找平层 3. 计算部位：屋面 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1147.280					
48	011001001002	最薄30处厚B05泡沫混凝土(强度A05)，找坡2%	1. 找坡层：最薄30处厚B05泡沫混凝土(强度A05)，找坡2% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	145.380					
49	010902001003	屋面 1.5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE)	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE) 2. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	1153.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 42 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
50	010904002005	屋面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中	m ²	1147.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
51	010904002006	楼地面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费	m ²	1763.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
52	010903002003	墙面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计	m²	1387.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	010903002004	墙面 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定	m²	2420.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
54	010904002007	天棚 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m ²	367.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
55	010904002008	空调机位底板 1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及	m ²	235.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011001001003	B05泡沫混凝土（强度A05）回填	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格、厚度：B05泡沫混凝土（强度A05）回填兼找坡，1%坡向排水口 3. 透气管道及出气孔做法详见设计，费用综合到单价中考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	21.380					
57	011001001004	屋面 55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）	1. 屋面 55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1103.900					
58	011201004004	外墙 50mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1. 50mm厚不燃型聚苯颗粒复合板 2. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布（面密度不小于160g/m ² ），尼龙钉固定（聚丙烯纤维含量0.9Ka/m ² ）（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术	m ²	1831.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
59	011001002001	天棚 75mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1. 75mm厚不燃型聚苯颗粒复合板 2. 5mm厚1:3抗裂防渗砂浆压入耐碱玻纤网格布（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1909.010					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
60	011101006012	30mm厚C20细石混凝土找平	1. 30mm厚C20细石混凝土找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	96.680					
61	010904002009	最薄处20mm厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层，1%坡向排水口	1. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，上翻侧墙，高度大于等于完成面250mm（另列） 2. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，上翻侧墙详备注（另列）	m²	357.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 最薄处20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层, 1%坡向排水口 4. 基层处理（另列） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	011101006013	20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层	1. 20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整, 路面拉槽防滑处理 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	37.570					
63	011101001003	楼6 混凝土地面	1. 清理平整, 局部找补 2. 钢筋混凝土板面, 原浆收光 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	8.710					
64	011102003005	8mm厚600X600防滑地砖	1. 8厚600X600防滑地砖面层,	m²	164.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		楼梯面层，30mm厚1:3水泥砂浆结合层	干水泥擦缝 2. 30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	011101006014	20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 楼梯面层	1. 20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 楼梯面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整, 路面拉槽防滑处理 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	27.870					
66	011102003006	8mm厚600X600防滑地砖面层，30mm厚1:3水泥砂浆结合层	1. 8mm厚600X600防滑地砖面层，干水泥擦缝 2. 30mm厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	567.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
67	011201004005	刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4)（烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层）	1. 基层：烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层 2. 刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	5050.970					
68	011201001007	专用界面剂一道	1. 基层：综合 2. 墙面专用界面剂一道 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	882.030					
69	010607005006	耐碱玻纤网格布一道	1. 耐碱玻纤网格布 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	841.710					
70	011001002002	墙面 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布	1. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布(面密度不小于160g	m ²	1831.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			/m²), 尼龙钉固定(聚炳烯纤维含量0.9Ka/m²) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
71	011201001008	10mm厚DP M15水泥石膏砂浆找平抹光	1. 10mm厚DP M15水泥石膏砂浆找平抹光 2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4589.210					
72	011201001009	6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实找平	1. 6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1091.240					
73	011201001010	10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)	1. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7910.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	011201001011	10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平	1. 10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1125.930					
75	011201004006	10mm厚砌筑砂浆随砌随抹	1. 10mm厚砌筑砂浆随砌随抹压光 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1254.940					
76	011204003002	墙裙1 面砖墙裙	1. 8mm厚300*600面砖，白水泥擦缝，缝宽2mm(高1.2m) 2. 配套专用胶粘结层(按产品说明) 3. 8mm厚1:3水泥砂浆保护层(高1.2m) 4. 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料(高1.2mh)（另列） 5. 15mm厚1:3水泥抹灰砂浆，两次成活 6. 基层处理(另列)	m²	158.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
77	011406001003	真石漆外墙面	1. 罩面涂料（真石漆外墙面，颜色综合考虑） 2. 水性多彩涂料1道 3. 中层底色涂料1道 4. 立体中层涂料1道（真石漆） 5. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 6. 满刮成品腻子，干燥后打磨（另列） 7. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布（面密度不小于160g/m²），尼龙钉固定（聚炳烯纤维含量0.9Kg/m²）（另列） 8. 保温层：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度详节能设计（另列） 9. 6mm厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实找平（另列） 10. 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥	m²	1943.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水涂料(另列) 11. 10mm厚DPM15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平(另列) 12. 基层处理(另列) 13. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
78	011105003001	地砖踢脚线	1. 6mm厚100mm高地砖，DTG砂浆勾缝 2. 5mm厚DTA砂浆粘贴 3. 10mm厚DP M15（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道（另列） 4. 基层处理（另列） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	12.980					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
79	011302001003	钢筋混凝土结构板，打	1. 钢筋混凝土结构板，打磨平	m²	1346.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		磨平整，局部找补	整，局部找补 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
80	011407002006	10mm厚1：3水泥砂浆找坡	1. 面层：10mm厚1：3水泥砂浆 2. 结构层：钢筋混凝土结构板，清扫干净 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	155.810					
81	011001002003	天棚 5mm厚1:3抗裂防渗砂浆压入耐碱玻纤网格布	1. 5mm厚1:3抗裂防渗砂浆压入耐碱玻纤网格布 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1909.010					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
82	011406003003	天棚满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1001.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 59 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011407002007	天棚满刮成品耐水腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子（耐水腻子） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	104.440					
84	011406003004	墙面满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3815.440					
85	011407002008	墙面满刮成品耐水腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子（耐水腻子） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	843.830					
86	011407002009	天棚无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料，遍数综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	661.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
87	011407001002	墙面无机涂料	1. 刷无机涂料(按产品说明) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2793.220					
88	011407002010	6mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补 2. 防潮层：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	104.440					
89	011407002011	1：3水泥砂浆找坡，最薄处15厚，坡向地漏	1. 找坡层：1：3水泥砂浆找坡，最薄处15厚，坡向地漏 2. 防水层：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料（沿墙上翻300mm，反坎处沿反坎上翻至反坎顶）（另列） 3. 结构层：钢筋混凝土结构板，清扫干净 4. 其它：满足设计、招标技术	m²	154.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
90	011406001004	油漆踢脚线	1. 刷120mm高深灰色调和漆 2. 满刮成品腻子 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平（另列） 4. 基层处理（另列） 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	30.780					
		分部小计								
		其他装饰工程								
91	011503001002	楼梯栏杆	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-72-4，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	65.370					
92	011503001003	护窗栏杆	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-63，高度、规格等综合考虑	m	399.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
93	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆高度、规格：参国标22J403-1-3/54，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	47.560					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
94	011701001002	综合脚手架	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	m ²	4502.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 63 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
95	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2256.260					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
96	011702002003	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架	m ²	1857.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
97	011702003002	现浇砼模板安装、拆除构造柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，	m²	752.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 65 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 66 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
98	011702006003	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报	m ²	3666.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702008003	现浇砼模板安装、拆除圈梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	141.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702009002	现浇砼模板安装、拆除过梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木	m²	83.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 69 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
101	011702011005	现浇砼模板安装、拆除 直行墙	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整；	m²	181.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合， 支架材料: 钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰， 投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	011702014004	现浇砼模板安装、拆除有梁板	1. 工作内容: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知: 模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模	m²	2304.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
103	011702023002	现浇砼模板安装、拆除雨篷、悬挑板、阳台板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、	m²	531.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	011702008004	现浇砼模板安装、拆除 混凝土门槛、反坎、止水带	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整	m²	213.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
105	011702024002	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后	m²	179.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	011702030001	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，	m²	50.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	011702002004	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综	m²	797.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
108	011702006004	矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，	m²	1328.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 78 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
109	011702014005	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架	m²	402.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
110	011702028001	现浇砼模板安装、拆除压顶	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，	m²	14.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 81 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
111	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数 综合 考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、 施工及验收规范要求	m²	4502.740					
		措施钢筋								
112	010515009002	措施钢筋（地上）	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 包括固定钢筋位置的支撑钢筋、 双层钢筋用的“铁马”、型钢、 垫铁、板中无负筋处线管埋设加 强大样钢筋、预制构件的吊钩、 模板固定和支撑所采取相应措施 钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、 限位钢筋等），	m²	4502.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 82 页 共 82 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）						
						综合单价	合价	其中				
								定额人工费	定额机械费	暂估价		
			短钢筋接长所需的工料、机械，项目内均包含在综合单价内不另计算 3. 投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力充分考虑各种因素后进行相应的报价，中标后无论采用何种施工方案此项综合单价不作调整，不另行签证，且不得对此部分钢筋进行材料调差 4. 其他:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求									
		分部小计										
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001003	安全文明施工费			487231.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17401.11			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		102824.74			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		234124.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132881.20			
2	011707002003	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005003	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006003	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007003	已完工程及设备保护费						
8	011707008003	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼—公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	751215.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		751215.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	751215.49	
合计			751215.49	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） **【建筑与装饰工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房(1-3层) 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-公交场站配套用房 (1-3层) 【建筑与装饰工程】

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		表箱								
1	030404017051	表箱2AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱2AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017052	表箱2AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱2AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030404017053	表箱3AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱3AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030404017054	表箱3AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱3AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
5	030404017055	表箱2AW3 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱2AW3 Pn=	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	030404017056	表箱3AW3 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱3AW3 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		配电箱								
7	030404017057	户内配电箱HE(6) Pn=6KW	1. 名称、型号：户内配电箱HE(6) Pn=6KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030404017058	照明配电箱2ALgq Pn=5KW	1. 名称、型号：照明配电箱2ALgq Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
9	030404017059	照明配电箱3ALgq Pn=5KW	1. 名称、型号：照明配电箱3ALgq Pn=5KW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030404017060	照明配电箱1ALgq Pn=5KW	1. 名称、型号：照明配电箱1ALgq Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030404017061	应急照明配电箱1ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱1ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
12	030404017062	应急照明配电箱2ALE Pn	1. 名称、型号：应急照明配电	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		=2KW	箱2ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030404017063	应急照明配电箱3ALE Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱3ALE Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	030404017064	应急照明集中电源1FD 0.3kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源1FD 0.3kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030404017065	应急照明集中电源2FD 0.4kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源2FD 0.4kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
16	030404017066	应急照明集中电源3FD 0.3kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源3FD 0.3kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
17	030404017067	公交场站配电箱1ALgj Pn=50KW	1. 名称、型号：公交场站配电箱1ALgj Pn=50KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
18	030404017068	物管配电箱ALwg Pn=10KW	1. 名称、型号：物管配电箱ALwg Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
19	030411005006	电缆 T 接箱	1. 名称：电缆T接箱 2. 规格：成套供货，箱内配置成套铜T接端子，满足主干、分支电缆T接分线 3. 材质：冷轧钢板箱体，表面	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷塑防腐 4. 安装形式：电气竖井内明装 5. 其他：箱外电缆线芯压接铜接线端子另行计算 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
20	030411003016	消防桥架 150*100	1. 名称：消防桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	48.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
21	030411003017	非消防强电桥架 150*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	164.500					
22	030411003018	非消防强电桥架 200*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件	m	40.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
23	030411003019	非消防强电桥架 300*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：300*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	205.970					
24	030409002012	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内	m	459.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030413001006	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架（线槽）的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架（或支吊架）选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合	kg	750.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
26	030411001042	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	5546.090					
27	030411001043	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	549.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
28	030411001044	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	1369.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		电线、电缆								
29	030411004043	电气配线 BV-4.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：4.0mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2611.420					
30	030411004044	电气配线 WDZB-B1-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	105.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1.5mm ²	2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030411004045	电气配线 WDZB-B1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	5673.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030411004046	电气配线 WDZB-B1-BYJ -4.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：4.0mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1538.330					
33	030411004047	电气配线 WDZB-B1-BYJ -10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	6664.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
34	030411004048	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1703.250					
35	030408001043	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑	m	21.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	030408001044	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	394.830					
37	030408001045	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	103.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
38	030408001046	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*95mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	128.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
39	030408001047	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*185mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	109.710					
40	030408001048	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*50mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*50 3. 材质：铜芯	m	25.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
41	030408001049	矿物质电缆 RTTZ-3*4mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	m	31.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
42	030408001050	矿物质电缆 RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	42.600					
43	030408006030	电力电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
44	030408006031	电力电缆终端头制作安装 四芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
45	030408006032	电力电缆终端头制作安装 四芯 截面≤16mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面≤16mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	030408006033	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
47	030408006034	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
48	030408006035	电力电缆终端头制作安	1. 名称：电力电缆终端头制作	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		装 五芯 截面≤120mm²	安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤120mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
49	030408006036	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤240mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤240mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		开关、插座、灯具、接线盒								
50	030404034005	单联单控开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
51	030404034006	双联单控开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	20.000					
52	030404034007	残疾人双联单控开关 250V, 10A	1. 名称：残疾人双联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
53	030404034008	单联单控开关(防水密闭型) 250V, 10A	1. 名称：单联单控开关(防水密闭型) 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	7.000					
54	030404034009	双联单控开关(防水密闭型) 250V, 10A	1. 名称：双联单控开关(防水密闭型) 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	6.000					
55	030404035007	普通五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：普通五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装	个	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
56	030404035008	挂机空调五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：挂机空调五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
57	030404035009	柜机空调五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：柜机空调五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
58	030404036003	残卫报警按钮	1. 名称：残卫报警按钮 2. 型号规格：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
59	030412005008	单管LED灯(管吊) 220v, LED光源, P=21w, Φ=2100lm, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K	1. 名称：单管LED灯(管吊) 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=2100lm, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	64.000					
60	030412005009	单管LED灯(管吊) 雷达感应型 220v, LED光源, P=21w, Φ=2100lm, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K	1. 名称：单管LED灯(管吊) 雷达感应型 2. 型号规格：220v, LED光源, P=21w, Φ=2100lm, η ≥85%, Ra ≥80, Cos Φ >0.9, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
61	030412001010	普通LED灯 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通LED灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	25.000					
62	030412001011	普通LED灯(防水防尘型) 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K, IP54	1. 名称：普通LED灯(防水防尘型) 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
63	030412001012	普通照明红外线感应灯 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通照明红外线感应灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	3.000					
64	030412001013	普通照明红外线感应灯 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通照明红外线感应灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	030412001014	普通LED灯 DC220, LED光源, P=30w, $\Phi \geq 30001\text{mm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos} \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通LED灯 2. 型号规格：DC220, LED光源, P=30w, $\Phi \geq 30001\text{mm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos} \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	15.000					
66	030412001015	管井壁灯 220v, LED光源, P=7w, $\Phi \geq 8001\text{mm}$, 效能 $\geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos} \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：管井壁灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=7w, $\Phi \geq 8001\text{mm}$, 效能 $\geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos} \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	12.000					
67	030412001016	消防应急灯(壁装) A型, LED, P=5W, $\Phi \geq 4001\text{mm}$, 配不燃灯罩, 色温不低于	1. 名称：消防应急灯(壁装) 2. 型号规格：A型, LED, P=5W, $\Phi \geq 4001\text{mm}$, 配不燃灯罩, 色温不低于	套	84.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2700K	于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
68	030412001017	消防应急灯（壁装）A型，LED，P=5W，Φ≥4001m，配不燃灯罩，防护等级IP67，色温不低于2700K	1. 名称：消防应急灯（壁装） 2. 型号规格：A型，LED，P=5W，Φ≥4001m，配不燃灯罩，防护等级IP67，色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	9.000					
69	030412004008	安全出口标志灯 A型，LED发光板，P=1W，配不燃灯罩，小型标志灯，色温不低于2700K	1. 名称：安全出口标志灯 2. 型号规格：A型，LED发光板，P=1W，配不燃灯罩，小型标志灯，色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
70	030412004009	疏散出口标志灯 A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	6.000					
71	030412004010	疏散方向指示灯(壁装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称：疏散方向指示灯(壁装) 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	43.000					
72	030412004011	楼层显示(壁装) A型,	1. 名称：楼层显示(壁装)	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	2. 型号规格: A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
73	030412004012	双面疏散方向指示灯(吊装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K	1. 名称: 双面疏散方向指示灯(吊装) 2. 型号规格: A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	11.000					
74	030404036004	残卫报警器	1. 名称: 残卫报警按钮 2. 型号规格: 详设计 3. 安装方式: 暗装	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
75	030411006014	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	117.000					
76	030411006015	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	681.000					
		分部小计								
		防雷接地								
77	030409002013	户内接地母线 热镀锌扁	1. 名称;户内接地母线	m	73.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 -40*4	2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
78	030409008008	局部电位端子箱 LEB	1. 名称:局部电位端子箱 LEB 2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
79	030409008009	辅助等电位端子板 SEB	1. 名称:辅助等电位端子板 SEB 2. 规格:详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	70.000					
80	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 引下线:利用柱内两根Φ16以上主筋连接基础接地与屋面接	m	311.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			闪带作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及规范要求（另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
81	030409008010	接地钢板 100*100*6	1. 名称：接地钢板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：100*100*6 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	6.000					
		分部小计								
		调试								
82	030414006003	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
83	031301017011	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001011	安全文明施工费			48565.78			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1734.49			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10249.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23336.81			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13245.21			
2	031302002011	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003011	非夜间施工增加						
4	031302004011	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005011	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006011	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008011	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	75229.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		75229.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	75229.03	
合计			75229.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 标段： /

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【强电工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007012	PSP钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	856.140					
2	031001007013	PSP钢塑复合管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接	m	65.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	031001007014	PSP钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	83.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	031001007015	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN50 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	112.040					
5	031001007016	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管	m	118.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	031001007017	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求	m	81.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	031001007018	PSP钢塑复合管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN100 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	82.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
8	031001006004	S5系列PP-R塑料管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	105.810					
9	031001006005	S5系列PP-R塑料管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，	m	13.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	031001006006	S5系列PP-R塑料管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	34.320					
11	031001006007	S5系列PP-R塑料管 DN32	1. 安装部位：室内	m	18.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	031001006008	S5系列PP-R塑料管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消	m	12.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	031001006009	S5系列PP-R塑料管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：S5系列PP-R塑料管 DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 管件综合考虑含丝接管件，包含塑料管卡、堵头 6. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 7. 包含预留管槽、压槽等内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	8.490					
14	031003003048	球墨铸铁闸阀 DN50	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	031003003049	球墨铸铁闸阀 DN80	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
16	031003013004	水平旋翼式远传水表 DN25	1. 名称：水平旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	031003013005	水平旋翼式远传水表 DN50	1. 名称：水平旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
18	031003013006	水平螺翼式远传水表 DN80	1. 名称：水平螺翼式远传水表 2. 型号、规格：DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	4.000					
19	031003001016	全铜截止阀 DN20	1. 名称：全铜截止阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	031003001017	全铜截止阀 DN25	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	70.000					
21	031003001018	全铜截止阀 DN50	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
22	031003001019	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
23	031002003047	一般钢套管制作安装 DN20	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN20 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
24	031002003048	一般钢套管制作安装 DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	70.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	031002003049	一般钢套管制作安装 DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
26	031002003050	一般钢套管制作安装 DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	031002003051	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
28	031002003052	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	031002003053	一般钢套管制作安装 DN80	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
30	031002003054	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
31	031002001008	管道支架制作安装	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	501.060					
32	031201003008	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	501.060					
33	031201001006	管道刷漆	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	151.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031208002001	难燃B1级泡沫橡塑管壳防结露保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑管壳防结露保温 2. 绝热厚度：20mm厚 3. 管道外径：综合 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1062.220					
		分部小计								
		污废水系统								
35	031001006010	承压型UPVC塑料管 DN50（污废水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	55.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
36	031001006011	承压型UPVC塑料管 DN75（污水水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	20.580					
37	031001006012	承压型UPVC塑料管 DN100（污水水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环	m	2581.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
38	031001006013	承压型UPVC塑料管 DN150（污废水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	7.100					
39	031001001008	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100	m	33.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	031004014010	直通式塑料地漏 DN50	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	16.000					
41	031004014011	铜质清扫口 DN100	1. 名称：铜质清扫口 DN100 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN100 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞	个	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
42	031004014012	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	112.000					
43	031002003055	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	22.000					
44	031002003056	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	031002003057	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
46	031002003058	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管	个	135.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		冷凝水系统								
47	031001006014	承压型UPVC塑料管 DN50 (冷凝水)	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	388.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
48	031002003059	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
		分部小计								
		雨水系统								
49	031001006015	承压型UPVC塑料管 DN100（雨水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管	m	236.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、透气帽、H型管件、存水弯、堵头、含水簸箕、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
50	031001006016	承压型UPVC塑料管 DN150（雨水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、存水弯、堵头、含水簸箕、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	42.990					
51	031001006017	承压型UPVC塑料管 DN200（雨水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：承压型UPVC塑料管	m	5.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、存水弯、堵头、含水簸箕、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
52	031004014013	网框式塑料地漏 DN100	1. 名称：网框式塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN100 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
53	031004014014	网框式塑料地漏 DN150	1. 名称：网框式塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN150 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
54	031004014015	网框式塑料地漏 DN200	1. 名称：网框式塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN200 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
55	031004014016	网框式塑料侧排地漏 DN150	1. 名称：网框式塑料侧排地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN150 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
56	031004014017	铜质清扫口 DN100	1. 名称：铜质清扫口 DN100 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN100 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
57	031004014018	铜质清扫口 DN150	1. 名称：铜质清扫口 DN150 2. 材质：铜质 3. 型号、规格：DN150 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
58	031004014019	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	22.000					
59	031004014020	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 防水、防腐处理	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
60	031002003060	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
61	031301017012	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） **【给排水工程】**

标段：/

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001012	安全文明施工费			35457.38			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1266.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7482.89			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17037.96			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9670.19			
2	031302002012	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003012	非夜间施工增加						
4	031302004012	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005012	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006012	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008012	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54492.73	
合计			54492.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	030904008020	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	3.000					
2	030904001005	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号、规格：满足规范要求 3. 线制：总线制 4. 安装方式：吸顶安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	158.000					
3	030904005006	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030904003004	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	16.000					
5	030904006005	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	16.000					
6	030904003005	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装或安装于消防箱内	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030904008021	总线短路保护器	1. 名称：总线短路保护器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	9.000					
8	030904008022	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
9	030904008023	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
10	030904005007	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030411003020	弱电消防桥架 150*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	62.280					
12	030411003021	弱电消防桥架 200*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式	m	11.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030409002014	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	73.380					
14	030413001007	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑	kg	75.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项目的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	030411006016	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	263.000					
16	030411001045	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管	m	1633.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
17	030411004049	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯	m	54.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	030411004050	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：4mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	597.740					
19	030411004051	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm²	m	1769.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	030411004052	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1769.120					
21	030905001013	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告	只	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030905003008	防火控制装置调试 电动防火门	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标	点	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			技术要求							
		分部小计								
		消防广播系统								
23	030904007002	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式有扬声器 2. 类别：满足规范要求 3. 规格：3W 4. 安装方式：吸顶 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	38.000					
24	030411003022	消防广播桥架 150*100	1. 名称：消防广播桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞	m	22.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030409002015	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	22.200					
26	030413001008	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现	kg	22.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030411006017	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	38.000					
28	030411001046	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合)	m	400.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030411004053	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	930.480					
30	030905001014	火灾事故广播、消防通	1. 名称：火灾事故广播、消防	只	38.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		信系统调试 广播喇叭及音箱	通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
31	030904008024	防火门监控模块	1. 名称：防火门监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
32	030507007011	常开防火门电磁释放器	1. 名称：常开防火门电磁释放器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	12.000					
33	030507001003	常闭防火门门磁开关	1. 名称：常闭防火门门磁开关 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	12.000					
34	030411001047	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞	m	107.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
35	030411004054	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	167.830					
		分部小计								
		消防电源监控系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030904008025	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
37	030411001048	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	7.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030411004055	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	12.650					
		分部小计								
		应急照明监控系统								
39	030411001049	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞	m	16.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	030411004056	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	26.350					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
41	031301017013	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 综合, 见设计 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支 架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况综 合报价, 不论采用何种搭设方式 该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001013	安全文明施工费			10360.60			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		370.02			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2186.49			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4978.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2825.62			
2	031302002013	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003013	非夜间施工增加						
4	031302004013	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005013	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006013	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008013	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15923.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		15923.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15923.10	
合计			15923.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002005	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	186.690					
2	030901002006	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽连接	m	93.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030901002007	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	389.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030901010002	减压稳压型单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 700*1800*200	1. 名称：减压稳压型单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 2. 型号、规格：700*1800*200 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：DN65消火栓1只，d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条，一个消防软管卷盘，一条L=30m的软管 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	31.000					
5	030901013003	手提式灭火器 MF/ABC4kg	1. 名称：手提式灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4kg 3. 放置于消火栓箱内或灭火器箱内（灭火器箱另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合	具	62.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
6	030901013004	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	31.000					
7	031003003050	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
8	031003003051	蝶阀 DN150	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
9	031003001020	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
10	030601002004	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号、规格：综合考虑 3. 包含取源部件、压力表弯等，压力表的直径、精度及量程应满足相关规范要求 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
11	031002003061	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	031002003062	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
13	031002003063	一般钢套管制作安装 DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	031002001009	管道支架制作安装	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	683.730					
15	031201003009	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	683.730					
16	030905002003	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统 2. 含技术和器具准备、功能测	点	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试、系统试验、记录整理等 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		自动喷淋系统								
17	030901001011	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1557.710					
18	030901001012	水喷淋内外壁热浸镀锌	1. 安装部位：室内	m	518.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		加厚钢管 DN32	2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	030901001013	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求	m	419.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	030901001014	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	275.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030901001015	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	57.150					
22	030901001016	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN80 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	82.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
23	030901001017	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	90.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
24	030901001018	水喷淋内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN150 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	264.390					
25	030901003002	闭式直立式玻璃球喷头 68℃、K=80	1. 名称：闭式直立式玻璃球喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：无吊顶 4. 连接形式：螺纹连接	个	655.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 型号、规格：68℃、K=80 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
26	031003003052	遥控信号阀 DN100	1. 名称：遥控信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
27	031003003053	遥控信号阀 DN150	1. 名称：遥控信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
28	030901006002	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑 5. 含配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑 5. 含配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
30	030901007002	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030901008003	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	4.000					
32	030901008004	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	组	1.000					
33	031003003054	球墨铸铁闸阀（带锁具） DN100	1. 名称：球墨铸铁闸阀（带锁具） 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
34	031003003055	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
35	031003003056	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
36	031003001021	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
37	031002001010	管道支架制作安装	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	1865.660					
38	031201003010	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	1865.660					
39	031002003064	一般钢套管制作安装 DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	031002003065	一般钢套管制作安装 DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	14.000					
41	031002003066	一般钢套管制作安装 DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
42	031002003067	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	38.000					
43	031002003068	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
44	031002003069	一般钢套管制作安装 DN80	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
45	031002003070	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
46	031002003071	一般钢套管制作安装 DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
47	031201001007	管道刷漆	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m²	376.050					
48	030905002004	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 含技术和器具准备、功能测试、系统试验、记录整理等	点	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
49	031301017014	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001014	安全文明施工费			36456.07			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1302.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7693.65			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17517.85			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9942.57			
2	031302002014	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003014	非夜间施工增加						
4	031302004014	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005014	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006014	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008014	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼—公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	55713.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		55713.31		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	55713.31	
合计			55713.31	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-公交场站配套用房(1-3层) 【消防水工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		公交场站配套用房								
1	030108006002	天花式换气扇(自带止回装置) 风量200m³/h, 风压100Pa, 功率25W	1. 名称：天花式换气扇(自带止回装置) 2. 型号：详设计 3. 规格：风量200m³/h, 风压100Pa, 功率25W 4. 安装形式：吸顶或天花上安装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	11.000					
2	030703001046	止回风阀 250*250	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030703001047	70℃防火阀FD 200*200	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	21.000					
4	030703001048	70℃防火阀FD 250*250	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030703001049	70℃防火阀FD 400*320	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：400*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
6	030703001050	150℃防火阀FD 250*250	1. 类型：150℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	21.000					
7	030703001051	150℃防火阀FD 630*320	1. 类型：150℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：630*320	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
8	030703007031	防雨百叶风口 160*160	1. 类型：防雨百叶风口 2. 规格：160*160 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
9	030703007032	防雨百叶风口 200*200	1. 类型：防雨百叶风口 2. 规格：200*200 3. 材质：铝合金 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	2.000					
10	030702001019	固定挡烟垂壁(不燃材料)	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 材质：不燃材料 3. 规格：满足设计及规范要求	m	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：固定于顶面安装 5. 底边距地高度：按图纸综合考虑 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
11	030702001020	热镀锌薄钢板矩形风管 b≤320 δ=0.5mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	183.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030702001021	热镀锌薄钢板矩形风管 320<b≤450 δ=0.6mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320<b≤450 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫（鼠）网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m ²	2.370					
13	030702003002	304不锈钢板风管 δ=1.2mm	1. 名称：304不锈钢板风管 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：综合 5. 板材厚度：δ=1.2mm	m ²	108.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	031208003003	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 形状、规格：随风管形状类型 3. 材质：防火玻璃棉+铝箔 4. 厚度：中标厂商根据自身产品特性，满足相应的耐火极限要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	14.220					
15	030704002003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足相关标准图	m²	293.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	031301012008	工程系统检测、检验	1. 工程系统检测、检验 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
17	031301017015	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001015	安全文明施工费			9065.61			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		323.77			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1913.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4356.20			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2472.44			
2	031302002015	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003015	非夜间施工增加						
4	031302004015	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005015	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006015	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008015	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） **【暖通工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	13844. 92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13844. 92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13844.92	
合计			13844.92	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-公交场站配套用房 (1-3层) 【暖通工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502003004	家居弱电箱（含跳线、路由器/交换机、ONT、电源插座）	1. 名称：家居弱电箱（含跳线、路由器/交换机、ONT、电源插座） 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	69.000					
2	030502015005	72芯光分纤箱	1. 名称：72芯光分纤箱 2. 规格：72芯 3. 含箱内设备 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
3	030502012001	信息电话二合一插座	1. 名称：信息电话二合一插座 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：暗装 4. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
4	030411006018	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
5	030411003023	弱电桥架 150*100	1. 名称：弱电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	101.630					
6	030411003024	弱电桥架 200*100	1. 名称：弱电桥架	m	254.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030409002016	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	356.150					
8	030413001009	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装	kg	380.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项目的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
9	030411001050	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	1259.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030411001051	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架	m	125.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030502005006	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装；含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	53.070					
12	030502007006	2芯皮线光纤	1. 名称：2芯皮线光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、	m	4039.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井道内等综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	030502014004	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 方法：熔接法 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	芯	552.000					
14	030502016004	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	552.000					
15	030502020004	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	138.000					
16	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		可视对讲系统								
17	030507006005	可视对讲门口机	1. 名称：可视对讲门口机 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：嵌入式安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
18	030507007012	门禁门锁	1. 名称、型号：门禁门锁 2. 单元防盗门上安装 3. 280KG静态直线拉力；含锁具安装支架 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	4.000					
19	030404031004	门禁开关	1. 名称：门禁开关 2. 86型阻燃混合树脂翘板开关 3. 安装方式：底边距地1.4米 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030411006019	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
21	030411001052	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地: 综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合	m	69.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
22	030411001053	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	50.470					
23	030411004057	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV	m	69.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
24	030411004058	电气配线 RVV-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	50.470					
25	030502005007	网线 UTP-6e	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：UTP-6e	m	50.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
26	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	4.000					
		分部小计								
		视频监视系统								
27	030507008006	半球摄像机	1. 名称：半球摄像机 2. 规格：分辨率：≥200万像素，COMS传感器；水平视场角：≥100°，垂直视场角：≥70°；星光级超低照度:彩色：彩色；	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light; 红外照 射距离≥10米; 支持120dB宽动态、强光抑制、3D数字降噪; 音频接口: 1个内置麦克风, 1路输入, 1路输出; 智能功能: 移动侦测, 遮挡报警, 报警输入, 报警输出, 声音报警输出, 电瓶车遗留侦测, 异常; 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG; 电源: DC12V/POE 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
28	030411006020	钢制接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 综合考虑 4. 安装形式: 暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
29	030411001054	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG25mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	52.610					
30	030411004059	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV	m	52.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030502005008	网线 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	52.610					
32	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合	链路	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
33	031301017016	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 综合, 见设计 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001016	安全文明施工费			13118.49			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		468.52			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2768.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6303.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3577.77			
2	031302002016	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003016	非夜间施工增加						
4	031302004016	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005016	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006016	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008016	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼—公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	20134.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		20134.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	20134.70	
合计			20134.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【弱电智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）

标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电智能化工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层） 【弱电智能化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 1#楼-公交场站配套用房（1-3层）【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401003004	隔热耐火砖墙	1. 砌筑高度:综合考虑 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖, 耐火极限、规格及强度等级综合, 预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 墙体厚度:综合考虑 5. 墙体拉接筋无论采用植筋、预留或预埋等方式, 其发生的费用综合考虑在投标报价中, 费用不另行计取 6. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 7. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	58.830					
2	010401004006	烧结页岩多孔砖（3.6m以下）	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔砖、规格综合	m³	749.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 2 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
3	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详设计 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	4.940					
4	070202001001	机制排气道 300*300*15	1. 排气道断面尺寸：机制排气道 300*300*15	m	43.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 3 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 做法:满足施工相关规范要求 3. 工程量计算规则:按设计图纸以排气道延长米计算 4. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
5	030703013001	机制排气道屋面离心式无动力风帽 A-FM-BPS 300	1. 名称：机制排气道屋面离心式无动力风帽 2. 规格：A-FM-BPS 300 3. 其它:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	3.000					
6	010402001002	200mm厚A3.5级蒸压加气混凝土板	1. 部位:详设计施工图综合 2. 材质:A3.5级蒸压加气混凝土板 厚度200mm 3. 墙体类型:综合 4. 砂浆强度等级、配合比:聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实,门窗洞口等处条板	m²	2606.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 4 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
7	010502001006	矩形柱 C45商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C45 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m³	58.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
8	010502001007	矩形柱 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土满足规范要求，达到	m³	58.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 6 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
9	010502001008	矩形柱 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m ³	240.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 7 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 8 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			策要求							
10	010502001009	矩形柱 C30P6商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30P6 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。	m³	7.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 9 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
11	010503002004	矩形梁 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	734.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 10 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
12	010503002005	矩形梁 C30P6商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30P6 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m³	8.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 11 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
13	010505001006	有梁板 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方	m³	722.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
14	010505001007	有梁板 C30P6商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30P6 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用	m ³	10.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 13 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
15	010505001008	有梁板 C30P8商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30P8 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m³	125.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 14 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
16	010505008004	雨篷、悬挑板 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、	m³	90.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 15 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
17	010506001003	直形楼梯 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运	m²	159.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 16 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
18	010512001002	预制叠合板 C30	1. 成品装配式钢筋混凝土预制楼板制安，截面、体积、厚度、	m³	205.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 17 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装高度等综合 2. 混凝土强度等级：C30 3. 钢筋：含钢筋含钢量满足设计及相关规范要求，投标人自行考虑，其费用综合进入本清单综合单价中，结算时不作调整 4. 模板（模具、开模、）制作、安装、拆除、堆放、包装、运输及清理模内杂物，刷隔离剂等 5. 生产加工、制作、堆放、运输、安装（含吊装）、养护（含蒸汽养护）支撑、注浆、板缝处理等费用均包含在本综合单价中 6. 所有预埋件、预埋套管（给排水、消防）、预埋配管及穿线铁丝（电气、弱电、消防）、预埋盒及二次深化设计费等费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 18 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用均包含在本综合单价中，不再另行计算 7. 其他要求：接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 包括构件制作、养护及包装、从预制厂至施工现场的运输及装卸、现场堆放保管、支垫、二次搬运、吊装、安装、锚固等的全部费用 9. 本清单为预制成品构件，预制模板、底座、模具等综合计入报价中，不再单独计算 10. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 11. 连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 19 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 12. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 13. 叠合板上、叠合板之间现浇混凝土执行有梁板项目，不在本项清单中 14. 叠合板工具式支撑、叠合板支撑下的所有模板（即：叠合板水平投影下所有模板）、吊装及涉及相应费用投标人综合考虑进入报价，不再另计 15. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求							
19	010504001005	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30（含外加剂） 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单	m³	87.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 21 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 4. 其他未尽事宜详设计施工图，符合设计及规范要求							
20	010502002003	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及	m³	91.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 22 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
21	010503004003	圈梁 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单	m³	10.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
22	010503005003	过梁 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方	m³	6.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
23	010501006003	设备基础 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m ³	2.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 5. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
24	010508001008	后浇带板 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：膨胀混凝土 C50 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、	m³	6.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范和现行环保政策要求							
25	010904001002	楼梯滑动支座	1. 卷材品种、规格、厚度：5mm厚聚四氟乙烯板 2. 安装方式：综合考虑	m ²	19.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
26	010507007004	素混凝土门槛、反坎、止水带 C20商品细石砼	1. 混凝土种类：商品细石砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单	m³	30.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 28 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价。 4. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范和现行环保政策要求							
27	010515001036	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：圆钢HPB300 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	3.959					
28	010515001037	现浇构件钢筋 HPB300圆	1. 钢筋种类：圆钢HPB300	t	0.109					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 29 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢 （直径Φ8~Φ10）	2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
29	010515001038	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，Ⅲ级钢 2. 钢筋规格：Φ6/6.5 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中	t	6.045					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 30 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
30	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ8~Φ10）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ8~Φ10 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价	t	141.188					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 31 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
31	010515001040	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ12~Φ14）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ12~Φ14 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考	t	50.643					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
32	010515001041	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ16 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）	t	6.271					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
33	010515001042	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ18~Φ22）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ18~Φ22 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考	t	91.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
34	010515001043	现浇构件钢筋 HRB400E 螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类：螺纹钢HRB400E，III级钢 2. 钢筋规格：Φ25 3. 连接方式：综合各类绑扎、机械及焊接接头、钢筋除锈、调直等，费用包含在综合单价中 4. 二次结构锚固及连接方式综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 6. 钢筋抗震等级（带E，不带E）综合考虑 7. 弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 8. 其它：满足设计、招标技术	t	63.482					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 35 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
35	010515001044	砌体加强钢筋	1. 钢筋种类、规格:普通圆钢直径≤Φ10，HPB300级 2. 钢筋的除锈、调直、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	4.737					
36	010516002003	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.861					
37	010507003004	屋面排水沟	1. 详国标14J206-1-9-1 2. 其它：满足设计、招标技术	m	150.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
38	010606008002	钢爬梯、钢爬梯护笼	1. 钢材品种、规格：综合 2. 构件名称：钢爬梯、钢爬梯护笼 3. 构件尺寸：各种尺寸综合 4. 探伤要求：满足设计及规范要求 5. 金属面油漆：满足设计要求 6. 综合单价中应包含制作、安装、吊装、运输、除锈、防火、防锈、中间漆（中间漆采用环氧云铁漆二遍）、面漆（氟碳喷涂2遍）等费用 7. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	t	0.055					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010607005007	砌块墙钢丝网加固 人流通道处	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm 2. 部位：楼梯间和人流通道填充墙 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	889.460					
40	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：不同墙体材料交接处等，热镀锌钢丝网，0.8厚9*25mm一层 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1586.060					
41	010607006003	后浇带、梁、柱、剪力墙等混凝土等级不同时钢丝网	1. 材料品种、规格：钢丝网综合 2. 固定方式：符合施工图设计	m ²	82.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 38 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及现行施工验收规范要求 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		门窗工程								
42	010802001004	普通钢质门	1. 门类型:成品钢质门 2. 开启方式: 综合 3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇的制作安装及运输费用, 顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	453.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 39 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010802003004	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢制乙级防火门 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等五金件制作安装、运输费用，顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 防火门的质量及防火性能均应符合国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	94.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 40 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	010802001005	成品塑钢推拉门	1. 门类型:成品塑钢推拉门 2. 开启方式: 综合 3. 洞口尺寸:综合考虑 4. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、门框、门扇的制作安装及运输费用, 顺序器、闭门器、门套等综合考虑 5. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求, 其费用包含在本综合单价中 6. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	247.630					
45	010807001002	断桥铝合金窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗制安 2. 开启方式:推拉、平开、固定、悬开等综合考虑 3. 框外围尺寸:尺寸综合 4. 扇外围尺寸:尺寸综合	m²	9.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 41 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:钢化双银Low-E中空玻璃 6Low-E+12A+6mm, 按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）及门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 玻璃无论采用中空钢化玻璃还是普通中空玻璃, 均应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 7. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的窗型变化而调整综合单价 8. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条等包含在本综合单价中 4. 防渗漏满足设计要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 42 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 型材为塑钢，颜色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 10. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
46	010807003003	铝合金防雨百叶窗（带防鼠网）	1. 窗类型:铝合金防雨百叶窗（带防鼠网） 2. 外框材质：综合，满足设计要求 3. 扇材质：综合，满足设计要求 4. 开启方式:综合 5. 铝合金百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 6. 铝合金百叶的颜色综合，具体	m²	2.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 43 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 7. 铝合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 铝合金百叶的颜色综合，百叶与周边的连接和密封等应满足国家现行规范和设计要求 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
47	050101009003	种植土回填	1. 包括草坪、地被植物、楼层花池、绿植墙等部位，乔木部位的种植土换填及回填均包含在各栽植乔木的综合单价中, 不再计算 2. 回填土质要求： 种植土，其要求应满足国家规范要求 3. 取土运距： 由投标人自行综	m³	389.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 44 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 回填厚度：符合设计及规范要求 5. 堆坡造型、土壤检测综合考虑在单价内 6. 填方来源、运距：土质来源及运输距离由投标单位自行考虑 7. 回填方式：人工、机械或其他方式由投标单位自行综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
48	011003001005	土工布隔离层	1. 隔离层：土工布过滤层 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1255.270					
49	040201009003	20mm高塑料板排水层	1. 隔离层：20高塑料板排水层，凸点向上 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1255.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010902003003	屋面 40mm厚C20细石混凝土	1. 刚性层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 部位：详设计 5. 未尽事宜符合设计和规范要求 6. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m²	1255.270					
51	011003001006	聚酯纤维无纺布隔离层（300g/m²）	1. 隔离层：聚酯纤维无纺布隔离层（300g/m²） 2. 隔离层做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1255.270					
52	010902001004	屋面 1.5mm厚耐根穿刺高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚耐根穿刺高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材	m²	1446.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 46 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
53	011003001007	聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 隔离层：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 隔离层做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	86.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 47 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011101006015	屋面 20mm厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层	1. 基层类型：填充层（另列） 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚DS15水泥砂浆找平层 3. 计算部位：屋面 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1353.790					
55	011001001005	最薄30处厚B05泡沫混凝土(强度A05)，找坡2%	1. 找坡层：最薄30处厚B05泡沫混凝土(强度A05)，找坡2% 2. 部位：详设计 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ³	171.830					
56	010902001005	屋面 1.5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE)	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm自粘式自粘高分子防水卷材(HDPE) 2. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排	m ²	1734.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 48 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
57	010904002010	屋面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范	m²	1353.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
58	011101006016	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆	1. 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	86.420					
59	010904002011	楼地面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计	m²	812.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 50 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
60	010903002005	墙面 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定	m²	3882.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
61	010903002006	墙面 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m²	3544.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 52 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
62	010904002012	天棚 1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.2mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 2. 增强材料种类：满足设计及	m ²	751.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
63	010904002013	空调机位底板 1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂	1. 防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料	m ²	424.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		料	2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价中 4. 防水等级综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求，附加层、加强层、嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水涂料厚度综合考虑 5. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
64	010902004001	穿墙出水口	1. 侧墙雨水口	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 55 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 详国标18J201 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
65	010902006002	屋面雨水口	1. 屋面雨水口 2. 详国标18J201 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	个	7.000					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
66	011001001006	屋面 55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）	1. 屋面 55mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1324.360					
67	011201004007	外墙 50mm厚不燃型聚苯颗粒复合板	1. 50mm厚不燃型聚苯颗粒复合板 2. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布(面密度不小于160g/m ²), 尼龙钉固定(聚炳烯纤维	m ²	3006.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 56 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			含量0.9Ka/m²）（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
68	011001005001	楼面 10mm厚交联聚乙烯隔声保温垫	1. 基层处理：综合考虑 1. 隔音材料品种、规格、厚度：楼面粘贴10mm厚交联聚乙烯隔声保温垫 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4019.170					
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
69	011101006017	40mm厚C20细石混凝土	1. 40mm厚C20细石混凝土拉毛，内配Φ4@100钢丝网 2. 10mm厚交联聚乙烯隔声保温垫（另列） 3. 钢筋混凝土结构板，原浆收光 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4019.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 57 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	010904002014	最薄处20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，1%坡向排水口	1. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，上翻侧墙，高度大于等于完成面250mm（另列） 2. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料，上翻侧墙详备注（另列） 3. 最薄处20mm厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层，1%坡向排水口 4. 基层处理（另列） 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	784.820					
71	011101006018	20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层	1. 20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层，表面撒适量水泥粉抹压平整，路面拉槽防滑处理 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	53.320					
72	011101001004	楼6 混凝土地面	1. 清理平整，局部找补	m²	17.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 钢筋混凝土板面，原浆收光 3. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求							
73	011101006019	20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 楼梯面层	1. 20mm厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆) 楼梯面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整, 路面拉槽防滑处理 2. 基层处理（另列） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	167.250					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
74	011201004008	刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4)（烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层）	1. 基层：烧结多孔砖、空心砖、实心砖基层 2. 刷纯水泥浆一道(水灰比0.37-0.4) 3. 其它：满足设计、招标技术	m²	7782.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 59 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
75	011201001012	专用界面剂一道	1. 基层：综合 2. 墙面专用界面剂一道 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1038.830					
76	010607005009	耐碱玻纤网格布一道	1. 耐碱玻纤网格布 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	935.520					
77	011001002004	墙面 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布	1. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布(面密度不小于160g/m ²), 尼龙钉固定(聚炳烯纤维含量0.9Ka/m ²) 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3006.280					
78	011201001013	10mm厚DP M15水泥石膏砂浆找平抹光	1. 10mm厚DP M15水泥石膏砂浆找平抹光 2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术	m ²	8515.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 60 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
79	011201001014	6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实找平	1. 6mm厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3006.280					
80	011201001015	10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)	1. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆) 2. 基层处理(另列) 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7063.270					
81	011201001016	10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平	1. 10mm厚DP M15水泥防水砂浆(1:3水泥砂浆内掺5%防水剂)找平 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	3338.760					
82	011201004009	10mm厚砌筑砂浆随砌随抹	1. 10mm厚砌筑砂浆随砌随抹压光 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	1905.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
83	011406001005	真石漆外墙面	1. 单面涂料（真石漆外墙面，颜色综合考虑） 2. 水性多彩涂料1道 3. 中层底色涂料1道 4. 立体中层涂料1道（真石漆） 5. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 6. 满刮成品腻子，干燥后打磨（另列） 7. 5mm厚抗裂防渗砂浆压入丝径玻纤网格布（面密度不小于160g/m²），尼龙钉固定（聚丙烯纤维含量0.9Kg/m²）（另列） 8. 保温层：不燃型聚苯颗粒复合板，厚度详节能设计（另列） 9. 6mm厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实找平（另列） 10. 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（另列） 11. 10mm厚DPM15水泥防水砂浆（1：3水泥砂浆内掺5%防水剂）找平	m²	1781.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 62 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			(另列) 12. 基层处理(另列) 13. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
84	011302001004	钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补	1. 钢筋混凝土结构板，打磨平整，局部找补 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	2504.740					
85	011407002012	10mm厚1：3水泥砂浆	1. 面层：10mm厚1：3水泥砂浆 2. 结构层：钢筋混凝土结构板，清扫干净 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	288.920					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 63 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	011406003005	天棚满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	356.140					
87	011406003006	墙面满刮成品腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	2606.640					
88	011407002013	墙面满刮成品耐水腻子	1. 清理基层，去除油污和灰尘 2. 满刮成品腻子（耐水腻子） 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1475.580					
89	011407001003	墙面无机涂料	1. 刷无机涂料(按产品说明) 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	986.690					
90	011407002014	1：3水泥砂浆找坡，最薄处15mm厚，坡向地漏	1. 找坡层：1：3水泥砂浆找坡，最薄处15mm厚，坡向地漏 2. 防水层：1.5mm厚JS聚合物水	m ²	277.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 64 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥基防水涂料（沿墙上翻300mm，反坎处沿反坎上翻至反坎顶）（另列） 3. 结构层：钢筋混凝土结构板，清扫干净 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
91	011406001006	油漆踢脚线	1. 刷120mm高深灰色调和漆 2. 满刮成品腻子 3. 10mm厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平（另列） 4. 基层处理（另列） 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	44.510					
		分部小计								
		其他装饰工程								
92	011503001004	楼梯栏杆	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-72-4，高度、规格等综	m	84.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 65 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
93	011503001005	护窗栏杆	1. 栏杆高度、规格：参西南18J412-63，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	1117.240					
94	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆高度、规格：参国标22J403-1-3/54，高度、规格等综合考虑 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	151.990					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
95	011701001003	综合脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计	m ²	7110.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 66 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求								
96	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	4070.820						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		混凝土模板及支架（撑）								
97	011702002005	现浇砼模板安装、拆除 矩形柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报	m²	1857.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 68 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
98	011702003003	现浇砼模板安装、拆除构造柱	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	752.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
99	011702006005	现浇砼模板安装、拆除 矩形梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木	m²	3666.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 70 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
100	011702008005	现浇砼模板安装、拆除圈梁	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整；	m²	141.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 71 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合， 支架材料: 钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰， 投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
101	011702009003	现浇砼模板安装、拆除过梁	1. 工作内容: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知: 模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模	m²	83.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 72 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
102	011702011006	现浇砼模板安装、拆除 直行墙	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、	m ²	181.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 74 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
103	011702014006	现浇砼模板安装、拆除有梁板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整	m²	2304.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 75 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
104	011702023003	现浇砼模板安装、拆除雨篷、悬挑板、阳台板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后	m²	531.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 76 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
105	011702008006	现浇砼模板安装、拆除 混凝土门槛、反坎、止水带	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，	m²	213.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
106	011702001006	现浇砼模板安装、拆除设备基础	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综	m²	5.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 78 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
107	011702024003	现浇砼模板安装、拆除 楼梯	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，	m²	179.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
108	011702030002	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架	m²	50.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 80 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
109	011702002006	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，	m²	797.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准、施工及验收规范要求							
110	011702006006	矩形梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报	m²	1328.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
111	011702014007	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水	m²	402.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 84 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		垂直运输								
112	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数 综合考虑 3. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	7110.580					
		措施钢筋								
113	010515009003	措施钢筋（地上）	1. 钢筋种类、规格:综合 2. 包括固定钢筋位置的支撑钢	m²	7110.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筋、双层钢筋用的“铁马”、型钢、垫铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施钢筋（如采用对拉螺杆、拉片、限位钢筋等），短钢筋接长所需的工料、机械，项目内均包含在综合单价内不另计算 3. 投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力充分考虑各种因素后进行相应的报价，中标后无论采用何种施工方案此项综合单价不作调整，不另行签证，且不得对此部分钢筋进行材料调差 4. 其他:满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【建筑与装饰工程】**

标段：/

第 86 页 共 86 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001004	安全文明施工费			674077.98			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24074.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		142256.72			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		323907.60			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		183839.45			
2	011707002004	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003004	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006004	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007004	已完工程及设备保护费						
8	011707008004	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【建筑与装饰工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1040649.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1040649.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1040649.29	
合计			1040649.29	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工 标段：/程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【建筑与装饰工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【建筑与装饰工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		表箱								
1	030404017069	表箱4AW1 Pn=54KW	1. 名称、型号：表箱4AW1 Pn=54KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030404017070	表箱4AW2 Pn=48KW	1. 名称、型号：表箱4AW2 Pn=48KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030404017071	表箱5AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱5AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 3 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030404017072	表箱6AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱6AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030404017073	表箱7AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱7AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
6	030404017074	表箱8AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱8AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 5 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	030404017075	表箱9AW1 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱9AW1 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 6 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030404017076	表箱5AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱5AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
9	030404017077	表箱6AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱6AW2 Pn=	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030404017078	表箱7AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱7AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 8 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030404017079	表箱8AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱8AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	030404017080	表箱9AW2 Pn=72KW	1. 名称、型号：表箱9AW2 Pn=72KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件（含智能电表）、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
		分部小计								
		配电箱								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 10 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030404017081	户内配电箱HE(6) Pn=6KW	1. 名称、型号：户内配电箱HE(6) Pn=6KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	123.000					
14	030404017082	户内配电箱HE(10) Pn=10KW	1. 名称、型号：户内配电箱HE(10) Pn=10KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 11 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	030404017083	照明配电箱6ALgq1 Pn=5KW	1. 名称、型号：照明配电箱6ALgq1 Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
16	030404017084	照明配电箱6ALgq2 Pn=5KW	1. 名称、型号：照明配电箱6ALgq2 Pn=5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
17	030404017085	应急照明配电箱6ALE1 Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱6ALE1 Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	030404017086	应急照明配电箱6ALE2 Pn=2KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱6ALE2 Pn=2KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 14 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	030404017087	应急照明集中电源6FD1 0.3kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源6FD1 0.3kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
20	030404017088	应急照明集中电源6FD2 0.3kW	1. 名称、型号：应急照明集中电源6FD2 0.3kW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
21	030404017089	普通电梯配电箱APdt1 Pn=30KW	1. 名称、型号：普通电梯配电箱APdt1 Pn=30KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 16 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030404017090	普通电梯配电箱APdt2 Pn=30KW	1. 名称、型号：普通电梯配电箱APdt2 Pn=30KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
23	030404017091	航空障碍灯配电箱ALhk Pn=2KW	1. 名称、型号：航空障碍灯配电箱ALhk Pn=2KW 2. 规格：详设计图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
24	030404017092	光彩照明箱ALgc Pn=3KW	1. 名称、型号：光彩照明箱ALgc Pn=3KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 18 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	030404017093	屋顶排风机控制箱APpf1 Pn=13.5KW	1. 名称、型号：屋顶排风机控制箱APpf1 Pn=13.5KW 2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
26	030404017094	屋顶排风机控制箱APpf2 Pn=13.5KW	1. 名称、型号：屋顶排风机控制箱APpf2 Pn=13.5KW	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 19 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：详设计图 3. 箱内原器件：含系统图中除消防电源监控模块、电气火灾监控模块以外的图示所有元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 4. 安装方式：挂墙安装 5. 含开孔、配线、压焊接线端子、箱体接地 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	030411005007	电缆 T 接箱	1. 名称：电缆T接箱 2. 规格：成套供货，箱内配置成套铜T接端子，满足主干、分支电缆T接分线 3. 材质：冷轧钢板箱体，表面喷塑防腐 4. 安装形式：电气竖井内明装 5. 其他：箱外电缆线芯压接铜	个	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 20 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接线端子另行计算 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		桥架、配管								
28	030411003025	消防强电桥架 150*100	1. 名称：消防强电桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	3.670					
29	030411003026	非消防强电桥架 150*100	1. 名称：非消防强电桥架 2. 材质：钢制	m	75.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 21 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
30	030411003027	非消防强电桥架(不锈钢材质) 150*100	1. 名称：非消防强电桥架(不锈钢材质) 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞	m	52.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 22 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030411003028	非消防强电桥架(不锈钢材质) 200*100	1. 名称：非消防强电桥架(不锈钢材质) 2. 材质：钢制 3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	54.180					
32	030409002017	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设	m	185.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
33	030413001010	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项目的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	kg	253.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 24 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030411001055	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	17597.130					
35	030411001056	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、	m	544.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 25 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	030411001057	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	679.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 26 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
37	030411001058	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	6.900					
38	030411001059	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管	m	39.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 27 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
39	030411001060	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合)	m	68.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 28 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
40	030411001061	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC40mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	19.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 29 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		电线、电缆								
41	030411004060	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	12898.860					
42	030411004061	电气配线 WDZ-BYJ-4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线	m	16681.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 30 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：4.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
43	030411004062	电气配线 BV-4.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZ-BYJ 4. 规格：4.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	4625.940					
44	030411004063	电气配线 WDZB-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线	m	738.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 31 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽内穿线 3. 型号：WDZB-BYJ 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	030411004064	电气配线 WDZB-B1-BYJR-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJR 4. 规格：1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1116.340					
46	030411004065	电气配线 WDZB-B1-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	12348.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		2.5mm²	2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
47	030411004066	电气配线 WDZB-B1-BYJ-4.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：4.0mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	12027.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030411004067	电气配线 WDZB-B1-BYJ-10mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：10mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	2652.080					
49	030411004068	电气配线 WDZB-B1-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZB-B1-BYJ 4. 规格：16mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	23.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 34 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
50	030411004069	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	444.570					
51	030408001051	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑	m	465.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 35 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
52	030408001052	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	284.440					
53	030408001053	电力电缆 WDZB-B1-YJY-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-5*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	470.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
54	030408001054	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	113.630					
55	030408001055	电力电缆 WDZB-B1-YJY-4*35+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-B1-YJY-4	m	576.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 37 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*35+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
56	030408001056	电力电缆 WDZBN-B1-YJY-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-YJY-5*6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	m	525.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 38 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
57	030408001057	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*120mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*120 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	193.570					
58	030408001058	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*70mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*70 3. 材质：铜芯	m	48.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 39 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
59	030408001059	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*95mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*95 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	m	483.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 40 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
60	030408001060	预分支电力电缆 YFD-WDZB-B1-YJY-1*185mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB-B1-YJY-1*185 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	120.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 41 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030408001061	预分支电力电缆 YFD-WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB1-YJY-4*35+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	3.450					
62	030408001062	预分支电力电缆 YFD-WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB1-YJY-4*50+1*25mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
63	030408001063	预分支电力电缆 YFD-WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称：预分支电力电缆 2. 规格、型号：YFD-WDZB1-YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 敷设、终端头制作安装、接	m	55.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【强电工程】

标段：/

第 43 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			地；预制分支接头为厂家预制，不含现场中间头制作 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
64	030408001064	矿物质电缆 RTTZ-3*4mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	17.240					
65	030408001065	矿物质电缆 RTTZ-5*4mm ²	1. 名称：矿物质电缆 2. 规格、型号：RTTZ-5*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖	m	26.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
66	030408006037	电力电缆终端头制作安装 四芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：四芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	23.000					
67	030408006038	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型：综合考虑	个	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 45 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
68	030408006039	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤16mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤16mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	18.000					
69	030408006040	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤35mm ²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤35mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 46 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
70	030408006041	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤50mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤50mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
71	030408006042	电力电缆终端头制作安装 五芯 截面≤70mm²	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤70mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV	个	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 47 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
72	030408006043	矿物质电缆终端头制作安装 三芯 截面≤10mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
73	030408006044	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
74	030408006045	矿物质电缆终端头制作安装 五芯 截面≤120mm ²	1. 名称：矿物质电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 截面≤120mm ² 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	8.000					
		分部小计								
		开关、插座、灯具、接线盒								
75	030404034010	单联单控开关 250V, 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	114.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030404034011	双联单控开关 250V, 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	43.000					
77	030404034012	三联单控开关 250V, 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
78	030404034013	双联双控开关 250V, 10A	1. 名称：双联双控开关 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	175.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 50 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	030404034014	单联单控开关(防水密闭型) 250V, 10A	1. 名称：单联单控开关(防水密闭型) 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	23.000					
80	030404034015	双联单控开关(防水密闭型) 250V, 10A	1. 名称：双联单控开关(防水密闭型) 2. 型号规格：250V, 10A 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	124.000					
81	030404035010	普通五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：普通五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑	个	443.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 51 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
82	030404035011	卫生间五孔插座 250V, 10A, 安全型插座, IP54	1. 名称：卫生间五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	124.000					
83	030404035012	挂机空调五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：挂机空调五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	124.000					
84	030404035013	柜机空调五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：柜机空调五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 52 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
85	030404035014	厨房五孔插座 250V, 10A, 安全型插座, IP54	1. 名称：厨房五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	297.000					
86	030404035015	油烟机五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：油烟机五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	147.000					
87	030404035016	冰箱五孔插座 250V, 10A	1. 名称：冰箱五孔插座	个	148.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 53 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		安全型插座	2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
88	030404035017	床头五孔插座 250V, 10A, 安全型插座	1. 名称：床头五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	143.000					
89	030404035018	洗衣机五孔插座 250V, 10A, 安全型插座, IP54	1. 名称：洗衣机五孔插座 2. 型号规格：250V, 10A, 安全型插座, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
90	030404035019	电磁灶五孔插座 250V, 16A, 安全型插座	1. 名称：电磁灶五孔插座 2. 型号规格：250V, 16A, 安全型插座 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	148.000					
91	030404036005	控制按钮（IP67）	1. 名称：控制按钮（IP67） 2. 型号规格：IP67 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
92	030412001018	普通LED灯 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通LED灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装	套	220.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 55 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
93	030412001019	普通LED灯(防水防尘型) 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K, IP54	1. 名称：普通LED灯(防水防尘型) 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K, IP54 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	62.000					
94	030412001020	普通照明红外线感应灯 220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：普通照明红外线感应灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=15w, $\Phi \geq 1500\text{lm}$, $\eta \geq 85\%$, $R_a \geq 80$, $\text{Cos } \Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装	套	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 56 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
95	030412001021	管井壁灯 220v, LED光源, P=7w, $\Phi \geq 8001\text{m}$, 效能 $\geq 85\%$, Ra ≥ 80 , Cos $\Phi > 0.9$, 色温4000K	1. 名称：管井壁灯 2. 型号规格：220v, LED光源, P=7w, $\Phi \geq 8001\text{m}$, 效能 $\geq 85\%$, Ra ≥ 80 , Cos $\Phi > 0.9$, 色温4000K 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	24.000					
96	030412003001	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号规格：详设计 3. 安装方式：暗装 4. 安装部位：等综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	8.000					
97	030412001022	消防应急灯(壁装) A型, LED, P=5W, $\Phi \geq 4001\text{m}$, 配	1. 名称：消防应急灯(壁装) 2. 型号规格：A型, LED, P=5W, Φ	套	57.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 57 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		不燃灯罩, 色温不低于2700K	≥4001m, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
98	030412001023	消防应急灯(壁装) A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 防护等级IP67, 色温不低于2700K	1. 名称: 消防应急灯(壁装) 2. 型号规格: A型, LED, P=5W, Φ≥4001m, 配不燃灯罩, 防护等级IP67, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	2.000					
99	030412004013	疏散出口标志灯 A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号规格: A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式: 综合考虑	套	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 58 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
100	030412004014	楼层显示(壁装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K	1. 名称：楼层显示(壁装) 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 小型标志灯, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	14.000					
101	030412004015	双面疏散方向指示灯(吊装) A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K	1. 名称：双面疏散方向指示灯(吊装) 2. 型号规格：A型, LED发光板, P=1W, 配不燃灯罩, 色温不低于2700K 3. 安装方式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他未尽事宜满足设计、合	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
102	030404035020	感光探头	1. 名称：感光探头（光照度传感器） 2. 安装方式：吸顶 / 壁挂安装 3. 工作电源：DC24V 4. 输出信号：总线信号，接入照明控制模块 5. 测量量程：0 10000Lux 6. 包含底座，配套接线，满足系统联动要求 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
103	030411006021	钢制接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	113.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【强电工程】

标段：/

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2990.000					
		分部小计								
		防雷接地								
105	030409002018	户内接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	147.510					
106	030409008011	局部电位端子箱 LEB	1. 名称：局部电位端子箱 LEB 2. 规格：详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
107	030409008012	辅助等电位端子板 SEB	1. 名称：辅助等电位端子板 SEB 2. 规格：详设计要求 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	124.000					
108	030409005001	避雷网 Φ10圆钢	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装形式：1 接闪带：沿女儿墙压顶外边缘明装Φ10热镀锌圆钢做接闪带。 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	297.190					
109	030409005002	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25x4 4. 安装形式：-25x4热镀锌扁钢沿女儿墙压顶外沿贴装，于屋	m	172.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段：/

第 62 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			面找平层内暗敷。 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
110	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 引下线:利用柱内两根Φ16以上主筋连接基础接地与屋面接闪带作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	590.990					
111	030409008013	接地钢板 100*100*6	1. 名称：接地钢板 2. 材质：热镀锌钢板 3. 规格：100*100*6 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	块	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		调试								
112	030414006004	双电源切换装置调试	1. 名称：双电源切换装置调试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	系统	4.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
113	031301017017	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001017	安全文明施工费			111560.56			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3984.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23543.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		53607.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		30425.61			
2	031302002017	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003017	非夜间施工增加						
4	031302004017	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005017	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006017	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008017	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【强电工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	172702.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		172702.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	172702.38	
合计			172702.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【强电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【强电工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给水系统								
1	031001007019	PSP钢塑复合管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1.830					
2	031001007020	PSP钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN25 4. 连接形式：螺纹连接	m	1595.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	031001007021	PSP钢塑复合管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容	m	213.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	031001007022	PSP钢塑复合管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	265.320					
5	031001007023	PSP钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN50	m	196.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	031001007024	PSP钢塑复合管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN65 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲	m	19.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
7	031001007025	PSP钢塑复合管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PSP钢塑复合管 DN80 4. 连接形式：沟槽式G型管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、冲洗消毒、管道标识等管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	23.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	031003003057	球墨铸铁闸阀 DN50	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	24.000					
9	031003003058	球墨铸铁闸阀 DN65	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式： 法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
10	031003003059	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
11	031003003060	液动阀 DN50	1. 名称：液动阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
12	031003003061	浮球阀 DN50	1. 名称：浮球阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
13	031003013007	水平旋翼式远传水表 DN25	1. 名称：水平旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要	个	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	031003013008	水平旋翼式远传水表 DN50	1. 名称：水平旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	11.000					
15	031003013009	水平螺翼式远传水表 DN65	1. 名称：水平螺翼式远传水表 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
16	031003001022	全不锈钢减压阀 DN50	1. 名称：全不锈钢减压阀 2. 材质：全不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	9.000					
17	031003001023	全不锈钢减压阀 DN65	1. 名称：全不锈钢减压阀 2. 材质：全不锈钢 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
18	031003001024	全铜截止阀 DN15	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
19	031003001025	全铜截止阀 DN20	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
20	031003001026	全铜截止阀 DN25	1. 名称：全铜截止阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	130.000					
21	031003001027	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	031003001028	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
23	031002003072	一般钢套管制作安装 DN25	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN25 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	246.000					
24	031002003073	一般钢套管制作安装 DN32	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：介质管道DN32 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
25	031002003074	一般钢套管制作安装 DN40	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN40 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	11.000					
26	031002003075	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
27	031002003076	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
28	031002003077	一般钢套管制作安装 DN80	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN80 4. 填料材质：满足设计、规范	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	031002003078	刚性防水套管 DN50	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
30	031002001011	管道支架制作安装	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	786.820					
31	031201003011	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别；满足设计及相关规	Kg	786.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支吊架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
32	031201001008	管道刷漆	1. 油漆品种：调和漆 2. 涂刷遍数：两遍 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m ²	193.690					
33	031208002002	难燃B1级泡沫橡塑管壳防结露保温	1. 绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑管壳防结露保温 2. 绝热厚度：20mm厚 3. 管道外径：综合 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1543.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		污水废水系统								
34	031001006018	承压型UPVC塑料管 DN50 （污水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	41.940					
35	031001006019	承压型UPVC塑料管 DN75 （污水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管	m	51.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
36	031001006020	承压型UPVC塑料管DN100（污水水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1956.440					
37	031001006021	承压型UPVC塑料管DN150（污水水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：污废水 3. 材质：承压型UPVC塑料管	m	140.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
38	031004014021	直通式塑料地漏 DN50	1. 名称：直通式塑料地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
39	031004014022	网框式塑料侧排地漏 DN75	1. 名称：网框式塑料侧排地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN75 4. 含孔洞预留及安装后的堵洞 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
40	031004014023	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	297.000					
41	031004014024	阻火圈 DN150	1. 名称、类型：阻火圈 DN150 2. 材质：满足规范及验收要求 3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	28.000					
42	031002003079	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范	个	297.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
43	031002003080	一般钢套管制作安装 DN150	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN150 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	28.000					
		分部小计								
		冷凝水系统								
44	031001006022	承压型UPVC塑料管 DN50 （冷凝水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水	m	438.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、止水环、存水弯、堵头、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求								
45	031002003081	一般钢套管制作安装 DN50	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN50 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	96.000						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		雨水系统								
46	031001006023	承压型UPVC塑料管 DN75 （雨水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、存水弯、堵头、含水簸箕、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	19.170					
47	031001006024	承压型UPVC塑料管 DN100（雨水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：雨水 3. 材质：承压型UPVC塑料管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接连接 6. 管件综合考虑，包含塑料管卡、透气帽、H型管件、存水弯	m	180.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、堵头、含水簸箕、伸缩节、含灌水试验等 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
48	031004014025	侧排钢制雨水斗 DN75	1. 名称：侧排钢制雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN75 4. 防水、防腐处理 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
49	031004014026	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 防水、防腐处理 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	10.000					
50	031004014027	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 DN100 2. 材质：满足规范及验收要求	个	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 连接形式：满足产品要求 4. 填料材质：满足规范及验收要求 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
51	031002003082	一般钢套管制作安装 DN75	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN75 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	4.000					
52	031002003083	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
53	031301017018	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 综合, 见设计 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001018	安全文明施工费			43125.21			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1540.19			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9101.10			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20722.50			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11761.42			
2	031302002018	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003018	非夜间施工增加						
4	031302004018	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005018	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006018	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008018	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项

标段： /

第 1 页 共 1 页

目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【给排水工程】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	66252.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		66252.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	66252.93	
合计			66252.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	030904008026	消防接线端子箱	1. 名称：消防接线端子箱 2. 材质：详设计 3. 型号：详设计 4. 安装方式：挂墙安装 5. 包含支架制作、安装、刷漆，开孔、配线、盘柜防火、堵洞、压焊接线端子、箱体接地、接线端子压线 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	12.000					
2	030904001006	点型感烟探测器	1. 名称：点型感烟探测器 2. 型号、规格：满足规范要求 3. 线制：总线制 4. 安装方式：吸顶安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	51.000					
3	030904005008	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
4	030904003006	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
5	030904006006	消防电话插孔	1. 名称：消防电话插孔 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
6	030904008027	总线短路保护器	1. 名称：总线短路保护器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
7	030904008028	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：安装于模块箱内 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	18.000					
8	030411003029	弱电消防桥架 150*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	33.520					
9	030411003030	弱电消防桥架 200*100	1. 名称：弱电消防桥架 2. 材质：钢制	m	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：200*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030409002019	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	51.920					
11	030413001011	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材	kg	54.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	030411006023	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合	个	118.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
13	030411001062	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	33.120					
14	030411001063	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝	m	567.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
15	030411004070	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合	m	1101.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
16	030411004071	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：4mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	597.740					
17	030411004072	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑	m	680.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	030411004073	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	298.870					
19	030411004074	电气配线 RVV-4X1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：4*1mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合	m	34.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	030408002019	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	111.390					
21	030408002020	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、	m	110.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030408007012	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
23	030905001015	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检	只	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
24	030905003009	防火控制装置调试 电动防火门	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火门 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防广播系统								
25	030904007003	吸顶式扬声器 3W	1. 名称：吸顶式有扬声器 2. 类别：满足规范要求 3. 规格：3W 4. 安装方式：吸顶 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	26.000					
26	030411003031	消防广播桥架 150*100	1. 名称：消防广播桥架 2. 材质：钢制 3. 规格：150*100 4. 类型：槽式 5. 附件：含桥架隔板及桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片等配件 6. 含桥架开孔、穿墙或楼板防火堵洞 7. 其他未尽事宜满足设计、合	m	36.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
27	030409002020	桥架内接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：户内接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：室内 5. 安装形式：桥架内敷设 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	36.800					
28	030413001012	桥架支撑架制作、安装	1. 名称：桥架支撑架制作、安装 2. 材质：钢材 3. 规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境综合考虑确定 4. 支撑架(或支吊架)选用成品、现场制作应根据施工方案确定，投标报价时须综合折算后报价。选用的成品须防腐、耐火；现场制作时，须将除锈、刷防腐	kg	37.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			漆、刷耐火涂料计入该项的综合价格内。 5. 除锈、刷油：满足设计及规范要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030411006024	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	26.000					
30	030411001064	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20mm 4. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞	m	153.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030411004075	电气配线 WDZBN-B1-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-BYJ 4. 规格：2.5mm² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	349.650					
32	030905001016	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	只	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		音箱	、电话插孔 2. 调试方案、调试数据、调试报告 3. 包含：技术和器具准备、检查接线、绝缘检查、程序装载或校对检查、功能测试、系统试验、记录整理、完成自检测试报告等 4. 其它未尽事宜其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		消防液位监测系统								
33	030503006006	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030411006025	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
35	030411001065	电气配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地: 综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合	m	23.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
36	030408002021	控制电缆 WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZBN-B1-KYJY-4*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	59.270					
37	030408007013	控制电缆终端头制作安装 ≤6芯	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 型号、规格：≤6芯 3. 材质、类型：铜芯、终端头 4. 安装部位：户内 5. 电压等级（kV）：≤1KV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		防火门监控系统								
38	030904008029	防火门监控模块	1. 名称：防火门监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
39	030507007013	常开防火门电磁释放器	1. 名称：常开防火门电磁释放器 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	12.000					
40	030507001004	常闭防火门门磁开关	1. 名称：常闭防火门门磁开关 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：墙上安装 4. 其他未尽事宜满足设计、合	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
41	030411001066	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	190.140					
42	030411004076	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS	m	205.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		消防电源监控系统								
43	030904008030	消防电源监控模块	1. 名称：消防电源监控模块 2. 规格、型号：满足规范要求 3. 安装方式：详设计 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
44	030411001067	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、	m	9.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
45	030411004077	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	53.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		应急照明监控系统								
46	030411001068	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	9.740					
47	030411004078	电气配线 WDZBN-B1-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线	m	53.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号：WDZBN-B1-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
48	031301017019	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整	项	1.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001019	安全文明施工费			6762.40			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		241.51			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1427.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3249.47			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1844.29			
2	031302002019	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003019	非夜间施工增加						
4	031302004019	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005019	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006019	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008019	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【消防电工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10366.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		10366.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10366.53	
合计			10366.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【消防电工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【消防电气工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【消防电工程】

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	030901002008	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	33.290					
2	030901002009	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式：沟槽连接	m	130.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030901010003	单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 700*1800*200	1. 名称：单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 2. 型号、规格：700*1800*200 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：DN65消火栓1只，d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条，一个消防软管卷盘，一条L=30m的软管 5. 其他未尽事宜满足设计、合	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
4	030901010004	减压稳压型单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 700*1800*200	1. 名称：减压稳压型单栓组合式室内消火栓箱(带卷盘) 2. 型号、规格：700*1800*200 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：DN65消火栓1只，d19铝合金直流水枪1支，25m长DN65麻质内衬里水龙带1条，一个消防软管卷盘，一条L=30m的软管 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	11.000					
5	030901010005	屋顶试验消火栓	1. 名称：屋顶试验消火栓 2. 型号、规格：650*800*200 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 箱内配置：DN65消火栓1只，d19铝合金直流水枪1支，25m长	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			DN65麻质内衬里水龙带1条 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
6	030901013005	手提式灭火器 MF/ABC4kg	1. 名称：手提式灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4kg 3. 放置于消火栓箱内或灭火器箱内（灭火器箱另计） 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	具	34.000					
7	030901013006	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 型号、规格：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	17.000					
8	031003003062	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
9	031003001029	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
10	031003003063	球墨铸铁闸阀（带锁具） DN100	1. 名称：球墨铸铁闸阀（带锁具） 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
11	031003003064	流量开关 DN100	1. 名称：流量开关 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
12	031003003065	旋流防止器 DN100	1. 名称：旋流防止器 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
13	031006015002	消防水箱 V=18m³	1. 名称：消防水箱 2. 型号：V=18m³ 3. 材质：不锈钢 4. 附件：包含通气管、泄水管、溢流管、放空管、放空阀、水位计、溢流喇叭口、防虫网罩、水箱保温等所有配套设施 5. 基础：包含基础、支架等	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	031006002002	室内消火栓增压稳压成套设备 XWL-I-1.5-50-ADL	1. 名称：室内消火栓增压稳压成套设备 XWL-I-1.5-50-ADL 2. 型号、规格：N=4.0kw, P0=0.16, PS1=0.18, PS2=0.22, 稳压泵的流量:1.5L/s 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制柜及控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管，单根软管长度综合考虑、稳压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	031002001012	管道支架制作安装	1. 材质：型钢（综合） 2. 管架形式：综合 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	104.150					
16	031201003012	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：满足设计及相关规范要求 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：管道支架外表经除锈后，刷樟丹二道，调和漆二道 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	Kg	104.150					
17	031002003084	一般钢套管制作安装 DN65	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN65 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	031002003085	一般钢套管制作安装 DN100	1. 类型：一般钢套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：介质管道DN100 4. 填料材质：满足设计、规范要求 5. 含套管的刷油防腐、预留孔洞及封堵等 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	5.000					
19	030905002005	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 含技术和器具准备、功能测试、系统试验、记录整理等 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	点	17.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
20	031301017020	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001020	安全文明施工费			6440.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		230.01			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1359.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3094.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1756.46			
2	031302002020	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003020	非夜间施工增加						
4	031302004020	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005020	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006020	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008020	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【消防水工程】**

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9956.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		9956.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9956.13	
合计			9956.13	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【消防水工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【消防水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		保障性租赁用房								
1	030108001002	柜式离心风机 风量8660m³/h, 风压429Pa, 功率3kW, 转速800r/min, 噪音62a, 重量189kg	1. 名称：柜式离心风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量8660m³/h, 风压429Pa, 功率3kW, 转速800r/min, 噪音62a, 重量189kg 4. 安装形式：落地安装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	6.000					
2	030108001003	柜式离心风机 风量2890m³/h, 风压305Pa, 功率1.5kW, 转速1000r/min, 噪音61a, 重量113kg	1. 名称：柜式离心风机 2. 型号：详设计 3. 规格：风量2890m³/h, 风压305Pa, 功率1.5kW, 转速1000r/min, 噪音61a, 重量113kg 4. 安装形式：落地安装	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
3	030108006003	天花式换气扇(自带止回装置) 风量200m³/h, 风压100Pa, 功率25W	1. 名称：天花式换气扇(自带止回装置) 2. 型号：详设计 3. 规格：风量200m³/h, 风压100Pa, 功率25W 4. 安装形式：吸顶或天花上安装 5. 质量：符合设计及规范要求 6. 含隔振垫（器）、支吊架及基础的制作安装及除锈刷漆防腐、电机检查接线等 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	124.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030703001052	止回风阀 160*160	1. 类型：止回风阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：160*160 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	124.000					
5	030703001053	70℃防火阀FD 160*160	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：160*160 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	124.000					
6	030703001054	70℃防火阀FD 200*200	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：200*200	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
7	030703001055	70℃防火阀FD 250*320	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	1.000					
8	030703001056	70℃防火阀FD 320*250	1. 类型：70℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
9	030703001057	150℃防火阀FD 250*250	1. 类型：150℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：250*250 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	11.000					
10	030703001058	150℃防火阀FD 320*320	1. 类型：150℃防火阀FD 2. 材质：碳钢 3. 规格：320*320 4. 质量：详图 5. 含支架的制作安装及除锈刷漆防腐 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	个	15.000					
11	030703019003	柔性软接头	1. 名称：柔性软接头	m ²	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：不燃材料 3. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
12	030702001022	热镀锌薄钢板矩形风管 b ≤320 δ=0.5mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：b≤320 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m²	367.790					
13	030702001023	热镀锌薄钢板矩形风管 320<b≤450 δ=0.6mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管	m²	215.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320<b≤450 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
14	030702001024	热镀锌薄钢板矩形风管 450<b≤630 δ=0.75mm	1. 名称：热镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质：热镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<b≤630 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 接口形式：综合考虑	m ²	211.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
15	030702003003	304不锈钢板风管 δ = 1.2mm	1. 名称：304不锈钢板风管 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：综合 5. 板材厚度：δ =1.2mm 6. 接口形式：综合考虑 7. 包含：风管套管及封堵、穿墙打洞、风管及其所有管件及附件制作安装、金属防虫(鼠)网、风帽、支吊架制作安装、导流叶片、风管清洗消毒等 8. 其他：满足设计、规范及招	m ²	97.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标技术要求							
16	031208003004	防火包裹	1. 名称：防火包裹 2. 形状、规格：随风管形状类型 3. 材质：防火玻璃棉+铝箔 4. 厚度：中标厂商根据自身产品特性，满足相应的耐火极限要求 5. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	m³	35.620					
17	030704002004	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m²	892.790					
18	030703021003	接管箱 700*500*500	1. 名称：接管箱 2. 规格：接管箱 700*500*500 3. 材质：详设计图 5. 包含支架等附件 5. 其他：投标人应充分考虑满	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
19	030703021004	接管箱 750*450*700	1. 名称：接管箱 2. 规格：接管箱 750*450*700 3. 材质：详设计图 5. 包含支架等附件 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
20	031301012011	工程系统检测、检验	1. 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
21	031301017021	脚手架搭拆	1. 搭设方式:投标人综合考虑 2. 搭设高度:综合, 见设计 3. 脚手架材质:钢管、竹、木支架、爬升设备等综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001021	安全文明施工费			28504.04			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1018.00			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6015.46			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13696.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7773.83			
2	031302002021	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003021	非夜间施工增加						
4	031302004021	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005021	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006021	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008021	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【暖通工程】**

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	43787.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		43787.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	43787.45	
合计			43787.45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【暖通工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【暖通工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		综合布线系统								
1	030502003005	家居弱电箱（含跳线、路由器/交换机、ONT、电源插座）	1. 名称：家居弱电箱（含跳线、路由器/交换机、ONT、电源插座） 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：嵌入式安装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	24.000					
2	030502015006	48芯光分纤箱	1. 名称：48芯光分纤箱 2. 规格：48芯 3. 含箱内设备 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
3	030502012002	信息电话二合一插座	1. 名称：信息电话二合一插座 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：暗装 4. 其他未尽事宜满足设计、合	个	144.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
4	030502004002	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：暗装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	81.000					
5	030502012003	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：暗装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	52.000					
6	030502004003	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：暗装 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	138.000					
7	030411006026	塑料接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	415.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：综合考虑 4. 安装形式：暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030411001069	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	4245.970					
9	030411001070	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管	m	400.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：塑料管 3. 规格：PC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
10	030502005009	网线 CAT.6e 4Pair UTP	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：CAT.6e 4Pair UTP 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	6122.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段： /

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	030502007007	2芯皮线光纤	1. 名称：2芯皮线光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：电缆托盘、穿管、井道内等综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	1019.120					
12	030502014005	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 方法：熔接法 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	芯	192.000					
13	030502016005	布放尾纤	1. 名称：布放尾纤 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：详设计	根	192.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
14	030502020005	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	58.000					
15	030502019007	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	559.000					
16	030501010003	光纤收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	32.000					
		分部小计								
		可视对讲系统								
17	030507006006	可视对讲室内分机	1. 名称：可视对讲室内分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：嵌入式安装	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
18	030411006027	钢制接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:综合考虑 4. 安装形式;暗(明)装 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	12.000					
19	030411001071	电气配管 JDG25	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG25mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配和电气井、吊顶内、明敷、叠合板内等(综合) 5. 包含预留孔洞、打孔洞 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	376.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
20	030411004079	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	376.970					
21	030502005010	网线 UTP-6e	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：UTP-6e 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	376.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段：/

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽 6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
22	030502019008	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	链路	16.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
23	031301017022	脚手架搭拆	1. 搭设方式：投标人综合考虑 2. 搭设高度：综合，见设计 3. 脚手架材质：钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【弱电智能化工程】**

标段： /

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方式该综合单价结算不作调整 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001022	安全文明施工费			12390.12			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		442.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2614.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5953.70			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3379.12			
2	031302002022	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003022	非夜间施工增加						
4	031302004022	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005022	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006022	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008022	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） **【弱电智能化工程】**

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	18936.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		18936.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18936.50	
合计			18936.5	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工 标段：/程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【弱电智能化工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【弱电智能化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【弱电智能化工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电梯								
1	030107002001	客梯 KT-01、KT-02	1. 名称：客梯 11层11站 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数11层11站 4. 有机房、无机房：满足设计要求 5. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装（含电梯控制箱）、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套装饰、包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、电梯井道灯具等完成电梯安装、五方对讲系统电话及五方对讲系统调试（五方对讲系统配管配线另计）的所有工作内容 6. 轿厢高度及厅门、满足技术	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标准要求综合考虑 7. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 8. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 9. 地板及吊顶满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 无障碍电梯应按《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等 12. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 13. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
2	030107002002	客梯兼无障碍电梯 KCT-01、KCT-02	1. 名称：客梯兼无障碍电梯 11层11站 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数11层11站 4. 有机房、无机房：满足设计要求 5. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装（含电梯控制箱）、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套装饰、包含到站提醒，到	部	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			站指示灯，刷卡系统、电梯井道灯具等完成电梯安装、五方对讲系统电话及五方对讲系统调试（五方对讲系统配管配线另计）的所有工作内容 6. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 7. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 8. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 9. 地板及吊顶满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 无障碍电梯应按《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求设置残疾人按钮、扶手、语音报层等							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 13. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001023	安全文明施工费			70650.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2523.22			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14909.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		33948.75			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19268.21			
2	031302002023	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003023	非夜间施工增加						
4	031302004023	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005023	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006023	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008023	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	110917.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		110917.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	110917.33	
合计			110917.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房
及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层）【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 标段： /

【电梯工程】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房（4-屋面层） 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

项目 1#楼-保障性租赁住房(4-屋面层) 【电梯工程】

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		强电工程								
1	030402018001	公交充电桩箱变 1000kVA	1. 名称：公交充电桩箱变 2. 型号：1000kVA，其他参数满足设计要求 3. 电压（kV）：10/0.4kV 4. 油过滤要求、干燥要求：满足设计和规范要求 5. 包括：变压器附件、基础制作安装、除锈防腐、接线检查、试验、供电、接地（含中性接地）、温控器、电源线等全部综合考虑 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	台	1.000					
2	030414003001	箱变调试 变压器容量 (kV·A) ≤1000	1. 名称 箱式变电站 2. 类型 调试 3. 变压器容量 (kV·A) ≤1000	项	1.000					
3	040504001001	成套箱式变电站基础	1. 名称：箱式变电站基础	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基础外形尺寸：详设计 3. 垫层：10cmC20砼垫层+C20基础梁，具体尺寸详设计 4. 基础：采用红砖、水泥砂浆砌筑，内外壁采用1:2水泥砂浆抹20mm厚，掺3%防水剂，其他详设计 5. 含土石方、钢筋、模板支护及拆除，踏步等图纸所示内容 6. 接地另计 7. 其它：详设计，并满足相关规范要求.							
4	040805001001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 材质、规格：太阳能路灯杆高12米, 路灯悬挑长2.0米仰角均为10, 75W, LED截光型, 9000lm, 光伏板为单晶硅120Wp, 蓄电池容量120Ah, 续航时间不低于3天。	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含：光伏板、蓄电池、综合杆安装、内部接线、综合杆附件安装、灯具电源线、灯杆光源模组、接线板、触发器、路灯配电箱、单灯控制器、恒流源模块、带漏电保护功能断路器等附件配套供应、搭载相应支架、灯杆编号（采用定制铭牌或喷涂等方式） 4. 不含：综合杆基础开挖及预埋、保护接地制作、道路引导牌等交安设施 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
5	040205001001	强电手孔井 1000*1000*1000	1. 名称：强电手孔井 2. 规格类型及做法：1000*1000*1000 3. 包含垫层、底板、井圈、井盖、盖板、钢筋、井、抹灰、	座	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防水、套管等所有内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求							
6	030411001072	镀锌钢管(埋地) SC150	1. 名称：镀锌钢管 SC150 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150mm 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、刷油防腐 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	346.520					
7	030408001066	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-8.7/	m	58.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15kV-3*95mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
8	030408001067	电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-4*300+1*150mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：电缆托盘、桥架、线槽、穿管、电井、竖井内、封闭吊顶天棚内等综合考虑 5. 电压等级（kV）：8.7/15kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合	m	53.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
9	030408006046	电力电缆终端头制作安装 三芯 ≤10kV 截面（mm ² ）≤120	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：三芯 ≤10kV 截面（mm ² ）≤120 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：10kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
10	030408006047	电力电缆终端头制作安装 五芯 ≤1kV 截面（mm ² ）≤400	1. 名称：电力电缆终端头制作安装 2. 规格、型号：五芯 ≤1kV 截面（mm ² ）≤400 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030409002021	户外接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：户外接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：室外 5. 安装形式：暗装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	47.060					
12	040806001001	接地极 热镀锌角钢 40*4*2500mm	1. 名称：接地极 2. 规格：热镀锌角钢 40*4*2500mm 3. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	根	6.000					
13	040807003001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网 3. 本项费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准并实施的调试或实施方案；3. 有调试或实施后	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试或实施记录及调试或实施报告。）							
14	030414001003	变压器系统调试 容量≤2000KV·A	1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kVA):容量≤2000KV·A 3. 其他: 满足设计及相关规范要求 3. 调试方案、调试数据、调试报告	系统	1.000					
15	030414002004	1KV送配电装置系统调试	1. 名称 1KV送配电装置系统调试 2. 型号 详设计 3. 电压等级(kV) 1KV 4. 类型 详设计 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	8.000					
16	030414002005	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称 输配电装置系统调试 2. ≤10kV交流供电 带断路器	系统	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其它满足规范和设计要求							
17	030414002006	输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关	1. 名称 输配电装置系统调试 2. ≤10kV交流供电 带负荷隔离开关 3. 其它满足规范和设计要求	系统	1.000					
		分部小计								
		土方								
18	010103002001	C20砼垫层	1. 名称：垫层 2. 构件规格：详设计 3. 部位：室外 4. 混凝土种类、等级：商品砼 C20	m ³	9.200					
19	010103002002	商品砼包封 C20	1. 名称：管道商品砼包封 2. 构件规格：详设计 3. 部位：室外 4. 混凝土种类、等级：商品砼 C20	m ³	5.070					
20	011702001007	垫层模板	1. 工作内容：模板制作、安装、	m ²	22.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011702001008	包封模板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调	m²	17.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			整							
22	010101003001	挖管沟土方	1. 土石方类别：根据现场实际情况并结合地勘报告综合考虑，土石方包括但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖方深度：综合 3. 开挖方式：人工+机械开挖综合考虑 4. 残值：挖出的可利用的部份，由投标人综合考虑在报价中，不再计取残值 5. 运输：投标人应综合考虑项目内的土方堆放、转运进行报价，并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求	m³	351.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
23	010103001004	回填细土或砂	1. 部位:综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式: 人工、机械综合 6. 夯填(碾压):分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑 8. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m³	309.090					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
24	031301017024	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 综合, 见设计 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001024	安全文明施工费			22918.90			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		818.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4836.78			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11012.98			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6250.61			
2	031302002024	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003024	非夜间施工增加						
4	031302004024	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005024	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006024	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008024	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	35519.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		35519.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	35519.90	
合计			35519.9	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套

标段: /

第 1 页 共 1 页

设施项目 总平 【强电工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【强电工程】 标段：/

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平消防给水系统								
1	031001007026	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN150	1. 名称：钢骨架聚乙烯塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接方式：电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗等综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	393.910					
2	030801001007	消防取水口连通管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：焊接钢管 DN300 4. 连接形式：焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计、规范要求	m	72.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 含管道及各类管件安装、管道标识、管道刷漆、防腐等 7. 含留槽、打洞、留洞等工作内容 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030901011001	地上式防撞室外消火栓 SB150/65-1.0	1. 名称：地上式防撞室外消火栓 2. 型号、规格：SB150/65-1.0 3. 地上式 4. 含阀门、永久性固定标识、基础、基座等所有配套设施 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	4.000					
4	030901012001	自喷水泵接合器 SQS150-B	1. 名称：自喷水泵接合器 2. 材质：满足招标招标技术要求 3. 规格：SQS150-B 4. 含配套闸阀、止回阀、安全	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀各一个、永久性固定标识 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
5	030901012002	消火栓水泵接合器 SQS150-B	1. 名称：消火栓水泵接合器 2. 材质：满足招标招标技术要求 3. 规格：SQS150-B 4. 含配套闸阀、止回阀、安全阀各一个、永久性固定标识 5. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	套	2.000					
6	031003003066	球墨铸铁闸阀 DN150	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	3.000					
7	040504009001	砖砌圆形立式阀门井	1. 名称：砖砌圆形立式阀门井	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			2. 深度，规格：详见国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 3. 具体做法满足施工技术要求 4. 包含井盖、井圈、防坠网、模板等综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等								
8	040504002001	钢筋混凝土消防取水口	1. 名称：钢筋混凝土消防取水口 2. 规格型号：详见设计 3. 包含井周加强、井圈、防坠网、带锁井盖等综合考虑 4. 模板制作安装综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	2.000						
		分部小计									
		总平给水系统									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	031001007027	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN50	1. 名称：钢骨架聚乙烯塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN50 5. 连接方式：电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	78.420					
10	031001007028	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN100	1. 名称：钢骨架聚乙烯塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接方式：电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗、消	m	3.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			毒等综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
11	031001007029	钢骨架聚乙烯塑料复合管 DN150	1. 名称：钢骨架聚乙烯塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接方式：电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	197.340					
12	031003003067	球墨铸铁闸阀 DN150	1. 名称：球墨铸铁闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 含法兰及配套附件安装	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
13	031003013010	水平旋翼式远传水表DN50	1. 名称：水平旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	个	1.000					
14	031003013011	水平螺翼式远传水表组DN150	1. 名称：水平螺翼式远传水表 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：包含所有相关附件，满足设计需要 5. 水表需满足当地供水部门要求 6. 其他未尽事宜满足设计、合	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			同、规范及招标技术要求							
15	040504002002	水表井	1. 名称：水表井 2. 井的尺寸、深度：综合考虑 3. 井身材料：砖砌体 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、井盖、井圈、模板及钢筋制安等 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	2.000					
16	040504009002	砖砌圆形立式阀门井	1. 名称：砖砌圆形立式阀门井 2. 深度，规格：详见国标图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 3. 具体做法满足施工技术要求 4. 包含井盖、井圈、防坠网、模板等综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	4.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		污水水系统								
17	031001006025	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：污废水 4. 材质、规格：DN300 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	247.070					
18	031001006026	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：污废水 4. 材质、规格：DN400 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	26.210					
19	040504002003	圆形钢筋混凝土检查井 Φ700	1. 名称：圆形钢筋混凝土检查井 2. 规格型号：Φ700	座	32.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 做法详图集 4. 包含井周加强，井圈、井盖综合考虑 5. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
20	040504002004	圆形钢筋混凝土检查井Φ1000	1. 名称：圆形钢筋混凝土检查井 2. 规格型号：Φ1000 3. 做法详图集 4. 包含井周加强，井圈、井盖综合考虑 5. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 6. 其他要求：满足相关标准图	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
21	040504002005	格栅池 50m³	1. 名称：格栅池 2. 规格型号：50m³ 3. 包含井周加强、井圈、防坠网、井盖等综合考虑 4. 模板制作安装综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	1.000					
		分部小计								
		雨水系统								
22	031001006027	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：DN200 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	114.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	031001006028	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：DN300 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	71.680					
24	031001006029	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：DN400 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	190.230					
25	031001006030	HDPE双壁波纹管 DN500	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 安装部位：室外 3. 介质：雨水	m	99.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 材质、规格：DN500 5. 连接形式：承插式弹性密封圈连接 6. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
26	040504002006	圆形钢筋混凝土检查井 Φ700	1. 名称:圆形钢筋混凝土检查井 2. 规格型号：Φ700 3. 做法详图集 4. 包含井周加强，井圈、井盖综合考虑 5. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	9.000					
27	040504002007	圆形钢筋混凝土检查井 Φ1000	1. 名称:圆形钢筋混凝土检查井 2. 规格型号：Φ1000 3. 做法详图集	座	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含井周加强，井圈、井盖综合考虑 5. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等							
28	040504002008	圆形钢筋混凝土检查井Φ1250	1. 名称：圆形钢筋混凝土检查井 2. 规格型号：Φ1250 3. 做法详图集 4. 包含井周加强，井圈、井盖综合考虑 5. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	040504009003	溢流式雨水口	1. 名称：溢流式雨水口 2. 深度，规格：综合考虑 3. 具体做法满足图集要求 4. 雨水篦子综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	22.000					
30	040504002009	钢筋混凝土雨水调蓄池	1. 名称：钢筋混凝土雨水调蓄池 2. 规格型号：150m³ 3. 包含井周加强、井圈、防坠网、井盖等综合考虑 4. 模板制作安装综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	座	1.000					
		分部小计								
		土方								
31	010101003002	挖管沟土方	1. 土石方类别：根据现场实际情况并结合地勘报告综合考虑，	m³	1261.480					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土石方包括但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖方深度：综合 3. 开挖方式：人工+机械开挖综合考虑 4. 残值：挖出的可利用的部份，由投标人综合考虑在报价中，不再计取残值 5. 运输：投标人应综合考虑项目内的土方堆放、转运进行报价，并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010103001005	管沟土方回填	1. 部位:综合 2. 填方材料品种: 合格土方, 符合现行施工规范要求 3. 密实度要求: 满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求: 满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式: 人工、机械综合 6. 夯填(碾压): 分层夯实 7. 填方来源、运距: 填方来源综合考虑, 取土费用及土方运距自行考虑 8. 其他要求: 满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等	m³	544.390					
33	040103001001	管道砂垫层	1. 管道砂垫层 2. 密实度要求: 满足设计及相关规范要求 3. 基础形式综合考虑 4. 其他要求: 满足相关标准图	m³	630.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001025	安全文明施工费			84938.01			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3033.50			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17925.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		40814.37			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23164.91			
2	031302002025	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004025	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005025	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006025	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008025	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	132544.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		132544.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【给排水工程】 标段：/

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 武侯区9.47亩公交站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 总平【标段: / 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 总平 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电缆通道								
1	040205001002	弱电手孔井 800*800*800	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格类型及做法：800*800*800 3. 包含垫层、底板、井圈、井盖、盖板、钢筋、井、抹灰、防水、套管等所有内容 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	9.000					
2	030411001073	镀锌钢管(埋地) SC50	1. 名称：镀锌钢管 SC50 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50mm 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、刷油防腐 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、	m	420.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
3	030411001074	镀锌钢管(埋地) SC80	1. 名称：镀锌钢管 SC80 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80mm 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含预留孔洞、打孔洞、刷油防腐 6. 包含转线盒、过线盒等 7. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 8. 接地：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	57.500					
		分部小计								
		周界防范报警系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030507002003	脉冲主机（单防区）	1. 名称：脉冲主机（单防区） 2. 技术参数：4.3寸中文液晶屏幕中文显示，双组输出脉冲电压、通讯状态、供电类型、蓄电池电量、电压切换方式、当前时间、报警类型（设备故障、断线、短路、触网、门禁）自带操作键盘（布防、撤防、参数设置、复位等）；集成CAN总线接口，1个RJ45 10/100M自适应以太网口；带DC12V警号接口，可直接连接警号，有独立的常开和常闭接口，可与所有支持标准开关量接口的设备进行集成，实现联动；其他参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 安装方式：综合 4. 含警号、箱体（450*500*170）、电源、接地等完成该项内	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			容所有工作内容及其设备、辅件；含设备安装、调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
5	030507002004	脉冲主机（双防区）	1. 名称：脉冲主机（双防区） 2. 技术参数：4.3寸中文液晶屏幕中文显示，双组输出脉冲电压、通讯状态、供电类型、蓄电池电量、电压切换方式、当前时间、报警类型（设备故障、断线、短路、触网、门禁）自带操作键盘（布防、撤防、参数设置、复位等）；集成CAN总线接口，1个RJ45 10/100M自适应以太网口；带DC12V警号接口，可直接连接警号，有独立的常开和常闭接口，可与所有支持标准开关量接口的设备进行集成，实现联动；其他参数满	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			足公交智能信息化系统技术标准和要求 3. 安装方式：综合 4. 含警号、箱体（450*500*170）、电源、接地等完成该项内容所有工作内容及其设备、辅件； 含设备安装、调试、接地 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
6	030507002005	报警主机	1. 名称：报警主机 2. 技术要求：CAN总线8防区报警主机，液晶中文显示，键盘与主机融为一体。是通过CAN总线能对8个防区脉冲电子围栏进行组网集群。可对任一防区电子围栏探测器进行布防、撤防、旁路、调节电压、设定工作模式、设置防区报警时间等远程操作。 可查询任意一台探测	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			器的工作状态和报警记录。 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
7	030904008031	通讯端口	1. 名称：通讯端口 2. 参数：TCP/IP 3. 含单体安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
8	030501017001	控制软件	1. 名称：控制软件 2. 参数：可通过局域网访问各个分控平台，从而访问各个中队每个防区的工作状态并对各个防区能进行全功能控制（撤防、布防、高低压转换等）； 3. 含软件安装及调试 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	1.000					
9	030507001005	电子围栏	1. 名称：电子围栏 2. 型号、规格：4线制脉冲电子	m	511.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			围栏系统 3. 安装方式：详设计 4. 含电子围栏支架、标识等所有附件 5. 单体调试费用 6. 其它：满足设计及规范要求，满足业主使用要求							
10	030507004001	机房声光报警器	1. 名称：机房声光报警器 2. 规格：LED型，声光报器，工程塑料外壳 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	7.000					
11	030402010001	避雷器	1. 名称：避雷器 2. 参数：WM5WS-4/13 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030501003001	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1.000					
13	030411004080	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 规格：RVV-2x1.5mm ² 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	497.160					
14	030502005011	六类非屏蔽网线	1. 名称：六类非屏蔽网线 2. 规格：六类4对UTP电缆 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	306.780					
15	030502019009	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 类型：六类	链路	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
		分部小计								
		视频监控系统								
16	030507008007	室外枪型网络摄像机	1. 名称：室外枪型网络摄像机 2. 安装方式：壁装、吊装等 3. 技术要求：图像传感器≥1/3英寸 CMOS；图像像素≥200万像素；具体参数满足公交智能化系统技术标准和要求 4. 内容：含设备本体、接线盒、标识安装调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	18.000					
17	030507008008	室外球形网络摄像机	1. 名称：室外球形网络摄像机 2. 安装方式：壁装、吊装等 3. 技术要求：图像传感器≥1/3英寸 CMOS；图像像素≥400万	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			像素；具体参数满足公交智能信息化系统技术标准和要求 4. 内容：含设备本体、接线盒、标识安装调试 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
18	030402010002	二合一防雷器	1. 名称：二合一防雷器 2. 参数：电源、信号二合一 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	23.000					
19	030507008009	监控专用立杆4M	1. 名称：监控专用立杆 2. 材质、规格：4m(140管径，4mm壁厚，含地笼) 3. 包含挖方，余方弃置，基础等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	套	18.000					
20	030507008010	监控专用立杆5M	1. 名称：监控专用立杆	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质、规格：5m(140管径，4mm壁厚，含地笼) 3. 包含挖方，余方弃置，基础等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
21	030404017095	室外汇聚箱	1. 名称：室外汇聚箱 2. 型号、规格：800*600*400，配空气开关，1个电源接线板 3. 安装方式：落地做基础安装 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	4.000					
22	030502015007	4口光纤终端盒	1. 名称：4口光纤终端盒 2. 规格：4口 3. 类型：桌面式/壁挂式 4. 8口单模满配光纤和，含法兰、尾纤、熔接，板材厚度：0.8mm，内部配置：固定光缆装置、标准熔纤盘，包含配件：	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含适配器4个、单模电信级尾纤4条 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
23	030501012008	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 主要参数：1. 整机交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps；2. 整机提供10/100/1000Base-T自适应电口≥24个，千兆SFP光口≥4个；3. 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥2K，提供权威第三方测试报告；4. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，支持Ipv4 FIB表项≥4K，提供权威第三方测试报告；5. 支持G.8032开放环网协议；6. 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能；	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含设备单体调试、检测以及相关配套附件等 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
24	030904008032	SFP光模块	1. 名称：SFP光模块 2. 参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4.000					
25	030502009005	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 参数：3米，单芯单模，LC-SC/SC-SC 3. 包含光纤熔接 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	条	4.000					
26	030507008011	开关电源（12V/20A）	1. 名称：开关电源 2. 规格：12V/20A 3. 安装方式：综合考虑	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
27	030502007008	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 规格:采用YD/T 1258.4-2005标准G652的纤芯，保证衰减和传输距离单模黄色阻燃护套，护套厚度约为0.9±0.1mm，光纤采用全色谱识别 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	788.310					
28	030411004081	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内布线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑	m	1343.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
29	030411004082	电气配线 RVV-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、桥架、线槽内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 敷设部位或线制：综合 7. 安装部位：综合考虑 8. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求	m	61.010					
30	030502005012	网线 UTP-6e	1. 名称：网线 2. 材质：铜 3. 规格：UTP-6e 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	1404.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 支架制作、安装：含管件及所有附件；按规范要求刷漆 7. 其他未尽事宜满足设计、合同、规范及招标技术要求							
31	030502019010	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 类型：六类 3. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	链路	23.000					
		分部小计								
		土方								
32	010103002003	C20砼垫层	1. 名称：垫层 2. 构件规格：详设计 3. 部位：室外 4. 混凝土种类、等级：商品砼C20	m³	12.750					
33	010103002004	商品砼包封 C20	1. 名称：管道商品砼包封 2. 构件规格：详设计 3. 部位：室外	m³	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土种类、等级：商品砼C20							
34	011702001009	垫层模板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模板等施工工艺，以及在浇筑后	m²	36.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整							
35	011702001010	包封模板	1. 工作内容：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂以及支撑架费用等； 2. 投标须知：模板类型及支架材料由投标人综合考虑，模板单价为包干单价，均由投标人自行考虑在该综合单价中，中标后不得调整； 3. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模板综合，支架材料：钢管、竹、木支架、铝模板加固系统综合 4. 招标人要求若砼表面不抹灰，投标人应根据自身施工技术水平调整施工方案，采用清水模	m²	29.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			板等施工工艺，以及在浇筑后采用打磨等工艺，投标人在报价时综合考虑，中标后不作调整							
36	010101003003	挖管沟土方	1. 土石方类别：根据现场实际情况并结合地勘报告综合考虑，土石方包括但不限于土方、石方、流砂、淤泥、场地废弃的建渣、场地废弃的腐植土（如乔木、灌木、草、树兜树根等）、地下未知障碍物、场地现有铺装与硬化路面的拆除等 2. 挖方深度：综合 3. 开挖方式：人工+机械开挖综合考虑 4. 残值：挖出的可利用的部份，由投标人综合考虑在报价中，不再计取残值 5. 运输：投标人应综合考虑项	m ³	393.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			目内的土方堆放、转运进行报价，并须满足城市建筑渣土清运管理规定及要求 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求							
37	010103001006	回填细土或砂	1. 部位:综合 2. 填方材料品种:合格土方,符合现行施工规范要求 3. 密实度要求:满足现行施工验收规范要求 4. 粒径要求:满足现行施工验收规范要求 5. 回填方式:人工、机械综合 6. 夯填(碾压):分层夯实 7. 填方来源、运距:填方来源综合考虑,取土费用及土方运距自行考虑 8. 其他要求:满足相关标准图	m³	336.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			集、规范、设计及验收要求等							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
38	031301017026	脚手架搭拆	1. 搭设方式: 投标人综合考虑 2. 搭设高度: 综合, 见设计 3. 脚手架材质: 钢管、竹、木支架、爬升设备等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价, 不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整 5. 其它: 满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001026	安全文明施工费			25027.13			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		893.83			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5281.70			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12026.02			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6825.58			
2	031302002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003026	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005026	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006026	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008026	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	38796.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		38796.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	38796.78	
合计			38796.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套

标段： /

第 1 页 共 1 页

设施项目 总平 【弱电智能化工程】

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【 标段： / 弱电智能化工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 武侯区9.47亩公交场站配套用房(一级公交首末站)、保障性租赁住房及配套设施项目 总平 【弱电智能化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 总平 【弱电智能化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001005	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002005	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003005	非夜间施工照明						
4	011707004005	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006005	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007005	已完工程及设备保护费						
8	011707008005	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	7256365.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	7256365.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		7256365.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	精装修工程		2030220.00			
2	幕墙工程		2876145.00			
3	抗震支架工程		300000.00			
4	弱电智能化（公交）		600000.00			
5	社会车辆充电桩（20个）		400000.00			
6	公交充电工程		1050000.00			
合计			7256365.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（标段：/ 公交）】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程 标段：/
暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂

标段：/

第 1 页 共 1 页

估价 【专业工程暂估价（公交）】

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（公交）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001006	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
2	011707002006	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003006	非夜间施工照明						
4	011707004006	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005006	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	011707007006	已完工程及设备保护费						
8	011707008006	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	24525221.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	24525221.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		24525221.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套
设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	精装修工程		14221160.00			
2	幕墙工程		6043993.00			
3	总平景观工程（含架空层安装及绿化、屋面绿化、海绵城市）		2710068.00			
4	泛光		500000.00			
5	标识标牌		100000.00			
6	交安工程		100000.00			
7	外电工程		500000.00			
8	光伏工程		350000.00			
合计			24525221.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（标段：/保租房）】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施项目 专业工程 标段：/
暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

估价 【专业工程暂估价（保租房）】

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：武侯区9.47亩公交场站配套用房（一级公交首末站）、保障性租赁住房及配套设施
 项目 专业工程暂估价 【专业工程暂估价（保租房）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。