

青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 工程

成都市青羊区建设工程招标
备案文件收讫

招标工程量清单

招 标 人：

成都市兴光怡居置业有限公司



造价咨询人：



2026 年 7 月 20 日

青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



成都市兴光怡阳置业有限公司

法定代表人

或其授权人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：



编 制 人：



仇廖勇

仇廖勇

复 核 人：



杨文洪

杨文洪

编 制 时 间 ： 2026 年 7 月 20 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 20 日

总 说 明

工程量清单编制总说明 一、工程概况 本工程项目为青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目（42亩）后改施工工程，施工地点位于成都市青羊区康河街道康河社区1、2组。包括总平工程、总平绿化工程、主体后改工程、1#2#大门工程、叠拼样板间、合院样板间装修工程以及业主活动中心装修工程等，具体详见招标文件及图纸。 二、工程范围 （一）土建工程 详见本工程施工图纸、招标文件所示（明确标示及按有关规定隐含）工作内容。包括总平工程、总平绿化工程、主体后改工程、1#2#大门工程、叠拼样板间、合院样板间装修工程以及业主活动中心装修工程等，具体详见工程量清单。 （二）安装工程 包括设计图范围内的强电、给排水、弱电、消防、通风空调等工作内容。其中： 1. 给排水工程：包含室内给排水系统，包含洁具及末端给水管道； 2. 强电工程：包含动力系统、地下室普通照明、精装修照明、应急照明系统、电力电缆、防雷接地、桥架、电气配管及配线等； 3. 弱电工程：包含综合布线与光纤入户系统、视频监控系统、电梯五方对讲系统、智能家居系统等； 4. 消防工程：包括消火栓系统、自动喷淋系统、火灾报警及联动控制系统等； 5. 暖通工程：包括VRV空调系统、通风系统、防排烟系统、采暖系统等； 6. 电梯工程：包含电梯安装和调试； 7. 总平工程：本次包含总平范围的所有安装工程。 具体详见工程量清单。 三、工程量清单编制依据 （一）基准方中建筑设计股份有限公司的施工图设计全套及对施工图设计文件及相关问题的设计回复； （二）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业配套计量规范； （三）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； （四）川建价发〔2025〕41号四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复； （五）四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规〔2024〕15号）、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建标函〔2024〕3159号）； （六）四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函〔2024〕3160号）； （七）川建造价发〔2019〕181号文关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知； （八）国家、省、市其他有关工程量清单编制的文件及规定； （九）国家现行相关的政策性文件、技术规范、规程、标准图集、技术要求等；

总 说 明

（十）施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等； （十一）其他相关资料。 四、工程相关的质量、材料、施工等要求 （一）工程质量应达到国家现行验收标准及招标人要求，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求； （二）材料品质、规格必须满足设计方案的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求； （三）施工按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 五、投标报价说明 （一）报价须知 1. 投标人应将招标人提供的工程量清单与招标文件、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用，并结合投标人自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备以及拟定的施工方案等，投标人自主确定报价。 2. 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程量清单应与投标须知、合同条款、工程规范和图纸等一起使用；工程量计算规则除本说明外，均按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》及各专业配套计量规范的计算规则计算。 3. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及投标人应承担的风险所发生的费用等。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。 4. 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 5. 工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费（含设备）、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。 6. 清单内的工作内容和项目特征描述为该分部分项的主要内容，未列完或未明确的内容及特征以设计及相关规范为准，设计及规范未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和所有资料综合考虑报价，中标后，其所报综合单价不予调整。 7. 安装工程中的清单项目特征描述为主要工作内容，其中设备、器具清单项目包含为实施本清单项目需要完成的全部工作内容，并包含了设备、器具之间的相互接线、校线、跳线、卡接、组装、功能检测、调试等，投标报价应结合施工经验和所有资料综合考虑报价，中标后，其所报综合单价不予调整。 8. 工程量清单中的措施项目清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非实体项目的清单，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况进行措施费报价；中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）做出调整性意见而得到另外的支付。 9. 深化设计费用（含设计、图审等全部相关费用）包含在投标综合单价中，招标人不单独支付；投标人投标报价时应综合考虑因深化设计而导致在实际施工时的变化，具体详见合同条款。 10. 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工现场内部道路等由投标人自行完成，排污（水）、取水由投标人自行完成并办理相关手续及承担相应费用，投标人投标报价须综合考虑上述因素。

总 说 明

11. 临时用水用电由甲方提供接入点，接入方案及接入费用由投标人综合考虑在报价中，相关接驳费用不另行计取。
12. 承包人必须配置备用电源，以备临时停电时使用。由于非承包人原因，在1月以内的累计停电时间，当不超过72小时（含72小时），则承包人承担使用备用电源的发电台班费用；当超过72小时，超过部分使用备用电源的发电台班费用由发包人承担。使用备用电源的发电台班数量以监理人、造价工程师及发包人共同签字确认的为准。发电机台班单价按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定计算（台班费用不计油费）。因承包人自身原因造成停电，一切责任及相关费用由承包人承担。
13. 投标报价中应包含按照成都市劳动和社会保障局、成都市建设委员会《成都市建筑施工企业非本市户籍农民工参加社会保险试行办法（2014）》的规定为非城镇户籍从业人员办理并缴纳的综合保险费，以上保险费用不得另行结算；由于承包人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，由此造成的相关责任由中标人承担。
- （二）填表须知
1. 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已包括在工程量其他项目的综合单价及合价中；承包人还必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价和合价的工程项目，但得不到结算与支付。同一标段不同单项、单位工程的分部分项清单中相同项目（项目名称、项目特征相同）的所报的综合单价应统一，如有差异，按最低的一个综合单价为准调整报价并结算。
2. 本标段内分部分项工程量清单项目特征除部位不一样、其他都相同的项目或清单编码不一致，而名称及特征都一样的项目，投标人应综合考虑部位不一致造成施工的差异性，统一报相同的综合单价。如果报价不同，招标人将以上述项目中的最低综合单价报价为这一项目的投标报价。
3. “分部分项工程量清单综合单价分析表”中材料单价与“材料价格表”中相同材料单价应一致，如发生矛盾时，以低者为准，并调整相应的综合单价。不同单项工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。《分部分项工程量清单综合单价分析表》中的综合单价应与《分部分项工程量清单》中相同项目的报价相同，如有不同以其中最低的报价为准调整报价并结算；投标报价中的材料价格需包含但不限于到场运费、采管费、上下车费用、检测及试验费等。
4. 本工程中的总价措施项目清单计价表中的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费应按照招标人给定的金额进行报价，结算时按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及有关规定与施工合同办理结算。工程建设过程中现场的安全防护、文明施工措施、临时设施应达到现行安全文明施工和其他有关文件及有关法律的规定。本工程总价措施项目中的项目除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）为不可竞争费用外，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行报价，总价措施项目中除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）按相关文件的规定与施工合同进行结算，夜间施工增加、二次搬运费、冬雨季施工增加、工程定位复测费按填报的费率包干外，其余项目均自行报价包干使用，结算时不作调整。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。
5. 本工程中的单价措施项目清单计价表：
- a. 单价措施项目清单计价表中清单项目为综合单价包干项目，结算时各项目结算单价执行中标单价、工程量按实结算。
- b. 措施清单项目中以“项”为单位的，如该项目未实施或未全部实施，则结算时按该项目已完成工程数量在该项目中所占比例计算该措施项目的费用。
- c. 因现场临检及实体展示等需多次搭建的脚手架、安全通道产生的相关费用，投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再单独计取。
- d. 投标人在实施过程中未采用的措施项目，结算时不予计取相关费用；
- e. 投标人投标报价时应综合考虑钢模、木模、复合模板等情况，施工中无论采用何种模板，结算时该项综合单价包干使用，不作调整。该综合单价中标后不作任何调整。

总 说 明

6. 暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，在施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，暂列金额按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。
7. 计日工：当发生零星工作项目用工时，人工单价按照《2020年四川省建筑工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目人工单价标准作为结算人工单价，投标人不进行报价。
8. 规费和税金：

（1）规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，按照招标人给定的金额进行报价，计入投标总价，结算时按中标人持有的企业资质对应的取费类别和规费费率计算；

（2）本工程计税方式为一般计税法，销项增值税率按照《2020年四川省建设工程工程量清单计价定额》规定执行，招标时销项增值税率为9%，结算时按照最新税收文件执行；

（3）招标时附加税率按照税前不含税工程造价为基数，税率为0.313%，结算时附加税按照合同约定计取。
9. 其他说明

（1）投标报价时应考虑同其他施工单位交叉作业、干扰等施工配合费，中标后进场施工必须听从发包人的指挥管理，做好配合工作，费用包干使用，不做调整；

（2）投标人应负责通过工程验收及工程移交工作，所需各项费用均包含在投标报价中，但不单独列项，中标后不得以上述任何理由要求增加费用；

（3）发包人有权增加、取消和变更项目，承包人不得有任何异议，且不能提出任何费用和工期的索赔。
- 六、其他需要说明的问题

（一）通用说明

1. 已完工程及设备保护费：包含但不限于竣工验收前、竣工验收后改造前以及移交物业单位前，对地上、地下已完工程及设备等进行保护及看管所需的费用（必须满足合同对该部分工作内容的相关要求），由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

2. 工程定位复测费：包括工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

3. 临时租用规划批准范围以外场地：因场地原因不能满足场地内临时设施的需要或投标人临时场地不够，需要在临近周边临时租用场地发生的费用，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

4. 临时占用市政和规划道路：因工程施工需要临时占用市政和规划道路等的相关占用、协调及合法手续办理费用等，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

5. 交通组织、安全防护、行人行车干扰等措施：结合现场实际情况考虑施工时因项目所处位置需要交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

6. 建渣清运费：建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随时清运，并弃置在成都市环境卫生保护有关规定的范围，废弃物的外运及处置费均包含在投标报价中。其余各专业单位或各分包单位产生的建渣等废弃物，由投标人统一安排布置废弃物堆放点，并统一调度清运出场。施工场地内各单位废弃物处理的监督管理工作由投标人负责。由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。

7. 所有拆除及外运清单项目均包含了建渣外运费、堆场费及运输补贴、残值搬运费用，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。若存在残值，由投标人
- 表-01

总 说 明

- 无条件按照发包人要求堆放至现场指定位置并满足装车运输的要求。
8. 施工中影响施工的地下障碍物破除费用：包含但不限于对本建设项目施工中遇到各类型障碍物后，进行的破除、拆除并转运、弃置或根据当地相关部门要求进行处理所需的全部费用。由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
9. 出入口市政道路钢板铺设保护：对项目出入口的市政道路进行加固保护，避免其受到损坏。由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
10. 投标人施工方案必须兼顾社会交通的需要，充分考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
11. 市政道路临时开口费及办理的相关手续费由投标人综合考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
12. 移交档案的一切费用（包含影像费）：包含但不限于在整个项目完成后，将各总、分包单位竣工资料收集、整理、组卷成册，移交档案馆所产生的全部费用（包含影像资料制作、保存、移交费）。由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
13. 临时设施的重复搭设费：现场围挡、临时设施可能需要修复及多次拆除，增加的费用，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
14. 检验试验费（本工程所有检验试验项目）：包含但不限于本工程抗浮锚杆、外墙面砖、保温等所有检验试验项目的检验试验费，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
15. 非夜间施工增加费：在白天施工中由于室内光线不满足施工操作而增加的临时照明所涉及的一切费用，由投标人自行考虑在投标报价中，结算时不再另行计取。
16. 大型机械设备进出场及安拆费包含：包括塔吊、施工电梯、履带式挖掘机、旋挖钻机、大型吊车、预拌砂浆储存罐、抗浮锚杆施工机械的基础费、进出场费及安拆费、场内移机费，及塔吊标准节安拆费、塔吊附着安拆费、塔吊基础桩基工程费，由投标人自行报价包干使用结算时不再调整。
17. 现场材料设备可能存在多次打样或留存，投标人在报价中应充分考虑，且不得要求额外增加费用。
18. 工程竣工验收后的开荒保洁费由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另行支付。
19. 本工程使用的所有电缆电线均需符合节能环保检测要求，检测费用投标人自行考虑在投标报价中。
20. 投标人充分考虑为满足合同工期而采取的保证措施，其费用含在投标报价中，不得因合同工期与国家定额工期有差异而提出索赔。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，结算时不另行计算费用。
21. 本项目实施各专业管道所需发生的开孔、留洞、剔槽、留槽（压槽，包含材料摊销）、修补、打洞、补洞、抹灰、恢复等费用含在相应的综合单价中，结算时其综合单价均不调整。
22. 所有设备安装均包含支架制作安装及防腐刷油；电气穿线管安装中包含支架、刷油防腐等与之有关的工作内容；电气配管剔槽暗敷项目均包含剔槽费用；强电套管（防水套管除外）均包含在相应的电气配管项目中，投标人自行考虑在投标报价中，中标后不另行计取，配电箱等均为成套安装，含箱内接线配线、接地，基础型钢制作、安装，焊、压接线端子，外部接线，防火封堵、配电箱开孔、刷（喷）油漆等均包含在综合单价中；结算时不做任何调整。
23. 本工程电缆（电线）清单工程量按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度），防火堵洞、电缆防护、电缆防火涂料、损耗等不再另行计算，在报价中综合考虑。
24. 投标人在配电箱（柜）等各种箱柜清单项目报价时，综合单价应包含配电箱内的元器件和箱体的价格，在定制成套配电箱时，应考虑配电箱内预留安装其余系统设备的位置，同时应详见施工图设计内容及项目特征。
25. 风管穿墙、楼板开孔及风管与竖井连接处的空隙均采用石棉水泥或其他不燃柔性材料封堵，其材料费用已包含在相应的管道的清单项目综合单价中，结算时不做任何

总 说 明

调整。 26. 风管转直角弯及曲率半径小于1.5R时应安装导流叶片，其费用已包含在相应风管的清单项目综合单价中，结算时不做任何调整。 27. 各类风口、风阀为满足装修效果而产生的刷颜色漆、喷塑等相关费用已包含在装饰相关清单项目中，结算时不做任何调整。 28. 本工程所涉及的垃圾（包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾）和拆除垃圾外运及处置费，投标人应综合考虑到相应的投标报价中，满足《四川省住房和城乡建设厅等八部门关于印发〈四川省城市建筑垃圾处置及资源化利用行动方案〉的通知》（川建行规〔2024〕12号）的相关规定。 29. 投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材（甲供材料除外），无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。 30. 投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统内及与其他系统可能出现的管路（桥架、风管、水管等）相互避让而增加的费用，考虑在对应的安装项目综合单价内，中标后不做调整。 31. 本工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。 32. 各种需焊接的管材、型材、板材等，焊接处防腐、镀锌等处理不再另行计算，在报价中综合考虑。 33. 竣工验收时通水、通电试运行及消防水池和水箱蓄水所产生的水费、电费以及竣工验收后房屋移交时按招标人要求对有防水要求房间完成闭水交验等产生的费用综合考虑，中标后不再另行支付。 34. 雨、污水井模板及钢筋制安，考虑在对应的安装项目综合单价内，中标后不作调整。 （二）土方工程 1. 工程量计算规则按（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》。投标人应当仔细阅读本项目地勘资料，掌握地质情况进行报价；本招标项目土石方堆场位置及借、弃置地点和运距由投标人自行综合考虑，相关费用计入综合单价。 2. 土石方清单中包含岩石破碎解小内容在内，不再另外计算岩石解小的费用，投标人自行考虑岩石破碎解小方式进行报价；本项目施工时不得采用爆破开挖方式，投标人自行考虑岩石的机械、人工等破碎开挖方式填报综合单价；土石方的挖土深度和土、石类型、土石比例情况投标人自行查看地勘资料及进行现场踏勘综合考虑进行报价；在施工中无论施工方案、开挖方式、开挖深度和土、石类型、比例发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则；投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。 3. 土石方回填项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则进行计算。填方来源（含借土、买土或场内土方）及运输、土方运输补贴等费用由投标人综合考虑报价中，结算时综合单价不作调整。但均须满足设计和施工验收规范要求。 （三）砌筑、砼及模板工程 1. 工程量清单中砌体不分直形、弧形，其厚度按施工图中标注，在实际施工时，墙体厚度发生变化其综合单价不调整。 2. 本项目混凝土为预拌商品混凝土，商品混凝土中各种性能的外加剂、泵送费（各种泵综合考虑）等费用由投标人综合考虑在报价内。投标人报价时自行考虑商品混凝土（含防水混凝土）的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，均按照造价信息上普通商品砼价格进行调差；抗渗商品砼、细石商品砼、掺入膨胀剂纤维的商品砼、水下商品砼材料调差按照同等级普通商品砼材料价差进行调差（例如：C30P6砼调差时按照基准期及施工期C30砼价差进行调差）。

总 说 明

3. 本项目所有砂浆均采用预拌砂浆，中标后除招标文件和施工合同约定外，上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不同时，只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。
4. 满堂基础（含柱下墩）和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量。无论施工中采用何种（组合钢模、木模、复合模板）模板，其费用在投标报价中考虑。模板周转使用费用投标单位自行考虑到投标报价中，结算时不调整也不再计算任何费用。
5. 不同砼强度标号交接处的施工缝、后浇带、加强带等部位增设的金属网或其他措施所需费用由投标人自行考虑在报价内，结算时不再单独计算此项费用。
6. 楼板预留的管洞应在管道安装完毕后，除施工图说明部位及强度等级的管井后浇楼板按照相应清单结算；其他部位如果需用同楼层板相同强度等级（或高一等级）的细石混凝土、微膨胀砼等浇灌，所发生费用由投标人综合考虑在报价内，结算时不再单独计取相关费用。
7. 投标人自行考虑施工中采用钢模板、木模板、复合模板、铝模板，填报相应清单项目综合单价，结算时不调整综合单价；天棚有梁板按照清水模板进行编制，结算时不计算相应位置的天棚抹灰费用。
- （四）钢筋工程
1. 本工程钢筋种类投标人应按照设计图纸、相关规范及该地区实际情况综合考虑采用抗震钢筋或普通钢筋，综合考虑投标报价，结算时不调整该原因引起的钢筋价差。按定额规定的钢筋搭接用量和损耗不单独计算工程量，其费用在有关钢筋制作安装项目的综合单价中考虑，钢筋的现场连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接连接、焊接连接、机械连接等方式，其发生的费用均计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。
2. 二次结构（构造柱、拉结筋、圈梁、过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋等）钢筋无论投标人采用预埋或者植筋方式施工，结算时均按照预埋方式进行结算，不再另外计算植筋费用；钢筋的连接和接长投标人在进行投标报价中综合考虑，无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接产生的费用均包含在钢筋项目综合单价中，结算时不再另外计算钢筋搭接费用及搭接区加密箍筋费用，也不再计算机械连接接头费用，本工程所有钢筋植筋的费用以及承包人为保证本工程质量和工期另行发生的费用由投标人考虑在措施费中包干使用，竣工结算时不作调整。
- （五）防水工程
1. 卷材底油、附加层、嵌缝、接缝搭接、嵌密封膏、泛水收头、洞口处理及管道、地漏周边特殊处理及阴阳角加厚和收边等费用由投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不得调整。
2. 涂膜防水基层处理、附加层、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等费用由投标人综合考虑在投标报价内，结算时综合单价不得调整。
3. 屋面防水改造时涉及屋面原有管线、设备等阻挡防水施工的设施设备应当做好保护施工措施，相关费用应含在综合单价中，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在报价中，施工质量均应满足规范和设计要求，综合单价不得调整。
4. 若在改造施工过程中造成的破坏或损坏，由投标人进行修复，此部分修复内容不再单独计取费用，修复费用已包含在投标报价的综合单价中，综合单价不得调整。
- （六）装饰部分
1. 本工程所有装饰材料的燃烧性能满足规范及消防要求，综合单价不作调整。
2. 本工程吊顶天棚的造型及灯槽需要增加的木龙骨、木工板（阻燃木工板、胶合板）、防火涂料及嵌缝材料等均综合考虑报价。
3. 抹灰工程基层有砼面及非砼面，工程量计算均综合考虑，如砼面需刷水泥浆（无论是否加胶）时由各投标人自行考虑计入投标报价中，并据此结算。
4. 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层

总 说 明

材料）均应有合格证及检验报告。 5. 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标时应综合考虑其各种颜色的价格，以便综合报价。中标后无论最终确定何种颜色，其综合单价不调整。 6. 装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用包含在报价中。 7. 木基层、木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，且必须满足消防验证标准，采取相应的消防措施，其费用均应包括在相应项目的投标报价中。 8. 各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料（或乳胶漆）的综合单价中含色带的报价。各种油漆涂料均由施工单位制作样板经招标人、设计、监理单位确认后进行封样，并据此验收。 9. 外墙分隔缝按设计（或规范）要求进行处理，所发生的费用应包括在相应项目的综合单价内，不再另计。 10. 块料面层的施工，除应将块料面层的开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺等工作内容包含在施工范围内，同时还应将施工现场安装时可能发生的二次或多次磨边、倒角、弯弧、造型、拼花（不同颜色、不同块料面层的组合及拼装、不同比例的间拼贴）、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）以及石材六面防护处理、石材养护液、表面晶面处理等费用由投标人综合考虑在投标报价内。玻璃材料施工应将可能发生的二次或多次切割、磨边、钻孔、挖缺等费用由投标人综合考虑在投标报价内。 11. 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。 12. 楼地面整体面层分缝及嵌缝费用包含相应项目清单综合单价中，不再另外计算。 （七）门窗工程 1. 各种门、窗的综合单价均含制作、运输、安装及招标文件设计任务书中要求的门锁、门碰等五金材料费用。防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求）。门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不作调整。 2. 防火门必须满足GB 12955-2008《防火门》规范及招标设计任务书及满足相关主管部门（特别是消防部门）验收要求、进户门中包括门碰、门锁、防火闭门器、防火顺序器，以及防火五金配件等的费用，投标报价时应综合考虑。 3. 木质防火门清单项目投标报价时投标人综合考虑钢框木质防火门、木质防火门、带观察窗的木质防火门进行报价，施工中选样满足发包人要求，综合单价不调整。 4. 钢制防火门清单项目投标报价时投标人综合考虑带观察窗、不带观察窗的钢制防火门进行报价，施工中选样满足发包人要求，综合单价不调整。 （八）幕墙工程 1. 投标人施工时自行考虑幕墙施工的施工方案，无论采用搭设外脚手架、高空作业车、吊车、吊篮或者其他作业方式、垂直运输方式，结算时均按照外墙脚手架计算脚手架费用，垂直运输费均包含在清单垂直运输费项目中，不再单独计取其他措施费用。 2. 投标人应当仔细理解幕墙图纸，后续如果需要中标人进行幕墙深化设计，中标人应当进行相应深化设计；深化设计后图纸需满足原设计单位、规范、业主要求；深化设计费用包含在投标综合单价中，不再另外计取。 3. 幕墙清单中陶板、石材、玻璃、铝单板幕墙清单在施工中除面板（玻璃、石材、铝单板）材质、规格发生变化外，不调整综合单价；如果面板材质、规格发生变化，

总 说 明

只调整面板材料价差。 4. 投标人自行考虑电动开启窗的电动装置型号及费用进行报价，中标后采用电动装置需满足深化后图纸要求，不调整综合单价。 （九）其他工程 1. 若施工中未按设计要求预留孔洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。 2. 建筑、装饰投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽的各项费用，综合单价不得调整。 3. 本项目改造及拆除部分工程量为暂估量，最终以各方确认的收方为准。 4. 拆除工程： （1）工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理），并按经批准的施工组织设计实施，且要符合施工规范及验收标准的相关要求。 （2）本工程建渣外弃，需满足成都市相关环保、质检、安全部门要求，相关所有费用，由投标人考虑到拆除项目综合单价费中并包干使用，竣工结算不得作任何调整。 （3）所有拆除、拆除及外运清单项目均包含了建渣外运费用、堆场费及运输补贴、残值搬运费用，中标后不得调整综合单价，也不另单独计取相关费用。若存在残值，由投标人无条件按照发包人要求堆放至现场指定位置并满足装车运输的要求。 （4）本工程建筑面积计算执行《中华人民共和国国家标准建筑工程面积计算规范 GB/T50353-2013》。 （十）给排水工程说明 1. 土方的挖、填、运工作，投标人投标时应综合考虑管径大小、挖土深度、土、石方情况、土方运距等进行报价，中标后综合单价不作调整。 2. 户内排水管道按图示尺寸计算，安装洁具所需用的存水弯等附件均应满足设计、技术规范、施工验收规范等要求，投标人在投标报价时自行考虑，由此产生的各种费用应包含在相应的洁具安装项目的投标报价中，中标后不作调整。 3. 户内PPR给水管道施工，带丝管件、桥型弯等所有管件包含在管道安装项目的投标报价中，中标后不作调整。 4. 给排水管道配合主体施工的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽、压槽、所有普通套管及其封堵、抹灰、修复、标识等措施费用应包含在管道安装的综合单价中。中标后综合单价不作调整。 5. 给排水管道安装综合单价应包含管道支架制作、安装、除锈、刷漆等费用（重量排水除外），中标后不做调整，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求。 6. 给水管管道上的金属伸缩器的材质、设置位置及安装方式均应满足设计、施工等规范要求，金属伸缩器的工作压力应不低于安装于该管道上的管道的工作压力，其材料的选择应与投标文件所报送的阀门或管道同品牌、同工作压力。 7. 本工程安装的水表均以个计算，水表的检测费含在综合单价内。 8. 本工程安装的减压阀均以组为单位计算，与减压阀配套安装的阀门、压力表、过滤器等，其费用均应包含在减压阀的安装项目的综合单价中，中标后不作调整。 9. 给排水管在户内外安装时的管道基础，应包含在管道安装的综合单价内，中标后不作调整。 10. 潜污泵的安装，包含控制箱、基座及支吊架制安、连接软管、设备连接线缆（含防水电缆、控制电缆）安装调试等工作。 11. 水箱制作安装项目包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装、排水漏斗制作安装、拉杆制作安装、避雷针制作安装，进水口、出水口、溢水口、检修口、清洗口制作、基座及支架制作安装、清洗、消毒等。

总 说 明

12. 给排水管道和阀门，应综合泵房内外施工工艺综合考虑报价。 13. 所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合各类连接方式报价，综合单价不做调整。 14. 所有设备中的电机检查接线均包含在相应设备清单综合单价内，投标时投标人综合报价，结算时不得调整。 15. 所有给水管道均含卫生部门的检测费。 （十一）电气工程说明 1. 电气配管项目包含转接盒、中间盒等的安装及材料费，但不包含开关插座、灯具、弱电插座的接线盒。 2. 端子板及铜接线端子外部接线应综合考虑计算在配电箱项目的综合单价内，结算时不得调整。 3. 所有设备的调试，所有设备及系统的试运行、联动试车，其相应费用综合考虑在投标报价中，结算时不得调整。 4. 电气工程各专业预留套管的投标报价应包括临时封堵的相关费用。 （十二）安装工程其他需要说明的问题 1. 管线敷设不分位置和管线布置方式综合报价，但单独列项的除外； 电气配管的各种敷设方式报价时应综合考虑，无论管道是暗敷、明敷或吊顶内敷设其综合单价均不调整、接地以及明配、吊顶内敷设管道所需的支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵等内容涉及的费用不另计；暗敷或穿越墙（板、柱）的各种规格电气管道，本清单编制均按土建配合预留沟槽考虑。投标人应充分考虑因建设方和设计修改造成的压槽、凿槽、补槽、打洞、补洞、修复各类套管等数量增加造成的电气配管综合单价变化的因素综合报价，中标后综合单价不作调整。 2. 投标人在投标报价时应综合考虑管道、阀门、法兰、管件、支架等在管道井内及泵房内或其他部位安装时需采取措施或降效等的费用，其费用包含在管道安装的综合单价中，综合单价还应综合安装位置、工艺不同增加的费用，中标后不做调整； 3. 本工程所用衬塑钢管的连接方式不得因连接方式的不同调整综合单价。 4. 管道安装均包括管道、管件等费用，水箱及水池排水管、溢水管、通气管还应包含防虫网安装。管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中，不再作调整。管道安装应包含按规范、设计等要求的除锈、刷漆、防腐、刷分色漆费用，中标后不做调整。 5. 电梯的控制柜至轿厢的随行电缆属于电梯的组成部分，不再另行计价。电梯随行电缆须满足五方通话和数字视频监控等功能，即从电梯的控制柜至轿厢不需要再敷设五方通话和数字视频监控的电缆。 6. 防雷、接地装置的制作安装工程投标人应根据设计和施工现场实际情况，充分考虑完善、补充和搭接该部分工程内容，包括完成所有图示范围内的全部防雷、接地装置制作、安装工作及相应的防雷接地检测费用，并达到工程验收通过要求，中标后该项目综合单价不作调整。 7. 电缆桥架安装项目包括桥架本体（含三通、四通及弯头等）、接地及跨接、连接穿线管时桥架开孔，防火处理（含防火涂料的涂刷、防火封堵等）。投标人应按相关规范和规定完成电缆桥架安装的全部工作并填报综合单价，中标后不作调整。 8. 所有灯具需满足设计规范要求（如：眩光值、照度等相关要求），保证相关单位检测通过至正常使用，其费用包含在相应的综合单价中，结算时不得调整。 9. 投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材（甲供材料除外），无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。

总 说 明

10. 投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统内及与其他系统可能出现的管路（桥架、风管、水管等）相互避让而增加的费用，考虑在对应的安装项目综合单价内，中标后不做调整。

11. 本工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。

七、招标控制价金额

本工程的招标控制价为20985959.83元，其中不含税暂列金额：1718586.89元，安全文明施工费1110955.05元，规费281161.39元。

主要材料设备品牌备选表详见招标文件。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	成品不锈钢转印栗色木纹对开门			m ²	
2	ZB002	火山榕绿篱高度180cm，冠幅60cm，3株/m			m	
3	ZB003	2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）			m ²	
4	ZB004	18mm厚仿石材石英砖壁画			m ²	
5	ZB005	成品定制天然丝麻硬包			m ²	
6	ZB006	商品混凝土C30			m ³	
7	ZB007	镀锌钢管40*10*3			m	
8	ZB008	15mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面）			m ²	
9	ZB009	云多拉灰、爱马仕灰大理石（哑光）35mm厚			m ²	
10	ZB010	镀锌钢管80*80*3			m	
11	ZB011	客梯电梯-1F~3F			部	
12	ZB012	客梯电梯-1F~2F层			部	
13	ZB013	镀锌钢管60*20*3			m	
14	ZB014	客梯电梯-1F~1F			部	
15	ZB015	20mm朗姆石大理石			m ²	
16	ZB016	HRB400直径 φ 12～ φ 14			t	
17	ZB017	其他材料费			元	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
18	ZB018	空调室外机 KT-HS-1-1制冷量：101.0kW			台	
19	ZB019	镀锌钢管120*20*3			m	
20	ZB020	金属氟碳漆			kg	
21	ZB021	20mm黑白根大理石			m ²	
22	ZB022	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:100mm			个	
23	ZB023	3.6mm白橡木木饰面板			m ²	
24	ZB024	商品混凝土C25			m ³	
25	ZB025	标准砖			千匹	
26	ZB026	成品滑动大门			m ²	
27	ZB027	成品型钢钢檩条			t	
28	ZB028	20mm北极灰大理石			m ²	
29	ZB029	1mm厚铝镁锰板斜坡造型屋面			m ²	
30	ZB030	定制实木成品木柜			m	
31	ZB031	定制成品木柜			m	
32	ZB032	成品矩管钢梁			t	
33	ZB033	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:200mm			个	
34	ZB034	二等锯材			m ³	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
35	ZB035	3.6mm胡桃木木饰面板			m ²	
36	ZB036	干混抹灰砂浆M20			t	
37	ZB037	1mmYX25-205-820型铝瓦			m ²	
38	ZB038	热浸镀锌型钢综合			kg	
39	ZB039	长城铝单板2.5mm（仿木纹漆）			m ²	
40	ZB040	铝合金格栅窗			m ²	
41	ZB041	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面）			m ²	
42	ZB042	20mm奥斯卡灰大理石			m ²	
43	ZB043	智能马桶			个	
44	ZB044	复合模板			m ²	
45	ZB045	成品定制亚麻硬包			m ²	
46	ZB046	微景观（仿真永生绿植）			m ²	
47	ZB047	镀锌矩管150*30*2mm			m	
48	ZB048	20mm意大利灰大理石			m ²	
49	ZB049	商品混凝土C20			m ³	
50	ZB050	镀锌矩管300*80*3mm			m	
51	ZB051	攀岩墙			m ²	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		铺装								
1	040103001001	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	3.080					
2	010501001002	100厚C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合 3. 包含与构筑物交界处10厚油膏嵌缝、20宽沥青麻丝填缝、伸缩缝预留、嵌缝等次分项的所有工作内容 4. 综合单价含砼的地泵泵送费	m³	2.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
3	050201001003	花岗岩仿石通体砖拼花（PV02）	1. 600x600x18厚仿芝麻黑花岗岩仿石通体砖（烧面）、 300x300x18厚仿芝麻黑花岗岩仿石通体砖（烧面）、 100x100x18厚仿中国黑花岗岩马蹄石仿石通体砖（占比5%），各种砖占比详设计图纸 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接	m ²	20.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范 4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	040201022004	600*80*40芝麻黑花岗岩 光面导水槽	1. 厚度、材料种类：600*80*40芝麻黑花岗岩光面导水槽 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范	m	25.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	050201001005	18厚仿芝麻黑花岗石仿石砖	1. 18厚仿芝麻黑花岗石仿石砖 2. 30厚DP M20预拌砂浆结合层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范 4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清	m²	39.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		围墙								
6	010101003006	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等	m³	3343.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
7	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 3. 填料来源：合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂	m³	3068.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	010103002008	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情	m ³	274.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	010201001009	连砂石换填	1. 部位：综合 2. 材料种类、配合比：连砂石 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	50.000					
10	040103001010	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚	m³	38.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010501001011	商品混凝土 垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	25.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	010501002012	商品混凝土 基础 C30	1. 部位：满堂基础、独立基础、桩承台、条形基础、电梯基坑、集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的	m³	56.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	010502002013	商品混凝土 构造柱 C30	1. 部位：构造柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的	m³	128.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变化而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	010503001014	商品混凝土 地梁 C30	1. 部位：地梁 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）	m³	66.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
15	010507005015	商品混凝土 压顶 C25	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	10.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ6 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ6 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收	t	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
17	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400E 直径φ8～φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径φ8～φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	8.686					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再	t	5.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	14.681					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ18～φ22 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ18～φ22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	8.106					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 19 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
21	010401003021	M7.5水泥砂浆砌筑MU20砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 伸缩缝按照设计要求设置，	m³	216.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	011204003022	15mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面） 30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	1. 15mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），铜丝湿挂，颜色综合 2. 30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工收口,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	2042.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	011207001023	2mm厚镀锌钢冲压造型	1. 材料：2mm厚镀锌钢冲压造型 2. 饰面：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，结构胶固定 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	722.490					
24	011207001024	1.5mm厚镀锌钢板	1. 材料：1.5mm厚镀锌钢板 2. 饰面：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，按型冲压成型 3. 50*50*3mm厚镀锌方管，L50*50*5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600等所有预埋件 4. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切	m²	396.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			割等项目的 所有工作内容 5. 其他：满足设计 规范、验收规范及 现行技术标准要求							
25	011508004025	定制1.2mm厚201#电 镀不锈钢logo字体/ 图案 字高:465mm	1. 定制1.2mm厚201# 电镀不锈钢logo字体/ 图案 字高:465mm 2. 材料品种、颜色、 细部尺寸：详设计图， 最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高465 mm 4. 综合单价包含加工、 制作、安装、运输、弧 形制安、异形制安等所 有项目 5. 其他：满足设计规 范、验收规范及现行技 术标准要求	个	48.000					
26	011508004026	定制1.2mm厚201#电 镀不锈钢logo字体/ 图案 字高:200mm	1. 定制1.2mm厚201# 电镀不锈钢logo字体/ 图案 字高:200mm 2. 材料品种、颜色、 细部尺寸：	个	288.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高200mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
27	011508004027	定制1.2mm厚201#电镀不 锈钢logo字体/图案 字 高:100mm	1. 定制1.2mm厚201#电镀不锈钢 logo字体/图案 字高:100mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸： 详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高100mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收	个	768.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
28	011503001028	围墙栏杆	1. 立柱栏杆材料种类、规格、品牌:120*20*3mm厚镀锌钢冲压造型，80*80*3mm厚镀锌钢冲压造型，60*20*3mm厚镀锌钢冲压造型，40*10*3mm厚镀锌钢冲压造型，通长□60*120*5mm厚镀锌钢管，□100*100*5mm厚镀锌钢管等，具体详设计图纸 2. 颜色：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合 3. 栏杆高度：高度2.55m，预埋件综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	656.320					
29	011201004029	20mm厚1：2.5水泥砂浆 随砌随抹	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆随砌随抹	m ²	7.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		主入口滑动大门								
30	010101003030	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
31	010103002031	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	010501001032	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、	m³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水费、人工、材料、机械、其他 费等）费用，不因配合比不同而 调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
33	010501002033	商品混凝土 基础 C30	1. 部位：满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类	m³	0.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	010805004034	主入口滑动大门	1. 门材质：详见设计图LD-1.02-1-C 2. 外围尺寸：详见设计图LD-1.02-1~3 3. 启动方式：电动 4. 五金材料：含成品304不锈钢行走轮，成品304不锈钢开门机，成品导向轮架及导轨，2mm厚	m²	28.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌钢造型装饰门把手，-100* 15mm厚镀锌钢板预埋等所有五金件，颜色同建筑幕墙氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，样式满足甲方选样要求 5. 满焊连接，焊点打磨勾5mm宽假缝凹槽 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	011207001035	5mm厚热镀锌钢板弯折	1. 材料：5mm厚热镀锌钢板弯折 2. 饰面：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的 所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.500					
36	010516002036	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合	t	0.023					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		次入口滑动大门								
37	010101003037	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树	m³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	010103002038	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包	m³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑 在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场 地，运距投标人根据市场情况自 行考虑，综合报价，土方外弃应 满足《<成都市建筑垃圾处置管 理条例>实施办法》、《成都市 建筑垃圾全封闭运输和公司化运 营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
39	010501001039	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土	m ³	0.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
40	010501002040	商品混凝土 基础 C30	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C30	m ³	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
41	010805004041	次入口滑动大门	1. 门材质：详见设计图LD-1.03 -1-C 2. 外围尺寸：详见设计图LD- 1.03-1~2	m ²	31.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 启动方式：电动 4. 五金材料：含成品304不锈钢行走轮，成品导向轮架及导轨，2mm厚镀锌钢造型装饰门把手，-100*15mm厚镀锌钢板等所有五金件，颜色同建筑幕墙氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，样式满足甲方选样要求 5. 满焊连接，焊点打磨勾5mm宽假缝凹槽 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	011207001042	5mm厚热镀锌钢板弯折	1. 材料：5mm厚热镀锌钢板弯折 2. 饰面：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的 所有工作内容	m ²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
43	010516002043	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.023					
		分部小计								
		入户门头								
44	010101003044	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软	m³	1364.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			岩、较硬岩、硬质岩、单构件＜1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	010103001045	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规	m³	1089.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范 要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂土 、级配砂石等综合，场内外运距 包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
46	010103002046	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考	m ³	275.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑 在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场 地，运距投标人根据市场情况自 行考虑，综合报价，土方外弃应 满足《〈成都市建筑垃圾处置管 理条例〉实施办法》、《成都市 建筑垃圾全封闭运输和公司化运 营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
47	040103001047	150厚碎（砾）石碾压密 实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、	m³	28.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	010501001048	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价	m³	30.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	010501002049	商品混凝土 基础 C30	1. 部位：满堂基础、独立基础、桩承台、条形基础、电梯基坑、集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	159.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	010503001050	商品混凝土 地梁 C25	1. 部位：地梁 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	39.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	010503002051	商品混凝土 矩形梁 C25	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处增加钢丝网及砼浇筑增加的费 用自行考虑进入本项综合单价之 中。结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼 强度等级计算，其增加费用综合 考虑进入本项综合单价中，不再 另行计算费用 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞 封堵：用混凝土或其它材料填实 等封堵费用投标人综合考	m ³	3.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进入本项综合单价之中，此项 费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 8. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加 9. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
52	010502002052	商品混凝土 构造柱 C25	1. 部位：构造柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合	m³	137.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	010507005053	商品混凝土 压顶 C25	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 7. 其他：满足设计规范、验收	m ³	3.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
54	010515001054	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ6 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直 径 Φ6 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	t	5.898					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
55	010515001055	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收	t	34.806					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
56	010401003056	M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	106.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
57	011204001057	20mm厚福鼎黑花岗岩烧面墙面 25mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	1. 20mm厚福鼎黑花岗岩烧面，石材规格及颜色、质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求 2. 25mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。	m ²	75.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	011107001058	30mm厚/20mm厚芝麻白花岗 岗岩烧面台阶面 30mm厚 1：2.5水泥砂浆粘接层	1. 30mm厚/20mm厚芝麻白花岗岩烧面台阶面，石材规格及颜色、质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求 2. 30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼	m²	123.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	011204003059	18mm厚仿石材石英砖壁画墙面 17mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画 2. 17mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层；M8膨胀螺栓固定，双股10号铜丝绑扎固定，做法详设计图纸 3. 勾缝、不同做法交接面如有	m ²	844.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	011204003060	18mm厚仿石材石英砖壁	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画	m ²	1335.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		画墙面 20mm厚1：2.5水 泥砂浆粘接层	2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆粘接 层；M8膨胀螺栓固定，双股10 号铜丝绑扎固定，做法详设计图 纸 3. 勾缝、不同做法交接面如有高 差需处理增加的费用, 综合考虑 计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生 的二次或多次开（拉）槽、切割 、磨边、倒角、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡（设计图上标注 的除外）等处理以及不同颜色、 不同石材的组合及拼装、不同比 例的间拼费综合考虑在投标报价 中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（ 包括且不限于修补、平整、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	011204003061	18mm厚仿石材石英砖壁画墙面 25mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画 2. 25mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层；M8膨胀螺栓固定，双股10号铜丝绑扎固定，做法详设计图纸 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及	m²	172.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
62	010603002062	镀锌钢柱 入户门头	1. 类型:镀锌钢柱，面饰金属氟碳漆，颜色综合，规格具体详招标图纸 2. 钢材品种：Q345/Q355，综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等	t	7.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级应达到国标GB8923中Sa2级标准 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	010604001063	镀锌钢梁 入户门头	1. 类型:镀锌钢梁，面饰金属氟	t	6.984					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			碳漆，颜色综合，规格具体详招 标图纸 2. 钢材品种：Q345/Q355，综合 考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑 进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应 进行除锈处理，除锈质量等级应 达到国标GB8923中Sa2级标准 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺 栓综合考虑，含所有栓钉等连接 副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文 件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品 价包含制作工厂底漆并运至施工 现场指定地点							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包含钢构件吊装、安 装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支 撑垫铁，均综合在单价内，不再 计算费用 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
64	010606002064	镀锌钢檩条 入户门头	1. 类型:镀锌钢檩条，面饰金属 氟碳漆，颜色综合，规格具体详 招标图纸 2. 钢材品种：Q345/Q355，综合 考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑 进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应 进行除锈处理，除锈质量等级应 达到国标GB8923中Sa2级标准	t	19.689					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	010516002065	镀锌预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆	t	5.584					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	010901002066	1mm厚铝镁锰板平脊	1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝镁锰板平脊，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 面层固定方式：固定方式详设计施工图 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计施工图 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	229.600					
67	010901002067	1mm厚铝镁锰板斜坡造型屋面	1. 1mm厚铝镁锰板，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 6mm厚通风降噪网	m ²	366.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 3mm厚SBS胎性体改性沥青防水卷材 4. 1mm厚YX25-205-820型铝瓦 5. 30mm厚玻璃棉保温层 6. 0.6mm厚900型彩钢板 7. 具体做法：详设计施工图 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	010802001068	成品不锈钢转印栗色木纹对开门	1. 门材质：成品不锈钢转印栗色木纹对开门 2. 具体做法：详见设计图LD-1.04 3. 含10mm宽电镀深灰色线条 4. 五金材料：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材均包括在综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收	m ²	445.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
69	011210002069	镀锌矩管格栅（样式一）	1. 材质:镀锌矩管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 尺寸：镀锌矩管300*80*3mm，镀锌矩管150*30*2mm 3. 预埋件：另列 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	187.350					
70	011210002070	镀锌矩管格栅（样式二）	1. 材质:镀锌矩管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 尺寸：镀锌矩管200*20*3mm、镀锌矩管200*50*3mm 3. 预埋件：另列 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	26.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011207001071	1.5mm厚201#不锈钢板拉丝面电镀	1. 1.5mm厚201#不锈钢板拉丝面电镀，颜色综合 2. 专业结构胶与仿石砖粘接 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	55.430					
72	011207001072	1.5mm厚304#不锈钢板拉丝面电镀	1. 1.5mm厚304#不锈钢板拉丝面电镀，颜色综合 2. 专业结构胶与仿石砖粘接 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.850					
73	011207001073	2.5mm厚铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚铝单板，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 面层固定方式：固定方式详设计施工图 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计施工图	m²	294.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	011207001074	2. 5mm厚长城铝单板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm厚长城铝单板，面饰仿木纹漆，颜色综合 2. 面层固定方式：固定方式详设计施工图 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计施工图 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	229.260					
75	011207001075	1. 5mm厚镀锌钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm厚镀锌钢板，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 面层固定方式：固定方式详	m ²	500.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计施工图 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计施工图 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	050307002076	880*600*250mm厚芝麻白花岗岩整石雕刻成品造型抱鼓石	1. 880*600*250mm厚芝麻白花岗岩整石雕刻成品造型抱鼓石，含定制费用 2. 具体做法：详见LD-1.04-14/15 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	050201001077	18mm厚仿中国黑花岗岩 马蹄石仿石通体砖地面	1. 18mm厚仿中国黑花岗岩马蹄 石仿石通体砖 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘 接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规 范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护, 完工清洁, 工程移交等完成 项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	62.720					
78	050201001078	18mm厚仿福鼎黑花岗岩 仿石通体砖地面	1. 18mm厚仿福鼎黑花岗岩仿石 通体砖, 10x5mm凹槽 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘 接层	m ²	17.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	050201001079	50mm厚芝麻黑花岗岩烧面地面	1. 50mm厚芝麻黑花岗岩烧面 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 勾缝、不同做法交接面如有高差需处理增加的费用, 综合考虑计入综合单价中 4. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、	m²	80.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			切割、磨边、倒角、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 石材的铺装完后的保护工作（包括且不限于修补、平整、封填、抛光、打胶、收边等）综合考虑计入综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
80	040803004080	C20混凝土包裹雨污管	1. 名称：混凝土包裹雨污管 2. 规格：根据排管规格综合考虑 3. 混凝土强度等级：C20混凝土 4. 包括将送到浇灌点的成品混	m ³	20.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			凝土进行捣固、养护，安拆、清洗输送管等 5.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		花园分户绿篱								
81	010101003081	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等	m³	43.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
82	010103001082	回填方	1. 填方材料品种：满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 3. 填料来源：合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂	m³	32.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
83	010103002083	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情	m ³	11.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
84	040103001084	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
85	010501001085	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m³	2.300					
86	010401003086	M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖，规格及强度等级综	m³	4.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合，预留洞的封堵、砌体内埋管 处用钢丝网加强、配砖等综合考 虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌 筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿 拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
87	011201001087	20mm厚1：2.5水泥砂浆 保护层（内掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 （内掺5%防水剂） 3. 采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收	m ²	56.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
88	040503002088	商品混凝土墩 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价	m ³	0.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
89	010606012089	通长50x30x3mm厚镀锌角钢	1. M10不锈钢膨胀螺栓@500mm，通长50x30x3mm厚镀锌角钢，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.116					
		分部小计								
		地库抬板特色院墙								
90	010101003090	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农	m³	16.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作物、胸径≤10cm的乔木、树 兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾 、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
91	010103001091	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规	m ³	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂土 、级配砂石等综合，场内外运距 包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
92	010103002092	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考	m³	2.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
93	040305001093	级配碎石垫层	1. 垫层材料：级配碎石 2. 垫层厚度：综合 3. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用	m³	3.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
94	010501001094	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
95	050201001095	50mm厚Φ10-15机制碎砾石（散置）	1. 50mm厚Φ10-15机制碎砾石（散置），颜色综合 2. 干铺机制碎砾石 3. L60*50*3厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合，M6膨胀螺栓固定@600 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	12.650					
96	010501002096	商品混凝土 基础 C25	1. 部位：满堂基础、独立基础、桩承台、条形基础、电梯基坑、集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其	m ³	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			他费等）费用，不因配合比不同 而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
97	010401003097	M7.5水泥砂浆砌筑MU20 砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页 岩烧结砖，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处 用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌 筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿 拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建	m³	2.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
98	010502001098	商品混凝土 柱 C25	1. 部位：柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
99	010507007099	细石商品混凝土 其他构件 C20	1. 构件的类型:零星构件 2. 构件规格:综合 3. 部位:综合 4. 混凝土种类、强度等级: C20 细石商品砼 5. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不	m³	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
100	010515001100	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.005					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考 虑，均执行本清单项目							
101	010515001101	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.068					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合 单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考 虑，均执行本清单项目							
102	011204003102	18mm厚仿石材石英砖壁 画墙面（亚光面） 17mm	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（ 亚光面），颜色综合 2. 17mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规 范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材	m ²	13.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护, 完工清洁, 工程移交等完成 项目的全部内容 6. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
103	011204003103	18mm厚仿石材石英砖壁 画墙面（亚光面） 22mm 厚1:2.5水泥砂浆粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（ 亚光面），颜色综合 2. 22mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规 范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材 料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采	m²	7.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
104	011201001104	20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层（内掺5%防水剂） 3. 采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	16.650					
105	011207001105	1.5mm厚镀锌钢板折形	1. 1.5mm厚镀锌钢板折形，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容	m²	10.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
106	011207001106	2mm厚304#不锈钢穿孔板	1. 2mm厚304#不锈钢穿孔板，孔径5mm@15mm布置，按型冲压成型，面饰金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 含100*100*5mm厚镀锌方管（面饰金属氟碳漆），100*50*5mm厚镀锌方管（面饰金属氟碳漆），30*30*3mm镀锌矩管（面饰金属氟碳漆），125x100x5mm厚镀锌矩管（面饰金属氟碳漆）等所有预埋件、龙骨 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 本项按不锈钢板正立面投影面积计算	m ²	63.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
107	050301005107	1#泰山石 1.75m*0.55m*0.08m	1. 泰山石景石规格:1#泰山石 1.75m*0.55m*0.08m 2. 材质：泰山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点、预埋等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
108	050301005108	2#泰山石 5.3m*0.55m*0.08m	1. 泰山石景石规格:2#泰山石 5.3m*0.55m*0.08m 2. 材质：泰山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次搬运、放点、预埋等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
109	050301005109	3#泰山石 1.95m*0.8m*0.08m	1. 泰山石景石规格:3#泰山石 1.95m*0.8m*0.08m 2. 材质：泰山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点、预埋等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
110	050301005110	4#泰山石 1.55m*0.4m*0.08m	1. 泰山石景石规格:4#泰山石 1.55m*0.4m*0.08m 2. 材质：泰山石	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点、预埋等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		小院铁艺门								
111	010101003111	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农	m³	90.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			作物、胸径≤10cm的乔木、树 兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾 、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
112	010103001112	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规	m ³	82.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂土 、级配砂石等综合，场内外运距 包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
113	010103002113	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考	m³	7.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《<成都市建筑垃圾处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
114	040305001114	级配碎石垫层	1. 垫层材料：级配碎石 2. 垫层厚度：综合 3. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用	m³	1.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
115	010501001115	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	010401003116	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	8.530					
117	011204003117	18mm厚仿石材石英砖壁画墙面（亚光面） 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），颜色综合 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按	m²	57.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
118	011204003118	30mm厚仿石材石英砖壁 画压顶（亚光面） 20mm 厚1:2.5水泥砂浆粘接层	1. 30mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），颜色综合 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材料综合考虑	m²	3.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护, 完工清洁, 工程移交等完成 项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
119	010804006119	铁艺大门	1. 门材质：详见设计图LD-1.09 -1 2. 外围尺寸：详见设计图LD- 1.09-1 3. 启动方式：手动 4. 五金材料：含不锈钢加强铰链 、铝材挡边条、铝方通拉手、暗 插等所有五金件，面饰金属氟碳 漆，颜色综合 5. 选样满足设计甲方要求	m ²	30.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		后场庭院景石								
120	050301005120	1#黑山石 1.5m*1.1m*0.6m	1. 黑山石景石规格:1#黑山石 1.5m*1.1m*0.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
121	050301005121	2#黑山石 2.6m*1.2m*1.2m	1. 黑山石景石规格:2#黑山石 2.6m*1.2m*1.2m 2. 材质：黑山石	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状及颜色参考设计图, 最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项, 不再因其他原因调整价格 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
122	050301005122	3#黑山石 1.0m*1.3m*0.7m	1. 黑山石景石规格: 3#黑山石 1.0m*1.3m*0.7m 2. 材质: 黑山石 3. 形状及颜色参考设计图, 最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项, 不再因其他原因调整价格 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
123	050301005123	4#黑山石 0.8m*0.9m*1m	1. 黑山石景石规格:4#黑山石 0.8m*0.9m*1m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
124	050301005124	5#黑山石 1.2m*0.6m*0.6m	1. 黑山石景石规格:5#黑山石 1.2m*0.6m*0.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
125	050301005125	6#黑山石 3.0m*0.6m*0.6m	1. 黑山石景石规格:6#黑山石 3.0m*0.6m*0.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
126	050301005126	7#黑山石 1.4m*0.6m*0.7m	1. 黑山石景石规格:7#黑山石 1.4m*0.6m*0.7m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
127	050301005127	8#黑山石 0.6m*0.8m*1.8m	1. 黑山石景石规格:8#黑山石 0.6m*0.8m*1.8m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
128	050301005128	9#黑山石 2.5m*0.5m*	1. 黑山石景石规格:9#黑山石	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6m	2. 5m*0. 5m*0. 6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
129	050307019129	成品定制不锈钢小鸟雕塑	1. 材料：201#不锈钢小鸟雕塑，成品定制购买，颜色综合 2. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准, 价格不作调整 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
130	011508004130	定制1.5mm厚201#不锈钢 拉丝面logo字体/图案 字高:112mm	1. 定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝面logo字体/图案 字高:112mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸：详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高112mm 4. 综合单价包含加工、制作、安装、运输、弧形制安、异形制安等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2.000					
131	011508004131	定制1.5mm厚201#不锈钢 拉丝面logo字体/图案 字高:30mm	1. 定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝面logo字体/图案 字高:30mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸：详设计图，最终以甲方确定为准	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 110 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 字体规格：字高30mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
132	011502001132	定制1.5mm厚201不锈钢 拉丝面线条	1. 基层类型：定制1.5厚201不 锈钢拉丝面线条，颜色综合 2. 材料根据图纸要求的管材、型 材等，最终以甲方确定为准 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	0.390					
		分部小计								
		后场庭院景墙及铺装								
133	010101003133	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或 卵石层等综合考虑且包含软弱土 、腐植土、膨胀土、地表	m³	613.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 112 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
134	010103001134	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	556.380					
135	010103002135	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合	m³	56.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
136	040103001136	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	21.610					
137	010501001137	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	15.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 115 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
138	010401003138	M10水泥砂浆砌筑MU20砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M10干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价	m³	37.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
139	010501002139	商品混凝土 基础 C25	1. 部位：满堂基础、独立基础、桩承台、条形基础、电梯基坑、集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	1.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 117 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
140	010501002140	商品混凝土 基础 C30	1. 部位：满堂基础、独立基础、桩承台、条形基础、电梯基坑、集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	21.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
141	010503001141	商品混凝土 地梁 C25	1. 部位：地梁 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
142	010502002142	商品混凝土 构造柱 C25	1. 部位：构造柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施	m³	6.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
143	010503004143	商品混凝土 圈梁 C25	1. 部位：圈梁 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 施工单位综合考虑与现有建	m³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
144	010504004144	商品混凝土 挡土墙 C25	1. 部位：挡土墙 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m ³	29.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
145	010507005145	商品混凝土 压顶 C25	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的	m³	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			变化而调整单价 6. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
146	040901008146	植筋 直径(mm) 14	1. 钢筋另计至现浇构件钢筋制安相应项目中 2. 清单工程量按个数计算，长度综合考虑 3. 其他：满足设计及现行规范要求	个	12.000					
147	010515001147	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ6 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径Φ6 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用	t	0.168					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
148	010515001148	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的	t	0.144					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 125 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
149	010515001149	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量	t	3.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			以及搭接区范围内箍筋加密的 工程量不再单独计算，该费用投标 人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考 虑，均执行本清单项目							
150	031001006150	泄水管PVC φ50	1. 名称：泄水孔 2. 孔径：PVC φ50	m	7.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 127 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 间距：2m 4. 泄水孔向外坡度为5%，最低一排泄水孔应高出地面不小于150mm，泄水孔应保持直通无阻； 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
151	010103001151	挡土墙背填料	1. 密实度要求：详设计 2. 填方材料品种及要求：填方粒径要求：挡土墙背填料根据附近土源, 选用抗剪强度高和透水性强 的砾石或砂土。当选用黏性土做填料时, 宜掺入适量的沙砾或碎石。填料内摩擦角为30度。不得选用膨胀土、淤泥质土、耕植土作填料。 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m³	6.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 128 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
152	040201021152	无纺布过滤层300g/m²	1. 材料品种、规格：无纺布过滤层300g/m² 2. 搭接方式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	27.830					
153	011204001153	30mm厚芝麻黑花岗石烧面墙面	1. 30mm厚芝麻黑花岗石烧面，3mm空缝、错缝铺贴 2. 30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交	m²	8.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 129 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
154	011204002154	30mm厚芝麻黑花岗岩烧面冰裂纹碎拼墙面	1. 30mm厚芝麻黑花岗岩烧面冰裂纹碎拼 2. 30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	8.970					
155	011207001155	1200x3000x20mm厚卡乐板定制山水画（亚光面）	1. 1200x3000x20厚卡乐板定制山水画（亚光面）	m²	26.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 130 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 5mm厚不锈钢U型卡槽，与钢板焊接 3. 含150*150*8厚镀锌钢板等预埋件综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
156	011207001156	15mm厚镀锌钢板山水画造型	1. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚镀锌钢板山水画造型，金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合 2. 面层固定方式：固定方式详设计施工图 3. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详设计施工图 4. 具体做法：详设计施工图 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	11.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
157	011204003157	18mm厚仿石材石英砖壁 画墙面（亚光面） 30mm 厚1:2.5水泥砂浆湿挂	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（ 亚光面），颜色综合 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆湿挂粘 接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规 范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材 料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工,铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护,完工清洁,工程移交等完成 项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	238.700					
158	011204003158	18mm厚仿石材石英砖壁 画墙面（亚光面）干挂	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画墙 面（亚光面）干挂，颜色综合	m ²	3.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 成品干挂件 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
159	011207001159	1. 5mm厚201#不锈钢（亚光面）	1. 1. 5mm厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合 2. 3mm厚加劲钢板@300，30*30*3mm厚镀锌矩管，40*70*3mm厚镀锌矩管，综合考虑	m ²	4.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
160	011207001160	3mm厚201#不锈钢（亚光面）	1. 3mm厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合 2. M6膨胀螺栓固定@600，综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.470					
161	011207001161	1.5mm厚镀锌钢板（亚光面）	1. 1.5mm厚镀锌钢板，同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，按型冲压成型 2. 含200*50*4mm厚镀锌矩管，50*50*3mm厚镀锌方管，L50*50*5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600等所有预埋件 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切	m²	75.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			割等项目的 所有工作内容 4. 其他：满足设计 规范、验收规范及 现行技术标准要求							
162	011210006162	190*190*80mm厚超白玻 璃砖（冰晶纹）	1. 190*190*80mm厚超白玻璃砖（冰晶纹） 2. 专用水泥砂浆粘接 3. 专用勾缝剂勾缝 4. C6@200mm加强筋加固 5. 其他：满足设计 规范、验收规范及 现行技术标准要求	m²	13.120					
163	010603002163	钢柱 后场庭院景墙	1. 类型：钢柱，颜色综合，规格具体详招标图纸 2. 钢材品种：Q345/Q355，综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等	t	0.255					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级应达到国标GB8923中Sa2级标准 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接件、预埋件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
164	010604001164	钢梁 后场庭院景墙	1. 类型:钢梁，颜色综合，规格	t	0.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体详招标图纸 2. 钢材品种：Q345/Q355，综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等级应达到国标GB8923中Sa2级标准 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接件、预埋件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点 8. 综合单价包含钢构件吊装、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装、各种检验及探伤等费用 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
165	011210002165	墙面3mm厚镀锌矩管造型 格栅	1. 材质：镀锌矩管，金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合 2. 尺寸：40*40*3mm厚镀锌矩管造型，50*30*3mm厚镀锌矩管造型，40*50*3mm厚镀锌矩管造型 3. 本项按正立面投影面积计算 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	25.660					
166	011210002166	玻璃砖背侧镀锌矩管格栅	1. 玻璃砖背侧镀锌矩管格栅，同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合	m ²	13.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 尺寸：50*50*4mm厚镀锌矩管，25*30*1.5mm厚镀锌矩管，15*30*1.5mm厚镀锌矩管 3. 含120*120*8厚镀锌钢板等预埋件综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
167	010507006167	后场庭院泵坑	1. C14U型镀锌钢爬梯 2. 铺设钢丝网一层，孔径小于砾石粒径 3. 600x400x30厚热浸镀锌钢格板，3厚钢板 4. L50x50x5厚镀锌角钢，M6金属膨胀螺栓固定 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 4mm高聚物改性沥青防水卷材 7. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 150mm厚C25自防水钢筋混凝土	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土垫层, 抗渗等级P6, C8@200双 层双向 9. 100mm厚C20混凝土垫层 10. 模板费用计入综合单价 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
168	050201001168	50mm厚 φ 5-8 机制碎砾石 （散置）	1. 50mm厚 φ 5-8 机制碎砾石（散 置），颜色综合 2. 干铺机制碎砾石 3. L60*50*3 厚201# 不锈钢（亚 光面），颜色综合，M6 膨胀螺栓 固定@600 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	37.010					
169	011102002169	（200~500）x50x30mm 厚黑色手摆石错缝叠片	1. （200~500）x50x30mm 厚黑 色手摆石错缝叠片 2. 30mm 厚1:2.5 水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按	m ²	14.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护, 完工清洁, 工程移交等完成 项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
170	011503001170	210mm高装饰栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：3mm厚 不规则201#不锈钢矩管（亚光 面），20*20*3mm厚201#不锈钢 矩管（亚光面）， 颜色综合 2. 外包1.5厚201#不锈钢（亚光 面），颜色综合 3. 含30*30*3mm厚镀锌矩管， 5mm厚加劲钢板，5mm厚镀锌钢 板，M6膨胀螺栓固定@600等预	m	8.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			埋件，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
171	011502001171	20mm高1.5厚201#不锈钢（亚光面）线条	1. 20mm高1.5厚201#不锈钢（亚光面）线条 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	35.200					
172	011207001172	外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）	1. 外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合 2. 含L50*60*5mm厚镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定@600，综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.260					
173	011508004173	定制2mm厚201#不锈钢logo字体/图案（亚光面）字高：100mm	1. 定制2mm厚201#不锈钢logo字体/图案（亚光面）字高：100mm	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材料品种、颜色、细部尺寸： 详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高100mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
174	050301006174	黑山石水钵置石（成品 定制购买） 1.37m* 0.75m*0.59m	1. 规格：黑山石水钵置石（成 品定制购买）1.37m*0.75m* 0.59m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二 次搬运、放点等所有项，不再因 其他原因调整价格	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 143 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		后场庭院拱桥								
175	010101003175	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合	m³	12.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
176	010103001176	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规 范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂土 、级配砂石等综合，场内外运距 包含在综合单价中	m ³	11.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 145 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
177	010103002177	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑 在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场 地，运距投标人根据市场情况自 行考虑，综合报价，土方外弃应 满足《〈成都市建筑垃圾	m³	1.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 146 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
178	040103001178	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.360					
179	010501001179	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土	m³	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
180	010501002180	商品混凝土 基础 C25	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C25	m ³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
181	010505001181	商品混凝土 有梁板 C25	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土	m³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处增加钢丝网及砼浇筑增加的费 用自行考虑进入本项综合单价之 中。结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼 强度等级计算，其增加费用综合 考虑进入本项综合单价中，不再 另行计算费用 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
182	010503002182	商品混凝土 矩形梁 C25	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加	m³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 8. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加 9. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
183	010515001183	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ6 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直 径 Φ6 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含接头）	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
184	010515001184	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、	t	0.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
185	010515001185	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
186	011204001186	30mm厚芝麻黑花岗石烧面墙面	1. 30mm厚芝麻黑花岗石烧面，3mm空缝、错缝铺贴 2. 30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、	m²	5.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品保护, 完工清洁, 工程移交等 完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
187	011204001187	25mm厚芝麻黑花岗石自然面墙面	1. 25mm厚芝麻黑花岗石自然面 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.970					
188	011503001188	205mm高拱桥装饰栏杆	1. 栏杆材料种类、规格：30*10	m	8.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*3mm厚201#不锈钢矩管（亚光面）， 10*10*3mm厚201#不锈钢矩管（亚光面）， 20*20*3mm厚201#不锈钢矩管（亚光面）， 颜色综合 2. 外包1.5厚201#不锈钢（亚光面）， 颜色综合 3. 含50*30*3mm厚镀锌矩管，5mm厚镀锌钢板， M6膨胀螺栓固定@600， 综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
189	011207001189	外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）	1. 外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）， 颜色综合 2. 含L50*60*5mm厚镀锌角钢， M6膨胀螺栓固定@600， 综合考虑	m ²	0.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		导流槽雨水口								
190	040504009190	200*200*3厚定制201#原色不锈钢雨水口盖板（拉丝面）	1. 材质、型号、规格：200*200*3厚定制201#原色不锈钢雨水口盖板（拉丝面），四周折边20mm 2. 四周L20*20*3厚热镀锌角钢，Φ8钢筋脚固定，盖板下方201#D3.5mm不锈钢钢丝过滤网固定 3. 盖板上具体logo内容后期根据甲方指定专业广告公司进行优化，优化方案不涉及材质变化，图案及文字不涉及价格变动 4. 其他：满足设计规范、验收	套	132.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 159 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
191	040201022191	300*50*20芝麻黑花岗岩光面导水槽	1. 厚度、材料种类：300*50*20芝麻黑花岗岩光面导水槽 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范 4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	47.520					
192	040201022192	600*80*40芝麻黑花岗岩光面导水槽	1. 厚度、材料种类：600*80*40芝麻黑花岗岩光面导水槽	m	142.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 160 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范 4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		绿地雨水口								
193	040504009193	200*200*3厚定制201#原色不锈钢雨水口盖板（	1. 材质、型号、规格：200*200*3厚定制201#原色不锈钢雨水	套	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拉丝面）	口盖板（拉丝面），四周折边20mm 2. 四周L20*20*3厚热镀锌角钢，Φ8钢筋脚固定，盖板下方201#D3.5mm不锈钢钢丝过滤网固定 3. 盖板上具体logo内容后期根据甲方指定专业广告公司进行优化，优化方案不涉及材质变化，图案及文字不涉及价格变动 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
194	040201022194	300*50*40芝麻黑花岗岩光面导水槽	1. 厚度、材料种类：300*50*40芝麻黑花岗岩光面导水槽 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范	m	15.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 162 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价包含材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目全部内容的费用 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		巷道一								
195	050301006195	雪浪石置石 1# 1.5*1.1m*0.5m	1. 雪浪石-1#尺寸: 长: 1.5m, 宽: 1.1m, 高: 0.5m 2. 材质: 雪浪石 3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 163 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
196	050301006196	雪浪石置石 2# 1.3m*0.85m*0.4m	1. 雪浪石-2#尺寸：长：1.3m，宽：0.85m，高：0.4m 2. 材质：雪浪石 3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
197	050301006197	雪浪石置石 3# 1.315m*	1. 雪浪石-3#尺寸：长：1.315m	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.99m*0.95m	，宽：0.99m，高：0.95m 2. 材质：雪浪石 3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
198	050301006198	雪浪石置石 4# 1.26m*0.8m*0.5m	1. 雪浪石-4#尺寸：长：1.26m，宽：0.8m，高：0.5m 2. 材质：雪浪石 3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
199	050301006199	雪浪石置石 5# 1m* 0.675m*0.86m	1. 雪浪石-5#尺寸：长：1m，宽：0.675m，高：0.86m 2. 材质：雪浪石 3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
200	050301006200	雪浪石置石 6# 0.8m* 0.7m*0.55m	1. 雪浪石-6#尺寸：长：0.8m，宽：0.7m，高：0.55m 2. 材质：雪浪石	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 雪浪石置石成品定制 4. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 5. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
201	010101003201	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃	m³	40.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 167 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
202	010103001202	回填方	1. 填方材料品种：满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求：满足设计及规 范要求 3. 填料来源：合格土石方、连砂	m³	31.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 168 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
203	010103002203	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工	m³	8.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
204	040103001204	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	0.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
205	010501001205	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ³	1.670					
206	010501002206	商品混凝土 基础 C25	1. 部位:满堂基础、独立基础、	m ³	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
207	010503001207	商品混凝土 地梁 C25	1. 部位：地梁	m ³	1.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
208	010502002208	商品混凝土 构造柱 C25	1. 部位：构造柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合	m ³	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑 之间需植筋等一系列的措施费用 ，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
209	010507005209	商品混凝土 压顶 C25	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ³	1.450					
210	010515001210	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ6 制作安装	1. 钢筋种类、规格: HRB400直 径Φ6	t	0.081					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
211	010515001211	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格：HRB400直	t	0.129					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		直径Φ8～Φ10 制作安 装	径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
212	010515001212	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直 径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考	t	0.576					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，均执行本清单项目							
213	010401003213	M7.5水泥砂浆砌筑MU20 砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
214	011204003214	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面） 30mm厚1:2.5水泥砂浆湿挂	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），颜色综合 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆湿挂粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	75.590					
215	011207001215	1.5mm厚镀锌钢板（亚光面）	1. 1.5mm厚镀锌钢板，同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），	m²	46.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色综合，按型加工 2. 含50*50*3mm厚镀锌方管； L50*50*5mm厚镀锌角钢；M8膨胀螺栓固定@600等所有预埋件 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的 所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
216	050201001216	60mm厚 φ 5-8 机制碎砾石（散置）	1. 60mm厚 φ 5-8 机制碎砾石（散置），颜色综合 2. 干铺机制碎砾石 3. L60*50*3 厚201# 不锈钢（亚光面），颜色综合，M6 膨胀螺栓固定@600 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	9.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
217	010507006217	水钵水泵泵坑	1. 160g/m²土工布一层 2. 600x300x30mm厚高分子雨篦子 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 4mm高聚物改性沥青防水卷材 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 150mm厚C25自防水钢筋混凝土垫层, 抗渗等级P6, C8@200双层双向 7. 100mm厚C20混凝土垫层 8. 模板费用计入综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	座	1.000					
218	050306001218	5mm厚304#不锈钢水槽	1. 材料：5mm厚304#不锈钢水槽 2. 按规范要求施工 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的 所有工作内容	m	0.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 182 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
219	011506002219	201#不锈钢支架Φ10	1. 材料：201不锈钢支架Φ10，颜色综合 2. 预埋件：80*80*5mm镀锌钢板等综合考虑 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	根	1.000					
220	020601003220	180*170*7mm小青瓦	1. 180*170*7mm小青瓦，颜色综合 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选	m²	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型满足甲方要求，价格不作调整							
		分部小计								
		健身活动区								
221	010101003221	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合	m³	110.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
222	010103001222	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规 范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规 范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂 石、灰土、黏土、非膨胀性砂土 、级配砂石等综合，场内外运距 包含在综合单价中	m ³	77.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用 综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
223	010103002223	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石 、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木 、树兜等场外清运的费用包含在 本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑 在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场 地，运距投标人根据市场情况自 行考虑，综合报价，土方外弃应 满足《〈成都市建筑垃圾	m³	32.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 186 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处置管理条例>实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
224	040103001224	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	6.530					
225	010501001225	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土	m³	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
226	010501002226	商品混凝土 基础 C30	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C30	m ³	8.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 188 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
227	010503001227	商品混凝土 地梁 C25	1. 部位:地梁 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行	m³	3.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
228	010502002228	商品混凝土 构造柱 C25	1. 部位：构造柱 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行	m ³	3.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 190 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
229	010507005229	商品混凝土 压顶 C25	1. 部位:压顶 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土	m³	2.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
230	010515001230	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ8～φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直 径 φ8～φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用	t	0.182					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 192 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
231	010515001231	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的	t	1.051					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
232	010401003232	M7.5水泥砂浆砌筑MU20 砖	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋	m³	2.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
233	010401003233	M10水泥砂浆砌筑MU20砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M10干混砌筑砂浆	m³	11.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 195 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
234	011204003234	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面） 30mm厚1:2.5水泥砂浆湿挂粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），颜色综合 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆湿挂粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. M8膨胀螺栓、铜丝绑扎等材料综合考虑 5. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反	m²	143.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			碱处理、石材酸、抛光、打蜡、 成品保护,完工清洁,工程移交等 完成项目的全部内容 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
235	011210006235	190*190*80mm厚超白玻 璃砖（冰晶纹）	1. 190*190*80mm厚超白玻璃砖 （冰晶纹） 2. 专用水泥砂浆粘接 3. 专用勾缝剂勾缝 4. C6@200mm加强筋加固 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	22.080					
236	011502001236	Φ 50*3mm厚镀锌圆管	1. 材质:镀锌圆管，金属氟碳漆 饰面，颜色综合 2. 尺寸：镀锌圆管 Φ 50x3mm 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	13.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
237	011502001237	Φ 30*3mm厚镀锌圆管	1. 材质:镀锌圆管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 尺寸: 镀锌圆管 Φ 30x3mm 3. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	11.300					
238	011502001238	Φ 80*5mm厚镀锌圆管	1. 材质:镀锌圆管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 尺寸: 镀锌圆管 Φ 80x5mm 3. 预埋件150*150*8mm厚镀锌钢板，4C12，L=200等综合考虑 4. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	27.700					
239	011207001239	1.5mm厚镀锌钢板（亚光面）	1. 1.5mm厚镀锌钢板，同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，按型加工 2. 含 Φ 100*6mm厚镀锌圆管（灰色氟碳漆饰面），50*50*3mm厚	m ²	68.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌方管，200x50x3厚镀锌矩管, L50*50*5mm厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定@600等所有预埋件 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
240	011210002240	墙面镀锌矩管造型格栅	1. 材质:镀锌矩管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 含50*50*4mm厚镀锌矩管，30*15*1.5mm厚镀锌矩管，30*5*1.5mm厚镀锌矩管，400mm两侧矮金属条 3. 预埋件120*120*8mm厚镀锌钢板，4C12，L=120等综合考虑 4. 本项按正立面投影面积计算	m²	22.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 199 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
241	010607005241	Φ3不锈钢钢丝网	1. 材料品种、规格：Φ3不锈钢钢丝网，网格100*100mm 2. 加固方式：综合 3. 宽度：综合考虑 4. 不同砌体材料的交接处、楼梯间及人行通道周边填充墙满布 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.260					
242	011207001242	1.5mm厚镀锌钢板格子	1. 1.5mm厚镀锌钢板，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 3. 其他：满足设计规范、验收	m²	26.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 200 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
243	011502001243	120x1.5mm厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆	1. 120x1.5mm厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 安装方式综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	5.200					
244	011502001244	20x10x1.5mm厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆	1. 20x10x1.5mm厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆，颜色综合 2. 安装方式综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	15.440					
245	011505006245	定制成品吊杆器材	1. 定制成品吊杆器材，价格不作调整 2. 其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 201 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不调整							
		分部小计								
		样板房花园一								
246	011505006246	休闲外摆1（含2个单人沙发，1个小圆几，2个抱枕，2个靠枕，2个坐垫）	1. 休闲外摆1（含2个单人沙发，1个小圆几，2个抱枕，2个靠枕，2个坐垫） 2. （1）单人沙发:1000*890*810, 坐高280, 坐垫厚120, 高标号铝合金配高档织带， （2）小圆几:530*530*450, 高标号铝合金喷户外粉, 铝合金壁厚不小于1.5mm （3）抱枕:350x350, 进口户外专用布+公仔棉 （4）靠枕:500x800, 进口户外专用布+公仔棉 （5）坐垫:800x800, 进口户外专用布+公仔棉	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体样式、材料、采购等由业 主确定 4. 其他：满足招标文件、物料清 单、招标技术标准、品牌要求， 选型满足甲方要求，价格不调整							
247	011505006247	定制吧台水池烧烤架一 体橱柜	1. 包含以下内容：定制吧台*1： 3300*700*850, 大理石岩板, 香 槟金色不锈钢装饰；定制橱柜*1 :2600*700*850, 大理石岩板, 定 制原色不锈钢水槽、烧烤架 2. 其他：满足招标文件、物料清 单、招标技术标准、品牌要求， 选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
248	011505006248	吧台椅一	1. 吧台椅一*2:550*550*900, 坐高700, 高标号铝合金喷户外 粉,	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 203 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			坐垫厚100；坐垫*2:400*360，进口户外专用布+公仔棉 2. 其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
249	011505006249	吧台椅二	1. 吧台椅二*2:450*450*850，坐高700，进口榉木配高档织带 2. 其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
250	011505006250	遮阳伞	1. 遮阳伞*1:2500*2500*2000，防水防晒织布，高标号铝合金伞柱 2. 其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求，选型满足甲方要求，价格不调整							
251	050301005251	1#黑山石 1.2m*0.9m*0.4m	1. 黑山石景石规格:1#景石 1.2m*0.9m*0.4m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
252	050301005252	2#黑山石 1.8m*1.3m*1.6m	1. 黑山石景石规格:2#黑山石 1.8m*1.3m*1.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 205 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
253	050301005253	3#黑山石 1.1m*0.9m*0.4m	1. 黑山石景石规格:3#黑山石 1.1m*0.9m*0.4m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
254	050301005254	4#黑山石 1.2m*1.0m*0.4m	1. 黑山石景石规格:4#黑山石 1.2m*1.0m*0.4m	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
255	050301005255	5#黑山石 1.1m*0.9m*0.8m	1. 黑山石景石规格:5#黑山石 1.1m*0.9m*0.8m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 207 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
256	050301005256	6#黑山石 1.4m*0.9m*0.3m	1. 黑山石景石规格:6#黑山石 1.4m*0.9m*0.3m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
257	050301005257	7#黑山石 1.4m*1.4m*0.4m	1. 黑山石景石规格:7#黑山石 1.4m*1.4m*0.4m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图，最终以甲方确定为准 4. 包含景观石的运输、制安、	块	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			二次搬运、放点等所有项，不再 因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
258	050301006258	黑山石置石一 2.4m* 1.2m*0.5m	1. 规格：黑山石置石一 2.4m* 1.2m*0.5m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二 次搬运、放点等所有项，不再因 其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	个	1.000					
259	050301006259	黑山石置石二 1.6m* 1.4m*0.64m	1. 规格：黑山石置石二 1.6m* 1.4m*0.64m 2. 材质：黑山石	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
260	050301006260	黑山石水钵置石（成品定制购买） 1.93m*1.3m*0.502m	1. 规格：黑山石水钵置石（成品定制购买） 1.93m*1.3m*0.502m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 210 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
261	050301006261	黑山石水钵置石（成品定制购买） 1.3m*0.94m*0.421m	1. 规格：黑山石水钵置石（成品定制购买） 1.3m*0.94m*0.421m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
262	010101003262	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件	m³	23.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			<1m³以下的构筑物、灌木、农 作物、胸径≤10cm的乔木、树 兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾 、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合 单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综 合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价 中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
263	010103001263	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规 范要求	m³	8.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
264	010103002264	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑	m ³	14.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 213 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
265	040103001265	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压	m ³	20.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 214 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
266	010501001266	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	13.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
267	010501002267	商品混凝土 基础 C30	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C30 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他: 满足设计规范、验收	m³	1.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
268	010501002268	商品混凝土 基础 C30 P6	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C30 P6商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他: 满足设计规范、验收	m³	1.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
269	010501002269	商品混凝土 基础 C25	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C25 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收	m³	2.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
270	010501002270	商品混凝土 基础 C25 P6	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C25 P6商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收	m³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
271	010501002271	商品混凝土 基础 C20	1. 部位:满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级: C20 商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收	m³	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
272	010507007272	细石商品混凝土 其他构件 C20	1. 构件的类型:零星构件 2. 构件规格:综合 3. 部位:综合 4. 混凝土种类、强度等级: C20 细石商品砼 5. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 8. 其他：满足设计规范、验收	m³	0.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
273	010515001273	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	t	0.235					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
274	010515001274	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收	t	0.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 223 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
275	010515001275	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
276	050201001276	60mm厚Φ5-8机制碎砾石（散置）	1. 60mm厚Φ5-8机制碎砾石（散置），颜色综合 2. 干铺机制碎砾石 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	30.420					
277	011102003277	20mm厚宇宙仿石砖地面（烧洗面）	1. 20mm厚宇宙仿石砖（烧洗面），颜色综合 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用	m²	59.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
278	011207001278	外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）	1. 外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合 2. 预埋件种类、规格：5mm厚镀锌钢板，M6膨胀螺栓固定@600，综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	11.150					
279	011502001279	100*50*5mm厚热镀锌钢管	1. 材质:热镀锌钢管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 尺寸：100*50*5mm热镀锌钢管	m	115.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 预埋件：详图纸，综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
280	011204001280	30mm厚福鼎黑花岗岩墙 面（亚光面）	1. 30mm厚福鼎黑花岗岩（亚光面） 2. 20mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	12.150					
281	011104002281	断面95*18mm厚栗色高耐	1. 龙骨：50*50*3mm厚热浸镀锌	m ²	30.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		竹炭木地面	方管，50x50x3厚热浸镀锌角钢与矩管龙骨焊接固定，户外地板专用不锈钢紧固件(木螺钉固定) 2. 面层材料品种、规格、品牌：断面95x18mm厚栗色高耐竹炭木地面，板间留缝5mm 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
282	011101006282	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	16.200					
283	050306001283	5mm厚201#不锈钢水槽（磨砂面）	1. 材料：5mm厚201#不锈钢水槽（磨砂面） 2. 按规范要求施工 3. 含201#不锈钢支架 φ10及预埋铁件等所有构件	m	1.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 转运、制作、安装、刷油漆、 防锈处理、造型折叠、现场切割 等项目的 所有工作内容 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
284	010507006284	水钵泵坑	1. 160g/m²土工布一层 2. 600x300x30mm厚高分子雨篦 子 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 4mm高聚物改性沥青防水卷材 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 6. 150mm厚C25自防水钢筋混凝 土垫层, 抗渗等级P6, C8@200双 层双向 7. 100mm厚C20混凝土垫层 8. L50x50x5mm厚镀锌角钢, 5mm 厚201#不锈钢角钢(亚光面), M6 膨胀螺栓固定, 颜色综合	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 模板费用计入综合单价 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
285	011508004285	定制1.5mm厚201#不锈钢 拉丝面logo字体/图案 字高:112mm	1. 定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝 面logo字体/图案 字高:112mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸： 详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高112mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	个	2.000					
286	011508004286	定制1.5mm厚201#不锈钢 拉丝面logo字体/图案 字高:30mm	1. 定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝 面logo字体/图案 字高:30mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸： 详设计图，最终以甲方确定为	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 230 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			准 3. 字体规格：字高30mm 4. 综合单价包含加工、制作、安装、运输、弧形制安、异形制安等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
287	011502001287	定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝面线条	1. 基层类型：定制1.5厚201不锈钢拉丝面线条，颜色综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：材料根据图纸要求的管材、型材等 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	0.730					
288	011204003288	定制150mm厚黑山石叠水台面（光面）	1. 定制150mm厚黑山石叠水台面（光面），阳角倒角R5 2. C8钢筋植入景石，结构胶固	m ²	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			定@400 3. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、成品 保护, 完工清洁, 工程移交等完成 项目的全部内容 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
289	011204003289	定制80mm厚黑山石压顶	1. 弧形定制80mm厚黑山石压顶 ， 倒角R5 2. 5mm厚通长止水钢板插入压顶 ， 防水结构胶固定，密封膏密封 3. 材料转运、基层清理修补、面 材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用 油性防护剂六面防护、防反碱处 理、石材酸、抛光、打蜡、	m ²	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			成品保护, 完工清洁, 工程移交等 完成项目的全部内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
290	011204003290	定制30mm厚黑山石叠水贴面（光面）	1. 定制30mm厚黑山石叠水贴面（光面），结构胶固定 2. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.810					
291	010507006291	花园水泵泵坑	1. 3mm厚201#不锈钢检修井框，颜色综合 2. 30*30*5mm厚镀锌钢管龙骨，L50*50*3mm厚角钢，M6膨胀螺	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓固定 3. 20mm厚聚合物砂浆保护层 4. 1mm高分子丙纶防水层2道 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 150mm厚C25抗渗钢筋混凝土, 抗渗等级P6, C8@200双层双向 7. 100mm厚C20混凝土垫层 8. 150mm厚碎（砾）石碾压密实 9. 模板费用计入综合单价 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
292	011207001292	外包1.5mm厚201#不锈钢 饰面	1. 外包1.5mm厚201#不锈钢饰面 , 颜色综合 2. 吧台装饰架内藏灯带, 详电施 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	11.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 234 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
293	011501014293	样板房花园吧台	1. 15厚云朵拉灰大理石（亚光面），边缘碰3*3海棠角 2. 5mm厚专用石材粘接剂，耐候胶封缝 3. 60*60*5mm厚热镀锌矩管、30*30*3mm厚热镀锌矩管等龙骨 4. 3mm厚热镀锌钢板焊接 5. 外包1.5mm厚201#不锈钢仿木纹漆饰面（亚光面） 6. 黑山石顶面、右侧面自然面，其余机切面 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	4.950					
		分部小计								
		样板房花园二								
294	011505006294	休闲外摆2（含2个单人沙发，1个小圆几，2个	1. 休闲外摆2（含2个单人沙发，1个小圆几，2个抱枕，2个靠枕	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 235 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		抱枕，2个靠枕，2个坐垫）	，2个坐垫） 2.（1）单人沙发:1000*890*810,坐高280,坐垫厚120,高标号铝合金配高档织带, （2）小圆几:530*530*450,高标号铝合金喷户外粉,铝合金壁厚不小于1.5mm （3）抱枕:350x350,进口户外专用布+公仔棉 （4）靠枕:500x800,进口户外专用布+公仔棉 （5）坐垫:800x800,进口户外专用布+公仔棉 3.具体样式、材料、采购等由业主确定 4.其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不调整							
295	011505006295	成品茶几	1. 包含以下内容：成品茶几*1： 1600*700*400mm, 米白色大理石 岩板 2. 其他：满足招标文件、物料清 单、招标技术标准、品牌要求， 选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
296	011505006296	成品拴马桩	1. 包含以下内容：拴马桩1 ： 100*100*900mm, 芝麻黑花岗岩 整打； 拴马桩2:100*100*700mm, 芝麻 黑花岗岩整打 2. 其他：满足招标文件、物料清 单、招标技术标准、品牌要求， 选型满足甲方要求，价格不调整	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
297	050307014297	黑钛金不锈钢花箱:1680*200*600mm	1. 黑钛金不锈钢花箱:1680*200*600mm 2. 其他：满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	个	1.000					
298	050301005298	黑山石景石1 0.6m*0.3m*0.2m	1. 黑山石景石1 0.6m*0.3m*0.2m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
299	050301005299	黑山石景石2：0.5m*	1. 黑山石景石2：0.5m*0.2m*	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.2m*0.15m, 0.45m* 0.35m*0.4m	0.15m, 0.45m*0.35m*0.4m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二 次搬运、放点等所有项，不再因 其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
300	050301005300	黑山石景石3：0.9m* 0.35m*0.2m, 0.45m* 0.4m*0.5m	1. 黑黑山石景石3：0.9m*0.35m *0.2m, 0.45m*0.4m*0.5m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二 次搬运、放点等所有项，不再因 其他原因调整价格	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
301	050301005301	黑山石景石4：1m*0.45m* *0.2m，0.55m*0.3m* 0.15m	1. 黑山石景石4：1m*0.45m* 0.2m，0.55m*0.3m*0.15m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二 次搬运、放点等所有项，不再因 其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	组	1.000					
302	050301005302	黑山石景石5：0.8m* 0.4m*0.25m，0.48m* 0.5m*0.6m	1. 黑山石景石5：0.8m*0.4m* 0.25m，0.48m*0.5m*0.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方 最终确定颜色形状	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
303	050301005303	黑山石景石6 1.1m*0.2m*0.6m	1. 黑山石景石规格:6#景石 1.1m*0.2m*0.6m 2. 材质：黑山石 3. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状 4. 包含景观石的运输、制安、二次搬运、放点等所有项，不再因其他原因调整价格 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	块	1.000					
304	010101003304	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表	m³	12.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 242 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
305	010103001305	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求 2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	0.730					
306	010103002306	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合	m³	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑 4. 堆场费、外运运输费用均考虑在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场地，运距投标人根据市场情况自行考虑，综合报价，土方外弃应满足《〈成都市建筑垃圾处置管理条例〉实施办法》、《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
307	040103001307	150厚碎（砾）石碾压密实	1. 素土夯实（夯实系数≥93%） 2. 垫层材料：碎（砾）石 3. 垫层厚度：150厚 4. 综合单价包含装卸、运输、运料、拌合、铺筑、找平、压实、养护等费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	5.130					
308	010501001308	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	0.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
309	010501001309	C25混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、	m³	2.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
310	010515001310	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再	t	0.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
311	050201001311	60mm厚Φ5-8机制碎砾石（散置）	1. 60mm厚Φ5-8机制碎砾石（散置），颜色综合 2. 干铺机制碎砾石 3. L60*50*3厚201#不锈钢（亚光面），颜色综合，M6膨胀螺栓固定@600 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7.000					
312	050201001312	18mm厚宇宙仿石砖（荔枝面）	1. 18mm厚宇宙仿石砖（荔枝面），颜色综合 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层	m²	25.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
313	011207001313	外包2mm厚201#不锈钢（ 拉丝面）	1. 外包2mm厚201#不锈钢（拉丝面），颜色综合 2. 5mm厚镀锌钢板造型 3. M6膨胀螺栓固定@600 4. 综合单价包含转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容	m²	6.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 249 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
314	011502001314	20*20*1mm厚U型镀锌钢槽	1. 20*20*1mm厚U型镀锌钢槽，颜色综合 2. 2mm厚亚克力透光板封口，颜色综合 3. 内藏LED灯带，详电施 4. 综合单价包含转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的 所有工作内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	10.320					
315	050307019315	成品不锈钢拉丝面圆环雕塑	1. 材料：2mm厚201#不锈钢拉丝面圆环雕塑，成品定制购买，颜色综合，价格不作调整 2. 形状及颜色参考设计图及甲方最终确定颜色形状	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 转运、制作、安装、刷油漆、 防锈处理、造型折叠、现场切割 等项目的 所有工作内容 4. 内藏灯带，详电施，2mm厚亚 克力透光板封口，颜色综合 5. 150*150*5mm厚镀锌钢板与预 埋C8钢筋焊接，锚筋L=100 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
316	010401003316	M7.5水泥砂浆砌筑MU10 砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页 岩实心砖，规格及强度等级综合 ，预留洞的封堵、砌体内埋管处 用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌 筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿 拌综合考虑	m³	1.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
317	011102003317	15mm厚爵士白仿石砖	1. 15mm厚爵士白仿石砖 2. 25mm厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	6.000					
318	011207001318	景墙1mm厚热镀锌钢板仿	1. 景墙1mm厚热镀锌钢板仿木纹	m²	7.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		木纹漆烤漆饰面	漆烤漆饰面，颜色综合 2. 含80*40*4mm厚热镀锌方管、40*30*3mm厚热镀锌方管、3mm厚热镀锌钢板、M8膨胀螺栓固定@600 3. 综合单价包含转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
319	011207001319	1mm厚201#不锈钢电镀	1. 1mm厚201#不锈钢电镀，颜色综合，胶粘固定 2. 综合单价包含转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 3. 其他：满足设计规范、验收	m²	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
320	011102003320	15mm厚爱马仕岩板（光面）	1. 15mm厚爱马仕岩板（光面），颜色综合 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运, 基层清理修补、面材切割加工, 铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护, 完工清洁, 工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	4.370					
321	011207001321	1mm厚201#不锈钢（拉丝面）	1. 1mm厚201#不锈钢（拉丝面），颜色综合 2. 含20*20*2mm厚热镀锌方管、30*30*2mm厚热镀锌方管、5mm	m²	6.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚热镀锌钢板、M8/M6膨胀螺栓 固定@600 4. 综合单价包含转运、制作、安 装、刷油漆、防锈处理、造型折 叠、现场切割等项目的 所有工作内容 5. 其他：满足设计 规范、验收规范及 现行技术标准要求							
		分部小计								
		庭院装饰栏杆								
322	010101003322	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、100m²内人行道面层（基层）、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、单构件	m³	53.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			<1m³以下的构筑物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾等 2. 挖土石深度：综合 3. 挖土石方式：人机综合 4. 包括修整边坡等工作含在综合单价内 5. 运输距离：场内运输投标人综合考虑 6. 钎探的费用已包含在综合单价中，不再单独计算 7. 对原有地面的恢复费用包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
323	010103001323	回填方	1. 填方材料品种:满足设计及规范要求	m³	49.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 3. 填料来源:合格土石方、连砂石、灰土、黏土、非膨胀性砂土、级配砂石等综合，场内外运距包含在综合单价中 4. 回填方式:综合考虑 5. 摊铺、压实，堆坡造型等费用综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
324	010103002324	余方弃置	1. 土石类别：土方、建渣、卵石、石方等综合 2. 土石方中的杂草、灌木、乔木、树兜等场外清运的费用包含在本综合单价中 3. 场外运距：投标单位自行考虑	m ³	3.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 堆场费、外运运输费用均考虑 在本综合单价中 5. 弃土运距、堆场：运出施工场 地，运距投标人根据市场情况自 行考虑，综合报价，土方外弃应 满足《〈成都市建筑垃圾处置管 理条例〉实施办法》、《成都市 建筑垃圾全封闭运输和公司化运 营管理实施办法》规定 6. 按照天然密实体积计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
325	010501002325	商品混凝土 基础 C25	1. 部位：满堂基础、独立基础、 桩承台、条形基础、电梯基坑、 集水坑等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土	m ³	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
326	010502001326	商品混凝土 柱 C25	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：柱综合 3. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行	m³	1.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 6. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 砼等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及砼按高标号计算的费用，综合考虑在单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
327	010507007327	细石商品混凝土 其他构件 C20	1. 构件的类型：零星构件 2. 混凝土种类、强度等级：C20 细石商品砼	m³	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 4. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 5. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
328	010515001328	现浇构件钢筋 HRB400 直径 φ8～φ10 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400直 径 φ8～φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用	t	0.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 261 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
329	010515001329	现浇构件钢筋 HRB400 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径Φ12～Φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的	t	0.104					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
330	011503001330	庭院装饰栏杆	1. 庭院装饰栏杆，镀锌矩管，金属氟碳漆饰面，颜色综合 2. 150*150*5mm厚镀锌矩管，	m ²	26.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			100*20*2mm厚镀锌矩管，100* 100*3mm厚镀锌矩管，155*155* 30,2厚镀锌钢法兰盖，具体详 图纸 3. 预埋件-250*250*10mm厚镀锌 钢板等膨胀螺栓综合考虑 4. 本项按正立面投影面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		拆除工程								
331	011605001331	地砖块料拆除	1. 拆除地砖面层，包括粘接层等 基层 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴包含 在综合单价内，投标人不	m²	786.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得以任何理由要求增加此类费用 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 本工程量为暂估，结算按实收方量计算							
332	041001003332	拆除机制碎砾石	1. 拆除拆除机制碎砾石，包括各类基层 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 本工程量为暂估，结算按实收方量计算	m²	108.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
333	011605001333	石材块料拆除	1. 拆除石材面层，包括粘接层、雨水口导流槽等基层 2. 厚度：综合考虑 3. 图示范围内的导水槽拆除计入综合单价 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 本工程量为暂估，结算按实收方量计算	m²	105.640					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 266 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
334	011701002343	脚手架搭拆	1. 建筑结构形式: 框架、框剪等综合 2. 檐口高度: 综合 3. 脚手架支架材料: 型钢、镀锌钢管、钢管、竹、木支架综合, 扣件式脚手架、盘扣式脚手架、碗扣式脚手架、工具式脚手架等各种脚手架搭拆方式综合考虑, 并满足现行规范及主管部门要求 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况, 综合脚手架及各类单项脚手架综合考虑报价, 不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项清单工程量按建筑面积计取 6. 其他: 满足设计规范、验收	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 267 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		模板工程								
335	011702001344	垫层模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	414.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 268 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
336	011702001345	基础模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行	m²	724.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
337	011702005346	基础梁模板安拆	1.支撑高度：综合 2.模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3.支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.对拉螺杆、拉片、止水片、堵眼等综合考虑在报价中 6.本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强	m²	996.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
338	011702014347	有梁板模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强	m²	5.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
339	011702006348	矩形梁模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵 眼等综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际	m²	4.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 272 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
340	011702003349	构造柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际	m²	3299.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价， 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
341	011702008350	圈梁模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际	m²	35.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价， 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
342	011702011351	挡土墙模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、 复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵 眼等综合考虑在报价中	m ²	225.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 直形,弧形综合考虑 9. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
343	011702025352	零星砼模板安拆	1. 支撑高度: 综合 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结	m²	6.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020 《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
344	011702028353	压顶模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结	m²	145.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观工程】

标段：/

第 277 页 共 279 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
345	041102002354	混凝土包裹雨污管模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板等综合考虑 2. 模板材料及支架材料：投标人自行考虑 3. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报	m²	33.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4. 综合单价内应包含支架及模板的制安拆、维修、维护、运输、清理及刷隔离剂、拉杆等完成本项目的 所有工作内容 5. 模板超高费用综合考虑在本项报价中,直形、弧形、异形等综合考虑 6. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
346	011705001355	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号:综合考虑,所有大型机械均在此项计取 2. 投标人应根据施工经验,现场	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			实际情况和企业自身情况综合考虑进行报价 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 包含进出场费用、安拆费、基础、附着件安拆及使用费等全部费用在内							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001334	安全文明施工费			513591.28			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		18342.55			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		108387.77			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		246790.61			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		140070.35			
2	050405002335	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	050405003336	非夜间施工照明						
4	050405004337	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	050405005338	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	050405006339	反季节栽植影响措施						
7	050405007340	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008341	已完工程及设备保护费						
9	050405009342	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	792110.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		792110.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	792110.35	
合计			792110.35	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【景观工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 总平工程 【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	镀锌钢板 δ 1.5mm	m²	416.12					
2	镀锌钢管60*20*3	m	9577.83					
3	镀锌钢管40*10*3	m	19155.65					
4	镀锌钢管120*20*3	m	4348.96					
5	镀锌钢管80*80*3	m	5354.06					
6	镀锌钢管60*120*5	m	656.32					
7	镀锌钢板5mm	m²	1.05					
8	镀锌矩管150*30*2mm	m	2427.20					
9	镀锌矩管300*80*3mm	m	738.00					
10	镀锌矩管200*20*3mm	m	655.20					
11	镀锌矩管200*50*3mm	m	14.56					
12	镀锌钢板1.5mm	m²	760.21					
13	15mm厚镀锌钢板山水画造型	m²	12.50					
14	镀锌矩管40*40*3mm	m	201.65					
15	镀锌矩管50*30*3mm	m	8.86					
16	镀锌矩管40*50*3mm	m	9.80					
17	镀锌矩管40*70*3mm	m	6.03					
18	镀锌矩管30*30*3mm	m	25.66					
19	镀锌矩管50*50*4mm	m	151.52					
20	镀锌矩管25*30*1.5mm	m	96.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 2 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	镀锌矩管15*30*1.5mm	m	149.51					
22	C14U型镀锌钢爬梯	t	0.00					
23	600x400x30mm厚热浸镀锌钢格板，3mm厚钢板	套	1.01					
24	镀锌圆管 Φ 50x3mm	m	14.28					
25	镀锌圆管 Φ 30x3	m	7.88					
26	镀锌圆管 Φ 80x5mm	m	29.09					
27	镀锌矩管30*5*1.5mm	m	307.20					
28	镀锌矩管30*15*1.5mm	m	422.40					
29	热镀锌钢管100*50*5mm	m	121.28					
30	50x50x3厚热浸镀锌角钢	m	4.00					
31	50*50*3mm厚热浸镀锌方管	m	26.48					
32	热镀锌矩管60*60*5mm	m	31.22					
33	热镀锌矩管30*30*3mm	m	7.20					
34	热镀锌钢板3mm厚	m²	10.19					
35	热镀锌型钢综合	kg	39.98					
36	20*20*1mm厚U型镀锌钢槽	m	10.82					
37	1mm厚热镀锌钢板仿木纹烤漆饰面	m²	7.98					
38	热镀锌方管30*30*2mm	m	12.26					
39	热镀锌方管20*20*2mm	m	7.17					
40	热镀锌钢板5mm	t	0.03					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 3 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	镀锌矩管100*20*2mm	m	163.64					
42	镀锌矩管100*100*3mm	m	24.00					
43	155*155*30, 2厚镀锌钢法兰盖	个	12.00					
44	镀锌铁丝8#	kg	20.00					
45	120x1.5厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆	m	5.46					
46	20x10x1.5厚镀锌钢板装饰条，面饰金属氟碳漆	m	16.17					
47	L20*20*3厚热镀锌角钢	m	121.80					
48	镀锌矩管150*150*5mm	m	23.16					
49	镀锌矩管100*100*5	m	246.42					
50	柴油(机械)	L	3898.18					
51	碎（砾）石	m³	0.05					
52	水	m³	455.49					
53	汽油(机械)	L	111.76					
54	商品混凝土C25	m³	267.19					
55	其他材料费	元	32465.61					
56	100x100x18厚仿中国黑花岗岩马蹄石仿石通体砖	m²	1.03					
57	干混地面砂浆M15	t	17.86					
58	连砂石	m³	64.77					
59	商品混凝土C20	m³	119.97					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 4 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	商品混凝土C30	m³	444.06					
61	HRB400直径Φ6	t	6.59					
62	HRB400直径Φ8~Φ10	t	1.02					
63	HRB400直径Φ12~Φ14	t	42.53					
64	焊条综合	kg	824.99					
65	干混砌筑砂浆M7.5	t	143.88					
66	标准砖	千匹	215.73					
67	干混抹灰砂浆M20	t	201.68					
68	白水泥	kg	2020.75					
69	金属氟碳漆	kg	3515.07					
70	成品型钢钢支撑	t	11.36					
71	二等锯材	m³	38.49					
72	电焊丝	kg	144.46					
73	螺栓综合	kg	59.07					
74	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:465mm	个	48.48					
75	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:200mm	个	290.88					
76	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:100mm	个	775.68					
77	钢材综合	kg	10084.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 5 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
78	石油沥青30#	kg	171.00					
79	干混地面砂浆M20	t	14.38					
80	成品滑动大门	m²	60.00					
81	铁件	kg	33.75					
82	合金钢钻头综合	个	7.96					
83	伸缩门电动装置	套	2.00					
84	预埋铁件	kg	33.44					
85	福鼎黑花岗石烧面20mm	m²	77.52					
86	芝麻白花岗石烧面20mm	m²	67.39					
87	芝麻白花岗石烧面30mm	m²	125.58					
88	18mm厚仿石材石英砖壁画	m²	1836.20					
89	成品矩管箱形钢柱	t	7.30					
90	加工铁件	kg	56.41					
91	成品矩管钢梁	t	7.02					
92	成品型钢钢檩条	t	19.69					
93	铝镁锰板1mm	m²	243.38					
94	900型彩钢板0.6mm	m²	426.81					
95	中间固定架WG-2	个	200.77					
96	端部固定架WG-3	个	5.57					
97	单面固定螺栓ML-850R	个	407.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 6 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	单面连接螺栓R-8	个	525.35					
99	普通螺栓M8	个	651.21					
100	檐口堵头板WD-1	块	217.25					
101	屋脊堵头WD-2	块	217.25					
102	屋脊挡雨板WD-3	块	217.25					
103	沿口包角板0.8mm	m²	4.07					
104	密封膏	支	73.26					
105	橡胶密封条	m	60.18					
106	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.88					
107	SBS改性沥青涂料	kg	0.66					
108	汽油	L	4.94					
109	成品不锈钢转印栗色木纹对开门	m²	430.95					
110	1.5mm厚201#不锈钢板拉丝面电镀	m²	56.51					
111	玻璃胶	支	284.00					
112	万能胶	kg	42.22					
113	1.5mm厚304#不锈钢板拉丝面电镀	m²	1.94					
114	成品抱鼓（撑鼓）	块	12.12					
115	煤	kg	36.60					
116	水泥32.5	kg	717.48					
117	18mm厚仿中国黑花岗岩马蹄石仿石通体砖	m²	58.29					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 7 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
118	18mm厚仿福鼎黑花岗岩仿石通体砖	m ²	16.45					
119	细砂	m ³	1.42					
120	碎石20～50mm	m ³	5.45					
121	干混砌筑砂浆7.5	t	3.37					
122	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面）	m ²	417.03					
123	1#泰山石1.75m*0.55m*0.08m	t	0.21					
124	3#泰山石1.95m*0.8m*0.08m	t	0.34					
125	4#泰山石1.55m*0.4m*0.08m	t	0.13					
126	钢丝网综合	m ²	0.74					
127	成品铁艺大门	m ²	30.40					
128	电焊条综合	kg	7.94					
129	定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝面logo字体/图案 字高：112mm	个	4.04					
130	定制1.5mm厚201#不锈钢拉丝面logo字体/图案 字高：30mm	个	28.28					
131	定制1.5mm厚201不锈钢拉丝面线条	m	1.27					
132	干混砌筑砂浆M10	t	19.17					
133	塑料管PVC Φ 50	m	7.65					
134	1~4mm砂砾层	m ³	4.45					
135	20-40mm级配碎石	m ³	2.51					
136	无纺布过滤层300g/m ²	m ²	31.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 8 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
137	芝麻黑花岗石烧面30mm	m²	14.48					
138	干混抹灰砂浆M15	t	4.99					
139	芝麻黑花岗岩烧面冰裂纹碎拼30mm	m²	9.18					
140	1200*3000*20mm厚卡乐板定制山水画（亚光面）	m²	28.41					
141	5mm厚不锈钢U型卡口槽	m	26.08					
142	不锈钢连接件石材挂件	套	13.20					
143	结构胶	kg	1.36					
144	耐候胶304ml/支	支	2.97					
145	1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）	m	4.49					
146	3mm厚201#不锈钢（亚光面）	m	3.57					
147	190*190*80mm厚超白玻璃砖（冰晶纹）	m²	32.54					
148	锯材综合	m³	0.84					
149	专用水泥砂浆	m³	0.13					
150	圆钢Φ6	kg	77.44					
151	膨胀螺栓	套	86.94					
152	专用勾缝剂	m³	0.14					
153	杉原木综合	m³	0.00					
154	4mm高聚物改性沥青防水卷材	m²	9.27					
155	商品混凝土C25. P6	m³	1.84					
156	L60*50*3厚201#不锈钢（亚光面）	m	59.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 9 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
157	(200~500) x50x30mm厚黑色手摆石错缝叠片	m²	15.30					
158	3mm厚不规则201#不锈钢矩管（亚光面）	m	10.06					
159	不锈钢法兰盘 φ 59	只	49.92					
160	外包1.5mm厚201#不锈钢（亚光面）	m²	16.42					
161	20mm高1.5厚201#不锈钢（亚光面）线条	m	36.96					
162	定制2mm厚201#不锈钢logo字体/图案（亚光面）字高：100mm	个	19.19					
163	201#不锈钢矩管（亚光面）20*20*3mm	m	1.25					
164	201#不锈钢矩管（亚光面）10*10*3mm	m	0.30					
165	201#不锈钢矩管（亚光面）30*10*3mm	m	8.62					
166	雪浪石置石 3#1.315m*0.99m*0.95m	t	3.34					
167	雪浪石置石 4#1.26m*0.8m*0.5m	t	1.36					
168	雪浪石置石 6#0.8m*0.7m*0.55m	t	0.83					
169	土工布160g/m²	m²	0.89					
170	600x300x30mm厚高分子雨篦子	套	2.02					
171	5mm厚304#不锈钢水槽	m²	0.11					
172	胶合板3mm	m²	0.30					
173	201不锈钢管 φ 10	m	1.26					
174	180*170*7mm小青瓦	m²	9.36					
175	石灰膏	m³	0.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 10 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
176	纸筋	kg	2.17					
177	Φ3不锈钢钢丝网	m²	3.47					
178	黑山石置石一2.4m*1.2m*0.5m	t	3.89					
179	黑山石置石二1.6m*1.4m*0.64m	t	3.87					
180	黑山石水钵置石（成品定制购买）1.93m*1.3m*0.502m	t	3.40					
181	黑山石水钵置石（成品定制购买）1.3m*0.94m*0.421m	t	1.39					
182	商品混凝土 C30P6	m³	1.37					
183	商品混凝土 C25P6	m³	0.20					
184	20mm厚宇宙仿石砖（烧洗面）	m²	54.96					
185	福鼎黑花岗石（亚光面）30mm	m²	12.44					
186	断面95x18厚栗色高耐竹炭木	m²	33.05					
187	5mm厚201#不锈钢水槽（磨砂面）	m²	0.25					
188	黑山石叠水台面（光面）厚150mm	m²	1.44					
189	5mm厚止水钢板	t	0.03					
190	HPB300 Φ≤10	t	0.00					
191	黑山石压顶厚80mm	m²	0.92					
192	黑山石叠水贴面（光面）厚30mm	m²	3.88					
193	3mm厚201#不锈钢检修井框	m	1.89					
194	聚合物砂浆	kg	0.09					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 11 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
195	高分子丙纶防水1.0mm	m²	4.07					
196	1.5厚201#不锈钢灯槽（亚光面）	m²	11.42					
197	15厚云朵拉灰大理石（亚光面），边缘碰3*3海棠角	m²	7.00					
198	石料切割锯片	片	8.15					
199	1.5mm厚201#不锈钢仿木纹漆饰面（亚光面）	m²	6.12					
200	合金钢钻头 Φ20	个	0.72					
201	黑山石0.5*0.55*1.2m	t	0.89					
202	黑山石景石10.6m*0.3m*0.2m	t	0.10					
203	黑山石景石2：0.5m*0.2m*0.15m	t	0.04					
204	黑山石景石2：0.45m*0.35m*0.4m	t	0.17					
205	黑山石景石3：0.9m*0.35m*0.2m	t	0.17					
206	黑山石景石3：0.45m*0.4m*0.5m	t	0.24					
207	黑山石景石4：1m*0.45m*0.2m	t	0.24					
208	黑山石景石4：0.55m*0.3m*0.15m	t	0.07					
209	黑山石景石5：0.8m*0.4m*0.25m	t	0.22					
210	黑山石景石5：0.48m*0.5m*0.6m	t	0.39					
211	黑山石景石61.1m*0.2m*0.6m	t	0.36					
212	18mm厚宇宙仿石砖（烧洗面）	m²	23.75					
213	2mm厚亚克力透光板	m²	0.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 12 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
214	15mm厚爵士白仿石砖	m²	6.90					
215	型钢综合	kg	13.00					
216	螺栓	个	35.89					
217	15mm厚爱马仕岩板（光面）	m²	4.94					
218	复合模板	m²	1464.17					
219	脚手架钢材	kg	40.98					
220	对拉螺栓	kg	198.36					
221	对拉螺栓塑料管	m	849.05					
222	摊销卡具和支撑钢材	kg	1572.12					
223	枕木	m³	0.32					
224	草袋子	m²	38.28					
225	50mm厚芝麻黑花岗岩烧面（含阳刻造型线条）	m²	81.91					
226	30mm厚仿石材石英砖壁画压顶（亚光面）	m²	2.73					
227	成品钢支架	t	0.12					
228	芝麻黑花岗岩石自然面25mm	m²	1.02					
229	雪浪石置石 1#1.5m*1.1m*0.5m	t	2.23					
230	雪浪石置石 2#1.3m*0.85m*0.4m	t	1.19					
231	长城铝单板2.5mm（仿木纹漆）	m²	243.06					
232	定制吧台水池烧烤架一体橱柜	套	1.00					
233	吧台椅一	套	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 13 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
234	吧台椅二	套	1.00					
235	遮阳伞	把	1.00					
236	成品拴马桩	套	1.00					
237	碎石	m³	159.55					
238	石油沥青60#	kg	2.46					
239	600*80*40芝麻黑花岗岩光面导水槽	m	172.63					
240	201#D3.5mm不锈钢钢丝过滤网	m²	31.12					
241	200*200*3厚定制201#原色不锈钢雨水口盖板（ 拉丝面）	套	146.45					
242	300*50*20芝麻黑花岗岩光面导水槽	m	48.93					
243	防水粉(液)	kg	38.47					
244	2#泰山石5.3m*0.55m*0.08m	t	0.63					
245	1#黑山石1.5m*1.1m*0.6m	t	2.67					
246	2#黑山石2.6m*1.2m*1.2m	t	10.11					
247	3#黑山石1.0m*1.3m*0.7m	t	2.46					
248	4#黑山石0.8m*0.9m*1m	t	1.94					
249	5#黑山石1.2m*0.6m*0.6m	t	1.17					
250	7#黑山石1.4m*0.6m*0.7m	t	1.59					
251	8#黑山石0.6m*0.8m*1.8m	t	2.33					
252	300*50*40芝麻黑花岗岩光面导水槽	m	16.07					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 14 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
253	雪浪石置石 5#1m*0.675m*0.86m	t	1.57					
254	1#黑山石1.2m*0.9m*0.4m	t	1.17					
255	2#黑山石1.8m*1.3m*1.6m	t	10.11					
256	3#黑山石1.1m*0.9m*0.4m	t	1.07					
257	4#黑山石1.2m*1.0m*0.4m	t	1.30					
258	5#黑山石1.1m*0.9m*0.8m	t	2.14					
259	6#黑山石1.4m*0.9m*0.3m	t	1.02					
260	刀片切缝机用、综合	片	1.57					
261	6#黑山石3.0m*0.6m*0.6m	t	2.92					
262	7#黑山石1.4m*1.4m*0.4m	t	2.12					
263	HRB400E直径Φ6	t	0.32					
264	HRB400E直径Φ8～Φ10	t	9.55					
265	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	6.42					
266	HRB400E直径Φ16	t	15.67					
267	焊条(高强钢筋用)	kg	249.22					
268	9#黑山石2.5m*0.5m*0.6m	t	2.03					
269	不锈钢板2mm孔径孔径5mm@15mm	m²	64.97					
270	植筋胶泥	kg	2.45					
271	黑山石水钵置石（成品定制购买）1.37m*0.75m*0.59m	t	1.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 15 页 共 15 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
272	棚布	m²	417.88					
273	白布	m²	1819.55					
274	麻丝	kg	45.70					
275	1mm厚铝镁锰板斜坡造型屋面	m²	426.74					
276	HRB400E直径Φ18～Φ22	t	8.51					
277	休闲外摆2（含2个单人沙发，1个小圆几，2个抱枕，2个靠枕，2个坐垫）	套	1.00					
278	休闲外摆1（含2个单人沙发，1个小圆几，2个抱枕，2个靠枕，2个坐垫）	套	1.00					
279	成品茶几	套	1.00					
280	黑钛金不锈钢花箱:1680*200*600mm	套	1.00					
281	1mmYX25-205-820型铝瓦	m²	426.74					
282	定制成品吊杆器材	套	2.00					
283	201#电镀不锈钢板1mm	m²	0.10					
284	201#拉丝不锈钢板1mm	m²	6.83					
285	2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m²	312.49					
286	商品混凝土细石C20	m³	0.06					
287	2mm厚201#不锈钢（拉丝面）	m²	7.04					
288	15mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面）	m²	1591.28					
289	细石商品混凝土C20	m³	0.10					
290	镀锌钢板2mm	m²	758.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土方工程								
1	050101009356	种植土回填	1. 回填土质要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：种植土 3. 取土运距：综合 4. 回填厚度：综合 5. 填方来源、运距：综合考虑 6. 绿地起坡造型、及30宽草沟等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	852.810					
		分部小计								
		绿化清除								
2	050101007357	清除地被植物	1. 清除地被植物 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	118.800					
3	050101006358	清除草坪	1. 清除草坪	m²	2259.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 2 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		绿化工程								
4	050102001359	栽植朴树 胸径Φ18cm，高度700-800cm，冠幅350-400cm	1. 乔木种类：朴树 2. 胸径：胸径Φ18cm，高度700-800cm，冠幅350-400cm，枝下高250-300 3. 树形要求：骨架树，全冠，树型优美，树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	050102001360	栽植乌桕 地径Φ25cm， 高度700-800cm，冠幅 400-450cm	1. 乔木种类：乌桕 2. 胸径：地径Φ25cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm，枝下高<80 3. 树形要求：点景树，丛生4-6杆，每杆≥8cm，全冠，树冠饱满，枝叶密集(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	050102001361	栽植元宝枫 地径φ18cm，高度550-600cm，冠幅450-500cm	1. 乔木种类：元宝枫 2. 胸径：地径φ18cm，高度550-600cm，冠幅450-500cm，枝下高<80 3. 树形要求：全冠，冠幅饱满，	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			树型优美, 树杆伸展自然(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 6. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期: 包成活, 养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	050102001362	栽植紫薇 胸径φ10cm，高度400-450cm，冠幅320-380cm	1. 乔木种类：紫薇 2. 胸径：胸径φ10cm，高度400-450cm，冠幅320-380cm，枝下高100-120 3. 树形要求：品种选用翠薇，全冠，树型优美，枝条舒展，冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
8	050102001363	栽植紫薇 地径Φ8cm， 高度180-220cm，冠幅 150-180cm	1. 乔木种类：紫薇 2. 胸径：地径Φ8cm，高度180- 220cm，冠幅150-180cm，枝下 高<50 3. 树形要求：品种选用翠薇，全 冠，树型优美，枝条舒展，冠幅饱 满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土 球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械 、还是其他方式进行吊装、扶正 、栽植，其费用均包含在本综合 单价中，由投标单位自	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	050102001364	栽植西府海棠 胸径Φ12cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm	1. 乔木种类：西府海棠 2. 胸径：胸径Φ12cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm，枝下	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			高100-120 3. 树形要求：全冠, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植:种植时带土球, 土 球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械 、还是其他方式进行吊装、扶正 、栽植，其费用均包含在本综合 单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干 、树身涂白、本植物栽植范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 12 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	050102001365	栽植红梅 地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅400-450cm	1. 乔木种类：红梅 2. 胸径：地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅400-450cm，枝下高<80 3. 树形要求：低分枝，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			失 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
11	050102001366	栽植鸡爪槭 地径Φ15cm ，高度350-380cm，冠幅 300-350cm	1. 乔木种类：鸡爪槭 2. 胸径：地径Φ15cm，高度350- 380cm，冠幅300-350cm，枝下 高<80 3. 树形要求：特选点景树，全冠 ，树型优美，冠幅饱满，低分枝（ 熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土 球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械 、还是其他方式进行吊装、扶正 、栽植，其费用均包含在	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本综合单价中，由投标单位自行 报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干 、树身涂白、本植物栽植范围内 的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运 输、上车、下车、现场转运、人 为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
12	050102001367	栽植红枫 地径Φ10cm， 高度250-300cm，冠幅	1. 乔木种类：红枫 2. 胸径：地径Φ10cm，高度250	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250-300cm	-300cm，冠幅250-300cm，枝下高<80 3. 树形要求：全冠, 树型飘逸, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	050102001368	栽植花石榴 地径φ15cm，高度300-350cm，冠幅320-350cm	1. 乔木种类：花石榴 2. 胸径：地径φ15cm，高度300-350cm，冠幅320-350cm，枝下高<60 3. 树形要求：全冠，树型优美，树杆挺拔，冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 19 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	050102001369	栽植羽毛枫 地径φ6cm，高度60-80cm，冠幅100-120cm	1. 乔木种类：羽毛枫 2. 胸径：地径φ6cm，高度60-80cm，冠幅100-120cm，枝下高<40 3. 树形要求：特选点景树, 全冠，树型优美, 冠幅饱满, 低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
15	050102001370	栽植绚丽海棠 地径Φ	1. 乔木种类：绚丽海棠	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		15cm，高度350-400cm ，冠幅350-400cm	2. 胸径：地径Φ15cm，高度350-400cm，冠幅350-400cm，枝下高80-100 3. 树形要求：特选点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	050102002371	栽植丛生木本绣球A 高度250-280cm，冠幅220-250cm	1. 乔木种类：丛生木本绣球 2. 胸径：高度250-280cm，冠幅220-250cm 3. 树形要求：特选点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货）	丛	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范 要求 6. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期: 包成活, 养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
17	050102001372	栽植古石榴 地径 φ20cm，高度350-400cm，冠幅350-400cm	1. 乔木种类：古石榴 2. 地径 φ20cm，高度350-400cm，冠幅350-400cm，枝下高<60 3. 树形要求：特选点景树, 全冠，树型优美, 冠幅饱满, 低分枝（熟货） 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	050102001373	栽植丛生花石榴A 高度300-350cm，冠幅300-350cm	1. 乔木种类：丛生古石榴A 2. 高度300-350cm，冠幅300-350cm 3. 树形要求：特选点景树，全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
19	050102001374	栽植造型油松B 胸径≥15cm，高度100-150cm，冠幅200-250cm	1. 乔木种类：造型油松B 2. 胸径：胸径≥15cm，高度100-150cm，冠幅200-250cm 3. 树形要求：造型斜飘树，云片5片以上，云片饱满，树型优美(熟货)	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 乔木栽植:种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 6. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期: 包成活, 养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	050102001375	栽植造型油松A 胸径≥20cm，高度200-250cm，冠幅250-300cm	1. 乔木种类：造型油松A 2. 胸径：胸径≥20cm，高度200-250cm，冠幅250-300cm，枝下高≥15 3. 树形要求：造型斜飘树，云片10片以上，云片饱满，树型优美（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
21	050102001376	栽植砂糖橘 地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅350-380cm	1. 乔木种类：砂糖橘 2. 胸径：地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅350-380cm，枝下高80-100 3. 树形要求：全冠，树型优美，冠幅饱满，低分枝（熟货） 4. 乔木栽植：种植时带土球，土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 32 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	050102001377	栽植砂糖橘 地径 φ15cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm	1. 乔木种类：沙糖橘 2. 胸径：地径 φ15cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm，枝下高<80 3. 树形要求：全冠, 树型优美,	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求: 严格按照操作规程执行, 满足设计规范要求 6. 栽植时, 无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植, 其费用均包含在本综合单价中, 由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期: 包成活, 养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 34 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	050102001378	栽植砂糖橘 地径 φ12cm，高度250-300cm，冠幅200-250cm	1. 乔木种类：砂糖橘 2. 地径 φ12cm，高度250-300cm，冠幅200-250cm，枝下高<50 3. 树形要求：全冠, 树型优美, 冠幅饱满, 低分枝(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
24	050102001379	栽植丛生桂花 高度450-500cm，冠幅350-400cm	1. 乔木种类：丛生桂花 2. 胸径：高度450-500cm，冠幅350-400cm 3. 树形要求：品种选用金桂, 点景树, 3杆以上, 每杆≥8cm, 树型优美, 冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植: 种植时带土球, 土球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	050102001380	栽植地笼桂花 高度250-280cm，冠幅220-250cm	1. 乔木种类：地笼桂花 2. 胸径：高度250-280cm，冠幅220-250cm 3. 树形要求：全冠，树型优美，冠幅饱满(熟货) 4. 乔木栽植：种植时带土球，土	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			球规格满足规范及设计要求 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 栽植时，无论采用人工、机械、还是其他方式进行吊装、扶正、栽植，其费用均包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 养护期：包成活，养护期1年 9. 包含树木支撑架、草绳绕树干、树身涂白、本植物栽植范围内的整理绿化用地 10. 综合单价包括植物的采购运							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	050102002381	栽植龟甲冬青球 高度80cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：龟甲冬青球 2. 高度80cm，冠幅100cm，球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	050102002382	栽植龟甲冬青球 高度100cm，冠幅120cm	1. 苗木种类：龟甲冬青球 2. 高度100cm，冠幅120cm，球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	050102002383	栽植龟甲冬青球 高度120cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：龟甲冬青球 2. 高度120cm，冠幅150cm，球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
29	050102002384	栽植银姬小蜡球 高度	1. 苗木种类：银姬小蜡球	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		80cm，冠幅100cm	2. 高度80cm，冠幅100cm，球形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
30	050102002385	栽植银姬小蜡球 高度 100cm，冠幅120cm	1. 苗木种类：银姬小蜡球 2. 高度100cm，冠幅120cm，球 形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	050102002386	栽植金禾女贞球 高度100cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：金禾女贞球 2. 高度100cm，冠幅100cm，株球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	050102002387	栽植金叶假连翘球 高度150cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：金叶假连翘球 2. 高度150cm，冠幅150cm，球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
33	050102002388	栽植结香球 高度150cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：结香球 2. 高度150cm，冠幅150cm，丛生状，树型优美，冠幅饱满	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
34	050102002389	栽植结香球 高度180cm，冠幅180cm	1. 苗木种类：结香球 2. 高度180cm，冠幅180cm，丛生状, 树型优美, 冠幅饱满 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 50 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	050102002390	栽植红叶石楠球 高度100cm，冠幅120cm	1. 苗木种类：红叶石楠球 2. 高度100cm，冠幅120cm，球形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	050102002391	栽植红叶石楠球 高度120cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：红叶石楠球 2. 高度120cm，冠幅150cm，球形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 5. 运输：综合考虑，植物栽植	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 52 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	050102008392	栽植狐尾天门冬 高度40-50cm，冠幅60cm	1. 苗木种类：狐尾天门冬 2. 高度40-50cm，冠幅60cm，冠幅饱满，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	050102002393	栽植海桐球 高度100cm	1. 苗木种类：海桐球	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		冠幅120cm	2. 高度100cm，冠幅120cm，球形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
39	050102002394	栽植海桐球 高度120cm ，冠幅150cm	1. 苗木种类：海桐球 2. 高度120cm，冠幅150cm，球 形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 56 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	050102002395	栽植海桐球 高度180cm，冠幅200cm	1. 苗木种类：海桐球A 2. 高度180cm，冠幅200cm，球形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输 、上车、下车、现场转运、人为 践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其它：满足设计要求及施工 验收规范要求							
41	050102002396	栽植大叶黄杨球 高度 180cm，冠幅200cm	1. 苗木种类：大叶黄杨球 2. 高度180cm，冠幅200cm，球 形饱满，不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	050102002397	栽植千层金 高度180cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：千层金 2. 高度180cm，冠幅150cm，自然树型，观赏性强	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
43	050102002398	栽植金森女贞球 高度100cm，冠幅120cm	1. 苗木种类：金森女贞球 2. 高度100cm，冠幅120cm，球形饱满, 不露脚 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
44	050102002399	栽植花叶良姜 高度60- 80cm，冠幅80cm	1. 苗木种类：花叶良姜 2. 高度60-80cm，冠幅80cm, 丛 生状, 树型优美, 冠幅饱满 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，物栽植范围 内的整理绿化用地包含在本综合 单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定	株	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	050102002400	栽植鹤望兰 高度120cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：鹤望兰 2. 高度120cm，冠幅100cm 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，物栽植范围内的整理绿化用地包含在本	丛	76.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	050102002401	栽植银叶金合欢 高度150-180cm，冠幅120-150cm	1. 苗木种类：银叶金合欢 2. 高度150-180cm，冠幅120-150cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	个	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	050102002402	栽植银叶金合欢 高度200-220cm，冠幅150-	1. 苗木种类：银叶金合欢 2. 高度200-220cm，冠幅150-	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		180cm	180cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
48	050102002403	栽植金森女贞球 高度 120cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：金森女贞球 2. 高度120cm，冠幅150cm，自 然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	050102006404	栽植蓝雪花 高度80-100cm，冠幅100-120cm	1. 苗木种类：蓝雪花 2. 高度80-100cm，冠幅100-120cm 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	050102002405	栽植茛果蕨 高度60-80cm，冠幅60-80cm	1. 苗木种类：茛果蕨 2. 高度60-80cm，冠幅60-80cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	株	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	050102002406	栽植瓜子黄杨球 高度100cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：瓜子黄杨球 2. 高度100cm，冠幅100cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	050102002407	栽植春羽 高度120cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：春羽 2. 高度120cm，冠幅100cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 72 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
53	050102002408	栽植富贵蕨 高度100cm ，冠幅80cm	1. 苗木种类：富贵蕨 2. 高度100cm，冠幅80cm，自然 树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	株	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 73 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	050102002409	栽植鸟巢蕨 高度80cm，冠幅60cm	1. 苗木种类：鸟巢蕨 2. 高度80cm，冠幅60cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在	株	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本综合单价中，由投标单位自行 报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输 、上车、下车、现场转运、人为 践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
55	050102002410	栽植大叶黄杨球 高度 130cm，冠幅150cm	1. 苗木种类：大叶黄杨球 2. 高度130cm，冠幅150cm，自 然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	050102002411	栽植大叶黄杨球 高度150cm，冠幅180cm	1. 苗木种类：大叶黄杨球 2. 高度150cm，冠幅180cm，自	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 76 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
57	050102002412	栽植亮晶女贞球 高度 80cm，冠幅100cm	1. 苗木种类：亮晶女贞球 2. 高度80cm，冠幅100cm，自然 树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和 基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	050102002413	栽植龟甲冬青球 高度60cm，冠幅80cm	1. 苗木种类：龟甲冬青球 2. 球 高度60cm，冠幅80cm，自然树形，观赏性强 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	050102005414	栽植火山榕绿篱 高度180cm，冠幅60cm，3株/m	1. 苗木种类：火山榕绿篱 2. 种植密度：高度180cm，冠幅60cm，3株/m 3. 种植要求：选用火山榕绿篱柱，3株/m，修剪整齐，密不见土，以上品种仅作为参考，具体以最终定样为准 4. 起挖栽植方式：详设计及各	m	2060.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
60	050102002415	栽植南天竹 高度70-80cm，冠幅40-50cm，25株/m²	1. 苗木种类：南天竹 2. 种植密度：高度70-80cm，冠幅40-50cm，25株/m² 3. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	050102008416	栽植大花栀子 高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：大花栀子 2. 种植密度：高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强，密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求	m²	3.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
62	050102008417	栽植海桐 高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：海桐 2. 种植密度：高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	10.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
63	050102008418	栽植林荫鼠尾草 高度50 -60cm，冠幅30-35cm， 25株/m²	1. 苗木种类：林荫鼠尾草 2. 种植密度：高度50-60cm，冠 幅30-35cm，25株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性 强，笼子货，密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价	m²	4.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	050102008419	栽植百子莲 高度40-50cm，冠幅30-35cm，25株/m²	1. 苗木种类：百子莲 2. 种植密度：高度40-50cm，冠幅30-35cm，25株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范	m²	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	050102002420	栽植金叶女贞 高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	1. 苗木种类：金叶女贞 2. 种植密度：高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m² 3. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运	m²	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	050102002421	栽植龟甲冬青 高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	1. 苗木种类：栽植龟甲冬青 2. 种植密度：高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m² 3. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 90 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
67	050102002422	栽植无尽夏 高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	1. 苗木种类：栽植无尽夏 2. 种植密度：高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性	m²	0.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			年 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
68	050102002423	栽植银姬小蜡 高度35- 40cm，冠幅20-25m，49 株/m²	1. 苗木种类：银姬小蜡 2. 种植密度：高度35-40cm，冠 幅20-25m，49株/m² 4. 种植要求：株型饱满，观赏性 强，笼子货，密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 8. 弃物运距：投标人自定	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	050102002424	栽植花叶鸭脚木 高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：花叶鸭脚木 2. 种植密度：高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	050102002425	栽植金叶假连翘 高度35	1. 苗木种类：金叶假连翘	m ²	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		-40cm，冠幅35-40cm， 36株/m²	2. 种植密度：高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m² 4. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 盆苗, 密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
71	050102002426	栽植清香木 高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：清香木 2. 种植密度：高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m² 3. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 笼子货, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在	m²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 97 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	050102008427	栽植大吴风草 高度25-30cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：大吴风草 2. 种植密度：高度25-30cm，冠幅35-40cm，36株/m² 4. 种植要求：株型饱满，观赏性强, 笼子货, 密不见土	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
73	050102002428	栽植亮晶女贞 高度25- 30cm，冠幅25-30cm，64 株/m²	1. 苗木种类：亮晶女贞 2. 种植密度：高度25-30cm，冠 幅25-30cm，64株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性 强，笼子货，密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类 规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格 按操作规程执行，满足设计规范 要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范 围内的整理绿化用地包含在本综 合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	5.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 100 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	050102002429	栽植雀舌黄杨 高度25-30cm，冠幅25-30cm，64株/m²	1. 苗木种类：雀舌黄杨 2. 种植密度：高度25-30cm，冠幅25-30cm，64株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强，笼子货，密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计	m²	2.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 101 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
75	050102008430	栽植红花满天星 高度25-30cm，冠幅20-25cm，	1. 苗木种类：红花满天星 2. 种植密度：高度25-30cm，冠	m²	18.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		64株/m²	幅20-25cm，64株/m² 4. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 103 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	050102008431	栽植西洋鹃 高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m²	1. 苗木种类：西洋鹃 2. 种植密度：高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m² 4. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按操作规程执行，满足设计要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自	m²	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 104 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
77	050102005432	栽植肾蕨 高度20-25cm，冠幅15-20cm，81株/m²	1. 苗木种类：肾蕨 2. 种植密度：高度20-25cm，冠幅15-20cm，81株/m² 4. 种植要求：株型饱满, 观赏性强, 密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	23.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 105 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
78	050102005433	栽植铺地柏 高度10-15cm，冠幅10-15cm，64株/m²	1. 苗木种类：铺地柏 2. 高、冠幅：高度10-15cm，冠幅10-15cm，64株/m² 3. 种植要求：撒播白三叶, 观赏性强, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中	m²	9.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	050102012434	草坪	1. 草皮种类：台湾二号草坪 2. 密度：台湾二号草皮, 密铺不露土 3. 起挖栽植方式：具体做法详设计图纸及各类规范 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 运距、堆场、弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑	m²	813.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 8. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则 9. 养护期：达到一级养护质量标准，包成活，养护期1年 10. 铺草前铺河沙，必须增加基肥，河沙与基肥配比7:3. 充分搅拌混合，特别是土壤较贫瘠的场地，总厚度5cm，扫寻找平 11. 草坪铺设后敷细河沙2cm(果岭草等品种)，压紧，用水浇透草坪，进行第三次碾压，使沙土层与草皮充分接触，要求人行无明显凹陷、无积水							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 109 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
80	050102007435	阴生花境	1. 苗木种类：阴生花境 2. 种植要求：建议按照花镜的30%面积以松鳞进行覆盖，保证景观效果，避免露土。以阴生草本材料为主, 由专业厂家二次深化，选样满足甲方及设计要求 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价	m²	29.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
81	050102007436	多年生花境	1. 苗木种类：多年生花境 2. 种植要求：骨架选用多年生材料品种，占比80%，20%为时令花卉，以多年生草本为主,保证长效观赏性,由专业厂家二次深化，选样满足甲方及设计要求 3. 起挖栽植方式：详设计及各	m²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 111 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			类规范 4. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 5. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 6. 弃物运距：投标人自定 7. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 8. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 9. 养护期：包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
82	050102009437	栽植金叶佛甲草 高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	1. 草皮种类：金叶佛甲草 2. 密度：高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m² 3. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 4. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 5. 运距、堆场、弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 7. 生根催芽、大树排水、灌水土堰等综合考虑在投标报价中 8. 灌木、花卉等栽植以不见土为原则	m²	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 养护期：达到一级养护质量标准，包成活，养护期1年 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
83	050102008438	栽植常绿鸢尾 高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	1. 苗木种类：常绿鸢尾 2. 种植密度：36株/m² 3. 高、冠幅：高度35-40cm，冠幅35-40cm 4. 种植要求：株型饱满，观赏性强，盆苗，密不见土 5. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 6. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足规范要求 7. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自	m²	1.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			行报价 8. 弃物运距：投标人自定 9. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 10. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 11. 养护期：包成活，养护期1年 12. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
84	050102008439	栽植金叶过路黄 高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	1. 苗木种类：金叶过路黄 2. 高、冠幅：高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强，密不见土	m²	1.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 115 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 116 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
85	050102008440	栽植熊猫堇 高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	1. 苗木种类：熊猫堇 2. 高、冠幅：高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m² 3. 种植要求：株型饱满,观赏性强,密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严格按照操作规程执行，满足设计规范 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 117 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
86	050102002441	栽植银边黄杨 高度35-40cm，冠幅20-25cm，49株/m²	1. 苗木种类：银边黄杨 2. 高、冠幅：高度35-40cm，冠幅20-25cm，49株/m² 3. 种植要求：株型饱满，观赏性强, 密不见土 4. 起挖栽植方式：详设计及各类规范 5. 种植穴、槽的换土要求：严	m²	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【园林绿化工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			格按操作规程执行，满足设计规范要求 6. 运输：综合考虑，植物栽植范围内的整理绿化用地包含在本综合单价中，由投标单位自行报价 7. 弃物运距：投标人自定 8. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 9. 综合单价包括植物的采购运输、上车、下车、现场转运、人为践踏或恶劣天气引起的损失 10. 养护期：包成活，养护期1年 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【园林绿化工程】

标段：/

第 119 页 共 119 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	050405001442	安全文明施工费			50795.99			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1814.14			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		10719.93			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		24408.47			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		13853.45			
2	050405002443	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	050405003444	非夜间施工照明						
4	050405004445	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	050405005446	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	050405006447	反季节栽植影响措施						
7	050405007448	地上、地下设施的临时保护设施						
8	050405008449	已完工程及设备保护费						
9	050405009450	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	79085.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		79085.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【园林绿化工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	79085. 56	
合计			79085. 56	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园
林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

总平工程 【园林绿化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 总平工程 【园林绿化工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	种植土	m³	895.45					
2	柴油(机械)	L	641.90					
3	树棍长3m	根	120.00					
4	其他材料费	元	10.94					
5	水	m³	632.74					
6	肥料	kg	311.59					
7	杀虫剂	kg	16.86					
8	汽油(机械)	L	466.94					
9	涂白剂	kg	10.91					
10	朴树胸径Φ18cm，高度700-800cm，冠幅350-400cm	株	2.00					
11	乌桕地径Φ25cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	2.00					
12	元宝枫地径Φ18cm，高度550-600cm，冠幅450-500cm	株	1.00					
13	紫薇胸径Φ10cm，高度400-450cm，冠幅320-380cm	株	2.00					
14	紫薇地径Φ8cm，高度180-220cm，冠幅150-180cm	株	1.00					
15	西府海棠胸径Φ12cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm	株	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
16	红梅地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅400-450cm	株	1.00					
17	鸡爪槭地径Φ15cm，高度350-380cm，冠幅300-350cm	株	2.00					
18	红枫地径Φ10cm，高度250-300cm，冠幅250-300cm	株	6.00					
19	花石榴地径Φ15cm，高度300-350cm，冠幅320-350cm	株	6.00					
20	树棍长2.2m	根	55.00					
21	羽毛枫地径Φ6cm，高度60-80cm，冠幅100-120cm	株	1.00					
22	绚丽海棠地径Φ15cm，高度350-400cm，冠幅350-400cm	株	1.00					
23	木本绣球高度250-280cm，冠幅220-250cm	株	4.00					
24	古石榴地径Φ20cm，高度350-400cm，冠幅350-400cm	株	1.00					
25	造型油松B胸径≥15cm，高度100-150cm，冠幅200-250cm	株	1.00					
26	造型油松A胸径≥20cm，高度200-250cm，冠幅250-300cm	株	1.00					
27	砂糖橘地径Φ18cm，高度450-500cm，冠幅350-380cm	株	3.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
28	砂糖橘地径Φ15cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm	株	1.00					
29	砂糖橘地径Φ12cm，高度250-300cm，冠幅200-250cm	株	1.00					
30	丛生桂花高度450-500cm，冠幅350-400cm	株	2.00					
31	地笼桂花高度250-280cm，冠幅220-250cm	株	2.00					
32	龟甲冬青球高度80cm，冠幅100cm	株	3.00					
33	龟甲冬青球高度100cm，冠幅120cm	株	5.00					
34	龟甲冬青球高度120cm，冠幅150cm	株	19.00					
35	银姬小蜡球高度80cm，冠幅100cm	株	3.00					
36	银姬小蜡球高度100cm，冠幅120cm	株	3.00					
37	金禾女贞球高度100cm，冠幅100cm	株	2.00					
38	金叶假连翘球高度150cm，冠幅150cm	株	3.00					
39	结香球高度150cm，冠幅150cm	株	1.00					
40	结香球高度180cm，冠幅180cm	株	1.00					
41	红叶石楠球高度100cm，冠幅120cm	株	2.00					
42	红叶石楠球高度120cm，冠幅150cm	株	4.00					
43	海桐球高度100cm，冠幅120cm	株	1.00					
44	海桐球高度120cm，冠幅150cm	株	3.00					
45	海桐球高度180cm，冠幅200cm	株	4.00					
46	大叶黄杨球高度180cm，冠幅200cm	株	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
47	千层金高度180cm，冠幅150cm	株	2.00					
48	金森女贞球高度100cm，冠幅120cm	株	1.00					
49	花叶良姜高度60-80cm，冠幅80cm	株	9.00					
50	银叶金合欢高度150-180cm，冠幅120-150cm	株	16.00					
51	银叶金合欢高度200-220cm，冠幅150-180cm	个	4.00					
52	金森女贞球高度120cm，冠幅150cm	个	1.00					
53	蓝雪花高度80-100cm，冠幅100-120cm	株	1.00					
54	荚果蕨高度60-80cm，冠幅60-80cm	株	3.00					
55	瓜子黄杨球高度100cm，冠幅100cm	个	3.00					
56	春羽高度120cm，冠幅100cm	株	6.00					
57	富贵蕨高度100cm，冠幅80cm	株	18.00					
58	鸟巢蕨高度80cm，冠幅60cm	株	30.00					
59	大叶黄杨球高度130cm，冠幅150cm	株	6.00					
60	大叶黄杨球高度150cm，冠幅180cm	个	1.00					
61	亮晶女贞球高度80cm，冠幅100cm	株	2.00					
62	龟甲冬青球高度60cm，冠幅80cm	个	1.00					
63	火山榕绿篱高度180cm，冠幅60cm，3株/m	m	2060.90					
64	南天竹高度70-80cm，冠幅40-50cm，25株/m²	m²	19.00					
65	大花栀子高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	3.40					
66	有机肥(土堆肥)	m³	2.91					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
67	海桐高度60cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	10.60					
68	林荫鼠尾草高度50-60cm，冠幅30-35cm，25株/m²	m²	4.70					
69	百子莲高度40-50cm，冠幅30-35cm，25株/m²	m²	8.30					
70	金叶女贞高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	m²	1.20					
71	龟甲冬青高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	m²	1.80					
72	无尽夏高度40-50cm，冠幅20-25cm，49株/m²	m²	0.40					
73	银姬小蜡高度35-40cm，冠幅20-25m，49株/m²	m²	5.50					
74	花叶鸭脚木高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	1.90					
75	金叶假连翘高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	1.90					
76	清香木高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	1.10					
77	大吴风草高度25-30cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	1.40					
78	亮晶女贞高度25-30cm，冠幅25-30cm，64株/m²	m²	5.20					
79	雀舌黄杨高度25-30cm，冠幅25-30cm，64株/m²	m²	2.50					
80	红花满天星高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m²	m²	18.30					
81	西洋鹃高度25-30cm，冠幅20-25cm，64株/m²	m²	0.50					
82	肾蕨高度20-25cm，冠幅15-20cm，81株/m²	m²	23.20					
83	台湾二号	m²	813.70					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林绿化工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
84	阴生花境	m²	29.30					
85	多年生花境	m²	4.90					
86	常绿鸢尾高度35-40cm，冠幅35-40cm，36株/m²	m²	1.30					
87	栽植银边黄杨高度35-40cm，冠幅20-25cm，49株/m²	m²	5.00					
88	丛生花石榴A高度300-350cm，冠幅300-350cm	株	1.00					
89	河砂	m³	10.69					
90	鹤望兰高度120cm，冠幅100cm	丛	76.00					
91	狐尾天门冬高度40-50cm，冠幅60cm	株	9.00					
92	铺地柏高度10-15cm，冠幅10-15cm，64株/m²	m²	9.30					
93	栽植熊猫堇高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	m²	0.70					
94	金叶过路黄高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	m²	1.40					
95	金叶佛甲草高度10-15cm，冠幅10-15cm，38cm*38cm盘苗，9盘/m²	m²	5.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【园林
绿化工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0101	土石方工程								
1	040101002451	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用	m³	984.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	010103001452	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、	m³	984.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 3 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范要求 4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		景观给排水系统								
3	030404016453	雾化机W2 1.5KW	1. 名称: 雾化机W2 1.5KW 2. 型号: 满足设计要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 含材料采购安装、调试等工作 内容 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
4	031001006454	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De20	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De20，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	21.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	031001006455	PE100级聚乙烯塑料给水管 De25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	71.090					
6	031001006456	PE100级聚乙烯塑料给水管 De32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水	m	69.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：De32，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	031001006457	PE100级聚乙烯塑料给水管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符	m	107.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
8	031001006458	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De63	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De63，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容	m	39.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程【景观给排水工程】

标段：/

第 8 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	031001006459	UPVC排水管 DN50	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验：满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	21.510					
10	031001006460	UPVC排水管 DN80	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：对接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符	m	20.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
11	031001006461	UPVC排水管 DN100	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验： 满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	131.740					
12	031001006462	UPVC排水管 DN200	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：对接	m	918.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 10 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道冲洗、消毒、灌水试验： 满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
13	031001006463	UPVC排水管 DN300	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验： 满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	287.970					
14	031004014464	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计、规范、相	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
15	031003003465	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN20	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
16	031003003466	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN25	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：法兰或卡箍连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	031003001467	10#圆阀箱	1. 名称：10#圆阀箱 2. 型号、规格：具体做法详见大样图 3. 材质：综合考虑 4. 包含：阀门箱、砖基、反滤层等所有内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
18	031003001468	灌溉接水栓 DN20	1. 名称：铜制快速取水阀 2. 类型、材质、压力等级：铜质，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式及安装位置：综合考虑	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：成品阀门箱、铺装隐形 阀门箱盖、碎石垫层、混凝土基 础及素土夯实等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
		分部小计								
		景观给水系统拆除								
19	031001006469	拆除PE100级聚乙烯塑料 给水管 De20	1. 拆除部位：室外 2. 拆除范围：拆除PE100级聚乙 烯塑料给水管 De20、管道附件 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准	m	9.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
20	031001006470	拆除PE100级聚乙烯塑料 给水管 De25	1. 拆除部位：室外 2. 拆除范围：拆除PE100级聚乙 烯塑料给水管 De25、管道附件 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	1.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
21	031001006471	拆除PE100级聚乙烯塑料 给水管 De50	1. 拆除部位：室外 2. 拆除范围：拆除PE100级聚乙烯塑料给水管 De50、管道附件等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	172.510					
22	031001006472	拆除PE100级聚乙烯塑料	1. 拆除部位：室外	m	34.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给水管 De90	2. 拆除范围：拆除PE100级聚乙烯塑料给水管 De90、管道附件等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
23	031003001473	拆除灌溉接水栓 DN20	1. 拆除部位：室外 2. 拆除范围：拆除灌溉接水栓 DN20、管道附件等全部附属内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		后场水景给水系统								
24	030109011474	潜水泵 Q=4m³/h, H=8m, N=0.3kw	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格及技术参数：Q=4m³/h, H=8m, N=0.3kw 3. 输送介质：污水	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：卧式安装 5. 包含：防水接线盒、支架、减震器、单机试运转、水泵配管及设备自带防水电缆、电机检查接线等全部施工内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	031001006475	PE100级聚乙烯塑料给水管 De32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De32，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、	m	0.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
26	031001006476	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	1.780					
27	031001006477	PE100级聚乙烯塑料给水	1. 安装部位：室外	m	0.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 20 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		管 De90	2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De90，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
28	031001006478	不锈钢给水软管 De25	1. 安装部位：室外 2. 材质：不锈钢给水软管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计	m	5.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 21 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	031001006479	镀锌矩管 40*40	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：对接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	031003003480	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN20	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
31	031003003481	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN40	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 23 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
32	031003001482	调节阀门 DN40	1. 名称：调节阀门 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
33	031003003483	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
34	040504001484	阀门检查井	1. 名称：阀门检查井（喷灌系统）	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：综合考虑，满足设计及规范要求 3. 尺寸及作法：做法详见图集（05S502-P68） 4. 井盖要求：球墨铸铁井盖及井座 5. 包含：防水封堵、爬梯、混凝土支墩、井壁钢套管、模板安拆、底部排水管及钢筋制安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		水钵水景一给水系统								
35	030109011485	潜水泵 Q=2000L/h, H=4.2m, N=30w	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格及技术参数：低压鱼缸泵(立式安装)，Q=2000L	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			/h, H=4.2m, N=30w 3. 输送介质：污水 4. 安装方式：卧式安装 5. 包含：防水接线盒、支架、减震器、单机试运转、水泵配管及设备自带防水电缆、电机检查接线等全部施工内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
36	031001006486	PE100级聚乙烯塑料给水管 De25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求	m	2.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 26 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
37	031001006487	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	0.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 27 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
38	031001006488	PE100级聚乙烯塑料给水管 De90	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De90，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	0.780					
39	031001006489	5厚深咖色304不锈钢水槽 D110	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑	m	0.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：对接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
40	031003003490	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN40	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
41	031003001491	调节阀门 DN20	1. 名称：调节阀门	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
42	031003001492	10#圆阀箱	1. 名称：10#圆阀箱 2. 型号、规格：具体做法详见大样图 3. 材质：综合考虑 4. 包含：阀门箱、砖基、反滤层等所有内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
43	031001006493	PE100级聚乙烯塑料给水管 De75	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水	m	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：De75，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		水钵水景二给水系统								
44	030109011494	潜水泵 Q=2000L/h, H=4.2m, N=30w	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格及技术参数：低压鱼缸泵(立式安装)，Q=2000L/h, H=4.2m, N=30w 3. 输送介质：污水	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：卧式安装 5. 包含：防水接线盒、支架、减震器、单机试运转、水泵配管及设备自带防水电缆、电机检查接线等全部施工内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
45	031001006495	PE100级聚乙烯塑料给水管 De25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、	m	2.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
46	031001006496	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	0.750					
47	031001006497	PE100级聚乙烯塑料给水	1. 安装部位：室外	m	0.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管 De90	2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De90，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
48	031001006498	5厚深咖色304不锈钢水槽 D110	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：对接	m	0.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观给排水工程】

标段：/

第 34 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
49	031003003499	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN40	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
50	031003001500	调节阀门 DN20	1. 名称：调节阀门 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 连接形式： 螺纹连接 5. 其他： 满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
51	031003001501	10#圆阀箱	1. 名称： 10#圆阀箱 2. 型号、规格： 具体做法详见大 样图 3. 材质： 综合考虑 4. 包含： 阀门箱、砖基、反滤层 等所有内容 5. 其他： 满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		样板房花园1								
52	031001006502	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De25	1. 安装部位： 室外 2. 材质： PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质： 给水	m	15.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
53	031001006503	PE100级聚乙烯塑料给水管 De32	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De32，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符	m	15.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
54	031001006504	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容	m	6.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
55	031001006505	PE100级聚乙烯塑料给水管 De90	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De90，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	2.160					
56	031003003506	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN20	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
57	031003003507	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN25	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
58	031003003508	弹性座封球墨铸铁闸阀 DN40	1. 名称：弹性座封球墨铸铁闸阀 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：法兰或卡箍连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
59	031001006509	UPVC排水管 DN100	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验：	m	11.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
60	031001006510	UPVC排水管 DN200	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验： 满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	26.070					
61	031004014511	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
62	031003001512	10#圆阀箱	1. 名称：10#圆阀箱 2. 型号、规格：具体做法详见大样图 3. 材质：综合考虑 4. 包含：阀门箱、砖基、反滤层等所有内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	5.000					
63	031003001513	灌溉接水栓 DN20	1. 名称：铜制快速取水阀 2. 类型、材质、压力等级：铜质，其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式及安装位置：综合考虑 5. 包含：成品阀门箱、铺装隐形阀门箱盖、碎石垫层、混凝土基础及素土夯实等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		样板房花园2								
64	031001006514	PE100级聚乙烯塑料给水 管 De25	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给 水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压 力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管 件、管道标识、穿墙打洞、留洞 以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	7.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
65	031001006515	UPVC排水管 DN200	1001. 安装部位：室外 2. 输送介质：排水 3. 材质：UPVC排水管, 综合考虑 4. 型号、规格：DN200 5. 连接方式：对接 6. 管道冲洗、消毒、灌水试验： 满足规范及验收要求 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	12.770					
66	031003001516	灌溉接水栓 DN20	1. 名称：铜制快速取水阀 2. 类型、材质、压力等级：铜质 ， 其余综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式及安装位置：综合考 虑 5. 包含：成品阀门箱、铺装隐形 阀门箱盖、碎石垫层、混凝土基 础及素土夯实等全部内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		样板房水景								
67	030109011517	潜水泵 Q=2000L/h, H=4.2m, N=30w	1. 名称：潜水泵 2. 型号、规格及技术参数：低压鱼缸泵(立式安装)，Q=2000L/h , H=4.2m, N=30w 3. 输送介质：污水 4. 安装方式：卧式安装 5. 包含：防水接线盒、支架、减震器、单机试运转、水泵配管及设备自带防水电缆、电机检查接线等全部施工内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
68	031001006518	PE100级聚乙烯塑料给水	1. 安装部位：室外	m	6.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		管 De25	2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De25，工作压力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
69	031001006519	PE100级聚乙烯塑料给水管 De50	1. 安装部位：室外 2. 材质：PE100级聚乙烯塑料给水管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：De50，工作压	m	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			力等级详设计 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：混凝土支墩、各类型管件、管道标识、穿墙打洞、留洞以及修复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
70	031003001520	调节阀门 DN20	1. 名称：调节阀门 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
71	031003003521	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
72	031003001522	10#圆阀箱	1. 名称：10#圆阀箱 2. 型号、规格：具体做法详见大 样图 3. 材质：综合考虑 4. 包含：阀门箱、砖基、反滤层 等所有内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		雾化给水系统								
73	031003003523	红宝石撞针喷嘴及底座 DCF-15R	1. 类型：红宝石撞针喷嘴及底座 2. 规格：DCF-15R	个	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 连接形式：综合考虑 4. 包含喷头、配套阀门安装、调试等工作内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
74	030803003524	耐高压不锈钢管 DN10mm	1. 安装部位：喷泉水池 2. 材质：耐高压不锈钢管 3. 规格：DN10mm 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管道吹扫、清洗、压力试验等工作内容 6. 包含管道安装、支架制作等工作内容	m	81.960					
75	030806002525	耐高压不锈钢管件 DN10mm	1. 安装部位：喷泉水池 2. 材质：耐高压不锈钢管件 3. 规格：DN10mm 4. 连接形式：综合考虑	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观给排水工程】 标段：/

第 50 页 共 50 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含管道管件、支架制作等工作内容							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001526	安全文明施工费			12367.20			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		441.69			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2609.96			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		5942.68			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		3372.87			
2	031302002527	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003528	非夜间施工增加						
4	031302004529	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005530	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006531	已完工程及设备保护费						
7	031302008532	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	19134.73		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		19134.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	19134.73	
合计			19134.73	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【景观给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 总平工程 【景观给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	2.29					
2	其他材料费	元	256.02					
3	标准砖	千匹	0.71					
4	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.60					
5	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.03					
6	UPVC排水管DN100	m	144.83					
7	UPVC排水管DN200	m	966.47					
8	不锈钢地漏DN100	个	17.17					
9	UPVC排水管DN50	m	21.72					
10	UPVC排水管DN300	m	290.88					
11	不锈钢给水软管De25	m	5.50					
12	镀锌矩管40*40	m	2.34					
13	PE100级聚乙烯塑料给水管De63	m	40.51					
14	PE100级聚乙烯塑料给水管管件De63	个	26.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观
给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		总平景观照明								
1	030408001533	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	1534.770					
2	030408001534	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*6mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	70.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	030408001535	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*4mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	80.010					
4	030408001536	防水电缆 JHS-1KV-2*4mm²	1. 名称：防水电缆 2. 型号、规格：JHS-1KV-2*4mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	151.130					
5	030408001537	防水电缆 JHS-1KV-2*	1. 名称：防水电缆	m	12.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10mm²	2. 型号、规格：JHS-1KV-2* 10mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力 通道及竖井内敷设，自行综合考 虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	030408006538	电力电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：四芯及以下，截面≤ 10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	34.000					
7	030408006539	电力电缆终端头 五芯	1. 名称：电力电缆终端头	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观照明工程】

标段：/

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		截面≤10mm²	2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	030404022540	安全隔离变压器 220V/24V	1. 名称：安全隔离变压器 2. 型号、规格：220V/24V，具备短路过载保护功能 3. 包含：安装附件、接线、配件等全内容 4. 安装方式：防护箱内安装 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	4.000					
9	030412002541	太阳能草坪灯 12W LED灯	1. 名称：太阳能草坪灯 2. 型号、规格：12W LED灯，其	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			他综合考虑 3. 防护等级：IP65 4. 安装方式：室外壁装 5. 太阳能灯的供电是太阳能与市电并联供电 ， 灯具蓄电池容量时照天数为2个连续阴雨天 6. 包含：支撑架、灯光光源、接线端子、焊接包头、预埋件、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	030412001542	照树灯A 15W LED灯	1. 名称：照树灯A 2. 型号、规格：15W LED灯，其他详设计 3. 防护等级：IP65 4. 安装方式：室外壁装 6. 包含：灯杆、灯光光源、接线端子、焊接包头、灯杆内部	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电源线、预埋件、设备底座及混凝土基础、基础钢筋制安、模板安拆、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	030412001543	照树灯B 6W LED灯	1. 名称：照树灯B 2. 型号、规格：6W LED灯，其他详设计 3. 防护等级：IP67 4. 安装方式：落地安装 6. 包含：灯杆、灯光光源、接线端子、焊接包头、灯杆内部电源线、预埋件、设备底座及混凝土基础、基础钢筋制安、模板安拆、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
12	030412001544	小型地埋灯 1W LED灯	1. 名称：小型地埋灯 2. 型号、规格：1W LED灯，其他详设计 3. 防护等级：综合考虑 4. 安装方式：嵌入安装 6. 包含：灯光光源、接线端子、焊接包头、打洞、开槽、接线、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	15.000					
13	030412004545	LED灯带 7.2W/m/24V	1. 名称：LED灯带 2. 型号：7.2W/m/24V 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯光光源、接线端子、焊接包头、打洞、开槽、接线、本体接地等全部内容	m	55.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	030411001546	电气配管（埋地）PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC20 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	147.440					
15	030411001547	电气配管（埋地）PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC25 3. 规格：PC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设	m	12.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	030411001548	电气配管（埋地）PVC-U32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC-U32 3. 规格：PVC-U32，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	1634.970					
17	040504002549	砖砌过线井 600*600	1. 名称：砖砌手孔井 2. 型号、规格：详设计图纸 3. 尺寸及作法：详大样图，排	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			水至附近排水井。 4. 井盖要求：在车行道上的井盖、井座均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖，人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座、井盖，所有井盖上均应有属性标识，综合考虑报价 5. 包含：井座井盖、防水封堵、爬梯、电缆支架、井壁钢套管、模板安拆、底部排水管及钢筋制安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	030411006550	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
19	030409002551	户外接地母线敷设	1. 名称：户外接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：户外 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	100.000					
20	030409001552	接地极 镀锌角钢 L40*40*4	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L40*40*4 4. 土质：综合考虑 5. 安装部位：户外 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	20.000					
21	010101003553	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表	m³	209.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	010103001554	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑	m ³	209.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 回填要求: 分层夯填; 满足规范需要 4. 运输方式: 装、运、卸均由投标人自行考虑, 价格包含在综合单价中 5. 运距: 自行考虑 6. 部位: 综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	030412001555	壁灯 21W LED灯	1. 名称: 壁灯 2. 型号、规格: 21W LED灯, 其他详设计 3. 防护等级: 综合考虑 4. 安装方式: 嵌入安装 6. 包含: 灯光光源、接线端子、焊接包头、打洞、开槽、接线、本体接地等全部内容 7. 其他: 满足设计、规范、相	套	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
24	030411006556	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	37.000					
25	030404019557	景观配电箱4WL8-6 改造	1. 景观配电箱4WL8-6 改造 2. 安装形式：综合考虑 3. 其他：满足施工及验收规范要求	台	1.000					
		分部小计								
		样板房花园01								
26	030412007558	私家花园庭院灯 5W LED灯	1. 名称：私家花园庭院灯 2. 型号、规格： 5W LED灯，其他综合考虑 3. 防护等级：综合考虑	套	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：室外立杆安装 5. 太阳能灯的供电是太阳能与市电并联供电 ， 灯具蓄电池容量时照天数为2个连续阴雨天 6. 灯杆要求：灯高3米，用镀锌方管及镀锌钢板激光切割拼焊成型, 表面静电喷塑, 透光为米黄色仿云石 7. 包含：灯杆、灯光光源、接线端子、焊接包头、灯杆内部电源线、预埋件、设备底座及混凝土基础、基础钢筋制安、模板安拆、本体接地等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	030412001559	照树灯B 6W LED灯	1. 名称：照树灯B 2. 型号、规格：6W LED灯，其	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			他详设计 3. 防护等级：IP67 4. 安装方式：落地安装 6. 包含：灯杆、灯光光源、接线端子、焊接包头、灯杆内部电源线、预埋件、设备底座及混凝土基础、基础钢筋制安、模板安拆、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
28	030412001560	点状地埋灯 0.5W LED灯	1. 名称：点状地埋灯 2. 型号、规格：0.5W LED灯，其他详设计 3. 防护等级：综合考虑 4. 安装方式：嵌入安装 6. 包含：灯光光源、接线端子、焊接包头、打洞、开槽、接线、	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
29	030412004561	LED灯带 7.2W/m/24V	1. 名称：LED灯带 2. 型号：7.2W/m/24V 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯光光源、接线端子、 焊接包头、打洞、开槽、接线、 本体接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	27.710					
30	030404022562	安全隔离变压器 220V/ 24V	1. 名称：安全隔离变压器 2. 型号、规格：220V/24V，具 备短路过载保护功能 3. 包含：安装附件、接线、配件 等全内容 4. 安装方式：防护箱内安装	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【景观照明工程】

标段：/

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
31	030404034563	指甲开关 250V 10A	1. 名称：指甲开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
32	030404035564	户外防水插座桩	1. 名称：户外防水插座桩 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
33	040504002565	砖砌过线井 600*600	1. 名称：砖砌手孔井 2. 型号、规格：详设计图纸 3. 尺寸及作法：详大样图，排水至附近排水井。	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 井盖要求：在车行道上的井盖、井座均采用重型球墨铸铁双层井座和井盖，人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁单层井座、井盖，所有井盖上均应有属性标识，综合考虑报价 5. 包含：井座井盖、防水封堵、爬梯、电缆支架、井壁钢套管、模板安拆、底部排水管及钢筋制安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
34	030408001566	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3*4mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综	m	163.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
35	030408001567	防水电缆 JHS-1KV-2* 4mm ²	1. 名称：防水电缆 2. 型号、规格：JHS-1KV-2* 4mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力 通道及竖井内敷设，自行综合考 虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	175.330					
36	030408006568	电力电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：四芯及以内，截面≤ 10mm ² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收	个	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
37	030411001569	电气配管（埋地）PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC20 3. 规格：PC20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：接地跨接、连接管件、 穿外墙止水环、防水封堵及密封 处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	177.430					
38	030411001570	电气配管（埋地）PVC-U32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC-U32 3. 规格：PVC-U32，壁厚满足设计 及规范要求	m	147.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
39	030411006571	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	10.000					
40	030409001572	接地极 镀锌角钢 L40*40*4	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L40*40*4 4. 土质：综合考虑 5. 安装部位：户外 6. 其他要求：满足设计、相关	根	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
41	010101003573	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用	m³	142.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及 增加工日由投标人综合考虑计入 单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考 虑，投标人根据现场自行考虑土 方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开 挖前体积），不分深浅、土质、 方法，有关费用投标时应充分考 虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
42	010103001574	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土 、场内外土石方等投标人综合考 虑，回填土料满足设计及规范要 求、不得采用建筑垃圾、	m ³	142.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土 、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合 考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规 范需要 4. 运输方式:装、运、卸均由投 标人自行考虑，价格包含在综合 单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		样板房花园02								
43	030412007575	私家花园庭院灯 5W LED 灯	1. 名称：私家花园庭院灯 2. 型号、规格： 5W LED灯，其	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			他综合考虑 3. 防护等级：综合考虑 4. 安装方式：室外立杆安装 5. 太阳能灯的供电是太阳能与市电并联供电 ， 灯具蓄电池容量 时照天数为2个连续阴雨天 6. 灯杆要求：灯高3米，用镀锌 方管及镀锌钢板激光切割拼焊成 型, 表面静电喷塑, 透光为米黄色 仿云石 7. 包含：灯杆、灯光光源、接线 端子、焊接包头、灯杆内部电源 线、预埋件、设备底座及混凝土 基础、基础钢筋制安、模板安拆 、本体接地等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	030412001576	照树灯B 6W LED灯	1. 名称：照树灯B 2. 型号、规格：6W LED灯，其 他详设计 3. 防护等级：IP67 4. 安装方式：落地安装 6. 包含：灯杆、灯光光源、接线 端子、焊接包头、灯杆内部电源 线、预埋件、设备底座及混凝土 基础、基础钢筋制安、模板安拆 、本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	2.000					
45	030412001577	地埋灯 3W LED灯	1. 名称：地埋灯 2. 型号、规格：3W/24V LED灯 ，其他详设计 3. 防护等级：IP67 4. 安装方式：嵌入安装	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：灯光光源、接线端子、 焊接包头、打洞、开槽、接线、 本体接地等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
46	030412004578	LED灯带 7.2W/m/24V	1. 名称：LED灯带 2. 型号：7.2W/m/24V 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯光光源、接线端子、 焊接包头、打洞、开槽、接线、 本体接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	13.410					
47	030404022579	安全隔离变压器 220V/ 24V	1. 名称：安全隔离变压器 2. 型号、规格：220V/24V，具 备短路过载保护功能 3. 包含：安装附件、接线、配	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件等全内容 4. 安装方式：防护箱内安装 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
48	030404034580	指甲开关 250V 10A	1. 名称：指甲开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	3.000					
49	030404035581	二三孔插座（带USB充电口） 250V 10A	1. 名称：二三孔插座（带USB充电口） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
50	030404035582	二三孔插座 250V 10A	1. 名称：二三孔插座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
51	040504002583	砖砌过线井 600*600	1. 名称：砖砌手孔井 2. 型号、规格：详设计图纸 3. 尺寸及作法：详大样图，排水 至附近排水井。 4. 井盖要求：在车行道上的井盖 、井座均采用重型球墨铸铁双层 井座和井盖，人行道下和绿化带 的井盖、井座采用轻型球墨铸铁 单层井座、井盖，所有井盖上均 应有属性标识，综合考虑报价 5. 包含：井座井盖、防水封堵、 爬梯、电缆支架、井壁钢套管、	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			模板安拆、底部排水管及钢筋制 安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
52	030408001584	电力电缆 YJV-0.6/1kV -3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-3 *4mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力 通道及竖井内敷设，自行综合考 虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	122.810					
53	030408001585	防水电缆 JHS-1KV-2* 4mm ²	1. 名称：防水电缆 2. 型号、规格：JHS-1KV-2* 4mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力 通道及竖井内敷设，自行综	m	29.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
54	030408006586	电力电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：四芯及以下，截面≤ 10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	10.000					
55	030411001587	电气配管（埋地）PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC20 3. 规格：PC20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设	m	29.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
56	030411001588	电气配管（埋地）PVC-U32	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC-U32 3. 规格：PVC-U32，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	109.840					
57	030411006589	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 型号、规格：综合考虑	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
58	030411006590	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
59	030409001591	接地极 镀锌角钢 L40*40*4	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L40*40*4 4. 土质：综合考虑 5. 安装部位：户外 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	8.000					
60	010101003592	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方	m³	61.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	010103001593	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。	m³	61.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【景观照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范需要 4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001594	安全文明施工费			9318.75			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		332.81			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1966.62			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		4477.84			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2541.48			
2	031302002595	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003596	非夜间施工增加						
4	031302004597	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005598	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006599	已完工程及设备保护费						
7	031302008600	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	14342.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		14342.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【景观照明工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14342. 45	
合计			14342. 45	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【景观照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【景观 标段： / 第 1 页 共 1 页
 照明工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001601	电气配管（埋地）SC32	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	7.180					
2	030411001602	电气配管（埋地）SC50	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设	m	1592.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030411001603	电气配管（埋地）SC80	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC80，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	361.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040504001604	室外弱电手孔井 550*550*600mm	1. 名称：弱电手孔井 2. 型号、规格：550*550*600mm 净空尺寸(长宽深)，其他详设计 3. 尺寸及作法：详设计，参照图集YD5178-2017-P83页 4. 井盖要求：具体设置要求详设计 5. 包含：井座井盖、防水封堵、爬梯、电缆支架、井壁钢套管、模板安拆、底部排水管及钢筋制安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	座	13.000					
5	010101003605	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、	m³	899.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，投标人根据现场自行考虑 土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	010103001606	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规	m³	899.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范需要 4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		楼宇可视对讲系统								
7	030411006607	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	117.000					
8	030502005608	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线	m	1893.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 包含：线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	030408002609	电气配线 RVV-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	2849.310					
10	030411001610	电气配管（埋地）SC20	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计	m	956.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	030411001611	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压	m	3216.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	010101003612	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、	m³	415.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	010103001613	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范需要 4. 运输方式:装、运、卸均由投	m³	415.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人自行考虑，价格包含在综合 单价中 5. 运距: 自行考虑 6. 部位: 综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		停车场管理系统								
14	030507016614	车牌识别一体机	1. 名称：车牌识别一体机 2. 规格、型号及技术参数：1） 内置网络高清一体机，抓拍机具 有1路100M网络接口，2路RS485 接口，1路RS485/232接口，1路 TF卡接口，1路报警输入，3路 报警输出，2路I0输入，1路 AC110V-220V，硬件回放按钮， 1路调试串口；	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2) 内置LED灯，对图片及视频补光，同时支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节； 3) 提供图像网络传输功能，支持IE浏览器、客户端软件等远程监看方式，可实时监控图像的同时输出抓拍到的车辆信息； 4) 支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像智能帧回放功能； 5) 支持IO触发抓拍，支持视频触发抓拍（包括无牌车），支持行驶方向判定； 6) 支持10000条黑白名单，抓拍时报警，可联动道闸； 支持线圈、视频抓拍两种机制，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			只要其中一种抓拍机制就会触发相机抓拍； 7）支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小，车头方向，车牌车辆置信度等信息； 8）支持倾斜车牌识别，水平60度，倾斜30度，污损车牌、遮挡车牌识别； 9）支持断网续传功能：断网时把抓拍到的图片存储在设备SD卡中，当网络恢复正常后将这部分图片上传指定的FTP服务器； 10）白天环境光照度应不低于200lx，晚上测试时的辅助设备照明度应不高于100lx。抓拍率							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： ≥99%，识别率： ≥99%； 11）支持过车时、常态下两种显示状态配置：支持车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示； 12）支持新能源车牌类型和颜色识别。小车识别：渐变绿；打车识别：黄绿双拼 13）支持离线文字转语音功能：支持车牌号码、停车费、车辆自定义信息等语音播报 14）支持二维码显示信息功能 15）在AC90V~300V电压供电条件下正常工作 3. 安装方式：落地式安装 4. 包含：设备基础、单机测试及设备接线等内容							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	040205022615	道闸主机	1. 名称：道闸主机 2. 规格、型号及技术参数：杆件类型 广告杆；支持杆长 4米； 配套杆件 IPMECD-0212-M40； 起杆速度 5.4S；转速 1400RPM； 传动比 自带蜗轮蜗杆减速1：59；RS-485接口 1个；RS-232接口 0个；I/O接口 6个；网络接口 0路（可外加）；状态输出2路（开到位1路，关到位1路）； 防砸功能 支持，线圈防砸，红外防砸，雷达防砸； 远程遥控 支持遥控器远程开关，最大距离30m； 电源返送 无；供电方式 AC220V±20%； 功耗 ≤120W； 弹簧寿命 100万次；	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			电机寿命 200万次；工作温度 -35℃~+65℃ ；工作湿度 10% ~90%（无凝结）；防护等级 IP54 3. 安装方式：落地式安装 4. 包含：设备基础、单机测试及 设备接线等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
16	040205022616	道闸杆件（90度曲臂道 闸）	1. 名称：道闸杆件（90度曲臂 道闸） 2. 规格、型号及技术参数：采用 90度曲臂道闸杆件：通用4米； 广告翻板尺寸：（2.2M-22片； 3.2M-34片； 3.7M-40片）， 画面长度由杆长而定； 抬杠后高度 ：为2.6m	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：落地式安装 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
17	040205010617	出入口防砸雷达	1. 名称：出入口防砸雷达 2. 规格、型号：发射频率： 77GHz ~80GHz；发射功率：≤ 10mW；响应时间：50ms；检测 区域：0.3~6m（可调）；防砸 区域：0~2m（可调）；检测目 标：人、车；在线调试:支持（ 串口、APP通过wifi进行调试） ；升级功能:支持（串口、APP 通过wifi在线升级）；RS-485 接口:1个；I/O接口:个（1个升 级按钮输入，1个继电器输出） ；工作电压:DC9V~12V；工作电 流:<0.25A；功耗:<3W；工作 温度:-40℃~+85℃	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 包含：切缝、埋线及设备接线 等内容 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
18	031101055618	雷达调试线USB转RS-485 /422转换器-UT-891	1. 名称：雷达调试线USB转RS- 485/422转换器-UT-891 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合考虑	个	3.000					
19	031101069619	出入口综合管理系统	1. 名称：出入口综合管理系统 2. 系统要求：支持停车场收费、 出入口管理、立体车库等业务场 景。支持搭配停车云平台微信、 支付宝缴费功能。支持出入口 LED显示以及语音播报。针对收 费问题支持出场车牌矫正，收费 记录展示以及历史信息核查等。 提供第三方业务接口。5	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			、标配1块1T的2.5寸的硬盘，支持扩展3块2.5寸的1T硬盘，最大支持5进5出 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	030507007620	管理中心电脑	1. 名称：管理中心电脑 2. 规格、技术参数：i5-9400/8G/ 1T/ 集成显卡/21.5英寸显示器 3. 包含：液晶显示器、适配器、键鼠及键盘等全部内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
21	010501006621	安全岛 2700*1700*300	1. 名称：安全岛 2. 规格：2700*1700*300，采用	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			C20细石混凝土 3. 制作方式：混凝土基础 4. 包含：基础、模版安拆、警示 油漆（颜色综合）等内容							
22	030408002622	电气配线 RVV-4*0.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-4*0.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	63.450					
23	030408002623	电气配线 RVV-3*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	26.800					
24	030411001624	电气配管（埋地） SC25	1. 名称：电气配管（埋地）	m	86.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	030502007625	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 型号、规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线槽内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘、光纤连接器等全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关	m	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			图集、标准及招标技术要求							
26	030502005626	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 包含：线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	53.600					
27	030404031627	道闸开门按钮	1. 名称：道闸开门按钮 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
28	010501006628	人行道闸基础 1200*280*300	1. 名称：人行道闸基础 2. 规格：1200*280*300，采用	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			C20细石混凝土 3. 制作方式：混凝土基础 4. 包含：基础、模版安拆、警示 油漆（颜色综合）等内容							
29	030507017629	停车场管理系统调试及 试运行	1. 名称：停车场管理系统调试及 试运行 2. 工作内容：包含为确保停车场 管理系统正常运行所需的所有调 试（含与其他系统联合调试）工 作 3. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	系统	1.000					
30	010101003630	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或 卵石层等综合考虑且包含软弱土 、腐植土、膨胀土、地表土、耕 植土、路缘石、平石、嵌边石、 道路面层及基层、极	m ³	37.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			软岩、软岩、较软岩、较硬岩、 硬质岩、埋设地表下的构筑物、 孤石、灌木、农作物、各种胸径 乔木、树兜、竹丛树根及树兜、 建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝 土护坡（砖砌石）等，具体土、 岩石类别及比例详地勘资料，结 算时不因挖土深度及土石比变化 调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进 行修整边坡壁面、捡底处理，满 足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及 增加工日由投标人综合考虑计入 单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考 虑，投标人根据现场自行考							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	010103001631	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范要求	m³	37.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		人行道闸系统								
32	030507016632	智能单机芯摆闸	1. 名称：智能单机芯摆闸 2. 规格、型号及技术参数：1) 摆闸材质：不锈钢 2) 通信方式：RS232 或 RS485 ；TCP/IP 3) 具有故障自检和蜂鸣器报警提示功能，方便用户维护及使用。	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4) 摆臂同步可调。 5) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。 6) 可与 IC、ID 等读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作。 7) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出。 8) 可直接通过系统管理电脑实现远程控制与管理。 9) 延时自动复位，标准为开启后 5 秒自动复位。 10) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。 11) 蜂鸣器报警功能，含非法闯入报警、反向闯入关闸等。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：落地式安装 4. 包含：设备基础、单机测试及设备接线等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
33	030507016633	智能双机芯摆闸	1. 名称：智能双机芯摆闸 2. 规格、型号及技术参数：1、摆闸材质：不锈钢 2、通信方式：RS232 或 RS485；TCP/IP 3、具有故障自检和蜂鸣器报警提示功能，方便用户维护及使用。 4、摆臂同步可调。 5、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6、可与 IC、ID 等读卡设备相 挂接，接收继电器开关信号工作 。 7、单向、双向摆功能，可单向 或双向控制人员进出。 8、可直接通过系统管理电脑实 现远程控制与管理。 9、延时自动复位，标准为开启 后 5 秒自动复位。 10、 断电摆臂自动摆开、上电 自动闭合，符合消防要求。 11、蜂鸣器报警功能，含非法闯 入报警、反向闯入关闸等。 3. 安装方式：落地式安装 4. 包含：设备基础、单机测试及 设备接线等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
34	030507007634	电源模块	1. 名称：电源模块 2. 规格、类型、技术参数：输入电压： AC110 220V 47~63HZ；输出电压：24V DC/4.5A ±6% 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	3.000					
35	030507005635	门禁识读者	1. 名称：门禁识读者 2. 型号、规格及技术参数：刷卡距离：≥45mm；工作温度：-13℃~+57℃；IC 读卡器，用于独立门禁。配合门禁控制器使用。卡号读取功能。声光提示功能。 3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、规范、相	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
36	030507005636	人脸识别主机	1. 名称：人脸识别主机 2. 型号、规格及技术参数：人脸 库存储：推荐≤3 万张人脸图片 ；人脸识别时间：<1 秒/人； 人脸检测准确率：≥99.99% ； 人脸识别准确率：≥99.7% ； 识别距离：0.5~2m ；算法：支 持人脸检测、人脸跟踪、质量评 价、人脸对比、活体检测 ；人 脸注册：可通过本机拍照注册、 本机 U 盘注册、管理平台注册 三种方式。人脸识别：已注册的 人员，进入识别区域内，识别后 会有相应成功提示；未注册的 员则有相应识别提示。人脸删除 ：可通过本机删除或者管理平台 删除。	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：壁挂安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
37	030507006637	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 型号、规格及技术参数：工作 电压：13V 士 5% ；工作电流 ：静态：≤55mA 动态：≤ 105mA（不含门禁识读器） ； 刷卡距离：≥30mm ；编码功能 、注册卡功能、删除卡功能、卡 号读取功能、门禁编码读取功能 、刷卡开锁功能、声光提示功能 、开锁延时时间设置功能、两路 门磁状态检测功能、外接两个开 门按钮功能 3. 包含：成套配件安装及一体机的 调试、试运行 4. 安装方式：嵌入或壁挂式安	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
38	030404031638	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格、型号：不绣钢面板，金 属按钮 3. 安装方式：输出NC/NO信号； 立杆式安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	3.000					
39	031101069639	通道系统管理软件	1. 名称：通道系统管理软件 2. 软件要求：有通道进出时段权 限管理及假日进出权限管理；有 非法闯入报警、门长时间未关闭 报警、非法卡刷卡报警、胁迫报 警等；强制紧急开关门功能；反 潜回、防尾随功能；强制门状态 为常开或者常闭功	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能； 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
40	030411001640	电气配管（埋地）SC25	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计 及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除 锈刷油、接地跨接、连接管件、 穿外墙止水环、防水封堵及密封 处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	95.490					
41	030408002641	电气配线 RVV-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*1.5mm ²	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
42	030408002642	电气配线 RVV-3*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	31.830					
43	030408002643	电气配线 RVVP-2*0.75mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVVP-2*0.75mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	42.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	030502005644	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架 综合考虑 4. 包含：线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	42.330					
45	010101003645	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树	m ³	41.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【弱电工程】

标段：/

第 38 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			充分考虑 6.场内运输：投标人综合考虑 7.其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	010103001646	土石方回填	1.土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2.密实度要求:回填密实度综合考虑 3.回填要求:分层夯填;满足规范要求 4.运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5.运距:自行考虑	m³	41.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 部位:综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	030507017647	人行道闸系统调试及试运行	1. 名称: 人行道闸系统调试及试运行 2. 工作内容: 包含为确保人行道闸系统正常运行所需的所有调试（含与其他系统联合调试）工作 3. 其他: 满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	系统	1.000					
		分部小计								
		周界防越报警系统								
48	031101069648	中心接警软件	1. 名称: 中心接警软件 2. 软件要求: 网络式报警系统: 实时接收各类警情事件信息, 并实现报警处理及管理; 中文	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			WINDOWS 界面，多媒体工作方式，语音提示警情，用户操作简单直观，性能稳定可靠；最大可以管理10000 个防 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
49	030501013649	报警主机	1. 名称：报警主机 2. 规格、型号及技术参数：128 个防区，包括8 个常规、1个常闭特别防区、119个网络或119个无线防区；8 个常规子系统，1个虚拟主控子系统；96 个继电器输出；键盘总线总长可达1200 米（四芯Φ1.0mm 非屏蔽线） 3. 包含：液晶显示器、适配器、蓄电池等全部内容	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
50	031101077650	控制键盘	1. 名称：控制键盘 2. 规格、型号及技术参数：具有 LCD 液晶显示屏，可以和主机 配合工作，支持所有系统功能； 支持一键快速布撤防功能，并且 可以开启快速布撤防密码；报警 延迟可以设置为：快、正常、慢 三种状态 3. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
51	030904008651	报警联动模块	1. 名称：报警联动模块 2. 规格、型号：32路继电器模块 3. 线制：综合	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
52	030904005652	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：额定电流(mA) ：150 ；额定电压 ：12 ；声 压 ：110±3 （dB/30cm）。 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	14.000					
53	030507008653	室外周界摄像机	1. 名称：室外红外带防护罩摄像 机 2. 型号、规格：采用200万像素	台	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			CMOS传感器。最大分辨率1920×1080。支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。最低照度彩色：0.01lx，黑白：0.001lx。支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式。红外补光距离不小于150米。不低于IP67、IK10防尘防水等级。 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：镜头、防雷器（电源、信号二合一）、摄像机电源、保护罩、金属软管及支架（不包括立杆）等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
54	030410001654	室外监控立杆 H=3.5米	1. 名称：室外监控立杆	根	46.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【弱电工程】

标段：/

第 45 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 立杆样式、材质、规格：3.5m DN100钢制摄像机立杆；求出 线口及螺丝孔做好防水处理，立 杆外表基层防锈处理，外表颜色 结合室外绿化现场确认定制。 3. 基础做法：详设计 4. 包含：立杆基座及基础钢筋结 构地笼、水泥砂浆、摄像机安装 构件、避雷针及避雷器、接地系 统等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
55	030411005655	电子围栏防雨箱	1. 名称：电子围栏防雨箱 2. 规格、型号：室外防水型（ IP65），400*600（高）*250（ 厚） 3. 安装方式：综合考虑，含电	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			源模块 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
56	030501013656	单防区报警主机	1. 名称：单防区报警主机 2. 规格、型号及技术参数：通讯 方式：TCP、IP；1、系统有高压、 低压两种工作模式，高压输出电压 峰值：5KV～10KV，低压输出电压 峰值：700～1000V2、输出电量 峰值：≤10A；2、具有短路、断线、 防拆报警，设备故障自我检测。 3. 包含：液晶显示器、适配器、蓄 电池等全部内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	1.000					
57	030501013657	双防区报警主机	1. 名称：双防区报警主机	台	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号及技术参数：通讯方式：TCP、IP；1、系统有高压、低压两种工作模式，高压输出电压峰值：5KV~10KV，低压输出电压峰值：700~1000V2、输出电量峰值：≤10A；2、具有短路、断线、防拆报警，设备故障自我检测。 3. 包含：液晶显示器、适配器、蓄电池等全部内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
58	030507001658	6线制电子围栏（多股合金线）	1. 名称：6线制电子围栏（多股合金线） 2. 规格：6线制，延长米计算（每米围墙按6根多股合金线计算）	米	1175.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 线缆要求：铝、镁、锰、锌等多种合金；100米电阻值<2.5Ω、抗拉力500N；Φ1.8mm， 4. 探测范围：整个项目 5. 安装方式：围墙上安装 6. 包含：终端杆、终端杆底座、终端杆固定夹、终端杆绝缘子、承力杆、承力杆底座、承力杆绝缘子、中间杆、中间杆底座、中间杆绝缘子、接线子、警示牌、收紧器、高压绝缘线等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
59	031102006659	避雷器	1. 名称：避雷器 2. 型号：复合绝缘氧化锌高压，25kV，防止脉冲主机被雷击，	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			含不锈钢支架							
60	030409002660	户外接地母线敷设 扁钢 -25*4	1. 名称：户外接地母线敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：户外 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	65.000					
61	030409001661	接地极 扁钢 -25*4 0.7m	1. 名称：接地极 2. 材质：扁钢 3. 规格：-25*4 0.7m 4. 土质：综合考虑 5. 安装部位：户外 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	根	13.000					
62	030502007662	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 型号、规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线	m	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘、光纤连接器等全部内容 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
63	030502005663	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	3585.980					
64	030408002664	电气配线 RVV-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	2691.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【弱电工程】

标段：/

第 51 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
65	030408002665	电气配线 RVV-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	625.360					
66	030411001666	电气配管（埋地）SC20	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵	m	1504.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【弱电工程】

标段：/

第 52 页 共 55 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
67	010101003667	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或 卵石层等综合考虑且包含软弱土 、腐植土、膨胀土、地表土、耕 植土、路缘石、平石、嵌边石、 道路面层及基层、极软岩、软岩 、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋 设地表下的构筑物、孤石、灌木 、农作物、各种胸径乔木、树兜 、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、 生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖 砌石）等，具体土、岩石类别及 比例详地勘资料，结算时不因挖 土深度及土石比变化调整综合单 价 2. 修边捡底：投标人应对基坑	m³	631.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行修整边坡壁面、捡底处理， 满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及 增加工日由投标人综合考虑计入 单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考 虑，投标人根据现场自行考虑土 方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开 挖前体积），不分深浅、土质、 方法，有关费用投标时应充分考 虑 6. 场内运输：投标人综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
68	010103001668	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土 、场内外土石方等投标人综合	m ³	631.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范需要 4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距:自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	030507017669	周界防越报警系统调试及试运行	1. 名称：周界防越报警系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保周界	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防越报警系统正常运行所需的所有调试（含与其他系统联合调试）工作 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001670	安全文明施工费			43850.89			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1566.10			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		9254.25			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		21071.21			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		11959.33			
2	031302002671	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003672	非夜间施工增加						
4	031302004673	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005674	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006675	已完工程及设备保护费						
7	031302008676	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	67490.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		67490.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	67490.20	
合计			67490.2	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 总平工程 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	超五类非屏蔽双绞线	m	5853.66					
2	绝缘电线RVV-2*1.0mm²	m	5983.90					
3	水	m³	2.03					
4	车牌识别一体机	套	3.00					
5	出入口防砸雷达	套	3.00					
6	雷达调试线USB转RS-485/422转换器-UT-891	个	3.00					
7	绝缘电线RVV-3*2.5mm²	m	63.32					
8	智能单机芯摆闸	套	6.00					
9	门禁识读器	台	5.00					
10	人脸识别主机	台	5.00					
11	通道系统管理软件	套	1.00					
12	绝缘电线RVV-3*1.5mm²	m	720.75					
13	中心接警软件	套	1.00					
14	报警主机	台	1.00					
15	控制键盘	个	1.00					
16	声光报警器	个	14.00					
17	电子围栏防雨箱	个	6.00					
18	单防区报警主机	台	1.00					
19	双防区报警主机	台	12.00					
20	6线制电子围栏（多股合金线）	米	1175.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030411001677	电气配管（埋地）SC25	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	38.920					
2	030411001678	电气配管（埋地）SC40	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设	m	44.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030411001679	电气配管（埋地）SC50	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	10.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	030411001680	电气配管（埋地） SC150	1. 名称：电气配管（埋地） 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC150，壁厚满足设计及规范要求 4. 配置形式及部位：埋地敷设 5. 包含：埋地管道防腐处理、除锈刷油、接地跨接、连接管件、穿外墙止水环、防水封堵及密封处理等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	28.160					
5	040504001681	手孔井 550*550*600mm	1. 名称：弱电手孔井 2. 型号、规格：550*550*600mm 净空尺寸(长宽深)，其他详设计 3. 尺寸及作法：详设计，参照图集YD5178-2017-P83页 4. 井盖要求：具体设置要求详	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计 5. 包含：井座井盖、防水封堵、爬梯、电缆支架、井壁钢套管、模板安拆、底部排水管及钢筋制安等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	010101003682	挖沟槽、基坑土方	1. 土石类别：各种类别的土方或卵石层等综合考虑且包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、路缘石、平石、嵌边石、道路面层及基层、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、埋设地表下的构筑物、孤石、灌木、农作物、各种胸径乔木、树兜、竹丛树根及树兜、建筑垃圾、生活垃圾、池塘混凝土护坡（砖砌石）等，	m³	51.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			具体土、岩石类别及比例详地勘资料，结算时不因挖土深度及土石比变化调整综合单价 2. 修边捡底：投标人应对基坑进行修整边坡壁面、捡底处理，满足施工规范，达到设计使用要求 3. 挖桩间土石方降效增加费、及增加工日由投标人综合考虑计入单价 4. 开挖方式：机械、人工综合考虑，投标人根据现场自行考虑土方平衡 5. 土石方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 6. 场内运输：投标人综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010103001683	土石方回填	1. 土（石）方回填:借土、买土、场内外土石方等投标人综合考虑，回填土料满足设计及规范要求、不得采用建筑垃圾、过湿土、淤泥、腐质土、膨胀土、有机物含量大于5%的土。 2. 密实度要求:回填密实度综合考虑 3. 回填要求:分层夯填;满足规范要求 4. 运输方式:装、运、卸均由投标人自行考虑，价格包含在综合单价中 5. 运距: 自行考虑 6. 部位:综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收	m³	51.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
8	030817008684	防水套管 DN40	1. 名称：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN40 4. 安装部位：综合考虑 5. 含套管制作安装、刷漆防腐、 接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、 施工、验收规范及建设单位、 使用单位相关要求	个	4.000					
9	030817008685	防水套管 DN200	1. 名称：防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 安装部位：综合考虑 5. 含套管制作安装、刷漆防腐、 接地、吊洞、堵料、封堵等 6. 未尽事宜详设计图纸，满足	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【强电工程】 标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001686	安全文明施工费			681.29			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		24.33			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		143.78			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		327.37			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		185.81			
2	031302002687	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003688	非夜间施工增加						
4	031302004689	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005690	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006691	已完工程及设备保护费						
7	031302008692	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1041.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1041.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1041.02	
合计			1041.02	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 总平工程 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		泛光照明工程								
1	030412004693	LED洗墙灯 XQ03 LED/ DC24V/12W/3000K/12* 55° /IP65	1. 名称：LED洗墙灯 XQ03 2. 型号、规格：LED/DC24V/12W /3000K/12*55/IP65，其他参 数详设计 3. 安装位置：综合考虑 4. 包含：光源、洗墙灯遮光板、 各类专用底盒、分接处的防水措 施、防雷接地措施、电缆插接头 、灯头接线(含烫锡)、试亮、接 地跨接、预留孔洞、石材及幕墙 打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等全 部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	20.000					
2	030412004694	屋面投光灯 TG01 LED/ DC24V/9W/3000K/30° /	1. 名称：屋面投光灯 TG01 2. 型号、规格：LED/DC24V/9W/	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		IP65/开关控制	3000K/30/IP65/开关控制，其他参数详设计 3. 安装位置：综合考虑 4. 包含：光源、洗墙灯遮光板、各类专用底盒、分接处的防水措施、防雷接地措施、电缆插接头、灯头接线(含烫锡)、试亮、接地跨接、预留孔洞、石材及幕墙打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030412004695	LED壁灯 BD02 LED/AC220V/20W/3000K/12x55° /IP65/开关控制	1. 名称：LED壁灯 BD02 2. 型号、规格：LED/AC220V/20W/3000K/12x55/IP65/开关控制，其他参数详设计 3. 安装位置：综合考虑 4. 包含：光源、各类专用底盒、	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分接处的防水措施、防雷接地措施、电缆插接头、灯头接线(含烫锡)、试亮、接地跨接、预留孔洞、石材及幕墙打孔洞及混凝土砂浆补孔洞等全部内容 5.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	030404022696	开关电源(防雨型) DC24V/350W	1.名称：开关电源(防雨型) 2.型号、规格：DC24V/350W，IP54，防水多路输出开关电源，输出电压范围可调，带主动PFC 3.包含：安装附件、接线、配件等全内容 4.安装方式：防护箱内安装 5.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	4.000					
5	030408001697	电力电缆 WDZ-YJY-3*	1.名称：电力电缆	m	77.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 型号、规格：WDZ-YJY-3* 2. 5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力井及井道内敷设，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	030408001698	电力电缆 WDZ-RVV-2* 4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-RVV-2* 4mm ² 3. 附件内容：含终端插接电缆头、本体接地跨接等 4. 敷设方式：穿管、桥架、电力井及井道内敷设，综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	164.410					
7	030408006699	电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平

工程【泛光照明工程】

标段：/

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：四芯及以下，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	030411001700	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防	m	66.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火堵洞、支架制作安装及刷油、 接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	030411001701	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝	m	160.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平
工程 【泛光照明工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001702	安全文明施工费			1087.18			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		38.83			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		229.44			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		522.41			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		296.50			
2	031302002703	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003704	非夜间施工增加						
4	031302004705	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005706	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006707	已完工程及设备保护费						
7	031302008708	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1678.95		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1678.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【泛光照明工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1678.95	
合计			1678.95	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

总平工程 【泛光照明工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 总平工程 【泛光照明工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0115	1#楼								
1	011612002709	屋面检修梯拆除	1. 检修梯拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人顺序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	011614002710	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
3	011503001711	拆除及新做铝合金扶手 玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金 扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金 夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化 夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜 拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱 综合考虑	m²	0.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，颜色、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢复均综合考虑在内 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 7 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	2#楼								
4	010807005712	金属格栅窗	1. 面层材料品种、规格：30*30*1.5mm铝合金格栅，专用连接件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨骨架上 2. 做法详幕墙图纸 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 配套型材费用包含在综合单价中 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中	m²	48.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 8 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011209001713	拆除及新做带骨架2.5mm铝单板	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 部位：墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属	m²	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			料、发泡剂、埋件、后置锚栓、 连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 10. 如果需要投标人自行深化设计， 深化设计后图纸需满足原设计及 规范要求，深化设计费包含在综合 单价中 11. 拆除后移交到建设单位指定 位置堆放，堆场费及运输补贴包含 在综合单价内，投标人不得以任何 理由要求增加此类费用 12. 拆除后原墙面恢复费用包含在 综合单价中 13. 拆除要求：拆除至满足进行 下一道工序要求，拆除时控制							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 14. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 15. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 16. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 17. 本项按展开面积计算 18. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 12 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	3#楼								
6	011614002714	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人程序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010807005715	金属格栅窗	1. 面层材料品种、规格：30*30	m²	64.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			*1. 5mm铝合金格栅，专用连接件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨骨架上 2. 做法详幕墙图纸 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 配套型材费用包含在综合单价中 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
8	011209001716	拆除及新做带骨架2.5mm铝单板	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 部位：墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、	m²	6.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢,其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计，深化设计后图纸需满足原设计 计及规范要求，深化设计费包含 在综合单价中 11. 拆除后移交到建设单位指定 位置堆放，堆场费及运输补贴包 含在综合单价内，投标人不得以 任何理由要求增加此类费用 12. 拆除后原墙面恢复费用包含 在综合单价中 13. 拆除要求：拆除至满足进行 下一道工序要求，拆除时控制扬 尘的措施投标人综合考虑在报价 中，拆除中注意对原有工程中影 响拆除或不需拆除部分的保护， 若有损伤，应按原样进行修复， 保护和修复的费用综合考虑到综 合单价内包干使							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 14. 拆除构件的附件综合考虑计 入单价 15. 拆除若存在残值，由投标人 规序、整理并堆放到业主指定的 现场临时位置并满足业主装车运 输的要求，残值的搬运费用综合 考虑在单价中 16. 若涉及保护性拆除综合考虑 相关措施，包含在综合单价中 17. 本项按展开面积计算 18. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	4#楼								
9	011614002717	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 20 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	011503001718	拆除及新做铝合金扶手玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿	m²	3.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			铜拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱综合考虑 5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，颜色、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 23 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算 16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	011209001719	带骨架2.5mm铝单板装饰柱	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理	m ²	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 24 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 25 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包含在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	011502001720	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条	kg	20.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 26 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	5#楼								
13	010807005721	金属格栅窗	1. 面层材料品种、规格：30*30*1.5mm铝合金格栅，专用连接件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨骨架上 2. 做法详幕墙图纸 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 配套型材费用包含在综合单价中 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中	m²	76.900					
14	011209001722	带骨架2.5mm铝单板	1. 基层类型：综合	m²	8.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 12. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 13. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 14. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 15. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 16. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 17. 本项按展开面积计算 18. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 32 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		6#楼								
15	011506003723	TP6+1.52PVB+TP6mm钢化夹胶玻璃采光顶	1. 钢骨架、玻璃安装:钢化夹胶玻璃TP6+1.52PVB+TP6mm，骨架规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢，其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用常温氟碳漆处理 2. 油漆：型材表面氟碳喷涂，颜色综合 3. 做法详幕墙图纸 4. 不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑，具体固定方式满足幕墙图纸及深化图	m²	3.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			纸要求 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类： 综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 7. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中							
16	011207001724	2. 5mm铝单板封边	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面无龙骨铝单 板部位 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外露部位表面采用金 属氟碳漆处理，涂层平均厚度不 得低于70um，规格、颜	m ²	4.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等辅材包括在综合单价中 8. 配套型材费用包含在综合单价中 9. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
17	010501001725	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗	m³	0.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 36 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	010401001726	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆，干拌、湿拌综合考虑 4. 施工单位综合考虑与现有建筑之间需植筋等一系列的措施费用，不因此调整综合单价	m³	1.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 37 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 伸缩缝按照设计要求设置，综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
19	010503001727	商品混凝土 地梁 C25	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综	m³	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中，不再另行计算费用 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 8. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	011101003728	120厚C25混凝土刚性地	1. 120厚C25混凝土刚性地坪	m²	2.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		坪	2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
21	010402001729	蒸压加气混凝土砌块墙（高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、	m³	7.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	010515001730	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6或Φ6.5 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6或Φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
23	010515001731	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再	t	0.026					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
24	010515001732	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.037					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
25	010807001733	断热桥铝合金窗 中空Low-E钢化透明镀银玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:综合，平开窗、固定窗、推拉窗、门联窗、组合窗、凸窗、系统窗等综合 2. 框、扇材质:框热断面及铝合金型材厚度满足规范及设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：中空Low-E钢化透明镀银玻璃，玻璃厚度、透光、透明度、镀银层数、内部充氩气、安全玻璃等需满足要求，费用综合考虑在综合单价中	m ²	16.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 综合单价包含所有五金件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	011001003734	外墙面40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（外1）	1. 保温隔热部位：外墙面、梁面，综合考虑 2. 保温隔热方式：外保温 3. 面层：胶粘剂粘贴40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧性能等级A级，每两层	m²	17.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 45 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设置一道支持托架，综合考虑 4. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	011001003735	外墙5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（外1+外2）	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网格布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	17.250					
28	011204001736	外立面钢龙骨上干挂35mm凯撒灰哑光面大理石	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 35mm凯撒灰哑光面大理石板，质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求，石材板块表面做防渗透处理, 石材表面需采	m²	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用6面防水处理 3. 防护材料种类：满足施工验收 规范要求 4. 干挂方式：钢龙骨上专用不锈 钢连接件连接 5. 型钢龙骨、预埋件要求：热浸 镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详 幕墙图，规格、数量、间距、连 接满足幕墙图纸及深化图纸要求 ，幕墙所用钢材采用国产Q235B 碳素结构钢, 其中非装饰面的钢 竖框、钢横框、埋件及连接件钢 材表面采用热浸镀锌防腐处理， 钢结构外露装饰部位表面采用常 温氟碳漆处理 6. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅 酮耐候胶、石材结构胶							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、切角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 8. 收边收口及封修费用考虑到综合单价中 9. 其它：不锈钢连接件、分隔大小变化、基层处理，综合考虑 10. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件等辅材包括在综合单价中，经设计甲方认可后方可实施，							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合单价包含深化设计费用，结算综合单价不作调整 11. 其它：应满足设计、相关规范及技术要求							
29	011602002737	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土楼板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在	m³	8.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 49 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人程序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	011602002738	钢筋混凝土梁柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土梁柱	m³	1.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 51 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	011605002739	外墙保温拆除	1. 外墙保温拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费	m²	17.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 53 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	011605002740	外墙勒脚拆除	1. 外墙勒脚拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	m²	5.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 54 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
33	011610002741	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除，规格综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用	m²	16.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		7#楼								
34	011614002742	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 58 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
35	011612002743	屋面检修梯拆除	1. 检修梯拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	011606003744	拆除屋面金属格栅	1. 铲除部位名称：拆除屋面金属格栅 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 拆除后移交到建设单位指定	m²	32.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原屋面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 61 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	011608002745	铲除外墙真石漆饰面	1. 铲除部位名称：铲除外墙真石漆饰面，包含各种基层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴	m ²	21.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 6. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 7. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 8. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 10. 若涉及保护性拆除综合考虑 相关措施，包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
38	011503001746	拆除及新做铝合金扶手 玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金 扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金 夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化 夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜 拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱 综合考虑	m²	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、 镀锌、油漆满足要求，外露部位 表面采用金属氟碳漆处理，颜色 、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单 价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢 复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴包含 在综合单价内，投标人不得以任 何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在 综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行 下一道工序要求，拆除时控制扬 尘的措施投标人综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑 到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	011209001747	带骨架2.5mm铝单板装饰柱	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m ²	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 67 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包含在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	011502001748	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，	kg	146.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	011001001749	屋面50mm厚B1级挤塑聚	1. 部位：综合	m ²	83.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		苯板(XPS)保温	2. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)保温 4. 安装方式：粘贴 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	010902001750	屋面1.5厚自粘改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘改性沥青防水卷材，卷材搭接边粘接+挤出焊接密封处理 2. 转角处、接缝处等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，满足要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及	m²	83.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
43	010901002751	屋面0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	1. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌方钢管、角钢、弯折钢板，详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求 2. 基层：0.8mm厚750型压型钢板，0.7mm厚镀锌钢板找平板，8mm防噪网 2. 面层钢材品种：0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦 3. 封边：1.5mm镀锌钢板披水板	m²	83.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合，详见设计图纸 4. 连接件及螺栓：所有连接螺栓、螺钉均综合考虑在综合单价中 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	011209001752	带骨架3.0mm铝单板屋脊	1. 基层类型：综合 2. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢，其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露	m²	7.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 73 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.0mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 8. 型材弯曲费用包含在综合单价中 9. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	011209001753	带骨架2.5mm铝单板幕墙	1. 基层类型：综合	m²	48.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 77 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	010902007754	成品天沟	1. 基层类型：综合 2. 成品天沟（2.0mm不锈钢水槽） 3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收	m ²	10.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 78 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
47	011204003755	8-10mm厚外墙仿古劈开砖墙面	1. 墙体类型：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：5mm胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：8-10mm厚外墙仿古劈开砖墙面，颜色综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG砂浆勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑	m²	21.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 79 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	011201004756	刷界面剂一道	1. 部位：外墙面 2. 界面剂一道 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	21.630					
49	010903003757	外墙5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	21.630					
50	011001003758	外墙面40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：综合 2. 保温隔热方式：外保温 3. 面层：胶粘剂粘贴40mm厚A级	m²	21.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧性能等级A级，每两层设置一道支持托架，综合考虑 4. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	010903003759	墙面2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料）	1. 墙体类型：综合 2. 2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	21.630					
52	011201001760	墙面10厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收	m²	21.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		8#楼								
53	011612002761	屋面检修梯拆除	1. 检修梯拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 82 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑到综合单价内包干使用 5. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	011614002762	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 83 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
55	011602002763	钢筋混凝土梁拆除	1. 铲除部位名称：钢钢筋混凝土梁拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定	m³	1.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 6. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 7. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 8. 本项工程量暂估，竣工结算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按现场收方工程量计取 9. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 10. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	011608002764	铲除外墙真石漆面层饰面	1. 铲除部位名称：铲除外墙真石漆饰面，包含各种基层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴	m²	28.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 6. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 7. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 8. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 10. 若涉及保护性拆除综合考虑 相关措施，包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
57	011407001765	外墙仿古砖真石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：刮柔性耐水 腻子，遍数综合，并打磨平整 3. 底漆：封固底漆一道 4. 涂料品种、遍数：外墙仿古砖 真石漆，遍数综合，颜色综合 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	28.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
58	010402001766	蒸压加气混凝土砌块墙 (高度≤3.6m)	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	0.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 90 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	010510003767	C25预制混凝土过梁	1. 构件的类型：预制过梁 2. 安装高度：综合 3. 混凝土强度等级：C25 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	1.620					
60	010807001768	断热桥铝合金窗中空Low-E钢化透明镀银玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:综合，平开窗、固定窗、推拉窗、门联窗、组合窗、凸窗、系统窗等综合 2. 框、扇材质:框热断面及铝合金型材厚度满足规范及设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：中空Low-E钢化透明镀银玻璃，玻璃厚度、	m²	5.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			透光、透明度、镀银层数、内部充氩气、安全玻璃等需满足要求，费用综合考虑在综合单价中 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、拉手、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	011503001769	拆除及新做铝合金扶手玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合	m²	0.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			金扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱综合考虑 5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，颜色、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规序、整理并堆放到业主指定的 现场临时位置并满足业主装车运 输的要求，残值的搬运费用综合 考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑 相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算 16. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
62	011209001770	带骨架2.5mm铝单板装饰 柱	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单 板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距： 热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板 等详幕墙图，规格、数量、间距 、连接满足幕墙图纸及深化图纸 要求，幕墙所用钢材采用国产 Q235B碳素结构钢, 其中	m²	5.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
63	011502001771	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色： 规格详见平立面图及型材表，型 材材质为6063-T5，金属氟碳喷 涂、阳极氧化由投标人综合考虑 计入报价，颜色满足甲方选样要 求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接 、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、 异形定制等费用综合考虑在综合 单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类： 综合考虑	kg	61.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	011201004772	刷界面剂一道	1. 部位：外墙面 2. 界面剂一道 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	28.620					
65	010903003773	外墙5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网格布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	28.620					
66	011001003774	外墙面40mm厚A级不燃型	1. 保温隔热部位：外墙面、梁面	m²	28.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		复合膨胀聚苯乙烯保温板	，综合考虑 2. 保温隔热方式：外保温 3. 面层：胶粘剂粘贴40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧性能等级A级，每两层设置一道支持托架，综合考虑 4. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
67	010903003775	墙面2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料）	1. 墙体类型：综合 2. 2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	28.620					
68	011201001776	墙面10厚1:2.5水泥砂浆	1. 墙体类型：综合	m²	28.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 100 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		找平	2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	011302006777	成品不锈钢防坠网	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢防坠网规格，具体详见设计图纸 2. 2其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	13.350					
		分部小计								
		9#楼								
70	011612002778	屋面检修梯拆除	1. 检修梯拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
71	011614002779	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 104 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	011503001780	拆除及新做铝合金扶手玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱综合考虑 5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，颜色、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有	m²	0.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 105 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			恢复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 106 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算 16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
73	011209001781	带骨架2.5mm铝单板装饰柱	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢	m ²	6.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢,其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	011502001782	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、	kg	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			异形定制等费用综合考虑在综合 单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类： 综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	10#楼								
75	011614002783	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ：304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴	个	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 111 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
76	010807005784	金属格栅窗	1. 面层材料品种、规格：30*30 *1.5mm铝合金格栅，专用连接 件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨 骨架上 2. 做法详幕墙图纸 3. 满足设计图、深化设计图、设 计及施工验收规范要求 4. 配套型材费用包含在综合单价 中	m²	67.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 113 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
77	011209001785	拆除及新做带骨架2.5mm铝单板	1. 基层类型：综合 2. 部位：墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露	m²	7.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 114 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 115 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 116 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得以任何理由要求增加此类费用 12. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 13. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 14. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 15. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			车运输的要求，残值的搬运费用 综合考虑在单价中 16. 若涉及保护性拆除综合考虑 相关措施，包含在综合单价中 17. 本项按展开面积计算 18. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	11#楼								
78	011614002786	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色 ： 304不锈钢 2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置 堆放，堆场费及运输补贴包含在 综合单价内，投标人不得以任何 理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 119 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	011503001787	拆除及新做铝合金扶手玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱综合考虑 5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，颜色、遍数综合	m²	14.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 120 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 121 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算 16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
80	011209001788	带骨架2.5mm铝单板装饰柱	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝	m²	17.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距： 热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 124 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
81	011502001789	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求	kg	4.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 125 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	12#楼								
82	011614002790	信报箱拆除	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 126 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格240mmX340mmX120mm 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 拆除构件的附件:综合考虑计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 127 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入单价 7. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 8. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 9. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
83	010807005791	金属格栅窗	1. 面层材料品种、规格：30*30*1.5mm铝合金格栅，专用连接件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨骨架上 2. 做法详幕墙图纸 3. 满足设计图、深化设计图、	m²	59.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及施工验收规范要求 4. 型材弯曲费用包含在综合单价中 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
84	011209001792	带骨架2.5mm铝单板	1. 基层类型：综合 2. 部位：墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中	m²	5.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			11. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 12. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 13. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 14. 拆除构件的附件综合考虑计入单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 16. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 17. 本项按展开面积计算 18. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		13#楼								
85	011612002793	屋面检修梯拆除	1. 检修梯拆除 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 133 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 拆除构件的附件:综合考虑计入单价 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 134 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
86	011503001794	拆除及新做铝合金扶手玻璃栏板 6+1.14PVB+6	1. 部位：综合 2. 扶手材料种类、规格：铝合金扶手，粉末喷涂 3. 栏杆材料种类、规格：铝合金夹胶玻璃栏板，玻璃为镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 4. 立柱：铝合金扣盖（氟碳仿铜拉丝）、65x14热镀锌钢板立柱综合考虑 5. 防护要求：除锈、刷防锈漆、镀锌、油漆满足要求，外露部位表面采用金属氟碳漆处理，	m²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 135 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			颜色、遍数综合 6. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 7. 完工后其基座等部位的所有恢复均综合考虑 8. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 9. 拆除后原墙面恢复费用包含在综合单价中 10. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 136 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 11. 拆除构件的附件综合考虑计入单价 12. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量计取 13. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 14. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 15. 本项按正立面投影面积计算 16. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
87	011209001795	带骨架2.5mm铝单板装饰	1. 基层类型：综合	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		柱	2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 10. 如果需要投标人自行深化设计， 深化设计后图纸需满足原设计及规范 要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及 现行技术标准要求							
88	011502001796	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格 详见平立面图及型材表，型材材质为 6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由 投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲 方	kg	2.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		地下室								
89	011303001797	6+1. 52PVB+6mm钢化夹胶	1. 钢骨架、玻璃安装:钢化夹胶	m²	233. 220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 141 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		玻璃采光顶	玻璃 6+1.52PVB+6mm，骨架规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢,其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 2. 油漆：型材表面金属氟碳喷涂，颜色综合 3. 做法详幕墙图纸 4. 不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑，具体固定方式满足幕墙图纸及深化图纸要求 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体
后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
90	011207001798	2.5mm铝单板封边	1. 基层类型：综合 2. 部位：屋面及墙面无龙骨铝单板部位 3. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用	m²	774.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 143 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 8. 型材弯曲费用包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 144 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
91	011001004799	50mm厚吸音棉	1. 部位：综合 2. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚吸音棉 4. 安装方式：粘结或干铺综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	198.310					
92	011204003800	ST-1004 30mm米白砂大理石干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、	m²	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			墙三面膨胀螺栓固定，L40*40*4 镀锌角钢横向拉满，镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：30mm米白砂大理石钢骨架上干挂，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：LED灯条综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含加厚边、倒圆							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 146 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡、等费用，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
93	011210002801	墙面120*60*2.5mm铝合金格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金铝型材材质及供应状态：6063系列, 铝合金横竖框, 铝合金玻璃托板, 铝合金压板, 石材挂件等受力构件采用6063-T6, 其他采用6063-T5, 室外可视型材表面采用氟碳喷涂处理(三涂两烤), 涂层平均厚度不得低于40μm, 室内可视型材表面采用粉末喷涂处理，涂层平均厚度	m²	177.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 147 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不得低于60 μ m，型材不可视面表面处理为银白氧化AA15级, 平均膜厚不得低于15 μ m。幕墙铝型材，断面、规格、间距详设计图纸及后续深化设计图纸 2. 面层材料品种、规格：120*60*2.5mm铝合金格栅，专用连接件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨骨架上 3. 做法详幕墙图纸 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 型材弯曲费用包含在综合单价中 6. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 148 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	010603002802	成品钢柱	1. 类型:成品钢柱，颜色综合，规格具体详图纸 2. 钢材品种：综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 螺栓、栓钉及其他连接方式：投标人综合考虑在投标报价中，满足规范要求（普通螺栓、高强螺栓综合考虑报价） 5. 材料要求：满足规范及招标技术要求 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈、底漆、面漆、防火漆、焊缝控制、超声波探伤、验收要求需做的各种实验费、自检费用 7. 探伤要求：满足规范要求，	t	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 149 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标报价包含该项费用 8. 焊缝等级：综合 9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范自行考虑，中标后不调整 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
95	010604001803	成品钢梁	1. 类型:成品钢梁，颜色综合，规格具体详图纸 2. 钢材品种：综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 螺栓、栓钉及其他连接方式：	t	10.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 150 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			投标人综合考虑在投标报价中，满足规范要求（普通螺栓、高强螺栓综合考虑报价） 5. 材料要求：满足规范及招标技术要求 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、除锈、底漆、面漆、防火漆、焊缝控制、超声波探伤、验收要求需做的各种实验费、自检费用 7. 探伤要求：满足规范要求，投标报价包含该项费用 8. 焊缝等级：综合 9. 综合单价内应充分考虑焊接费用及油腻子塞填费用，焊接采用焊条或焊丝由投标人根据相关规范自行考虑，中标后不							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 151 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			调整 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
96	010516002804	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	1.790					
97	011207001805	15mm厚水泥纤维板	1. 龙骨：型钢综合，固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定，铝合金挂件，膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	16.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			15mm厚水泥纤维板，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
98	011406001806	外墙无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合	m²	16.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 153 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
99	011703001815	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 其它：满足设计要求及施工验收规范要求	项	1.000					
100	011702001816	垫层模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m²	2.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 154 页 共 154 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001807	安全文明施工费			58859.10			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		2102.11			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		12421.56			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		28282.95			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		16052.48			
2	011707002808	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003809	非夜间施工照明						
4	011707004810	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005811	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006812	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007813	已完工程及设备保护费						
8	011707008814	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	91413.78		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		91413.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改

标段: /

第 1 页 共 1 页

工程 【建筑与装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	91413.78	
合计			91413.78	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程

【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

主体后改工程 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后
改工程 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	铝合金扶手，粉末喷涂	m	28.28					
2	65x14热镀锌钢板立柱	m	28.28					
3	铝合金扣盖（氟碳仿铜拉丝）	m	28.28					
4	专用夹具	个	106.72					
5	其他材料费	元	33073.20					
6	热浸镀锌型钢综合	kg	3236.56					
7	界面剂	kg	103.55					
8	预埋铁件	kg	683.68					
9	焊条综合	kg	131.18					
10	铝合金线条（氟碳喷涂、阳极氧化）	kg	249.10					
11	合金钢钻头 Φ20	个	23.68					
12	螺栓 Φ5×40	套	378.80					
13	电焊条综合	kg	22.18					
14	耐候胶304ml/支	支	241.30					
15	结构胶304ml/支	支	139.20					
16	密封胶条	m	832.80					
17	不锈钢螺栓	套	152.68					
18	膨胀螺栓M16	套	216.53					
19	水	m³	4.80					
20	6+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃	m²	240.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	456.28					
22	50mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m²	85.68					
23	胶粘剂	kg	345.56					
24	改性沥青嵌缝油膏	kg	9.89					
25	石油沥青30#	kg	16.89					
26	汽油	L	55.68					
27	0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	m²	97.88					
28	0.8mm厚750型压型钢板	m²	97.86					
29	0.7mm厚镀锌钢板	m²	97.86					
30	8mm防噪网	m²	97.86					
31	中间固定架WG-2	个	46.04					
32	端部固定架WG-3	个	1.28					
33	单面固定螺栓ML-850R	个	93.36					
34	单面连接螺栓R-8	个	120.47					
35	普通螺栓M8	个	149.34					
36	檐口堵头板WD-1	块	49.82					
37	屋脊堵头WD-2	块	49.82					
38	屋脊挡雨板WD-3	块	49.82					
39	屋脊板2mm	m²	3.65					
40	1.5mm镀锌钢板	m²	0.93					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	密封膏	支	16.80					
42	橡胶密封条	m	13.80					
43	柴油(机械)	L	904.71					
44	型钢(表面氟碳喷涂)	t	5.97					
45	二等锯材	m³	0.47					
46	电焊丝	kg	21.71					
47	螺栓综合	kg	18.26					
48	3.0mm铝单板（氟碳喷涂）	m²	8.58					
49	干混抹灰砂浆M20	t	1.00					
50	干混抹灰砂浆M15	t	1.98					
51	防水粉(液)	kg	33.32					
52	面砖粘结剂	kg	112.32					
53	面砖勾缝剂	kg	31.97					
54	铝合金格栅窗	m²	317.30					
55	合金钢钻头 Φ10	个	30.87					
56	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	1668.52					
57	2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m²	980.22					
58	镀膜钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6	m²	25.61					
59	断热桥铝合金窗中空Low-E钢化透明镀银玻璃	m²	21.18					
60	氧气	m³	10.86					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	乙炔气	m³	0.15					
62	真石漆	kg	100.25					
63	水性封闭底漆	kg	16.00					
64	罩面漆	kg	16.00					
65	白水泥	kg	30.47					
66	双面胶纸带	m²	5.34					
67	仿古砖真石漆	kg	88.66					
68	预制过梁C25	m³	1.63					
69	商品混凝土C30	m³	0.06					
70	汽油(机械)	L	0.11					
71	塑料膨胀螺栓	套	1586.40					
72	锡纸	m²	309.35					
73	吸音棉50mm	m³	10.11					
74	不锈钢连接件石材挂件	套	97.24					
75	钢材综合	kg	1834.75					
76	玻璃胶	支	487.94					
77	铝型材	kg	703.48					
78	铁件	kg	162.92					
79	成品矩管箱形钢柱	t	1.43					
80	加工铁件	kg	25.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	成品矩管钢梁	t	10.04					
82	成品腻子膏一般型(Y)	kg	32.80					
83	乳胶漆底漆	kg	1.91					
84	乳胶漆面漆	kg	4.61					
85	折旧费(机械)	元	1065.35					
86	检修费(机械)	元	352.69					
87	维护费(机械)	元	493.74					
88	安拆及场外运费(机械)	元	494.65					
89	铝合金格栅120*60*2.5mm	m²	174.06					
90	10*20m凹槽线条	m	11.87					
91	热浸镀锌型材综合（氟碳喷涂）	t	0.11					
92	成品天沟（2.0mm不锈钢水槽）	m²	10.37					
93	1.5厚自粘改性沥青防水卷材	m²	104.41					
94	外墙仿古劈开砖8-10mm厚	m²	22.25					
95	水泥纤维板15mm厚	m²	17.22					
96	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	71.50					
97	TP6+1.52PVB+TP6mm钢化夹胶玻璃	m²	4.02					
98	成品不锈钢防坠网	m²	14.07					
99	复合模板	m²	0.72					
100	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.78					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【建筑与装饰工程】 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
101	商品混凝土C25	m³	0.76					
102	干混地面砂浆M20	t	0.03					
103	HRB400E直径 φ 8～φ 10	t	0.03					
104	地泵电费	m³	1.42					
105	HRB400E直径 φ 6	t	0.01					
106	HRB400E直径 φ 12～φ 14	t	0.04					
107	焊条(高强钢筋用)	kg	0.32					
108	A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板40mm厚	m²	17.73					
109	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	19.90					
110	抗裂砂浆	kg	116.78					
111	石英粉	kg	7.49					
112	环氧树脂各种规格	kg	3.78					
113	乙二胺	kg	0.38					
114	苯磺酰氯	kg	0.30					
115	凯撒灰哑光面大理石厚35mm	m²	5.74					
116	密封胶	kg	7.98					
117	泡沫塑料密封条10	m	16.65					
118	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	37.24					
119	商品混凝土C15	m³	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 主体后改工程 【 标段: / 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004817	页岩多孔砖墙（高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级：页岩多孔砖MU10, 规格综合 2. 墙体类型：详设计 3. 砂浆强度等级： M5预拌砌筑砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，综合考虑进入本项综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收	m³	3.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
2	010402001818	蒸压加气混凝土砌块墙 (高度≤3.6m)	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	2.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010501001819	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	010502001820	商品混凝土 柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形柱、异形柱综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m ³	5.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	010503002821	商品混凝土 独立梁 C30	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用	m³	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 8. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	010505001822	商品混凝土 有梁板 C30	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合	m ³	15.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处增加钢丝网及砼浇筑增加的费 用自行考虑进入本项综合单价之 中。结算时，对进入梁板内的同 墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼 强度等级计算，其增加费用综合 考虑进入本项综合单价中，不再 另行计算费用 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010504001823	商品混凝土 翻墩 C30	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级	m³	0.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	010502002824	商品混凝土 构造柱、门垛 C25	1. 构造柱、门边框等综合 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价	m³	1.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	010503004825	商品混凝土 压顶 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的	m ³	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	010507007826	细石商品混凝土 其他构件 C20	1. 构件的类型:零星构件 2. 构件规格:综合 3. 部位:综合 4. 混凝土种类、强度等级: C20 细石商品砼 5. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入	m³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010507001827	60mm商品混凝土坡道、散水 C15	1. 60厚C15混凝土提浆抹面 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	40.000					
12	010515001828	现浇构件钢筋（砌体加固）	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，综合考虑埋设	t	0.039					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及连接方式，采用预留、植筋、 绑扎、焊接等方式，其费用由投 标人自行综合考虑在本清单项目 综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
13	010515001829	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6.5（6） 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直 径Φ6.5（6） 2. 除设计（包括规范规定）标明 的搭接外，其他施工搭接不计算 工程量，该费用投标人自行考虑 在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 采用预留、植筋、搭接、焊接、 机械连接等连接方式，其所有	t	0.047					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	010515001830	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ6或Φ6.5 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ6或Φ6.5 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.022					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
15	010515001831	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再	t	2.565					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
16	010515001832	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.467					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
17	010515001833	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ 16 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ 16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.015					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
18	010515001834	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 φ18～φ22 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 φ18～φ22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	2.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
19	010515001835	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 Φ25 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 Φ25 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，	t	0.031					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
20	010516002836	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.002					
21	010515009837	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施	t	0.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			（如采用对拉螺杆和拉片等）等 措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连 接综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
22	010607005838	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格 ：热镀锌钢 丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合 3. 宽度：综合考虑 4. 不同砌体材料的交接处、楼梯 间及人行通道周边填充墙满布 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	6.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
23	010607004839	防虫镀锌钢丝网	1. 材料品种、规格：防虫网采用镀锌钢丝网，网孔2.5X2.5mm，钢丝直径0.5mm 2. 宽度：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.960					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
24	010802001840	铝合金有框地弹门 钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	1. 门框、扇材质：综合 2. 铝合金地弹门边框氟碳喷涂 3. 玻璃：钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6），透光、透明度、安全玻璃及其他满足设计和规范要求, 费用由投标人综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或	m²	5.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚度有变化，竣工结算时按实际 施工的玻璃规格或厚度只调整玻 璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁 具、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件、窗框（窗套） 、窗扇的制作安装及运输、防脱 落措施等费用 6. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中，门窗安装应 满足其强度、热工、声学及安全 性等技术要求，安装前需二次深 化设计，并经设计甲方认可后方 可实施，综合单价包含深化设计 费用 7. 门窗的强度、抗风性、水密性 、气象性、平整度等技术要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
25	010807001841	铝合金门联窗 钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:铝合金门联窗，框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6），透光、透明度、安全玻璃等需满足要求,费用综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或	m²	5.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚度有变化，竣工结算时按实际 施工的玻璃规格或厚度只调整玻 璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁 具、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件、窗框（窗套） 、窗扇的制作安装及运输、防脱 落措施等费用 6. 综合单价包含所有五金件、锁 具、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件、窗框（窗套） 、窗扇的制作安装及运输、防脱 落措施等费用 7. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、连接件等辅材 包括在综合单价中，门窗安装应 满足其强度、热工、声学及安全 性等技术要求，安装							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 8. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
26	010807001842	铝合金窗 钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	1. 门框、扇材质：综合 2. 铝合金窗 3. 玻璃：钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6），透光、透明度、安全玻璃及其他满足设	m ²	2.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			计和规范要求,费用由投标人综合考虑在综合单价中; 4. 如实际施工时,玻璃规格或厚度有变化,竣工结算时按实际施工的玻璃规格或厚度只调整玻璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框(窗套)、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求,安装前需二次深化设计,并经设计甲方认可后方可实施,综合单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			价包含深化设计费用 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
27	010807003843	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗（金属氟碳喷涂），框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发	m²	3.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泡剂、埋件、连接件、窗框（窗套）、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 4. 百叶的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 5. 油漆满足要求，颜色、遍数综合 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 门窗的强度、抗风性、水密							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性、气象性、平整度等技术要求 安装均应达到国家有关技术规程 的规定，综合单价包含深化设计 费用 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求，满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
28	010902001844	屋面1.5厚自粘改性沥青 防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5 厚自粘改性沥青防水卷材，卷材 搭接边粘接+挤出焊接密封处理 2. 转角处、接缝处等易开裂渗水 的薄弱部位应进行加强处理，	m²	144.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
29	010901002845	屋面0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	1. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌方钢管、角钢、弯折钢板，详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求 2. 基层：0.8mm厚750型压型钢板，0.7mm厚镀锌钢板找平板，8mm防噪网	m²	144.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层钢材品种：0.7mm厚铝镁 锰鱼鳞瓦 3. 封边：1.5mm镀锌钢板披水板 等综合，详见设计图纸 4. 连接件及螺栓：所有连接螺栓 、螺钉均综合考虑在综合单价中 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设 计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
30	010903004846	墙面变形缝	1. 止水带材料种类：不锈钢盖板 2. 盖缝材料：不锈钢盖板厚度 2mm，宽度详设计图纸 3. 止水胶条、膨胀螺栓等综合考 虑在单价中 4. 错缝、水平缝综合考虑在内	m	14.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体做法：满足要求 6. . 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
31	011001001847	屋面40mm厚B1级挤塑聚 苯板(XPS)保温	1. 部位：综合 2. 粘结材料、界面剂、防火隔离 带等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚 度：40mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)保温 4. 安装方式：粘贴 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	149.650					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	011001003848	50mm厚保温岩棉	1. 部位：综合 2. 粘结材料、界面剂、防火隔离带等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm厚保温岩棉 4. 安装方式：粘结或干铺综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	24.630					
33	011204001849	外立面干挂35mm厚大理石（哑光）	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 35mm厚大理石（哑光），云多拉灰、爱马仕灰综合考虑，质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求，石材板块表面做防渗透处理, 石材表面需采用6面防水处理 3. 防护材料种类：满足施工验	m²	347.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			收规范要求 4. 干挂方式：专用连接件、不锈钢螺栓连接等综合 5. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶 6. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、切角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 7. 收边收口及封修费用考虑到综合单价中 8. 不锈钢连接件、分隔大小变化、基层处理等均综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件等辅材包括在综合单价中, 经设计甲方认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 结算综合单价不作调整 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	011209001850	带骨架2.5mm铝单板幕墙	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 部位：屋面、墙面、柱面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、	m²	197.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用金属氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
35	011209001851	带骨架2.5mm铝单板屋脊	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 骨架材料种类、规格、中距： 热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板 等详幕墙图，规格、数量、间距 、连接满足幕墙图纸及深化图纸 要求，幕墙所用钢材采用国产 Q235B碳素结构钢, 其中非装饰 面的钢竖框、钢横框、埋件及连 接件钢材表面采用热浸镀锌防腐 处理，钢结构外露装饰部位表面 采用金属氟碳漆处理 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳 喷涂处理，涂层平均厚度	m²	18.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 8. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 9. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
36	011207001852	2.5mm铝单板封边	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 部位：屋面及墙面无龙骨铝单 板部位 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外露部位表面采用金 属氟碳漆处理，涂层平均	m ²	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 8. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 9. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
37	010605002853	1.5mm防水镀锌钢板	1. 钢板厚度、复合板厚度： 1. 5mm防水镀锌钢板 2. 防火岩棉综合考虑在此项内， 不单列 3. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、后置锚栓、连 接件、收边收口及封修费用等辅 材包括在综合单价中	m ²	207.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	011502001854	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑	kg	380.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	011210002855	墙面25*15*1.5mm铝合金格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金铝型材材质及供应状态：6063系列, 铝合金横竖框, 铝合金玻璃托板, 铝合金压板, 石材挂件等受力构件采用6063-T6, 其他采用6063-T5，室外可视型材表面采用金属氟碳喷涂处理(三涂两烤), 涂层平均厚度不得低于40 μm，室内可视型材表面采用粉末喷涂处理，涂层平均厚度不得低于60 μm，型材不可视面表面处理为银白氧化AA15	m ²	26.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			级, 平均膜厚不得低于15 μ m。 幕墙铝型材, 断面、规格、间距 详设计图纸及后续深化设计图纸 2. 面层材料品种、规格: 25*15 *1.5mm铝合金格栅, 专用连接 件、不锈钢螺栓连接固定于龙骨 骨架上 3. 做法详幕墙图纸 4. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 5. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 6. 如果需要投标人自行深化设计 , 深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求, 深化设计费包含在 综合单价中							
40	011302002856	顶棚70*50*2mm铝合金格	1. 龙骨材料种类、规格、中距:	m ²	84.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		栅	铝合金铝型材材质及供应状态： 6063系列, 铝合金横竖框, 铝合金玻璃托板, 铝合金压板, 石材挂件等受力构件采用6063-T6, 其他采用6063-T5, 室外可视型材表面采用金属氟碳喷涂处理(三涂两烤), 涂层平均厚度不得低于40 μm, 室内可视型材表面采用粉末喷涂处理, 涂层平均厚度不得低于60 μm, 型材不可视面表面处理为银白氧化AA15级, 平均膜厚不得低于15 μm。幕墙铝型材, 断面、规格、间距详设计图纸及后续深化设计图纸 2. 面层材料品种、规格：70*50*2mm铝合金格栅，壁厚综合，专用连接件、不锈钢螺栓连接							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固定于龙骨骨架上 3. 做法详幕墙图纸 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 型材弯曲费用包含在综合单价中 6. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中							
41	011503001857	屋面不锈钢造型杆	1. 基座：综合考虑 2. 立杆：不锈钢钢管 $\phi 20*1.2\text{mm}$ 3. 横杆：不锈钢花管 $\phi 50*2\text{mm}$ 4. 连接方式：综合考虑 5. 预埋件、连接件综合考虑在单价中 6. 其他：满足设计规范、验收	m	29.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
42	011101006858	刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：楼地面 2. 采用掺重5%的108胶水泥浆甩浆（需保证甩浆面的粗糙度） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	4.000					
43	011101006859	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆楼找平层，墙角抹小八字脚 2. 采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	4.000					
44	011102003860	600*600*10mm防滑地砖楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：600*600*10mm防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	011105003861	10mm瓷砖踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			10mm瓷砖 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
46	011207001862	8mm厚水泥纤维板	1. 面层：1.5mm厚镀锌钢板 2. 基层：8mm厚水泥纤维板 3. 其余面层另计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	16.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
47	011204003863	8-10mm厚外墙仿古劈开 砖墙面	1. 墙体类型：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：5mm 胶粘剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：8-10mm厚外墙仿古劈开 砖墙面，颜色综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类：DTG 砂浆勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、 抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	32.870					
48	011201004864	刷界面剂一道	1. 部位：外墙面	m²	32.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 界面剂一道 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	010903003865	外墙5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网格布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	32.870					
50	011001003866	外墙面40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：外墙面、梁面，综合考虑 2. 保温隔热方式：外保温 3. 面层：胶粘剂粘贴40mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板，燃烧性能等级A级，每两层设置一道支持托架，综合考虑 4. 粘结材料、界面剂、防火隔	m²	32.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			离带等费用综合考虑到综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
51	010903003867	墙面2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料）	1. 墙体类型：综合 2. 2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	32.870					
52	011201001868	墙面10厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	32.870					
		分部小计								
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
53	011407002869	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合	m²	11.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：白色无机涂料遍数综合，不漏底，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	011302001870	天棚2.5mm铝单板	1. 吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：满足设计图纸要求 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：2.5mm铝单板金属氟碳喷涂 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	84.170					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
55	011701001879	1#大门脚手架	1. 建筑结构形式:框架、框剪等综合 2. 檐口高度:综合 3. 脚手架支架材料:型钢、镀锌钢管、钢管、竹、木支架综合，扣件式脚手架、盘扣式脚手架、碗扣式脚手架、工具式脚手架等各种脚手架搭拆方式综合考虑，并满足现行规范及主管部门要求 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，综合脚手架及各类单项脚手架综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
56	011702002880	矩形柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价	m ²	59.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
57	011702003881	构造柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强措施均 执行该综合单价	m²	15.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
58	011702006882	矩形梁模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵 眼等综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价，	m ²	19.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	011702014883	有梁板模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m ²	11.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	011702020884	斜板、坡屋面板模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m²	129.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	011702006885	矩形梁 每超过1m增加费	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m²	18.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
62	011702014886	有梁板 每超过1m增加费	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m²	129.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	011702011887	翻墩墙模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m²	2.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	011702025888	其它现浇构件模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，	m²	1.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		垂直运输								
65	011703001889	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数：综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	011707001871	安全文明施工费			50741.97			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1812.21			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		10708.53			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		24382.51			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		13838.72			
2	011707002872	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	011707003873	非夜间施工照明						
4	011707004874	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	011707005875	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	011707006876	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007877	已完工程及设备保护费						
8	011707008878	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	78604.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		78604.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【 标段: / 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	78604.75	
合计			78604.75	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑
与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门1# 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C15	m³	7.47					
2	地泵电费	m³	10.93					
3	水	m³	16.62					
4	其他材料费	元	9568.27					
5	商品混凝土C30	m³	22.76					
6	泵送费	m³	20.50					
7	商品混凝土C25	m³	1.20					
8	HPB300直径Φ6.5	t	0.09					
9	HRB400E直径Φ12~Φ14	t	0.64					
10	焊条(高强钢筋用)	kg	27.07					
11	钢材综合	kg	2.05					
12	焊条综合	kg	41.18					
13	钢丝网综合	m²	7.04					
14	钢丝网网孔2.5X2.5mm，钢丝直径0.5mm	m²	4.20					
15	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	75.37					
16	铝合金门窗钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	m²	4.85					
17	铝合金窗钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	m²	2.57					
18	改性沥青嵌缝油膏	kg	17.02					
19	石油沥青30#	kg	29.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	汽油	L	95.88					
21	0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	m²	168.60					
22	0.8mm厚750型压型钢板	m²	168.58					
23	0.7mm厚镀锌钢板	m²	168.58					
24	8mm防噪网	m²	168.58					
25	中间固定架WG-2	个	79.31					
26	端部固定架WG-3	个	2.20					
27	单面固定螺栓ML-850R	个	160.82					
28	单面连接螺栓R-8	个	207.53					
29	普通螺栓M8	个	257.25					
30	檐口堵头板WD-1	块	85.82					
31	屋脊堵头WD-2	块	85.82					
32	屋脊挡雨板WD-3	块	85.82					
33	屋脊板2mm	m²	6.28					
34	1.5mm镀锌钢板	m²	1.61					
35	密封膏	支	28.94					
36	橡胶密封条	m	23.77					
37	柴油(机械)	L	98.85					
38	型钢(表面氟碳喷涂)	t	1.44					
39	二等锯材	m³	1.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	电焊丝	kg	5.50					
41	螺栓综合	kg	2.16					
42	水泥32.5	kg	86.98					
43	胶粘剂	kg	399.11					
44	界面剂	kg	73.17					
45	塑料膨胀螺栓	套	252.80					
46	锡纸	m²	49.30					
47	不锈钢连接件石材挂件	套	2230.95					
48	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	2230.95					
49	密封胶	kg	477.88					
50	泡沫塑料密封条10	m	997.33					
51	热浸镀锌型钢综合	kg	13724.76					
52	合金钢钻头 Φ20	个	239.28					
53	螺栓 Φ5×40	套	3828.40					
54	电焊条综合	kg	225.00					
55	耐候胶304ml/支	支	354.01					
56	结构胶304ml/支	支	216.33					
57	密封胶条	m	1294.20					
58	不锈钢螺栓	套	237.27					
59	膨胀螺栓M16	套	336.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	25*15*1.5mm铝合金格栅（金属氟碳喷涂）	m²	25.64					
61	铁件	kg	24.07					
62	805胶水	kg	0.45					
63	600*600*10mm防滑地砖	m²	4.10					
64	干混地面砂浆M20	t	0.19					
65	白水泥	kg	0.50					
66	乳胶	kg	5.11					
67	镀锌钢板 δ 1.5mm	m²	17.01					
68	锯材综合	m³	0.18					
69	干混砌筑砂浆M5	t	1.51					
70	烧结多孔砖200×115×90	千匹	1.37					
71	实心砖200×115×53	千匹	0.24					
72	铝合金线条（氟碳喷涂、阳极氧化）	kg	403.86					
73	2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m²	331.63					
74	面砖粘结剂	kg	171.08					
75	面砖勾缝剂	kg	48.69					
76	复合模板	m²	66.67					
77	摊销卡具和支撑钢材	kg	132.96					
78	对拉螺栓	kg	14.51					
79	对拉螺栓塑料管	m	75.17					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	10mm瓷砖	m²	1.12					
81	标准砖	千匹	0.06					
82	不锈钢钢管 Φ20*1.2mm	m	1.28					
83	不锈钢花管 Φ50*2mm	m	31.40					
84	1.5厚自粘改性沥青防水卷材	m²	179.78					
85	外墙仿古劈开砖8-10mm厚	m²	33.89					
86	云多拉灰、爱马仕灰大理石（哑光）35mm厚	m²	344.03					
87	40mm厚B1级挤塑聚苯板(XPS)	m²	152.69					
88	干混抹灰砂浆M15	t	1.30					
89	防水粉(液)	kg	21.84					
90	干混抹灰砂浆M20	t	0.65					
91	水泥纤维板8mm厚	m²	16.61					
92	HRB400E直径 Φ6	t	0.02					
93	HRB400E直径 Φ16	t	0.02					
94	HRB400E直径 Φ18～Φ22	t	2.75					
95	HRB400E直径 Φ25	t	0.03					
96	HRB400E直径 Φ8～Φ10	t	2.75					
97	铝合金有框地弹门钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	m²	5.29					
98	地弹簧	套	2.75					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	030404017890	配电箱 DM1 Pe=12.0KW	1. 名称：配电箱 DM1 2. 规格及型号：Pe=12.0KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.5m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合	台	1.000					
2	030411001891	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	196.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030411001892	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	8.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	030411004893	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	30.690					
5	030408001894	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²，阻燃等级综合考	m	61.060					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	030408001895	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	234.040					
7	030408006896	电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV	个	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：四芯及以下，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	030408006897	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
9	030404034898	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	030404035899	单相五孔暗装安全型插座 250V 10A	1. 名称：单相五孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
11	030404035900	壁挂空调三孔暗装安全型插座 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：距地2.8米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	030412004901	普通灯 12W LED灯	1. 名称：普通灯 2. 规格、型号：12W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	2.000					
13	030412004902	密闭型防水防尘灯 9W LED灯	1. 名称：密闭型防水防尘灯 2. 规格、型号：9W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔	套	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	030411006903	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	20.000					
		分部小计								
		防雷接地系统								
15	030409008904	SEB局部等电位端子箱	1. 名称：SEB局部等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距地0.3m嵌墙安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	030409002905	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	11.030					
17	030409002906	接地母线 -40x4不锈钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格：-40x4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	2.000					
18	030409005907	避雷网 热浸镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热浸镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架	m	137.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	030409003908	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	52.400					
20	030409003909	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 2. 安装部位及方式：柱主筋与圈梁钢筋焊接 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	处	8.000					
21	030409003910	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 2. 安装部位及方式：等电位末端金属体与绝缘导线连接 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	处	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030409004911	钢筋接地网	1. 名称：钢筋接地网 2. 材质：金属 3. 规格：综合 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	64.800					
23	030409008912	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距室外地坪0.5m暗装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
24	030414011913	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
25	031301017921	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001914	安全文明施工费			1526.99			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		54.54			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		322.25			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		733.75			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		416.45			
2	031302002915	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003916	非夜间施工增加						
4	031302004917	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005918	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006919	已完工程及设备保护费						
7	031302008920	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2342.61	
合计			2342.61	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门1# 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【强电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		弱电工程								
1	030507006922	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3. 机柜尺寸：非标 4. 安装方式：底边距地0.5m暗装 5. 柜内配置包含：插排（至少含3个或3个以上五孔插座）、盲板、墙面剔槽、修复及接地搭接线缆、尾纤及光纤熔接等所有内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要	台	1.000					
2	030501012923	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 型号、规格及技术参数：24口千兆电口+4个千兆光接口, 交	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			换容量256G，包转发率66Mbps， 1个RJ46 console口； 3. 包含：各类光/电模块（类型及数量综合考虑）、接线、接地、本体调试、支架、标识等全部内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	030502004924	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.3m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030502012925	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/ 1.0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
5	030507008926	400W像素，自带红外照明摄像机	1. 名称：400W像素，自带红外照明摄像机 2. 型号、规格：400W像素 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：镜头、防雷器（电源、信号二合一）、摄像机电源、保护罩、金属软管及支架（不包括立杆）等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
6	030507006927	可视对讲户外机	1. 名称：可视对讲户外机 2. 型号、规格及技术参数：10寸电容触摸屏（分辨率800*480），200万像素高清CMOS摄像头，摄像角度可调节，具备自动补光功能，语音提示，呼叫住户、管理机开锁、密码开锁、NFC开锁、二维码开锁人脸识别、指纹开锁、刷卡开锁；开门按钮接口，门状态检测接口，软件升级接口，输入电源：AC 100～240V输入，DC 12V/1.2A输出。 3. 包含：成套配件安装及一体机的调试、试运行 3. 安装方式：嵌入或壁挂式安装	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	030502007928	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 型号、规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线槽内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘、光纤连接器等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	822.180					
8	030404031929	紧急按钮	1. 名称：紧急按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
9	030502005930	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair	m	95.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架 综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	030408002931	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	25.580					
11	030408001932	控制电缆 WDZB2-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB2-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、电	m	960.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	030408007933	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯 3. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
13	030411001934	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝	m	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	030411001935	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计	m	55.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
15	030411001936	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套	m	68.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	030411001937	电气配管 SC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容	m	9.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 明配管刷防水涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	030411006938	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	8.000					
18	030502020939	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容：规范要求链路测	链路	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
19	031301017947	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001940	安全文明施工费			1798.66			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		64.24			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		379.59			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		864.29			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		490.54			
2	031302002941	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003942	非夜间施工增加						
4	031302004943	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005944	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006945	已完工程及设备保护费						
7	031302008946	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2769.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2769.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门1# 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
1	031001006948	普通PVC排水管（冷凝水）DN50	1. 名称：普通PVC-U排水管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：PVC 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	5.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
2	040504009949	平算式单算雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 类型及规格：环保雨水口，具有截污功能 3. 具体做法：作法详国标图集16S518 4. 篦子要求：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	座	2.000					
3	031002003950	刚性防水套管 DN≤50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN≤50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
1# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
4	031301017958	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001951	安全文明施工费			149.23			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		5.33			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		31.49			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		71.71			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		40.70			
2	031302002952	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	031302003953	非夜间施工增加						
4	031302004954	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	031302005955	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	031302006956	已完工程及设备保护费						
7	031302008957	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	229.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		229.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【标段: / 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	229.24	
合计			229.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门1# 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m³	0.27					
2	水	m³	1.29					
3	其他材料费	元	1.80					
4	标准砖	千匹	0.72					
5	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.61					
6	钢筋Φ≤10	t	0.04					
7	平算式单算雨水口	套	2.02					
8	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.06					
9	成品管卡DN50	套	1.05					
10	焊接钢管	kg	6.52					
11	普通PVC排水管DN50	m	5.71					
12	PVC排水管件DN50	个	2.53					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门1# 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	010401004959	页岩多孔砖墙（高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 页岩多孔砖MU10, 规格综合 2. 墙体类型：详设计 3. 砂浆强度等级： M5预拌砌筑 砂浆 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩 配砖工程量并入本项清单工程量 中，结算时综合单价按本项综合 单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实 ，防火墙上留洞的封堵用防火堵 料嵌塞密实，综合考虑进入本项 综合单价中 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、 细石混凝土封堵综合考虑进入本 项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收	m³	5.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程								
2	010501001960	C15商品混凝土垫层	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂、抗裂纤维除外）掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收	m³	1.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
3	010502001961	商品混凝土柱 C30	1. 柱高度：综合 2. 柱截面尺寸：矩形柱、异形柱 综合 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 5. 综合单价含砼的地泵泵送费（ 含电费、油费、水费、人工、材 料、机械、其他费等）费用，不 因配合比不同而调整单价 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入量的变化 而调整单价 7. 其他：满足设计规范、验收	m³	3.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
4	010503002962	商品混凝土 独立梁 C30	1. 梁底标高：综合 2. 梁截面：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级 不同时，按要求柱(墙)与梁节点 处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用 自行考虑进入本项综合单价之中。 结算时，对进入梁板内的同墙柱 强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级 计算，其增加费用综合考虑进入本项 综合单价中，不再另行计算费用 6. 梁板预留洞综合考虑，预留洞 封堵：用混凝土或其它材料	m³	0.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 7. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 8. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	010505001963	商品混凝土 有梁板 C30	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土	m³	2.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再另行计算费用 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	010502002964	商品混凝土 构造柱、门垛 C25	1. 构造柱、门边框等综合 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、	m³	0.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	010503005965	商品混凝土 过梁、窗台梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价	m³	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	010507007966	商品混凝土 挡水带 C20	1. 构件的类型 ：卫生间、水泵房、阳台、厨房、屋面等有水房间翻边等 2. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 3. 混凝土拌合料要求;满足规范要求 4. 运输距离:投标人自行考虑 5. 综合单价含砼的地泵泵送费（含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价	m³	0.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价，掺入防水剂费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	010507001967	60mm商品混凝土坡道、散水 C15	1. 60厚C15混凝土提浆抹面 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	9.520					
10	010515001968	现浇构件钢筋（砌体加固）	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件	t	0.029					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，综合考虑埋设及连接方式，采用预留、植筋、绑扎、焊接等方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	010515001969	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6.5（6） 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6.5（6） 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综	t	0.014					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	010515001970	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ8.0～Φ10.0 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，	t	0.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
13	010515001971	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ8～Φ10 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ8～Φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）	t	0.863					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
14	010515001972	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12～Φ14 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12～Φ14 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、	t	0.188					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
15	010515001973	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ16 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ16 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、	t	0.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
16	010515001974	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ18～Φ22 制作安装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ18～Φ22 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、	t	0.384					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
17	010516002975	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合 2. 铁件尺寸：综合 3. 明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	t	0.001					
18	010515009976	措施钢筋（铁马）（钢筋支撑）	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”、衬铁、板中无负筋处线管埋设加强大	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			样钢筋、预制构件的吊钩、模板固定和支撑所采取相应措施（如采用对拉螺杆和拉片等）等措施钢筋工程量。 3. 钢筋形式：直形、弧形综合 4. 钢筋连接方式：焊接或机械连接综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0106	金属结构工程								
19	010607005977	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合考虑 2. 加固方式：综合 3. 宽度：综合考虑 4. 不同砌体材料的交接处、楼梯间及人行通道周边填充墙满	m²	4.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			布 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
20	010801002978	成品木质装饰门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、	m²	1.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
21	010807001979	多腔隔热断桥铝合金窗 6中透光Low-E+12A+6透明玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:多腔隔热铝合金窗，平开窗、固定窗、推拉窗、组合窗综合，框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃（6中透光Low-E+12A+6透	m²	3.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明），透光、透明度、安全玻璃等需满足要求,费用综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或厚度有变化，竣工结算时按实际施工的玻璃规格或厚度只调整玻璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框（窗套）、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
22	010802001980	铝合金有框地弹门 钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	1. 门框、扇材质：综合 2. 铝合金地弹门边框氟碳喷涂 3. 玻璃：钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6），透光、透明度、安全玻璃及其他满足设计和规范要求，费用由投标人综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或厚度有变化，竣工结算时按实际施工的玻璃规格或厚度只调整玻璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、窗框（	m ²	2.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			窗套）、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 6. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求，安装前需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 7. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足 甲方要求，价格不调整							
23	010807001981	铝合金门联窗 钢化夹胶 超白镀膜玻璃（6+ 1.14PVB+6）	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:铝合金门联窗， 框断面及铝合金型材厚度满足规 范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：钢化夹胶 超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6） ，透光、透明度、安全玻璃等需 满足要求,费用综合考虑在综合 单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或厚 度有变化，竣工结算时按实际施 工的玻璃规格或厚度只调整玻璃 材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁 具、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件、窗框（	m ²	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			窗套）、窗扇的制作安装及运输、防脱落措施等费用 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
24	010902001982	屋面1.5厚自粘改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘改性沥青防水卷材，卷材搭接边粘接+挤出焊接密封处	m²	14.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理 2. 转角处、接缝处等易开裂渗水的薄弱部位应进行加强处理，满足要求，卷材搭接用量、转角用量、附加层、加强层、胶粘剂、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计算工程量 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	010901002983	屋面0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	1. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌方钢管、角钢、弯折钢板，详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求	m²	14.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 基层：0.8mm厚750型压型钢板，0.7mm厚镀锌钢板找平板，8mm降噪网 2. 面层钢材品种：0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦 3. 封边：1.5mm镀锌钢板披水板等综合，详见设计图纸 4. 连接件及螺栓：所有连接螺栓、螺钉均综合考虑在综合单价中 5. 嵌缝、塞口材料种类：根据设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	010904002984	楼地面1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合	m²	4.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、 管道周边、地漏周边、突出构件 周边防水处理、嵌密封膏等的工 程量不再另行计算，由投标人综 合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
27	010902002985	天棚1.5厚聚合物水泥防 水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：1.5厚聚合物水 泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚， 遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、 管道周边、地漏周边、突出构件 周边防水处理、嵌密封膏等的工 程量不再另行计算，由投	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	010903003986	墙身防潮层	1. 防水层做法：详设计 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5水泥砂浆掺3%防水剂 3. 本项目砂浆采用预拌砂浆 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.380					
		分部小计								
	0110	保温、隔热、防腐工程								
29	011001003987	外墙面30mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板	1. 保温隔热部位：外墙面、梁面，综合考虑 2. 保温隔热方式：外保温 3. 面层：胶粘剂粘贴30mm厚A级不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温	m ²	46.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板，燃烧性能等级A级，每两层 设置一道支持托架，综合考虑 4. 粘结材料、界面剂、防火隔离 带等费用综合考虑到综合单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
30	010903003988	外墙5厚双组分聚合物防 水抗裂砂浆	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂 浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网 格布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	46.130					
		分部小计								
	0112	幕墙工程								
31	011001004989	40mm厚吸音棉	1. 部位：综合 2. 粘结材料、界面剂、防火隔	m²	56.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			离带等费用综合考虑到综合单价中 3. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚吸音棉 4. 安装方式：粘结或干铺综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	011204001990	外立面干挂25mm天然花岗石	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 25mm天然花岗石，颜色综合，质量满足深化后施工图要求、规范及业主要求，石材板块表面做防渗透处理, 石材表面需采用6面防水处理 3. 防护材料种类：满足施工验收规范要求 4. 干挂方式：专用铝合金石材挂件连接、M8石材背栓连接	m²	16.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 缝宽、嵌缝材料种类：中性硅酮耐候胶、石材结构胶 6. 投标人应将施工现场可能发生的二次或多次开（拉）槽、切割、磨边、倒角、切角、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡（设计图上标注的除外）等处理以及不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整。 7. 收边收口及封修费用考虑到综合单价中 8. 其它： 不锈钢连接件、分隔大小变化、基层处理，综合考虑 9. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件等辅材包括在综合单价中 , 经设计甲方认可后方可实施, 综 合单价包含深化设计费用, 结算 综合单价不作调整 10. 其他: 满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
33	011209001991	带骨架2.5mm铝单板幕墙	1. 基层类型: 墙柱梁综合考虑 2. 部位: 屋面及墙面有龙骨铝单 板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距: 热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板 等详幕墙图, 规格、数量、间距 、连接满足幕墙图纸及深化图纸 要求, 幕墙所用钢材采用国产 Q235B碳素结构钢, 其中非装饰 面的钢竖框、钢横框、埋件及连 接件钢材表面采用热浸镀锌防腐 处理, 钢结构外露	m ²	75.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外表面采用金属氟碳 喷涂处理，涂层平均厚度不得低 于70um，规格、颜色综合考虑 ，超长超宽板增加费用、铝单板 切割弯曲费用、多折边费用、异 形铝单板定制等费用综合考虑在 综合单价中，不因采用超长超宽 板、进行铝单板切割弯曲、多折 边、异形铝单板定制而调整综合 单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和 不锈钢连接件固定骨架等综合考 虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价中 10. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	011209001992	带骨架3.0mm铝单板幕墙	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑	m²	3.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 部位：屋面及墙面有龙骨铝单板部位 3. 骨架材料种类、规格、中距：热浸镀锌矩管、角钢、弯折钢板等详幕墙图，规格、数量、间距、连接满足幕墙图纸及深化图纸要求，幕墙所用钢材采用国产Q235B碳素结构钢, 其中非装饰面的钢竖框、钢横框、埋件及连接件钢材表面采用热浸镀锌防腐处理，钢结构外露装饰部位表面采用金属氟碳漆处理 4. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）平面及各种造型板面详幕墙图纸综合考虑，外表面采用氟碳喷涂处理，涂层平均厚度不得							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 5. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 8. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 9. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 10. 如果需要投标人自行深化设计， 深化设计后图纸需满足原设计及规 范要求，深化设计费包含在综合单 价中 11. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
35	011207001993	2.5mm铝单板封边	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 部位：屋面及墙面无龙骨铝单 板部位 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂） 平面及各种造型板面详幕墙图纸 综合考虑，外露部位表面采用金 属氟碳漆处理，涂层平均	m ²	5.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚度不得低于70um，规格、颜色综合考虑，超长超宽板增加费用、铝单板切割弯曲费用、多折边费用、异形铝单板定制等费用综合考虑在综合单价中，不因采用超长超宽板、进行铝单板切割弯曲、多折边、异形铝单板定制而调整综合单价 4. 面层固定方式：不锈钢螺栓和不锈钢连接件固定骨架等综合考虑 5. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 6. 幕墙相关的防水、防火、防雷接地、预留应符合相关规范要求，包含在综合单价中 7. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			连接件、收边收口及封修费用等 辅材包括在综合单价中 8. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 9. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
36	010605002994	1.5mm不锈钢板	1. 钢板厚度、复合板厚度： 1. 5mm不锈钢板 2. 五金配件、紧固件、密封材料 、发泡剂、埋件、后置锚栓、连 接件、收边收口及封修费用等辅 材包括在综合单价中 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
37	010902007995	成品天沟	1. 基层类型：综合 2. 成品天沟（2.0mm不锈钢水槽） 3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、后置锚栓、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 5. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中	m²	2.440					
38	011502001996	外立面铝合金装饰线条	1. 基层类型：综合 2. 名称：外立面铝合金装饰线条 3. 线条材料品种、规格、颜色：规格详见平立面图及型材表，	kg	23.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型材材质为6063-T5，金属氟碳喷涂、阳极氧化由投标人综合考虑计入报价，颜色满足甲方选样要求 4. 专用连接件、不锈钢螺栓连接、铆钉等固定 5. 线条切割弯曲、折边、开模、异形定制等费用综合考虑在综合单价中 6. 嵌缝、塞口、封边材料种类：综合考虑 7. 如果需要投标人自行深化设计，深化设计后图纸需满足原设计及规范要求，深化设计费包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	011302002997	墙面50x50x1.5mm铝合金	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m ²	3.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		格栅	基层铝板（另列） 2. 面层材料品种、规格： 50x50x1.5mm铝合金格栅，专用 连接件、不锈钢螺栓连接固定， 综合考虑 3. 做法详幕墙图纸 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 5. 型材弯曲费用包含在综合单价 中 6. 如果需要投标人自行深化设计 ，深化设计后图纸需满足原设计 及规范要求，深化设计费包含在 综合单价中							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
40	011101003998	C25混凝土楼地面 有筋	1. 120mm厚C25商品混凝土楼地	m ²	10.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		120mm厚	面配筋双层双向Φ8@200 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆							
41	011101006999	刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：楼地面 2. 采用掺重5%的108胶水泥浆甩浆（需保证甩浆面的粗糙度） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	8.050					
42	0111010061000	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20厚1:3水泥砂浆楼找平层，墙角抹小八字脚 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m ²	8.050					
43	0111020031001	600*600*10mm防滑地砖楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	5.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*10mm防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	0111020031002	800*800*12mm防滑地砖 楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	2.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800*12mm厚地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	0111050031003	10mm瓷砖踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
46	0106070051004	墙面玻纤网格布	1. 材料品种、规格：玻纤网格布（4×4） 2. 加固方式：综合 3. 宽度：综合考虑	m ²	20.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 不同砌体材料的交接处、蒸压 加气砼砌体处 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
47	0112010011005	墙面15mm厚1:2.5水泥砂 浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 15mm厚1:2.5水泥砂浆打底扫 毛两次成活 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 4. 采用预拌砂浆	m ²	20.600					
48	0112010011006	墙面18厚1:2.5水泥砂浆 找平	1. 墙体类型：综合 2. 18厚1:2.5水泥砂浆找平，两 次成活 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 4. 采用预拌砂浆	m ²	13.550					
49	0112010041007	刷界面剂一道	1. 部位：外墙面	m ²	34.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 界面剂一道 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	0109030031008	墙面2厚聚合物水泥防水灰浆	1. 墙体类型：综合 2. 2厚聚合物水泥防水灰浆 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	46.130					
51	0112010011009	墙面10厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 4. 采用预拌砂浆	m ²	46.130					
52	0112040031010	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面） 30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层	1. 18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面），铜丝湿挂，颜色综合 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层	m ²	27.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料：防反碱及其他按规范、包含伸缩缝预留、嵌缝 4. 材料转运、基层清理修补、面材切割加工收口,铺贴、嵌缝、采用油性防护剂六面防护、防反碱处理、石材酸、抛光、打蜡、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
53	0112070011011	2mm厚镀锌钢冲压造型	1. 材料：2mm厚镀锌钢冲压造型 2. 饰面：同建筑幕墙金属氟碳漆饰面（亚光面），颜色综合，结构胶固定 3. 转运、制作、安装、刷油漆、防锈处理、造型折叠、现场切割等项目的所有工作内容 4. 其他：满足设计规范、验收	m²	3.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
54	0115080041012	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案 字高:465mm	1. 定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案 字高:465mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸：详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高465mm 4. 综合单价包含加工、制作、安装、运输、弧形制安、异形制安等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	1.000					
55	0115080041013	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案 字高:200mm	1. 定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案 字高:200mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸：详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高200mm	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
56	0115080041014	定制1.2mm厚201#电镀不 锈钢logo字体/图案 字 高:100mm	1. 定制1.2mm厚201#电镀不锈钢 logo字体/图案 字高:100mm 2. 材料品种、颜色、细部尺寸： 详设计图，最终以甲方确定为准 3. 字体规格：字高100mm 4. 综合单价包含加工、制作、安 装、运输、弧形制安、异形制安 等所有项目 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	个	16.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程								
57	0114070011015	浅白色外墙漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：刮柔性耐水腻子，遍数综合，并打磨平整 3. 底漆：封固底漆一道 4. 涂料品种、遍数：浅白色外墙漆，遍数综合 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	46.130					
58	0114070011016	内墙无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合	m²	34.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
59	0114070021017	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：白色无机涂料遍数综合，不漏底，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.730					
60	0113020011018	天棚9.5mm耐水石膏板面层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm，C50不上人轻钢龙骨骨架，横撑龙骨间距1200mm，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm耐水石膏板	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	0114070021019	天棚石膏板面防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，防水无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
62	0117010011028	2#大门脚手架	1. 建筑结构形式:框架、框剪等综合 2. 檐口高度:综合 3. 脚手架支架材料:型钢、镀锌钢管、钢管、竹、木支架综合，扣件式脚手架、盘扣式脚手架、碗扣式脚手架、工具式脚手架等各种脚手架搭拆方式综合考虑，并满足现行规范及主管部门要求 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，综合脚手架及各类单项脚手架综合考虑报价，不论采	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用何种支架方式均不做调整 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
63	0117020011029	垫层模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式及加强	m²	2.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
64	0117020021030	矩形柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强	m²	17.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	0117020041031	异形柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强	m²	16.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
66	0117020031032	构造柱模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强	m²	4.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
67	0117020091033	过梁、窗台梁模板安拆	1. 高度：综合考虑 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强	m²	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
68	0117020061034	矩形梁模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 对拉螺杆、拉片、止水片、堵 眼等综合考虑在报价中 6. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际	m²	6.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价， 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 7. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	0117020081035	挡水带砼模板安装、拆除	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际	m ²	2.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价， 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	0117020141036	有梁板模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际	m ²	19.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			情况和企业自身情况综合报价， 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011020	安全文明施工费			9049.44			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		323.19			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1909.79			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		4348.43			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2468.03			
2	0117070021021	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070031022	非夜间施工照明						
4	0117070041023	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070051024	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070061025	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071026	已完工程及设备保护费						
8	0117070081027	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	13962. 23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		13962. 23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【标段: / 建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	13962.23	
合计			13962.23	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门2# 【建筑与装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	1.65					
2	烧结多孔砖200×115×90	千匹	1.86					
3	实心砖200×115×53	千匹	0.33					
4	水	m³	7.90					
5	其他材料费	元	3017.18					
6	地泵电费	m³	6.32					
7	商品混凝土C30	m³	6.47					
8	泵送费	m³	3.44					
9	商品混凝土C25	m³	1.87					
10	商品混凝土C20	m³	0.20					
11	HPB300直径Φ6.5	t	0.05					
12	HPB300直径Φ8～Φ10	t	0.06					
13	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	0.22					
14	焊条(高强钢筋用)	kg	5.29					
15	钢材综合	kg	21.53					
16	焊条综合	kg	14.74					
17	钢丝网综合	m²	4.41					
18	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	47.53					
19	铝合金门联窗钢化夹胶超白镀膜玻璃(6+1.14PVB+6)	m²	0.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	胶粘剂	kg	114.33					
21	水泥32.5	kg	142.44					
22	40mm厚吸音棉	m³	2.91					
23	塑料膨胀螺栓	套	456.00					
24	锡纸	m²	88.92					
25	界面剂	kg	53.58					
26	天然花岗石板厚25mm	m²	16.04					
27	铝合金连接件石材挂件	套	104.00					
28	密封胶	kg	22.28					
29	泡沫塑料密封条10	m	46.49					
30	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	104.00					
31	热浸镀锌型钢综合	kg	1674.30					
32	合金钢钻头 Φ20	个	8.30					
33	螺栓 Φ5×40	套	132.80					
34	电焊条综合	kg	7.78					
35	耐候胶304ml/支	支	129.65					
36	结构胶304ml/支	支	79.23					
37	密封胶条	m	474.00					
38	不锈钢螺栓	套	86.90					
39	膨胀螺栓M16	套	123.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	不锈钢板1.5mm	m²	1.53					
41	玻璃胶	支	1.39					
42	万能胶	kg	0.21					
43	805胶水	kg	0.91					
44	600*600*10mm防滑地砖	m²	6.05					
45	干混地面砂浆M20	t	0.25					
46	白水泥	kg	34.94					
47	干混抹灰砂浆M20	t	3.37					
48	干混抹灰砂浆M15	t	1.81					
49	防水粉(液)	kg	30.60					
50	真石漆	kg	142.91					
51	水性封闭底漆	kg	12.10					
52	罩面漆	kg	12.10					
53	双面胶纸带	m²	4.03					
54	锯材综合	m³	0.03					
55	改性沥青嵌缝油膏	kg	1.71					
56	石油沥青30#	kg	2.92					
57	汽油	L	9.64					
58	0.7mm厚铝镁锰鱼鳞瓦	m²	16.90					
59	0.8mm厚750型压型钢板	m²	16.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
60	0.7mm厚镀锌钢板	m²	16.89					
61	8mm防噪网	m²	16.89					
62	中间固定架WG-2	个	7.95					
63	端部固定架WG-3	个	0.22					
64	单面固定螺栓ML-850R	个	16.12					
65	单面连接螺栓R-8	个	20.80					
66	普通螺栓M8	个	25.78					
67	檐口堵头板WD-1	块	8.60					
68	屋脊堵头WD-2	块	8.60					
69	屋脊挡雨板WD-3	块	8.60					
70	屋脊板2mm	m²	0.63					
71	1.5mm镀锌钢板	m²	0.16					
72	密封膏	支	2.90					
73	橡胶密封条	m	2.38					
74	柴油(机械)	L	13.98					
75	型钢(表面氟碳喷涂)	t	0.15					
76	二等锯材	m³	0.42					
77	电焊丝	kg	0.55					
78	螺栓综合	kg	0.22					
79	成品天沟（2.0mm不锈钢水槽）	m²	2.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
80	铝合金线条（氟碳喷涂、阳极氧化）	kg	24.38					
81	2.5mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m²	89.09					
82	3.0mm铝单板（金属氟碳喷涂）	m²	3.96					
83	复合模板	m²	18.73					
84	摊销卡具和支撑钢材	kg	36.63					
85	对拉螺栓	kg	7.80					
86	对拉螺栓塑料管	m	41.46					
87	10mm瓷砖	m²	0.82					
88	商品混凝土C15	m³	1.79					
89	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:465mm	个	1.01					
90	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:200mm	个	6.06					
91	定制1.2mm厚201#电镀不锈钢logo字体/图案字高:100mm	个	16.16					
92	1.5厚自粘改性沥青防水卷材	m²	18.08					
93	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	1.75					
94	合页	副	3.20					
95	膨胀螺栓M8	套	13.07					
96	HRB400E直径 Φ 16	t	0.04					
97	HRB400E直径 Φ 18～Φ 22	t	0.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
98	HRB400E直径Φ8～Φ10	t	0.92					
99	18mm厚仿石材石英砖壁画（亚光面）	m²	21.66					
100	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	120.75					
101	镀锌钢板2mm	m²	3.68					
102	金属氟碳漆	kg	1.05					
103	铝合金有框地弹门钢化夹胶超白镀膜玻璃（6+1.14PVB+6）	m²	2.21					
104	地弹簧	套	1.15					
105	不锈钢把手	套	1.15					
106	镀锌螺钉带垫	个	7.08					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【建筑与装饰工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气工程								
1	0304040171037	配电箱 DM2 Pe=5.0KW	1. 名称：配电箱 DM2 2. 规格及型号：Pe=5.0KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合	台	1.000					
2	0304110011038	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	52.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0304110011039	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	30.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0304110041040	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	117.430					
5	0304080011041	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm²，阻燃等级综合考	m	312.110					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0304080011042	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	24.570					
7	0304080061043	电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：四芯及以下，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0304080061044	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
9	0304040341045	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0304040351046	单相五孔暗装安全型插座 250V 10A	1. 名称：单相五孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
11	0304040351047	壁挂空调三孔暗装安全型插座 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装方式：距地2.8米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0304120041048	普通灯 12W LED灯	1. 名称：普通灯 2. 规格、型号：12W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
13	0304120041049	密闭型防水防尘灯 9W LED灯	1. 名称：密闭型防水防尘灯 2. 规格、型号：9W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
14	0304110061050	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	7.000					
		分部小计								
		防雷接地系统								
15	0304090081051	SEB局部等电位端子箱	1. 名称：SEB局部等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距地0.3m嵌墙安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	0304090021052	接地母线 -40x4不锈钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢 3. 规格： -40x4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	0.720					
17	0304090021053	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格： -40*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	22.320					
18	0304090051054	避雷网 热浸镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热浸镀锌圆钢 3. 规格： Φ10 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架	m	41.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0304090031055	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	13.100					
20	0304090031056	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 2. 安装部位及方式：柱主筋与圈梁钢筋焊接 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	处	4.000					
21	0304090031057	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 2. 安装部位及方式：等电位末端金属体与绝缘导线连接 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	处	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	0304090081058	接地电阻测试点	1. 名称：接地电阻测试点 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距室外地坪0.5m暗装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
23	0304140111059	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求	系统	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
24	0313010171067	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【强电工程】 标段：/

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011060	安全文明施工费			1445.56			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		51.63			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		305.07			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		694.62			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		394.24			
2	0313020021061	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031062	非夜间施工增加						
4	0313020041063	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051064	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061065	已完工程及设备保护费						
7	0313020081066	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2238.21		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2238.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【 标段: / 强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2238.21	
合计			2238.21	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门2# 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		弱电工程								
1	0305070061068	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3. 机柜尺寸：非标 4. 安装方式：底边距地0. 5m暗装 5. 柜内配置包含：插排（至少含3个或3个以上五孔插座）、盲板、墙面剔槽、修复及接地搭接线缆、尾纤及光纤熔接等所有内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要	台	1. 000					
2	0305020041069	电话插座	1. 名称：电话插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0. 3m安	个	1. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0305020121070	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/ 1.0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
4	0305020071071	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 型号、规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线槽内敷设，综合考虑	m	3480.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘、光纤连接器等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0304040311072	紧急按钮	1. 名称：紧急按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
6	0305020051073	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相	m	11.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
7	0304080011074	控制电缆 WDZB2-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB2-KYJY-2*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	235.420					
8	0304080071075	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯 3. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
9	0304110011076	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
10	0304110011077	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、接地 （含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢	m	7.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
11	0304110011078	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC25，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防	m	2.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火堵洞、支架制作安装及刷油、 接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0304110061079	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0305020201080	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	链路	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
14	0313010171088	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，搭、拆脚手架 ，拆除脚手架 后材料的堆放，满足设计及规范 要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011081	安全文明施工费			964.23			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		34.44			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		203.49			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		463.33			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		262.97			
2	0313020021082	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031083	非夜间施工增加						
4	0313020041084	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051085	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061086	已完工程及设备保护费						
7	0313020081087	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1461.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1461.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【标段: / 弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1461.06	
合计			1461.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门2# 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水系统								
1	0310010061089	PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	8.100					
2	0310010061090	PP-R塑料S5冷水管 DN20	1. 输送介质：给水	m	1.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0310010061091	内衬塑复合钢管 DN20	1. 输送介质：给水 2. 材质：内衬塑复合钢管 3. 型号、规格：DN20，管道壁	m	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0310010061092	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50	m	2.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0310010061093	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100	m	6.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0310010061094	普通PVC-U排水管（冷凝水）DN50	1. 名称：普通PVC-U排水管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接	m	9.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0310010061095	HRS承压雨水专用管 DN75	1. 名称：普通PVC-U雨水管 2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求	m	16.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310030011096	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
9	0310030011097	铜截止阀 DN20	1. 名称：铜截止阀	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
10	0310040141098	直通地漏 DN50	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
11	0310020031099	钢套管 DN20	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿 梁等综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	0310020031100	刚性防水套管 DN≤50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN≤50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
13	0310020031101	刚性防水套管 DN75	1. 名称：刚性防水套管	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	0405040091102	平算式单算雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 类型及规格：环保雨水口，具有截污功能 3. 具体做法：作法详国标图集16S518 4. 篦子要求：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
15	0310040141103	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：密封胶承插粘接，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
16	0310030131104	水表 DN20	1. 名称：水表 2. 类型、材质、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：法兰连接 5. 包含：法兰、连接附件及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
17	0310040031105	洗手盆（含水龙头）	1. 名称：台下式洗面器	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0310040061106	蹲便器	1. 名称：蹲便器 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：冲水方式：虹吸式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含盖板、扶手、金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
19	03100300111107	排气阀 DN20	1. 名称：排气阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
20	03070301111108	防雨风帽（带防虫网） Φ110	1. 名称：防雨风帽（带防虫网） 2. 材质：详设计 3. 规格：Φ110 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合考虑 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求	个	1.000					
21	0304040331109	换气扇BPT15-34A，风量：265m³/h，功率：36W	1. 名称：换气扇BPT15-34A 2. 型号、规格：L=265m[3]/h，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			功率：36W，其它详设计 3. 质量：详厂家产品质量说明书 4. 材质：满足相关规范及行业制 造标准要求 5. 隔振垫（器）、支（吊）架形 式、材质、数量：详设计及达相 关技术规范要求，型钢(综合)并 做减振处理(配套支架及减震器 材料、油漆费用综合在设备单价 中) 设备接地、接线均包含在综 合单价中 6. 灌浆配合比：需要时按规范标 准实施 7. 单机试运转要求：满足设计及 规范要求 含连接到防雨风帽处的通风管道 ，该部分综合考虑综合单价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门
2# 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中。 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、设计规范、合同的要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
		分部小计								
		专业措施项目								
22	0313010171117	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011110	安全文明施工费			565.88			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		20.21			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		119.42			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		271.92			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		154.33			
2	0313020021111	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031112	非夜间施工增加						
4	0313020041113	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051114	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061115	已完工程及设备保护费						
7	0313020081116	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	871.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		871.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【标段: / 给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	871.34	
合计			871.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

大门2# 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2#

标段：/

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	成品管卡DN100	套	7.35					
2	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	2.89					
3	加厚型UPVC实壁排水管件DN50	个	1.97					
4	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	5.77					
5	焊接钢管DN32	m	0.32					
6	焊接钢管	kg	14.56					
7	87型雨水斗DN75	套	2.00					
8	水表DN20	个	1.01					
9	蹲便器	个	1.01					
10	内衬塑复合钢管DN20	m	6.24					
11	内衬塑复合钢管管件DN20	个	7.62					
12	加厚型UPVC实壁排水管件DN100	个	7.02					
13	商品混凝土C20	m³	0.27					
14	水	m³	1.29					
15	其他材料费	元	1.80					
16	标准砖	千匹	0.72					
17	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.61					
18	钢筋Φ≤10	t	0.04					
19	平算式单算雨水口	套	2.02					
20	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.06					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	PP-R塑料S5冷水管DN15	m	8.23					
22	PP-R塑料S5冷水管DN20	m	1.85					
23	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	2.23					
24	普通PVC-U排水管DN50	m	9.26					
25	PVC-U排水管管件DN50	个	4.10					
26	成品管卡DN50	套	3.15					
27	直通地漏DN50	个	1.01					
28	洗手盆（含水龙头）	个	1.01					
29	防雨风帽（带防虫网）Φ110	个	1.01					
30	换气扇BPT15-34A，风量：265m³/h，功率：36W	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 大门2# 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	0104020011118	蒸压加气混凝土砌块墙 （高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	7.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	0112100011119	钢结构隔墙(厚度>100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	17.760					
3	0112100011120	钢结构隔墙(厚度>100) (双面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600;	m ²	6.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	0112100011121	轻钢龙骨隔墙(厚度=100) (单面)	1. 75系列龙骨, 主龙骨间距300mm, 次龙骨间距500mm; 龙骨间填充80mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造	m²	3.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	0112100011122	轻钢龙骨隔墙(厚度>100) (双面)	1. 双排竖向75系列龙骨,主龙骨间距300mm,次龙骨横向间距500mm;轻钢龙骨隔墙龙骨间填充2*75mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	45.520					
6	0105070071123	混凝土止水台	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土	m³	0.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
7	0108040051124	音乐创作室-成品格栅推 拉门	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:成品格栅推拉门	m ²	4.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚钢化白玻，透光、透明度、安全玻璃等需满足要求, 费用综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或厚度有变化，竣工结算时按实际施工的玻璃规格或厚度只调整玻璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、推拉门轨道等的制作安装及运输、防脱落措施等费用 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
8	0112100031125	酒窖-成品钢化白玻推拉门	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:成品钢化白玻推拉门，框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚长虹玻璃双面超白玻，透光、透明度、安全玻璃等需满足要求,费用综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或	m²	7.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚度有变化，竣工结算时按实际 施工的玻璃规格或厚度只调整玻 璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁 具、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件、推拉门轨道等 的制作安装及运输、防脱落措施 等费用 6. 门窗的强度、抗风性、水密性 、气象性、平整度等技术要求安 装均应达到国家有关技术规程的 规定，综合单价包含深化设计费 用。 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	0108010021126	成品木质装饰门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 6. 其他：满足设计规范、验收	m ²	5.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
10	0108010021127	成品木饰面+硬包隔音门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木饰面+硬包隔音门，门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密	m ²	2.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			性、气象性、平整度等技术要求 安装均应达到国家有关技术规程 的规定 6. 隔音采取的措施均包含在综合 单价中，结算不作调整 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求，满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
11	0111010061128	刷素水泥浆一道（内掺 建筑胶）	1. 部位：楼地面 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	3.200					
12	0111010061129	30厚1:2.5水泥砂浆楼地	1. 30mm厚1:2.5水泥砂浆楼地面	m ²	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		面找坡层	找坡层(i=1%) 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆							
13	0111010061130	55mm1:2.5水泥砂浆找平层	1. 55mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m²	8.110					
14	0109040021131	楼地面2mmJS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投	m²	11.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合 报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
15	0110010051132	楼地面LC7.5轻骨料混凝土填充层	1. 回填层厚度、砂浆配合比： LC7.5轻骨料混凝土填充层 2. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ³	4.630					
16	0101030011133	楼地面陶粒砼回填	1. 回填层厚度、砂浆配合比：回 填厚度综合 2. 回填材料：陶粒砼回填 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	5.230					
17	0111020011134	ST-1001 20mm奥斯卡灰大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm1:3干硬性水泥砂浆找平层 , 表面撒水泥粉 2. 粘接层：石材专用粘结剂	m ²	74.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1001 20mm奥斯卡灰大理石 ，六面做防护处理，规格满足设计 及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
18	0111020011135	ST-2001 20mm奥斯卡灰大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 2. 粘接层：石材专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-2001 20mm奥斯卡灰大理石，六面做防护处理，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计	m ²	2.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
19	0111080011136	ST-1001 20mm奥斯卡灰大理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 ，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1001 20mm奥斯卡灰大理石 ，规格满足设计及项目业主选型 要求 3. 嵌缝及嵌缝材料种类：综合 考虑 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：综合考虑在 内，满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在 内，满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计	m ²	2.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
20	0111020031137	CT-3002 9mm仿石材防滑 砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 粘接层：瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：CT-3002 9mm仿石材防滑砖	m ²	10.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填缝剂：环氧采砂 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
21	0111040021138	WF-1002 15mm实木复合木地板地台	1. 钢骨架基座：40*40方管，综合考虑	m²	4.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层板：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm实木复合木地板，颜色规格综合 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
22	0111060011139	ST-1003 20mm大花白大理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：石材专用胶粘剂，ST-1003 20mm大花白大理石，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺	m²						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /
【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：综合考虑在 内，满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在 内，满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
23	0111010021140	SF-4004 20mm预制水磨石板地面	1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层：20mm 预制水磨石板（稀水泥浆灌缝并打蜡出光） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	24.670					
24	0111050061141	MT-1001/4001-1.5mm³04#不锈钢踢脚【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#不锈钢，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收	m²	0.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
25	0111050061142	MT-1001/4001- 1.5mm³04#成品不锈钢踢脚	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#成品不锈钢，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	4.720					
26	0108090031143	5mm厚不锈钢窗台板	1. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：5mm不锈钢，规格综合考虑，样	m²	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式、颜色满足设计及甲方要求， 石材做六面防护处理 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 综合单价包含加厚边、倒圆边、磨耳朵、防护、加背筋、石材防污处理、背面侧面防渗透处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用，与地板的连接方式综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
27	0112010011144	墙面刷界面剂一道	1. 墙面刷界面剂一遍, 专用界面剂费用综合考虑 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	46.570					
28	0109030021145	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	20.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	0112070011146	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【木龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板, 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	7.100					
30	0112070011147	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	65.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
31	0112070011148	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【木龙骨+ 15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑	m ²	4.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	0112070011149	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【15mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.220					
33	0112070011150	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【型钢龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	3.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
34	0112070011151	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【型钢龙 骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑	m ²	1.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	0112070011152	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【型钢龙骨+12mm水泥压力板+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm水泥压力板、12mm单层阻燃板，配套连接件综合在内 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2.420					
36	0108080041153	MT-1001 1.5mm³04#不锈钢	1. 龙骨材料、种类：木龙骨，	m²	3.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		钢板门套【木龙骨+10mm 单层阻燃板】	规格综合 2. 基层材料种类、规格：10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢板，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	0112070011154	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢板墙面【木龙骨+ 15mm双层阻燃板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 双层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑	m²	0.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	0112070011155	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢板墙面【型钢龙骨+ 15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料、种类：型钢龙骨， 规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜 色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	0.850					
39	0112070011156	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢墙面【轻钢龙骨+ 15mm	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨基层，规格综合	m²	10.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		双层阻燃板】	2. 基层材料种类、规格：15mm 厚双层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢，样式、颜色 满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
40	0112070011157	MT-1001 1. 5mm³04#不 锈钢墙面【15mm双层阻 燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨基层，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 双层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#不锈钢，样式、颜色 满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑	m²	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	0112070011158	MT-4001/4002 1.2mm厚304拉丝不锈钢长城板墙面【15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：另计 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚拉丝长城板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 计量方式：垂直投影面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.740					
42	0112070011159	MT-4001/4002 1.2mm厚304拉丝不锈钢长城板墙面【轻钢龙骨+15mm单层	1. 龙骨材料种类、规格、中距：另计 2. 基层材料种类、规格：15mm	m²	3.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		阻燃板】	厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚拉丝长城板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：1. 5mm厚304#不锈钢包边含在综合单价中 5. 计量方式：垂直投影面积计算 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
43	0112070011160	GL-1001 6mm银镜面【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2. 粘接层：玻璃胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求	m²	10.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 1. 5mm³04#不锈钢线条综合考虑在内 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	0111040021161	SF-4003 3mm厚冲孔铝板 【型钢龙骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨基层，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚冲孔铝板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	8.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	0112070011162	WP-1001Y/1004Y/2001Y 墙面成品定制天然丝麻 硬包【木龙骨+12mm单层 阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 4. 局部暗门配套所有五金件均包 含在综合单价中，结算不作调整 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	35.800					
46	0112070011163	WP-3001R 墙面成品定制 天然丝麻软包【型钢龙 骨+12mm双层阻燃板+造 型】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 双层阻燃板	m²	15.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻软包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 4. 局部暗门配套所有五金件均包 含在综合单价中，结算不作调整 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
47	0112040011164	ST-2003/2003z 20mm朗 姆石大理石【水泥砂浆+ 胶粘剂】	1. 砂浆粘接层：15mm厚1:3水泥 砂浆粘接层 2. 石材胶粘剂：石材专用胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm朗姆石大理石，连接件综 合，规格、颜色综合，满足设计 及项目业主选型要求	m²	7.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在内，满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	0112040011165	ST-3001 20mm雪山兰大理 理石墙柱面【型钢龙骨 干挂】	1. 龙骨：型钢龙骨，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm雪山兰大理石，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污	m²	5.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 8. 防腐要求：满足设计要求 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	0112040011166	ST-3002 20mm威尼斯棕大理石墙柱面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 找平层：15厚 1：3水泥砂浆找平 2. 粘接层：石材专用胶粘结层，揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm威尼斯棕大理石，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求	m ²	0.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在内，满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	0112040011167	ST-3003 20mm朗姆石大理石悬挑台面【型钢龙骨】	1. 龙骨：型钢龙骨，综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石悬挑台面，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污	m²	0.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理，晶面处理、防腐、防裂、 酸洗、打蜡等费用综合考虑在内 ，中标后不因石材加工及工艺不同 调整综合单价，遇消防栓时增加的 钢骨架、五金件、石材安装等投 标人综合考虑计入报价 8. 防腐要求：满足设计要求 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
51	0112040031168	CT-3001 6mm仿石材岩板 墙面	1. 找平层：16mm 1:3水泥砂浆 找平层 2. 贴结层厚度、材料种类：岩板 专用粘结层(双面上浆) 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：CT-3001 6mm仿石材岩板 墙面，颜色综合，尺寸综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类：综合	m ²	20.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
52	0113020011169	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面【轻钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm, U50系列轻钢主龙骨, 横撑龙骨间距1200mm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm 2. 基层材料品种、规格：12mm	m²	20.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：3.6mm白橡木成品木饰面，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
53	0113020051170	SF-4002+MT-4001 软膜+1.5mm³04不锈钢天花吊顶【型钢龙骨+15mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨综合，防腐处理 2. 基层材料品种、规格：15mm厚阻燃板基层	m²	24.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：软膜+1.5mm³04不锈钢天花吊顶，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 5. 平跌级、造型综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	0111040021171	GL-3001+WD-1001 6mm灰镜+3.6mm白橡木成品木饰面吊顶【型钢龙骨+	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨综合，防腐处理 2. 基层材料品种、规格：15mm	m²	18.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		15mm阻燃板】	厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：6mm灰镜，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 防腐要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
55	0111040021172	GL-3001 6mm灰镜吊顶【轻钢龙骨+15mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨综合 2. 基层材料品种、规格：15mm厚阻燃板基层	m²	11.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：6mm灰镜，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
56	0114060011173	内墙无机涂料一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面，拉毛综合	m²	32.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	0113020011174	天棚9.5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm, C50不上人轻钢龙骨骨架, 横撑龙骨间距1200mm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm, 局部木龙骨综合考虑在内 2. 基层板：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5mm双层耐水石膏板 4. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌	m²	59.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线线条、定制异形石膏线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	0114060011175	天棚石膏板面无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收	m²	62.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
59	0113020011176	天棚9.5mm耐水石膏板吊 顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+C50吊件, 间距 1200mm, C50不上人轻钢龙骨骨 架, 横撑龙骨间距1200mm, 主龙 骨间距1200mm, 次龙骨间距 400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层耐水石膏板 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝 腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角 条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线线条、定制异形石膏 线条、预留孔洞、开孔及加固、 检修孔、预留灯槽灯带等综合考 虑	m²	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	0114070021177	天棚石膏板面防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，防水无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.200					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
61	0115010011178	【红酒雪茄区】灯箱+定制铝板装饰柜体	1. 灯箱+定制铝板装饰柜体 2. 具体做法详QS-22/33、QS-29/41/42，材料样式详物料清单 3. 投标人综合考虑深化设计及相关费用，需满足设计及业主	m²	6.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体垂直投影面积计算 6. 防火要求：满足设计要求 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
62	0115010011179	【酒窖】不锈钢酒类展示台	1. 【酒窖】不锈钢酒类展示台 2. 具体做法详QS-23/34，材料样式详物料清单 3. 投标人综合考虑深化设计及相关费用，需满足设计及业主要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示展	m²	7.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			示台板水平投影面积计算 6. 防火要求：满足设计要求 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	0115010011180	【酒窖】木饰面+不锈钢柜体	1. 木饰面+不锈钢柜体 2. 具体做法详QS-23/34，材料样式详物料清单 3. 投标人综合考虑深化设计及相关费用，需满足设计及业主要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体垂直投影面积计算 5. 防火要求：满足设计要求 6. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收	m ²	2.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
64	0115010011181	【车库玄关】木饰面柜体	1. 木饰面柜体 2. 具体做法详QS-21/32，材料样式详物料清单 3. 投标人综合考虑深化设计及相关费用，需满足设计及业主要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体垂直投影面积计算 6. 防火要求：满足设计要求 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.680					
65	0115010051182	【卫生间】浴柜（含镜柜）	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浴室柜(含石材台面、地柜柜体、手扫灯、地柜柜门、镜柜、壁龛、阻尼门铰、防水铝箔、金属收口条及配套五金件等)，石材台面板，厚度20mm，颜色综合，颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 台面开孔（单盆、双盆综合考虑）、倒边、磨边等考虑在综合单价中，综合台上、台下、半台上工艺，柜体侧面储物功能综合考虑 5. 门板木饰面，门板做斜剖、隐形、明装拉手综合考虑在单价中 6. 具体做法详见设计图纸节点图要求，材料样式详物料清单							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 8. 防火要求：满足设计要求 9. 防腐要求：满足设计要求 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
66	0115010051183	【盥洗间】柜体（含台 柜）	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品浴 室柜(含石材台面、地柜柜体、 手扫灯、地柜柜门、镜柜、壁龛 、阻尼门铰、防水铝箔、金属收 口条及配套五金件等)，石材台 面板，厚度20mm，颜色综合， 颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 台面开孔（单盆、双盆综合	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑）、倒边、磨边等考虑在综合单价中，综合台上、台下、半台上工艺，柜体侧面储物功能综合考虑 5. 门板木饰面，门板做斜剖、隐形、明装拉手综合考虑在单价中 6. 具体做法详见设计图纸节点图要求，材料样式详物料清单 7. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 8. 防火要求：满足设计要求 9. 防腐要求：满足设计要求 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
67	0115010051184	微景观（仿真永生绿植）	1. 微景观（仿真永生绿植），需由软装厂家二次深化 2. 按设计图示以水平投影面面	m²	1.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			积计算 3. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	0310040111185	成品一体式淋浴房	1. 成品一体式淋浴房，选样满足设计甲方要求 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
69	0115030011186	GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板	1. 部位：综合 2. 栏杆材料种类、规格：GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件等综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2.300					
		分部小计								
		拆除工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
70	0116010011187	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取	m³	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 7. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
71	0116020021188	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：楼板开洞拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴包含 在综合单价内，投标人不得以任 何理由要求增加此类费	m ³	1.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	0116050011189	地面拆除	1. 地面拆除，规格综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	m²	116.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
73	0116050021190	墙面拆除	1. 墙面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行	m²	252.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
74	0116040031191	天棚吊顶拆除	1. 天棚吊顶拆除，吊顶形式综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算	m²	116.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
75	0117010031200	叠拼样板间-地下脚手架	1. 部位：综合 2. 投标人根据设计图纸，结合现 场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
76	0116040011201	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业主要求 2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求	m²	177.570					
77	0117020251202	止水台模板	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强	m²	2.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011192	安全文明施工费			20430.05			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		729.64			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		4311.54			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		9817.04			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		5571.83			
2	0117070021193	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070031194	非夜间施工照明						
4	0117070041195	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070051196	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070061197	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071198	已完工程及设备保护费						
8	0117070081199	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	31677.82		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		31677.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	31677.82	
合计			31677.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
标段： /

工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(叠拼)-地下(负一层+夹层)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	3.19					
2	轻钢龙骨75×50	m	158.11					
3	轻钢龙骨75×40	m	92.45					
4	螺栓	个	661.82					
5	其他材料费	元	4246.41					
6	乳胶	kg	25.56					
7	干混地面砂浆M20	t	1.16					
8	白水泥	kg	3.70					
9	5mm实心铜条	m	0.33					
10	矿物颜料	kg	0.26					
11	成品腻子膏一般型(Y)	kg	189.00					
12	干混抹灰砂浆M20	t	0.09					
13	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	118.06					
14	型钢综合	kg	562.98					
15	不锈钢连接件石材挂件	套	41.79					
16	结构胶	kg	0.47					
17	耐候胶304ml/支	支	1.17					
18	锯材综合	m³	0.91					
19	玻璃胶	支	45.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	万能胶	kg	15.22					
21	装配式U形轻钢龙骨	m²	141.50					
22	加工铁件	kg	96.86					
23	20mm朗姆石大理石	m²	8.26					
24	LC7.5轻骨料混凝土	m³	4.95					
25	立得时胶	kg	18.00					
26	泡沫塑料3.5cm厚	m²	53.56					
27	干混地面砂浆M15	t	6.57					
28	20mm雪山兰大理石	m²	5.64					
29	软膜	m²	16.91					
30	双面强力弹性胶带	m	133.20					
31	干混砌筑砂浆M5	t	1.05					
32	加气混凝土砌块A3.5	m³	6.63					
33	标准砖	千匹	0.19					
34	防火吸音棉板	m³	9.88					
35	塑料薄膜	m²	58.85					
36	成品定制天然丝麻硬包	m²	40.10					
37	1.5mm³04#不锈钢	m²	48.86					
38	铁件	kg	1.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	不锈钢焊丝	kg	0.29					
40	805胶水	kg	0.36					
41	微景观（仿真永生绿植）	m²	1.28					
42	6mm银镜	m²	11.13					
43	3mm厚冲孔铝板	m²	8.82					
44	石材专用胶粘剂	kg	60.66					
45	灯箱+铝板装饰柜体	m²	6.34					
46	【酒窖】不锈钢酒类展示台	m²	7.74					
47	【酒窖】木饰面+不锈钢柜体	m²	2.37					
48	20mm威尼斯棕大理石	m²	1.84					
49	【卫生间】浴柜（含镜柜）	m	0.80					
50	【盥洗间】柜体（含台柜）	m	1.50					
51	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m²	4.61					
52	不锈钢卡口槽	m	6.97					
53	脚手架钢材	kg	4.17					
54	柴油(机械)	L	11.05					
55	预制水磨石板20mm	m²	25.19					
56	钢矩管综合	kg	100.00					
57	5mm厚不锈钢窗台板	m²	3.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	【车库玄关】木饰面柜体	m²	5.68					
59	干混抹灰砂浆M15	t	0.81					
60	6mm仿石材岩板	m²	21.22					
61	陶粒	m³	0.68					
62	水泥32.5	kg	61.51					
63	防水无机涂料底漆	kg	0.37					
64	防水无机涂料面漆	kg	0.89					
65	二等锯材	m³	0.02					
66	复合模板	m²	0.74					
67	商品混凝土C20	m³	0.33					
68	成品12厚钢化白玻推拉门	m²	7.20					
69	成品12厚钢化白玻格栅推拉门含门锁，把手、轨道等五金配件	m²	4.80					
70	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	5.43					
71	合页	副	13.53					
72	膨胀螺栓M8	套	55.18					
73	成品木饰面+硬包隔音门（含门套）含门锁，把手等五金配件	m²	1.94					
74	1.2mm厚304拉丝不锈钢长城板	m²	9.08					
75	成品定制天然丝麻软包	m²	18.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
76	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	36.59					
77	密封胶	kg	7.84					
78	泡沫塑料密封条10	m	16.36					
79	岩板专用粘结层(双面上浆)	kg	87.36					
80	无机涂料底漆	kg	7.25					
81	无机涂料面漆	kg	17.35					
82	耐火石膏板9.5mm	m²	124.74					
83	耐水石膏板9.5mm	m²	6.51					
84	无机涂料底漆	kg	3.73					
85	无机涂料面漆	kg	8.93					
86	界面剂	kg	0.05					
87	6mm灰镜	m²	15.24					
88	仿石材防滑砖 9mm	m²	11.07					
89	20mm奥斯卡灰大理石	m²	81.52					
90	20mm大花白大理石	m²						
91	阻燃板10mm	m²	10.45					
92	阻燃板12mm	m²	188.25					
93	阻燃板15mm	m²	110.62					
94	水泥纤维板12mm厚	m²	127.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地下（负一层+夹层）】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
95	瓷砖专用粘接剂	kg	0.89					
96	实木复合木地板15mm	m²	4.88					
97	水泥压力板12mm	m²	2.46					
98	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	8.00					
99	玻璃钢槽	m	1.88					
100	12mm钢化白玻	m²	1.90					
101	成品一体式淋浴房	套	1.00					
102	3.6mm白橡木木饰面板	m²	128.69					
103	开荒精保洁	m²	177.57					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板
间装修(样板间)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	0112100011203	钢结构隔墙(厚度>100) (双面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理, 费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	8.240					
2	0112100011204	钢结构隔墙(厚度>100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板	m²	18.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分 按防火涂刷处理，费用综合考虑 在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型 处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
3	0112100011205	钢结构隔墙(厚度≤100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方 管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音 棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分 按防火涂刷处理，费用综合考虑 在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型 处理综合考虑在内	m ²	0.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	0112100011206	轻钢龙骨隔墙(厚度=100mm)(单面)	1. 75系列龙骨, 主龙骨间距300mm, 次龙骨间距500mm; 龙骨间填充80mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.630					
5	0112100011207	轻钢龙骨隔墙(厚度=100mm)(双面)	1. 75系列龙骨, 主龙骨间距300mm, 次龙骨间距500mm; 龙骨间填充80mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板	m²	4.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	0112100011208	轻钢龙骨隔墙(厚度>100)(双面)	1. 双排竖向75系列龙骨,主龙骨间距300mm,次龙骨横向间距500mm;轻钢龙骨隔墙龙骨间填充2*75mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 图纸要求需要喷白处理的部分按防火涂刷处理，费用综合考虑在内 4. 墙面装饰面层如需要凹凸造型处理综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	14.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
7	0105070071209	混凝土止水台	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m³	1.230					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0108	门窗工程								
8	0108010021210	成品木质装饰门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定	m²	12.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
9	0112100031211	12mm长虹超白玻成品推拉门	1. 12mm长虹超白玻成品推拉门 2. 做法详节点大样QS-10A/10B 3. 综合单价包含：玻璃门、五金、边框型材、吊轨、304不锈钢把手等全部费用 4. 12mm长虹超白玻，带1.5m厚304不锈钢边框，不锈钢颜色、表面处理方式、样式、防指纹满足设计规范要求，选型满足项目业主要求 5. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0112100031212	衣帽间-成品钢化白玻推拉门	1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 框、扇材质:成品钢化白玻推拉门，框断面及铝合金型材厚度满足规范及深化设计图、业主要求 3. 玻璃品种、厚度：12mm厚长虹玻璃双面超白玻，透光、透明度、安全玻璃等需满足要求,费用综合考虑在综合单价中； 4. 如实际施工时，玻璃规格或厚度有变化，竣工结算时按实际施工的玻璃规格或厚度只调整玻璃材料价差 5. 综合单价包含所有五金件、锁具、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、推拉门轨道等的制作安装及运输、防脱落措施等费用	m²	3.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定，综合单价包含深化设计费用。 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
11	0110010051213	楼地面LC7.5轻骨料混凝土填充层	1. 回填层厚度、砂浆配合比：LC7.5轻骨料混凝土填充层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	4.620					
12	0109040021214	楼地面2.0厚聚合物水泥	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水	m ²	33.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		防水涂料（JS-II型）	泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚， 遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、 管道周边、地漏周边、突出构件 周边防水处理、嵌密封膏等的工 程量不再另行计算，由投标人综 合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
13	0111010061215	30mm1:2.5水泥砂浆楼地 面找坡层	1. 30mm1:2.5水泥砂浆楼地面找 坡层(i=1%) 2. 采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	26.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	0101030011216	楼地面陶粒砼回填	1. 回填层厚度、砂浆配合比：回 填厚度综合 2. 回填材料：陶粒砼回填 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	26.200					
15	0111020011217	ST-1001 20mm奥斯卡灰 大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 ，表面撒水泥粉 2. 粘接层：石材专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1001 20mm奥斯卡灰大理石 ，六面做防护处理，规格满足设 计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及	m²	55.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
16	0111020011218	ST-2001 20mm奥斯卡灰大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆找平层，	m²	25.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面撒水泥粉 2. 粘接层：石材专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-2001 20mm奥斯卡灰大理石 ，六面做防护处理，规格满足设计 及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
17	0111020011219	ST-2001H 20mm奥斯卡灰大理石（酸洗） 楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 2. 粘接层：石材专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色：ST-2001H 20mm奥斯卡灰大理石酸洗，规格满足设计及项目业主选型要求 4. 与相邻铺装的收边收口、铺	m²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			装坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在内，满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			技术标准、品牌要求，选型满足 甲方要求，价格不调整							
18	0111080011220	ST-1001 20mm奥斯卡灰 大理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 , 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1001/ST-2001 20mm奥斯卡 灰大理石，规格满足设计及项目 业主选型要求 3. 嵌缝及嵌缝材料种类：综合 考虑 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：综合考虑在 内，满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:综合考虑在 内，满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费	m²	55.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
19	0111020031221	CT-2001 9mm仿石材防滑 砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 粘接层：瓷砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	5.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：CT-2001 9mm仿石材防滑 砖 4. 填缝剂：环氧采砂 5. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、 抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害 物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0111060011222	ST-1003 20mm大花白大理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 石材专用胶粘剂，ST-1003 20mm大花白石材，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：综合考虑在内，满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：综合考虑在内，满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污	m²	1.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处理，晶面处理、防腐、防裂、 酸洗、打蜡等费用综合考虑在内 ， 中标后不因石材加工及工艺不 同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满足甲方要 求，价格不调整							
21	0111050061223	MT-1001/4001- 1.5mm³04#不锈钢踢脚【 木龙骨+12mm单层阻燃板 】	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#不锈钢，样式、颜色 满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求；满足招 标文件、物料清单、招标技术标 准、品牌要求，选型满	m²	4.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			足甲方要求，价格不调整							
22	0111050061224	MT-1001/4001- 1.5mm³04#成品不锈钢踢脚	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#成品不锈钢，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整	m²	2.230					
23	0111040021225	WF-1001 15mm实木复合木地板楼地面	1. 基层材料种类、规格：泡沫塑料衬垫 2. 面层材料品种、规格、颜色：15mm实木复合木地板，含5mm实心铜条，颜色规格综合，满足甲方选样要求	m²	62.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
24	0108090031226	5mm厚不锈钢窗台板	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm不锈钢，规格综合考虑，样 式、颜色满足设计及甲方要求， 石材做六面防护处理 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 综合单价包含加厚边、倒圆边 、磨耳朵、防护、加背筋、石材 防污处理、背面侧面防渗透处理 、防腐、防裂、酸洗、打蜡、防 碱背涂及六面防污处理等费用， 与地板的连接方式综合考虑	m²	2.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
25	0112010011227	墙面刷界面剂一道	1. 墙面刷界面剂一遍, 专用界面剂费用综合考虑 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	81.720					
26	0109030021228	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投	m²	85.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	0112040011229	ST-1002 20mm宝格丽大理石墙面【型钢骨架】	1. 龙骨：40*40*3方管基层，防腐处理 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm宝格丽大理石，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑	m²	8.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 防腐要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	0112040011230	ST-1003 20mm大花白大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 找平层 ：15mm 1:3水泥砂浆找平面 2. 贴结层厚度、材料种类：4mm 专用强力胶粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm大花白大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类 ：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖	m²	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
29	0112040011231	ST-1003 20mm大花白大理石悬挑造型【型钢骨架+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨基层，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：ST-1003 20mm大花白大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、	m²	3.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 防腐要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	0112040011232	ST-1004 20mm星际灰大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 找平层 ：15mm 1:3水泥砂浆找平面 2. 贴结层厚度、材料种类：4mm 专用强力胶粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm星际灰大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类 ：专用	m²	6.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
31	0112040011233	ST-1005 20mm意大利灰大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 找平层 ：15mm 1:3水泥砂浆找平面 2. 贴结层厚度、材料种类：4mm 专用强力胶粘结层, 揉挤压实 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm意大利灰大理石	m ²	34.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	0112040011234	ST-2002 20mm宝格丽大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1.找平层：15mm 1:3 水泥砂浆找平面 2.贴结层厚度、材料种类：4mm 石材专用胶粘剂 3.面层材料品种、规格、品牌、	m ²	29.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：ST-2002 20mm宝格丽大理石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
33	0112040011235	ST-2003 20mm朗姆石大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 界面剂一道 2. 粘接层：15mm 1:3 水泥砂浆找平层	m ²	10.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 贴结剂材料种类：石材专用粘 结剂 4. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：20mm朗姆石大理石 5. 缝宽、嵌缝材料种类：专用 美缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、 抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整，遇消防栓时增加的钢骨 架、五金件、石材安装等投标人 综合考虑计入报价 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
34	0112040031236	CT-1001/CT-1002 6mm 仿	1. 找平层：16mm 1:3水泥砂浆	m ²	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		石材岩板墙面	找平层 2. 贴结层厚度、材料种类：岩板 专用粘结层(双面上浆) 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：CT-1001 6mm仿石材岩板 ， 颜色综合，尺寸综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类 ：综合 5. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、 抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整，遇消火栓时增加的钢骨 架、五金件、石材安装等投标人 综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
35	0112070011237	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【15mm单 层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm山纹木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	0.280					
36	0112070011238	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【型钢龙 骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求	m²	3.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	0112070011239	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【型钢龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板, 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	3.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
38	0112070011240	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【木龙骨+ 15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	44.580					
39	0112070011241	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【木龙骨+ 15mm双层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 双层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色	m ²	4.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
40	0112070011242	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【木龙骨+ 12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑	m²	0.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	0112070011243	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【轻钢龙骨+15mm单层阻燃板+造型】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板, 墙面造型及样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.920					
42	0112070011244	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【轻钢龙骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm	m²	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
43	0112070011245	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【型钢龙 骨+12mm水泥压力板+ 12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： + 12mm水泥压力板、12mm单层阻 燃，配套连接件综合在内 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及甲方要求	m ²	1.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	0112070011246	GL-1001 6mm银镜面【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料、种类：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 粘接层：玻璃胶粘剂 4. 面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 5. 1. 5mm³04#不锈钢线条综合考虑在内 6. 防火要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
45	0112070011247	GL-3001 6mm灰镜 【 15mm双层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：15mm 双层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 6mm灰镜，样式、颜色满足设计 及项目业主选型要求 3. 压条材料种类、规格：综合考 虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	1.940					
46	0108080041248	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢板门套 【木龙骨+ 10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料、种类：木龙骨，规 格综合 2. 基层材料种类、规格：10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜 色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求	m²	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	0108080041249	MT-1001 1.5mm³04#不锈钢板门套【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料、种类：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.840					
48	0112070011250	MT-1001 1.5mm³04#不锈钢板墙面【木龙骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要	m²	0.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	0112070011251	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢板墙面【木龙骨+ 15mm双层阻燃板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 双层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
50	0112070011252	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢板墙面【型钢龙骨+ 15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料、种类：型钢龙骨， 规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#不锈钢板，样式、颜 色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	1.240					
51	0112070011253	MT-1001 1.5mm³04#不 锈钢墙面【轻钢龙骨+ 15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨基层，规格综合 2. 基层材料种类、规格：15mm 厚单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 5mm³04#不锈钢，样式、颜色 满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	0112070011254	WP-1001Y/1004Y/2001Y 墙面成品定制天然丝麻 硬包【木龙骨+12mm单层 阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	33.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
53	0112070011255	WP-1001Y/1002Y 墙面 成品定制天然丝麻硬包 【15mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	0.910					
54	0112070011256	WP-1002Y/1004Y 墙面 成品定制天然丝麻硬包 【木龙骨+15mm单层阻燃 板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收	m ²	47.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
55	0112070011257	WP-1003Y 墙面成品定制皮革硬包【木龙骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面成品定制皮革硬包，弧形造型等样式综合考虑在内、颜色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	4.840					
56	0112070011258	WP-1003Y 墙面成品定制皮革硬包【木龙骨+15mm单层阻燃板+造型】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	8.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：墙面成品定制皮革硬包，弧形造型等样式综合考虑在内、颜色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	0112070011259	WP-1005Y 墙面成品定制皮革硬包【木龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面成品定制皮革硬包，弧形造型等样式综合考虑在内、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：1. 5mm³04#不锈钢包边，尺寸综合，含在综合单价中 5. 防火要求：满足设计要求	m²	3.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	0112070011260	WP-1006Y 墙面成品定制皮革硬包【木龙骨+10mm单层阻燃板+造型】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面成品定制皮革硬包，弧形造型等样式综合考虑在内、颜色满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	9.030					
59	0112070011261	WP-2001Y 墙面成品定制天然丝麻硬包【轻钢龙骨+15mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板	m²	1.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，样式 、颜色满足设计及甲方要求 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
60	0112070011262	WP-2001Y 墙面成品定制 天然丝麻硬包【轻钢龙 骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，样式 、颜色满足设计及甲方要求 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	4.780					
61	0112070011263	WP-2001Y 墙面成品定制 天然丝麻硬包【木龙骨+ 10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm	m ²	6.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，弧形 造型等样式综合考虑在内、颜色 满足设计及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
62	0112070011264	WP-2002Y 墙面成品定制 硬包【木龙骨+10mm单层 阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制硬包，弧形造型等样 式综合考虑在内、颜色满足设计 及甲方要求 4. 压条材料种类、规格： 1. 5mm³04#不锈钢包边，尺寸综	m²	1.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合，含在综合单价中 5. 防火要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	0112070011265	WP-2002Y 墙面成品定制硬包【轻钢龙骨+10mm单层阻燃板+造型】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品定制硬包，弧形造型等样式综合考虑在内、颜色满足设计及甲方要求 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10.340					
64	0112070011266	WP-2002Y 墙面成品定制硬包【木龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板	m ²	4.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制硬包，弧形造型等样 式综合考虑在内、颜色满足设计 及甲方要求 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
65	0113020011267	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面【轻钢龙骨+ 12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+C50吊件, 间距 1200mm，U50系列轻钢主龙骨， 横撑龙骨间距1200mm, 主龙骨间 距1200mm, 次龙骨间距400mm 2. 基层材料品种、规格：12mm 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、	m ²	17.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：3.6mm白橡木成品木饰面，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	0113020011268	ST-1004 20mm星际灰大理石吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mmC50 不上人轻钢龙骨骨架, 横撑龙骨间距 1200mm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm	m ²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm星际灰大理石吊顶天棚，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
67	0114060011269	内墙无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面	m ²	17.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
68	0114060011270	内墙防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面防水涂料一遍，无机涂料防水涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	2.520					
69	0113010011271	天棚水泥石灰膏抹灰	1. 钢筋混凝土楼板板底剔凿打	m ²	14.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			磨平整 2. 3mm1:0.5:1水泥石灰膏砂浆 打底扫毛 3. 5mm1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 找平层 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	0114070021272	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型： 砼天棚底面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	14.260					
71	0113020011273	天棚9.5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距	m ²	99.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1200mm，C50不上人轻钢龙骨骨架，横撑龙骨间距1200mm，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400mm，局部木龙骨综合考虑在内 2. 基层板：15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：9.5mm 双层耐水石膏板 4. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
72	0114060011274	天棚石膏板面无机涂料 一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	108.860					
73	0113020011275	天棚9.5mm耐水石膏板吊 顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm，C50不上人轻钢龙骨骨架, 横撑龙骨间距1200mm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层耐水石膏板 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角	m²	23.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
			护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求								
74	0114070021276	天棚石膏板面防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，防水无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	36.060						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
75	0115010101277	厨房吊柜	1. 吊柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨房吊柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等)，颜色综合，颜色、样式满足项目业主选型要求 3. 安装方式：综合考虑，包含燃气管暗埋开槽、打孔、贴线条，抽油烟机安装的收边收口、排烟管打孔、顶封板等费用 4. 门板18mm中纤板，柜体背板5mm中纤板，门板做斜剖、柜门开启方式平开、上翻综合考虑，造型门和平面门综合考虑，水槽柜材质同柜体材料，隐形、	m	5.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明装拉手综合考虑 5. 具体做法详见物料清单橱柜要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
76	0115010091278	厨房地柜	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨房地柜(含人造石台面板、柜体（含可调脚及地脚板）、柜门、阻尼门铰、缓冲合页、配套五金件、台下盆工艺、挡水等)，颜色综合，颜色、样式经项目业主选样确认 3. 安装方式：综合考虑，包含燃气管暗埋开槽、打孔、贴线	m	6.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			条等费用 4. 嵌入式灶台灶台下面的橱柜应 开设通气孔，通气孔的总面积应 根据灶具的热负荷确定，满足家 用燃气燃烧器具安装及验收现行 规程 5. 门板18mm中纤板，柜体背板 5mm中纤板，台面石材厚20mm， 挡水条石材厚50mm，门板做斜 剖、造型门和平面门综合考虑， 水槽柜材质同柜体材料，隐形、 明装拉手综合考虑 6. 具体做法详见物料清单橱柜要 求 7. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0115010011279	玄关定制成品木柜	1. 定制成品木柜 2. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	9.190					
78	0115010051280	浴柜（含镜柜）	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品浴室柜(含石材台面、地柜柜体、手扫灯、地柜柜门、镜柜、	m	4.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			壁龛、阻尼门铰、防水铝箔、收口条及配套五金件等），石材面板，厚度20mm，颜色综合，颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 台面开孔（单盆、双盆综合考虑）、倒边、磨边等考虑在综合单价中，综合台上、台下、半台上工艺，柜体侧面储物功能综合考虑 5. 门板木饰面，门板做斜剖、隐形、明装拉手综合考虑在单价中 6. 具体做法详见设计图纸节点图要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
79	0115010051281	SF-2001 卫生间成品铝合金置物架	1. 成品铝合金置物架 2. 尺寸规格：800*210*60mm，颜色综合，颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 按成品费用综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	3.000					
80	0108070031282	铝合金百叶帘	1. 铝合金百叶帘 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2.620					
81	0310040111283	成品一体式淋浴房	1. 成品一体式淋浴房，选样满足设计甲方要求 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	1.000					
82	0115030011284	GL-1002 12mm钢化白玻	1. 部位：综合	m²	7.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		主卫隔断	2. 材料种类、规格：GL-1002 12mm钢化白玻主卫隔断 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件等 综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
83	0115030011285	GL-1002 12mm钢化白玻 栏板	1. 部位：综合 2. 栏杆材料种类、规格：GL- 1002 12mm厚钢化白玻栏板 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件等 综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	6.790					
84	0115010051286	微景观（仿真永生绿植）	1. 微景观（仿真永生绿植），需 由软装厂家二次深化	m²	0.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 按设计图示以水平投影面面积 计算 3. 其他:满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
85	0115010011287	定制衣帽间银镜+不锈钢 柜体	1. 定制衣帽间银镜+不锈钢柜体 2. 专业厂家深化费用投标人综合 考虑在内，需业主同意后方可定 制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的 专业厂家中选择定制，需选样并 经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全 部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	2.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
86	0115010011288	走廊定制成品悬挑木柜	1. 走廊定制成品悬挑木柜 2. 柜门、阻尼门铰、缓冲合页、 配套五金件等综合在内，颜色综 合，颜色、样式经项目业主选样 确认，需业主同意后方可定制采 购 3. 需在家具类市场知名品牌中的 专业厂家中选择定制，需选样并 经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全 部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	3.340					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		其他								
87	0106040011289	成品钢梁	1. 梁类型:成品钢梁 2. 钢材品种: Q355B, 规格、质量等级: 规格、质量综合考虑 3. 安装高度: 由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈: 制作前钢构件表面均应进行除锈处理, 除锈质量等级要求达到Sa2 1/2级标准 5. 螺栓种类: 普通螺栓与高强螺栓综合考虑, 含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计） 6. 探伤要求: 满足规范要求 7. 按成品钢结构安装考虑, 成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点, 中间漆: 环氧云铁中间漆二道, 漆干膜厚度不小于110 μ m, 面漆室外按丙	t	1.576					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			烯酸聚硅氧烷,室内按丙烯酸聚氨酯考虑,三道干膜厚度100 μ m,颜色由业主指定。 8. 防火涂料采用水性超薄型或薄型膨胀防火涂料,钢梯耐火极限:钢梁2.0小时,钢楼梯1.5小时。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁,均综合在单价内,不再计算费用。 11. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
88	0106050011290	花纹钢板楼板5mm(Q235)	1. 钢材品种: Q235花纹钢板,厚度5mm,规格、质量等级: 综合考虑 2. 安装高度: 由投标人综合考	m²	10.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑进投标报价 3. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等级要求达到Sa2 1/2级标准 4. 螺栓种类：普通螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 5. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 8. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
89	0105160011291	M20特殊倒锥形化学锚栓	1. 构件名称：M20特殊倒锥形化学锚栓 2. 钢材品种、规格：综合考虑	套	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含采购运输、定位、安装、焊接等全部工作 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		拆除工程								
90	0116010011292	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工	m³	1.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 6. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 7. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
91	0116020021293	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：楼板开洞拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：	m³	3.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
92	0116020021294	钢筋混凝土梁柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构造柱 拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴	m ³	0.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
93	0116050011295	楼梯面拆除	1. 楼梯面拆除，规格综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用	m²	8.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
94	0116050011296	地面拆除	1. 地面拆除，规格综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费	m ²	156.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
95	0116050021297	墙面拆除	1. 墙面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	m²	348.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
96	0116040031298	天棚吊顶拆除	1. 天棚吊顶拆除，吊顶形式综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用	m²	156.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
97	0112030011299	聚合物砂浆抹面	1. 基层类型、部位：混凝土板 2. 聚合物砂浆抹面，厚度综合 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	51.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
98	0117010031308	叠拼样板间-地上脚手架	1. 部位：综合 2. 投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	项	1.000					
99	0116040011309	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业主要求	m²	111.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求							
100	0117020251310	止水台模板	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节	m²	12.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011300	安全文明施工费			34991.61			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1249.70			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		7384.59			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		16814.15			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		9543.17			
2	0117070021301	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070031302	非夜间施工照明						
4	0117070041303	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070051304	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070061305	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071306	已完工程及设备保护费						
8	0117070081307	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	54345.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		54345.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54345. 52	
合计			54345. 52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(叠拼)-地上(一层+二层)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(叠拼)-地上(一层+二层)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	6.92					
2	轻钢龙骨75×50	m	126.27					
3	轻钢龙骨75×40	m	73.83					
4	螺栓	个	771.54					
5	其他材料费	元	6623.92					
6	乳胶	kg	12.36					
7	干混地面砂浆M20	t	1.84					
8	白水泥	kg	12.27					
9	5mm实心铜条	m	4.11					
10	矿物颜料	kg	4.91					
11	成品腻子膏一般型(Y)	kg	287.00					
12	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	436.77					
13	20mm意大利灰大理石	m²	34.99					
14	型钢综合	kg	132.03					
15	锯材综合	m³	1.30					
16	玻璃胶	支	21.32					
17	万能胶	kg	31.89					
18	5mm厚不锈钢	m²	2.75					
19	805胶水	kg	0.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	装配式U形轻钢龙骨	m²	144.72					
21	加工铁件	kg	98.17					
22	20mm宝格丽大理石	m²	53.86					
23	20mm星际灰大理石	m²	7.16					
24	LC7.5轻骨料混凝土	m³	4.94					
25	立得时胶	kg	5.76					
26	厨房吊柜	m	5.28					
27	厨房地柜	m	6.82					
28	铝合金百叶帘	m²	2.50					
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	14.77					
30	干混地面砂浆M15	t	14.68					
31	成品钢梁Q355B	t	1.58					
32	二等锯材	m³	0.18					
33	焊条综合	kg	7.02					
34	电焊丝	kg	2.49					
35	螺栓综合	kg	2.36					
36	柴油(机械)	L	35.79					
37	花纹钢板楼板 Q235B厚5mm	m²	10.10					
38	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	0.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	密封胶条	m	22.27					
40	不锈钢铆钉	个	34.04					
41	金属胀锚螺栓	个	1.29					
42	乙丙橡胶垫圈	个	4.85					
43	M20特殊倒锥形化学锚栓	套	25.20					
44	防火吸音棉板	m³	5.66					
45	塑料薄膜	m²	33.70					
46	浴柜（含镜柜）	m	4.46					
47	1.5mm³04#不锈钢	m²	17.32					
48	脚手架钢材	kg	6.66					
49	微景观（仿真永生绿植）	m²	0.60					
50	玻璃钢槽	m	8.85					
51	石材专用胶粘剂	kg	581.50					
52	泡沫塑料衬垫	m²	63.96					
53	不锈钢连接件石材挂件	套	59.40					
54	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	23.80					
55	合金钢钻头 Φ20	个	1.33					
56	螺栓 Φ5×40	套	21.20					
57	电焊条综合	kg	1.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	结构胶	kg	3.20					
59	耐候胶304m1/支	支	8.01					
60	定制衣帽间银镜+不锈钢柜体	m	2.33					
61	干混抹灰砂浆M15	t	3.84					
62	12mm钢化白玻	m²	13.47					
63	走廊定制成品悬挑木柜	m	3.34					
64	复合模板	m²	3.77					
65	6mm仿石材岩板	m²	10.30					
66	岩板专用粘结层(双面上浆)	kg	42.42					
67	商品混凝土C20	m³	1.24					
68	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	12.13					
69	合页	副	22.25					
70	膨胀螺栓M8	套	90.75					
71	界面剂	kg	0.20					
72	6mm银镜	m²	5.67					
73	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m²	8.62					
74	不锈钢卡口槽	m	7.87					
75	成品定制天然丝麻硬包	m²	108.42					
76	泡沫塑料3.5cm厚	m²	142.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	成品定制硬包	m²	16.24					
78	防水无机涂料底漆	kg	4.49					
79	防水无机涂料面漆	kg	10.73					
80	成品12厚钢化白玻推拉门	m²	3.80					
81	12mm长虹超白玻成品推拉门	m²	3.78					
82	特细砂	m³	0.20					
83	石膏粉	kg	105.15					
84	无机涂料底漆	kg	14.32					
85	无机涂料面漆	kg	34.26					
86	耐火石膏板9.5mm	m²	208.53					
87	耐水石膏板9.5mm	m²	50.19					
88	无机涂料底漆	kg	2.07					
89	无机涂料面漆	kg	4.95					
90	仿石材防滑砖 9mm	m²	5.43					
91	卫生间成品铝合金置物架	个	3.00					
92	20mm奥斯卡灰大理石	m²	146.39					
93	20mm大花白大理石（墙面）	m²	1.02					
94	20mm大花白大理石	m²	1.72					
95	20mm奥斯卡灰大理石酸洗	m²	1.63					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	阻燃板10mm	m ²	45.92					
97	阻燃板12mm	m ²	89.92					
98	阻燃板15mm	m ²	139.92					
99	水泥纤维板12mm厚	m ²	78.52					
100	3.6mm白橡木成品木饰面板（弧形）	m ²	0.97					
101	实木复合木地板15mm	m ²	65.83					
102	定制成品木柜	m	9.19					
103	成品定制皮革硬包	m ²	29.01					
104	水泥压力板12mm	m ²	1.44					
105	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	90.25					
106	成品一体式淋浴房	套	1.00					
107	3.6mm白橡木木饰面板	m ²	82.64					
108	陶粒	m ³	3.43					
109	水泥32.5	kg	288.20					
110	6mm灰镜	m ²	2.00					
111	开荒精保洁	m ²	111.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板
 间装修（叠拼）-地上（一层+二层）】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0304	拆除工程								
1	0304040171311	拆除住宅户内配电箱 ALB2 Pe=18KW	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配电箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	台	1.000					
2	0304120041312	拆除灯具	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：灯具、底盒等全	套	31.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：灯具类型综合考虑，含所有照明类灯具 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
3	0304040341313	拆除开关	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
4	0304040351314	拆除插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：插座、底盒等全部 附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准	个	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
5	0304040161315	拆除浴霸（照明取暖换 气三合一）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：浴霸（照明取暖换 气三合一）等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
6	0304110041316	拆除电气配线 WDZ-BYJ-16mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	96.550					
7	0304110041317	拆除电气配线 BV-2.5mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容	m	1059.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
8	0304110041318	拆除电气配线 BV-4mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	478.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
9	0304110041319	拆除电气配线 BV-6mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	m	50.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		户内部分								
10	0304040171320	住宅户内配电箱 ALB2 Pe=18KW	1. 名称：住宅户内配电箱 ALB2 2. 规格及型号：Pe=18KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、智能电表、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合							
11	0304040171321	住宅户内配电箱 ATfe Pe=6KW	1. 名称：住宅户内配电箱 ATfe 2. 规格及型号：Pe=6KW，其他 元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装安装 4. 包含：包含基础制安、支架、 压接线端子、箱体开孔、盘柜防 火堵洞、防火隔板、本体接地、 箱体设明显标志、智能电表、预 留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列 清单项目外的所有内容，其余满 足设计、施工及供电验收	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等规范要求等费用综合考虑进入 本项目综合							
12	0304110011322	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC40，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、接地 （含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	81.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
13	0304110011323	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、	m	1145.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
14	0304110011324	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇	m	127.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0304110011325	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32，壁厚满足设计及规范要求	m	30.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0304110011326	电气配管 PC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC40，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、	m	9.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			柔性防水套管、人防密闭套管除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0304110041327	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	3527.520					
18	0304110041328	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-4mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	m	865.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
19	0304110041329	电气配线 BV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-6mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	234.380					
20	0304110041330	电气配线 WDZ-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ-16mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	61.500					
21	0304120011331	暗藏灯带 4W/米 LED灯 IP20	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：4W/米 LED灯	m	52.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
22	0304120011332	暗藏灯带 6W/米 LED灯 IP20	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	153.280					
23	0304120011333	暗藏灯带 6W/米 LED灯	1. 名称：暗藏灯带	m	13.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		IP54	2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP54 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
24	0304120011334	暗藏灯带 24V 9W LED灯	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：24V 9W LED灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	84.950					
25	0304120041335	嵌入式可调射灯LI-01	1. 名称：嵌入式可调射灯LI-01	套	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10W 36°	2. 规格、型号：10W 36°，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
26	0304120041336	嵌入式可调射灯LI-04 10W 24°	1. 名称：嵌入式可调射灯LI-04 2. 规格、型号：10W 24°，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	0304120041337	嵌入式可调射灯LI-02 7W 24°	1. 名称：嵌入式可调射灯LI-02 2. 规格、型号：7W 24°，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	90.000					
28	0304120041338	嵌入式可调射灯LI-03 7W 15°	1. 名称：嵌入式可调射灯LI-03 2. 规格、型号：7W 15°，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支	套	41.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具 金属软管、预留孔洞、打孔洞、 补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
29	0304120041339	地面射灯LI-05 5W 15°	1. 名称：地面射灯LI-05 2. 规格、型号：5W 15° 其他满 足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑 架（或吊杆）、灯头盒至灯具金 属软管、预留孔洞、打孔洞、补 洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	1.000					
30	0304040341340	智能单联单控开关	1. 名称：智能单联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
31	0304040341341	智能单联双控开关	1. 名称：智能单联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
32	0304040341342	智能双联单控开关	1. 名称：智能双联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
33	0304040341343	智能双联双控开关	1. 名称：智能双联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
34	0304040341344	智能三联双控开关	1. 名称：智能三联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	12.000					
35	0304040341345	智能四联双控开关	1. 名称：智能四联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	9.000					
36	0304040341346	智能三联单控开关	1. 名称：智能三联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	11.000					
37	0304040341347	智能四联单控开关	1. 名称：智能四联单控开关	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
38	0304040351348	备用插座 250V 10A	1. 名称：备用插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	35.000					
39	0304040351349	备用插座带防溅盒 250V 10A	1. 名称：备用插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
40	0304040351350	抽油烟机带防溅盒插座	1. 名称：单相五孔暗装安全型	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		250V 10A	插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
41	0304040351351	吹风机带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：吹风机带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
42	0304040351352	净水器带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：净水器带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
43	0304040351353	马桶插座带防溅盒 250V 10A	1. 名称：马桶插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
44	0304040351354	燃气热水器插座带防溅盒 250V 10A	1. 名称：燃气热水器插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
45	0304040351355	洗衣机带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：洗衣机带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
46	0304040351356	带USB电源插座 250V 10A	1. 名称：带USB电源插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	9.000					
47	0304040351357	洗碗机插座 250V 10A	1. 名称：洗碗机插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
48	0304040351358	软水设备预留插座 250V 10A	1. 名称：软水设备预留插座 2. 型号、规格：250V 10A	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
49	0304040351359	预留烤箱插座 250V 10A	1. 名称：预留烤箱插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
50	0304040351360	厨余垃圾处理器插座 250V 10A	1. 名称：厨余垃圾处理器插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
51	0304040351361	可燃气体探测器插座	1. 名称：可燃气体探测器插座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250V 10A	2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
52	0304040351362	污水提升设备带防溅盒 插座 250V 10A	1. 名称：污水提升设备带防溅盒 插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
53	0304040351363	电动窗帘插座 250V 10A	1. 名称：电动窗帘插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
54	0304040351364	监控用电插座 250V 10A	1. 名称：监控用电插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
55	0304040351365	130底盒地插	1. 名称：130底盒地插 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
56	0304040351366	冰箱带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：冰箱带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
57	0304040351367	厨房防水插座带开关 250V 16A	1. 名称：厨房防水插座带开关 2. 型号、规格：250V 16A(带开关) 3. 安装方式：底边距地2.3m安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
58	0304090081368	SEB局部等电位端子箱	1. 名称：SEB局部等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距地0.3m嵌墙安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	4.000					
59	0304040161369	浴霸（照明取暖换气三合一）	1. 名称：浴霸（照明取暖换气三合一）	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格及型号：3000W 详设计 3. 安装方式：嵌顶安装 4. 包含：配套浴霸开关、换气功能、排气软管、设备接线、吊顶修复、金属软管、支撑架安装等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
60	0304110061370	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	324.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		专业措施项目								
61	0313010171378	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011371	安全文明施工费			5934.29			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		211.94			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1252.37			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		2851.54			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1618.44			
2	0313020021372	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031373	非夜间施工增加						
4	0313020041374	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051375	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061376	已完工程及设备保护费						
7	0313020081377	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	9107.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		9107.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	9107.66	
合计			9107.66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC40	m	84.31					
2	暗藏灯带 24V 9WLED灯	m	85.80					
3	马桶插座带防溅盒 250V10A	套	4.08					
4	可燃气体探测器插座 250V10A	套	1.02					
5	带USB电源插座 250V10A	套	9.18					
6	洗碗机插座 250V10A	套	1.02					
7	预留烤箱插座 250V10A	套	1.02					
8	电动窗帘插座 250V10A	套	6.12					
9	监控用电插座 250V10A	套	2.04					
10	130底盒地插	套	4.08					
11	燃气热水器插座带防溅盒 250V10A	套	1.02					
12	电气配线WDZ-BYJ-16mm²	m	64.58					
13	地面射灯LI-05 5W15°	套	1.21					
14	电气配管PC40	m	10.42					
15	电气配管PC20	m	1282.81					
16	智能单联单控开关	只	13.00					
17	智能单联双控开关	只	2.00					
18	智能双联单控开关	只	1.00					
19	智能双联双控开关	只	3.00					
20	智能三联双控开关	只	12.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水								
1	0301090121379	热水循环泵 Q=50L/min ， H=6m	1. 名称：热水循环泵 2. 型号、规格：Q=50L/min， H=6m， 其他参数详设计 3. 输送介质：热水 4. 安装方式：壁挂安装 5. 设备基础：砼基础， 详设计或设备厂家技术要求 6. 减震要求：自带减震基座 7. 包含：电机检查接线、单机调试、橡胶减震垫（器）、水流开关、自带变频控制柜、开放通讯协议、泵前后大小头、二次灌浆等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
2	0310010061380	PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 输送介质：给水	m	42.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0310010061381	PP-R塑料S5冷水管 DN20	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁	m	29.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0310010061382	PP-R塑料S5冷水管 DN25	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN25，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接	m	17.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0310010061383	PP-R塑料S3.2热水管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求	m	47.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0310010061384	PP-R塑料S3.2热水管 DN20	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合	m	26.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0310010071385	钢塑复合管 DN50	1. 输送介质：压力排水 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN50，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：卡箍连接 5. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压	m	1.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310010071386	钢塑复合管 DN75	1. 输送介质：压力排水 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN75，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：卡箍连接 5. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内	m	11.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	0310010071387	钢塑复合管 DN100	1. 输送介质：压力排水 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN100，管道壁 厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：卡箍连接 5. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈 刷油、管件（各种管件综合考虑 ，不作调整）、管道流向标识、 色环、打洞、留洞及压管道砣槽 、剔各种砣或砖槽并按设计要求 补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相	m	11.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
10	0310010061388	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性机制排水铸铁管 2. 输送介质：污水 3. 材质：铸铁 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	24.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段：/ 工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0310010061389	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN50	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	7.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0310010061390	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN75	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	3.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段：/
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	0310010061391	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN100	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	5.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
14	0310010061392	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	2.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	0310010061393	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	9.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0310010061394	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	5.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
17	0310010061395	普通PVC-U雨水管 DN75	1. 名称：普通PVC-U雨水管 2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	6.950					
18	0310010061396	普通PVC-U雨水管 DN100	1. 名称：普通PVC-U雨水管	m	17.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0310010061397	普通PVC-U排水管（冷凝水）DN50	1. 名称：普通PVC-U排水管 2. 输送介质：空调冷凝水	m	13.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0310030011398	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0310030011399	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
22	0310030011400	铜截止阀 DN15	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
23	0310030011401	铜截止阀 DN20	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
24	0405040091402	平算式单算雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 类型及规格：环保雨水口，具有截污功能 3. 具体做法：作法详国标图集16S518 4. 篦子要求：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	座	2.000					
25	0310040141403	87型雨水斗 DN75	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN75 3. 安装方式：密封胶承插粘接，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	0310040141404	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：密封胶承插粘接，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
27	0301090011405	污水提升设备 Q=10m³/h, H=8m, N=1.5KW	1. 名称：污水提升设备 2. 型号、规格：Q=10m³/h, H=8m, N=1.5KW，其它技术参数综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含：控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、设备检查接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
28	0310020031406	刚性防水套管 DN≤50	1. 名称：刚性防水套管	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN≤50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	0310020031407	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
30	0310040141408	洗衣机专用直通地漏 DN75	1. 名称：洗衣机专用直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
31	0310040141409	直通地漏 DN50	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	8.000					
32	0310040141410	直通地漏 DN75	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、规范、相	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
33	0310020031411	柔性防水套管 DN20	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN20 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
34	0310020031412	柔性防水套管 DN50	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
35	0310020031413	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		卫生洁具								
36	0310040061414	智能马桶	1. 名称：马桶 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：冲水方式：虹吸式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含盖板、扶手、金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	3.000					
37	0310040061415	壁挂马桶	1. 名称：壁挂马桶 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：冲水方式：虹吸式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含盖板、扶手、	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
38	0310040031416	厨盆（含水龙头）	1. 名称：厨盆（含水龙头） 2. 材质：花岗岩 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容	组	1.000					
39	0310040031417	洗衣盆（含水龙头）	1. 名称：洗衣盆（含水龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
40	0310040031418	洗碗机（15套）	1. 名称：洗碗机 2. 型号、规格：详设计图纸及物料表 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
41	0310040031419	台下式洗面器（含水龙头）	1. 名称：台下式洗面器（含水龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相	组	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
42	0310040101420	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：不锈钢/锌合金/A 级铜锭 3. 型号、规格：产品颜色：亮银色 4、安装高度：1m-1.2m 5. 组装方式：含淋浴头、莲蓬喷头及全套五金配件、角阀等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	4.000					
43	0310040011421	浴缸（含冷热水龙头）	1. 名称：浴缸 2. 材质：亚克力 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头及全套五金配件、角阀等全部内容	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
44	0310070061422	燃气灶	1. 名称：燃气灶 2. 材质：钢化玻璃 3. 型号、规格：灶头数量：2，额定电压：220V，火力强度：5.2kW，面板材质：钢化玻璃，能源类型：燃气 2 安装类型：嵌入式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：嵌入式及全套五金配件等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
45	0301080061423	吸油烟机	1. 名称：吸油烟机 2. 材质：综合 3. 型号、规格：风量：25m³ /	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			min，电机输入功率：380W，其他详设计图纸及物料表 4. 包含：配套支架、排烟软管等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
46	0310040081424	洗衣机	1. 名称：洗衣机 2. 材质：银色 3. 型号、规格：容量：10公斤，排水方式：上排水，最高脱水转速：1250转/分钟 4. 安装方式：独立式 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
47	0310040081425	干衣机	1. 名称：干衣机 2. 材质：银色 3. 型号、规格：容量：10公斤	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：独立式 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
48	0310040081426	烤箱	1. 名称：烤箱 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：温度范围：30- 300° C 额定功率：3.4kW 4. 安装方式：嵌入式 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	1.000					
49	0310040081427	冰箱	1. 名称：冰箱 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：单开，总容积 379L, 详设计图纸及物料表 4. 组装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0310040081428	雾化仿真壁炉	1. 名称：雾化仿真壁炉 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
		分部小计								
		给排水拆除								
51	0301090121429	拆除热水循环泵 Q=50L/min，H=6m	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：热水循环泵等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
52	0310010061430	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	29.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
53	0310010061431	拆除PP-R塑料S5冷水管DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	24.480					
54	0310010061432	拆除PP-R塑料S5冷水管DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道	m	17.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
55	0310010061433	拆除PP-R塑料S3.2热水管 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	38.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
56	0310010061434	拆除PP-R塑料S3.2热水管 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	23.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
57	0310010061435	拆除柔性机制排水铸铁 管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	24.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
58	0310010061436	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	7.510					
59	0310010061437	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	3.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
60	0310010061438	拆除中空壁消音硬聚氯 乙烯排水管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	5.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
61	0310010061439	拆除加厚型UPVC实壁排 水管 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	2.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
62	0310010061440	拆除加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	9.340					
63	0310010061441	拆除加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道	m	5.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
64	0310010061442	拆除普通PVC-U雨水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	6.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
65	0310010061443	拆除普通PVC-U雨水管DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	17.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
66	0310010061444	拆除普通PVC-U排水管（ 冷凝水）DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	13.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
67	0310030011445	拆除止回阀 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
68	0310030011446	拆除止回阀 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
69	0310030011447	拆除铜截止阀 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
70	0310030011448	拆除铜截止阀 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
71	0310040141449	拆除洗衣机专用直通地漏 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
72	0310040141450	拆除直通地漏 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
73	0310040141451	拆除直通地漏 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
74	0405040091452	拆除平算式单算雨水口	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：雨水口等全部附属 内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
75	0310040141453	拆除87型雨水斗 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：雨水斗等全部附属 内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	0310040141454	拆除87型雨水斗 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：雨水斗等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
77	0310040061455	拆除马桶	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	组	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
78	0310040031456	拆除台下式洗面器（含 水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
79	0310040101457	拆除淋浴器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
80	0310040011458	拆除浴缸（含冷热水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	组	1.000					
81	0310040031459	拆除厨盆（含水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
82	0310070061460	拆除燃气灶	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
83	0310060131461	拆除消毒柜	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
84	0301080061462	拆除吸油烟机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
85	0313010171470	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011463	安全文明施工费			7536.18			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		269.15			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1590.43			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3621.28			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2055.32			
2	0313020021464	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031465	非夜间施工增加						
4	0313020041466	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051467	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061468	已完工程及设备保护费						
7	0313020081469	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	11710.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		11710.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	11710.10	
合计			11710.1	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

安装工程 【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	77.90					
2	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	71.74					
3	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	69.13					
4	PP-R塑料S3.2热水管DN15	m	47.96					
5	PP-R塑料S3.2热水管DN20	m	26.90					
6	钢塑复合管DN100	m	11.22					
7	钢塑复合管DN100沟槽管件	个	4.17					
8	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	10.03					
9	污水提升设备控制箱	台	1.00					
10	热水循环泵Q=50L/min，H=6m	台	1.00					
11	PP-R塑料S5冷水管DN25	m	17.57					
12	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	18.69					
13	柔性机制排水铸铁管DN100	m	22.14					
14	室内无承口柔性排水铸铁管管件（卡箍连接）DN100	个	11.63					
15	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	13.26					
16	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN50	m	7.60					
17	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN75	m	3.02					
18	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN100	m	5.67					
19	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	2.06					
20	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	5.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	87型雨水斗DN75	套	1.00					
22	87型雨水斗DN100	套	1.00					
23	洗衣机专用直通地漏DN75	个	2.02					
24	成品管卡DN100	套	6.30					
25	成品管卡DN75	套	5.25					
26	型钢（综合）	kg	4.31					
27	钢塑复合管DN50	m	1.84					
28	钢塑复合管DN50沟槽管件	个	0.81					
29	卡箍连接件（含胶圈）DN50	套	1.91					
30	钢塑复合管DN75	m	10.96					
31	钢塑复合管DN75沟槽管件	个	4.69					
32	卡箍连接件（含胶圈）DN75	套	11.11					
33	污水提升设备Q=10m³/h, H=8m, N=1.5KW	台	1.00					
34	排水管道件DN50	个	5.18					
35	排水管道件DN75	个	2.73					
36	排水管道件DN100	个	6.90					
37	加厚型UPVC实壁排水管道件DN100	个	6.57					
38	PVC-U排水管道件DN75	个	2.63					
39	PVC-U排水管道件DN100	个	7.31					
40	商品混凝土C20	m³	0.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	水	m³	1.29					
42	其他材料费	元	1.80					
43	标准砖	千匹	0.72					
44	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.61					
45	钢筋 Φ ≤10	t	0.04					
46	平算式单算雨水口	套	2.02					
47	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.06					
48	加厚型UPVC实壁排水管道件DN50	个	1.41					
49	普通PVC-U排水管DN100	m	17.47					
50	成品管卡DN50	套	6.30					
51	铜截止阀DN15	个	1.01					
52	止回阀DN15	个	1.01					
53	PP-R塑料S5冷水管DN15	m	42.71					
54	PP-R塑料S5冷水管DN20	m	30.43					
55	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	9.15					
56	加厚型UPVC实壁排水管道件DN75	个	8.27					
57	普通PVC-U排水管DN50	m	13.81					
58	PVC-U排水管道件DN50	个	6.12					
59	直通地漏DN50	个	8.08					
60	直通地漏DN75	个	5.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	普通PVC-U排水管DN75	m	7.00					
62	壁挂马桶	个	1.01					
63	厨盆（含水龙头）	个	1.01					
64	洗衣盆（含水龙头）	个	1.01					
65	台下式洗面器（含水龙头）	个	5.05					
66	淋浴器	套	4.00					
67	浴缸（含冷热水龙头）	个	1.00					
68	燃气灶	台	1.00					
69	吸油烟机	台	1.00					
70	智能马桶	个	3.03					
71	洗碗机（15套）	台	1.01					
72	洗衣机	台	1.00					
73	干衣机	台	1.00					
74	烤箱	台	1.00					
75	冰箱	台	1.00					
76	雾化仿真壁炉	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		户内部分								
1	0305070061471	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3. 机柜尺寸：非标 4. 安装方式：底边距地0.5m暗装 5. 柜内配置包含：插排（至少含3个或3个以上五孔插座）、盲板、墙面剔槽、修复及接地搭接线缆、尾纤及光纤熔接等所有内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要	台	1.000					
2	0305020121472	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0305020121473	双孔网络插座	1. 名称：双孔网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地1.0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
4	0305020041474	有线电视插座	1. 名称：有线电视插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/1.0m安装	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0305070061475	7寸彩色可视分机	1. 名称：7寸彩色可视分机 2. 型号、规格及技术参数：7寸彩色免提可视分机（网络型）；主机双向通话，管理机双向呼叫通话；主动监视功能；信息查阅功能；门口主机远程控制开锁；直接按键撤/布防；手动报警；壁挂安装；带智能网关，可在终端上操作控制户内空调，地暖，新风；具备双网络(WIFI与RJ45)；具备zigbee3.0。 3. 包含：成套配件安装及一体机的调试、试运行 3. 安装方式：嵌入或壁挂式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0304040311476	紧急按钮	1. 名称：紧急按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
7	0309040011477	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
8	0304110061478	智能网关	1. 名称：智能网关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0304110061479	空调网关	1. 名称：空调网关 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
10	0305070061480	三合一智能控制面板	1. 名称：三合一智能控制面板 2. 型号、规格及技术参数：集成空调，地暖，新风模块，具备四路电压信号输出(220V)，具备一路信号（视空调而定）直接控制空调内机（可免费提	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			供技术支持），具备zigbee3.0 3. 包含：成套配件安装及一体机的调试、试运行 4. 安装方式：底边距地1.3m安装 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0305070011481	红外人体探测器	1. 名称：红外人体探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：贴墙安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
12	0305070021482	智能门窗磁	1. 名称：智能门窗磁 2. 规格、型号：详设计	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线制：综合 4. 安装方式：贴墙安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0304110061483	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	28.000					
14	0304110011484	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	378.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0304110011485	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管	m	24.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
16	0305020071486	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 型号、规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线槽 内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘 、光纤连接器等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	45.460					
17	0305020051487	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架 综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶	m	215.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
18	0304080021488	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	53.410					
19	0304080021489	电气配线 RVV-3* 0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*0.75mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	50.750					
20	0304080021490	电气配线 RVV-5* 0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-5*0.75mm ²	m	31.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0304080021491	电气配线 RYJS-2*0.75mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RYJS-2*0.75mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	19.630					
22	0305020201492	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
23	0305020201493	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	链路	19.000					
		分部小计								
		拆除工程								
24	0305070061494	拆除户内多媒体箱	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：户内多媒体箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
25	0305020121495	拆除网络插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
26	0305020121496	拆除双孔网络插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
27	0305020041497	拆除电话插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
28	0305020041498	拆除有线电视插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
29	0305070061499	拆除7寸彩色可视分机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：7寸彩色可视分机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
30	0304040311500	拆除紧急按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紧急按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
31	0304110061501	拆除智能网关	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：智能网关等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
32	0304110061502	拆除空调网关	1. 拆除部位：室内	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除范围：空调网关等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
33	0305070061503	拆除三合一智能控制面板	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：三合一智能控制面板等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
34	0305020071504	拆除单芯皮线光缆	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	m	93.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
35	0305020051505	拆除超五类非屏蔽双绞线	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	m	158.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
36	0304080021506	拆除电气配线 RVV-2* 0.75mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	45.380					
37	0304080021507	拆除电气配线 RVV-5* 0.75mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容	m	11.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
38	0304080021508	拆除电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	29.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
39	0313010171516	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011509	安全文明施工费			1099.89			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		39.28			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		232.12			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		528.52			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		299.97			
2	0313020021510	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031511	非夜间施工增加						
4	0313020041512	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051513	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061514	已完工程及设备保护费						
7	0313020081515	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1686.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1686.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	户内多媒体箱	个	1.00					
2	网络插座	个	3.03					
3	双孔网络插座	个	3.03					
4	有线电视插座	个	6.06					
5	7寸彩色可视分机	台	1.00					
6	紧急按钮	个	1.00					
7	可燃气体探测器	个	1.00					
8	智能网关	个	3.00					
9	空调网关	个	1.00					
10	超五类非屏蔽双绞线	m	226.76					
11	绝缘电线RVV-2*1.0mm²	m	57.68					
12	绝缘电线RVV-5*0.75mm²	m	33.76					
13	三合一智能控制面板	台	9.00					
14	红外人体探测器	个	1.00					
15	智能门窗磁	套	6.00					
16	绝缘电线RVV-3*0.75mm²	m	54.81					
17	绝缘电线RYJS-2*0.75mm²	m	21.20					
18	单芯皮线光缆	m	46.37					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		新风、空调系统								
1	0307010031517	空调室外机 制冷量： 31kW，制热量：33.9kW	1. 名称：空调室外机 2. 型号、规格：根据设计图纸， 综合考虑设备选型 3. 技术参数：制冷量：31kW， 制热量：33.9kW，输入功率/电 压（kW/V）：10/380，其他参 数详设计图纸 4. 安装方式：落地式安装，型钢 综合 5. 包含：接水盘、减震措施、制 冷剂添加、电机检查接线、单机 调试、接地跨接、支架制作安装 及除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	1.000					
2	0307010041518	空调室内机 制冷量：	1. 名称：空调室内机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2.2kW，制热量：2.5kW	2. 型号、规格：DP22 3. 技术参数：制冷量：2.2kW， 制热量：2.5kW，风量（m³/h） ：540，220V，带冷凝水提升泵 ，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及单机 调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
3	0307010041519	空调室内机 制冷量： 2.8kW，制热量：3.2kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP28 3. 技术参数：制冷量：2.8kW，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制热量：3.2kW，风量（m³/h）：540，220V，带冷凝水提升泵，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0307010041520	空调室内机 制冷量：3.2kW，制热量：3.6kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP32 3. 技术参数：制冷量：3.2kW，制热量：3.6kW，风量（m³/h）：540，220V，带冷凝水提升泵	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0307010041521	空调室内机 制冷量： 4.5kW，制热量：5.0kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP45 3. 技术参数：制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，风量（m³/h）：588，220V，带冷凝水提升泵，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0301080011522	除霾新风机 风量（m³/h）：350	1. 名称：除霾新风机 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：风量（m³/h）：350，静压（Pa）：120，噪声（dB）：33，额定功率（W）：130，PM2.5净化效率≥98%，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：PE专用插件及抱箍、 万向管、设备试压、减震器、电 机检查接线及单机调试等全部内 容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
7	0310010041523	紫铜管 φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ6.35mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑	m	32.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310010041524	紫铜管 φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ9.53mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容	m	29.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	0310010041525	紫铜管 φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ12.7mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相	m	15.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
10	0310010041526	紫铜管 φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ15.88mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	22.050					
11	0310010041527	紫铜管 φ22.23	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒	m	7.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ22.23mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	0308040101528	铜管分支器	1. 安装部位：铜管分支器 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜质 4. 型号、规格：具体型号按厂家技术规范要求确定，不同规	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			格综合考虑 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求							
13	0310010061529	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN25	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验： 符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制 安及除锈刷油、各种管件、管道 流向标识、色环，吊洞、预留孔 洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼 或砖槽并按设计要求补槽等全部 内容	m	28.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	0310010061530	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN32	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	7.650					
15	0307020051531	圆形硬聚氯乙烯风管 φ	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管	m	32.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		75	2. 形状：圆形 3. 规格：Φ75 4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、附件及支撑架等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	0307020051532	圆形硬聚氯乙烯风管 Φ110	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管 2. 形状：圆形 3. 规格：Φ110 4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、附件及支撑架等内容	m	12.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0307020011533	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足	m ²	18.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0307020011534	镀锌钢板圆形风管 $\Phi \leq 320$ $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 名称：圆形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 风管长边： $\Phi \leq 320$ $\delta = 0.5\text{mm}$ 5. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$	m ²	2.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			10. 支架除锈、刷油及防腐要求 ：表面除锈后刷红丹漆与调和漆 各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相 关图集及招标文件要求							
19	0307030011535	70℃防火调节阀 Φ120	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：Φ120，常开， 气流温度达到70℃，自行熔断关 闭，手动复位 4. 包含本体、附件安装 5. 支吊架、支架除锈及刷油（另 计） 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
20	0307030071536	双层百叶风口 500*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：500*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0307030071537	单层百叶风口 600*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：600*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
22	0307030071538	单层百叶风口 800*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
23	0312080021539	橡塑发泡保温材料管壳（水管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（水管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ³	0.320					
24	0312080031540	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	1. 名称：自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管） 2. 保温材料及参数：导热系数	m ³	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			≤0.037W/m.k(平均温度20℃时),容重≥45kg/m³,材料燃烧性能等级:A级,其他参数详设计 3.保温厚度:详设计说明,综合考虑 4.其他:风管、消声器、静压箱、阀门绝热保温综合考虑,满足规范及验收要求 5.其他:满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	0310020031541	钢套管（空调） DN80	1.名称：钢套管（空调） 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：满足设计及规范要求 5.穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6.包含：套管制作安装、除锈	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容							
26	0310020031542	钢套管（空调） DN150	1. 名称：钢套管（空调） 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容	个	1.000					
27	0310020031543	钢套管（空调） DN125	1. 名称：钢套管（空调） 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 填料材质：满足设计及规范要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容							
28	0307040021544	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	32.240					
29	0307040021545	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	32.240					
		分部小计								
		采暖系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
30	0310070041546	燃气壁挂炉 额定热负荷：35kW	1. 名称：燃气壁挂炉 2. 型号、容量：35kW 3. 燃气壁挂炉外壳防护等级无法满足室外使用，若用于室外需安装防护罩。防护罩需与墙面完全贴合防止渗水。防护罩材质、尺寸、造型均需满足相关规范，价格已综合考虑，结算不再调整。 4. 安装方式：壁挂式 5. 成套产品，包含：金属连接软管、波纹管、进出阀门、支撑架、烟囱、防雨帽及附件等满足使用要求的全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
31	0310050071547	利旧安装3路分集水器（带箱）	1. 名称：3路分集水器（带箱） 2. 规格：箱体400*500*120，黄	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铜合金，一体锻造式，3回路分 集水器（含每个环路上设置的电 热阀） 3. 采用集成式，包含：箱体、内 部阀门、附件等满足使用要求的 全部内容，包括但不限于：带电 热执行器、自动排气阀、手动球 阀、泄水阀、开孔、接口附件等 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
32	0310010061548	PP-R聚氨酯发泡保温一 体管 de25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水（热水） 3. 材质、规格：PP-R聚氨酯发 泡保温一体管 de25（聚氨酯保 温层不小于9mm厚，外带PVC保 护管壳） 4. 连接形式：热熔连接	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计及满足规范要求 6. 管件综合考虑、含带丝管件价 差，含管道支架制作安装，支架 刷油满足设计及相关规范要求 7. 包含预留管槽、压槽、剔槽开 洞及修补等内容 8. 警示带形式：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标技术要求							
33	0310010061549	采暖管PE-RT管，de25* 2.8mm	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水（热水） 3. 材质、规格：采暖管PE-RT管 ，de25*2.8mm 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 详设计及满足规范要求	m	42.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管件综合考虑、含带丝管件价差，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8. 警示带形式：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
34	0310050061550	耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管 De16*2.0mm	1. 名称：耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管 2. 钢丝网设计要求：金属钢丝网 3. 管道材质、规格：PE-RT管，De16*2.0mm，管道系列S4，承压能力0.8MPa 4. 压力试验及吹扫设计要求：满足设计和规范要求	m	774.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 包含：卡钉、柔性套管、波纹保护管等敷设，分水箱下面管材密集处地暖管道的保温及保护套管包含在报价中（其余部分如保护层、保温层等装饰工程另计） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
35	0312080021551	橡塑发泡保温材料管壳（地暖管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（地暖管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温部位：地暖主管 4. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ³	0.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	0310020031552	钢套管（地暖） DN50	1. 名称：钢套管（地暖） 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容	个	4.000					
37	0310020031553	钢套管（热水器） DN100	1. 名称：钢套管（热水器） 2. 材质：镀锌钢套管 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容							
38	0310020031554	刚性防水套管 DN≤50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN≤50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		拆除部分-采暖系统								
39	0310070041555	拆除燃气壁挂炉 额定热	1. 拆除部位：室内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		负荷：5.5-33kW	2. 拆除范围：壁挂炉等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
40	0310050071556	拆除3路分集水器（带箱）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：3路分集水器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
41	0310010061557	拆除PP-R聚氨酯发泡保 温一体管 de25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准	m	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
42	0310010061558	拆除采暖管PE-RT管， de25*2.8mm	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	m	26.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
43	0310050061559	拆除耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管 De16*2.0mm	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	528.800					
		分部小计								
		拆除部分-新风、空调系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
44	0307010031560	拆除空调室外机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：空调室外机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	套	1.000					
45	0301080011561	拆除除霾新风机 风量（m³/h）：150	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：空调机及新风机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
46	0310010041562	拆除紫铜管 φ6.35	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架 、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	14.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
47	0310010041563	拆除紫铜管 Φ9.52	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的	m	32.610					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
48	0310010041564	拆除紫铜管 Φ12.7	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	4.550					
49	0310010041565	拆除紫铜管 Φ15.88	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支	m	15.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
50	0310010041566	拆除紫铜管 Φ22.2	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	7.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
51	0308040101567	拆除铜管分支器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	个	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
52	0310010061568	拆除UPVC硬塑料管（冷 凝水）DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：冷凝水管及相关支 架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	30.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	0310010061569	拆除UPVC硬塑料管（冷凝水）DN32	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：冷凝水管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	6.050					
54	0307020051570	拆除圆形硬聚氯乙烯风管 Φ75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	9.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
55	0307020051571	拆除圆形硬聚氯乙烯风 管 Φ110	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	10.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
56	0307020051572	拆除圆形硬聚氯乙烯风 管 φ125	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	6.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
57	0307030081573	拆除不锈钢带防雨罩圆形百叶风口 Φ125	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
58	0307030091574	拆除侧送风口 Φ110	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
59	0307030091575	拆除侧送风口 Φ75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
60	0307030071576	拆除空调底回风口(长形)120mm宽(带翻边)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m ²	0.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
61	0307030071577	拆除空调侧出风口	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m²	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
62	0313010121585	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 范围：图示范围内的所有风系统（含通风、排风及排烟）及采暖、空调水系统（含氟系统或水系统） 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收合格）	项	1.000					
63	0313010171586	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】 标段：/

第 49 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011578	安全文明施工费			4887.76			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		174.56			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1031.51			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		2348.66			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1333.03			
2	0313020021579	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031580	非夜间施工增加						
4	0313020041581	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051582	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061583	已完工程及设备保护费						
7	0313020081584	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	7580.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		7580.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	7580.51	
合计			7580.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	橡胶减震垫	个	4.00					
2	铜管分支器	个	8.16					
3	难燃B1级发泡橡塑管壳	m³	0.34					
4	塑料管粘接管件DN25	个	16.48					
5	空调室内机制冷量：2.2kW，制热量：2.5kW	台	1.00					
6	空调室内机制冷量：2.8kW，制热量：3.2kW	台	1.00					
7	空调室内机制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW	台	1.00					
8	UPVC硬塑料管DN25	m	29.04					
9	UPVC硬塑料管DN32	m	7.80					
10	塑料管粘接管件DN32	个	5.20					
11	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	m³	0.39					
12	紫铜管 φ6.35	m	33.44					
13	紫铜管 φ12.7	m	15.59					
14	紫铜管 φ15.88	m	22.49					
15	空调室外机制冷量：31kW，制热量：33.9kW	台	1.00					
16	空调室内机制冷量：3.2kW，制热量：3.6kW	台	1.00					
17	70℃防火调节阀Φ120	个	1.01					
18	燃气壁挂炉额定热负荷：35kW	台	1.00					
19	紫铜管 φ22.23	m	7.69					
20	紫铜管 φ9.53	m	29.65					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		喷淋系统								
1	0309010031587	喷头 68℃快速响应 K=80	1. 名称：喷头 2. 型号：快速响应，动作温度68℃，K=80，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	18.000					
2	0309010011588	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯	m	45.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等）、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0309010011589	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等）、标识划线、	m	13.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0309010011590	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件（异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等）、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全	m	3.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
5	0309010011591	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合 设计及规范要求，系统试压、分 段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯 头、三通、四通、直接、卡箍连 接件、胶圈等)、标识划线、流 向标识、防虫网罩、开洞留洞、 剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	13.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
6	0309010011592	热浸镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	3.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	0309010011593	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	7.220					
8	0308150011594	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装	kg	32.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格、型号：详设计，满足规范及设计要求 3. 支吊架要求：减震支吊架，型钢综合							
9	0312010031595	管道支吊架除锈、刷漆	1. 名称：管道支吊架除锈、刷漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	kg	32.990					
		分部小计								
		喷淋系统拆除								
10	0309010031596	拆除喷头 68℃快速响应 K=80	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷头等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	个	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
11	0309010011597	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	44.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
12	0309010011598	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN32	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	11.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
13	0309010011599	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	1.700					
14	0309010011600	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部	m	10.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
15	0309010011601	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN65	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	4.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
16	0309010011602	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN80	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
17	0308150011603	拆除管道支吊架	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道支架等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	kg	26.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
18	0313010171611	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011604	安全文明施工费			572.08			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		20.43			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		120.73			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		274.90			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		156.02			
2	0313020021605	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031606	非夜间施工增加						
4	0313020041607	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051608	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061609	已完工程及设备保护费						
7	0313020081610	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	865.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		865.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	865.70	
合计			865.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

标段：/

第 1 页 共 1 页

防水工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	喷头 68℃快速响应K=80	个	18.18					
2	热浸镀锌钢管管件DN25	个	26.76					
3	热浸镀锌钢管管件DN32	个	9.38					
4	热浸镀锌钢管管件DN40	个	3.01					
5	热浸镀锌钢管管件DN50	个	10.86					
6	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	0.53					
7	消防管沟槽管件DN65	个	0.53					
8	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	1.20					
9	消防管沟槽管件DN80	个	1.21					
10	型钢（综合）	kg	34.65					
11	热浸锌镀锌钢管DN80	m	7.33					
12	热浸锌镀锌钢管DN65	m	3.20					
13	热浸锌镀锌钢管DN50	m	13.51					
14	热浸锌镀锌钢管DN40	m	3.51					
15	热浸锌镀锌钢管DN32	m	13.72					
16	热浸锌镀锌钢管DN25	m	45.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040011612	利旧安装编码感烟探测器	1. 名称：利旧安装编码感烟探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	8.000					
2	0309040071613	利旧安装吸顶式消防广播 5W	1. 名称：利旧安装吸顶式消防广播 2. 功率：5W 3. 安装方式：吸顶式，含配套支撑架 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	0304110011614	金属软管 φ20	1. 名称：金属软管 2. 型号、规格：φ20 3. 配置形式及部位：综合考虑	m	5.600					
4	0304110011615	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢	m	63.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0304080021616	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	58.160					
6	0304080021617	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		拆除工程								
7	0309040081618	拆除总线隔离器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：总线隔离器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
8	0309040011619	拆除编码感烟探测器	1. 拆除部位：室内	个	19.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除范围：编码感烟探测器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
9	0309040031620	拆除消火栓报警按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消火栓报警按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
10	0309040031621	拆除带电话插孔的手动报警按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：带电话插孔的手动报警按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
11	0309040051622	拆除火灾声光报警器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
12	0309040071623	拆除吸顶式消防广播 5W	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	3.000					
13	0304080021624	拆除电气配线 WDN-RYJS-2*1.5mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容	m	79.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
14	0304110041625	拆除电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	42.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
15	0313010171633	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011626	安全文明施工费			198.54			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		7.09			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		41.90			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		95.40			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		54.15			
2	0313020021627	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031628	非夜间施工增加						
4	0313020041629	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051630	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061631	已完工程及设备保护费						
7	0313020081632	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	300.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		300.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	300.87	
合计			300.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

标段：/

第 1 页 共 1 页

防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防
电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	0301070021634	客梯电梯 -1F~2F层	1. 名称：客梯电梯 2. 型号及技术参数：额定载重量400kg，具体详设计或招标技术文件 3. 有无机房：无机房；预留装修配重费用：综合考虑在报价中，结算不予调整 4. 层数：-1F~2F层，具体停站数详设计图纸 5. 提升高度、速度：8.9M，额定速度0.4m/s 6. 含电梯控制箱 7. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 8. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 9. 电梯尺寸详建施图, 配合土建	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装预埋件等工作，电梯内部装修精装修工程综合考虑在报价中，结算不予调整 10. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括五方通话的主机、分机等设备，及分机到电梯的管线，包括相关联动调试等），含电梯内的空调、电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、电梯门不锈钢板、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中；若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格。 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011635	安全文明施工费			10795.29			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		385.55			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2278.23			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		5187.34			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2944.17			
2	0313020021636	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031637	非夜间施工增加						
4	0313020041638	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051639	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061640	已完工程及设备保护费						
7	0313020071641	高层施工增加费						
8	0313020081642	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	16948.08		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		16948.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电梯工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	16948.08	
合计			16948.08	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电
梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0104	砌筑、结构工程								
1	0104020011643	蒸压加气混凝土砌块墙 （高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	40.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	0104020011644	蒸压加气混凝土砌块墙 (高度>3.6m)	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑	m³	4.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
3	0112100011645	钢结构隔墙(厚度>100)(双面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.920					
4	0112100011646	钢结构隔墙(厚度>100)(单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板	m²	1.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	0112100011647	钢结构隔墙(厚度≤100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.500					
6	0112100011648	轻钢龙骨隔墙(厚度=100) (单面)	1. 75系列龙骨, 主龙骨间距300mm, 次龙骨间距500mm; 龙骨间填充80mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	43.760					
7	0112100011649	轻钢龙骨隔墙(厚度>100) (双面)	1. 双排竖向75系列龙骨, 主龙骨间距300mm, 次龙骨横向间距	m²	33.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			500mm;轻钢龙骨隔墙龙骨间填充2*75mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	0102010011650	换填C20商品混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求:满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含所有外加剂（抗渗 、膨胀剂、抗裂纤维除外）费用 ，不得因外加剂（抗渗、膨胀剂 、抗裂纤维除外）掺入	m³	8.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			量的变化而调整单价 5. gonc 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	0105020021651	商品混凝土 构造柱、门垛 C25	1. 构造柱、门边框等综合 2. 柱高度：综合 3. 柱截面尺寸：综合 4. 混凝土种类、强度等级：C25 商品混凝土 5. 混凝土拌合料要求:满足现行施工验收规范要求 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）	m³	0.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	0105150011652	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ6.5（6） 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径Φ6.5（6） 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接不计算工程量，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接等连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.028					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	0105150011653	现浇构件钢筋 HRB400E 直径Φ12~Φ14 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径Φ12~Φ14 2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其他施工搭接不计算 工程量，该费用投标人自行考虑 在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 采用预留、植筋、搭接、焊接、 机械连接等连接方式，其所有费 用综合考虑在投标报价内，不再 另行计取 5. 带E钢筋和非带E钢筋综合考 虑，均执行本清单项目	t	0.896					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	0105070071654	混凝土止水台	1. 混凝土种类、强度等级：C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合，含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用，不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费 用，不得因外加剂掺入量的变化 而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m³	2.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
	0108	门窗工程								
13	0108010021655	成品木质装饰门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术	m²	12.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规程的规定 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
14	0112100031656	12mm长虹超白玻成品推拉门	1. 12mm长虹超白玻成品推拉门 2. 做法详节点大样ZZZ-E25-43/44/45 3. 综合单价包含：玻璃门、五金、边框型材、吊轨、304不锈钢把手等全部费用 4. 12mm长虹超白玻，带1.5m厚304不锈钢边框，不锈钢颜色、表面处理方式、样式、防指纹满足设计规范要求，选型满足项目业主要求 5. 其他：满足设计、验收规范	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
15	0111010061657	刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）	1. 部位：楼地面 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	0.800					
16	0111010061658	30mm1:2.5水泥砂浆楼地面找坡层	1. 30mm1:2.5水泥砂浆楼地面找坡层(i=1%) 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m ²	7.030					
17	0111010061659	55mm1:2.5水泥砂浆找平层	1. 55mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m ²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
18	0109040021660	楼地面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10.050					
19	0110010051661	楼地面LC7.5轻骨料混凝土填充层	1. 回填层厚度、砂浆配合比：LC7.5轻骨料混凝土填充层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ³	12.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	0101030011662	楼地面陶粒砼回填	1. 回填层厚度、砂浆配合比：回 填厚度综合 2. 回填材料：陶粒砼回填 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	7.030					
21	0111080011663	ST-1001 20mm北极灰大 理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm北极灰大理石门槛石，规 格满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝及嵌缝材料种类：综合 考虑 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求	m²	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ， 中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ， 晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
22	0111020011664	ST-1001/1005 20mm北 极灰大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1:3干硬性水泥砂浆找平层， 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	111.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			ST-1001/1005 20mm北极灰大理石，含5mm实心铜条，规格满足设计及项目业主选型要求 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	0111020011665	ST-1005H 20mm北极灰大理石酸洗楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1005H 20mm北极灰大理石酸洗，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合	m²	3.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	0111020031666	CT-5001 9mm仿石材防滑地砖楼地面-工具间	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：CT-5001 9mm仿石材防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖	m ²	5.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缺、弯弧、造形、拼花、打磨、 抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害 物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
25	0111020031667	CT-5001 9mm仿石材防滑 地砖楼地面-储藏间、保 姆房	1. 结合层厚度、砂浆配合比：40 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：CT-5001 9mm仿石材防滑 地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、	m²	15.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害 物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
26	0111040021668	WF-1001/WF-5001 15mm 实木复合木地板楼地面	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 层 2. 泡沫塑料衬垫 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：15mm实木复合木地板，含5mm 实心铜条，颜色规格综合，满足 甲方选样要求 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	39.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
27	0111060011669	ST-1004 20mm大花白大理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 石材专用粘结剂，ST-1004 20mm大花白大理石石材，规格 满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、	m²	11.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	0111010021670	SF-1004 20mm预制水磨石楼地面	1. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层：20mm 预制水磨石板（稀水泥浆灌缝并打蜡出光） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	40.000					
29	0112040011671	ST-1003 20mm劳伦黑金大理石地台【型钢龙骨】	1. 龙骨：型钢龙骨综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1003 20mm劳伦黑金大理石地台，规格、颜色综合，满足	m²	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 防腐要求：满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓时增加的钢骨架、石材安装投 标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
30	0111050061672	MT-1001 1.5mm³04#拉 丝不锈钢踢脚	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#拉丝不锈钢，样式、 颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	5.690					
31	0111050061673	MT-1001 1.5mm³04#成 品不锈钢踢脚	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#成品不锈钢，样式、 颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收	m²	0.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
32	0112010011674	墙面刷界面剂一道	1. 墙面刷界面剂一遍,专用界面剂费用综合考虑 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	143.980					
33	0109030021675	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构	m²	22.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件周边防水处理、嵌密封膏等的 工程量不再另行计算，由投标人 综合考虑相关费用进入综合报价 中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
34	0112040031676	CT-5002/5003 6mm仿石 材岩板墙面【水泥砂浆+ 胶粘剂】	1. 墙体类型 ：综合 3. 贴结层厚度、材料种类：36mm 厚1:3水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：CT-5002/5003 6mm仿石 材岩板，岩板专用粘结层(双面 上浆)，颜色综合 5. 缝宽、嵌缝材料种类 ：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、选色、磨边、倒角、开（ 拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖 缺、弯弧、造形、拼花、打磨、	m²	3.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			抛光、勾缝等处理费综合考虑在 投标报价中，中标后综合单价不 再调整，遇消火栓时增加的钢骨 架、五金件、石材安装等投标人 综合考虑计入报价 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
35	0112070011677	WD-1001 3.6mm胡桃木 成品木饰面板墙面【木 龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm胡桃木成品木饰面板（ 含闪缝），样式、颜色满足设计 及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计及规范	m ²	118.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	0112040011678	ST-1006 20mm意大利灰大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 墙体类型：综合 3. 贴结层厚度、材料种类：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm意大利灰大理石，石材专用粘结剂，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计	m²	4.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	0112040011679	ST-1006 20mm意大利灰大理石墙面【型钢龙骨+压力板+水泥砂浆+胶粘剂】	1. 墙体类型：综合 2. 型钢龙骨，规格综合 3. 基层板：20mm厚水泥压力板 4. 贴结层厚度、材料种类：20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 5. 面层材料品种、规格、品牌、	m ²	15.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：20mm意大利灰大理石， 石材专用粘结剂，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 6. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 7. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 8. 防腐处理：满足设计及规范要求 9. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 10. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	0112040011680	ST-4001 20mm朗姆石大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-4001 20mm朗姆石大理石，石材专用粘接剂，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求	m ²	5.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价，遇消防栓时增加的 钢骨架、五金件、石材安装等投 标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
39	0112040011681	ST-4001 20mm朗姆石大理 石干挂墙柱面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢间距 ≤1000mm, L50*50*5镀锌角钢固 定件间距≤1200mm, 顶、地、墙	m ²	87.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			三面膨胀螺栓固定，L50*50*5 镀锌角钢横向拉满，石材专用干 挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-4001 20mm朗姆石大理石钢 骨架上干挂，连接件综合，规格 、颜色综合，满足设计及项目业 主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	0112040011682	ST-4001Z 20mm朗姆石大理石干挂墙面（凿毛）	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢间距≤1000mm, L50*50*5镀锌角钢固定件间距≤1200mm, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L50*50*5镀锌角钢横向拉满，石材专用干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-4001Z 20mm朗姆石大理石墙	m²	6.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面（凿毛）钢骨架上干挂，连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	0112040011683	ST-4001Z 20mm朗姆石大理石墙面（凿毛）【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 界面剂一道（另列） 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：ST-4001Z 20mm朗姆石大理石（凿毛），石材专用粘接剂，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费	m²	13.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	0112040011684	ST-4001L 20mm朗姆石大理石（拉槽）干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢间距≤1000mm, L50*50*5镀锌角钢固定件间距≤1200mm, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L50*50*5	m²	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌角钢横向拉满，石材专用干挂件，膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石（拉槽），连接件综合，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
43	0112070011685	GL-1001/GL-5001 6mm 银镜/灰镜墙面【木龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜/灰镜，5mm铜条压条，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑	m ²	25.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	0112070011686	GL-1001/GL-5001 6mm 银镜/灰镜墙面【型钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜/灰镜，样式、颜色满足设计及项目业主要求 4. 压条材料种类、规格：MT-1001 1.5mm拉丝不锈钢压条包含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.030					
45	0111040021687	SF-1006 3mm亚克力板+ 3mm冲孔铝板【型钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板	m²	22.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm厚亚克力板+3mm厚冲孔铝板 ，样式、颜色满足设计及项目业 主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
46	0112070011688	WP-1001Y/1002Y/2001Y /3001Y/3002Y 墙面成 品定制天然丝麻硬包【 木龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制天然丝麻硬包，样式 、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 其他：满足设计规范、验收	m ²	29.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
47	0108080041689	MT-1001 1.5mm³04#拉丝不锈钢板门窗套/门楣【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	17.950					
48	0112070011690	MT-1001 1.5mm³04#拉丝不锈钢板墙面【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板	m²	1.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
49	0112070011691	MT-1001 1.5mm³04#拉丝不锈钢板墙面【型钢龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 5mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑	m²	1.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	0115010121692	MT-5001 10mm黑色钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-5001 10mm黑色钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 2. 膨胀螺栓等安装辅材综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m	3.240					
		分部小计								
	0113	天棚工程								
51	0113020011693	WD-1001 3.6mm胡桃木成品木饰面板吊顶【轻钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑	m ²	22.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：3.6mm胡桃木成品木饰面板（含闪缝），样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	0113020011694	WD-5001 3.6mm白橡木成品木饰面板吊顶【轻钢龙骨+10mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架	m²	33.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 基层材料品种、规格：10mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：3.6mm白橡木成品木饰面板（含闪缝），样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
53	0111040021695	MT-1001 1.5mm³04#拉丝	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	10.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		不锈钢板吊顶【轻钢龙骨+12mm双层阻燃板】	M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑, 局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚双层阻燃板基层、1.5mm ³ 04#拉丝不锈钢板, 样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝, 阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑, 按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	0111040021696	GL-5001 6mm银镜/灰镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m ²	3.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		吊顶【12mm双层阻燃板】	12mm厚双层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：6mm银镜/灰镜，免钉胶粘贴，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
55	0113020051697	SF-1005+MT-1002 软膜+1.5mm厚304#不锈钢吊顶【型钢龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9mm厚阻燃板，SF-1005+	m ²	12.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			MT-1002 软膜+1.5mm厚304#不锈钢吊顶，造型样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 防腐处理：满足设计及规范要求 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
56	0113020011698	ST-4001 20mm厚朗姆石大理石吊顶【型钢龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚朗姆石大理石吊	m ²	1.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			顶，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
57	0114060011699	内墙无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合	m²	64.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	0114060011700	内墙防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面防水涂料一遍，无机涂料防水涂料两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	57.570					
59	0113010011701	天棚水泥石灰膏抹灰	1. 钢筋混凝土楼板板底剔凿打磨平整 2. 3mm1:0.5:1水泥石灰膏砂浆	m²	10.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			打底扫毛 3. 5mm1:0. 5:3水泥石灰膏砂浆找平层 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	0114070021702	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型 ：砼天棚底面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10. 840					
61	0113020011703	天棚9. 5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨、	m ²	116. 560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			局部U型铝条综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层耐火石膏板，12mm阻燃板 综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝 腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角 条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、异形造型、 预留孔洞、开孔及加固、检修孔 、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
62	0114060011704	天棚石膏板面无机涂料 一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍 数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水	m ²	127.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	0113020011705	天棚9.5mm耐水石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：MM8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨、局部U型铝条综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层耐水石膏板，12mm阻燃板综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、异形造型、	m²	9.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	0114070021706	天棚石膏板面防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，防水无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10.140					
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
65	0503070101707	定制成品攀岩墙	1. 定制成品攀岩墙 2. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购	m ²	22.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 需在市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示垂直投影面面积计算 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
66	0115010011708	定制成品木柜	1. 定制成品木柜 2. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内	m	19.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
67	0115010011709	定制成品衣柜	1. 定制成品衣柜 2. 材质及规格：按设计，成品衣 柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶 封板、阻尼门铰、缓冲合页及配 套五金件等)，颜色综合，颜色 、样式满足项目业主选型要求 3. 尺寸投标人深化设计，需业主 同意后方可定制采购 4. 需在家具类市场知名品牌中的 专业厂家中选择定制，需选样并 经业主同意后方可采购安装 5. 包含现场安装、接缝密封等	m	2.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			全部工作在内 6. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
68	0115010101710	厨房吊柜	1. 吊柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨 房吊柜(含柜体、柜门、手扫灯 、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页 及配套五金件等)，颜色综合， 颜色、样式满足项目业主选型要 求 3. 安装方式：综合考虑，包含燃 气管暗埋开槽、打孔、贴线条， 抽油烟机安装的收边收口、排烟 管打孔、顶封板等费用 4. 门板18mm中纤板，柜体背板	m	2.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5mm中纤板，门板做斜剖、柜门开启方式平开、上翻综合考虑，造型门和平面门综合考虑，水槽柜材质同柜体材料，隐形、明装拉手综合考虑 5. 具体做法详见物料清单橱柜要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
69	0115010091711	厨房地柜	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨房地柜(含人造石台面板、柜体（含可调脚及地脚板）、柜门、阻尼门铰、缓冲合页、配套五金件、台下盆工艺、挡水	m	1.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等)，颜色综合，颜色、样式经项目业主选样确认 3. 安装方式：综合考虑，包含燃气管暗埋开槽、打孔、贴线条等费用 4. 嵌入式灶台灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，满足家用燃气燃烧器具安装及验收现行规程 5. 门板18mm中纤板，柜体背板5mm中纤板，台面石材厚20mm，挡水条石材厚50mm，门板做斜剖、造型门和平面门综合考虑，水槽柜材质同柜体材料，隐形、明装拉手综合考虑 6. 具体做法详见物料清单橱柜要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
70	0115010011712	成品木饰面悬挑装饰板	1. 成品木饰面悬挑装饰板 2. 型钢龙骨、灯带造型等综合在 内，颜色、样式经项目业主选样 确认，需业主同意后方可定制采 购 3. 包含现场安装、接缝密封等全 部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示板面 中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m	1.040					
71	0115010051713	浴柜（含镜柜）	1. 台柜规格：按设计，规格综合	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：按设计，成品浴室柜(含石材台面、地柜柜体、手扫灯、地柜柜门、镜柜、壁龛、阻尼门铰、防水铝箔、收口条、线条及配套五金件等)，石材面板，厚度20mm，颜色综合，颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 台面开孔（单盆、双盆综合考虑）、倒边、磨边等考虑在综合单价中，综合台上、台下、半台上工艺，柜体侧面储物功能综合考虑 5. 门板木饰面，门板做斜剖、隐形、明装拉手综合考虑在单价中 6. 具体做法详见设计图纸节点							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
72	0108070031714	铝合金百叶帘	1. 铝合金百叶帘，颜色、选型满 足项目业主要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	3.000					
73	0310040111715	成品一体式淋浴房	1. 成品一体式淋浴房，选样满足 设计甲方要求 2. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	套	1.000					
74	0115010051716	微景观（仿真永生绿植）	1. 微景观（仿真永生绿植），需 由软装厂家二次深化 2. 按设计图示以水平投影面面	m²	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			积计算 3. 其他:满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		拆除工程								
75	0116020021717	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：楼板开洞拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制	m³	1.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
76	0116020021718	钢筋混凝土梁柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构造柱 拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置 堆放，堆场费及运输补贴包含在 综合单价内，投标人不得以任何 理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下 一道工序要求，拆除时控制扬尘 的措施投标人综合考虑在报价中 ，拆除中注意对原有工程中影响 拆除或不需拆除部分的保护，若 有损伤，应按原样进行修复，保 护和修复的费用	m ³	1.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
77	0116050011719	地面拆除	1. 地面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费	m ²	228.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
78	0116050021720	墙面拆除	1. 墙面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用	m²	497.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
79	0116040031721	天棚吊顶拆除	1. 天棚吊顶拆除，吊顶形式综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用	m²	228.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
80	0117010031730	合院样板间-地下脚手架	1. 部位：综合 2. 投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	项	1.000					
81	0116040011731	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业主要求 2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求	m²	188.340					
82	0117020031732	构造柱、门垛模板安拆	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合	m²	9.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架 综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及 场内外运输，清理模板粘结物及 模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸 、施工组织设计、现场实际情况 和企业自身情况综合报价, 不论 采用何种支模方式及加强措施均 执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
83	0117020251733	止水台模板	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板 、复合模板、铝模等综合	m²	12.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装
修（合院）-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011722	安全文明施工费			42867.69			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1530.99			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		9046.75			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		20598.76			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		11691.19			
2	0117070021723	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070031724	非夜间施工照明						
4	0117070041725	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070051726	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070061727	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071728	已完工程及设备保护费						
8	0117070081729	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	66456.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		66456.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【样板间装修（合院）-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	66456.15	
合计			66456.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

装修工程 【样板间装修（合院）-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

【样板间装修（合院）-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(合院+地下)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	15.36					
2	轻钢龙骨75×50	m	151.34					
3	轻钢龙骨75×40	m	88.49					
4	螺栓	个	853.18					
5	其他材料费	元	10430.44					
6	乳胶	kg	23.03					
7	干混地面砂浆M20	t	0.56					
8	白水泥	kg	24.63					
9	5mm实心铜条	m	0.42					
10	矿物颜料	kg	0.07					
11	地毯胶垫	m²	40.58					
12	成品腻子膏一般型(Y)	kg	520.80					
13	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	118.06					
14	型钢综合	kg	1877.86					
15	合金钢钻头 Φ20	个	49.23					
16	螺栓 Φ5×40	套	787.60					
17	电焊条综合	kg	46.11					
18	不锈钢连接件石材挂件	套	414.80					
19	结构胶	kg	37.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	耐候胶304ml/支	支	93.33					
21	锯材综合	m³	1.53					
22	玻璃胶	支	39.37					
23	万能胶	kg	11.95					
24	6mm银镜/灰镜	m²	30.43					
25	805胶水	kg	0.54					
26	装配式U形轻钢龙骨	m²	212.34					
27	加工铁件	kg	150.06					
28	防水无机涂料底漆	kg	7.87					
29	防水无机涂料面漆	kg	18.83					
30	LC7.5轻骨料混凝土	m³	13.50					
31	立得时胶	kg	25.93					
32	不锈钢卡口槽	m	40.46					
33	泡沫塑料3.5cm厚	m²	30.47					
34	攀岩墙	m²	22.70					
35	干混地面砂浆M15	t	13.17					
36	干粉型粘结剂	kg	10.26					
37	美缝	m²	3.37					
38	双面强力弹性胶带	m	34.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	干混砌筑砂浆M5	t	6.67					
40	加气混凝土砌块A3.5	m³	42.04					
41	标准砖	千匹	1.24					
42	塑料薄膜	m²	55.82					
43	浴柜（含镜柜）	m	0.80					
44	水泥32.5	kg	78.08					
45	成品定制天然丝麻硬包	m²	32.82					
46	铝合金百叶帘	m²	2.88					
47	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	17.04					
48	软膜	m²	12.71					
49	防火吸音棉板	m³	9.37					
50	阻燃板9mm	m²	12.71					
51	20mm朗姆石大理石	m²	114.95					
52	20mm意大利灰大理石	m²	20.50					
53	厨房吊柜	m	2.51					
54	厨房地柜	m	1.84					
55	定制成品木柜	m	19.45					
56	脚手架钢材	kg	9.43					
57	柴油(机械)	L	25.84					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	实心铜条5mm	m	0.32					
59	定制成品衣柜	m	2.46					
60	干混抹灰砂浆M15	t	0.92					
61	界面剂	kg	0.16					
62	10mm黑色钢板	m²	3.26					
63	陶粒	m³	0.92					
64	干混抹灰砂浆M20	t	0.52					
65	商品混凝土C20	m³	10.27					
66	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	12.13					
67	合页	副	22.25					
68	膨胀螺栓M8	套	90.75					
69	预制水磨石板20mm	m²	40.80					
70	特细砂	m³	0.15					
71	石膏粉	kg	79.41					
72	无机涂料底漆	kg	16.06					
73	无机涂料面漆	kg	38.43					
74	耐火石膏板9.5mm	m²	306.08					
75	耐水石膏板9.5mm	m²	25.46					
76	无机涂料底漆	kg	7.51					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	无机涂料面漆	kg	17.97					
78	20mm威尼斯棕大理石	m²	1.53					
79	岩板专用粘接层	kg	13.86					
80	1.5mm厚304#不锈钢	m²	12.34					
81	成品木饰面悬挑装饰板	m	1.04					
82	12mm长虹超白玻成品推拉门	m²	3.78					
83	水泥压力板20mm	m²	16.40					
84	石材专用胶粘剂	kg	343.37					
85	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m	3.93					
86	6mm仿石材岩板	m²	3.37					
87	20mm朗姆石大理石（拉槽）	m²	10.00					
88	20mm大花白大理石	m²	17.71					
89	20mm北极灰大理石酸洗	m²	3.47					
90	20mm北极灰大理石	m²	114.53					
91	阻燃板10mm	m²	34.65					
92	阻燃板12mm	m²	317.37					
93	水泥纤维板12mm厚	m²	121.26					
94	1.5mm³04#不锈钢	m²	0.53					
95	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m²	39.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地下】
 标段：/
 第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	仿石材防滑砖 9mm	m²	21.22					
97	实木复合木地板15mm	m²	41.76					
98	微景观（仿真永生绿植）	m²	1.04					
99	20mm厚朗姆石大理石吊顶	m²	1.37					
100	HPB300直径Φ6.5	t	0.03					
101	HRB400E直径Φ12～Φ14	t	0.95					
102	焊条(高强钢筋用)	kg	7.74					
103	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	25.25					
104	冲孔铝板	m²	23.21					
105	3mm成品亚克力板	m²	23.21					
106	成品一体式淋浴房	套	1.00					
107	3.6mm胡桃木木饰面板	m²	148.26					
108	3.6mm白橡木木饰面板	m²	35.49					
109	开荒精保洁	m²	188.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(合院)-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	0104020011734	蒸压加气混凝土砌块墙 （高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	1.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	0112100011735	钢结构隔墙(厚度>100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 单面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	4.890					
3	0112100011736	钢结构隔墙(厚度≤100) (单面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	0.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
4	0112100011737	轻钢龙骨隔墙(厚度>100) (双面)	1. 双排竖向75系列龙骨, 主龙骨 间距300mm, 次龙骨横向间距 500mm; 轻钢龙骨隔墙龙骨间填 充2*75mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他: 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	20.070					
5	0105070071738	混凝土止水台	1. 混凝土种类、强度等级: C20 商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求: 满足现行 施工验收规范要求 3. 综合单价含砼的泵送（各类泵 送方式综合, 含电费、油费、水 费、人工、材料、机械、其他费 等）费用, 不因配合比不同而调 整单价 4. 综合单价含其他外加剂（抗裂 纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）	m ³	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
6	0108010021739	成品木质装饰门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连	m ²	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
7	0112100031740	12mm长虹超白玻成品推拉门	1. 12mm长虹超白玻成品推拉门 2. 做法详节点大样ZZZ-E25-43/44/45 3. 综合单价包含：玻璃门、五金、边框型材、吊轨、304不锈钢把手等全部费用 4. 12mm长虹超白玻，带1.5m厚	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			304不锈钢边框，不锈钢颜色、 表面处理方式、样式、防指纹满 足设计规范要求，选型满足项目 业主要求 5. 其他：满足设计、验收规范及 现行技术标准要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
8	0111010061741	刷素水泥浆一道（内掺 建筑胶）	1. 部位：楼地面 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	3.850					
9	0111010061742	30mm1:2.5水泥砂浆楼地 面找坡层	1. 30mm1:2.5水泥砂浆楼地面找 坡层(i=1%) 2. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m ²	31.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0111010061743	55mm1:2.5水泥砂浆找平层	1. 55mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 3. 采用预拌砂浆	m²	3.850					
11	0109040021744	楼地面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	44.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
12	0110010051745	楼地面LC7.5轻骨料混凝土填充层	1. 回填层厚度、砂浆配合比：LC7.5轻骨料混凝土填充层 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m³	8.320					
13	0101030011746	楼地面陶粒砼回填	1. 回填层厚度、砂浆配合比：回填厚度综合 2. 回填材料：陶粒砼回填 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	31.450					
14	0111080011747	ST-1001 20mm北极灰大理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm北极灰大理石门槛石，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝及嵌缝材料种类：综合	m²	3.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
15	0111020011748	ST-1001/1005 20mm北 极灰大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1：3干硬性水泥砂浆找平层， 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1001/1005 20mm北极灰大 理石，含5mm实心铜条，规格满 足设计及项目业主选型要求 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒	m ²	84.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	0111020011749	ST-1005H 20mm北极灰大理石酸洗楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1005H 20mm北极灰大理石酸洗，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计	m²	3.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
17	0111020031750	CT-2001 9mm仿石材防滑 地砖楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉	m ²	29.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：CT-2001 9mm仿石材防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	0111040021751	WF-1001/WF-5001 15mm 实木复合木地板楼地面	1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 泡沫塑料衬垫	m ²	129.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 12mm实木复合木地板，含5mm 实心铜条，颜色规格综合，满足 甲方选样要求 4. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
19	0111060011752	ST-1004 20mm大花白大 理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 12mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 石材专用粘结剂，ST-1004 20mm大花白大理石石材，规格 满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求	m ²	29.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	0112040011753	ST-1003 20mm劳伦黑金大理石地台【型钢龙骨】	1. 龙骨：型钢龙骨综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1003 20mm劳伦黑金大理石地台，规格、颜色综合，满足	m²	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 防腐要求：满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓时增加的钢骨架、石材安装投 标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
21	01111050061754	MT-1001 1.5mm³04#拉 丝不锈钢踢脚	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1.5mm³04#拉丝不锈钢，样式、 颜色满足设计及甲方要求 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	8.560					
22	0108090031755	5mm厚不锈钢窗台板	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色： 5mm不锈钢，规格综合考虑，样 式、颜色满足设计及甲方要求， 石材做六面防护处理	m²	12.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：综合 4. 综合单价包含加厚边、倒圆边、磨耳朵、防护、加背筋、石材防污处理、背面侧面防渗透处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污处理等费用，与地板的连接方式综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
23	0112010011756	墙面刷界面剂一道	1. 墙面刷界面剂一遍, 专用界面剂费用综合考虑	m ²	88.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	0109030021757	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	18.520					
25	0112040011758	ST-1006 20mm意大利灰大理石墙面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 墙体类型：综合 2. 界面剂一道（另列） 3. 贴结层厚度、材料种类：	m²	34.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			15mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm意大利灰大理石，石材专用粘结剂中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	0112040011759	ST-1006 20mm意大利灰大理石墙面【型钢龙骨+压力板+水泥砂浆+胶粘剂】	1. 墙体类型：综合 2. 50*50*5mm镀锌方管,防腐处理 3. 基层：20mm厚水泥压力板 3. 贴结层厚度、材料种类：15mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：20mm意大利灰大理石，石材专用粘结剂中 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求	m²	35.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价，遇消火栓时增加的 钢骨架、五金件、石材安装等投 标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
27	0112040031760	CT-1001 6mm仿石材岩板 墙面【水泥砂浆+胶粘剂 】	1. 墙体类型 ：综合 2. 贴结层厚度、材料种类：36mm 厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	19.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：CT-1001 6mm仿石材岩板，专用胶粘剂粘结，颜色综合 4. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	0112070011761	WD-1001 3.6mm胡桃木成品木饰面板墙面【15mm	1. 基层材料种类、规格： 15mm 单层阻燃板	m²	3.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单层阻燃板】	2. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3. 6mm胡桃木成品木饰面板（ 含闪缝），样式、颜色满足设计 及甲方要求 3. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 4. 防火要求：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
29	0112070011762	WD-1001 3. 6mm胡桃木 成品木饰面板墙面【木 龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3. 6mm胡桃木成品木饰面板（ 含闪缝），样式、颜色满足设计 及甲方要求	m²	174. 530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防火要求：满足设计及规范要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	0112040011763	ST-1002 20mm威尼斯棕大理石墙面【型钢龙骨+15mm阻燃板】	1. 龙骨：型钢龙骨综合 2. 基层材料品种、规格：15mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1002 20mm威尼斯棕大理石（拉缝），含不锈钢凹槽，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及	m²	5.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ， 中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ， 晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价，， 遇消火栓时增加 的钢骨架、五金件、石材安装等 投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
31	0111020011764	ST-1003 20mm劳伦黑金 大理石墙面 【30mm水泥	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 30mm1:3水泥砂浆粘结层	m²	0.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砂浆+胶粘剂】	2. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1003 20mm劳伦黑金大理石 ，石材专用粘结剂，规格、颜色 综合，满足设计及项目业主选型 要求 3. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 4. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 5. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 6. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	0111020011765	ST-3001 20mm水墨印象大理石墙柱面【水泥砂浆+胶粘剂】	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm1:2.5水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-3001 20mm水墨印象大理石，规格满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及	m²	18.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
33	0112040011766	ST-4001 20mm朗姆石大理石墙面 【水泥砂浆+胶	1. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	1.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		粘剂】	ST-4001 20mm朗姆石大理石， 石材专用粘接剂，规格、颜色综合，满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	0112040011767	ST-4001 20mm朗姆石大理石干挂墙柱面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢间距≤1000mm, L50*50*5镀锌角钢固定件间距≤1200mm, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L50*50*5镀锌角钢横向拉满, 石材专用干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：ST-4001 20mm朗姆石大理石钢骨架上干挂, 连接件综合, 规格、颜色综合, 满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合	m ²	8.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
35	0112040011768	ST-4001Z 20mm朗姆石 大理石墙面（凿毛）【 水泥砂浆+胶粘剂】	1. 界面剂一道（另列） 2. 20厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色： ST-4001Z 20mm朗姆石大理石（ 凿毛），石材专用粘接剂，规格 、颜色综合，满足设计及项目业 主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、	m ²	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
36	0112070011769	GL-1001/GL-5001 6mm 银镜/灰镜墙面【型钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：6mm银镜/灰镜，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：MT-	m ²	4.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1001 1.5mm拉丝不锈钢压条包 含在综合单价内 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
37	0112070011770	GL-1003 20mm厚成品磨 砂亚克力板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm厚成品磨砂亚克力板，样 式、颜色满足设计及项目业主选 型要求 2. 压条材料种类、规格：综合考 虑 3. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	0.360					
38	0111040021771	SF-1006 3mm亚克力板+ 3mm冲孔铝板【型钢龙骨 +12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	22.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3mm厚亚克力板+3mm厚冲孔铝板 ， 样式、颜色满足设计及项目业 主选型要求 4. 压条材料种类、规格： 综合考 虑 5. 其他： 满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
39	0112070011772	PU-2001Y/3001Y+WP- 1003Y 墙面成品定制皮 革硬包【木龙骨+12mm阻 燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 成品定制皮革硬包，样式、颜 色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格： 综合考 虑 5. 其他： 满足设计规范、验收	m²	19.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
40	0112070011773	WP-1001Y/1002Y/2001Y/3001Y/3002Y 墙面成品定制天然丝麻硬包【木龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品定制天然丝麻硬包，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	200.260					
41	0112100061774	SF-1007 玻璃砖墙面	1. 竖向钢筋固定件，顶、地、墙三面固定 2. 钢筋横向拉满(以玻璃砖分缝处为节点) 3. 专用砂浆	m²	2.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 饰面砂浆或弹性涂料挂点粘结 5. 玻璃砖墙面 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	0108080041775	MT-1001 1.5mm³04#拉丝不锈钢板门窗套/门楣 【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	5.830					
43	0112070011776	MT-1001 1.5mm³04#拉丝	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	26.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		不锈钢板墙面【木龙骨+ 12mm单层阻燃板】	木龙骨规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 5mm³04#拉丝不锈钢板，样式 、颜色满足设计及项目业主选型 要求 4. 压条材料种类、规格：综合考 虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
44	0113020011777	WD-1001 3.6mm胡桃木 成品木饰面板吊顶【轻 钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+U50吊件, 间距 1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架 综合考虑，局部附属木龙骨综	m²	6.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 2. 基层材料品种、规格：12mm 厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：3.6mm胡桃木成品木饰面 板（含闪缝），样式、颜色满足 设计及甲方要求 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角 护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及 加固、检修孔、预留灯槽灯带等 等综合考虑 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
45	0113020011778	WD-5001 3.6mm白橡木 成品木饰面板吊顶【轻钢	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+U50吊件, 间距	m²	4.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		龙骨+10mm阻燃板】	1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架 综合考虑，局部附属木龙骨综合 考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：10mm厚阻燃板基层、 3. 6mm成品木饰面板（含拉槽） ，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角 护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及 加固、检修孔、预留灯槽灯带等 等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
46	0111040021779	MT-1001 1.5mm³04#拉 丝	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	2.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		不锈钢板吊顶【轻钢龙骨+12mm双层阻燃板】	M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚双层阻燃板基层、1.5mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求								
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程								
47	0113010011780	天棚水泥石灰膏抹灰	1. 钢筋混凝土楼板板底剔凿打磨平整 2. 3mm1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 5mm1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平层 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	17.520					
48	0114070021781	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型：砼天棚底面 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料面漆，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	17.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
49	0113020011782	天棚9.5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层耐火石膏板，12mm阻燃板综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	197.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	0114060011783	天棚石膏板面无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	207.530					
51	0113020011784	天棚9.5mm耐水石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层耐水石膏板，12mm阻燃板综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角	m²	20.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、线条、预留孔洞、 开孔及加固、检修孔、预留灯槽 灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求								
52	0114070021785	天棚石膏板面防水无机 涂料一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍 数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封 闭底面涂料一遍，防水无机涂料 涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	21.760						
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0115	其他装饰工程								
53	0115010011786	定制成品木柜	1. 定制成品木柜 2. 材质及规格：按设计，成品木柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等)，颜色综合，颜色、样式满足项目业主选型要求 3. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 4. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 5. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算	m	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
54	0115010011787	定制成品衣柜	1. 定制成品衣柜 2. 材质及规格：按设计，成品衣柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等)，颜色综合，颜色、样式满足项目业主选型要求 3. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 4. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 5. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 6. 按成品考虑，按设计图示柜	m	11.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
55	0115010101788	厨房吊柜	1. 吊柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨房吊柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等)，颜色综合，颜色、样式满足项目业主选型要求 3. 安装方式：综合考虑，包含燃气管暗埋开槽、打孔、贴线条，抽油烟机安装的收边收口、排烟管打孔、顶封板等费用 4. 门板做斜剖、柜门开启方式平开、上翻综合考虑，造型门和平面门综合考虑，水槽柜材	m	1.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			质同柜体材料，隐形、明装拉手 综合考虑 5. 具体做法详见物料清单橱柜要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范 及现行技术标准要求							
56	0115010091789	厨房地柜	1. 台柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品厨 房地柜（含人造石台面板、柜体 （含可调脚及地脚板）、柜门、 阻尼门铰、缓冲合页、配套五金 件、台下盆工艺、挡水等），颜 色综合，颜色、样式经项目业主 选样确认 3. 安装方式：综合考虑，包含	m	3.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			燃气管暗埋开槽、打孔、贴线条等费用 4. 嵌入式灶台灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，满足家用燃气燃烧器具安装及验收现行规程 5. 门板做斜剖、造型门和平面门综合考虑，水槽柜材质同柜体材料，隐形、明装拉手综合考虑 6. 具体做法详见物料清单橱柜要求 7. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
57	0115010051790	浴柜（含镜柜）	1. 台柜规格：按设计，规格综	m	6.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合 2. 材质及规格：按设计，成品浴室柜(含石材台面、挡水条、地柜柜体、手扫灯、地柜柜门、镜柜、壁龛、阻尼门铰、防水铝箔、收口条及配套五金件等)，石材面板，厚度20mm，颜色综合，颜色、选型满足项目业主要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 台面开孔（单盆、双盆综合考虑）、倒边、磨边等考虑在综合单价中，综合台上、台下、半台上工艺，柜体侧面储物功能综合考虑 5. 门板木饰面，门板做斜剖、隐形、明装拉手综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 具体做法详见设计图纸节点图要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
58	0115010011791	成品木饰面悬挑装饰板	1. 走廊定制成品悬挑木柜 2. 柜门、阻尼门铰、缓冲合页、配套五金件等综合在内，颜色综合，颜色、样式经项目业主选样确认，需业主同意后方可定制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内	m	10.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 按成品考虑，按设计图示板面 中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
59	0115010101792	卫生间吊柜	1. 吊柜规格：按设计，规格综合 2. 材质及规格：按设计，成品卫 生间吊柜(含柜体、柜门、手扫 灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合 页及配套五金件等)，颜色综合 ，颜色、样式满足项目业主选型 要求 3. 安装方式：综合考虑，包含燃 气管暗埋开槽、打孔、贴线条， 抽油烟机安装的收边收口、排烟 管打孔、顶封板等费用 4. 门板做斜剖、柜门开启方式平 开、上翻综合考虑，造型门	m	0.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			和平面门综合考虑，水槽柜材质同柜体材料，隐形、明装拉手综合考虑 5. 具体做法详见物料清单要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
60	0108070031793	铝合金百叶帘	1. 铝合金百叶帘，颜色、选型满足项目业主要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	10.020					
61	0115030011794	GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板	1. 部位：综合 2. 栏杆材料种类、规格：GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件	m ²	14.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		其他								
62	0106040011795	成品钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种：Q355B，规格、质量等级：规格、质量综合考虑 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等级要求达到Sa2 1/2级标准 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计）	t	3.216					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 探伤要求：满足规范要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点，中间漆：环氧云铁中间漆二道，漆干膜厚度不小于110 μm，面漆室外按丙烯酸聚硅氧烷，室内按丙烯酸聚氨酯考虑，三道干膜厚度100 μm，颜色由业主指定。 8. 防火涂料采用水性超薄型或薄型膨胀防火涂料，钢梯耐火极限：钢梁2.0小时，钢楼梯1.5小时。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	0106050011796	花纹钢板楼板5mm(Q235)	1. 钢材品种：Q235花纹钢板，厚度5mm，规格、质量等级：综合考虑 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 除锈：制作前钢构件表面均应进行除锈处理，除锈质量等级要求达到Sa2 1/2级标准 4. 螺栓种类：普通螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 5. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 8. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，	m ²	40.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不再计算费用。 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	0105160011797	M20特殊倒锥形化学锚栓	1. 构件名称：M20特殊倒锥形化学锚栓 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 包含采购运输、定位、安装、焊接等全部工作 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	套	42.000					
65	0106050011798	钢筋桁架组合板 (ht=90mm)	1. 钢筋桁架组合板 (ht=90mm) 2. 钢材品种、规格:HPB300、HRB400、HRB500、CRB500及抗震钢筋等综合 3. 底模钢板厚度：底模板采用0.5mm镀锌钢板, 屈服强度不低于260N/mm², 镀锌层两面总计不	m²	71.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			小于80g/mm² 4. 钢筋桁架楼承板型号：综合 5. 楼板厚度：120mm厚 6. 钢筋桁架楼承板上、下弦钢筋 ：满足规范要求 7. 固定、连接方式：符合相关规 范要求其临边等收边件等包含在 报价中。 8. 临时支撑方式：混凝土浇注时 支撑系统综合考虑在报价中 9. 吊装：投标人投标时自行考虑 施工方案，满足施工安全要求， 吊装费用综合考虑在综合单价中 10. 施工采用操作架、支撑架、 支撑垫铁，均综合在单价内，不 再计算费用 11. 运输、板边支撑及收边综合							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑在报价 12. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
66	0105150011799	现浇构件钢筋 HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 制作安 装	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\phi 8 \sim \phi 10$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以 及搭接区范围内箍筋加密的工程 量不再单独计算，该费用投标人 自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢 筋投标人综合考虑，进入综合单 价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式， 无论采用预留、植筋、搭接、焊 接、机械连接（含连接头）或其 他连接方式，其所有费用综合考 虑在投标报价内，不再另行计取	t	0.023					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 6. 带E钢筋和非带E钢筋综合考虑，均执行本清单项目							
67	0105050011800	商品混凝土 有梁板 C30	1. 层高：综合 2. 梁板截面尺寸：综合 3. 混凝土种类、强度等级：C30 商品混凝土 4. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 5. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按要求柱(墙)与梁节点处增加钢丝网及砼浇筑增加的费用自行考虑进入本项综合单价之中。结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级计算，其增加费用综合考虑进入本项综	m ³	0.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合单价中，不再另行计算费用 6. 综合单价含砼的泵送（各类泵送方式综合，含电费、油费、水费、人工、材料、机械、其他费等）费用，不因配合比不同而调整单价 7. 综合单价含其他外加剂（抗裂纤维、膨胀剂、抗渗剂除外）费用，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵：用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
68	0116010011801	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 厚度：综合考虑 3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 本项工程量暂估，竣工结算	m³	1.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按现场收方工程量记取 6. 拆除若存在残值，由投标人规 序、整理并堆放到业主指定的现 场临时位置并满足业主装车运输 的要求，残值的搬运费用综合考 虑在单价中 7. 若涉及保护性拆除综合考虑相 关措施，包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
69	0116020021802	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：楼板开洞拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位 置堆放，堆场费及运输补贴包含 在综合单价内，投标人不	m³	3.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
70	0116020021803	钢筋混凝土梁柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构造柱拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在	m ³	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
71	0116050011804	楼梯面拆除	1. 楼梯面拆除，规格综合考虑	m²	13.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
72	0116050011805	地面拆除	1. 地面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分	m ²	282.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
73	0116050021806	墙面拆除	1. 墙面拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴	m²	571.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
74	0116040031807	天棚吊顶拆除	1. 天棚吊顶拆除，吊顶形式综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样	m²	282.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
75	0117010031816	合院样板间-地上脚手架	1. 部位：综合	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求							
76	0116040011817	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业主要求 2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求	m²	337.140					
77	0117020251818	止水台模板	1. 支撑高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、铝模等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m²	12.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修
工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式及加强措施均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装
修（合院）-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070011808	安全文明施工费			53379.20			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1906.40			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		11265.09			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		25649.75			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		14557.96			
2	0117070021809	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070031810	非夜间施工照明						
4	0117070041811	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070051812	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070061813	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070071814	已完工程及设备保护费						
8	0117070081815	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	82915.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		82915.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【样板间装修（合院）-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	82915.77	
合计			82915.77	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

装修工程 【样板间装修（合院）-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程

【样板间装修（合院）-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(合院-地上)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	7.68					
2	轻钢龙骨75×50	m	47.40					
3	轻钢龙骨75×40	m	27.71					
4	螺栓	个	1574.54					
5	其他材料费	元	7321.06					
6	乳胶	kg	32.07					
7	干混地面砂浆M20	t	2.54					
8	白水泥	kg	33.34					
9	5mm实心铜条	m	0.32					
10	矿物颜料	kg	0.48					
11	地毯胶垫	m²	132.97					
12	干粉型粘结剂	kg	10.26					
13	成品腻子膏一般型(Y)	kg	450.00					
14	干混抹灰砂浆M20	t	1.54					
15	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	kg	231.00					
16	20mm意大利灰大理石	m²	71.50					
17	型钢综合	kg	455.06					
18	合金钢钻头 Φ20	个	4.23					
19	螺栓 Φ5×40	套	67.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	电焊条综合	kg	3.96					
21	不锈钢连接件石材挂件	套	35.60					
22	结构胶	kg	3.20					
23	耐候胶304ml/支	支	8.01					
24	锯材综合	m³	3.09					
25	玻璃胶	支	37.87					
26	万能胶	kg	54.00					
27	美缝	m²	20.09					
28	6mm银镜/灰镜	m²	4.18					
29	805胶水	kg	1.17					
30	装配式U形轻钢龙骨	m²	238.31					
31	加工铁件	kg	179.07					
32	防水无机涂料底漆	kg	2.53					
33	防水无机涂料面漆	kg	6.06					
34	LC7.5轻骨料混凝土	m³	8.90					
35	立得时胶	kg	4.33					
36	不锈钢卡口槽	m	13.04					
37	泡沫塑料3.5cm厚	m²	228.70					
38	厨房吊柜	m	1.16					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	厨房地柜	m	3.86					
40	铝合金百叶帘	m²	9.60					
41	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	56.80					
42	干混地面砂浆M15	t	15.49					
43	泵送电费	m³	0.46					
44	成品钢梁Q355B	t	3.22					
45	二等锯材	m³	0.25					
46	焊条综合	kg	14.86					
47	电焊丝	kg	5.07					
48	螺栓综合	kg	4.82					
49	柴油(机械)	L	83.15					
50	环氧云铁漆	kg	190.74					
51	丙烯酸聚氨酯漆	kg	24.44					
52	醇酸稀释剂	kg	6.24					
53	防火漆薄型	kg	218.14					
54	油漆溶剂油200#	kg	58.89					
55	花纹钢板楼板 Q235B厚5mm	m²	40.80					
56	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	0.19					
57	密封胶条	m	89.95					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	不锈钢铆钉	个	137.50					
59	金属胀锚螺栓	个	14.31					
60	乙丙橡胶垫圈	个	53.71					
61	M20特殊倒锥形化学锚栓	套	44.10					
62	成品钢筋桁架楼层板ht=90mm	m²	71.10					
63	商品混凝土C30	m³	0.46					
64	干混砌筑砂浆M5	t	0.15					
65	加气混凝土砌块A3.5	m³	0.98					
66	标准砖	千匹	0.03					
67	防火吸音棉板	m³	3.69					
68	塑料薄膜	m²	21.99					
69	浴柜（含镜柜）	m	6.59					
70	成品定制皮革硬包	m²	21.95					
71	成品定制天然丝麻硬包	m²	224.34					
72	水泥32.5	kg	351.75					
73	20mm威尼斯棕大理石	m²	7.14					
74	20mm厚成品磨砂亚克力板	m²	0.42					
75	石材专用胶粘剂	kg	871.42					
76	定制成品衣柜	m	11.12					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	20mm劳伦黑金大理石	m²	0.71					
78	20mm水墨印象大理石	m²	19.07					
79	20mm朗姆石大理石	m²	10.71					
80	脚手架钢材	kg	7.81					
81	陶粒	m³	4.13					
82	实心铜条5mm	m	1.05					
83	界面剂	kg	0.10					
84	干混抹灰砂浆M15	t	0.68					
85	卫生间吊柜	m	0.80					
86	玻璃砖115×115×80	m²	2.58					
87	圆钢Φ≤10	kg	5.50					
88	膨胀螺栓	套	12.73					
89	彩色石子	kg	6.62					
90	专用粘结剂	kg	82.74					
91	水泥压力板20mm	m²	36.39					
92	复合模板	m²	3.77					
93	商品混凝土C20	m³	2.25					
94	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	17.47					
95	合页	副	32.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
96	膨胀螺栓M8	套	130.68					
97	5mm厚不锈钢窗台板	m²	13.53					
98	成品木饰面悬挑装饰板	m	10.02					
99	12mm长虹超白玻成品推拉门	m²	3.78					
100	特细砂	m³	0.25					
101	石膏粉	kg	128.68					
102	无机涂料底漆	kg	26.15					
103	无机涂料面漆	kg	62.57					
104	耐火石膏板9.5mm	m²	186.83					
105	耐水石膏板9.5mm	m²	21.74					
106	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m	0.11					
107	20mm大花白大理石	m²	46.09					
108	20mm北极灰大理石酸洗	m²	3.88					
109	20mm北极灰大理石	m²	90.09					
110	阻燃板10mm	m²	4.82					
111	阻燃板12mm	m²	550.69					
112	阻燃板15mm	m²	9.33					
113	水泥纤维板12mm厚	m²	47.05					
114	1.5mm³04#拉丝不锈钢	m²	44.42					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修（合院）-地上】
 标段：/
 第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
115	仿石材防滑砖 9mm	m²	30.24					
116	定制成品木柜	m	10.00					
117	实木复合木地板15mm	m²	136.85					
118	HRB400E直径 φ 8～ φ 10	t	0.03					
119	冲孔铝板	m²	23.21					
120	3mm成品亚克力板	m²	23.21					
121	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	54.50					
122	玻璃钢槽	m	12.22					
123	12mm钢化白玻	m²	12.33					
124	3.6mm白橡木木饰面板	m²	4.94					
125	3.6mm胡桃木木饰面板	m²	193.65					
126	仿石材岩板6mm	m²	20.09					
127	20mm朗姆石大理石凿毛	m²	1.43					
128	开荒精保洁	m²	337.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 装修工程 【样板间装修(合院)-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	0304	拆除工程								
1	0304040171819	拆除住宅户内配电箱	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配电箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	台	3.000					
2	0304120041820	拆除灯具	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：灯具、底盒等全	套	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：灯具类型综合考虑，含所有照明类灯具 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
3	0304040341821	拆除开关	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	个	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
4	0304040351822	拆除插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	个	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
5	0304040161823	拆除浴霸（照明取暖换 气三合一）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：浴霸（照明取暖换 气三合一）等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
6	0304110041824	拆除电气配线 WDZ-BYJ-16mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	212.500					
7	0304110041825	拆除电气配线 BV-2.5mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容	m	1388.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
8	0304110041826	拆除电气配线 BV-4mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	565.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
9	0304110041827	拆除电气配线 BV-6mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	m	75.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
10	0304110041828	拆除电气配线 BV-10mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	114.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		户内部分								
11	0304040171829	住宅户内配电箱 HE6-5 Pe=24KW	1. 名称：住宅户内配电箱 HE6-5 2. 规格及型号：Pe=24KW，其他 元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、 压接线端子、箱体开孔、盘柜防 火堵洞、防火隔板、本体接地、 箱体设明显标志、智能电表、预 留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列 清单项目外的所有内容，其余满 足设计、施工及供电验收等规范 要求等费用综合考虑进	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			入本项目综合							
12	0304040171830	住宅户内配电箱 HE6-5(1) Pe=6KW	1. 名称：住宅户内配电箱 HE6-5(1) 2. 规格及型号：Pe=6KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、智能电表、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	0304040171831	住宅户内配电箱 HE6-5(2) Pe=6KW	1. 名称：住宅户内配电箱 HE6-5(2) 2. 规格及型号：Pe=6KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、智能电表、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合	台	1.000					
14	0304040171832	住宅户内配电箱 ATfe	1. 名称：住宅户内配电箱 ATfe	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		Pe=6KW	2. 规格及型号：Pe=6KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.8m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、智能电表、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合							
15	0304110011833	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计	m	1531.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
16	0304110011834	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套	m	9.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0304110011835	电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容	m	57.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 明配管刷防水涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0304110011836	电气配管 PC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC40，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	16.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0304110011837	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	78.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0304110041838	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线	m	5607.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 型号、规格：BV-2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0304110041839	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-4mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	450.430					
22	0304110041840	电气配线 BV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BV-10mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价	m	115.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
23	0304110041841	电气配线 WDZ-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ-16mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	296.350					
24	0304120011842	暗藏灯带 4W/米 LED灯 IP20	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：4W/米 LED灯 IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容	m	56.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	0304120011843	暗藏灯带 6W/米 LED灯 IP20	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	218.720					
26	0304120011844	暗藏灯带 6W/米 LED灯 IP54	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP54 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等	m	16.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
27	0304120041845	吸顶灯XD01 24W LED灯	1. 名称：吸顶灯XD01 2. 规格、型号：24W LED灯，其 他详见选型表 3. 安装形式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑 架（或吊杆）、灯头盒至灯具金 属软管、预留孔洞、打孔洞、补 洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	3.000					
28	0304120041846	嵌入式筒灯 10W 36°	1. 名称：嵌入式筒灯 10W 36° 2. 规格、型号：10W 36°，其 他详见选型表 3. 安装形式：嵌入式安装	套	27.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	0304120041847	嵌入式筒灯 10W 24°	1. 名称：嵌入式筒灯 10W 24° 2. 规格、型号： 10W 24° ， 其他详见选型表 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	19.000					
30	0304120041848	嵌入式筒灯 7W 24°	1. 名称：嵌入式筒灯 7W 24°	套	95.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 规格、型号： 7W 24° ， 其他详见选型表 3. 安装形式： 嵌入式安装 4. 包含： 光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他： 满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
31	0304120041849	嵌入式筒灯 7W 15°	1. 名称： 嵌入式筒灯 2. 规格、型号： 7W 15° ， 其他详见选型表 3. 安装形式： 嵌入式安装 4. 包含： 光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容	套	64.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
32	0304120041850	射灯 12W 24°	1. 名称：射灯 2. 规格、型号： 12W 24° , 其他详见选型表 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	8.000					
33	0304120041851	主卧天花筒灯 7W 24°	1. 名称：主卧天花筒灯 2. 规格、型号： 7W 24° , 其他详见选型表 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具 金属软管、预留孔洞、打孔洞、 补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
34	0304120041852	户外灯PD03	1. 名称：户外灯PD03 2. 规格、型号：其他满足设计要 求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑 架（或吊杆）、灯头盒至灯具金 属软管、预留孔洞、打孔洞、补 洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	11.000					
35	0304120041853	轨道磁吸格栅灯 20W	1. 名称：轨道磁吸格栅灯 2. 规格、型号：20W, 其他详见	套	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			选型表 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
36	0304120041854	磁吸轨道灯 12W	1. 名称：磁吸轨道灯 2. 规格、型号：12W, 其他详见选型表 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相	套	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
37	0304040341855	智能单联单控开关	1. 名称：智能单联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	13.000					
38	0304040341856	智能双联单控开关	1. 名称：智能双联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
39	0304040341857	智能三联单控开关	1. 名称：智能三联单控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	13.000					
40	0304040341858	智能四联单控开关	1. 名称：智能四联单控开关	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
41	0304040341859	智能单联双控开关	1. 名称：智能单联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
42	0304040341860	智能双联双控开关	1. 名称：智能双联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	7.000					
43	0304040341861	智能三联双控开关	1. 名称：智能三联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
44	0304040341862	智能四联双控开关	1. 名称：智能四联双控开关 2. 规格：满足设计及规范要求 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	10.000					
45	0304040351863	单相五孔暗装安全型插座 250V 10A	1. 名称：单相五孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	59.000					
46	0304040351864	备用插座带防溅盒 250V 10A	1. 名称：备用插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
47	0304040351865	抽油烟机带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：单相五孔暗装安全型插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
48	0304040351866	吹风机带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：吹风机带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	7.000					
49	0304040351867	净水器带防溅盒插座	1. 名称：净水器带防溅盒插座	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		250V 10A	2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
50	0304040351868	马桶插座带防溅盒 250V 10A	1. 名称：马桶插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	5.000					
51	0304040351869	洗衣机带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：洗衣机带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
52	0304040351870	冰箱带防溅盒插座 250V 10A	1. 名称：冰箱带防溅盒插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
53	0304040351871	厨房防水插座带开关 250V 16A	1. 名称：厨房防水插座带开关 2. 型号、规格：250V 16A(带开关) 3. 安装方式：底边距地2.3m安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
54	0304040351872	可燃气体探测器插座 250V 10A	1. 名称：可燃气体探测器插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
55	0304040351873	带USB电源插座 250V 10A	1. 名称：带USB电源插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	9.000					
56	0304040351874	洗碗机插座 250V 10A	1. 名称：洗碗机插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
57	0304040351875	预留烤箱插座 250V 10A	1. 名称：预留烤箱插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
58	0304040351876	厨余垃圾处理器插座 250V 10A	1. 名称：厨余垃圾处理器插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
59	0304040351877	电动窗帘插座 250V 10A	1. 名称：电动窗帘插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	9.000					
60	0304040351878	监控用电插座 250V 10A	1. 名称：监控用电插座 2. 型号、规格：250V 10A	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
61	0304040351879	130底盒地插	1. 名称：130底盒地插 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	5.000					
62	0304110061880	墙面接线盒	1. 名称：墙面接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	57.000					
63	0304040161881	浴霸（照明取暖换气三	1. 名称：浴霸（照明取暖换气	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		合一）	三合一） 2. 规格及型号：3000W 详设计 3. 安装方式：嵌顶安装 4. 包含：配套浴霸开关、换气功能、排气软管、设备接线、吊顶修复、金属软管、支撑架安装等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求								
64	0304110061882	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	460.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		专业措施项目									
65	0313010171890	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011883	安全文明施工费			8299.60			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		296.41			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1751.54			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3988.12			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2263.53			
2	0313020021884	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031885	非夜间施工增加						
4	0313020041886	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051887	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061888	已完工程及设备保护费						
7	0313020081889	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	12753.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		12753.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	12753.76	
合计			12753.76	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【强电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	单相五孔暗装安全型插座 250V10A	套	60.18					
2	马桶插座带防溅盒 250V10A	套	5.10					
3	射灯滑轨	m	20.20					
4	户外灯PD03	套	11.11					
5	可燃气体探测器插座 250V10A	套	1.02					
6	带USB电源插座 250V10A	套	9.18					
7	洗碗机插座 250V10A	套	1.02					
8	预留烤箱插座 250V10A	套	1.02					
9	电动窗帘插座 250V10A	套	9.18					
10	监控用电插座 250V10A	套	3.06					
11	130底盒地插	套	5.10					
12	射灯 12W24°	套	8.08					
13	电气配线WDZ-BYJ-16mm²	m	311.17					
14	主卧天花筒灯 7W24°	套	4.04					
15	磁吸轨道灯12W	套	20.20					
16	轨道磁吸格栅灯20W	套	18.18					
17	嵌入式筒灯 10W36°	套	27.27					
18	嵌入式筒灯 10W24°	套	19.19					
19	嵌入式筒灯 7W24°	套	95.95					
20	嵌入式筒灯 7W15°	套	64.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	电气配管PC40	m	18.78					
22	电气配管PC20	m	1714.78					
23	智能单联单控开关	只	13.00					
24	智能单联双控开关	只	4.00					
25	智能双联单控开关	只	4.00					
26	智能双联双控开关	只	7.00					
27	智能三联双控开关	只	9.00					
28	智能四联双控开关	只	10.00					
29	智能三联单控开关	只	13.00					
30	智能四联单控开关	只	9.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		给排水								
1	0301090121891	热水循环泵 Q=50L/min，H=15m	1. 名称：热水循环泵 2. 型号、规格：Q=50L/min，H=15m，其他参数详设计 3. 输送介质：热水 4. 安装方式：壁挂安装 5. 设备基础：砼基础，详设计或设备厂家技术要求 6. 减震要求：自带减震基座 7. 包含：电机检查接线、单机调试、橡胶减震垫（器）、水流开关、自带变频控制柜、开放通讯协议、泵前后大小头、二次灌浆等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
2	0301090011892	污水提升设备 Q=2m³/h，H	1. 名称：污水提升设备	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		=10m, N=2.2KW	2. 型号、规格：Q=2m³/h, H=10m , N=2.2KW, 其它技术参数综合 考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含：控制箱、配套联接板及 隔振器、设备至控制箱间线缆、 设备检查接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
3	0301090011893	家用式一体提升设备 流 量：8.6m³/h, 扬程15m	1. 名称：家用式一体提升设备 2. 型号、规格：流量：8.6m³/h , 扬程15m, 其它技术参数综合 考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含：控制箱、配套联接板及 隔振器、设备至控制箱间线缆、 设备检查接线等全部内容	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0310010061894	PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	55.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	0310010061895	PP-R塑料S5冷水管 DN20	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	20.580					
6	0310010061896	PP-R塑料S5冷水管 DN25	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级)	m	20.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN25，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0310010061897	内衬塑复合钢管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：内衬塑复合钢管 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑	m	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310010071898	内衬塑复合钢管 DN32	1. 输送介质：给水 2. 材质：内衬塑复合钢管 3. 型号、规格：DN32，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符	m	15.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0310010071899	钢塑复合管 DN50	1. 输送介质：压力排水 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN50，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：卡箍连接 5. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除	m	21.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0310010061900	PP-R塑料S3.2热水管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向	m	77.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0310010061901	PP-R塑料S3.2热水管 DN20	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并	m	46.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0310010061902	柔性机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性机制排水铸铁管 2. 输送介质：污水 3. 材质：铸铁 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：卡箍连接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	19.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0310010061903	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN50	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求	m	11.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
14	0310010061904	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN75	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
15	0310010061905	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN100	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	21.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
16	0310010061906	加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	1.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
17	0310010061907	加厚型UPVC实壁排水管 DN75	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	1.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
18	0310010061908	加厚型UPVC实壁排水管 DN100	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求	m	3.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
19	0310010061909	普通PVC-U雨水管 DN50	1. 名称：普通PVC-U雨水管 2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容	m	5.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0310010061910	普通PVC-U雨水管 DN100	1. 名称：普通PVC-U雨水管 2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	11.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
21	0310010061911	普通PVC-U排水管（冷凝水）DN50	1. 名称：普通PVC-U排水管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	10.750					
22	0310030011912	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
23	0310030011913	止回阀 DN20	1. 名称：止回阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
24	0310030011914	铜截止阀 DN15	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	0310030011915	铜截止阀 DN20	1. 名称：铜截止阀 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
26	0310030011916	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
27	0310040141917	洗衣机专用直通地漏 DN75	1. 名称：洗衣机专用直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
28	0310040141918	直通地漏 DN50	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN50 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
29	0310040141919	直通地漏 DN75	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
30	0405040091920	平算式单算雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 类型及规格：环保雨水口，具有截污功能 3. 具体做法：作法详国标图集16S518 4. 篦子要求：综合考虑	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
31	0310020031921	钢套管 DN15	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN15 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
32	0310020031922	钢套管 DN20	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN20 4. 填料材质：满足设计及规范	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
33	0310020031923	钢套管 DN25	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
34	0310020031924	钢套管 DN32	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN32 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
35	0310020031925	柔性防水套管 DN50	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN50	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
36	0310020031926	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		卫生洁具								
37	0310040061927	智能马桶	1. 名称：马桶 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：冲水方式：虹吸式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含盖板、扶手、金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	5.000					
38	0310040031928	厨盆（含水龙头）	1. 名称：厨盆（含水龙头） 2. 材质：花岗岩 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容							
39	0310040031929	洗衣盆（含水龙头）	1. 名称：洗衣盆（含水龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	1.000					
40	0310040031930	台下式洗面器（含水龙头）	1. 名称：台下式洗面器（含水龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
41	0310040031931	定制台下式洗面器（含水龙头）	1. 名称：台下式洗面器 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	1.000					
42	0310040101932	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质：不锈钢/锌合金/A 级铜锭 3. 型号、规格：产品颜色：亮	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			银色 4、安装高度：1m-1.2m 5. 组装方式：含淋浴头、莲蓬喷头及全套五金配件、角阀等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
43	0310040011933	浴缸（含冷热水龙头）	1. 名称：浴缸 2. 材质：亚克力 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	1.000					
44	0310070061934	燃气灶	1. 名称：燃气灶 2. 材质：钢化玻璃	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：灶头数量：2， 额定电压：220V，火力强度： 5. 2kW, 面板材质：钢化玻璃, 能源类型：燃气 2 安装类型：嵌入式，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：嵌入式及全套五金配件等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
45	0301080061935	吸油烟机	1. 名称：吸油烟机 2. 材质：综合 3. 型号、规格：风量：25m³ / min , 电机输入功率：380W，其他详设计图纸及物料表 4. 包含：配套支架、排烟软管等内容 5. 其他：满足设计、规范、相	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
46	0310040081936	洗衣机	1. 名称：洗衣机 2. 材质：银色 3. 型号、规格：容量：10公斤，排水方式：上排水，最高脱水转速：1250转/分钟 4. 安装方式：独立式 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
47	0310040081937	干衣机	1. 名称：干衣机 2. 材质：银色 3. 型号、规格：容量：10公斤 4. 安装方式：独立式 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
48	0310040081938	烤箱	1. 名称：烤箱 2. 材质：综合考虑	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：温度范围：30-300° C 额定功率：3.4kW 4. 安装方式：嵌入式 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
49	0310040081939	冰箱	1. 名称：冰箱 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：单开，总容积379L, 详设计图纸及物料表 4. 组装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
50	0310040031940	洗碗机（15套）	1. 名称：洗碗机 2. 型号、规格：详设计图纸及物料表 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	0310040081941	雾化仿真壁炉	1. 名称：雾化仿真壁炉 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
		分部小计								
		卫生器具拆除								
52	0301090121942	拆除热水循环泵 Q=50L/min, H=15m	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：热水循环泵等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
53	0310010061943	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	50.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
54	0310010061944	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	27.480					
55	0310010061945	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道	m	8.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
56	0310010061946	拆除PP-R塑料S3.2热水管 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	77.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
57	0310010061947	拆除PP-R塑料S3.2热水管 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	32.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
58	0310010061948	拆除内衬塑复合钢管 DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	3.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
59	0310010061949	拆除柔性机制排水铸铁管 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	1.170					
60	0310010061950	拆除柔性机制排水铸铁管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
61	0310010061951	拆除柔性机制排水铸铁 管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	18.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
62	0310010061952	拆除中空壁消音硬聚氯 乙烯排水管 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	2.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
63	0310010061953	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	4.060					
64	0310010061954	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道	m	10.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
65	0310010061955	拆除加厚型UPVC实壁排水管 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	1.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
66	0310010061956	拆除加厚型UPVC实壁排 水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	0.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
67	0310010061957	拆除加厚型UPVC实壁排 水管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
68	0310010061958	拆除UPVC实壁排水管 DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	10.300					
69	0310010061959	拆除普通PVC-U雨水管 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	17.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
70	0310010061960	拆除普通PVC-U排水管（ 冷凝水）DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水、排水管道等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	3.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
71	0310040141961	拆除洗衣机专用直通地漏 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
72	0310030011962	拆除止回阀 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
73	0310030011963	拆除止回阀 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
74	0310030011964	拆除铜截止阀 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
75	0310030011965	拆除铜截止阀 DN20	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
76	0310030011966	拆除自动排气阀 DN15	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
77	0310040141967	拆除直通地漏 DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	4.000					
78	0310040141968	拆除直通地漏 DN75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
79	0405040091969	拆除平算式单算雨水口	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：雨水口等全部附属 内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
80	0310040061970	拆除马桶	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	组	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
81	0310040031971	拆除台下式洗面器（含水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	组	5.000					
82	0310040101972	拆除淋浴器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
83	0310040011973	拆除浴缸（含冷热水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
84	0310040031974	拆除厨盆（含水龙头）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
85	0310070061975	拆除燃气灶	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用 具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	0310060131976	拆除消毒柜	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	台	1.000					
87	0301080061977	拆除吸油烟机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
88	0313010171985	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运 ，搭、拆脚手架 ，拆除脚手架 后材料的堆放，满足设计及规	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】 标段：/

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020011978	安全文明施工费			9431.12			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		336.83			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1990.33			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		4531.84			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2572.12			
2	0313020021979	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020031980	非夜间施工增加						
4	0313020041981	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020051982	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020061983	已完工程及设备保护费						
7	0313020081984	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	14682.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		14682.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	14682.60	
合计			14682.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【给排水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	定制台下式洗面器（含水龙头）	个	1.01					
2	热水循环泵Q=50L/min，H=15m	台	1.00					
3	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	117.09					
4	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	82.76					
5	PP-R塑料S5冷水管DN25	m	20.59					
6	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	21.91					
7	PP-R塑料S3.2热水管DN15	m	78.26					
8	PP-R塑料S3.2热水管DN20	m	47.73					
9	柔性机制排水铸铁管DN100	m	17.22					
10	室内无承口柔性排水铸铁管管件（卡箍连接）DN100	个	9.05					
11	不锈钢卡箍(含胶圈)DN100	个	10.32					
12	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN75	m	7.18					
13	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN100	m	20.05					
14	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	1.61					
15	加厚型UPVC实壁排水管DN100	m	3.36					
16	焊接钢管DN32	m	2.86					
17	焊接钢管DN40	m	0.64					
18	焊接钢管	kg	19.44					
19	内衬塑复合钢管DN15	m	13.25					
20	污水提升设备控制箱	台	2.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	内衬塑复合钢管DN32	m	15.72					
22	自动排气阀DN15	个	1.00					
23	成品管卡DN100	套	9.45					
24	成品管卡DN75	套	2.42					
25	型钢（综合）	kg	8.82					
26	污水提升设备Q=2m³/h, H=10m, N=2.2KW	台	1.00					
27	钢塑复合管DN50	m	21.16					
28	钢塑复合管DN50沟槽管件	个	9.31					
29	卡箍连接件（含胶圈）DN50	套	21.94					
30	加厚型UPVC实壁排水管件DN100	个	4.09					
31	PVC-U排水管件DN50	个	6.98					
32	PVC-U排水管件DN100	个	4.89					
33	洗衣机专用直通地漏DN75	个	1.01					
34	商品混凝土C20	m³	0.13					
35	水	m³	0.64					
36	其他材料费	元	0.90					
37	标准砖	千匹	0.36					
38	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.30					
39	钢筋Φ≤10	t	0.02					
40	平算式单算雨水口	套	1.01					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.03					
42	加厚型UPVC实壁排水管道件DN50	个	1.10					
43	排水管道件DN100	个	24.39					
44	排水管道件DN75	个	6.49					
45	成品管卡DN50	套	7.77					
46	钢塑复合管道件DN32	个	15.59					
47	钢塑复合管道件DN15	个	19.37					
48	铜截止阀DN15	个	1.01					
49	止回阀DN15	个	1.01					
50	PP-R塑料S5冷水管DN15	m	55.98					
51	PP-R塑料S5冷水管DN20	m	20.91					
52	加厚型UPVC实壁排水管道DN75	m	1.25					
53	加厚型UPVC实壁排水管道件DN75	个	1.12					
54	普通PVC-U排水管道DN50	m	16.59					
55	直通地漏DN50	个	6.06					
56	直通地漏DN75	个	6.06					
57	普通PVC-U排水管道DN100	m	11.69					
58	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管道DN50	m	11.89					
59	排水管道件DN50	个	8.11					
60	厨盆（含水龙头）	个	2.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	洗衣盆（含水龙头）	个	1.01					
62	台下式洗面器（含水龙头）	个	4.04					
63	淋浴器	套	5.00					
64	浴缸（含冷热水龙头）	个	1.00					
65	燃气灶	台	1.00					
66	吸油烟机	台	1.00					
67	智能马桶	个	5.05					
68	洗碗机（15套）	台	1.01					
69	家用式一体提升设备流量：8.6m³/h，扬程15m	套	1.00					
70	洗衣机	台	1.00					
71	干衣机	台	1.00					
72	烤箱	台	1.00					
73	冰箱	台	1.00					
74	雾化仿真壁炉	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		户内部分								
1	0305070061986	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3. 机柜尺寸：非标 4. 安装方式：底边距地0. 5m暗装 5. 柜内配置包含：插排（至少含3个或3个以上五孔插座）、盲板、墙面剔槽、修复及接地搭接线缆、尾纤及光纤熔接等所有内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要	台	1. 000					
2	0305020121987	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0. 9/	个	10. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1. 0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0305020121988	双孔网络插座	1. 名称：双孔网络插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地1.0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
4	0305020041989	有线电视插座	1. 名称：有线电视插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/ 1.0m安装	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0305070061990	7寸彩色可视分机	1. 名称：7寸彩色可视分机 2. 型号、规格及技术参数：7寸彩色免提可视分机（网络型）；主机双向通话，管理机双向呼叫通话；主动监视功能；信息查阅功能；门口主机远程控制开锁；直接按键撤/布防；手动报警；壁挂安装；带智能网关，可在终端上操作控制户内空调，地暖，新风；具备双网络(WIFI与RJ45)；具备zigbee3.0。 3. 包含：成套配件安装及一体机的调试、试运行 3. 安装方式：嵌入或壁挂式安	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0304040311991	紧急按钮	1. 名称：紧急按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
7	0309040011992	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
8	0304110061993	智能网关	1. 名称：智能网关	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0304110061994	空调网关	1. 名称：空调网关 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
10	0305070061995	三合一智能控制面板	1. 名称：三合一智能控制面板 2. 型号、规格及技术参数：集成空调，地暖，新风模块，具备四路电压信号输出(220V)，具备一路信号（视空调而定）直接控制空调内机（可免费提	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			供技术支持），具备zigbee3.0 3. 包含：成套配件安装及一体机的调试、试运行 4. 安装方式：底边距地1.3m安装 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0305070011996	红外人体探测器	1. 名称：红外人体探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：贴墙安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
12	0305070021997	智能门窗磁	1. 名称：智能门窗磁 2. 规格、型号：详设计	套	21.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 线制：综合 4. 安装方式：贴墙安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0304110061998	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	37.000					
14	0304110011999	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	527.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0304110012000	电气配管 PC25	1. 名称：电气配管	m	30.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
16	0305020072001	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 型号、规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线槽 内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘 、光纤连接器等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	86.880					
17	0305020052002	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架 综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶	m	300.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
18	0304080022003	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	48.930					
19	0304080022004	电气配线 RVV-3* 0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-3*0.75mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	76.020					
20	0304080022005	电气配线 RVV-5* 0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-5*0.75mm ²	m	44.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0304080022006	电气配线 RYJS-2*0.75mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RYJS-2*0.75mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	10.910					
22	0305020202007	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相	链路	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
23	0305020202008	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	链路	19.000					
		分部小计								
		拆除								
24	0305070062009	拆除户内多媒体箱	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：户内多媒体箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
25	0305020122010	拆除网络插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
26	0305020122011	拆除双孔网络插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
27	0305020042012	拆除有线电视插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	个	6.000					
28	0305020042013	拆除电话插座	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒 等全部附属内容	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
29	0305070062014	拆除7寸彩色可视分机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：7寸彩色可视分机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
30	0304040312015	拆除紧急按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紧急按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
31	0304110062016	拆除智能网关	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：智能网关等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	4.000					
32	0304110062017	拆除空调网关	1. 拆除部位：室内	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除范围：空调网关等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
33	0305070062018	拆除三合一智能控制面板	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：三合一智能控制面板等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	台	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
34	0305020072019	拆除单芯皮线光缆	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	m	75.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
35	0305020052020	拆除超五类非屏蔽双绞线	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	m	248.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
36	0304080022021	拆除电气配线 RVV-2*0.75mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	61.930					
37	0304080022022	拆除电气配线 RVV-5*0.75mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容	m	27.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
38	0304080022023	拆除电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	27.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
39	0313010172031	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012024	安全文明施工费			1450.65			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		51.81			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		306.14			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		697.07			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		395.63			
2	0313020022025	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032026	非夜间施工增加						
4	0313020042027	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052028	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062029	已完工程及设备保护费						
7	0313020082030	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2221.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2221.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2221.38	
合计			2221.38	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程【弱电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【弱电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	户内多媒体箱	个	1.00					
2	网络插座	个	10.10					
3	双孔网络插座	个	3.03					
4	有线电视插座	个	6.06					
5	7寸彩色可视分机	台	1.00					
6	紧急按钮	个	2.00					
7	可燃气体探测器	个	1.00					
8	智能网关	个	3.00					
9	空调网关	个	1.00					
10	绝缘电线RVV-5*0.75mm²	m	48.15					
11	绝缘电线RVV-2*1.0mm²	m	52.84					
12	超五类非屏蔽双绞线	m	315.14					
13	三合一智能控制面板	台	9.00					
14	红外人体探测器	个	1.00					
15	智能门窗磁	套	21.00					
16	单芯皮线光缆	m	88.62					
17	绝缘电线RYJS-2*0.75mm²	m	11.78					
18	绝缘电线RVV-3*0.75mm²	m	82.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		新风、空调系统								
1	0307010042032	利旧安装空调室内机	1. 名称：利旧安装空调室内机 2. 型号、规格：综合 3. 技术参数：其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	8.000					
2	0307010042033	空调室内机 制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP71	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 技术参数：制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW，风量（m³/h）：990，220V，带冷凝水提升泵，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0307010042034	空调室内机 制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP45 3. 技术参数：制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW，风量（m³/h）	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：588，220V，带冷凝水提升泵，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0301080012035	利旧安装除霾新风机 风量（m³/h）：150	1. 名称：利旧安装除霾新风机 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：风量（m³/h）：150，静压（Pa）：70，噪声（dB）：31，额定功率（W）：15，	台	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PM2.5净化效率≥98%，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：PE专用插件及抱箍、万向管、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0301080012036	除霾新风机 风量（m³/h）：350	1. 名称：除霾新风机 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：风量（m³/h）：350，静压（Pa）：120，噪声	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			(dB)：33，额定功率（W）： 130，PM2.5净化效率≥98%，其 他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：PE专用插件及抱箍、 万向管、设备试压、减震器、电 机检查接线及单机调试等全部内 容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0310010042037	紫铜管 Φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ6.35mm，管道壁厚	m	20.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
7	0310010042038	紫铜管 φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ9.53mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连	m	34.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310010042039	紫铜管 Φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ12.7mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填	m	37.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	0310010042040	紫铜管 φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ15.88mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求	m	35.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0310010042041	紫铜管 φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ19.05mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	3.130					
11	0310010042042	紫铜管 φ25.4	1. 安装部位：室内	m	16.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ25.4mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0310010042043	紫铜管 Φ28.6	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ28.6mm，管道壁厚	m	4.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
13	0308040102044	铜管分支器	1. 安装部位：铜管分支器 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜质 4. 型号、规格：具体型号按厂家 技术规范要求确定，不同规格综 合考虑 5. 连接方式：氩氟焊，具体连	个	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接方式综合考虑 6. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求							
14	0310010062045	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN25	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验： 符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制 安及除锈刷油、各种管件、管道 流向标识、色环，吊洞、预留孔 洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼 或砖槽并按设计要求补槽等全部 内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	60.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
15	0310010062046	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN32	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验： 符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制 安及除锈刷油、各种管件、管道 流向标识、色环，吊洞、预留孔 洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼 或砖槽并按设计要求补槽等全部 内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	9.920					
16	0307020052047	圆形硬聚氯乙烯风管 φ75	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管 2. 形状：圆形 3. 规格：φ75	m	37.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、附件及支撑架等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0307020052048	圆形硬聚氯乙烯风管 Φ110	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管 2. 形状：圆形 3. 规格：Φ110 4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、附件及支撑架等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	19.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	0307020052049	圆形硬聚氯乙烯风管 Φ125	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管 2. 形状：圆形 3. 规格：Φ125 4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、附件及支撑架等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	5.670					
19	0307020052050	圆形硬聚氯乙烯风管 Φ150	1. 名称：圆形硬聚氯乙烯风管 2. 形状：圆形 3. 规格：Φ150 4. 板材厚度：满足设计和规范要求 5. 接口形式：粘接 6. 包含：各类型管件、管卡、	m	1.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附件及支撑架等内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
20	0307020012051	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管 穿墙、楼板及风管与竖井连接处 的空隙均采用不燃或防火封堵 严密填实，且穿越有防火、防爆 要求的隔墙或楼板时应设预埋管 或防护套管，具体做法详设计或 相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温 度及风量测定孔、穿墙或楼板套 管、支托架、法兰加固框	m ²	41.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0307030082052	不锈钢带防雨罩圆形百叶风口 Φ125	1. 名称：不锈钢带防雨罩圆形百叶风口（带防虫网，颜色同外墙） 2. 规格：Φ125 3. 材质：不锈钢，防鼠网材质	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			满足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
22	0307030082053	不锈钢带防雨罩圆形百 叶风口 Φ150	1. 名称：不锈钢带防雨罩圆形百 叶风口（带防虫网，颜色同外墙 ） 2. 规格：Φ150 3. 材质：不锈钢，防鼠网材质满 足设计和规范要求 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
23	0307030092054	侧送风口 Φ110	1. 名称：侧送风口 2. 规格：Φ110 3. 材质：白色ABS圆形风口 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
24	0307030092055	侧送风口 Φ75	1. 名称：侧送风口	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 规格：Φ75 3. 材质：白色ABS圆形风口 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	0307030072056	双层百叶风口 500*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
26	0307030072057	双层百叶风口 800*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	0307030072058	单层百叶风口 600*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： 600*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
28	0307030072059	单层百叶风口 800*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	0307030072060	单层百叶风口 800*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
30	0307030072061	单层百叶风口 1000*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
31	0312080022062	橡塑发泡保温材料管壳（水管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（水管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m³	0.590					
32	0312080032063	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	1. 名称：自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管） 2. 保温材料及参数：导热系数≤0.037W/m.k(平均温度20℃时)，容重≥45kg/m³, 材料燃烧性能等级:A级，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，综合考虑	m³	0.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：风管、消声器、静压箱、阀门绝热保温综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
33	0307030192064	风管软接头(保温型)	1. 名称：风管软接头(保温型) 2. 材质：柔性短管，不燃材料制作 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	0.120					
34	0307030192065	风管软接头(非保温型)	1. 名称：风管软接头(非保温型) 2. 材质：柔性短管，不燃材料制作 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	0.130					
35	0307040022066	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验	m²	59.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
36	0307040022067	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ²	59.770					
		分部小计								
		采暖系统								
37	0310070042068	燃气壁挂炉 额定热负荷：35kW	1. 名称：燃气壁挂炉 2. 型号、容量：35kW 3. 燃气壁挂炉外壳防护等级无法满足室外使用，若用于室外需安装防护罩。防护罩需与墙面完全贴合防止渗水。防护罩	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			材质、尺寸、造型均需满足相关规范，价格已综合考虑，结算不再调整。 4. 安装方式：壁挂式 5. 成套产品，包含：金属连接软管、波纹管、进出阀门、支撑架、烟囱、防雨帽及附件等满足使用要求的全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
38	0310050072069	利旧安装3路分集水器（带箱）	1. 名称：3路分集水器（带箱） 2. 规格：箱体400*500*120，黄铜合金，一体锻造式，3回路分集水器（含每个环路上设置的电热阀） 3. 采用集成式，包含：箱体、内部阀门、附件等满足使用要求的全部内容，包括但不限于：	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			带电热执行器、自动排气阀、手动球阀、泄水阀、开孔、接口附件等 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
39	0310050072070	6路分集水器（带箱）	1. 名称：6路分集水器（带箱） 2. 规格：箱体600*500*120，黄铜合金，一体锻造式，6回路分集水器（含每个环路上设置的电热阀） 3. 采用集成式，包含：箱体、内部阀门、附件等满足使用要求的全部内容，包括但不限于：带电热执行器、自动排气阀、手动球阀、泄水阀、开孔、接口附件等 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
40	0310010062071	PP-R聚氨酯发泡保温一体管 de25	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水（热水） 3. 材质、规格：PP-R聚氨酯发泡保温一体管 de25（聚氨酯保温层不小于9mm厚，外带PVC保护管壳） 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 管件综合考虑、含带丝管件价差，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8. 警示带形式：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
41	0310010062072	采暖管PE-RT管，de25*2.8mm	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水（热水） 3. 材质、规格：采暖管PE-RT管，de25*2.8mm 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 管件综合考虑、含带丝管件价差，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8. 警示带形式：详设计 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	105.040					
42	0310050062073	耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管 De16*2.0mm	1. 名称：耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管	m	1319.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢丝网设计要求：金属钢丝网 3. 管道材质、规格：PE-RT管， De16*2.0mm，管道系列S4，承压能力0.8MPa 4. 压力试验及吹扫设计要求：满足设计和规范要求 5. 包含：卡钉、柔性套管、波纹保护管等敷设，分水箱下面管材密集处地暖管道的保温及保护套管包含在报价中（其余部分如保护层、保温层等装饰工程另计） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求							
43	0312080022074	橡塑发泡保温材料管壳 （地暖管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（地暖管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级	m ³	0.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温部位：地暖主管 4. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		拆除部分-新风、空调系统								
44	0307010032075	拆除空调室外机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：空调室外机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
45	0307010042076	拆除空调室内机	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：空调机及新风机等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
46	0301080012077	拆除除霾新风机 风量（m³/h）：150	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：空调机及新风机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	台	4.000					
47	0310010042078	拆除紫铜管 Φ6.35	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支	m	12.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
48	0310010042079	拆除紫铜管 Φ9.52	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	23.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
49	0310010042080	拆除紫铜管 Φ12.7	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	23.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
50	0308040102081	拆除铜管分支器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：紫铜管及相关支架 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
51	0310010062082	拆除UPVC硬塑料管（冷 凝水）DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：冷凝水管及相关支 架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	35.810					
52	0310010062083	拆除UPVC硬塑料管（冷 凝水）DN32	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：冷凝水管及相关支 架、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	9.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
53	0307020052084	拆除圆形硬聚氯乙烯风 管 Φ75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接 等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	24.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
54	0307020052085	拆除圆形硬聚氯乙烯风管 φ110	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的	m	6.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
55	0307020052086	拆除圆形硬聚氯乙烯风管 φ125	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管、保温、软接等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	5.190					
56	0307030082087	拆除不锈钢带防雨罩圆形百叶风口 φ125	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
57	0307030092088	拆除侧送风口 Φ110	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
58	0307030092089	拆除侧送风口 Φ75	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
59	0307030072090	拆除空调底回风口(长形)120mm宽(带翻边)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m²	1.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
60	0307030072091	拆除空调侧出风口	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m²	2.890					
		分部小计								
		拆除部分-采暖系统								
61	0310070042092	拆除燃气壁挂炉 额定热	1. 拆除部位：室内	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		负荷：5.5-33kW	2. 拆除范围：壁挂炉等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
62	0310050072093	拆除3路分集水器（带箱）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：3路分集水器（带箱）等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
63	0310010062094	拆除PP-R聚氨酯发泡保 温一体管 de25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准	m	6.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
64	0310010062095	拆除采暖管PE-RT管， de25*2.8mm	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	m	73.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
65	0310050062096	拆除耐热增强型聚乙烯PE-RT-I型管 De16*2.0mm	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：采暖管、保温等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	871.950					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		专业措施项目								
66	0313010122104	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 范围：图示范围内的所有风系统（含通风、排风及排烟）及采暖、空调水系统（含氟系统或水系统） 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收合格）	项	1.000					
67	0313010172105	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012097	安全文明施工费			5684.78			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		203.03			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1199.71			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		2731.65			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1550.39			
2	0313020022098	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032099	非夜间施工增加						
4	0313020042100	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052101	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062102	已完工程及设备保护费						
7	0313020082103	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8765.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		8765.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8765. 52	
合计			8765. 52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【暖通工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	铜管分支器	个	12.24					
2	难燃B1级发泡橡塑管壳	m³	0.64					
3	塑料管粘接管件DN25	个	35.29					
4	空调室内机制冷量：4.5kW，制热量：5.0kW	台	2.00					
5	UPVC硬塑料管DN25	m	62.18					
6	UPVC硬塑料管DN32	m	10.12					
7	塑料管粘接管件DN32	个	6.75					
8	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	m³	0.83					
9	紫铜管 φ6.35	m	20.59					
10	紫铜管 φ12.7	m	37.78					
11	紫铜管 φ15.88	m	35.90					
12	紫铜管 φ28.6	m	4.25					
13	空调室内机制冷量：7.1kW，制热量：8.0kW	台	3.00					
14	燃气壁挂炉额定热负荷：35kW	台	1.00					
15	紫铜管 φ9.53	m	34.12					
16	双层百叶风口500*200	个	6.06					
17	双层百叶风口800*200	个	7.07					
18	单层百叶风口800*200	个	4.04					
19	单层百叶风口1000*200	个	2.02					
20	单层百叶风口800*300	个	4.04					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040012106	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
2	0309040012107	利旧安装编码感烟探测器	1. 名称：利旧安装编码感烟探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
3	0304110062108	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
4	0304110012109	金属软管 φ20	1. 名称：金属软管 2. 型号、规格：φ20 3. 配置形式及部位：综合考虑	m	11.200					
5	0304110012110	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝	m	70.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0304080022111	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	m	70.690					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑							
		分部小计								
		拆除								
7	0309040012112	拆除编码感烟探测器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：编码感烟探测器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
8	0309040032113	拆除消防栓报警按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消防栓报警按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
9	0309040082114	拆除输入模块	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：输入模块等全部附属内容	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
10	0304080022115	拆除电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	37.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
11	0313010172123	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012116	安全文明施工费			233.52			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		8.34			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		49.28			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		112.21			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		63.69			
2	0313020022117	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032118	非夜间施工增加						
4	0313020042119	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052120	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062121	已完工程及设备保护费						
7	0313020082122	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	354.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		354.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	354.00	
合计			354	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

标段：/

第 1 页 共 1 页

防电工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防电工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防
电工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		原图纸拆除								
1	0309010032124	拆除喷头	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷头等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	81.000					
2	0309010012125	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部	m	122.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
3	0309010012126	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN32	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	38.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
4	0309010012127	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	11.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
5	0309010012128	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	m	23.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	0309010012129	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	9.270					
7	0309010012130	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN80	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	11.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
8	0308150012131	拆除管道支吊架	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道支架等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	kg	94.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		消防水								
9	0309010032132	侧墙喷头 68℃快速响应 K=115	1. 名称：侧墙喷头 2. 型号：快速响应，动作温度68℃，K=115，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	10.000					
10	0309010032133	喷头 68℃快速响应 K=80	1. 名称：喷头 2. 型号：快速响应，动作温度	个	74.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			68℃，K=80，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
11	0309010012134	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全	m	117.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0309010012135	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合 设计及规范要求，系统试压、分 段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯 头、三通、四通、直接、卡箍连 接件、胶圈等)、标识划线、流 向标识、防虫网罩、开洞留洞、 剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	35.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
13	0309010012136	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	13.380					
14	0309010012137	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 安装部位：室内	m	36.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0309010012138	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	15.870					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	0309010012139	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80	m	23.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0309010012140	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰或沟槽式机	m	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0309010012141	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口	m	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0308150012142	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 规格、型号：详设计，满足规范及设计要求 3. 支吊架要求：减震支吊架，型钢综合	kg	107.490					
20	0312010032143	管道支吊架除锈、刷漆	1. 名称：管道支吊架除锈、刷	kg	107.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
21	0313010172151	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012144	安全文明施工费			1808.72			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		64.60			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		381.71			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		869.12			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		493.29			
2	0313020022145	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032146	非夜间施工增加						
4	0313020042147	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052148	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062149	已完工程及设备保护费						
7	0313020082150	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	2740. 04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		2740. 04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2740.04	
合计			2740.04	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防水工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	侧墙喷头 68℃快速响应K=115	个	10.10					
2	喷头 68℃快速响应K=80	个	74.74					
3	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	0.16					
4	消防管沟槽管件DN100	个	0.16					
5	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	0.86					
6	消防管沟槽管件DN150	个	0.86					
7	型钢（综合）	kg	112.88					
8	热浸锌镀锌钢管DN25	m	117.76					
9	热浸镀锌钢管管件DN25	个	69.13					
10	热浸锌镀锌钢管DN32	m	36.07					
11	热浸镀锌钢管管件DN32	个	24.66					
12	热浸锌镀锌钢管DN40	m	13.45					
13	热浸镀锌钢管管件DN40	个	11.52					
14	热浸锌镀锌钢管DN50	m	36.74					
15	热浸镀锌钢管管件DN50	个	29.54					
16	热浸锌镀锌钢管DN65	m	16.11					
17	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	2.65					
18	消防管沟槽管件DN65	个	2.66					
19	热浸锌镀锌钢管DN80	m	23.72					
20	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	3.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	0301070022152	客梯电梯 -1F~3F	1. 名称：客梯 2. 型号及技术参数：额定载重量400kg，具体详设计或招标技术文件 3. 有无机房：无机房；预留装修配重费用：综合考虑在报价中，结算不予调整 4. 层数：-1F、1F、2F、3F，具体停站数详设计图纸 5. 提升高度、速度：12.2M，额定速度0.4m/s 6. 含电梯控制箱 7. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 8. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 9. 电梯尺寸详建施图, 配合土建	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			安装预埋件等工作，电梯内部装修精装修工程综合考虑在报价中，结算不予调整 10. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括五方通话的主机、分机等设备，及分机到电梯的管线，包括相关联动调试等），含电梯内的空调、电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、电梯门不锈钢板、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中；若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格。 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012153	安全文明施工费			11765.02			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		420.18			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2482.88			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		5653.32			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		3208.64			
2	0313020022154	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032155	非夜间施工增加						
4	0313020042156	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052157	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062158	已完工程及设备保护费						
7	0313020072159	高层施工增加费						
8	0313020082160	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	18470.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		18470.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电梯工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	18470.52	
合计			18470.52	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电

梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【电梯工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		砌体工程								
1	0104020012161	蒸压加气混凝土砌块墙 （高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	14.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0108	门窗工程								
2	0108020032162	成品玻璃防火门（含不 锈钢饰面）	1. 门代号及洞口尺寸:成品玻璃 防火门（含门框及不锈钢饰面） , 代号及尺寸综合，具体详物料 清单 2. 门框、扇材质:详设计，防火 等级满足设计要求 3. 开启方式:综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁 具、闭门器、猫眼、紧固件、密 封材料、发泡剂、埋件、连接件 、门框（门套）、门扇的制作安 装及运输费用	m ²	9.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、安装信号控制关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定。 7. 防火门须取得CCCF认证，并达到设计所要求的耐火极限 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0111	楼地面装饰工程								
3	0111020012163	ST-1001 20mm黑白根大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，5mm厚石材专用	m ²	168.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm黑白根大理石(背满涂素水 泥浆)，规格、颜色满足设计及 项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
4	0111080012164	ST-1001 20mm黑白根大理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm黑白根大理石(背满涂素水泥浆)，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及	m²	0.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
5	0111060012165	ST-1001T 20mm小水波纹黑白根大理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	13.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20mm小水波纹黑白根大理石楼梯(含拉槽)，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	0111060012166	ST-1002 20mm朗姆石大理石楼梯面层	， 1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石(含拉槽)，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合	m²	7.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消防栓时增加的钢骨架、石材安装投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
7	0111020032167	CT-1001 9mm仿石材防滑地砖楼地面	1. 10mm水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、品牌、	m ²	2.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：9mm仿石材防滑地砖楼地面，瓷砖美缝剂美缝，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	0111020012168	艺术地台ST-1003 20mm 黑白根大理石	1. 骨架基层;型钢综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	5.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20mm黑白根大理石，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡、等费用，中标后不因石材加工及工艺不同调整							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	0111050062169	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢踢脚【10mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：10mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm³04#拉丝不锈钢，颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	4.350					
10	0111050062170	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢踢脚【12mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm³04#拉丝不锈钢，颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0111050062171	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢踢脚【木龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨, 规格综合 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm³04#拉丝不锈钢，颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	0.200					
12	0111050032172	CT-1001 9mm仿石材防滑瓷砖踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类：专用粘接剂铺贴，真瓷胶美缝 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm仿石材防滑瓷砖 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑	m²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在投标报价中，中标后综合单价不再调整 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
13	0112040012173	ST-1001 20mm黑白根大理石干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L40*40*4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm黑白根大理石，表面结晶打磨，石材专用干挂件，环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求	m ²	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
14	0112040012174	ST-1002 20mm朗姆石大理石干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L40*40*4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石，表面结晶打磨，石材专用干挂件，环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求	m ²	85.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ， 中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ， 晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内， 中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价， ， 遇消火栓时增加 的钢骨架、五金件、石材安装等 投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
15	0112040012175	ST-1002L 20mm朗姆石 大理石（拉槽）干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50* 50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、 墙三面膨胀螺栓固定， L40*40* 4	m ²	10.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			镀锌角钢横向拉满，镀锌金属干挂件，膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石（拉槽），表面结晶打磨，石材专用干挂件，环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	0112040012176	ST-1002Z 20mm朗姆石大理石（凿毛）干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L40*40*4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石（凿毛），表面结晶打磨，石材专用干挂	m²	2.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			件，环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			火栓时增加的钢骨架、五金件、 石材安装等投标人综合考虑计入 报价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
17	0112070012177	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【10mm单 层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及项目业主 选型要求 3. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	63.150					
18	0112070012178	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【轻钢龙 骨+	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合	m²	23.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		10mm单层阻燃板】	2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及项目业主 选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
19	0112070012179	WD-1001 3.6mm白橡木 成品木饰面板【型钢龙 骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及项目业主 选型要求	m²	54.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
20	0112070012180	MT-1001/1003 墙面/门套/门楣【局部型钢龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：局部型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格：12mm单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1. 2mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	24.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
21	0112070012181	WP-1002Y 墙面成品定制 亚麻硬包【10mm阻燃板 】	1. 基层材料种类、规格： 干挂条，10mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 成品定制亚麻硬包，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 压条材料种类、规格： 局部线条造型综合考虑 4. 其他： 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	3.250					
22	0112070012182	WP-2001Y 墙面成品定制 亚麻硬包【轻钢龙骨+ 10mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨，规格综合，局部木龙骨综合考虑在内 2. 基层材料种类、规格： 10mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 成品定制亚麻硬包，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格： 局部	m²	41.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			线条造型综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
23	0113020012183	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板吊顶【轻钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8 全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm, C50不上人轻钢无骨骨架, 横撑无骨间距1200mmm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚阻燃板基层、3. 6mm白橡木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理	m²	62.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 平跌级、造型、灯槽等综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	0113020012184	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板吊顶【型钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚阻燃板基层、3.6mm白橡木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级、造型、灯槽等综合考虑，按设计水平投影面积计	m²	6.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 防腐要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	0113020012185	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨综合 2. 面层材料品种、规格：1.2mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔	m²	0.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及加固、检修孔、预留灯槽灯带 等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
26	0113020022186	铝方通吊顶【轻钢龙骨】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 原顶面无机涂料喷涂（另列）， 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距 900x900，铝方通专用卡式龙骨 2. 面层材料品种、规格：干挂 2.0mm铝方通吊顶，颜色满足设计 及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角 护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及 加固、检修孔、预留灯槽灯	m²	63.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	0113020012187	天棚9.5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层耐火石膏板，12mm阻燃板综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线线条、定制异形石膏线条、预留孔洞、开孔及加	m²	25.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	0114060012188	天棚石膏板面无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	30.140					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
29	0112010012189	墙面10厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理 3. 10厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	54.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 采用预拌砂浆 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
30	0109030032190	墙面2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料）	1. 墙体类型：综合 2. 2厚聚合物水泥防水灰浆（防水涂料） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	54.170					
31	0109030032191	外墙5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆	1. 基层类型：综合 2. 5厚双组分聚合物防水抗裂砂浆（加160g/m²耐碱玻璃纤维网布增强抗裂） 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	54.170					
32	0114060012192	外墙防水真石漆墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：刮柔性耐水腻子，并打磨平整，遍数综合	m²	54.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底漆一遍，外墙防水真石漆遍数、颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
33	0115010012193	定制成品木柜	1. 定制成品木柜 2. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜	m	40.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			体中线以延长米计算 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	0115010142194	水吧台	1. 水吧台 2. 具体做法详节点ZZZ-G01 3. 材质及规格：具体详设计，含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等，，颜色、样式满足项目业主选型要求 4. 二次深化设计投标人综合考虑，需业主同意后方可定制采购，费用不单独计取 5. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 6. 具体材质详见物料清单要求 7. 按成品考虑，按设计图示中线以延长米计算	m	3.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	0115010012195	【大堂】定制木饰面+20mm透光云石+20mm黑白根台面	1. 定制木饰面+20mm透光云石+20mm黑白根台面 2. 具体做法详ZZZ-E11-21，材料样式详物料清单 3. 投标人综合考虑深化设计及相关费用，需满足设计及业主要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 按成品考虑，按设计图示柜体垂直投影面积计算 6. 防火要求：满足设计要求 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	9.830					
36	0115030012196	GL-1002 12mm厚钢化白	1. 部位：综合	m²	6.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		玻栏板	2. 栏杆材料种类、规格：GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件等综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
37	0503070122197	微景观（仿真永生绿植）	1. 微景观（仿真永生绿植），需由软装厂家二次深化 2. 按设计图示以水平投影面面积计算 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	11.000					
		分部小计								
		拆除工程								
38	0116010012198	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 厚度：综合考虑	m³	0.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 6. 拆除若存在残值，由投标人程序、整理并堆放到业主指定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 7. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
39	0116020022199	钢筋混凝土构件拆除	1. 钢筋混凝土构件拆除，厚度综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工	m ³	3.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
40	0116090012200	楼梯栏杆拆除	1. 拆除楼梯栏杆，规格综合考虑	m	22.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人程序、整理并堆放到业主指定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
41	0116110052201	排水沟拆除	1. 排水沟拆除，沟尺寸综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工	m	1.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
42	0116100022202	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除，规格综合考虑	m²	5.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
43	0117010032211	业主活动中心-地上脚手架	1. 部位：综合 2. 投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求							
44	0116040012212	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业主要求 2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求	m²	162.000					
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070012203	安全文明施工费			35152.00			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1255.43			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		7418.44			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		16891.22			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		9586.91			
2	0117070022204	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070032205	非夜间施工照明						
4	0117070042206	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070052207	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070062208	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072209	已完工程及设备保护费						
8	0117070082210	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	54724.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		54724.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	54724. 66	
合计			54724. 66	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建

筑与装饰工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

土木工程 【建筑与装饰工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	7.98					
2	其他材料费	元	10723.71					
3	加工铁件	kg	108.85					
4	耐候胶304ml/支	支	93.96					
5	预埋铁件	kg	12.66					
6	白水泥	kg	47.12					
7	螺栓	个	361.79					
8	玻璃胶	支	27.28					
9	万能胶	kg	14.02					
10	型钢综合	kg	1955.42					
11	合金钢钻头 Φ20	个	47.18					
12	螺栓 Φ5×40	套	754.80					
13	电焊条综合	kg	44.83					
14	不锈钢连接件石材挂件	套	417.60					
15	结构胶	kg	37.58					
16	轻钢龙骨75×50	m	118.58					
17	轻钢龙骨75×40	m	69.34					
18	乳胶	kg	7.36					
19	锯材综合	m³	0.14					
20	泡沫塑料3.5cm厚	m²	46.49					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	装配式U形轻钢龙骨	m²	154.79					
22	立得时胶	kg	22.33					
23	合金钢钻头综合	个	1.01					
24	成品收口条	m	0.74					
25	干混地面砂浆M15	t	9.63					
26	石材专用胶	kg	61.35					
27	3.6mm白橡木木饰面板	m²	219.81					
28	2.0mm铝方通吊顶	m²	64.57					
29	成品定制亚麻硬包	m²	50.06					
30	微景观（仿真永生绿植）	m²	11.00					
31	定制实木成品木柜	m	40.09					
32	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	29.26					
33	镀锌螺钉带垫	个	29.26					
34	成品玻璃防火门（含不锈钢饰面）	m²	9.14					
35	脚手架钢材	kg	4.10					
36	柴油(机械)	L	10.77					
37	钢矩管综合	kg	90.00					
38	水泥32.5	kg	3.91					
39	1.2mm³04#拉丝不锈钢	m²	30.34					
40	干粉型粘结剂	kg	4.62					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	水吧台	m	3.10					
42	【大堂】木饰面+20mm透光云石柜体	m²	9.83					
43	干混抹灰砂浆M15	t	2.13					
44	型钢综合	t	0.12					
45	低碳钢焊条综合	kg	1.00					
46	汽油(机械)	L	1.65					
47	真石漆	kg	168.02					
48	水性封闭底漆	kg	14.23					
49	罩面漆	kg	14.23					
50	双面胶纸带	m²	4.74					
51	防水粉(液)	kg	35.98					
52	干混抹灰砂浆M20	t	1.07					
53	9mm仿石材防滑地砖	m²	2.97					
54	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	135.50					
55	20mm黑白根大理石	m²	178.05					
56	20mm小水波纹黑白根大理石	m²	20.54					
57	20mm朗姆石大理石	m²	99.22					
58	20mm朗姆石大理石（凿毛）	m²	2.75					
59	20mm朗姆石大理石（拉槽）	m²	10.61					
60	玻璃钢槽	m	4.94					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0104	砌筑工程								
1	0104020012213	蒸压加气混凝土砌块墙 （高度≤3.6m）	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气砼砌块容重为≤700kg/m³，强度A3.5，干密度级别、规格综合 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5 预拌砌筑砂浆或专用粘接剂 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量并入本项清单工程量中，零星砌筑结算时综合单价按本项综合单价执行 5. 预留洞的封堵细石混凝土填实，防火墙上留洞的封堵用防火堵料嵌塞密实，砌块墙缝、板缝、嵌缝处理综合考虑 6. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入	m³	2.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			本项综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
2	0112100012214	钢结构隔墙(厚度>100)(双面)	1. 双排竖向60*40*4mm热镀锌方管, 竖向间距600, 横向间距600; 龙骨间填充2*50mm厚防火吸音棉板 2. 双面12mm厚水泥纤维板 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	67.740					
		分部小计								
	0108	门窗工程								
3	0108010022215	成品木质装饰门（含门套）	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：纹路样式及厚度满足物料清单及图纸要求 3. 镶嵌品种、厚度：成品木质装饰门（含门套），门及门套	m²	13.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表面饰面方式（油漆、PU皮、木皮、PVC皮及其他饰面方式）综合考虑，规格综合 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、油漆、门扇的制作安装及运输费用 5. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整							
4	0108020032216	成品玻璃防火门（含不	1. 门代号及洞口尺寸:成品玻璃	m²	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		锈钢饰面）	防火门（含门框及不锈钢饰面），代号及尺寸综合，具体详物料清单 2. 门框、扇材质:详设计，防火等级满足设计要求 3. 开启方式:综合考虑 4. 综合单价包含所有五金件、锁具、闭门器、猫眼、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门框（门套）、门扇的制作安装及运输费用 5. 防火铰链、闭门器、推杆、顺序器、安装信号控制关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 6. 门窗的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度等技术要求安装均应达到国家有关技术							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规程的规定。 7. 防火门须取得CCCF认证，并达到设计所要求的耐火极限 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0109	屋面及防水工程								
5	0109040022217	楼地面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综	m²	11.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
6	0109030022218	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、管道周边、地漏周边、突出构件周边防水处理、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	34.900					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0111	楼地面装饰工程								
7	0111020012219	ST-1001 20mm黑白根大理石楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，背满涂素水泥浆，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm黑白根大理石，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计	m²	66.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
8	0111080012220	ST-1001 20mm黑白根大理石门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm黑白根大理石(背满涂素水泥浆)，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺	m ²	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
9	0111060012221	ST-1001T 20mm小水波纹	1. 结合层厚度、砂浆配合比：	m ²	2.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		黑白根大理石楼梯面层	25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 ，背满涂素水泥浆，5mm厚石材 专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm小水波纹黑白根大理石楼 梯，规格、颜色满足设计及项目 业主选型要求 3. 与相邻铺装的收边收口、铺装 坡度等已综合考虑在单价中 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 7. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建 标段： /
工程 【建筑与装饰工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
10	0111060012222	ST-1002 20mm朗姆石大理石楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，背满涂素水泥浆，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求	m ²	19.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
11	0112040012223	ST-1002Z 20mm朗姆石大理石（凿毛）干挂柱面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L40*40*4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属	m²	1.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			干挂件,膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm朗姆石大理石（凿毛）， 石材专用干挂件，环氧树脂AB胶 水挂点粘结，规格、颜色满足设计 及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
12	0111060012224	ST-1006 25mm芝麻灰花岗岩楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，背满涂素水泥浆，5mm厚石材专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm芝麻灰花岗岩，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求	m²	13.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ， 中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ， 晶面处理、防腐、防裂、酸洗 、打蜡等费用综合考虑在内，中 标后不因石材加工及工艺不同调 整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
13	0111020012225	ST-1007 25mm芝麻灰花 岗岩楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 ，背满涂素水泥浆，5mm厚石材 专用胶 2. 面层材料品种、规格、颜色： 25mm芝麻灰花岗岩，规格、颜	m ²	38.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价 9. 其他：满足设计规范、验收							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
14	0111040022226	WF-1001 15mm实木复合 木地板楼地面	1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 25mmC20细石混凝土找平 3. 7mm水泥基自流平 4. 3mm泡沫塑料衬垫 5. 面层材料品种、规格、颜色 ：15mm实木复合木地板，颜色 规格综合 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m ²	32.220					
15	0111020032227	CT-1001 9mm仿石材防滑 地砖楼地面	1. 10mm水泥浆一道（内掺建筑 胶） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：9mm仿石材防滑地砖楼地	m ²	36.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			面，瓷砖美缝剂美缝，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 5. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
16	0111010052228	SF-2001/SF-2002 地胶地面	1. 4厚PVC块材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍;表面上保护蜡	m²	118.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 3厚水泥基自流平砂浆基层 3. 40厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 界面剂1道 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求							
17	0111050032229	CT-1001 9mm厚瓷砖踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类：专用粘接剂铺贴，真瓷胶美缝 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm仿石材防滑瓷砖 3. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整	m²	4.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
18	0111050062230	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢踢脚【12mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm³04#拉丝不锈钢，颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	1.310					
		分部小计								
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
19	0109030022231	墙面2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型）	1. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：满足要求 4. 附加层、加强层、洞口周边、	m²	34.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道周边、地漏周边、突出构件 周边防水处理、嵌密封膏等的工 程量不再另行计算，由投标人综 合考虑相关费用进入综合报价中 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
20	0112040012232	ST-1001 20mm黑白根大 理石干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50* 50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、 墙三面膨胀螺栓固定, L40*40* 4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属 干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm黑白根大理石，表面结晶 打磨，石材专用干挂件，环氧树 脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色 满足设计及项目业主选型要求	m²	23.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
21	0112040012233	ST-1001L 20mm黑白根大理石（拉槽）墙面【型钢龙骨+10mm阻燃板】	1. 龙骨：型钢龙骨, 规格综合 2. 基层板：10mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm黑白根大理石（拉槽），连接件与胶粘方式综合，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒	m²	4.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 防腐要求：满足设计要求 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
22	0112040012234	ST-1002 20mm朗姆石大理石干挂墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定, L40*40*4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m ²	56.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			20mm朗姆石大理石，表面结晶打磨，石材专用干挂件，环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 5. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
23	0112040012235	ST-1002 20mm朗姆石大理石干挂墙面【型钢龙骨+10mm水泥压力板】	1. 龙骨：型钢龙骨，综合 2. 基层材料品种、规格：10mm水泥压力板 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm朗姆石大理石，石材专用胶粘剂，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及	m²	4.740					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 防腐要求：满足设计要求 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
24	0112040012236	ST-1002Z 20mm朗姆石大	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*	m²	5.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		理石（凿毛）干挂墙面	50*5镀锌角钢固定件,顶、地、 墙三面膨胀螺栓固定, L40*40* 4 镀锌角钢横向拉满, 镀锌金属 干挂件, 膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm朗姆石大理石（凿毛）, 表面结晶打磨, 石材专用干挂件 , 环氧树脂AB胶水挂点粘结, 规 格、颜色满足设计及项目业主选 型要求 3. 嵌缝材料种类 : 综合 4. 防护层材料种类: 满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求: 满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 , 中标后不再另计							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
25	0112040012237	ST-1006/1007 25mm芝麻灰花岗岩花池【木龙骨+10mm单层阻燃板+实心钢板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合， 2. 5mm实心钢板，膨胀螺栓等预埋件综合 3. 基层：10mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色：ST-1006 25mm芝麻灰花岗岩，	m²	1.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石材专用粘接剂，规格、颜色满足设计及项目业主选型要求 5. 嵌缝材料种类：综合 6. 防护层材料种类：满足设计及规范要求 7. 酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 8. 排版、打样、施工损耗等费用由投标人在投标报价中综合考虑，中标后不再另计 9. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			石材安装等投标人综合考虑计入 报价 10. 其他：满足设计规范、验收 规范及现行技术标准要求							
26	0112040012238	ST-1006/1007 25mm芝 麻灰花岗岩花池【木龙 骨+实心钢板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合， 2. 5mm实心钢板，膨胀螺栓等预 埋件综合 3. 面层材料品种、规格、颜色： ST-1006 25mm芝麻灰花岗岩， 石材专用粘接剂，规格、颜色满 足设计及项目业主选型要求 4. 嵌缝材料种类：综合 5. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 6. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 7. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合	m ²	1.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆边、磨耳朵、磨V口、防护、加背筋、防碱背涂及六面防污处理，晶面处理、防腐、防裂、酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
27	0112040012239	ST-1008 20mm/40mm米 黄洞石大理石干挂造型 墙面	1. 龙骨：8#竖向镀锌槽钢, L50*50*5镀锌角钢固定件, 顶、地、墙三面膨胀螺栓固定，L40*40*4 镀锌角钢横向拉满，镀锌金属干挂件, 膨胀螺栓固定	m ²	35.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色： 20mm/40mm米黄洞石大理石，表 面结晶打磨，石材专用干挂件， 环氧树脂AB胶水挂点粘结，规格 、颜色满足设计及项目业主选型 要求 3. 嵌缝材料种类：综合 4. 防护层材料种类：满足设计及 规范要求 5. 酸洗、打蜡要求：满足设计及 规范要求 6. 排版、打样、施工损耗等费用 由投标人在投标报价中综合考虑 ，中标后不再另计 8. 综合单价包含：加厚边、倒圆 边、磨耳朵、磨V口、防护、加 背筋、防碱背涂及六面防污处理 ，晶面处理、防腐、防裂、							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			酸洗、打蜡等费用综合考虑在内，中标后不因石材加工及工艺不同调整综合单价，，遇消火栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
28	0112070012240	WD-1001 3.6mm白橡木成品木饰面板【型钢龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm白橡木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑	m²	53.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
29	0112070012241	WD-1002 3.6mm胡桃木成品木饰面板【10mm单层阻燃板】	1. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm胡桃木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	2.940					
30	0112070012242	WD-1002 3.6mm胡桃木成品木饰面板【轻钢龙骨+12mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 12mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色	m²	12.080					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： 3.6mm白橡木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及项目业主 选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
31	0112070012243	WD-1002 3.6mm胡桃木 成品木饰面板【型钢龙 骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨,规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ： 3.6mm胡桃木成品木饰面板， 样式、颜色满足设计及项目业主 选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木 饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求	m²	22.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
32	0112070012244	WD-1002 3.6mm胡桃木饰面板柱面【型钢龙骨+10/20mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm阻燃板、20mm阻燃板综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3.6mm胡桃木木饰面板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 1.2mm³04#拉丝不锈钢线条包边综合考虑在内 6. 防腐要求：满足设计要求 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	8.510					
33	0112070012245	WD-1002 3.6mm胡桃木成	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	2.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		品木饰面板悬挑柜【型钢龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 型钢龙骨, 规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 3. 6mm胡桃木成品木饰面板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：局部木饰面线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
34	0112070012246	MT-1001/1003 1. 2mm³04#拉丝不锈钢板 墙面【木龙骨+10mm单层阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 单层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm³04#拉丝不锈钢板，样式	m²	16.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、颜色满足设计及项目业主选型要求 4. 压条材料种类、规格：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
35	0112070012247	WP-1001R 墙面成品定制PU软包【型钢龙骨+10mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合 2. 基层材料种类、规格： 10mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品定制PU软包，样式、颜色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部线条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	39.760					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
36	0112070012248	WP-2001Y 墙面成品定制 亚麻硬包【型钢龙骨+ 10mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 型钢龙骨，规格综合，局部木龙 骨综合考虑在内 2. 基层材料种类、规格： 10mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色 ：成品定制亚麻硬包，样式、颜 色满足设计及甲方要求 4. 压条材料种类、规格：局部线 条造型综合考虑 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求	m²	46.670					
37	0112040032249	CT-1002 9mm仿石材面砖 墙面【型钢龙骨+水泥压 力板】	1. 墙体类型 ：综合 2. 龙骨：型钢龙骨，规格综合 3. 基层材质、规格：6mm水泥压 力板 4. 面层材料品种、规格、品牌、	m²	4.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			颜色：9mm仿石材面砖，瓷砖专用胶粘剂，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 5. 缝宽、嵌缝材料种类：专用美缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
38	0112040032250	CT-1003 9mm条形马赛克	1. 墙体类型：综合	m ²	18.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		墙面	2. 7mm1:1:6水泥石灰膏砂浆找平 3. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：9mm条形马赛克墙面，瓷砖专用粘接剂，颜色综合 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、抛光等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整，遇消防栓时增加的钢骨架、五金件、石材安装等投标人综合考虑计入报价 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
39	0115050102251	GL-1001 6mm厚银镜墙面 【型钢龙骨+12mm阻燃板 】	1. 龙骨：型钢龙骨基层，规格综合 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 面层：6mm厚银镜 4. 收边、嵌缝等综合考虑在内 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	32.030					
40	0115050102252	GL-1001 6mm厚银镜墙面 【轻钢龙骨+15mm阻燃板 】	1. 龙骨：轻钢龙骨基层，规格综合 2. 基层：15mm厚阻燃板 3. 面层：6mm厚银镜 4. 收边、嵌缝等综合考虑在内 5. 防腐要求：满足设计要求 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	31.720					
41	0112100032253	GL-1002 12mm钢化超白	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m²	12.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		玻+MT-1001 1.2mm³04# 拉丝不锈钢板边框【局 部木龙骨+10mm单层阻燃 板】	局部木龙骨，规格综合 2. 边框材料种类、规格： 1. 2mm³04#拉丝不锈钢板，基层 板为10mm阻燃板基层及配套木 龙骨 3. 玻璃品种、规格、颜色： 12mm钢化超白玻，磨边处理， 玻璃胶密封综合 4. 收边、嵌缝等综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
42	0112100032254	GL-1002 12mm钢化超白 玻+MT-1001 1.2mm³04# 拉丝不锈钢板边框【局 部木龙骨+18mm单层阻燃 板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 局部木龙骨，规格综合 2. 边框材料种类、规格： 1. 2mm³04#拉丝不锈钢板，基层 板为18mm阻燃板基层及配套木 龙骨 3. 玻璃品种、规格、颜色：	m²	26.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			12mm钢化超白玻 ， 磨边处理， 玻璃胶密封综合 4. 收边、嵌缝等综合考虑在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0113	天棚工程								
43	0113020012255	WD-1001 3.6mm白橡木 木饰面板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+C50吊件, 间距 1200mm，C50不上人轻钢龙骨骨 架, 横撑龙骨间距1200mm，主龙 骨间距1200mm，次龙骨间距 400mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、 颜色：12mm厚阻燃板基层、 3. 6mm白橡木木饰面板，样式、 颜色满足设计及甲方要求	m²	27.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
44	0113020012256	WD-1002 3.6mm胡桃木成品木饰面板吊顶【轻钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8 全牙吊杆+C50吊件, 间距1200mm，C50不上人轻钢无骨骨架, 横撑无骨问距1200mmm, 主龙骨间距1200mm, 次龙骨间距400mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚阻燃板基层、3.6mm胡桃木成品木饰面板，样	m²	17.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			式、颜色满足设计及甲方要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级、造型、灯槽等综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
45	0113020012257	GL-1001+WD-1002 6mm银镜+3.6mm胡桃木成品饰面吊顶【型钢龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨：型钢龙骨基层，规格综合 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 面层：6mm银镜+3.6mm胡桃木成品饰面吊顶 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理	m²	3.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 平跌级、造型、灯槽等综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑 7. 防腐要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
46	0113020012258	MT-2001 1.5mm ³ 04#木纹转印不锈钢吊顶【木龙骨+12mm阻燃板】	1. 龙骨：木龙骨，规格综合 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 面层：1.5mm ³ 04#木纹转印不锈钢吊顶 4. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 5. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 6. 周边边线、预留孔洞、开孔	m ²	16.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及加固、检修孔、预留灯槽灯带 等等综合考虑 7. 防火要求：满足设计要求 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
47	0113020012259	MT-1001 1.2mm³04#拉丝不锈钢板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨综合 2. 面层材料品种、规格： 1.2mm³04#拉丝不锈钢板，样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 嵌缝材料种类：嵌缝，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等等综合考虑	m²	19.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
48	0108100012260	电动纱帘	1. 窗帘材质：电动窗帘含电机等，规格、颜色综合考虑 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m	2.850					
49	0113020012261	天棚9.5mm耐火石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：M8全牙吊杆+U50吊件, 间距1200mm，U50系列轻钢龙骨骨架综合考虑，局部附属木龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm双层耐火石膏板，12mm阻燃板综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌	m ²	146.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			缝腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平投影面积计入清单工程量 5. 周边边线线条、定制异形石膏线条、预留孔洞、开孔及加固、检修孔、预留灯槽灯带等综合考虑 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
50	0114060012262	天棚石膏板面无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮成品腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收	m²	171.470					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
51	0113020012263	天棚9.5mm耐水石膏板吊 顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距： M8全牙吊杆+U50吊件, 间距 1200mm, U50系列轻钢龙骨骨架 综合考虑，局部附属木龙骨综合 考虑 2. 面层材料品种、规格:9.5mm 双层耐水石膏板，12mm阻燃板 综合考虑 3. 嵌缝材料种类：接缝处刮嵌缝 腻子，贴嵌缝纸带，阴阳角护角 条处理 4. 平跌级综合考虑，按设计水平 投影面积计入清单工程量 5. 周边边线线条、定制异形石膏 线条、预留孔洞、开孔及加固、 检修孔、预留灯槽灯带等综合考 虑	m²	27.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
52	0114070022264	天棚石膏板面防水无机涂料一底两面	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合，108胶水溶液一遍 3. 油漆涂料品种、遍数：防水封闭底面涂料一遍，防水无机涂料涂刷两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	34.510					
53	0113010012265	天棚水泥石灰膏抹灰	1. 钢筋混凝土楼板板底剔凿打磨平整 2. 界面剂一道 3. 8mm1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	39.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
54	0114070022266	天棚无机涂料一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 腻子种类：满刮耐水腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料，无机涂料面漆，遍数、颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	39.600					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
55	0114060012267	内墙无机涂料一底两面	1. 基层类型 ：综合 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面，拉毛综合 2. 腻子种类：满刮腻子，遍数综合 3. 油漆涂料品种、遍数：封闭底面涂料一遍，无机涂料涂刷	m ²	139.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			两遍，颜色综合 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
	0115	其他装饰工程								
56	0115010062268	成品木柜	1. 成品木柜，具体详设计图纸 2. 二次深化设计投标人综合考虑，需业主同意后方可定制采购，费用不单独计取 3. 材质及规格：详设计，成品木柜(含柜体、柜门、手扫灯、顶封板、阻尼门铰、缓冲合页及配套五金件等)，颜色综合，颜色、样式满足项目业主选型要求 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内	m	15.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 具体做法详见物料清单要求 6. 按成品考虑，按设计图示柜体 中线以延长米计算 7. 其他：满足设计规范、验收规 范及现行技术标准要求							
57	0112100032269	8mm钢化玻璃淋浴隔断	1. 做法详物料清单 2. 综合单价包含：玻璃门、五金 、边框型材、滑轨、304不锈钢 把手等隔断的全部费用 3. 8mm钢化玻璃，带2.0m厚304 不锈钢边框，不锈钢颜色、表面 处理方式、样式、防指纹满足设 计规范要求，选型满足项目业主 要求 4. 隔断样式综合考虑，按设计图 示隔断外边框尺寸以面积计算 5. 其他：满足设计规范、验收	m²	18.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建 标段： /
工程 【建筑与装饰工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及现行技术标准要求							
58	0115070032270	成品亚克力灯箱	1. 成品亚克力灯箱 2. 样式、颜色满足设计及项目业主选型要求 3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	12.000					
59	0503070122271	微景观（仿真永生绿植）	1. 景观植物仿真永生绿植，需由软装厂家二次深化。 2. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m²	35.500					
60	0112100052272	定制成品发光字（业主活动中心）	1. 定制成品发光字（江岸云邸·会所） 2. 尺寸投标人深化设计，需业主同意后方可定制采购 3. 需在家具类市场知名品牌中的专业厂家中选择定制，需选样并经业主同意后方可采购安	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			装 4. 包含现场安装、接缝密封等全部工作在内 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
61	0115030012273	GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板	1. 部位：综合 2. 栏杆材料种类、规格：GL-1002 12mm厚钢化白玻栏板 3. 预埋件、玻璃钢槽、连接件等综合考虑在单价中 4. 计算方式：垂直投影面积 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m ²	25.660					
		分部小计								
		拆除工程								
62	0116010012274	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 厚度：综合考虑	m ³	50.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 4. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 5. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 6. 拆除若存在残值，由投标人程序、整理并堆放到业主指定							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建 标段： /

工程 【建筑与装饰工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 7. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 8. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
63	0116090012275	楼梯栏杆拆除	1. 拆除楼梯栏杆，规格综合考虑 2. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 3. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工	m	22.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 4. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 5. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 6. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
64	0116020022276	钢筋混凝土楼板拆除	1. 构件名称：楼板开洞拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：	m³	0.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
65	0116020022277	钢筋混凝土构造柱拆除	1. 构件名称：钢筋混凝土构造柱拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 3. 构件表面的附着物种类：综合 4. 拆除后移交到建设单位指定位置堆放，堆场费及运输补贴	m ³	1.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			包含在综合单价内，投标人不得以任何理由要求增加此类费用 5. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除中注意对原有工程中影响拆除或不需拆除部分的保护，若有损伤，应按原样进行修复，保护和修复的费用综合考虑到综合单价内包干使用 6. 本项工程量暂估，竣工结算按现场收方工程量记取 7. 拆除若存在残值，由投标人规序、整理并堆放到业主指定的现场临时位置并满足业主装车运输的要求，残值的搬运费							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建
工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			用综合考虑在单价中 8. 若涉及保护性拆除综合考虑相关措施，包含在综合单价中 9. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
		分部小计								
66	0117010032286	业主活动中心-地下脚手架	1. 部位：综合 2. 投标人根据设计图纸，结合现场实际情况及施工方案综合考虑 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	项	1.000					
67	0116040012287	开荒精保洁	1. 开荒精保洁，满足交付小业	m²	377.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段: /

第 66 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			主要要求 2. 此项按照建筑面积计取 3. 其他：满足甲方要求							
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0117070012278	安全文明施工费			41877.85			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		1495.64			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		8837.86			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		20123.12			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		11421.23			
2	0117070022279	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0117070032280	非夜间施工照明						
4	0117070042281	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0117070052282	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0117070062283	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	0117070072284	已完工程及设备保护费						
8	0117070082285	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	64899.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		64899.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【建筑与装饰工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	64899.15	
合计			64899.15	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建
筑与装饰工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

土木工程 【建筑与装饰工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程

【建筑与装饰工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	干混砌筑砂浆M5	t	0.38					
2	加气混凝土砌块A3.5	m³	2.41					
3	水	m³	7.57					
4	标准砖	千匹	0.07					
5	轻钢龙骨75×50	m	146.03					
6	轻钢龙骨75×40	m	85.39					
7	螺栓	个	1038.19					
8	其他材料费	元	12926.99					
9	乳胶	kg	34.69					
10	干混地面砂浆M20	t	9.14					
11	白水泥	kg	20.25					
12	1.2mm³04#拉丝不锈钢板	m²	75.29					
13	玻璃胶	支	55.21					
14	万能胶	kg	21.49					
15	型钢综合	kg	5410.71					
16	锯材综合	m³	2.51					
17	805胶水	kg	12.29					
18	成品腻子膏一般型(Y)	kg	700.40					
19	装配式U形轻钢龙骨	m²	249.30					
20	加工铁件	kg	184.36					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	立得时胶	kg	27.54					
22	干混地面砂浆M15	t	9.46					
23	成品收口条	m	0.32					
24	自流平底漆	kg	37.65					
25	自流平面漆	kg	25.60					
26	干粉型粘结剂	kg	16.80					
27	合金钢钻头 φ20	个	85.08					
28	螺栓 φ5×40	套	1356.80					
29	电焊条综合	kg	79.51					
30	不锈钢连接件石材挂件	套	482.40					
31	结构胶	kg	43.42					
32	耐候胶304m1/支	支	108.54					
33	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	25.56					
34	泡沫塑料3.5cm厚	m²	89.96					
35	双面强力弹性胶带	m	34.20					
36	电动窗帘	m	2.85					
37	定制成品发光字	项	1.00					
38	阻燃板12mm	m²	131.27					
39	防水无机涂料底漆	kg	4.01					
40	防水无机涂料面漆	kg	9.59					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	石材专用胶	kg	64.94					
42	细石商品混凝土C20	m³	0.81					
43	3.6mm白橡木木饰面板	m²	103.88					
44	3.6mm胡桃木木饰面板	m²	54.92					
45	成品定制亚麻硬包	m²	52.30					
46	20mm米黄洞石大理石	m²	21.79					
47	40mm米黄洞石大理石	m²	14.53					
48	成品定制PU软包	m²	47.76					
49	耐火石膏板9.5mm	m²	137.97					
50	耐水石膏板9.5mm	m²	29.40					
51	界面剂	kg	165.76					
52	粘结剂791	kg	31.38					
53	型钢龙骨	m	18.50					
54	阻燃板10mm	m²	229.35					
55	榉木板	m²	19.04					
56	微景观（仿真永生绿植）	m²	35.50					
57	防火吸音棉板	m³	7.04					
58	塑料薄膜	m²	41.94					
59	石材专用胶粘剂	kg	32.15					
60	6mm银镜	m²	79.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/
 第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
61	脚手架钢材	kg	4.10					
62	柴油(机械)	L	10.77					
63	4厚PVC块材	m²	124.32					
64	石材粘接剂	kg	28.73					
65	75*32*0.5mmU型龙骨	m	91.93					
66	钢板 δ 12mm	kg	104.94					
67	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M6×85	套	23.58					
68	1.2mm³04#拉丝不锈钢	m²	10.04					
69	成品木门含门锁，把手等五金配件	m²	12.71					
70	合页	副	23.32					
71	膨胀螺栓M8	套	95.11					
72	8mm钢化玻璃淋浴隔断（带2.0mm不锈钢边框）	m²	19.32					
73	镀锌螺钉带垫	个	25.56					
74	干混抹灰砂浆M15	t	0.49					
75	石材专用粘接剂	kg	20.52					
76	1.5mm³04#木纹转印不锈钢	m²	16.26					
77	无机涂料底漆	kg	24.53					
78	无机涂料面漆	kg	58.71					
79	特细砂	m³	0.56					
80	石膏粉	kg	291.18					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
81	钢材综合	kg	15.38					
82	焊条综合	kg	0.45					
83	瓷砖专用粘接剂	kg	97.86					
84	阻燃板15mm	m²	33.31					
85	无机涂料底漆	kg	16.16					
86	无机涂料面漆	kg	38.68					
87	12mm钢化白玻	m²	21.14					
88	9mm仿石材防滑地砖	m²	37.21					
89	20mm黑白根大理石	m²	93.19					
90	3mm成品亚克力灯箱	m²	28.62					
91	20mm朗姆石大理石（凿毛）	m²	6.73					
92	25mm芝麻灰花岗岩	m²	62.92					
93	20mm朗姆石大理石	m²	92.88					
94	20mm小水波纹黑白根大理石	m²	3.76					
95	玻璃钢槽	m	20.96					
96	水泥纤维板12mm厚	m²	138.89					
97	阻燃板18mm	m²	26.96					
98	阻燃板20mm	m²	7.00					
99	水泥压力板10mm	m²	4.82					
100	水泥压力板6mm	m²	4.61					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 土建工程 【建筑与装饰工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		公区部分（含精装部分）								
1	0304040172288	照明配电箱 ALwg Pe=15.0KW	1. 名称：照明配电箱 ALwg 2. 规格及型号：Pe=15.0KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：1.5m挂墙安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合	台	1.000					
2	0304040172289	配电箱 HSAPkt Pe=	1. 名称：配电箱 HSAPkt	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		63.0KW	2. 规格及型号：Pe=63.0KW，其他元器件详系统图 3. 安装方式：0.3m基础落地安装 4. 包含：包含基础制安、支架、压接线端子、箱体开孔、盘柜防火堵洞、防火隔板、本体接地、箱体设明显标志、预留各种模块安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列清单项目外的所有内容，其余满足设计、施工及供电验收等规范要求等费用综合考虑进入本项目综合							
3	0304040172290	客梯配电箱 HSAPfe-B1 Pe=11.0KW	1. 名称：客梯配电箱 HSAPfe-B1 2. 规格及型号：Pe=11.0KW，其他元器件详系统图	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：1.5m挂墙安装安装 4. 包含：包含基础制安、支架、 压接线端子、箱体开孔、盘柜防 火堵洞、防火隔板、本体接地、 箱体设明显标志、预留各种模块 安装位置等全部内容 5. 其他：完成本清单子目除单列 清单项目外的所有内容，其余满 足设计、施工及供电验收等规范 要求等费用综合考虑进入本项目 综合							
4	0304110012291	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等	m	150.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程-地上】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0304110012292	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	7.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：SC40，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0304110012293	电气配管 SC50	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC50，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网	m	5.990					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0304110012294	电气配管 SC100	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、	m	2.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
8	0304110012295	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇	m	374.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0304110012296	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32，壁厚满足设计及规范要求	m	46.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、接地 （含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防水涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0304110042297	电气配线 WDZB1-BYJ- 2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-BYJ- 2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑，双色线价差自 行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	1143.310					
11	0304110042298	电气配线 WDZB1-BYJ- 4.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-BYJ- 4.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑，双色线价差自 行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	267.990					
12	0304110042299	电气配线 WDZB1N-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	174.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		2. 5mm ²	2. 型号、规格：WDZB1N-BYJ- 2. 5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑，双色线价差自 行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
13	0304080012300	电力电缆 WDZB1-YJY- 0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6 /1kV-5*10mm ² ，阻燃等级综合 考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力 通道及竖井内敷设，自行综合考 虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	14.300					
14	0304080012301	电力电缆 WDZB1-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	11.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		0.6/1kV-4*25+1*16mm²	2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0304080012302	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	1.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
16	0304080062303	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
17	0304080062304	电力电缆终端头 五芯 截面≤35mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤35mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
18	0304120042305	嵌入式可调射灯01 18W	1. 名称：嵌入式可调射灯01	套	44.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		LED灯 IP20	2. 规格、型号：18W LED灯 IP20，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0304120042306	嵌入式可调射灯02 12W LED灯 IP20	1. 名称：嵌入式可调射灯02 2. 规格、型号：12W LED灯 IP20，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0304120042307	多头射灯 GD01 10W LED灯 IP20	1. 名称：多头射灯 GD01 2. 规格、型号：10W LED灯 IP20，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	32.000					
21	0304040342308	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	0304040342309	暗装双极开关 250V 10A	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	1.000					
23	0304040342310	暗装三极开关 250V 10A	1. 名称：暗装三极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	2.000					
24	0304040342311	暗装四极开关 250V 10A	1. 名称：暗装四极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	4.000					
25	0304040352312	地面插座 250V 10A	1. 名称：地面插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	10.000					
26	0304040352313	备用电源插座 250V 10A	1. 名称：备用电源插座	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
27	0305070062314	空调温控器	1. 名称：空调温控器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 包含：成套配件安装及一体机的 调试、试运行 4. 安装方式：底边距地1.3m安装 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	7.000					
28	0304120042315	应急照明灯 5W	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：5W, LED DC36V 应急光通5W-450lm, 其他参数	套	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			详设计 3. 安装方式：吸顶安装或底边距地2.2m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
29	0304120042316	应急照明灯 9W	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：LED, DC36V, 应急9W-800lm.，其他参数详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容	套	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
30	0304120042317	疏散出口指示门灯 1W	1. 名称：疏散出口指示门灯 2. 型号、规格：1W, LED, DC36V ，其他参数详设计 3. 安装方式：门上0.1m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	2.000					
31	0304120042318	安全出口指示门灯 1W	1. 名称：安全出口指示门灯 2. 型号、规格：1W, LED, DC36V ，其他参数详设计 3. 安装方式：门上0.1m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具 金属软管、预留孔洞、打孔洞、 补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
32	0304120012319	暗藏灯带 24V 9W LED灯	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：24V 9W LED灯 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管 、镇流器、变压器及接地等全部 内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	49.160					
33	0304110062320	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考 虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑	个	151.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		防雷接地系统								
34	0304090052321	避雷网 热浸镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热浸镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	155.220					
35	0304090032322	避雷引下线 利用建筑物主筋引下	1. 名称：避雷引下线 2. 安装部位：利用建筑物主筋引下 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	21.600					
36	0304090032323	接地跨接 柱主筋与圈梁	1. 名称：接地跨接	处	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		钢筋焊接	2. 安装部位及方式：柱主筋与圈梁钢筋焊接 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
37	0304090082324	防雷测试点	1. 名称：防雷测试点 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距室外地坪0.5m暗装 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
38	0313010172332	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】 标段: /

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012325	安全文明施工费			3585.00			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		128.04			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		756.57			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1722.66			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		977.73			
2	0313020022326	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032327	非夜间施工增加						
4	0313020042328	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052329	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062330	已完工程及设备保护费						
7	0313020082331	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	5548.69		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		5548.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	5548.69	
合计			5548.69	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【强电工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程【强电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【强电工程-地上】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	电气配管SC40	m	7.80					
2	暗藏灯带 24V 9WLED灯	m	49.65					
3	单联单控开关 250V10A	只	2.04					
4	配电箱 HSAPktPe=63.0KW	台	1.00					
5	嵌入式可调射灯01 18W LED灯IP20	套	44.44					
6	嵌入式可调射灯02 12W LED灯IP20	套	6.06					
7	多头射灯 GD01 10W LED灯IP20	套	32.32					
8	暗装四极开关 250V10A	只	4.08					
9	空调温控器	台	7.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		户内部分								
1	0305070062333	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 柜体材质：金属，厚度及表面处理工艺综合考虑 3. 机柜尺寸：非标 4. 安装方式：底边距地0.5m暗装 5. 柜内配置包含：插排（至少含3个或3个以上五孔插座）、盲板、墙面剔槽、修复及接地搭接线缆、尾纤及光纤熔接等所有内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要	台	1.000					
2	0305020122334	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			1. 0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0306080062335	无线WIFI	1. 名称：无线WIFI 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
4	0305070082336	彩色摄像机	1. 名称：彩色摄像机 2. 型号、规格：采用200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920×1080，最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，红外补光距离不小于50米。 3. 安装方式：综合考虑	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：镜头、防雷器（电源、信号二合一）、摄像机电源、保护罩、金属软管及支架（不包括立杆）等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0305020052337	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	137.400					
6	0304080022338	电气配线 RVV-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm ²	m	77.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0304110012339	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处	m	60.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0304110012340	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压	m	77.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程-地上】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0304110062341	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	个	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
10	0305020202342	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	链路	10.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
11	0313010172350	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】 标段：/

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012343	安全文明施工费			441.90			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		15.78			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		93.26			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		212.34			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		120.52			
2	0313020022344	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032345	非夜间施工增加						
4	0313020042346	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052347	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062348	已完工程及设备保护费						
7	0313020082349	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	677.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		677.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	677.70	
合计			677.7	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【弱电工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【弱电工程-地上】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040082351	总线隔离器	1. 名称：总线隔离器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：端子箱旁安装/吸顶安装/就近设备安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
2	0309040012352	编码感烟探测器	1. 名称：编码感烟探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
3	0309040032353	电话插孔手动报警按钮	1. 名称：电话插孔手动报警按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装, 底部距地H=1.5m 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
4	0309040052354	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装, 底部距地H=2.3m 5. 含接线端子压线、配套附件	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
5	0309040082355	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：综合考虑 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
6	0309040072356	消防广播	1. 名称：消防广播 2. 功率：满足设计及规范要求 3. 安装方式：吸顶式，含配套支 撑架 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	0304110062357	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	19.000					
8	0304110012358	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、	m	99.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0304080022359	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.0mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	31.400					
10	0304080022360	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2	m	45.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			*1.5mm ² 3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑							
11	0304080022361	电气配线 WDZB2N-RYJS -2*1.5mm ²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB2N-RYJS-2 *1.5mm ² 3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	23.090					
12	0304110042362	电气配线 WDZB1N-BYJ- 2.5mm ²	1.名称：电气配线 2.型号、规格：WDZB1N-BYJ- 2.5mm ² 3.敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	73.720					
13	0309050032363	防火控制装置调试 广播	1.调试内容：广播喇叭及音箱、	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		喇叭及音箱、电话插孔	电话插孔 2. 数量：详设计图纸 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
14	0313010172371	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012364	安全文明施工费			369.72			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		13.20			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		78.03			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		177.66			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		100.83			
2	0313020022365	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032366	非夜间施工增加						
4	0313020042367	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052368	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062369	已完工程及设备保护费						
7	0313020082370	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 （元）	结算金额 （元）	备注
1	暂列金额	563.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		563.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	563.99	
合计			563.99	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消
防电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防电工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地上】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		新风、空调系统								
1	0307010032372	空调室外机 KT-HS-1-1 制冷量：101.0kW	1. 名称：空调室外机 KT-HS-1-1 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：制冷量：101.0kW，输入功率（kW）：27.95，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：落地式安装，型钢综合 5. 包含：接水盘、减震措施、制冷剂添加、电机检查接线、单机调试、接地跨接、支架制作安装及除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
2	0307010032373	空调室外机 KF-HS-1-1 制冷量：28.0kW	1. 名称：空调室外机 KF-HS-1-1 2. 型号、规格：根据设计图纸，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑设备选型 3. 技术参数：制冷量：28.0kW ，输入功率（kW）：6.85，其 他参数详设计图纸 4. 安装方式：落地式安装，型钢 综合 5. 包含：接水盘、减震措施、制 冷剂添加、电机检查接线、单机 调试、接地跨接、支架制作安装 及除锈刷油等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
3	0307010042374	中静压风管机 制冷量： 4.5kW，制热量：5.0kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP45 3. 技术参数：制冷量：4.5kW， 制热量：5.0kW，风量（m³/h） ：720/600/510，其他参数详设 计图纸	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0307010042375	中静压风管机 制冷量： 7.1kW，制热量：8.5kW	1. 名称：空调室内机 2. 型号、规格：DP71 3. 技术参数：制冷量：7.1kW，制热量：8.5kW，风量（m³/h）：1140/840/600，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【暖通工程-地上】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0301080012376	新风机 XF-HS-1-1 风量(m³/h)：1080	1. 名称：新风机 XF-HS-1-1 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：风量（m³/h）：1080，额定功率（KW）：0.3，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			漆各二遍 6. 包含：PE专用插件及抱箍、 万向管、设备试压、减震器、电 机检查接线及单机调试等全部内 容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0310010042377	紫铜管 φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ6.35mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容	m	1.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
7	0310010042378	紫铜管 φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格： φ9.53mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相	m	42.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
8	0310010042379	紫铜管 φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ12.7mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	1.320					
9	0310010042380	紫铜管 φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒	m	26.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ15.88mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0310010042381	紫铜管 Φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ19.05mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要	m	23.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
11	0310010042382	紫铜管 φ22.23	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ22.23mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑	m	18.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	0310010042383	紫铜管 φ28.58	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ28.58mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容	m	3.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
13	0310010042384	紫铜管 φ31.75	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ31.75mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相	m	11.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
14	0310010042385	紫铜管 φ38.1	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ38.1mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	12.060					
15	0308040102386	铜管分支器	1. 安装部位：铜管分支器 2. 输送介质：冷媒	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 材质：铜质 4. 型号、规格：具体型号按厂家技术规范要求确定，不同规格综合考虑 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求							
16	0310010062387	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN20	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、	m	2.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0310010062388	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN25	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容	m	10.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0310010062389	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN32	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	10.980					
19	0307020012390	镀锌钢板矩形风管 B≤	1. 名称：矩形风管	m ²	20.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		320mm δ=0.5mm	2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0307020012391	镀锌钢板矩形风管 450 <B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防	m ²	27.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程-地上】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
21	0307030072392	双层百叶风口(带阀) 200*200	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：200*200 4. 包含精装修面板及与精装修配 套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	3.000					
22	0307030072393	双层百叶风口 500*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含精装修面板及与精装修配 套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0307030072394	双层百叶风口 800*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	4.000					
24	0307030072395	单层百叶风口 800*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
25	0307030072396	单层百叶风口 800*300	1. 名称：单层百叶风口	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
26	0312080022397	橡塑发泡保温材料管壳（水管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（水管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m ³	4.350					
27	0312080032398	自带隔气层贴面的离心	1. 名称：自带隔气层贴面的离	m ³	1.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		玻璃棉板（风管）	心玻璃棉板（风管） 2. 保温材料参数：导热系数≤0.037W/m.k(平均温度20℃时)，容重≥45kg/m³, 材料燃烧性能等级:A级，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，综合考虑 4. 其他：风管、消声器、静压箱、阀门绝热保温综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
28	0307040022399	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	48.450					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
29	0307040022400	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	48.450					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
30	0313010122408	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 范围：图示范围内的所有风系统（含通风、排风及排烟）及采暖、空调水系统（含氟系统或水系统） 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			案；3. 调试后经有关部门验收合格）							
31	0313010172409	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012401	安全文明施工费			13733.49			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		490.48			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2898.30			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		6599.21			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		3745.50			
2	0313020022402	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032403	非夜间施工增加						
4	0313020042404	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052405	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062406	已完工程及设备保护费						
7	0313020082407	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	21457.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		21457.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【暖通工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	21457.84	
合计			21457.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【暖通工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【暖通工程-地上】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	橡胶减震垫	个	12.00					
2	铜管分支器	个	7.14					
3	难燃B1级发泡橡塑管壳	m³	4.48					
4	塑料管粘接管件DN25	个	5.89					
5	UPVC硬塑料管DN25	m	10.38					
6	UPVC硬塑料管DN32	m	11.20					
7	塑料管粘接管件DN32	个	7.47					
8	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	m³	1.71					
9	紫铜管 φ 12.7	m	1.35					
10	紫铜管 φ 15.88	m	27.29					
11	紫铜管 φ 6.35	m	1.35					
12	新风机 XF-HS-1-1风量（m³/h）：1080	台	1.00					
13	紫铜管 φ 31.75	m	11.17					
14	紫铜管 φ 38.1	m	12.18					
15	双层百叶风口500*200	个	2.02					
16	双层百叶风口800*200	个	4.04					
17	单层百叶风口800*200	个	2.02					
18	单层百叶风口800*300	个	4.04					
19	紫铜管 φ 9.53	m	42.29					
20	紫铜管 φ 19.05	m	23.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
1	0310010062410	PP-R塑料S5冷水管 DN15	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	1.250					
2	0310010062411	加厚型UPVC实壁排水管	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水	m	2.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN50	管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0310010062412	加厚型UPVC实壁排水管	1. 名称：加厚型UPVC实壁排水	m	4.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN75	管 2. 输送介质：污、废水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0310010062413	HRS承压雨水专用管	1. 名称：HRS承压雨水专用管	m	7.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN50	2. 输送介质：雨水 3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0310010062414	HRS承压雨水专用管 DN100	1. 名称：HRS承压雨水专用管 2. 输送介质：雨水	m	46.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：耐压型PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水弯、检查口、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件（包括H型管件、止水节或环等）、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0310040142415	直通地漏 DN50	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN50	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0405040092416	平算式单算雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 类型及规格：环保雨水口，具有截污功能 3. 具体做法：作法详国标图集16S518 4. 篦子要求：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	座	2.000					
8	0310040142417	87型雨水斗 DN100	1. 名称：87型雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：密封胶承插粘接，综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	7.000					
9	0310020032418	刚性防水套管 DN≤50	1. 名称：刚性防水套管	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN≤50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0310020032419	柔性防水套管 DN50	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
11	0310020032420	柔性防水套管 DN75	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN75 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷 油、填塞密封、打洞、留洞、堵 洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
12	0310020032421	柔性防水套管 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		卫生器具								
13	0310040032422	活动中心厨盆（含水龙头）	1. 名称：活动中心厨盆 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容	组	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
14	0313010172430	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012423	安全文明施工费			828.88			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		29.60			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		174.93			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		398.29			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		226.06			
2	0313020022424	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032425	非夜间施工增加						
4	0313020042426	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052427	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062428	已完工程及设备保护费						
7	0313020082429	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1270.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1270.33		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1270.33	
合计			1270.33	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【给排水工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【给排水工程-地上】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	56.20					
2	成品管卡DN75	套	8.40					
3	成品管卡DN100	套	16.80					
4	87型雨水斗DN100	套	7.00					
5	加厚型UPVC实壁排水管DN50	m	2.46					
6	加厚型UPVC实壁排水管件DN50	个	1.68					
7	HRS承压雨水专用管管件DN50	个	2.70					
8	商品混凝土C20	m³	0.27					
9	水	m³	1.29					
10	其他材料费	元	1.80					
11	标准砖	千匹	0.72					
12	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.61					
13	钢筋 Φ ≤10	t	0.04					
14	平算式单算雨水口	套	2.02					
15	湿拌砌筑砂浆M7.5	m³	0.06					
16	PP-R塑料S5冷水管DN15	m	1.27					
17	加厚型UPVC实壁排水管DN75	m	4.51					
18	加厚型UPVC实壁排水管件DN75	个	4.07					
19	直通地漏DN50	个	3.03					
20	成品管卡DN50	套	1.05					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		喷淋系统								
1	0309010012431	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	34.430					
2	0309010012432	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN32	1. 安装部位：室内	m	8.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0309010012433	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	4.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0309010012434	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接	m	24.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0309010012435	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符	m	6.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合设计及规范要求，系统试压、 分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯 头、三通、四通、直接、卡箍连 接件、胶圈等)、标识划线、流 向标识、防虫网罩、开洞留洞、 剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
6	0309010012436	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械 接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合 设计及规范要求，系统试压、	m	17.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0310030012437	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 材质：全铜 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
8	0308070032438	安全信号阀 DN80	1. 名称：安全信号阀 2. 类型、材质、压力等级：综	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合考虑 3. 型号、规格：D65 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接或 法兰连接 5. 包含：法兰或卡箍、连接附件 及导线跨接等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	0309010062439	水流指示器 DN80	1. 名称：水流指示器 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：沟槽式卡箍连接或 法兰连接 5. 包含：法兰或卡箍、密闭处理 、螺栓等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
10	0309010032440	喷头 68℃快速响应 K=80	1. 名称：喷头 2. 型号：快速响应，动作温度68℃，K=80，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	19.000					
11	0309010082441	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 型号、规格：DN25 3. 组装形式：成套设备，含截止阀、压力表、试水接头、排水漏斗等成套配件 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	1.000					
12	0310030012442	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN20，含截止	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			阀 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0310020032443	刚性防水套管 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN80 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
14	0308150012444	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 规格、型号：详设计，满足	kg	31.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范及设计要求 3. 支吊架要求：减震支吊架，型钢综合							
15	0312010032445	管道支吊架除锈、刷漆	1. 名称：管道支吊架除锈、刷漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	kg	31.370					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
16	0313010172453	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地上】 标段: /

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012446	安全文明施工费			657.28			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		23.47			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		138.71			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		315.84			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		179.26			
2	0313020022447	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032448	非夜间施工增加						
4	0313020042449	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052450	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062451	已完工程及设备保护费						
7	0313020082452	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1001.60		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		1001.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防水工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1001.60	
合计			1001.6	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

防水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防水工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防水工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地上】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	4.02					
2	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	1.05					
3	消防管沟槽管件DN65	个	1.06					
4	喷头 68℃快速响应K=80	个	19.19					
5	热浸镀锌钢管管件DN25	个	20.31					
6	热浸镀锌钢管管件DN32	个	5.72					
7	热浸镀锌钢管管件DN40	个	3.79					
8	热浸镀锌钢管管件DN50	个	19.76					
9	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	2.92					
10	消防管沟槽管件DN80	个	2.94					
11	减压孔板DN80	个	1.00					
12	平焊法兰DN80	片	2.00					
13	安全信号阀DN80	套	1.01					
14	沟槽法兰DN80	片	4.00					
15	型钢（综合）	kg	32.97					
16	热浸锌镀锌钢管DN80	m	17.80					
17	热浸锌镀锌钢管DN25	m	34.60					
18	热浸锌镀锌钢管DN32	m	8.36					
19	热浸锌镀锌钢管DN40	m	4.42					
20	热浸锌镀锌钢管DN50	m	24.58					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防
水工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电梯工程								
1	0301070022454	客梯电梯 -1F~1F	1. 名称：客梯电梯 2. 型号及技术参数：额定载重量1150kg，具体详设计或招标技术文件 3. 有无机房：无机房；预留装修配重费用：综合考虑在报价中，结算不予调整 4. 层数：-1F~1F，具体停站数详设计图纸 5. 提升高度、速度：5.8M，额定速度1.0m/s 6. 含电梯控制箱 7. 配线材质、规格、敷设方式：详设计 8. 运转调试要求：满足施工及验收规范要求 9. 电梯尺寸详建施图, 配合土建	部	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			安装预埋件等工作，电梯内部装修精装修工程综合考虑在报价中，结算不予调整 10. 本项目包括电梯及其电气部分安装（包括五方通话的主机、分机等设备，及分机到电梯的管线，包括相关联动调试等），含电梯内的空调、电梯井道照明和脚手架搭拆费，电梯控制箱及电缆安装以及电梯轿箱、材料、工具等的采购和包装、各类运输和装卸、仓储和保管、吊装费、安装和调试等；包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用（即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容），							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【电梯工程-地上】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、电梯门不锈钢板、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中；若实际实施时有型号或参数与此不一致则由相关单位对其加强管理并据实调整其价格。 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012455	安全文明施工费			9908.75			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		353.88			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2091.13			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		4761.35			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		2702.39			
2	0313020022456	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032457	非夜间施工增加						
4	0313020042458	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052459	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062460	已完工程及设备保护费						
7	0313020072461	高层施工增加费						
8	0313020082462	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15556.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		15556.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【电梯工程-地上】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	15556.26	
合计			15556.26	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电
梯工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【电梯工程-地上】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程-地上】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程-地上】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯工程-地上】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【电梯 标段：/ 第 1 页 共 1 页
 工程-地上】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		电气工程								
1	0304040172463	应急照明配电箱 B1EPD4-1 Pe=0.5kW	1. 名称：应急照明配电箱 B1EPD4-1 2. 规格及型号：Pe=0.5kW，蓄 电池容量不小于0.6kW，其他详 系统图 3. 安装方式：挂墙明装，防护等 级不低于IP33 4. 包含：蓄电池、压接线端子、 回路监控模块、通信控制单元、 蓄电池、箱体开孔、盘柜防火堵 洞、防火隔板、本体接地、箱体 设明显标志、预留各种模块安装 位置等 5. 其他：完成本清单子目除单列 清单项目外的所有内容，其余满 足设计、施工及供电验收等规范 要求等费用综合考虑进	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			入本项目综合单价中							
2	0304080012464	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	84.560					
3	0304080012465	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑	m	55.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0304080012466	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	18.660					
5	0304080012467	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² ，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综	m	81.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0304080012468	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm²，阻燃等级综合考虑 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	160.630					
7	0304080062469	电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤10mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
8	0304080062470	电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤16mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
9	0304080062471	电力电缆终端头 五芯 截面≤70mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 型号：0.6/1KV 3. 规格：五芯，截面≤70mm² 4. 电缆头制作、连接方式：自行 综合考虑，满足规范及验收要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0304110042472	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	208.980					
11	0304110042473	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	m	437.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
12	0304110012474	电气配管 JDG32（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套	m	16.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0304110012475	电气配管 JDG40（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG40，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容	m	7.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 明配管刷防水涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	0304110012476	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	9.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0304110012477	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	257.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	0304110012478	电气配管 SC100（地下	1. 名称：电气配管	m	23.120					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室）	2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC100，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0304120042479	壁装应急照明灯 5W（地下室）	1. 名称：壁装应急照明灯 2. 型号、规格：LED, DC36V, 应急5W-400lm.，其他参数详设计 3. 安装方式：首层底边距地2.4m安装, 其余楼层底边距地2.25m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
18	0304120042480	应急照明灯 9W（地下室）	1. 名称：应急照明灯 2. 型号、规格：LED, DC36V, 应	套	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			急9W-8001m.，其他参数详设计 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0304120042481	楼层显示器 1W（地下室）	1. 名称：楼层显示器 2. 型号、规格：1W, LED, DC36V，其他参数详设计 3. 安装方式：底边距地2.0m壁装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
20	0304120042482	疏散出口指示门灯 1W（地下室）	1. 名称：疏散出口指示门灯 2. 型号、规格：1W, LED, DC36V，其他参数详设计 3. 安装方式：门上0.1m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	4.000					
21	0304120042483	单向疏散指示灯 1W（地下室）	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 型号、规格：1W, LED, DC36V，其他参数详设计 3. 安装方式：底边距地0.3m安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
22	0304110062484	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	27.000					
		分部小计								
		电气工程拆除								
23	0304120042485	拆除灯具（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：灯具、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	套	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：灯具类型综合考虑，含所有照明类灯具 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
24	0304040342486	拆除开关（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	个	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
25	0304040352487	拆除插座（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：开关、插座、底盒等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	个	68.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
26	0304110042488	拆除电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm²（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	859.410					
27	0304110042489	拆除电气配线 WDZ-BYJ-	1. 拆除部位：室内	m	156.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		4.0mm ² （地下室）	2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
28	0304110042490	拆除电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	m	464.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
29	0304040172491	拆除配电箱（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配电箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
30	0304080012492	拆除电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1kV-5*6mm²（地下 室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	m	65.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
31	0304080012493	拆除电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² （地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	44.360					
32	0304080062494	拆除电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ² （地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：电缆头等全部附属内容	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		防雷接地系统								
33	0304090082495	LEB局部等电位端子箱（地下室）	1. 名称：LEB局部等电位端子箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：距地0.3m嵌墙安装	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
34	0304140112496	接地装置调试（地下室）	1. 名称：接地装置调试 2. 范围：接地系统 3. 其他：满足设计、相关图集、标准及技术规范要求	系统	1.000					
35	0304090022497	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	28.970					
		分部小计								
		精装修								
36	0304120012498	暗藏灯带 6W/米 LED灯 IP20（地下室）	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP20	m	39.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
37	0304120012499	暗藏灯带 6W/米 LED灯 IP54（地下室）	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：6W/米 LED灯 IP54 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	248.040					
38	0304120012500	暗藏灯带 24V 9W LED灯 IP20（地下室）	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：24V 9W LED灯	m	133.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
39	0304120012501	暗藏灯带 4W/米 LED灯 IP20（地下室）	1. 名称：暗藏灯带 2. 规格、型号：4W/米 LED灯 IP20 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含：灯具、光源、金属软管、镇流器、变压器及接地等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	9.140					
40	0304120042502	地埋灯07 1W LED灯（地	1. 名称：地埋灯07	套	26.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		地下室)	2. 规格、型号：1W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
41	0304120042503	嵌入式可调射灯01 18W 36° IP20（地下室）	1. 名称：嵌入式可调射灯01 2. 规格、型号：18W 36° IP20，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容	套	49.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
42	0304120042504	嵌入式可调射灯04 10W 24°（地下室）	1. 名称：嵌入式可调射灯04 2. 规格、型号：10W 24°，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	1.000					
43	0304120042505	嵌入式可调射灯05 18W 36° IP54（地下室）	1. 名称：嵌入式可调射灯05 2. 规格、型号：18W 36° IP54，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具 金属软管、预留孔洞、打孔洞、 补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
44	0304120042506	嵌入式可调射灯06 12W 36°（地下室）	1. 名称：嵌入式可调射灯06 2. 规格、型号：12W 36°，其 他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑 架（或吊杆）、灯头盒至灯具金 属软管、预留孔洞、打孔洞、补 洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	16.000					
45	0304120042507	明装吊线筒灯03a/03b/ 03c 7W LED灯（地下室 ）	1. 名称：明装吊线筒灯03a/03b /03c 2. 规格、型号：7W LED灯，其	套	27.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
46	0304120042508	面光灯 PD1001 24W LED灯（地下室）	1. 名称：面光灯 PD1001 2. 规格、型号：24W LED灯，其他满足设计要求 3. 安装形式：嵌入式安装 4. 包含：光源、接线烫锡、支撑架（或吊杆）、灯头盒至灯具金属软管、预留孔洞、打孔洞、补洞及跨接线等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相	套	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
47	0304040342509	暗装单极开关 250V 10A (地下室)	1. 名称：暗装单极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	4.000					
48	0304040342510	暗装双极开关 250V 10A (地下室)	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	4.000					
49	0304040342511	暗装三极开关 250V 10A (地下室)	1. 名称：暗装三极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	4.000					
50	0304040342512	暗装四极开关 250V 10A (地下室)	1. 名称：暗装四极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	7.000					
51	0304040352513	地面电源插座 250V 10A (地下室)	1. 名称：地面电源插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装，	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
52	0304040352514	备用插座带防溅盒 250V 10A(地下室)	1. 名称：备用插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	28.000					
53	0304040352515	马桶插座带防溅盒 250V 10A(地下室)	1. 名称：马桶插座带防溅盒 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.3米安装， 明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
54	0304040352516	厨宝插座 250V 16A(地 下室)	1. 名称：厨宝插座 2. 型号、规格：250V 16A	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 安装方式：底边距地2.3m安 装，明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
55	0304110042517	电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ- 2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑，双色线价差自 行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	m	2165.550					
56	0304110042518	电气配线 WDZ-BYJ- 4.0mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZ-BYJ- 4.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑，双色线价	m	621.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
57	0304080012519	控制电缆 WDZ-KYJY-6*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZ-KYJY-6*1.5mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、电力通道及竖井内敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	36.560					
58	0304080072520	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯 3. 电缆头制作、连接方式：自行综合考虑，满足规范及验收要求 4. 其他：满足设计、规范、相	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【强电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
59	0304110012521	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套	m	1.750					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
60	0304110012522	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容	m	194.260					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 明配管刷防水涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
61	0304110012523	电气配管 SC32（地下室 ）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC32，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑	m	6.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
62	0304110012524	电气配管 JDG20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	341.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、接地 （含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管 制作安装（刚性防水套管、柔性 防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
63	0304110012525	电气配管 JDG32（地下	1. 名称：电气配管	m	136.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室）	2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
64	0309040032526	风机现场控制按钮（地下室）	1. 名称：风机现场控制按钮 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：距地1.3米安装， 明暗装综合考虑	个	1.000					
65	0305070062527	空调温控器	1. 名称：空调温控器 2. 型号、规格及技术参数：详设计 3. 包含：成套配件安装及一体机的 调试、试运行 4. 安装方式：底边距地1.3m安装 5. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	13.000					
66	0304110062528	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒	个	252.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【强电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
67	0313010172536	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012529	安全文明施工费			11116.67			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		397.02			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		2346.05			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		5341.78			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		3031.82			
2	0313020022530	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032531	非夜间施工增加						
4	0313020042532	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052533	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062534	已完工程及设备保护费						
7	0313020082535	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

—地下】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	17248.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		17248.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【强电工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17248.48	
合计			17248.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【强电工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程【强电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【强电工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地下】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	马桶插座带防溅盒 250V10A	套	2.04					
2	地埋灯07 1WLED灯	套	26.26					
3	面光灯 PD1001 24WLED灯	套	8.08					
4	暗装四极开关 250V10A	只	7.14					
5	镀锌钢管SC32	m	16.36					
6	暗藏灯带 24V 9WLED灯	m	134.80					
7	嵌入式可调射灯04 10W24°	套	1.01					
8	嵌入式可调射灯06 12W36°	套	16.16					
9	嵌入式可调射灯05 18W36° IP54	套	4.04					
10	嵌入式可调射灯01 18W36° IP20	套	49.49					
11	空调温控器	台	13.00					
12	电气配管JDG40	m	7.55					
13	电气配管PC20	m	1.96					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【强电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		给排水系统								
1	0310010062537	PP-R塑料S5冷水管 DN15 (地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	80.660					
2	0310010062538	PP-R塑料S5冷水管 DN20	1. 输送介质：给水	m	13.030					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(地下室)	2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0310010062539	PP-R塑料S5冷水管 DN25 (地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN25，管道壁	m	3.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
4	0310010062540	PP-R塑料S5冷水管 DN32 (地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN32，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接	m	4.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0310010062541	PP-R塑料S5冷水管 DN40 (地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN40，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求	m	2.770					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0310010062542	PP-R塑料S5冷水管 DN50 (地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S5级) 3. 型号、规格：DN50，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合	m	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【给排水工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砣槽、剔各种砣或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0310010062543	PP-R塑料S3.2热水管DN15(地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN15，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压	m	27.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0310010062544	PP-R塑料S3.2热水管 DN20(地下室)	1. 输送介质：给水 2. 材质：PP-R管(S3.2级) 3. 型号、规格：DN20，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：热熔连接 5. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内	m	14.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
9	0310010072545	钢塑复合管 DN100(地下室)	1. 输送介质：压力排水 2. 材质：钢塑复合管 3. 型号、规格：DN100，管道壁厚、压力等级综合考虑 4. 连接方式：卡箍连接 5. 管道灌水、冲洗及通球：符合设计及规范要求 6. 包含：管卡、支架制安及除锈刷油、管件（各种管件综合考虑，不作调整）、管道流向标识、色环、打洞、留洞及压管道砼槽、剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽补洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相	m	6.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
10	0310010062546	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN50(地下室)	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	50.640					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
11	0310010062547	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN75(地下室)	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN75 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	4.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
12	0310010062548	中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 DN100(地下室)	1. 名称：中空壁消音硬聚氯乙烯 排水管 2. 输送介质：污水 3. 材质：PVC-U 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 管道灌水、冲洗及通球：符合 设计及规范要求 7. 包含：通气帽、伸缩节、存水 弯、检查口、管卡、支架制安及 除锈刷油、各种管件（包括H型 管件、止水节或环等）、管道流 向标识、色环，吊洞、预留孔洞 、打洞、堵洞及管道剔各种砼或 砖槽并按设计要求补槽等全部内 容 8. 其他：满足设计、规范、相	m	24.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
13	0312080022549	难燃B1级发泡橡塑管壳（水管）（地下室）	1. 名称：难燃B1级发泡橡塑管壳（水管） 2. 保温材料及参数：闭孔泡沫橡塑保温材料，容重60-80kg/m，湿阻因子≥20000，真空吸水率≤6%，导热系数≤0.036W/m·k（20℃时），室内管道保护层采用不燃A级铝箔，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 4. 部件、阀门绝热保温综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m³	0.530					
14	0310040142550	直通地漏 DN50(地下室)	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：DN50 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
15	0310040142551	直通地漏 DN75(地下室)	1. 名称：直通地漏 2. 材质：镀铬 3. 型号、规格：DN75 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	4.000					
16	0310040142552	地面扫除口 DN100(地下室)	1. 名称：地面扫除口 2. 材质：铜 3. 型号、规格:DN100 4. 其它：满足规范、技术标准、 招标文件、合同要求等	个	4.000					
17	0310040062553	智能马桶(地下室)	1. 名称：智能马桶 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：冲水方式：虹吸 式，其他详设计图纸及物料	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			表 4. 组装方式：含盖板、扶手、金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0310040072554	小便器（含冲洗阀）(地下室)	1. 名称：小便器 2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：水效等级：2级，名义用水量：1.5L 进水方式：上进水，冲水类型：手动冲水，其他详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含冲洗阀、金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	组	1.000					
19	0310040032555	台下式洗面器（含水龙头	1. 名称：台下式洗面器	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		头）（地下室）	2. 材质：陶瓷 3. 型号、规格：详设计图纸及物料表 4. 组装方式：含水龙头，含金属软管及全套五金配件、角阀等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0310040102556	淋浴器(地下室)	1. 名称：淋浴器 2. 材质：不锈钢/锌合金/A 级铜锭 3. 型号、规格：产品颜色：亮银色 4、安装高度：1m-1.2m 5. 组装方式：含淋浴头、莲蓬喷头及全套五金配件、角阀等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
21	0310040102557	卧挂储水式电热水器 80L(地下室)	1. 名称：卧挂储水式电热水器 2. 规格型号、规格：80L 3. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	2.000					
22	0310040082558	拖布池(地下室)	1. 材质、规格、类型：按设计及 业主选型 2. 组装形式：整体安装 3. 附件名称、数量：含角阀、软 管、水龙头等所有附件配件 4. 满足设计及施工验收规范要求 5. 其他：详招标文件、及招标人 其他要求	组	1.000					
23	0310020032559	钢套管 DN15（地下室）	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN15	个	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
24	0310020032560	钢套管 DN25（地下室）	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN25 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
25	0310020032561	钢套管 DN32（地下室）	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN32 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
26	0310020032562	钢套管 DN40（地下室）	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN40	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
27	0310020032563	钢套管 DN50（地下室）	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN50 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
28	0310020032564	柔性防水套管 DN100（地下室）	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管，具体详设计 3. 规格：DN100 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
		分部小计								
		给排水、采暖、燃气工程-拆除部分								
29	0301090112565	拆除潜水排污泵 Q=15m³	1. 拆除部位：室内	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		/h, H=15m, N=1.5kw	2. 拆除范围：潜水排污泵等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
30	0310010062566	拆除PP-R塑料S5冷水管DN15(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	m	28.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
31	0310010062567	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN20(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准	m	3.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
32	0310010062568	拆除PP-R塑料S5冷水管 DN40(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价	m	3.950					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
33	0310010062569	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN50(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	10.150					
34	0310010062570	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN75(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等全部附属内容	m	21.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
35	0310010062571	拆除中空壁消音硬聚氯乙烯排水管 DN100(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	m	25.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
36	0310010072572	拆除钢塑复合管 DN65 (地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：给水管、排水管等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆	m	14.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			放场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
37	0310030032573	拆除止回阀 DN65(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
38	0310030032574	拆除可曲挠橡胶接头	1. 拆除部位：室内	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		DN65(地下室)	2. 拆除范围：阀门及相关配件等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
39	0306010022575	拆除压力表(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门及相关配件等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
40	0310040142576	拆除直通地漏 DN50(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：地漏等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
41	0310030032577	拆除闸阀 DN65(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：阀门及相关配件等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中							
42	0310040062578	拆除马桶(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	组	4.000					
43	0310040072579	拆除小便器（含冲洗阀）(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
44	0310040032580	拆除台下式洗面器（含水龙头）（地下室）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：卫生洁具、厨房用具等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【给排水工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
45	0313010172588	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【给排水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012581	安全文明施工费			2936.32			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		104.87			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		619.68			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1410.96			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		800.81			
2	0313020022582	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032583	非夜间施工增加						
4	0313020042584	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052585	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062586	已完工程及设备保护费						
7	0313020082587	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	4543.17		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		4543.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段: /

第 1 页 共 1 页

【给排水工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	4543.17	
合计			4543.17	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【给排水工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【给排水工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	焊接钢管	kg	7.52					
2	钢塑复合管DN100	m	6.10					
3	PP-R塑料S5冷水管DN15	m	81.95					
4	PP-R塑料S5冷水管DN20	m	13.24					
5	成品管卡DN100	套	7.35					
6	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN75	m	3.97					
7	排水管道件DN75	个	3.58					
8	成品管卡DN75	套	1.05					
9	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN100	m	23.67					
10	成品管卡DN50	套	15.75					
11	中空壁消音硬聚氯乙烯排水管DN50	m	51.25					
12	排水管道件DN50	个	34.94					
13	难燃B1级发泡橡塑管壳	m³	0.55					
14	台下式洗面器（含水龙头）	个	2.02					
15	PP-R塑料S5冷水管DN25	m	3.28					
16	地面扫除口DN100	个	4.04					
17	卧挂储水式电热水器80L	个	2.00					
18	直通地漏DN75	个	4.04					
19	拖布池	套	1.01					
20	焊接钢管DN32	m	1.27					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【给排水工程-地下】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		消火栓系统								
1	0309010022589	热浸锌镀锌钢管（消火栓）DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：消防水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	26.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
2	0309010102590	薄型单栓消火栓箱	1. 名称：薄型单栓消火栓箱 2. 安装部位：室内 3. 消火栓箱：消火栓箱体及箱门采用钢-铝合金材质，具体尺寸详设计或图集 4. 型号、规格：单栓，DN65，火栓采用SNZW65-III型 5. 具体配置：内设DN65旋转型消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长水龙带一条，选型详国标15S202-P15，满足选型要求 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	2.000					
3	0309010132591	手提式干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 安装方式：放置在组合式消	具	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			防柜或灭火器箱内							
4	0309010132592	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：放两具灭火器 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	具	3.000					
5	0310020032593	钢套管 DN65	1. 名称：钢套管（介质大小） 2. 材质：焊接钢管 3. 介质管道规格：DN65 4. 填料材质：满足设计及规范要求 5. 穿越位置：穿楼板、穿墙、穿梁等综合考虑 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、打洞、留洞、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
6	0308150012594	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 规格、型号：详设计，满足规范及设计要求 3. 支吊架要求：减震支吊架，型钢综合	kg	21.860					
7	0312010032595	管道支吊架除锈、刷漆	1. 名称：管道支吊架除锈、刷漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：除锈后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	kg	21.860					
8	0312010012596	管道刷漆	1. 名称：管道刷漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：详设计，综合考虑 3. 防腐要求：满足设计及规范要求	m²	6.380					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：刷色环、流向箭头等全部内容							
		分部小计								
		消火栓系统-拆除								
9	0309010022597	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（消火栓）DN65	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消防水管等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	m	26.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
10	0309010102598	拆除薄型单栓消火栓箱	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消火栓箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	套	2.000					
		分部小计								
		喷淋系统								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	0309010032599	侧墙喷头 68℃快速响应 K=115	1. 名称：侧墙喷头 2. 型号：快速响应，动作温度68℃，K=115，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
12	0309010032600	喷头 68℃快速响应 K=80	1. 名称：喷头 2. 型号：快速响应，动作温度68℃，K=80，吊顶、非吊顶综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	48.000					
13	0309010012601	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管	m	86.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
14	0309010012602	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN32	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接	m	30.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0309010012603	热浸镀锌镀锌钢管（喷淋）DN40	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、	m	7.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
16	0309010012604	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯	m	6.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等）、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0309010012605	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍	m	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			连接件、胶圈等）、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0309010012606	热浸镀锌钢管（喷淋）DN80	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸镀锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等）、标识划线、	m	19.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0309010012607	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN100	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留	m	0.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			洞、剔槽留槽压槽及恢复等全部内容 8.其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
20	0309010012608	热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN150	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：喷淋给水 3. 材质：热浸锌镀锌钢管 4. 型号、规格：DN150 5. 连接方式：法兰或沟槽式机械接口 6. 管道冲洗、消毒、试压：符合设计及规范要求，系统试压、分段试压综合考虑 7. 包含：连接管件(异径管、弯头、三通、四通、直接、卡箍连接件、胶圈等)、标识划线、流向标识、防虫网罩、开洞留洞、剔槽留槽压槽及恢复等全	m	38.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
21	0308150012609	管道支吊架制作安装	1. 名称：管道支吊架制作安装 2. 规格、型号：详设计，满足规 范及设计要求 3. 支吊架要求：减震支吊架，型 钢综合	kg	54.150					
22	0312010032610	管道支吊架除锈、刷漆	1. 名称：管道支吊架除锈、刷漆 2. 除锈、刷漆品种、遍数：除锈 后，刷樟丹二道，银灰漆二道 3. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	kg	54.150					
		分部小计								
		喷淋系统拆除								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
23	0309010032611	拆除喷头 68℃快速响应 K=80	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷头等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	42.000					
24	0309010012612	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN25	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	m	71.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
25	0309010012613	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN32	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	m	48.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
26	0309010012614	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN40	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m	1.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防水工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
27	0309010012615	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN50	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	m	7.260					
28	0309010012616	拆除内外壁热浸锌镀锌钢管（喷淋）DN65	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部	m	2.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
29	0309010012617	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN80	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	15.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
30	0309010012618	拆除内外壁热浸锌镀锌 钢管（喷淋）DN100	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道等全部附 属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	4.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
31	0308150012619	拆除管道支吊架	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：喷淋管道支架等全 部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	kg	52.910					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防水工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
32	0313010172627	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012620	安全文明施工费			1869.48			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		66.77			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		394.53			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		898.32			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		509.86			
2	0313020022621	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032622	非夜间施工增加						
4	0313020042623	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052624	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062625	已完工程及设备保护费						
7	0313020082626	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地下】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	2847.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		2847.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防水工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	2847.46	
合计			2847.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

防水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防水工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防水工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防水工程-地下】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	5.21					
2	消防管沟槽管件DN65	个	5.24					
3	侧墙喷头 68℃快速响应K=115	个	3.03					
4	喷头 68℃快速响应K=80	个	48.48					
5	热浸镀锌钢管管件DN25	个	51.14					
6	热浸镀锌钢管管件DN32	个	21.15					
7	热浸镀锌钢管管件DN40	个	6.11					
8	热浸镀锌钢管管件DN50	个	5.04					
9	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	3.18					
10	消防管沟槽管件DN80	个	3.20					
11	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	0.16					
12	消防管沟槽管件DN100	个	0.16					
13	消防管卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	6.47					
14	消防管沟槽管件DN150	个	6.50					
15	灭火器放置箱	个	3.00					
16	型钢（综合）	kg	79.80					
17	热浸锌镀锌钢管DN65	m	31.71					
18	热浸锌镀锌钢管DN25	m	87.10					
19	热浸锌镀锌钢管DN32	m	30.94					
20	热浸锌镀锌钢管DN40	m	7.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防
水工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		综合布线								
1	0305010122628	16口交换机	1. 名称：16口交换机 2. 型号、规格及技术参数：满足设计要求 3. 包含：各类光/电模块（类型及数量综合考虑）、接线、接地、本体调试、支架、标识等全部内容 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	台	2.000					
2	0306080062629	无线WIFI	1. 名称：无线WIFI 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	套	2.000					
3	0306080062630	光猫	1. 名称：光猫	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
4	0306080062631	无线控制器	1. 名称：无线控制器 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	套	1.000					
5	0305070082632	彩色摄像机	1. 名称：彩色摄像机 2. 型号、规格：用200万像素 CMOS传感器。最大分辨率1920 ×1080，最低照度彩色： 0.01lx，黑白：0.001lx，支持 H.265、H.264、MPEG-4、 MJPEG视频编码格式。 3. 安装方式：综合考虑	台	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包含：镜头、防雷器（电源、信号二合一）、摄像机电源、保护罩、金属软管及支架（不包括立杆）等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
6	0305020122633	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：底边距地0.9/ 1.0m安装 4. 包含：模块、面板及垫木等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	18.000					
7	0305020072634	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 型号、规格：单芯 3. 敷设方式：穿管、桥架或线	m	304.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽内敷设，综合考虑 4. 包含：光纤熔接、光纤熔接盘、光纤连接器等全部内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0305020052635	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线 2. 型号、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 敷设方式：穿管、线槽、桥架综合考虑 4. 附件配置：含线缆头、水晶头及转换器等全部附件 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	879.190					
9	0304080022636	电气配线 RVV-2*1.0mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVV-2*1.0mm ² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷	m	258.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
10	0304080022637	电气配线 HDIM	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：HDIM 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	20.000					
11	0304110012638	电气配管 PC32（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑	m	3.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
12	0304110012639	电气配管 JDG20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、	m	41.220					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
13	0304110012640	电气配管 JDG25（地下	1. 名称：电气配管	m	80.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		室）	2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			除外) 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
14	0304110012641	电气配管 JDG32（地下 室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：紧定钢管 3. 规格：JDG32，壁厚满足设计 及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、 管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土 结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋 、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽 、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵 洞、支架制作安装及刷油、接地 （含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理 ，暗配管按设计要求加设钢	m	5.920					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外） 9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
15	0305020202642	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	链路	2.000					
16	0305020202643	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试	链路	18.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 测试内容：规范要求链路测试所需的所用工作内容 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
17	0304110032644	弱电通讯线槽 100*50 (地下室)	1. 名称：弱电通讯线槽 2. 型号、规格：100*50mm（厚度满足规范要求） 3. 材质：热镀锌金属材质（含附件） 4. 包含：接地跨接线及接地跨接焊接、桥架所有开孔（含配管开孔）、桥架内隔板制安、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等全部工作内容，如设计	m	6.270					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求涂防火涂料保护，费用综合考虑在报价中 5. 单价内综合考虑翻弯及跨越的工程量增加等情况，其费用综合考虑在单价中，结算时不另计 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0304110032645	安防线槽 100*50(地下室)	1. 名称：安防线槽 2. 型号、规格：100*50mm（厚度满足规范要求） 3. 材质：热镀锌金属材质（含附件） 4. 包含：接地跨接线及接地跨接焊接、桥架所有开孔（含配管开孔）、桥架内隔板制安、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等全部工作内容，如设计	m	6.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求涂防火涂料保护，费用综合考虑在报价中 5. 单价内综合考虑翻弯及跨越的工程量增加等情况，其费用综合考虑在单价中，结算时不另计 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
19	0304090022646	接地母线 热镀锌扁钢 - 25*4（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位：户内 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	13.130					
20	0304130012647	桥架支撑架、支吊架（地下室）	1. 名称：桥架支撑架、支吊架 2. 材质金属，规格综合考虑，支架表面处理工艺综合考虑	t	0.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 包含支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 4. 接地：按规范要求实施，具体做法及使用的材料综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
21	0305020092648	成品网络跳线	1. 名称：成品网络跳线 2. 单根尾纤长度：综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 包含：水晶头等内容 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	根	4.000					
22	0304110062649	塑料接线盒（地下室）	1. 名称：塑料接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
23	0304110062650	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	24.000					
		分部小计								
		电梯五方对讲系统								
24	0304080022651	电气配线 RVSP-6*1.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVSP-6*1.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	250.000					
25	0304110012652	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管	m	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【弱电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC25，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、柔性防水套管、人防密闭套管除外）							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		弱电-拆除								
26	0305070062653	拆除户内多媒体箱	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配电箱等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /

工程 【弱电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			中							
27	0309040052654	拆除火灾声光报警器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光报警器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
28	0309040032655	拆除紧急求助按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消火栓报警按钮等全部附属内容	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【弱电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
29	0313010172663	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地下】 标段：/

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012656	安全文明施工费			2123.41			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		75.84			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		448.12			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		1020.34			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		579.11			
2	0313020022657	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032658	非夜间施工增加						
4	0313020042659	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052660	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062661	已完工程及设备保护费						
7	0313020082662	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3274.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		3274.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【弱电工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3274.48	
合计			3274.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【弱电工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程【弱电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【弱电工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【弱电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		火灾自动报警系统								
1	0309040082664	利旧安装总线隔离器	1. 名称：利旧安装总线隔离器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：端子箱旁安装/吸顶安装/就近设备安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
2	0309040012665	利旧安装编码感烟探测器	1. 名称：利旧安装编码感烟探测器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：吸顶安装 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容	个	13.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
3	0309040032666	利旧安装消防栓报警按钮	1. 名称：利旧安装消防栓报警按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装, 底部距地H=1.5m 5. 含接线端子压线、配套附件及单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
4	0309040032667	利旧安装带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：利旧安装带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装, 底部距	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地H=1.5m 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
5	0309040052668	利旧安装火灾声光报警器	1. 名称：利旧安装火灾声光报警器 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：墙上明装,底部距 地H=2.3m 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	2.000					
6	0309040082669	利旧安装输入模块	1. 名称：利旧安装输入模块 2. 规格、型号：详设计	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 线制：综合 4. 安装方式：综合考虑 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
7	0309040082670	利旧安装输入输出模块	1. 名称：利旧安装输入输出模块 2. 规格、型号：详设计 3. 线制：综合 4. 安装方式：综合考虑 5. 含接线端子压线、配套附件及 单体调试等全部内容 6. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	个	1.000					
8	0309040072671	利旧安装吸顶式消防广播 5W	1. 名称：利旧安装吸顶式消防广播	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 功率：5W 3. 安装方式：吸顶式，含配套支撑架 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0309040072672	吸顶式消防广播 5W	1. 名称：吸顶式消防广播 2. 功率：5W 3. 安装方式：吸顶式，含配套支撑架 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
10	0304110062673	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 型号、规格：具体类型综合考虑 3. 安装形式：明暗装综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
11	0304110012674	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：SC20，壁厚满足设计及规范要求 4. 含转线盒、白面板、穿引线、管件及所有附件等 5. 敷设形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、PC上现浇预埋、吊顶内等综合考虑 6. 包含预留孔洞、打孔洞、压槽、剔槽及补孔洞、补槽、防火堵洞、支架制作安装及刷油、接地（含跨接线）等全部内容 7. 明配管刷防火涂料作防火处理，暗配管按设计要求加设钢丝网 8. 包含穿楼板、穿墙（梁）套管制作安装（刚性防水套管、	m	204.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			柔性防水套管、人防密闭套管除 外） 9. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
12	0304080022675	电气配线 WDZN-RYJS-2 *1.0mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZN-RYJS-2* 1.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑	m	12.450					
13	0304080022676	电气配线 WDZB2N-RYJS -2*1.0mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2 *1.0mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设 ，自行综合考虑	m	64.620					
14	0304080022677	电气配线 WDZB1N-RYJS -2*1.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-RYJS-2 *1.5mm²	m	100.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑							
15	0304080022678	电气配线 WDZB2N-RYJS-2*1.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB2N-RYJS-2*1.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑	m	26.650					
16	0304110042679	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm²(地下室)	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm² 3. 敷设方式：穿管、穿桥架敷设，自行综合考虑，双色线价差自行综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	127.240					
17	0309050032680	防火控制装置调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 调试内容：广播喇叭及音箱、电话插孔	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 数量：详设计图纸 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
18	0309050032681	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 调试内容：一般客用电梯调试 2. 数量：详设计图纸 3. 满足验收规范要求，出具调试报告 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	部	1.000					
19	0309050012682	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：详设计图纸 3. 范围：整个项目设计图范围内所有自动报警系统调试装置调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项调试费用的计取，须应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案；3. 调试后经有关部门验收资料；4. 有及时对应的调试记录及调试报告） 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
		分部小计								
		拆除工程								
20	0309040082683	拆除总线隔离器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：总线隔离器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
21	0309040012684	拆除编码感烟探测器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：编码感烟探测器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	个	14.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
22	0309040032685	拆除消防栓报警按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：消防栓报警按钮等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	0309040032686	拆除带电话插孔的手动报警按钮	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：带电话插孔的手动报警按钮等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	3.000					
24	0309040052687	拆除火灾声光警报器	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
25	0309040072688	拆除吸顶式消防广播 5W	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
26	0309040082689	拆除输入模块	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等 全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
27	0309040082690	拆除输入输出模块	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：火灾声光警报器等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
28	0304080022691	拆除电气配线 WDZN-RYJS-2*1.0mm²(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属	m	38.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【消防电工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
29	0304080022692	拆除电气配线 WDZN-RYJS-2*1.5mm²(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	m	111.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
30	0304110042693	拆除电气配线 WDZN-BYJ -2.5mm²(地下室)	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：配线等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	m	134.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【消防电工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放 场地，运输、堆放、整理的费用 由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
31	0313010172701	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运 ，搭、拆脚手架 ，拆除脚手架 后材料的堆放，满足设计及规范 要求，自行综合考虑	项	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012694	安全文明施工费			1102.28			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		39.37			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		232.62			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		529.67			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		300.62			
2	0313020022695	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032696	非夜间施工增加						
4	0313020042697	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052698	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062699	已完工程及设备保护费						
7	0313020082700	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地下】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	1663.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		1663.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【消防电工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	1663.28	
合计			1663.28	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消

标段：/

第 1 页 共 1 页

防电工程-地下】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【消防电工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施
工工程 安装工程 【消防电工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【消防
电工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		通风、防排烟系统								
1	0307030072702	单层百叶风口 400*1600	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：400*1600 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
2	0307030072703	单层百叶风口(带阀) 100*200	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：100*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	7.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
3	0307030012704	70℃防火调节阀 630*400	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：630*400，常开，气流温度达到70℃，自行熔断关闭，手动复位 4. 包含本体、附件安装 5. 支吊架、支架除锈及刷油（另计） 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
4	0307030012705	排烟阀 800*320	1. 名称：排烟阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*320，常闭，24V电控开，消防控制中心输出信号开启（远程或现场手动开启），反馈信号，连锁排烟风机开启 4. 包含本体、附件安装	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 支吊架、支架除锈及刷油（另计） 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
5	0309040032706	手动启动装置（距地1.3-1.5安装）	1. 名称：手动启动装置（距地1.3-1.5安装） 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：距地1.3-1.5嵌墙安装 4. 包含：配套钢管、墙面剔槽及修复、钢丝绳及检查接线等内容 5. 支吊架、支架除锈及刷油 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
6	0307030012707	风管止回阀 800*320	1. 名称：风管止回阀 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 型号、规格：800*320 4. 包含本体、附件安装 5. 支吊架、支架除锈及刷油（另计） 6. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
7	0307020012708	镀锌钢板矩形风管 B≤320mm δ=0.75mm（排烟风管）	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集	m²	13.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
8	0307020012709	镀锌钢板矩形风管 450<B≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板	m ²	34.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		(排烟风管)	3. 形状：矩形 4. 风管长边：450<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
9	0312080032710	风管防火包裹	1. 名称：风管防火包裹 2. 形状、规格：综合考虑 3. 组成材料：防火板+岩棉板，板材、岩棉厚度综合考虑，结算不作调整，具体详设计图纸 4. 耐火极限：耐火极限及板材所需厚度详见设计图纸，单价综合考虑 5. 安装部位：有耐火极限要求的加压送风系统风管、排烟风	m²	48.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管（含排风兼排烟风管）、消防补风管（含送风兼补风风管） 6. 含支撑架、螺栓、铆钉、高温胶等所有辅材 7. 风管包裹后整体需“根据《通风管道耐火试验方法》GB/T7428-2009测试方法”满足耐火完整性和隔热性的要求，并由国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的相关检验报告。材料需经设计院和质检验收部门审核。 8. 本清单单价已考虑了包裹厚度，结算时按风管表面积计算 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 10. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单位、使用单位相关要求							
10	0307040022711	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	48.330					
11	0307040022712	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	48.330					
		分部小计								
		通风、防排烟系统-拆除								
12	0304040332713	拆除壁式轴流风机 Q=1230m³/h（带阀）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风机等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
13	0304040332714	拆除离心式管道风机 Q=860m³/h	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风机等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
14	0307030072715	拆除单层百叶风口 400* 200	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
15	0307030072716	拆除单层百叶风口(带阀)) 150*150	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	4.000					
16	0307030072717	拆除单层百叶风口(带阀)) 600*600	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
17	0307030072718	拆除防火风口 400*400	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风口等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
18	0307030012719	拆除280℃排烟防火阀电控 800*320	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风阀等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中							
19	0307030012720	拆除280℃排烟防火阀 800*320	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风阀等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	0307030012721	拆除排烟阀 800*320	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风阀等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管理部门要求，投标人综合考虑拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后废料堆放至建设单位指定堆放场地，运输、堆放、整理的费用由投标人综合考虑在报价中	个	1.000					
21	0309040032722	拆除手动启动装置（距地1.3-1.5安装）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：手动启动装置等全部附属内容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管理部门要求，投标人综合考虑 拆除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
22	0307030012723	拆除风管止回阀 800* 320	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风阀等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的费用由 投标人综合考虑在报价中							
23	0307020012724	拆除镀锌钢板矩形风管 450<B≤1000mm δ = 1.0mm（排烟风管）	1. 拆除部位：室内 2. 拆除范围：风管等全部附属内 容 3. 拆除要求：噪音、扬尘满足管 理部门要求，投标人综合考虑拆 除需产生的相关措施费 4. 型号、规格：综合考虑 5. 工程量计算要求：最终拆除工 程量以现场收方及签证为准 6. 拆除材料的堆放要求：拆除后 废料堆放至建设单位指定堆放场 地，运输、堆放、整理的	m ²	30.790					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用由投标人综合考虑在报价中							
		分部小计								
		新风、空调系统								
24	0307010042725	中静压风管机 制冷量： 2.2kW，制热量：2.8kW	1. 名称：中静压风管机 2. 型号、规格：DP22 3. 技术参数：制冷量：2.2kW， 制热量：2.8kW，风量（m³/h） ：540/420/360，其他参数详设计 图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
25	0307010042726	中静压风管机 制冷量： 2.8kW，制热量：3.3kW	1. 名称：中静压风管机 2. 型号、规格：DP28 3. 技术参数：制冷量：2.8kW， 制热量：3.3kW，风量（m³/h） ：540/420/360，其他参数详设计 图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及单机 调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相	台	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
26	0307010042727	中静压风管机 制冷量： 3.6kW，制热量：4.2kW	1. 名称：中静压风管机 2. 型号、规格：DP36 3. 技术参数：制冷量：3.6kW， 制热量：4.2kW，风量（m³/h） ：720/600/510，其他参数详设计 图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及单机 调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求	台	1.000					
27	0307010042728	中静压风管机 制冷量：	1. 名称：中静压风管机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		5.6kW，制热量：6.5kW	2. 型号、规格：DP56 3. 技术参数：制冷量：5.6kW， 制热量：6.5kW，风量（m³/h） ：900/780/600，其他参数详设计 图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及单机 调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
28	0307010042729	中静压风管机 制冷量： 6.3kW，制热量：7.5kW	1. 名称：中静压风管机 2. 型号、规格：DP63 3. 技术参数：制冷量：6.3kW，	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			制热量：7.5kW，风量（m³/h） ：1140/840/600，其他参数详 设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊 架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压 、减震器、电机检查接线及单机 调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
29	0307010042730	中静压风管机 制冷量： 8.4kW，制热量：9.6kW	1. 名称：中静压风管机 2. 型号、规格：DP80 3. 技术参数：制冷量：8.4kW， 制热量：9.6kW，风量（m³/h） ：1422/1122/942，其他参数详	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 6. 包含：自带回风箱、设备试压、减震器、电机检查接线及单机调试等全部内容 7. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
30	0301080012731	新风机XF-HS-B1-1 风量(m³/h)：650	1. 名称：新风机 XF-HS-B1-1 2. 型号、规格：根据设计图纸，综合考虑设备选型 3. 技术参数：风量（m³/h）：650，额定功率（KW）：0.14，其他参数详设计图纸 4. 安装方式：吊装，弹簧减振	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			吊架综合考虑 5. 支吊除锈、刷油及防腐要求： 表面除锈后刷防锈底漆与调和漆 各二遍 6. 包含：PE专用插件及抱箍、 万向管、设备试压、减震器、电 机检查接线及单机调试等全部内 容 7. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
31	0310010042732	紫铜管 φ6.35	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ6.35mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑	m	15.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
32	0310010042733	紫铜管 φ9.53	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ9.53mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容	m	34.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
33	0310010042734	紫铜管 φ12.7	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ12.7mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相	m	17.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
34	0310010042735	紫铜管 φ15.88	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ15.88mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m	58.870					
35	0310010042736	紫铜管 φ19.05	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒	m	2.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ19.05mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
36	0310010042737	紫铜管 Φ22.23	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ22.23mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要	m	1.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架 及除锈刷油、铜管内冷媒填充等 全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足 规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
37	0310010042738	紫铜管 φ25.4	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ25.4mm，管道壁厚 及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接 方式综合考虑	m	3.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容 7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
38	0310010042739	紫铜管 φ28.58	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：φ28.58mm，管道壁厚及硬度等级满足施工及规范要求 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 包含：各类型铜管件、支吊架及除锈刷油、铜管内冷媒填充等全部内容	m	26.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段：/
工程 【暖通工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
39	0308040102740	铜管分支器	1. 安装部位：铜管分支器 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：铜质 4. 型号、规格：具体型号按厂家技术规范要求确定，不同规格综合考虑 5. 连接方式：氩氟焊，具体连接方式综合考虑 6. 压力试验、吹扫、冲洗：满足规范及验收要求	个	12.000					
40	0310010062741	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN20	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN20	m	25.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验： 符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制 安及除锈刷油、各种管件、管道 流向标识、色环，吊洞、预留孔 洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼 或砖槽并按设计要求补槽等全部 内容 8. 其他：满足设计、规范、相关 图集及招标文件要求							
41	0310010062742	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN25	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验： 符合设计及规范要求	m	16.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
42	0310010062743	UPVC硬塑料管（冷凝水）DN32	1. 名称：UPVC硬塑料管 2. 输送介质：空调冷凝水 3. 材质：UPVC 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：粘接 6. 管道充水、冲洗及通球试验：符合设计及规范要求 7. 包含：存水弯、管卡、支架制安及除锈刷油、各种管件、管道流向标识、色环，吊洞、	m	13.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			预留孔洞、打洞、堵洞及管道剔各种砼或砖槽并按设计要求补槽等全部内容 8. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
43	0307020012744	镀锌钢板矩形风管 B≤320mm δ=0.5mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：B≤320mm 5. 板材厚度：δ=0.5mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、	m²	25.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			温度及风量测定孔、穿墙或楼板 套管、支托架、法兰加固框制作 安装，连接法兰垫料满足设计及 规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法 兰连接，综合考虑，满足设计及 规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢 综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求 ：表面除锈后刷红丹漆与调和漆 各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相 关图集及招标文件要求							
44	0307020012745	镀锌钢板矩形风管 320 <B≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	6.960					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 风管长边：320<B≤450mm 5. 板材厚度：δ=0.6mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装 标段： /
工程 【暖通工程-地下】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
45	0307020012746	镀锌钢板矩形风管 450<B≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：矩形风管 2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：450<B≤1000mm 5. 板材厚度：δ=0.75mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体	m ²	37.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
46	0307020012747	镀锌钢板矩形风管 1000	1. 名称：矩形风管	m ²	4.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		<B≤1500mm δ=1.0mm	2. 材质：热镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 风管长边：1000<B≤1500mm 5. 板材厚度：δ=1.0mm 6. 安装位置：综合考虑，若风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均采用不燃或防火封堵严密填实，且穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详设计或相关图集 7. 包含：导流叶片、检查孔、温度及风量测定孔、穿墙或楼板套管、支托架、法兰加固框制作安装，连接法兰垫料满足设计及规范要求，投标人综合考虑 8. 接口形式：共板法兰或角钢							
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			法兰连接，综合考虑，满足设计及规范要求 9. 支架形式、材质及垫木：型钢综合，防腐垫木 10. 支架除锈、刷油及防腐要求：表面除锈后刷红丹漆与调和漆各二遍 11. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
47	0307030072748	双层百叶风口(带阀) 200*200	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：200*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	0307030072749	双层百叶风口(带阀) 100*200	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：100*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	3.000					
49	0307030012750	70℃防火调节阀 200*400	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：200*400，常开，气流温度达到70℃，自行熔断关闭，手动复位 4. 包含本体、附件安装 5. 支吊架、支架除锈及刷油（另计） 6. 其他：满足设计、规范、相	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
50	0307030072751	双层百叶风口 500*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：500*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
51	0307030072752	双层百叶风口 800*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	0307030072753	双层百叶风口 1000*200	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
53	0307030072754	单层百叶风口 600*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格： 600*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	6.000					
54	0307030072755	单层百叶风口 800*300	1. 名称：单层百叶风口	个	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：800*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
55	0307030072756	单层百叶风口 1000*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1000*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
56	0307030072757	单层百叶风口 1000*300	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计	个	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 型号、规格：1000*300 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
57	0307030072758	单层百叶风口 1200*200	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：1200*200 4. 包含精装修面板及与精装修配套的收边收口相关配套工作等 5. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	个	1.000					
58	0312080022759	橡塑发泡保温材料管壳（水管）	1. 名称：橡塑发泡保温材料管壳（水管） 2. 保温材料及参数：难燃B1级	m³	4.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			橡塑保温材料保温，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，保温管壳、板材综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求							
59	0312080032760	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	1. 名称：自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管） 2. 保温材料及参数：导热系数≤0.037W/m.k(平均温度20℃时)，容重≥45kg/m³, 材料燃烧性能等级:A级，其他参数详设计 3. 保温厚度：详设计说明，综合考虑 4. 其他：风管、消声器、静压箱、阀门绝热保温综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他：满足设计、规范、相	m³	2.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			关图集及招标文件要求							
60	0307040022761	风管漏风试验	1. 名称：漏风试验 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	74.520					
61	0307040022762	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 试验要求：满足规范及验收要求 3. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求	m²	74.520					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
62	0313010122770	工程系统检测、检验	1. 名称：工程系统检测、检验 2. 范围：图示范围内的所有风	项	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装
工程 【暖通工程-地下】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			系统（含通风、排风及排烟）及采暖、空调水系统（含氟系统或水系统） 3. 本项调试费用的计取，应符合并同时具备下列条件：（1. 满足有关施工验收规范、标准要求； 2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收合格）								
63	0313010172771	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆 2. 内容：场内、场外材料搬运，搭、拆脚手架，拆除脚手架后材料的堆放，满足设计及规范要求，自行综合考虑	项	1.000						
		分部小计									
		分部小计									
本页小计											
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	0313020012763	安全文明施工费			7092.39			
1.1	①	环境保护费	不含总价措施税前工程造价		253.30			
1.2	②	文明施工费	不含总价措施税前工程造价		1496.77			
1.3	③	安全施工费	不含总价措施税前工程造价		3408.03			
1.4	④	临时设施费	不含总价措施税前工程造价		1934.29			
2	0313020022764	夜间施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
3	0313020032765	非夜间施工增加						
4	0313020042766	二次搬运费	不含总价措施税前工程造价					
5	0313020052767	冬雨季施工增加费	不含总价措施税前工程造价					
6	0313020062768	已完工程及设备保护费						
7	0313020082769	工程定位复测费	不含总价措施税前工程造价					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

—地下】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10951.51		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		10951.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程

标段： /

第 1 页 共 1 页

【暖通工程-地下】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	10951.51	
合计			10951.51	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程

标段：/

第 1 页 共 1 页

安装工程 【暖通工程-地下】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	紫铜管 φ 12.7	m	17.91					
2	紫铜管 φ 15.88	m	60.05					
3	铜管分支器	个	12.24					
4	UPVC硬塑料管DN25	m	16.44					
5	塑料管粘接管件DN25	个	9.33					
6	UPVC硬塑料管DN32	m	13.64					
7	塑料管粘接管件DN32	个	9.09					
8	难燃B1级发泡橡塑管壳	m³	4.48					
9	自带隔气层贴面的离心玻璃棉板（风管）	m³	2.61					
10	紫铜管 φ 6.35	m	16.22					
11	单层百叶风口400*1600	个	1.01					
12	双层百叶风口500*200	个	6.06					
13	双层百叶风口800*200	个	6.06					
14	双层百叶风口1000*200	个	1.01					
15	单层百叶风口600*200	个	6.06					
16	单层百叶风口800*300	个	5.05					
17	单层百叶风口1000*200	个	1.01					
18	紫铜管 φ 22.23	m	1.69					
19	紫铜管 φ 19.05	m	2.28					
20	紫铜管 φ 9.53	m	34.44					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青羊区康河街道康河社区1.2组商品房项目(42亩)后改施工工程 安装工程 【暖通工程-地下】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。