

综合单价限价清单

招 标 人：_____成都经开建设管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：_____四川华港工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



综合单价限价清单

招 标 人：成都经开建设管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：四川华慧工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：吴永洁
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：张静茹
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第1页 共7页

一、工程概况

1.1工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

1.2 工程概况：洪河小学外立面、室内和总平进行更新改造，其中外立面改造5456.4平方米，室内改造7357.65平方米（包括教室、办公室、功能教室、楼梯、公共走道及卫生间改造），总平工程6228.48平方米（包括绿化、地面、花池、足球场和篮球场改造等）。

二、分部分项和单价措施项目综合单价限价清单编制范围

本次分部分项和单价措施项目最高限价清单包含建筑与装饰工程、总平工程、安装工程等项目的全部内容，具体内容如下：

2.1建筑与装饰工程包含拆除工程、外立面装饰工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰与隔断幕墙工程、天棚工程、其他装饰工程等。

2.2安装工程包含电气工程、给排水工程、暖通工程、总平管网工程等。

2.3总平工程包含铺装工程、景观装饰工程、绿化工程等。

最终施工范围以建设单位明确的内容为准。

三、分部分项和单价措施项目综合单价限价编制依据

3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范。

3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

3.3本工程分部分项清单中的材料消耗量以2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的定额消耗量为准。

3.4本工程税金按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关配套文件规定。

3.5相关规范、标准、技术资料。

3.6其他相关资料。

四、施工投标报价注意事项

4.1 投标人根据招标人提供的施工最高限价综合考虑进行报价。

4.1.1 工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定 及规范等文件结合理解和使用。

4.1.2 工程量清单的工程量是按 GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算 规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》等的计算规则进行计算编制， 工程项目编码是按 GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》等相应章节编号, 因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与上述相关规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算, 工程量清单中个别项目改变了计量单位及规则, 请投标人注意工程量清单中的计量“单位”及特征描述。

4.1.3 投标人应依据上述工程量清单、方案、进度要求、施工现场实际情况(投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面和需提供的必要通道等)、当地气候条件, 结合投标人自身技术和管理水平、经营状况以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求, 参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主投标报价。

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第2页 共7页

- 4.1.4 当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时,发承包双方应按实际施工的情况依据合同约定重新确定综合单价。
- 4.1.5 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容(但不仅限于此),其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准、施工规范和设计深化等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 4.1.6 招标人保留取消分部分项和单价措施项目限价清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险,在投标报价中综合考虑,中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。
- 4.1.7 工程量清单中任一单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项,而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中能找到相应项目,则按相应项目中最低的综合单价执行。
- 4.2 投标报价说明
- 4.2.1 投标人的投标报价应考虑招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。
- 4.2.2 分部分项和单价措施项目限价清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分;“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的分部分项和单价措施项目限价清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”,综合考虑报价。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和,各费用项目均不含税。
- 4.2.3 本工程中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)结算时的计费基数以2020定额及配套文件规定的不含总价措施税前工程造价为准,按施工期间的有关文件规定进行结算。
- 4.2.4 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到建设部相关规定进行“扬尘整治”、成都市建委相关文件对安全文明施工相关规定的要求;其中建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场,应随产生随清运,应弃置在龙泉驿区环境卫生保护有关规定的范围扬尘整治、智慧工地满足《成都市市政基础设施工程文明施工(扬尘整治)技术规程》、《成都市建设工程施工现场扬尘在线视频监控管理办法》、《关于开展智慧工地建设的通知》等法律法规及招标人的要求。
- 4.2.5 本工程除安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)外的其余总价措施费,投标人在投标报价时应特别注意以下几点:
本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费结算时按按川建标函〔2024〕3159 号文规定中规定的计算基数计算,即:
夜间施工费=(不含总价措施税前工程造价)×0.09%;
二次搬运费=(不含总价措施税前工程造价)×0.04%;
冬雨季施工费=(不含总价措施税前工程造价)×0.07%;
工程定位复测费=(不含总价措施税前工程造价)×0.02%;
夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费的取费基数以招标人委托的造价咨询机构出具的本项目《工程量清单》综合单价中对应的不含总价措施税前工程造价为计算基础。
- 4.2.6 施工用水、生活用水及施工用电:招标人在施工现场红线内提供施工用水、用电接驳点。接驳点至施工位置所需管线由中标人自行解决,施工期间产生的用水、用电费用由中标人承担。投标人应综合考虑施工中临时停电问题及箱变维护使用费用,若遇临时停电,停水,投标人必须及时

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第3页 共7页

提供备用水、电，不得因停电、停水延误工期，投标人在填报报价时综合考虑该部分费用，招标人不另外支付，但停电超过 48 小时引起的发电台班费用结算时另计。因招标人原因未能提供电源而使用发电机发电，发电台班按实结算，发电机设备费用综合考虑在报价中，招标人不另外支付，发电台班费另计。发生上述停电情况时发电台班费用按以下方式计取：投标人报送专项施工方案，经招标人及监理单位审批后实施，台班按发电机额定功率及实际工作时间计量，价格按机械台班定额或市场价（机械台班定额无相应价格时）的70%计取，并扣除电费，电费扣除计算式=台班量 $\times 8 \times$ 功率 $\times$ 信息价电费 $\times$ 折算系数（折算系数0.7）。

4.2.7 红线范围内的施工临时道路、临时交通组织费地下管线探测及保护费、智慧工地建设费、夏季高温费用等按规范完成工程所有内容的措施项目费用由投标人综合考虑在所报报价中，结算时不再单独计算此项费用。

4.2.8 已完工程、现有道路、管线及设备保护：已完工程成品、现有道路、管线及设备的临时性保护、现有建筑保护、现场安防、监控、因施工造成的门窗破坏修复等，相关费用由投标人综合考虑在施工投标报价中。永久性保护由承包人提供经相关部门和发包人批准的方案且按批准的方案实际发生的工程量结算。

4.2.9 临时交通疏导：投标人应按交管部门的要求，保证社会交通畅通。红线内及红线外临时交通疏导费用（含标线、标示标牌、交通协管员、交通方案报批等所有费用），投标人综合考虑在施工投标报价中。

4.2.10 大型机械进出场：投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人审批并办理相关手续后实施，按实际发生的工程量结算。

4.2.11 施工围挡标准按龙泉驿区建设主管部门要求执行，围挡施工方案报招标人批准后实施。施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除，以及应招标人要求、提前开放交通或场地等原因造成二次或多次搭拆，如需增加相关费用，由投标人自行考虑在投标报价中。

4.2.12 行车、行人干扰：由投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑在投标报价中。

4.2.13 投标人认为应计取的其它措施费，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人和相关行政主管部门审批并办理相关手续后实施，其费用按批准方案的实际发生工程量结算。

4.2.14 投标人投标时对计日工不作报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

4.2.15 本工程半成品、成品材料、设备等运输距离在投标报价中综合考虑，招标人不另外支付。

4.2.16 投标人应配合各产权单位对各种管线的迁改，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人和 相关行政主管部门审批并办理相关手续后实施，其费用按批准方案的实际发生工程量结算。

4.2.17 工程检测：由建设单位委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同由建设单位与检测机构签订，检测费用由建设单位支付。在工程实施过程中，投标人为了自己内部的质量控制而进行的检测，其检测费用在投标报价时综合考虑，不再另计。若因工程质量问题造成建设单位委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。

4.2.18 施工配合费：投标人应按建设单位要求处理与相邻标段、非投标人负责的专业工程之间的配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑，招标人不另外支付。

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第4页 共7页

4.2.19规费和销项增值税

4.2.19.1规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，结算时按相关文件计取。

4.2.19.2税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率(工程在市区时)进行报价，进度款支付及竣工结算时按工程所处位置、2020定额及配套文件规定的综合附加税税率计取。

4.2.20 工程排污费：工程排污费按环保部门规定缴纳，按实结算。

4.2.21 根据《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，2012年11月1日起，必须使用符合新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾，投标人必须按照该文件的相关规定执行。投标人应该踏勘现场，投标时应综合考虑土方外弃运距及堆场费，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

4.2.22其他需说明问题（以下工作的全部费用充分考虑并包含在投标报价中，招标人不再另行支付）

4.2.22.1 建筑土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、场内外调配运输及堆场费（土石方外弃方式、堆场位置，土石方堆场费和场内外运距及借、弃土石地点由投标人依规自行确定，同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等，因此涉及相关费用由投标人在填报投标报价时综合考虑，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证。分部分项和单价措施项目限价清单中的土石方项目的挖土石方式等已综合考虑，在施工中运输方式应满足《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，无论施工方案、挖土石方式发生怎样的变化、均不调整对应项目综合单价和工程量计算规则。地上障碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、混凝土、钢筋混凝土及建渣等）拆除综合考虑，杂草、灌木、乔木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑，实际施工中不论地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用。

4.2.22.2投标人应在投标报价时应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的回填土、材料（设备）的临时堆放及多次转运费用，结算时，除招标文件和施工合同另有约定外，综合单价不作调整。

4.2.22.3 如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

4.2.22.4 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用考虑在所报报价中，结算时不作调整。弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后不作调整。

4.2.22.5 本工程混凝土全部采用商品混凝土，商品混凝土的综合单价中包含泵送（泵送方式综合考虑）、泵送电费等费用，投标人报价时自行考虑商品混凝土的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石混凝土（粒径5-31.5mm）计算出的基准价并以成都市《工程造价信息》公布的碎石混凝土（粒径5-31.5mm）的单价进行调价，请投标人注意此条规定。

4.2.22.6 本工程所有水泥全部使用大厂水泥，水泥砂浆、混合砂浆及湿拌砂浆全部使用预拌砂浆。

4.2.22.7 本工程凸出的线条模板增加费用由投标人自行考虑在所报报价中，结算时不再单独计算此项费用。

4.2.22.8 若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合填报报

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第5页 共7页

价，无论实际施工中采用何种措施，报价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.2.22.9 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在所报报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。

4.2.22.10 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在所报报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。

4.2.22.11 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证，及检验报告。

4.2.22.12 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后不得因此调整综合单价。

4.2.22.13 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡等处理含在所报报价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等含在所报报价中。

4.2.22.14 无论设计图纸及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在所报报价中。木基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，而且在填报报价时充分考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。

4.2.22.15 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；涂料项目包括挑檐板、屋脊线、门窗洞口翻边等零星项目在内；油漆、涂料面层按内外墙分项，其他部位或构件的油漆、涂料面层应执行清单所列相应项目；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料的综合单价中含色带的报价。

4.2.22.16 木构件（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐、防虫处理，且必须满足消防验证标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，所发生的费用投标人自行考虑在施工报价中。

4.2.22.17 不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.18 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.19 材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，如不能满足招标人要求，造成的一切相关损失由投标人自行承担。材料封样费用在投标报价中综合考虑，结算时不另计。

4.2.22.20 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的门锁、门碰等五金材料费用。防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求），门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。

4.2.22.21 投标人及各专业承包单位、专业分包单位施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费、运距补贴费等）由投标人在投标报价时综合考虑所报报价中。

4.2.22.22 建筑、装饰投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽、压槽的各项费用，综合单价不得调整，若施工中未按设计要求预留孔洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第6页 共7页

- 4.2.22.23 工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中能找到相应项目，该缺项项目执行相应单位工程项目中最低的综合单价。
- 4.2.22.24 给排水管道配合主体施工的留洞、留槽及其封堵、修补等措施费用应包含在管道安装的综合单价中。
- 4.2.22.25 本工程卫生间采用同层排水方式及非同层排水，投标人在投标报价时应综合考虑各种排水方式及同层排水检测所产生的费用，其费用均应包含在相应的管道安装项目的综合单价中，结算时不作调整。
- 4.2.22.26 所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合考虑各类连接方式，费用包含在综合单价中，结算时不作调整。
- 4.2.22.27 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，结算时不作调整。
- 4.2.22.28 投标人进场后根据现场实际情况、施工规范、施工范围及施工工期编制的施工排水方案，排水施工方案需经相关单位审核通过后方可实施，结算时按监理单位、建设单位确认的方案进行计算。同时雨季施工所需的明排水相关费用，投标人自行考虑，并自行考虑拆除后的残值回收。
- 4.2.22.29 本工程卫生间，投标单位在投标报价时应综合考虑各种排水方式及检测所产生的费用，其费用均应包含在相应的管道安装项目中充分考虑，结算时不作调整。
- 4.2.22.30 本工程各类电线、电缆的敷设（穿管、桥架、地沟、井道敷设等）综合考虑。
- 4.2.22.31 本工程中种植土回填及绿化用地的整理，投标人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑。
- 4.2.22.32 植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、种植时挖穴挖槽费、栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运及反季节栽植所需的遮阴（遮阳）棚等工作内容的材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护费及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，综合单价中标后不调整。所有种植乔木必须是熟货且需为独生苗，所有乔木必须全冠移栽，不得截干；截支、叶量不得超过支、叶总量的1/3-1/2，且必须为实生苗。胸径（距地面1.2m）大于8cm的乔木，投标人需经过监理、招标人现场代表及设计单位确认后方可应用于本工程，其质量须符合工程施工图及招标文件要求，且乔木的验收必须满足工程施工图、招标文件及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求，工程缺陷责任期内的费用由施工单位承担。
- 4.2.22.33 施工临时用电用水所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.34 投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用（包括城建档案资料刻盘、装订、归档）由投标人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.35 工程竣工验收后完工后的开荒保洁费及保洁后的石材面应达到晶面处理效果，由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.36 项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合，工程建设中的迎检迎接视察等费用，由投标人自行考虑本工程的特殊性质，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中，中标后不另行签证。
- 4.2.22.37 投标人应充分考虑施工现场周边道路的情况（有形成的和未形成的情况），可能存在本工程施工期间与红线外市政道路施工交叉重叠问

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目

第7页 共7页

题，因投标人施工车辆碾压导致道路及设施破坏，投标人应予以恢复，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.38 投标人投标时应充分考虑钢结构加工、制作、运输、安装过程中可能存在的困难、风险与可能采取的措施，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.39 本招标工程量清单及施工图纸未限定、未推荐、未指定任何材料、设备品牌，不存在排他性、倾向性品牌条款，符合招投标公平竞争相关规定，所有主材、辅材、成套设备由投标人自行择优选定，所选产品必须符合国家、四川省现行相关规范标准、设计图纸技术参数、环保节能及消防验收要求，各项性能指标不得低于设计最低标准， 投标综合单价包含不同档次、不同品牌材料的全部价差、检测、报验、售后等一切相关费用，施工过程中承包人自主选用合规合格产品，结算时不予调整材料差价，进场材料无论品牌，均须经监理、建设单位验收合格后方可使用，无法达到图纸及规范标准的材料必须无偿更换，相关损失由承包人自行承担。

4.2.22.40 所有木作柜体需满足环保E0级要求。

4.2.22.41 非夜间施工照明费：在投标报价中综合考虑，结算时不另计。

4.2.22.42 各种设备、管道、电缆回路等需按投标要求挂牌或标识而增加的费用，在投标报价中综合考虑，结算时不另计。

4.2.22.43 施工场内外防汛：投标人根据本项目实际情况结合自身施工经验，自行完成施工场内外防汛方案的设计、报审并通过相关部门的审查，所需费用投标人应综合考虑在施工投标报价中，合同约定的不可抗力除外。若本项目因场内外防汛措施不当，造成的相关损失由中标人自行承担。

五、特别注意

5.1 投标人在投标时，应符合分部分项和单价措施项目综合单价限价清单中的项目特征描述，同时结合招标文件、设计规范、合同等综合进行考虑，投标人在投标时应充分理解并认可给定的最高限价，中标后不得因此调整。若分部分项和单价措施项目清单中有综合单价不一致的相同清单项，结算以最低价格执行。

5.2 工程暂估总价（即建安工程费最高限价）730.98 万元。中标人应在满足招标人设计任务书的前提下，进行限额设计。

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011608002001	外墙面面层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	5.58	5.58	4.46		
2	011608002002	外墙面层及基层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	19.30	19.30	15.39		
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工程量按装修面积计算 2. 拆除的基层类型：综合考虑 3. 拆除龙骨类型及饰面种类：龙骨种类、规格及面层规格综合考虑 4. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 5. 废弃料品种：综合考虑	m2	1	7.93	7.93	6.33		
4	011610002004	门窗拆除	1. 构件名称：金属门窗拆除，门洞修补包含在综合单价中 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.24	23.24	18.54		
本页小计							56.05	44.72		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	040103002005	建渣外弃(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
6	010801002006	成品实木门（含五金、观察窗）	1. 类型：成品实木门（含五金、观察窗） 2. 综合单价包含油漆、运输、门框套、门楣、锁具、碰珠、拉手、五金配件等全部费用 3. 防火封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 4. 按设计门窗洞口尺寸以面积计算 5. 最终选样以经甲方及设计单位确认的样板为准，综合单价不做调整 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	524.18	524.18	54.09		
本页小计							563.29	54.09		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010801002007	成品实木门（含五金）	1. 类型：成品实木门（含五金） 2. 综合单价包含油漆、运输、门框套、门楣、锁具、碰珠、拉手、五金配件等全部费用 3. 防火封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 4. 按设计门窗洞口尺寸以面积计算 5. 最终选样以经甲方及设计单位确认的样板为准，综合单价不做调整 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	514.47	514.47	54.09		
8	011210003008	成品断热铝合金多腔型材窗6Low-e+12A+6	1. 边框材料种类、规格：断热桥铝合金型材，型材表面处理满足技术要求 2. 玻璃品种、规格、颜色：断热铝合金多腔型材6Low-e+12A+6，安全玻璃满足技术要求；有视线干扰的卫生间的部位，玻璃面磨砂处理 3. 门锁等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 嵌缝、塞口等材料综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	472.44	472.44	41.89	1.27	
本页小计							986.91	95.98	1.27	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010902002009	1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.50	15.50	6.56		
10	010902002010	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.1mm	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：0.1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.88	1.88	0.76		
11	011201004011	13mm1:3纤维防水砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚1:3纤维防水砂浆找平层（掺5%防水剂+掺改性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m3），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 防水剂：综合考虑，满足工艺规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.65	16.65	7.61		
本页小计							34.03	14.93		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	011201004012	纤维防水砂浆找平层 每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，（掺 5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m ³ ），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	0.78	0.78	0.20		
13	011209001013	2.5mm铝单板外墙	1. 热镀锌矩管龙骨，规格及间距综合考虑 2. 2.5mm铝单板外墙， 3. 油漆品种、刷漆遍数：金属面面漆，遍数颜色综合 4. 面层固定方式：综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料品种：满足相关要求 6. 其他：预埋件、上下收边收口、加劲肋、加强筋、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件、转接钢板、钢制转接件、不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件、与主体结构的连接方式细化等相关处理费用均包含在综合单价内 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	431.98	431.98	100.87	4.09	
本页小计							432.76	101.07	4.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011209001014	2.5mm穿孔铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、镀锌型钢等断面、规格、间距综合 2. 设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、颜色：穿孔铝板 2.5mm厚，金属面面漆，遍数颜色综合 4. 面层固定方式：螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质、规格综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合，保证密封可靠性 6. 连接件及螺栓：所有连接螺栓、高强螺栓、化学螺栓、地脚螺栓、螺钉及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、密封材料、插芯、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、密封材料（耐候胶等）、发泡剂、连接件、防腐、保温等相关费用，应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	488.26	488.26	100.87	4.09	
本页小计							488.26	100.87	4.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	011207001015	3mm厚铝单板包边（空调栏）	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、镀锌型钢等断面、规格、间距综合 2. 设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、颜色：铝单板3mm厚，颜色详设计，金属面油漆，遍数颜色综合 4. 面层固定方式：螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质、规格综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合，保证密封可靠性 6. 连接件及螺栓：所有连接螺栓、高强螺栓、化学螺栓、地脚螺栓、螺钉及各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、密封材料、插芯、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、密封材料（耐候胶等）、发泡剂、连接件、防腐、保温等相关费用，应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	532.12	532.12	97.31	4.15	
本页小计							532.12	97.31	4.15	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011207001016	铝单板每增减0.1mm	1. 部位：综合（墙面、吊顶等区域） 2. 铝单板（含冲孔、穿孔）材料每增加或者减少0.1mm相应增加或者减少的费用 3. 结算工程量=相应铝板的图算清单工程量，主材损耗在综合单价综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.00	5.00			
17	011405001017	金属面面漆	1. 腻子种类：综合 2. 刮腻子要求：表面除锈，清理，打磨 3. 防护材料种类：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：金属面面漆，遍数颜色综合 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	67.30	67.30	36.42		
18	011406001018	外墙真石漆	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙真石漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.49	43.49	21.89	0.36	
19	011406003019	墙面、天棚满刮耐水腻子	1. 部位：墙面综合 2. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
本页小计							133.40	67.96	0.36	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011502003020	发泡陶瓷线条	1. 面层材料品种、规格、颜色：发泡陶瓷线条规格综合，符合业主选型定样要求 2. 安装方式：采用专用粘结砂浆进行满粘处理，再将锚固件（锚栓）钉入基层墙体内部，锚栓每平米不少于4个 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	51.07	51.07	26.52	0.05	
21	01B021	外墙清洗	1. 清洗墙面，洁净程度达到甲方要求 2. 墙面材质综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.40	2.40			
22	011701001122	综合脚手架 单层建筑 檐高≤6m	1. 建筑结构形式：综合 2. 单层建筑 檐高≤6m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.01	13.01	7.89	0.26	
本页小计							66.48	34.41	0.31	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011701001123	综合脚手架 多层建筑 檐高≤15m	1. 建筑结构形式：综合 2. 单层建筑 檐高≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	22.63	22.63	12.75	0.59	
24	011701002124	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐高：外脚手架 檐高 ≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	8.82	8.82	4.50	0.29	
本页小计							31.45	17.25	0.88	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011701002125	外脚手架 檐高≤24m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐高：外脚手架 檐高 ≤24m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	10.13	10.13	5.12	0.32	
26	011701006146	满堂脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：里脚手架 高度综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.33	15.33	8.60	1.07	
本页小计							25.46	13.72	1.39	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	011701002126	里脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：里脚手架 高度综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.97	7.97	5.20	0.30	
28	011702001127	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	38.31	38.31	15.98	0.22	
本页小计							46.28	21.18	0.52	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011702003128	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	56.28	56.28	24.42	0.53	
30	011702009129	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁、窗台梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 对拉螺栓堵眼增加费综合报价 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	68.68	68.68	34.12	0.42	
本页小计							124.96	58.54	0.95	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011702011130	现浇混凝土模板安装、拆除 直形墙、弧形墙	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片等综合考虑报价，（地上、地下）不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 7. 对拉螺栓堵眼增加费综合报价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	66.11	66.11	31.16	0.48	
32	011702025131	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	81.68	81.68	39.12	0.59	
本页小计							147.79	70.28	1.07	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011702026132	现浇混凝土模板安装、拆除 截、排水沟、电缆沟	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	58.90	58.90	26.90	0.69	
34	011702027133	现浇混凝土模板安装、拆除 台阶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	94.16	94.16	28.19	0.08	
本页小计							153.06	55.09	0.77	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	011702028134	现浇混凝土模板安装、拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	55.21	55.21	28.00		
36	041102001135	现浇混凝土模板制安及拆除 垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
本页小计							87.93	44.97	0.28	
合 计							3910.23	892.37	20.13	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第1页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011608002022	内墙面面层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	5.58	5.58	4.46		
2	011604002023	内墙面面层及基层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	19.30	19.30	15.39		
3	011605002024	内墙面块料拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：块料面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	11.96	11.96	9.54		
本页小计							36.84	29.39		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第2页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011604002025	内墙面块料面层及基层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：内墙面块料面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.26	31.26	24.93		
5	011605001026	原地面面层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原地面：面层(地砖、石材、水磨石等所有面层) 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	10.16	10.16	8.10		
6	011606001027	原地面面层及基层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原地面：面层(地砖、石材、水磨石等所有面层)、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	33.40	33.40	26.64		
本页小计							74.82	59.67		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第3页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011606003028	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工程量按装修面积计算 2. 拆除的基层类型：综合考虑 3. 拆除龙骨类型及饰面种类：龙骨种类、规格及面层规格综合考虑 4. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 5. 废弃料品种：综合考虑	m2	1	7.93	7.93	6.33		
8	011608002029	天棚面层涂料及腻子拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	4.71	4.71	3.75		
9	011601001030	零星砌体拆除	1. 零星砌体拆除，部位综合考虑 2. 拆除方式综合，由投标人自行考虑 3. 砌体表面的附着物种类：墙面抹灰、腻子、涂料等，综合考虑 4. 拆除中注意对原有工程中影响拆除或无需拆除部分的保护，如有损伤，应进行修复，保护和修复的费用考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	116.76	116.76	93.15		
本页小计							129.40	103.23		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第4页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040103002031	建渣外弃(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
11	010404001032	陶粒回填	1. 材料品种：陶粒 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	262.48	262.48	21.45		
12	010902002033	地面聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.85	1.85	0.69		
本页小计							303.44	22.14		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第5页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010902002034	墙面聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.00	2.00	0.83		
14	010902002035	顶棚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.04	2.04	0.86		
本页小计							4.04	1.69		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第6页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010903002036	地面1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	27.21	27.21	10.02		
16	010903002037	墙面1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	29.49	29.49	12.02		
本页小计							56.70	22.04		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第7页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010903002038	顶棚1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	30.06	30.06	12.52		
18	011001005039	泡沫混凝土回填	1. 回填部位：详设计 2. 材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土回填，其余详设计 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 综合单价包含但不限于基层清理等完成工序所需的费用 5. 为完成本项目的全部工作内容，满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求。 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	286.58	286.58	102.90	3.74	
本页小计							316.64	115.42	3.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第8页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010902003040	C20细石砼刚性层、保护层 40mm(无筋)	1. 刚性层、保护层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 嵌缝材料种类：沥青油膏嵌缝，分仓缝设置满足要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	34.88	34.88	10.28	0.02	
20	010902003041	C20细石砼刚性层、保护层 每增减5mm厚	1. 刚性层、保护层厚度：每增减5mm厚 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 嵌缝材料种类：沥青油膏嵌缝，分仓缝设置满足要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.91	2.91	0.60		
21	011101006042	预拌砂浆水灰比 0.4-0.5结合层一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆水灰比 0.4-0.5 结合层一道，内掺建筑胶 2. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
本页小计							40.40	12.49	0.02	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第9页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011101001043	水磨石楼梯砖地面	1. 结合层材料品种、规格：预拌地面砂浆等级综合，表面撒水，厚度综合考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，防滑仿水磨石砖面层，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：同色水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	153.32	153.32	52.72		
23	011101001044	水磨石砖地面	1. 结合层材料品种、规格：10mm厚，预拌地面砂浆等级综合，表面撒水 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，防滑仿水磨石砖面层，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：同色水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	97.70	97.70	33.13		
24	011101006045	地面固化界面剂一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷地面固化界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.07	2.07	1.61		
本页小计							253.09	87.46		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第10页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	011101005046	水泥基自流平	1. 基层处理：水泥自流坪界面剂，遍数综合 2. 自流坪材料种类：水泥自流坪楼地面 颜色及厚度综合，底漆面漆价格包含进综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	26.24	26.24	19.85		
26	011101006047	自流平界面剂一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷地面固化界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.06	2.06	1.61		
27	011101006048	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
28	011101006049	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
本页小计							63.23	34.76		

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第11页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011101006050	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
30	011101006051	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
31	011101006052	1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡层 最薄处20厚 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
32	011101006053	1:3水泥砂浆找坡层每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
本页小计							29.36	10.46		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第12页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	011102003054	防滑地砖楼地面	1. 结合层材料品种、规格：预拌地面砂浆等级综合，表面撒水 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	93.61	93.61	32.83		
34	011103002055	2.5mm厚PVC同质透心地胶	1. 粘结层厚度、材料种类：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC同质透心地胶，颜色、材质综合考虑 3. 压线条种类：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	83.19	83.19	20.61		
35	011104002056	12mm厚实木复合木地板	1. 材料品种、规格、颜色：12mm厚实木复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺、规格综合 2. 铺3mm厚专业防潮垫 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	131.46	131.46	19.24		
本页小计							308.26	72.68		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第13页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011104004057	600*600抗静电地板	1. 支架高度、材料种类：可调节支架系统，架空高度满足工艺要求，支架材质综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：200高配套钢制支架, 35cm厚600*600mm全钢抗静电架空地板，规格、颜色、厚度综合，对花费用包含进综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	200.69	200.69	52.34	0.14	
37	011108001058	20mm厚石门槛石	1. 清理基层 2. 石材门槛石，石材种类、厚度综合，颜色综合，白色专用勾缝剂擦缝、开孔等 规格综合 3. 清洁要求：清洁所用的溶液不得有损于石料、接缝材料、相邻表面等 4. 采用干混砂浆，投标人自行考虑使用干拌或湿拌砂浆，无论采用何种方式结算时不得调整 5. 防护层材料种类：石材应做防污染，返碱等处理 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	215.50	215.50	61.60		
本页小计							416.19	113.94	0.14	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第14页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	011001001059	LC7.5轻骨料混凝土	1. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土回填、找坡 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（含泵送电费等） 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	360.15	360.15	62.18		
39	011101006060	刷水泥浆一遍（内掺建筑胶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一遍（内掺建筑胶），水灰比综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
40	011105006061	成品铝合金踢脚	1. 用水泥钉在墙上固定五夹板衬板 2. 建筑胶在木衬板上粘贴1.2厚成品金属踢脚线 3. 板缝处理 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	214.11	214.11	56.12		
41	011201001062	墙面刷界面剂一道	1. 界面剂一遍 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.12	4.12	1.80		
42	011201004063	环保界面剂一道	1. 环保界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
本页小计							583.60	123.32		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第15页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011201004064	13厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：13厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.11	15.11	8.21	0.05	
44	011201004065	13厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：13厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.82	15.82	8.21	0.05	
45	011201004066	每增减1mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：每增减1mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.76	0.76	0.32		
本页小计							31.69	16.74	0.10	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第16页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	011201004067	每增减1mm1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：每增减1mm厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.79	0.79	0.32		
47	011201004068	墙面预拌砂浆找平13mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.14	16.14	7.61		
48	011201004069	墙面预拌砂浆找平每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合，有无防水剂综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.74	0.74	0.20		
本页小计							17.67	8.13		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第17页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011204003070	墙砖墙面	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 粘接层：专用瓷砖胶泥粘接层，粘接层厚度综合； 3. 面层：软瓷砖，规格综合、厚度满足规范要求、颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 缝宽、嵌缝材料种类：面砖专用勾缝剂勾缝 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	100.49	100.49	38.94		
50	011207001071	4mm厚木纹石英纤维板墙裙	1. 专用环保结构胶粘贴层 2. 4厚A级石英纤维板,内嵌配套金属卡条+圆弧金属收口条 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	63.85	63.85	13.68		
本页小计							164.34	52.62		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第18页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011207001072	水泥板包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合。 2. 基层材料：12mm厚水泥板 3. 钢丝网挂网 4. 防潮功能：综合考虑 5. 连接固定方式：厂家配套专用卡件固定 6. 压条材料种类、规格：详设计 7. 为完成本项目的所有工作内容，应满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	60.85	60.85	21.40	4.93	
本页小计							60.85	21.40	4.93	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第19页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	011207001073	纸面石膏板包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；厚度、间距综合考虑, 上下天地龙骨, 穿心龙骨间距综合考虑。 2. 基层材料：双层12mm厚纸面石膏板 3. 钢丝网挂网 4. 防潮功能：综合考虑 5. 连接固定方式：厂家配套专用卡件固定 6. 压条材料种类、规格：详设计 7. 为完成本项目的所有工作内容，应满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	75.79	75.79	21.40	4.93	
53	011207001074	8mm厚A级石英纤维板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨；厚度、间距综合考虑。 2. 配套铝合金干挂件 3. 8厚A级石英纤维板, 内嵌配套金属卡条 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	138.32	138.32	27.55	7.44	
本页小计							214.11	48.95	12.37	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第20页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011207001075	12mm厚槽木吸音板	1. 墙体类型：墙面、柱面综合，部位综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；规格、间距综合 3. 基层材料种类、规格：8mm厚不燃无机复合板基层，钉在龙骨上 4. 面层：12厚槽木吸音板 5. 防火涂料：木构件刷防火涂料，满足相关规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	155.30	155.30	35.71	6.16	
55	011207001076	墙面装饰板基层轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	36.12	36.12	10.18	4.93	
56	011207001077	墙面装饰板基层型钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.84	31.84	10.42	3.07	
57	011207001078	墙面装饰板基层镀锌型钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	36.77	36.77	10.42	3.07	
本页小计							260.03	66.73	17.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第21页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	011207001079	墙面装饰板基层木龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格间距综合 2. 防火涂料：木构件刷防火涂料，满足相关规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.43	43.43	19.06	0.29	
59	011207001080	墙面装饰阻燃板基层	1. 基层材料种类、规格：阻燃板，规格、厚度、阻燃等级综合 2. 固定方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.56	31.56	9.19	1.22	
60	011207001081	墙面装饰水泥纤维板基层	1. 基层材料种类、规格：水泥纤维板，厚度、规格综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.86	31.86	13.68		
61	011406001082	无机涂料墙面	1. 基层：综合考虑 2. 部位：墙面及天棚综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料专用封闭底漆一道，（喷）刷一底两面无机涂料，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.79	13.79	7.97		
本页小计							120.64	49.90	1.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第22页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	011406003083	高强耐水腻子找平	1. 基层：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数、厚度综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
63	011406003084	墙面、天棚满刮腻子	1. 基层：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数、厚度综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.62	13.62	8.77		
64	011502001085	成品铝合金阳角收口条	1. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	6.74	6.74	2.46		
65	011505001086	白色人造石窗台	1. 基层：水泥砂浆结合层 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：颜色综合，人造石窗台板（厚度综合） 3. 嵌缝材料综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	185.86	185.86	59.62	1.19	
本页小计							223.83	80.50	1.19	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第23页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	011502001087	金属装饰线≤100mm（不锈钢）	1. 基层类型：墙体综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：不拉丝不锈钢 1.2mm，宽度≤100mm 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	23.86	23.86	7.37		
67	011502001088	金属装饰线>100mm（不锈钢）	1. 基层类型：墙体综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢 1.2mm，宽度>100mm 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	31.02	31.02	7.37		
68	010810002089	窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 4. 基层：玻镁板 10mm厚 5. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	52.98	52.98	25.89		
69	011301001090	10厚1：0.5：3水泥石灰砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：10厚1：0.5：3水泥石灰砂浆打底，砂浆等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.57	23.57	11.70		
本页小计							131.43	52.33		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第24页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	011302001091	铝合金方板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊顶形式综合考虑；吊杆、吊顶高度综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑，配套的专用下层副龙骨连接，间距满足规范要求 3. 基层材料种类、规格：满足规范要求 4. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝扣板，规格综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	93.77	93.77	25.55	0.04	
71	011302001092	9.5厚双层纸面石膏板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑，平级跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	76.46	76.46	29.22	0.04	
本页小计							170.23	54.77	0.08	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第25页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	011302001093	12mm纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑（上人不上人综合） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 3. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板，规格综合。自攻螺丝拧紧，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 4. 吊顶收边线条、灯槽、灯具、风口、检修口等处的加强龙骨和开洞、基层板、检修口及吊顶增加的钢件、伸缩缝、板缝粘贴穿孔牛皮纸带等应综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	61.96	61.96	25.64	0.23	
73	011302001094	矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：混凝土基层，基层清理平整 4. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶，规格、厚度、颜色综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	79.69	79.69	24.00		
本页小计							141.65	49.64	0.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第26页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	011302001095	穿孔石膏板顶棚	1. 钢筋混凝土板底基层找补、清理 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑，平级跌级综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚穿孔石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 专用填缝剂处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	81.69	81.69	29.22	0.04	
75	011302001096	穿孔吸音石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：混凝土基层，基层清理平整 4. 面层材料品种、规格：穿孔吸音石膏板，厚度及规格、颜色综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	61.77	61.77	24.00		
76	011302001097	无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.19	17.19	10.47		
本页小计							160.65	63.69	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第27页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011406001098	内墙面及天棚面防霉无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料，遍数综合，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.26	12.26	7.97		
78	011406001099	内墙面及天棚面防霉防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉防水无机涂料，遍数综合，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.12	12.12	7.97		
79	011406003100	底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	14.02	14.02	8.77		
80	011406003101	耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
本页小计							56.01	34.36		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第28页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011406003102	墙面、天棚满刮防霉防污耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.99	15.99	9.65		
82	011302001103	橡木纹柔性贴膜吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊顶形式综合考虑；吊杆、吊顶高度综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合，间距综合 3. 面层材料品种、规格：橡木纹柔性贴膜 4. 基层造型采用：10mm玻镁板 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 满足平级、跌级造型要求 7. 检修口等隐形构件的骨架及基层等费用，考虑进入综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	440.57	440.57	45.45	0.40	
83	011210005104	卫生间隔断	1. 成品隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断 3. 包含所有五金配件。 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	207.36	207.36	52.94		
本页小计							663.92	108.04	0.40	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第29页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011505001105	洗漱台	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材，符合业主选型定样要求 2. 安装方式：详设计，综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	400.75	400.75	108.02	12.11	
85	011505008106	纸巾盒	1. 面层材料品种、规格、颜色：符合业主选型定样要求 2. 安装方式：详设计，综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	49.23	49.23	2.62		
86	011505010107	6mm银镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢，龙骨间距满足规范要求 2. 内嵌材料种类、规格：隔音玻璃棉，厚度及容重满足规范要求 3. 15mmn厚阻燃板, 6mm银镜粘贴 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	233.79	233.79	46.04	3.07	
87	011505010108	5mm银镜（办公室）	1. 刷水泥浆一道(加适量建筑胶)； 2. 15厚1:3水泥砂浆找平、两次成活 3. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢，龙骨间距满足规范要求 4. 内嵌材料种类、规格：9mm厚阻燃板 5. 5mm银镜粘贴 6. 其它：满足设计、规范、相关技术及竣工验收要求	m2	1	165.04	165.04	33.96	0.02	
本页小计							848.81	190.64	15.20	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第30页共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011207001109	校园文化墙	1. 600*1200*9mm厚聚酯纤维板（A 级防火）免钉胶粘贴上墙，纹钉辅助固定。 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	29.96	29.96	6.76		
本页小计							29.96	6.76		
合 计							5911.83	1713.89	57.18	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】 标段： 第1页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	040203001110	双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%）	1. 双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%） 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.93	23.93	6.14		
2	040203006111	30mm厚C25彩色强固透水混凝土面层	1. 混凝土种类、强度等级：30mm厚C25彩色强固透水混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.17	23.17	1.46	0.63	
3	040203006112	C25彩色强固透水混凝土 厚度每增减1cm	1. 混凝土种类、强度等级：C25彩色强固透水混凝土每增减1cm厚 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.52	7.52	0.19	0.19	
本页小计							54.62	7.79	0.82	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第2页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040203006113	C20透水混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：C20透水混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	492.62	492.62	33.12	0.24	
5	041001004114	5mm铣刨路面	1. 材质：综合 2. 结构形式：详设计 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.57	13.57	3.44	6.87	
6	041001004115	铣刨路面 路面厚（cm）每增1	1. 材质：综合 2. 结构形式：详设计 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.36	1.36	0.38	0.61	
7	010404001116	砂滤层	1. 厚度：综合 2. 材料及规格：粗砂、细砂综合考虑 3. 压实度：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	269.65	269.65	18.63	4.07	
本页小计							777.20	55.57	11.79	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第3页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	040202009117	连砂石垫层	1. 项目名称：连砂石垫层 2. 材料及规格：连砂石 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	233.11	233.11	20.31	4.07	
9	040204002118	级配碎石垫层	1. 项目名称：级配碎石垫层 2. 材料及规格：级配碎石 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	307.86	307.86	20.10	3.26	
10	011001001119	反滤土工布	1. 隔离层材料品种、厚度：反滤土工布、厚度密度综合 2. 防护材料种类、做法：满足相关规范要求 3. 搭接做法：用量不另行计算，综合单价中考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.27	4.27	1.08		
本页小计							545.24	41.49	7.33	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第4页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	011101001120	20厚1:2.5水泥浆找平层	1. 部位：综合 2. 基层类型及处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶)或水泥浆结合层一道（水灰比综合考虑）等综合考虑在综合单价中，不再另计 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥浆粘结层 4. 类型包括：水泥砂浆找平、保护层、隔离层综合，分隔缝综合 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
12	011101006121	20厚1:2.5水泥浆找平层 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
13	040203009122	13厚硅PU塑胶层	1. 材料品种：13厚硅PU塑胶层，喷面、标线、图案造型、底涂综合考虑在单价内 2. 厚度：13mm, 颜色综合 3. 部位：综合考虑，划线包含在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	137.46	137.46	20.61		
本页小计							158.53	28.53		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第5页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040204003123	原有道路砼基层局部修复	1. 混凝土强度等级：综合 2. 厚度：原有道路合格混凝土面层清洗干燥拉毛（砼基层局部修复） 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.63	43.63	9.42	0.50	
15	011103002124	人造草坪	1. 50mm厚人造草坪，人造草坪专用胶粘剂粘铺 2. 图案：参照设计图纸（满足于业主选型要求） 3. 压条、收边、收口条包含在综合单价中，五金件、拼缝处理、胶黏剂等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	70.55	70.55	26.44		
16	011101006125	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
本页小计							131.43	42.51	0.50	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第6页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	011101006126	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
18	011101006127	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
19	011101006128	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
20	040204004129	安砌混凝土路平石	1. 材料品种、规格：混凝土路平石，规格综合、强度等级综合 2. 结合层：满足设计及规范要求 3. 弧形增加费用包含在综合单价内，投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	827.92	827.92	120.12		
21	040205006130	标线	1. 材料品种：白色丙烯酸划线 2. 工艺：详设计 3. 线型：宽度综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.58	5.58	1.14	0.71	
本页小计							858.93	130.45	0.71	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第7页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011207001131	3mm钢板收边	1. Lx50x3厚热镀锌钢板（收边） 2. L30X30热镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定@500 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	138.79	138.79	11.76		
23	010501001132	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	492.72	492.72	41.09	0.25	
24	010101003133	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	16.19	16.19	8.66	3.87	
25	040501016134	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖沟	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖方沟 2. 具体做法详图纸 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	512.27	512.27	96.81		
本页小计							1159.97	158.32	4.12	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第8页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010512008135	18厚仿石砖盖板	1. 600x300x18厚芝麻白仿石材PC砖 2. 粘接层：厚度综合、砂浆强度综合 3. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，综合考虑。 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	47.15	47.15	0.81	0.04	
27	040103002136	余方弃置(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
28	01B137	现状地面修补	1. 现状地面修补,含面层、基层,恢复至同原路面 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	50.00	50.00			
29	011204001138	花池修补	1. 面层材料详现状 2. 结合层：等级、厚度综合 3. 现状砖砌体基础 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	173.26	173.26	69.66		
本页小计							309.52	70.47	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第9页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	041001003139	拆除基层	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除基层：综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	19.15	19.15	4.72	10.43	
31	041001001140	拆除路面	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原路面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.86	4.86	1.61	2.55	
32	050307017141	成品坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 3. 木材表面做防腐、防火等处理，满足要求。 4. 工程量计算规则：按俯视投影面积计算 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	524.09	524.09	11.70	3.40	
本页小计							548.10	18.03	16.38	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第10页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	050307019142	成品羽毛球球网	1. 成品羽毛球球网 2. 具体参数详设计图纸 3. 双侧立柱及球网、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	374.09	374.09	11.70	3.40	
34	050307019143	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 具体参数详设计图纸 3. 球柱、篮板及球网、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	2424.09	2424.09	11.70	3.40	
35	050307019144	成品足球球门	1. 成品足球门 2. 具体参数详设计图纸 3. 球网、球柱、插销、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	1524.09	1524.09	11.70	3.40	
36	040504002145	检查井改造	1. 工作内容：检查井改造 2. 井圈规格：详设计 3. 恢复材料：沥青碎石 4. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	座	1	346.46	346.46	243.21	1.68	
本页小计							4668.73	278.31	11.88	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第11页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	040504009146	更换现有检查井井盖	1. 名称：检查井井盖更换 2. 规格：检查井井盖（更换为新型自调试井盖，防响、防跳、防盗、防坠落、防位移），设置开启孔与通风孔，承载能力，具体详设计 3. 检查井井盖字体标志严格按照井类型安装，施工时不许错盖 4. 井盖参数标准：满足规范要求，具体设置方式参见图纸 5. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	座	1	879.56	879.56	45.32		
38	050101007147	清除地被植物	1. 清除地被品种 类型：片植地被、时令花卉、杂草藤蔓、麦冬等； 2. 废弃物处置：由投标人综合考虑 3. 清渣、地表平整、余土杂草清理 4. 含铲除、拔根、归堆、装车、运输、场地清扫等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.66	4.66	2.18	0.80	
39	050101010148	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.85	5.85	3.76		
本页小计							890.07	51.26	0.80	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第12页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	050102012149	混播草皮	1. 草皮种类:台湾二号 2. 铺种方式:草皮铺植 3. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 4. 养护期: 包成活, 养护期同缺陷责任期, 施工期内养护包含在综合单价中 5. 其他: 成品优质草皮, 密铺不露土, 满足施工验收规范要求 and 设计图纸, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	21.46	21.46	8.57	0.31	
41	050102013150	混播草籽	1. 种类: 混播草籽 2. 规格: 综合 3. 要求: 符合设计要求 4. 种植要求: 满足设计及施工验收规范要求, 苗木、花卉等花镜造型相关费用包含在综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和肥料一起施入土中, 费用包含在综合单价中 6. 其他: 弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑, 在中标后不再调整 7. 植物固定方式: 综合考虑, 符合规范要求, 费用包含在综合单价中 8. 植物运距: 综合, 由投标人综合考虑 9. 养护期: 包成活, 养护期同缺陷责任期, 施工期内养护包含在综合单价中 10. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	14.12	14.12	7.15	0.31	
本页小计							35.58	15.72	0.62	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第13页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	050102008151	栽植毛鹃 密度≥49	1. 花卉种类、规格：毛鹃 密度≥49 2. 冠丛高：高度≥0.25m，详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	58.36	58.36	18.15	0.51	
本页小计							58.36	18.15	0.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第14页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	050101002152	乔木移栽	1. 树种、规格：综合 2. 起挖方式：带土球；土球直径、包扎方式：综合 3. 起挖地点、栽植地点、苗木运输运距：场内转运 4. 树穴处理：换填种植土厚度综合； 5. 配套措施：修剪、吊装、支撑固定、输液营养液 6. 养护周期：成活养护时长：综合单价包含竣工验收后12个月内根据规范要求 进行保存、成活养护的费用 7. 工作内容说明：含起挖、残枝修剪、打包、运输、吊装、挖穴、栽植、养护、现场清理全部工序 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	514.33	514.33	277.74	50.89	
44	041101001309	墙面脚手架 简易脚手架	1. 搭设高度：投标人综合考虑综合单价 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.28	0.10	
本页小计							518.26	279.02	50.99	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第15页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	041101001310	墙面脚手架 单排脚手架 高度≤4m	1. 搭设高度：单排脚手架 高度≤4m 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	11.29	11.29	3.96	0.26	
46	041101001311	墙面脚手架 单排脚手架 高度>4m	1. 搭设高度：单排脚手架 高度>4m 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.11	12.11	4.34	0.26	
本页小计							23.40	8.30	0.52	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第16页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	041102001312	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
48	041102001313	检查井垫层现浇混凝土模板	1. 部位：检查井垫层混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
本页小计							65.44	33.94	0.56	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第17页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	041102002314	检查井底板现浇混凝土模板	1. 部位：检查井底板混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	41.83	41.83	17.10	0.36	
本页小计							41.83	17.10	0.36	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第18页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	041102002315	现浇混凝土模板 管网及其它基础	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	37.88	37.88	18.33	0.33	
本页小计							37.88	18.33	0.33	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第19页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	041102009316	检查井盖板现浇混凝土模板	1. 部位：检查井井盖混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	53.46	53.46	30.02	1.10	
本页小计							53.46	30.02	1.10	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第20页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	041102021317	检查井井圈加强现浇砼模板	1. 部位：检查井井圈加强砼模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	63.68	63.68	40.33	0.74	
本页小计							63.68	40.33	0.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第21页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	041102021318	混凝土栏杆、栏板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	78.67	78.67	40.52	0.42	
54	041102021319	混凝土地梁、侧石、缘石 模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	44.40	44.40	23.62	0.42	
本页小计							123.07	64.14	0.84	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】 标段： 第22页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	041102037320	挡土墙排水沟、截水沟底板及侧墙模板	1. 部位：挡土墙排水沟、截水沟底板及侧墙混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	47.20	47.20	24.10	1.94	
本页小计							47.20	24.10	1.94	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第23页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	041102037321	现浇混凝土模板安装、拆除 道路模板 20cm	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.37	3.37	1.68	0.01	
57	041102037322	现浇混凝土模板安装、拆除 道路模板 每增减1cm	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.19	0.19	0.09		
本页小计							3.56	1.77	0.01	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第24页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	041102037323	现浇混凝土模板安装、拆除 透水混凝土路面模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	59.47	59.47	27.24	2.96	
59	050403001324	四脚桩树木支撑架	1. 胸径：综合 2. 支撑类型、材质：树棍桩 3. 支撑材料规格：满足规范要求 4. 单株支撑材料数量：四根 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	28.44	28.44	8.88		
60	050403001325	三脚桩树木支撑架	1. 胸径：综合 2. 支撑类型、材质：树棍桩 3. 支撑材料规格：满足规范要求 4. 单株支撑材料数量：三根 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	21.33	21.33	6.66		
本页小计							109.24	42.78	2.96	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第25页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	050403002326	草绳绕树干（胸径Φ32~35以上）	1. 胸径（干径）： 胸径≤32cm/干径≤35cm 缠干高度≤1.5m 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	33.67	33.67	14.97		
62	050403002327	草绳绕树干（胸径Φ21~25cm）	1. 胸径（干径）： Φ21~25cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	29.22	29.22	11.64		
63	050403002328	草绳绕树干（胸径Φ16~20cm）	1. 胸径（干径）： Φ16~20cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	29.22	29.22	11.64		
64	050403002329	草绳绕树干（胸径Φ11~15cm）	1. 胸径（干径）： Φ11~15cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	15.48	15.48	6.66		
65	050403002330	草绳绕树干（胸径Φ6~10cm）	1. 胸径（干径）： Φ6~10cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	15.48	15.48	6.66		
66	050403002331	草绳绕树干（胸径≤Φ5cm）	1. 胸径（干径）： ≤Φ5cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	10.54	10.54	4.98		
67	050403002332	树身涂白（树干胸径）400mm以上	1. 胸径： 400mm以上 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	7.67	7.67	2.49		
68	011705001333	大型机械设备进出场压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	2954.62	2954.62	637.50	1508.85	
本页小计							3095.90	696.54	1508.85	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第26页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	011705001334	大型机械设备进出场 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	3730.18	3730.18	1170.00	1572.07	
70	011705001335	大型机械设备进出场 履带式挖掘机（斗容量） >1m3	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） >1m3 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	4203.23	4203.23	1170.00	1918.71	
本页小计							7933.41	2340.00	3490.78	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第27页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011705001336	大型机械设备进出场 履带式破碎机	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式破碎机 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	4203.23	4203.23	1170.00	1918.71	
72	011705001337	大型机械设备进出场 履带式起重机 提升 质量 ≤30t	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式起重机 提升 质量 ≤30t 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	5290.86	5290.86	1260.00	2678.07	
本页小计							9494.09	2430.00	4596.78	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\总平工程【景观工程】

标段：

第28页共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	011705001338	大型机械设备进出场 履带式起重机 提升 质量 ≤50t	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式起重机 提升 质量 ≤50t 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计 一次进场费。出场费及若发生多次进出 场时超出部分由投标人综合考虑在投标 报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规 范要求	台次	1	6130.21	6130.21	1290.00	3306.91	
74	011705001339	大型机械设备进出场 摊铺机	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：摊铺机 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计 一次进场费。出场费及若发生多次进出 场时超出部分由投标人综合考虑在投标 报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规 范要求	台次	1	4103.45	4103.45	825.00	2256.61	
本页小计							10233.66	2115.00	5563.52	
合 计							42040.36	9057.97	15275.78	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第1页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030411001153	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.13	9.13	3.76		
2	030411001154	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.44	13.44	5.38		
本页小计							22.57	9.14		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第2页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030411001155	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.33	15.33	5.72		
4	030411001156	电气配管 SC20（明配）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.73	25.73	9.98		
本页小计							41.06	15.70		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第3页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030411001157	电气配管 SC25(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	32.37	32.37	10.96		
6	030411001158	电气配管 SC32(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	38.64	38.64	12.07		
本页小计							71.01	23.03		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第4页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030411001159	电气配管 SC20(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.22	15.22	5.17		
8	030411001160	电气配管 SC25(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	23.15	23.15	6.16		
本页小计							38.37	11.33		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第5页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030411001161	电气配管 SC32(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	27.27	27.27	6.16		
10	030411001162	电气配管 PC20(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.67	15.67	7.97		
11	030411001163	电气配管 PC25(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	16.03	16.03	8.16		
本页小计							58.97	22.29		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第6页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030411001164	电气配管 PC32(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	19.47	19.47	8.78		
13	030411001165	电气配管 PC20(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.99	9.99	5.98		
14	030411001166	电气配管 PC25(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.04	11.04	6.27		
15	030411001167	电气配管 PC32(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	14.18	14.18	6.79		
本页小计							54.68	27.82		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第7页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411001168	电气配管（埋地）PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	8.27	8.27	4.79		
17	030411001169	电气配管（埋地）PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.43	9.43	5.17		
18	030411001170	电气配管（埋地）PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.09	12.09	5.36		
19	030411001171	电气配管（埋地）JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.13	9.13	3.76		
本页小计							38.92	19.08		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第8页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030411001172	电气配管（埋地） JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.44	13.44	5.38		
21	030411001173	电气配管（埋地） JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.33	15.33	5.72		
22	030411004174	电气配线 WDZ-BYJ- 2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.95	3.95	0.92		
本页小计							32.72	12.02		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第9页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411004175	电气配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.33	5.33	0.62		
24	030411004176	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.95	3.95	0.92		
25	030411004177	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.33	5.33	0.62		
本页小计							14.61	2.16		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第10页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	030411004178	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.21	4.21	0.92		
27	030411004179	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.51	5.51	0.62		
28	030408002180	电气配线 WDZ-RVSP-2*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-2*1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.92	5.92	0.81		
本页小计							15.64	2.35		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第11页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030411004181	电气配线 WDZ-RYSP-3*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-3*1.5mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	6.27	6.27	1.11		
30	030408002182	电气配线 WDZ-RYSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.97	10.97	1.11		
31	030408002183	电气配线 WDZ-RVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.22	5.22	0.81		
32	030408002184	电气配线 WDZ-RVSP-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-3*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.76	5.76	0.92		
本页小计							28.22	3.95		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第12页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411004185	电气配线 WDZ-RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.45	9.45	0.92		
34	030411004186	电气配线 WDZ-RYSP-10*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-10*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	22.30	22.30	1.40		
35	030408002187	电气配线 WDZ-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	7.92	7.92	0.92		
本页小计							39.67	3.24		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第13页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	030408002188	电气配线 WDZ-RYSP-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-3*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.65	11.65	1.11		
37	030408002189	电气配线 WDZ-RYSP-4*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.41	13.41	1.11		
38	030408002190	电气配线 WDZ-RYSP-4*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*0.75mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	8.78	8.78	0.92		
39	030404032191	无端子外部接线 (mm ²) ≤2.5	1. 名称：无端子外部接线 2. 型号规格：≤2.5 (mm ²) 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	3.84	3.84	1.44		
本页小计							37.68	4.58		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第14页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030404032192	无端子外部接线 (mm ²) ≤6	1. 名称：无端子外部接线 2. 型号规格：≤6 (mm ²) 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	4.58	4.58	1.98		
41	030404034193	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	15.49	15.49	6.36		
42	030404034194	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	18.55	18.55	6.36		
43	030404034195	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	21.61	21.61	6.36		
本页小计							60.23	21.06		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第15页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030404034196	普通插座	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：综合 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	17.23	17.23	6.36		
45	030404019197	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C10/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C10/2P 30mA 3. 包含安装以及调试 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	144.26	144.26	13.17		
46	030404019198	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C16/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C16/2P 30mA 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	147.26	147.26	13.17		
47	030404019199	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C20/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C20/2P 30mA 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	149.26	149.26	13.17		
48	030412001200	LED灯盘(防水密闭型)300*300 10W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：300*300 10W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	94.96	94.96	15.69		
本页小计							552.97	61.56		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第16页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	030412001201	LED灯盘(防水密闭型)300*300 9W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：300*300 9W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	84.86	84.86	15.69		
50	030412004202	线条灯 120宽 10W/m	1. 名称：线条灯 2. 规格、型号：120宽 10W/m 3. 安装方式：暗装 4. 含灯具安装所需光源、驱动电源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	109.51	109.51	15.30		
51	030412004203	LED吸顶筒灯 24W	1. 名称：LED吸顶筒灯 2. 规格、型号：24W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	51.89	51.89	14.13		
本页小计							246.26	45.12		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第17页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	030411006204	防水钢制接线盒	1. 名称：防水钢制接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.73	7.73	3.45		
53	030411006205	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.04	7.04	3.45		
54	030411006206	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	6.87	6.87	3.45		
55	030409002207	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	18.16	18.16	9.45	0.65	
本页小计							39.80	19.80	0.65	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第18页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030409002208	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.27	21.27	9.45	0.65	
57	030409002209	等电位连接 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：等电位连接 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	42.46	42.46	27.48	0.45	
58	030409003210	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.27	13.27	5.64	3.81	
59	030409003211	沿建筑物、构筑物避雷引下线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：利用建筑物、构筑物避雷引下线 热镀锌扁钢 -25*4mm 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.39	15.39	6.45	1.49	
60	030409002212	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	9.73	9.73	4.32		
本页小计							102.12	53.34	6.40	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第19页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030409002213	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	45.51	45.51	25.56	5.81	
62	030409002214	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	9.73	9.73	4.32		
63	030409002215	接地网跨接	1. 名称：接地网跨接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	14.02	14.02	7.47	1.23	
64	030409008216	接地钢板 100*100*6mm	1. 名称：接地钢板 2. 规格：100*100*6mm 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	块	1	61.83	61.83	30.96	5.61	
65	030409008217	接地电阻测试盒	1. 名称：接地电阻测试盒 2. 盒体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	25.45	25.45	8.37		
本页小计							156.54	76.68	12.65	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第20页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	030409008218	总等电位接地端子箱	1. 名称：总等电位接地端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	31.48	31.48	8.37		
67	030409008219	LEB等电位端子箱	1. 名称：LEB等电位端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	21.43	21.43	8.37		
68	030414011220	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	系统	1	1246.62	1246.62	684.18	223.55	
69	030413002221	剔槽 砖结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.31	5.31	3.80		
本页小计							1304.84	704.72	223.55	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第21页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030413002222	剔槽 砖结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.34	9.34	4.61	0.09	
71	030413002223	剔槽 混凝土结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.04	21.04	15.13		
72	030413002224	剔槽 混凝土结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.84	25.84	16.20	0.16	
73	030413003225	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.93	7.93	5.29	0.05	
本页小计							64.15	41.23	0.30	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第22页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	030413003226	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	10.91	10.91	7.40	0.07	
75	030413003227	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	23.78	23.78	15.86	0.14	
76	030413003228	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	32.72	32.72	22.19	0.20	
77	030404019229	拆除过载保护剩余电流断路器	1. 名称：拆除过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	9.13	9.13	6.59		
本页小计							76.54	52.04	0.41	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第23页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
78	030412001230	拆除LED灯盘(防水密闭型)	1. 名称：拆除LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	10.88	10.88	7.85		
79	030412001231	拆除吸顶灯	1. 名称：拆除吸顶灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	10.88	10.88	7.85		
80	030412004232	拆除LED吸顶筒灯	1. 名称：LED吸顶筒灯 拆除 2. 规格、型号：24W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	9.81	9.81	7.07		
81	030412004233	拆除线条灯	1. 名称：拆除线条灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.61	10.61	7.65		
本页小计							42.18	30.42		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第24页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	030404034234	拆除单控开关	1. 名称：拆除单控开关 2. 型号、规格：单控 ≤3联 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含开关以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	4.41	4.41	3.18		
83	030411006235	拆除接线盒	1. 名称：拆除接线盒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	2.40	2.40	1.73		
84	030411001236	拆除电气配管 SC20	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.59	3.59	2.59		
85	030411001237	拆除电气配管 SC25	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.27	4.27	3.08		
本页小计							14.67	10.58		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第25页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	030411001238	拆除电气配管 SC32	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.27	4.27	3.08		
87	030411001239	拆除电气配管 JDG20	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG20 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	2.60	2.60	1.88		
88	030411001240	拆除电气配管 JDG25	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG25 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.73	3.73	2.69		
89	030411001241	拆除电气配管 JDG32	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG32 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.96	3.96	2.86		
本页小计							14.56	10.51		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第26页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
90	030411001242	拆除电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.14	4.14	2.99		
91	030411001243	拆除电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.35	4.35	3.14		
92	030411001244	拆除电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.70	4.70	3.39		
93	030411004245	拆除配线 导线截面（mm ² ） ≤2.5	1. 名称：拆除配线 2. 材质、规格：导线截面（mm ² ） ≤2.5 3. 配置形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	0.64	0.64	0.46		
本页小计							13.83	9.98		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【电气工程】

标段：

第27页共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	030411004246	拆除配线 导线截面（mm2） ≤4	1. 名称：拆除配线 2. 材质、规格：导线截面（mm2） ≤4 3. 配置形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	0.43	0.43	0.31		
95	031302007008	高层施工增加费		项	0					
96	031301017025	脚手架搭拆		项	1	30.98	30.98	10.27	1.47	
97	031301018026	其他措施		项	1					
本页小计							31.41	10.58	1.47	
合 计							3214.22	1304.31	245.43	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第1页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031004006247	液压脚踏开关蹲式大便器	1. 名称：液压脚踏开关蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	378.55	378.55	56.25		
2	031004006248	低水箱蹲式大便器	1. 名称：液低水箱蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	370.62	370.62	91.82	0.03	
3	031004003249	感应式台下洗脸盆	1. 名称：感应式台下洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	543.61	543.61	70.80	0.08	
本页小计							1292.78	218.87	0.11	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】 标段： 第2页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031002002250	铝合金水箱支架	1. 名称：铝合金水箱支架 2. 材质：铝合金 3. 形式：综合考虑 4. 刷油防腐：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	kg	1	19.80	19.80	8.44	2.85	
5	031004007251	成品小便槽	1. 名称：成品小便槽 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	1061.87	1061.87	31.88	0.08	
6	031004007252	感应冲洗阀小便器	1. 名称：红外感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含红外感应器、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	720.63	720.63	41.93	0.03	
本页小计							1802.30	82.25	2.96	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第3页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	031004006253	坐便器（水箱）	1. 名称：坐便器（水箱） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含坐便器、水箱、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	808.94	808.94	67.91	0.03	
8	031004008254	拖布池	1. 名称：拖把池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	186.50	186.50	36.96	0.04	
9	031004014255	水龙头 DN15	1. 名称：水龙头 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	24.43	24.43	3.00		
本页小计							1019.87	107.87	0.07	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第4页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031001006256	PPR塑料冷水管 DN15	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	26.10	26.10	14.25	0.11	
11	031001006257	PPR塑料冷水管 DN20	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	28.74	28.74	15.28	0.12	
本页小计							54.84	29.53	0.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第5页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031001006258	PPR塑料冷水管 DN25	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN25 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	32.82	32.82	16.28	0.14	
13	031001006259	PPR塑料冷水管 DN32	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN32 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	39.54	39.54	17.87	0.16	
本页小计							72.36	34.15	0.30	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第6页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	031001006260	PPR塑料冷水管 DN40	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN40 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	50.07	50.07	20.43	0.17	
15	031001006261	PPR塑料冷水管 DN50	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	90.33	90.33	35.08	0.25	
本页小计							140.40	55.51	0.42	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第7页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031001006262	PPR塑料热水管 DN15	1. 名称：PPR塑料热水管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S3.2系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	31.91	31.91	16.35	0.13	
17	031001006263	PPR塑料热水管 DN20	1. 名称：PPR塑料热水管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S3.2系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	34.63	34.63	17.08	0.13	
本页小计							66.54	33.43	0.26	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第8页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031001006264	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	33.12	33.12	18.01	0.02	
19	031001006265	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN75 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	44.94	44.94	21.58	0.02	
本页小计							78.06	39.59	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第9页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001006266	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	61.68	61.68	23.59	0.03	
21	031001006267	PVC-U实壁排水管 DN150	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	94.47	94.47	32.51	0.73	
本页小计							156.15	56.10	0.76	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第10页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006268	PVC-U实壁雨水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁雨水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：雨水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	52.31	52.31	22.05	0.03	
23	031003001269	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	46.19	46.19	11.55	0.96	
24	031003001270	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	51.50	51.50	12.72	1.23	
本页小计							150.00	46.32	2.22	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第11页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031003001271	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	70.81	70.81	16.17	1.59	
26	031003001272	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	127.81	127.81	25.41	1.88	
27	031003001273	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	174.09	174.09	31.20	2.59	
28	031003003274	闸阀 DN25	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	81.80	81.80	12.72	1.23	
29	031003003275	闸阀 DN32	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	106.07	106.07	16.17	1.59	
本页小计							560.58	101.67	8.88	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第12页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031003003276	闸阀 DN40	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	141.58	141.58	25.41	1.88	
31	031003002277	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	205.00	205.00	31.20	2.59	
32	031003001278	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	44.44	44.44	13.86	0.07	
33	031003001279	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	50.75	50.75	15.03	0.09	
本页小计							441.77	85.50	4.63	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第13页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031003004280	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	60.40	60.40	17.34	0.11	
35	031003006281	减压阀 DN50	1. 名称：减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需配套附件等 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	1584.14	1584.14	457.38	11.22	
36	031003013282	旋翼式水表 DN50	1. 名称：旋翼式水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需配套附件等 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	262.44	262.44	46.20	0.73	
37	031004008283	塑料地漏 DN50	1. 材质：PVC塑料 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	26.68	26.68	17.44		
本页小计							1933.66	538.36	12.06	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第14页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	031004008284	塑料地漏 DN75	1. 材质:PVC塑料 2. 型号、规格：DN75 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	49.35	49.35	33.73		
39	031004008285	塑料地漏 DN100	1. 材质:PVC塑料 2. 型号、规格：DN100 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	69.44	69.44	39.50		
40	031004014286	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	44.51	44.51	17.44		
41	031004008287	不锈钢地漏 DN75	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	70.22	70.22	33.73		
42	031004008288	不锈钢地漏 DN100	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	91.36	91.36	39.50		
43	031004008289	网框地漏 DN50	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	39.46	39.46	17.44		
本页小计							364.34	181.34		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第15页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	031004008290	网框地漏 DN100	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	75.20	75.20	39.50		
45	031004008291	网框地漏 DN150	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	127.30	127.30	62.37		
46	031004014292	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	12.82	12.82	7.97		
47	031004014293	清扫口 DN75	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN75 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	18.81	18.81	10.05		
48	031004014294	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	21.46	21.46	10.28		
本页小计							255.59	130.17		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第16页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031004014295	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	91.80	91.80	33.26		
50	031208002296	管道绝热 泡沫橡塑保温板	1. 名称：泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：综合考虑 3. 管道外径：DN125mm以内 4. 软木品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	1504.56	1504.56	381.01		
51	030413002297	剔槽 砖结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.31	5.31	3.80		
52	030413002298	剔槽 砖结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.34	9.34	4.61	0.09	
本页小计							1611.01	422.68	0.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第17页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030413002299	剔槽 混凝土结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.04	21.04	15.13		
54	030413002300	剔槽 混凝土结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.84	25.84	16.20	0.16	
55	030413003301	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.93	7.93	5.29	0.05	
56	030413003302	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	10.91	10.91	7.40	0.07	
本页小计							65.72	44.02	0.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第18页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030413003303	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径 108mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 108mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	14.28	14.28	9.68	0.10	
58	030413003304	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	23.78	23.78	15.86	0.14	
59	030413003305	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	32.72	32.72	22.19	0.20	
60	030413003306	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 108mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 108mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	42.84	42.84	29.03	0.30	
本页小计							113.62	76.76	0.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第19页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	031004006307	拆除脚踏开关蹲式大便器	1. 名称：拆除脚踏开关蹲式大便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	38.99	38.99	28.13		
62	031004006308	拆除低水箱蹲式大便器	1. 名称：拆除低水箱蹲式大便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含蹲便器、水箱、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	63.67	63.67	45.91	0.01	
63	031004003309	拆除洗脸盆	1. 名称：拆除洗脸盆 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含洗脸盆、水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	49.13	49.13	35.40	0.04	
64	031004007310	拆除小便槽	1. 名称：拆除小便槽 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含小便槽、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	26.52	26.52	19.12	0.01	
本页小计							178.31	128.56	0.06	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第20页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	031004007311	拆除小便器	1. 名称：拆除小便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含小便器、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	29.08	29.08	20.96	0.01	
66	031004006312	拆除坐便器（水箱）	1. 名称：拆除坐便器（水箱） 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含坐便器、水箱、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	47.10	47.10	33.96	0.01	
67	031004008313	拆除拖布池	1. 名称：拆除拖布池 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含洗脸盆、水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	25.64	25.64	18.48	0.02	
本页小计							101.82	73.40	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第21页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	031001006314	拆除PPR塑料管DN15	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.67	9.67	6.91	0.06	
69	031001006315	拆除PPR塑料管DN20	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.36	10.36	7.41	0.07	
70	031001006316	拆除PPR塑料管DN25	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN25 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.04	11.04	7.89	0.08	
本页小计							31.07	22.21	0.21	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第22页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031001006317	拆除PPR塑料管DN32	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN32 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.12	12.12	8.67	0.08	
72	031001006318	拆除PPR塑料管DN40	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN40 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.89	13.89	9.94	0.09	
73	031001006319	拆除PPR塑料管DN50	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	24.12	24.12	17.29	0.17	
本页小计							50.13	35.90	0.34	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第23页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	031001006320	拆除PVC-U排水管DN50	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.51	12.51	9.02	0.02	
75	031001006321	拆除PVC-U排水管DN75	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN75 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	14.98	14.98	10.79	0.01	
76	031001006322	拆除PVC-U排水管DN100	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	16.38	16.38	11.80	0.01	
本页小计							43.87	31.61	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【给排水工程】

标段：

第24页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	031001006323	拆除PVC-U排水管DN150	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	22.99	22.99	16.25	0.36	
78	031001006324	拆除PVC-U雨水管DN100	1. 名称：拆除PVC-U雨水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：雨水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.31	15.31	11.03	0.01	
79	031302007015	高层施工增加费		项	0					
80	031301017015	脚手架搭拆		项	1	156.66	156.66	52.23	7.47	
81	031301018015	其他措施		项	1					
本页小计							194.96	79.51	7.84	
合 计							10779.75	2655.31	42.58	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【暖通工程】

标段：

第1页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404033325	天花板管道式换气扇 BPT-300	1. 名称：天花板管道式换气扇 2. 型号：BPT-300 3. 规格：L=300m3/h 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	171.83	171.83	63.27		
2	030702001326	镀锌钢板风管 B≤320, δ=0.5	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 厚度综合考虑 5. 板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6. 材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7. 含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8. 包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9. 风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	199.67	199.67	88.08	4.08	
本页小计							371.50	151.35	4.08	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【暖通工程】

标段：

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030702001327	镀锌钢板风管 450<B≤630, δ=0.6	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<B≤630mm 厚度综合考虑 5. 板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6. 材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7. 含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8. 包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体, 楼板的开孔, 开洞及恢复), 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9. 风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	128.46	128.46	48.19	1.16	
本页小计							128.46	48.19	1.16	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【暖通工程】

标段：

第3页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030702001328	镀锌钢板风管 450<B≤630，δ=0.75	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<B≤630mm 厚度综合考虑 5. 板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6. 材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7. 含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8. 包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9. 风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	135.09	135.09	48.19	1.16	
本页小计							135.09	48.19	1.16	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【暖通工程】

标段：

第4页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030703007329	防雨百叶风口 C≤1800	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：C≤1800 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	150.98	150.98	37.42	0.14	
6	030704002330	风管漏风试验	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验 2. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.30	4.30	2.91	0.10	
7	030704002331	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 清洗消毒的次数及标准：综合考虑 3. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.78	7.78	2.82	2.00	
8	031302007001	高层施工增加费		项	0					
9	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9.62	9.62	3.19	0.46	
10	031301018001	其他措施		项	1	16.82	16.82	5.58	5.58	
本页小计							189.50	51.92	8.28	
合 计							824.55	299.65	14.68	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【总平管网】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031001006332	HDPE双壁波纹管 DN250 SN8	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水、废水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号规格：DN250，SN8 5. 连接形式：橡胶密封圈承插连接 6. 压力试验及吹、洗、灌水试验、通球试验：满足设计规范要求 7. 包括管件（类型综合考虑）、套管、管道基础支墩、管道防腐等 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	62.64	62.64	16.75	4.59	
2	031001006333	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水、废水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号规格：DN300，SN8 5. 连接形式：橡胶密封圈承插连接 6. 压力试验及吹、洗、灌水试验、通球试验：满足设计规范要求 7. 包括管件（类型综合考虑）、套管、管道基础支墩、管道防腐等 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	73.66	73.66	18.43	5.58	
本页小计							136.30	35.18	10.17	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河小学提升改造项目\小学\安装工程【总平管网】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	031001006334	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水、雨水、废水 3. 材质：HDPE双壁波纹管 4. 型号规格：DN400，SN8 5. 连接形式：橡胶密封圈承插连接 6. 压力试验及吹、洗、灌水试验、通球试验：满足设计规范要求 7. 包括管件（类型综合考虑）、套管、管道基础支墩、管道防腐等 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	137.47	137.47	23.58	6.43	
4	010404001335	砂砾垫层基础	1. 管基材料：砂砾 2. 敷设深度：详设计说明 3. 材料品种：粗砂或中砂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	324.65	324.65	32.69	1.84	
5	031302007005	高层施工增加费		项	0					
6	031301017005	脚手架搭拆		项	1					
7	031301018005	其他措施		项	1					
本页小计							462.12	56.27	8.27	
合 计							598.42	91.45	18.44	

综合单价限价清单

招 标 人：_____ 成都经开建设管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人：_____ 四川华慧工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



综合单价限价清单

招 标 人：成都经开建设管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：吴小清
B14185100016437
四川华慧工程造价咨询
有限公司(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2026年10月31日

编 制 时 间：

造价咨询人：四川华慧工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：柴进
(签字或盖章)

复 核 人：张静茹
B11175100070647
四川华慧工程造价咨询
有限公司(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2025年07月31日

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第1页 共7页

一、工程概况

1.1工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

1.2 工程概况：洪河中学外立面、室内和总平进行更新改造，主要包括教学楼、实验楼、综合楼外立面改造约5777平方米，教学楼、实验楼、综合楼室内改造约1931平方米，食堂改造约240平方米，大门改造1座，门卫室外立面改造约41平方米，室外总平改造约5009平方米（包括塑胶跑道、篮球场、活动场地、看台、读书长廊、景墙、文化墙、安全栏杆、绿化等）。

二、分部分项和单价措施项目综合单价限价清单编制范围

本次分部分项和单价措施项目最高限价清单包含建筑与装饰工程、总平工程、安装工程等项目的全部内容，具体内容如下：

2.1建筑与装饰工程包含拆除工程、外立面装饰工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰与隔断幕墙工程、天棚工程、其他装饰工程等。

2.2安装工程包含电气工程、给排水工程、暖通工程、总平管网工程等。

2.3总平工程包含铺装工程、景观装饰工程、绿化工程等。

最终施工范围以建设单位明确的内容为准。

三、分部分项和单价措施项目综合单价限价编制依据

3.1《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范。

3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件。

3.3本工程分部分项清单中的材料消耗量以2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的定额消耗量为准。

3.4本工程税金按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关配套文件规定。

3.5相关规范、标准、技术资料。

3.6其他相关资料。

四、施工投标报价注意事项

4.1 投标人根据招标人提供的施工最高限价综合考虑进行报价。

4.1.1 工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定 及规范等文件结合理解和使用。

4.1.2 工程量清单的工程量是按 GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算 规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》等的计算规则进行计算编制， 工程项目编码是按 GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》等相应章节编号,因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与上述相关规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。本次招标为了便于工程计量与结算,工程量清单中个别项目改变了计量单位及规则,请投标人注意工程量清单中的计量“单位”及特征描述。

4.1.3 投标人应依据上述工程量清单、方案、进度要求、施工现场实际情况(投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面和需提供的必要通道等)、当地气候条件, 结合投标人自身技术和管理水平、经营状况以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第2页 共7页

的计价定额或企业定额以及本说明自主投标报价。

4.1.4 当施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时,发承包双方应按实际施工的情况依据合同约定重新确定综合单价。

4.1.5 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容(但不仅限于此),其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准、施工规范和设计深化等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

4.1.6 招标人保留取消分部分项和单价措施项目限价清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险,在投标报价中综合考虑,中标后不得以此作为理由提出任何形式的索赔和调整造价。

4.1.7 工程量清单中任一单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项,而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中能找到相应项目,则按相应项目中最低的综合单价执行。

4.2 投标报价说明

4.2.1 投标人的投标报价应考虑招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。

4.2.2 分部分项和单价措施项目限价清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分;“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。投标人根据招标人给出的分部分项和单价措施项目限价清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”,综合考虑报价。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和,各费用项目均不含税。

4.2.3 本工程中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)结算时的计费基数以2020定额及配套文件规定的不含总价措施税前工程造价为准,按施工期间的有关文件规定进行结算。

4.2.4 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到建设部相关规定进行“扬尘整治”、成都市建委相关文件对安全文明施工相关规定的要求;其中建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场,应随产生随清运,应弃置在龙泉驿区环境卫生保护有关规定的范围扬尘整治、智慧工地满足《成都市市政基础设施工程文明施工(扬尘整治)技术规程》、《成都市建设工程施工现场扬尘在线视频监控管理办法》、《关于开展智慧工地建设的通知》等法律法规及招标人的要求。

4.2.5 本工程除安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)外的其余总价措施费,投标人在投标报价时应特别注意以下几点:

本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费结算时按川建标函〔2024〕3159号文规定中规定的计算基数计算,即:

夜间施工费=(不含总价措施税前工程造价)×0.09%;

二次搬运费=(不含总价措施税前工程造价)×0.04%;

冬雨季施工费=(不含总价措施税前工程造价)×0.07%;

工程定位复测费=(不含总价措施税前工程造价)×0.02%;

夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、工程定位复测费的取费基数以招标人委托的造价咨询机构出具的本项目《工程量清单》综合单价中对应的不含总价措施税前工程造价为计算基础。

4.2.6 施工用水、生活用水及施工用电:招标人在施工现场红线内提供施工用水、用电接驳点。接驳点至施工位置所需管线由中标人自行解决,施

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第3页 共7页

工期间产生的用水、用电费用由中标人承担。投标人应综合考虑施工中临时停电问题及箱变维护使用费用，若遇临时停电，停水，投标人必须及时提供备用水、电，不得因停电、停水延误工期，投标人在填报报价时综合考虑该部分费用，招标人不另外支付，但停电超过 48 小时引起的发电台班费用结算时另计。因招标人原因未能提供电源而使用发电机发电，发电台班按实结算，发电机设备费用综合考虑在报价中，招标人不另外支付，发电台班费另计。发生上述停电情况时发电台班费用按以下方式计取：投标人报送专项施工方案，经招标人及监理单位审批后实施，台班按发电机额定功率及实际工作时间计量，价格按机械台班定额或市场价（机械台班定额无相应价格时）的70%计取，并扣除电费，电费扣除计算式=台班量 $\times 8 \times$ 功率 $\times$ 信息价电费 $\times$ 折算系数（折算系数0.7）。

4.2.7 红线范围内的施工临时道路、临时交通组织费地下管线探测及保护费、智慧工地建设费、夏季高温费用等按规范完成工程所有内容的措施项目费用由投标人综合考虑在所报报价中，结算时不再单独计算此项费用。

4.2.8 已完工程、现有道路、管线及设备保护：已完工程成品、现有道路、管线及设备的临时性保护、现有建筑保护、现场安防、监控、因施工造成的门窗破坏修复等，相关费用由投标人综合考虑在施工投标报价中。永久性保护由承包人提供经相关部门和发包人批准的方案且按批准的方案实际发生的工程量结算。

4.2.9 临时交通疏导：投标人应按交管部门的要求，保证社会交通畅通。红线内及红线外临时交通疏导费用（含标线、标示标牌、交通协管员、交通方案报批等所有费用），投标人综合考虑在施工投标报价中。

4.2.10 大型机械进出场：投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人审批并办理相关手续后实施，按实际发生的工程量结算。

4.2.11 施工围挡标准按龙泉驿区建设主管部门要求执行，围挡施工方案报招标人批准后实施。施工过程中对围墙的喷绘、广告宣传、维护、搭设、周转、运输、拆除，以及应招标人要求、提前开放交通或场地等原因造成二次或多次搭拆，如需增加相关费用，由投标人自行考虑在投标报价中。

4.2.12 行车、行人干扰：由投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑在投标报价中。

4.2.13 投标人认为应计取的其它措施费，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人和相关行政主管部门审批并办理相关手续后实施，其费用按批准方案的实际发生工程量结算。

4.2.14 投标人投标时对计日工不作报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

4.2.15 本工程半成品、成品材料、设备等运输距离在投标报价中综合考虑，招标人不另外支付。

4.2.16 投标人应配合各产权单位对各种管线的迁改，投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的方案，报监理人、招标人和 相关行政主管部门审批并办理相关手续后实施，其费用按批准方案的实际发生工程量结算。

4.2.17 工程检测：由建设单位委托具有相应资质的检测机构开展工程质量检测工作，检测合同由建设单位与检测机构签订，检测费用由建设单位支付。在工程实施过程中，投标人为了自己内部的质量控制而进行的检测，其检测费用在投标报价时综合考虑，不再另计。若因工程质量问题造成建设单位委托的检测机构需要进行重复检测时，其重复检测费用应由投标人支付。

4.2.18 施工配合费：投标人应按建设单位要求处理与相邻标段、非投标人负责的专业工程之间的配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑，招

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第4页 共7页

标人不另外支付。

4.2.19规费和销项增值税

4.2.19.1规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，结算时按相关文件计取。

4.2.19.2税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取增值税和附加税，取费基数为税前不含税工程造价，应计取的增值税按9%税率进行报价，附加税按0.313%税率(工程在市区时)进行报价，进度款支付及竣工结算时按工程所处位置、2020定额及配套文件规定的综合附加税税率计取。

4.2.20 工程排污费：工程排污费按环保部门规定缴纳，按实结算。

4.2.21 根据《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，2012年11月1日起，必须使用符合新技术标准的自动软篷全密闭覆盖系统的运渣车运输建筑垃圾，投标人必须按照该文件的相关规定执行。投标人应该踏勘现场，投标时应综合考虑土方外弃运距及堆场费，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

4.2.22其他需说明问题（以下工作的全部费用充分考虑并包含在投标报价中，招标人不再另行支付）

4.2.22.1 建筑土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、场内外调配运输及堆场费（土石方外弃方式、堆场位置，土石方堆场费和场内外运距及借、弃土石地点由投标人依规自行确定，同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等，因此涉及相关费用由投标人在填报投标报价时综合考虑，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证。分部分项和单价措施项目限价清单中的土石方项目的挖土石方式等已综合考虑，在施工中运输方式应满足《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）的规定，无论施工方案、挖土石方式发生怎样的变化、均不调整对应项目综合单价和工程量计算规则。地上障碍物的（含土、砂、石、砖石、连砂石、淤泥、流砂、孤石、混凝土、钢筋混凝土及建渣等）拆除综合考虑，杂草、灌木、乔木、树兜等杂物清除外运，场平等工作内容综合考虑，实际施工中不论地上障碍工程量发生多大的变化，综合单价均不作调整，结算时也不再单独计取费用。

4.2.22.2投标人应在投标报价时应综合考虑由于施工场地限制等原因造成的回填土、材料（设备）的临时堆放及多次转运费用，结算时，除招标文件和施工合同另有约定外，综合单价不作调整。

4.2.22.3 如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。

4.2.22.4 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用考虑在所报报价中，结算时不作调整。弧形钢筋制作安装增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中，中标后不作调整。

4.2.22.5 本工程混凝土全部采用商品混凝土，商品混凝土的综合单价中包含泵送（泵送方式综合考虑）、泵送电费等费用，投标人报价时自行考虑商品混凝土的骨料种类及规格；无论投标人采用碎石或是砾石混凝土，材料调差时均以碎石混凝土（粒径5-31.5mm）计算出的基准价并以成都市《工程造价信息》公布的碎石混凝土（粒径5-31.5mm）的单价进行调价，请投标人注意此条规定。

4.2.22.6 本工程所有水泥全部使用大厂水泥，水泥砂浆、混合砂浆及湿拌砂浆全部使用预拌砂浆。

4.2.22.7 本工程凸出的线条模板增加费用由投标人自行考虑在所报报价中，结算时不再单独计算此项费用。

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第5页 共7页

- 4.2.22.8 若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上综合填报报价，无论实际施工中采用何种措施，报价不得调整。若未按本要求施工，设有预留孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。
- 4.2.22.9 所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在所报报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.2.22.10 所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在所报报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，但综合单价不得调整。
- 4.2.22.11 本工程所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证，及检验报告。
- 4.2.22.12 各种装饰材料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人在投标报价时，应综合考虑其各种颜色的价格，中标后不得因此调整综合单价。
- 4.2.22.13 块料面层的施工，应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、防水、酸洗、打蜡等处理含在所报报价中。玻璃材料施工应将可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等含在所报报价中。
- 4.2.22.14 无论设计图纸及清单是否提出装饰工程的收边、收口，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在所报报价中。木基层应根据规范要求做防潮、防腐、防蛀、防火处理，而且在填报报价时充分考虑相应费用，中标后综合单价不做调整。
- 4.2.22.15 块料装饰面层含块料结合层及块料铺贴的全部内容；涂料项目包括挑檐板、屋脊线、门窗洞口翻边等零星项目在内；油漆、涂料面层按内外墙分项，其他部位或构件的油漆、涂料面层应执行清单所列相应项目；各种饰面材料不分颜色根据特征说明综合报价，且涂料的综合单价中含色带的报价。
- 4.2.22.16 木构件（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按设计图及规范要求做防火、防腐、防虫处理，且必须满足消防验证标准，投标人自行充分考虑相应措施的费用，所发生的费用投标人自行考虑在施工报价中。
- 4.2.22.17 不同颜色、不同石材的组合及拼装、不同比例的间拼等形式应满足设计要求，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.18 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.19 材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，如不能满足招标人要求，造成的一切相关损失由投标人自行承担。材料封样费用在投标报价中综合考虑，结算时不另计。
- 4.2.22.20 各种门、窗其综合单价均含制作、运输、安装及招标文件技术要求中要求的门锁、门碰等五金材料费用。防火门综合单价均含防火拉手、防火合页、防火玻璃、防火锁等防火五金材料费用（五金及配件满足验收规范要求），门窗框扇面板的颜色变化其综合单价不做调整。
- 4.2.22.21 投标人及各专业承包单位、专业分包单位施工中产生的建渣、废弃物及生活垃圾等不得滞留在施工现场，由投标人负责随产生随清运出场，相关外运费用（含场外堆放费、运距补贴费等）由投标人在投标报价时综合考虑所报报价中。
- 4.2.22.22 建筑、装饰投标报价应考虑配合安装留洞、留槽，补洞、补槽、压槽的各项费用，综合单价不得调整，若施工中未按设计要求预留孔

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第6页 共7页

洞，中标人必须按设计要求开设孔洞，所发生的一切费用损失由中标人自行承担。

4.2.22.23 工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中能找到相应项目，该缺项项目执行相应单位工程项目中最低的综合单价。

4.2.22.24 给排水管道配合主体施工的留洞、留槽及其封堵、修补等措施费用应包含在管道安装的综合单价中。

4.2.22.25 本工程卫生间采用同层排水方式及非同层排水，投标人在投标报价时应综合考虑各种排水方式及同层排水检测所产生的费用，其费用均应包含在相应的管道安装项目的综合单价中，结算时不作调整。

4.2.22.26 所有阀门的连接方式均与相应的管道连接方式相同，投标报价应综合考虑各类连接方式，费用包含在综合单价中，结算时不作调整。

4.2.22.27 所有灯具的报价中均应包含光源及其附件，结算时不作调整。

4.2.22.28 投标人进场后根据现场实际情况、施工规范、施工范围及施工工期编制的施工排水方案，排水施工方案需经相关单位审核通过后方可实施，结算时按监理单位、建设单位确认的方案进行计算。同时雨季施工所需的明排水相关费用，投标人自行考虑，并自行考虑拆除后的残值回收。

4.2.22.29 本工程卫生间，投标单位在投标报价时应综合考虑各种排水方式及检测所产生的费用，其费用均应包含在相应的管道安装项目中充分考虑，结算时不作调整。

4.2.22.30 本工程各类电线、电缆的敷设（穿管、桥架、地沟、井道敷设等）综合考虑。

4.2.22.31 本工程中种植土回填及绿化用地的整理，投标人应将可能发生的地表排水、土壤的耙细、过筛、拍实、找平、找坡、回填土的运输、废弃物的运输等自行充分考虑。

4.2.22.32 植物栽植部分的综合单价包括了植物的采购费、运输费、种植时挖穴挖槽费、栽植、换种植土、覆土、修剪、杀菌、施肥、筑土围、浇水、弃物外运及反季节栽植所需的遮阴（遮阳）棚等工作内容的材料费、人工费、机械费、水费、补种死株的植物费、含竣工验收前根据相关规范要求进行的成活养护费及竣工后至移交管养单位前保证成活费用等完成分部分项工程的全部费用，综合单价中标后不调整。所有种植乔木必须是熟货且需为独生苗，所有乔木必须全冠移栽，不得截干；截支、叶量不得超过支、叶总量的1/3-1/2，且必须为实生苗。胸径（距地面1.2m）大于8cm的乔木，投标人需经过监理、招标人现场代表及设计单位确认后方可应用于本工程，其质量须符合工程施工图及招标文件要求，且乔木的验收必须满足工程施工图、招标文件及《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）要求，工程缺陷责任期内的费用由施工单位承担。

4.2.22.33 施工临时用电用水所产生的运输、调试、维修、维护、安装及使用后的残值回收等均由投标人自行处理，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.34 投标人需考虑完成本工程竣工备案所需的一切费用及工作，备案所需费用（包括城建档案资料刻盘、装订、归档）由投标人向相关部门缴纳，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.35 工程竣工验收后完工后的开荒保洁费及保洁后的石材面应达到晶面处理效果，由投标人自行考虑，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。

4.2.22.36 项目建设过程中招标人对接政府部门的各项工作时需投标人配合的，投标人应无条件配合，工程建设中的迎检迎接视察等费用，由投标人自行考虑本工程的特殊性质，其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中，中标后不另行签证。

总 说 明

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目

第7页 共7页

- 4.2.22.37 投标人应充分考虑施工现场周边道路的情况(有形成的和未形成的情况),可能存在本工程施工期间与红线外市政道路施工交叉重叠问题,因投标人施工车辆碾压导致道路及设施破坏,投标人应予以恢复,其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.38 投标人投标时应充分考虑钢结构加工、制作、运输、安装过程中可能存在的困难、风险与可能采取的措施,其发生的费用由投标人综合考虑在所报报价中。
- 4.2.22.39 本招标工程量清单及施工图纸未限定、未推荐、未指定任何材料、设备品牌,不存在排他性、倾向性品牌条款,符合招投标公平竞争相关规定,所有主材、辅材、成套设备由投标人自行择优选定,所选产品必须符合国家、四川省现行相关规范标准、设计图纸技术参数、环保节能及消防验收要求,各项性能指标不得低于设计最低标准, 投标综合单价包含不同档次、不同品牌材料的全部价差、检测、报验、售后等一切相关费用,施工过程中承包人自主选用合规合格产品,结算时不予调整材料差价,进场材料无论品牌,均须经监理、建设单位验收合格后方可使用,无法达到图纸及规范标准的材料必须无偿更换,相关损失由承包人自行承担。
- 4.2.22.40 所有木作柜体需满足环保E0级要求。
- 4.2.22.41 非夜间施工照明费:在投标报价中综合考虑,结算时不另计。
- 4.2.22.42 各种设备、管道、电缆回路等需按投标要求挂牌或标识而增加的费用,在投标报价中综合考虑,结算时不另计。
- 4.2.22.43 施工场内外防汛:投标人根据本项目实际情况结合自身施工经验,自行完成施工场内外防汛方案的设计、报审并通过相关部门的审查,所需费用投标人应综合考虑在施工投标报价中,合同约定的不可抗力除外。若本项目因场内外防汛措施不当,造成的相关损失由中标人自行承担。
- 五、特别注意
- 5.1 投标人在投标时,应符合分部分项和单价措施项目综合单价限价清单中的项目特征描述,同时结合招标文件、设计规范、合同等综合进行考虑,投标人在投标时应充分理解并认可给定的最高限价,中标后不得因此调整。若分部分项和单价措施项目清单中有综合单价不一致的相同清单项,结算以最低价格执行。
- 5.2 工程暂估总价(即建安工程费最高限价)559.62万元。中标人应在满足招标人设计任务书的前提下,进行限额设计。

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011608002001	外墙面面层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	5.58	5.58	4.46		
2	011608002002	外墙面层及基层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	19.30	19.30	15.39		
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工程量按装修面积计算 2. 拆除的基层类型：综合考虑 3. 拆除龙骨类型及饰面种类：龙骨种类、规格及面层规格综合考虑 4. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 5. 废弃料品种：综合考虑	m2	1	7.93	7.93	6.33		
本页小计							32.81	26.18		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011607001004	屋面拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原屋面：面层、基层、防水层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.73	16.73	13.35		
5	011610002005	门窗拆除	1. 构件名称：金属门窗拆除，门洞修补包含在综合单价中 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.24	23.24	18.54		
6	040103002006	余方弃置(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
本页小计							79.08	31.89		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010901004007	铝镁锰金属屋面	1. 屋面檩条间距规格综合 2. 2.5厚压型钢板 3. 1.5厚高分子聚氯乙烯PVC防水卷材 4. 1.2厚JS-II型防水涂料 5. H81高强度铝合金支座 6063-T5, 用自攻螺钉穿透屋面板与檩条固定 6. 0.9mm厚YX65-400铝镁锰板（直立锁边板） 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	348.69	348.69	50.66	9.29	
8	010801002008	成品实木门（含五金、观察窗）	1. 类型：成品实木门（含五金、观察窗） 2. 综合单价包含油漆、运输、门框套、门楣、锁具、碰珠、拉手、五金配件等全部费用 3. 防火封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 4. 按设计门窗洞口尺寸以面积计算 5. 最终选样以经甲方及设计单位确认的样板为准，综合单价不做调整 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	524.18	524.18	54.09		
本页小计							872.87	104.75	9.29	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	010801002009	成品实木门（含五金）	1. 类型：成品实木门（含五金） 2. 综合单价包含油漆、运输、门框套、门楣、锁具、碰珠、拉手、五金配件等全部费用 3. 防火封堵、隔声措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 4. 按设计门窗洞口尺寸以面积计算 5. 最终选样以经甲方及设计单位确认的样板为准，综合单价不做调整 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	514.47	514.47	54.09		
10	011210003010	成品断热铝合金多腔型材窗6Low-e+12A+6	1. 边框材料种类、规格：断热桥铝合金型材，型材表面处理满足技术要求 2. 玻璃品种、规格、颜色：断热铝合金多腔型材6Low-e+12A+6，安全玻璃满足技术要求；有视线干扰的卫生间的部位，玻璃面磨砂处理 3. 门锁等五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 嵌缝、塞口等材料综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	472.44	472.44	41.89	1.27	
本页小计							986.91	95.98	1.27	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010902002011	1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.50	15.50	6.56		
12	010902002012	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.1mm	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：0.1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.88	1.88	0.76		
13	011201004013	13mm1:3纤维防水砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚1:3 纤维防水砂浆找平层（掺 5%防水剂+ 掺改性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m3），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 防水剂：综合考虑，满足工艺规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.65	16.65	7.61		
本页小计							34.03	14.93		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011201004014	纤维防水砂浆找平层 每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，（掺 5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m ³ ），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	0.78	0.78	0.20		
15	011209001015	2.5mm铝单板外墙	1. 热镀锌矩管龙骨，规格及间距综合考虑 2. 2.5mm铝单板外墙 3. 面层固定方式：综合考虑 4. 嵌缝、塞口材料品种：满足相关要求 5. 其他：预埋件、上下收边收口、加劲肋、加强筋、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件、转接钢板、钢制转接件、不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件、与主体结构的连接方式细化等相关处理费用均包含在综合单价内 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	431.98	431.98	100.87	4.09	
本页小计							432.76	101.07	4.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	011209001016	2.5mm穿孔铝板	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝型材、镀锌型钢等断面、规格、间距综合 2. 设计要求在型材上进行喷涂、氧化处理、面漆等内容包括在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、颜色：穿孔铝板 2.5mm厚 4. 面层固定方式：螺栓及后切式螺栓与连接件等固定骨架，玻璃用硅酮结构胶固定，连接件材质、规格综合考虑 5. 嵌缝、塞口材料种类：综合，保证密封可靠性 6. 连接件及螺栓：所有连接螺栓、高强螺栓、化学螺栓、地脚螺栓、螺钉及其各种五金附件材质均应符合设计及现行国家标准 7. 综合单价除包含上述各构造相关费用外，还包含五金配件、紧固件、密封材料、插芯、铝合金装饰扣盖、铝合金盖板、密封材料（耐候胶等）、发泡剂、连接件、防腐、保温等相关费用，应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	488.26	488.26	100.87	4.09	
本页小计							488.26	100.87	4.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	011207001017	铝单板每增减0.1mm	1. 部位：综合（墙面、吊顶等区域） 2. 铝单板（含冲孔、穿孔）材料每增加或者减少0.1mm相应增加或者减少的费用 3. 结算工程量=相应铝板的图算清单工程量，主材损耗在综合单价综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.00	5.00			
18	011405001018	金属面面漆	1. 腻子种类：综合 2. 刮腻子要求：表面除锈，清理，打磨 3. 防护材料种类：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：金属面面漆，遍数颜色综合 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	67.30	67.30	36.42		
19	011406001019	外墙真石漆	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙真石漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.49	43.49	21.89	0.36	
20	011406003020	墙面、天棚满刮耐水腻子	1. 部位：墙面综合 2. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
本页小计							133.40	67.96	0.36	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011502003021	发泡陶瓷线条	1. 面层材料品种、规格、颜色：发泡陶瓷线条规格综合，符合业主选型定样要求 2. 安装方式：采用专用粘结砂浆进行满粘处理，再将锚固件（锚栓）钉入基层墙体内部，锚栓每平米不少于4个 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	51.07	51.07	26.52	0.05	
22	01B022	外墙清洗	1. 清洗墙面，洁净程度达到甲方要求 2. 墙面材质综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.40	2.40			
23	011701002133	外脚手架 檐高≤15m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐高：外脚手架 檐高 ≤15m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	8.82	8.82	4.50	0.29	
本页小计							62.29	31.02	0.34	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011701002134	外脚手架 檐高≤24m	1. 建筑结构形式：综合 2. 檐高：外脚手架 檐高 ≤24m 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	10.13	10.13	5.12	0.32	
25	011701006146	满堂脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：里脚手架 高度综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.33	15.33	8.60	1.07	
本页小计							25.46	13.72	1.39	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011701002135	里脚手架	1. 建筑结构形式：综合 2. 高度：里脚手架 高度综合 3. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.97	7.97	5.20	0.30	
27	011702001136	现浇混凝土模板安装、拆除 基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	38.31	38.31	15.98	0.22	
本页小计							46.28	21.18	0.52	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	011702003137	现浇混凝土模板安装、拆除 构造柱	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	56.28	56.28	24.42	0.53	
29	011702009138	现浇混凝土模板安装、拆除 过梁、窗台梁	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 对拉螺栓堵眼增加费综合报价 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	68.68	68.68	34.12	0.42	
本页小计							124.96	58.54	0.95	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	011702011139	现浇混凝土模板安装、拆除 直形墙、弧形墙	1. 支模高度：≤3.9m 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况、企业自身情况把拉片、螺栓、止水片等综合考虑报价，（地上、地下）不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 墙体类型：直形墙、弧形墙综合 7. 对拉螺栓堵眼增加费综合报价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	66.11	66.11	31.16	0.48	
31	011702025140	现浇混凝土模板安装、拆除 其他构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	81.68	81.68	39.12	0.59	
本页小计							147.79	70.28	1.07	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	011702026141	现浇混凝土模板安装、拆除 截、排水沟、电缆沟	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	58.90	58.90	26.90	0.69	
33	011702027142	现浇混凝土模板安装、拆除 台阶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	94.16	94.16	28.19	0.08	
本页小计							153.06	55.09	0.77	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	011702028143	现浇混凝土模板安装、拆除 压顶	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	55.21	55.21	28.00		
35	041102001144	现浇混凝土模板制安及拆除 垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 支模方式综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
36	011703001145	垂直运输费 檐高≤20m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m 3. 建筑、装饰等工程综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	1	5.27	5.27	1.81	2.43	
本页小计							93.20	46.78	2.71	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【外立面装饰工程】 标段：第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	011703001146	垂直运输费 檐高≤30m	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤30m 3. 建筑、装饰等工程综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.54	5.54	1.89	2.58	
本页小计							5.54	1.89	2.58	
合 计							3718.70	842.13	29.43	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第1页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011608002023	内墙面面层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	5.58	5.58	4.46		
2	011604002024	内墙面面层及基层铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	19.30	19.30	15.39		
3	011605002025	内墙面块料拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：块料面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	11.96	11.96	9.54		
本页小计							36.84	29.39		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第2页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	011604002026	内墙面块料面层及基层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：墙面块料面层、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.26	31.26	24.93		
5	011605001027	原地面面层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原地面：面层(地砖、石材、水磨石等所有面层) 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	10.16	10.16	8.10		
6	011606001028	原地面面层及基层拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原地面：面层(地砖、石材、水磨石等所有面层)、基层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	33.40	33.40	26.64		
本页小计							74.82	59.67		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第3页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011606003029	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 工程量按装修面积计算 2. 拆除的基层类型：综合考虑 3. 拆除龙骨类型及饰面种类：龙骨种类、规格及面层规格综合考虑 4. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 5. 废弃料品种：综合考虑	m2	1	7.93	7.93	6.33		
8	011608002030	天棚面层涂料及腻子拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	m2	1	4.71	4.71	3.75		
9	011601001031	零星砌体拆除	1. 零星砌体拆除，部位综合考虑 2. 拆除方式综合，由投标人自行考虑 3. 砌体表面的附着物种类：墙面抹灰、腻子、涂料等，综合考虑 4. 拆除中注意对原有工程中影响拆除或无需拆除部分的保护，如有损伤，应进行修复，保护和修复的费用考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	116.76	116.76	93.15		
本页小计							129.40	103.23		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第4页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011610002032	门窗拆除	1. 构件名称：金属门窗拆除，门洞修补包含在综合单价中 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：详设计 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.24	23.24	18.54		
11	040103002033	余方弃置(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
12	010801002034	成品实木门（带门套、门楣）	1. 类型：成品实木门（带门套、门楣） 2. 综合单价包含油漆、运输、门框套、门楣、锁具、碰珠、拉手、五金配件等全部费用 3. 防火封堵、隔音措施、门边塞缝的工料等内容综合在单价中 4. 按设计门窗洞口尺寸以面积计算 5. 最终选样以经甲方及设计单位确认的样板为准，综合单价不做调整 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	524.18	524.18	54.09		
本页小计							586.53	72.63		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第5页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010404001035	陶粒回填	1. 材料品种：陶粒 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	262.48	262.48	21.45		
14	010902002036	地面聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.85	1.85	0.69		
15	010902002037	墙面聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.00	2.00	0.83		
16	010902002038	顶棚聚合物水泥（JS）防水涂料Ⅱ型 每增减0.1mm	1. 防水膜品种：聚合物-水泥（JS）防水涂料Ⅱ型（强度综合） 2. 涂膜厚度、遍数：每增减0.1mm厚，遍数综合 3. 增强材料种类：阴阳角做加强处理等，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.04	2.04	0.86		
本页小计							268.37	23.83		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第6页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010903002039	地面1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	27.21	27.21	10.02		
18	010903002040	墙面1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	29.49	29.49	12.02		
本页小计							56.70	22.04		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第7页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010903002041	顶棚1.5厚JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层	1. 部位：具体详图纸 2. 防水膜品种：JS-聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)防水层 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4. 翻边高度：详设计，综合考虑 5. 增强材料种类：按设计及规范要求所需的防水附加层、加强层及泛水收头处理等费用并含在综合单价中 6. 管道、洞口周边、阴阳角等其他部位的防水处理包含在综合单价中 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	30.06	30.06	12.52		
20	011001005042	泡沫混凝土回填	1. 回填部位：详设计 2. 材料品种、规格、厚度：泡沫混凝土回填，其余详设计 3. 浇筑方式：综合考虑 4. 综合单价包含但不限于基层清理等完成工序所需的费用 5. 为完成本项目的全部工作内容，满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求。 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	286.58	286.58	102.90	3.74	
本页小计							316.64	115.42	3.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第8页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010902003043	C20细石砼刚性层、保护层 40mm(无筋)	1. 刚性层、保护层厚度：40mm 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 嵌缝材料种类：沥青油膏嵌缝，分仓缝设置满足要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	34.88	34.88	10.28	0.02	
22	010902003044	C20细石砼刚性层、保护层 每增减5mm厚	1. 刚性层、保护层厚度：每增减5mm厚 2. 混凝土种类：细石商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 5. 嵌缝材料种类：沥青油膏嵌缝，分仓缝设置满足要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.91	2.91	0.60		
23	011001001045	LC7.5轻骨料混凝土	1. 材料品种、规格：LC7.5轻骨料混凝土回填、找坡 2. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 3. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（含泵送电费等） 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	360.15	360.15	62.18		
本页小计							397.94	73.06	0.02	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第9页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	011101001046	水磨石楼梯砖地面	1. 结合层材料品种、规格：预拌地面砂浆等级综合，表面撒水 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，防滑仿水磨石砖面层，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：同色水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	153.32	153.32	52.72		
25	011101001047	水磨石砖地面	1. 结合层材料品种、规格：10mm厚，预拌地面砂浆等级综合，表面撒水 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，防滑仿水磨石砖面层，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：同色水泥浆擦缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	97.70	97.70	33.13		
本页小计							251.02	85.85		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第10页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	011101005048	水泥基自流平	1. 基层处理：水泥自流坪界面剂，遍数综合 2. 自流坪材料种类：水泥自流坪楼地面 颜色及厚度综合，底漆面漆价格包含进综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	26.24	26.24	19.85		
27	011101006049	刷水泥浆一遍（内掺建筑胶）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷水泥浆一遍（内掺建筑胶），水灰比综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
28	011101006050	地面固化界面剂一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷地面固化界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.07	2.07	1.61		
29	011101006051	自流平界面剂一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷地面固化界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.06	2.06	1.61		
30	011101006052	预拌砂浆水灰比0.4-0.5结合层一道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：预拌砂浆水灰比 0.4-0.5 结合层一道，内掺建筑胶 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
本页小计							35.59	26.29		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第11页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	011101006053	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
32	011101006054	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
33	011101006055	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
34	011101006056	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
35	011101006057	1:3水泥砂浆找坡层 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
本页小计							46.61	17.11		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第12页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	011101006058	1:3水泥砂浆找坡层 最薄处20厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找坡层 最薄处20厚 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
37	011102003059	防滑地砖楼地面	1. 结合层材料品种、规格：预拌地面砂浆等级综合，表面撒水 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：规格综合，厚度、颜色花纹综合且符合业主要求，结算时不因厚度、颜色变化而变更综合单价 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	93.61	93.61	32.83		
38	011103002060	2.5mm厚PVC同质透心地胶	1. 粘结层厚度、材料种类：综合考虑 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚PVC同质透心地胶，颜色、材质综合考虑 3. 压线条种类：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	83.19	83.19	20.61		
本页小计							194.48	60.09		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第13页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	011104002061	12mm厚实木复合木地板	1. 材料品种、规格、颜色：12mm厚实木复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺、规格综合 2. 铺3mm厚专业防潮垫 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	131.46	131.46	19.24		
40	011104004062	600*600抗静电地板	1. 支架高度、材料种类：可调节支架系统，架空高度满足工艺要求，支架材质综合 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：200高配套钢制支架, 35cm厚600*600mm全钢抗静电架空地板，规格、颜色、厚度综合，对花费用包含进综合单价中 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	200.69	200.69	52.34	0.14	
本页小计							332.15	71.58	0.14	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第14页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	011108001063	20mm厚石门槛石	1. 清理基层 2. 石材门槛石，石材种类、厚度综合，颜色综合，白色专用勾缝剂擦缝、开孔等 规格综合 3. 清洁要求：清洁所用的溶液不得有损于石料、接缝材料、相邻表面等 4. 采用干混砂浆，投标人自行考虑使用干拌或湿拌砂浆，无论采用何种方式结算时不得调整 5. 防护层材料种类：石材应做防污染，返碱等处理 6. 石材养护：抛光打蜡、石材养护液等由投标人综合考虑 7. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	215.50	215.50	61.60		
42	011105006064	50mm成品铝合金踢脚	1. 用水泥钉在墙上固定五夹板衬板 2. 建筑胶在木衬板上粘贴1.2厚成品金属踢脚线 3. 板缝处理 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	214.11	214.11	56.12		
43	011201001065	墙面刷界面剂一道	1. 界面剂一遍 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.12	4.12	1.80		
本页小计							433.73	119.52		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第15页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011201004066	环保界面剂一道	1. 环保界面剂一道 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
45	011201004067	13厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：13厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.11	15.11	8.21	0.05	
46	011201004068	13厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：13厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.82	15.82	8.21	0.05	
47	011201004069	每增减1mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：每增减1mm厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.76	0.76	0.32		
本页小计							34.30	18.35	0.10	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第16页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	011201004070	每增减1mm1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆型号、等级、厚度：每增减1mm厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆压实抹平，预拌抹灰砂浆等级综合 3. 分隔缝宽度、材料种类：满足相关规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.79	0.79	0.32		
49	011201004071	墙面预拌砂浆找平13mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.14	16.14	7.61		
50	011201004072	墙面预拌砂浆找平每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合，有无防水剂综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.74	0.74	0.20		
本页小计							17.67	8.13		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第17页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011204003073	墙砖墙面	1. 基层类型：墙柱梁综合考虑 2. 粘接层：专用瓷砖胶泥粘接层，粘接层厚度综合； 3. 面层：软瓷砖，规格综合、厚度满足规范要求、颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 缝宽、嵌缝材料种类：面砖专用勾缝剂勾缝 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	100.49	100.49	38.94		
52	011207001074	4mm厚1.2米高木纹石英纤维板墙裙	1. 专用环保结构胶粘贴层 2. 4厚A级石英纤维板,内嵌配套金属卡条+圆弧金属收口条 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	63.85	63.85	13.68		
本页小计							164.34	52.62		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第18页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011207001075	水泥板包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格综合。 2. 基层材料：12mm厚水泥板 3. 钢丝网挂网 4. 防潮功能：综合考虑 5. 连接固定方式：厂家配套专用卡件固定 6. 压条材料种类、规格：详设计 7. 为完成本项目的所有工作内容，应满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	60.85	60.85	21.40	4.93	
本页小计							60.85	21.40	4.93	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第19页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011207001076	纸面石膏板包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；厚度、间距综合考虑, 上下天地龙骨, 穿心龙骨间距综合考虑。 2. 基层材料：双层12mm厚纸面石膏板 3. 钢丝网挂网 4. 防潮功能：综合考虑 5. 连接固定方式：厂家配套专用卡件固定 6. 压条材料种类、规格：详设计 7. 为完成本项目的所有工作内容，应满足《技术标准及要求》、及相应规范的要求，相应费用综合考虑进入本项目综合单价中 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	75.79	75.79	21.40	4.93	
55	011207001077	8mm厚A级石英纤维板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨；厚度、间距综合考虑。 2. 配套铝合金干挂件 3. 8厚A级石英纤维板, 内嵌配套金属卡条 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	138.32	138.32	27.55	7.44	
本页小计							214.11	48.95	12.37	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第20页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011207001078	12mm厚槽木吸音板	1. 墙体类型：墙面、柱面综合，部位综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；规格、间距综合 3. 基层材料种类、规格：8mm厚不燃无机复合板基层，钉在龙骨上 4. 面层：12厚槽木吸音板 4. 防火涂料：木构件刷防火涂料，满足相关规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	155.30	155.30	35.71	6.16	
57	011207001079	墙面装饰板基层轻钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	36.12	36.12	10.18	4.93	
58	011207001080	墙面装饰板基层型钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.84	31.84	10.42	3.07	
59	011207001081	墙面装饰板基层镀锌型钢龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢龙骨，规格间距综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	36.77	36.77	10.42	3.07	
本页小计							260.03	66.73	17.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第21页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	011207001082	墙面装饰板基层木龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，规格间距综合 2. 防火涂料：木构件刷防火涂料，满足相关规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.43	43.43	19.06	0.29	
61	011207001083	墙面装饰阻燃板基层	1. 基层材料种类、规格：阻燃板，规格、厚度、阻燃等级综合 2. 固定方式：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.56	31.56	9.19	1.22	
62	011207001084	墙面装饰水泥纤维板基层	1. 基层材料种类、规格：水泥纤维板，厚度、规格综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	31.86	31.86	13.68		
63	011406001085	无机涂料墙面	1. 基层：综合考虑 2. 部位：墙面及天棚综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料专用封闭底漆一道，（喷）刷一底两面无机涂料，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.79	13.79	7.97		
本页小计							120.64	49.90	1.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第22页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	011406003086	高强耐水腻子找平	1. 基层：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数、厚度综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
65	011406003087	墙面、天棚满刮腻子	1. 基层：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数、厚度综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.62	13.62	8.77		
66	011502001088	成品铝合金阳角收口条	1. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	6.74	6.74	2.46		
67	011502001089	金属装饰线	1. 基层类型：综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：综合，金属线条+金属收口条 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.67	4.67	2.05		
本页小计							42.64	22.93		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第23页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011502001090	金属装饰线≤100mm（不锈钢）	1. 基层类型：墙体综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢，宽度≤100mm 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	23.86	23.86	7.37		
69	011502001091	金属装饰线>100mm（不锈钢）	1. 基层类型：墙体综合 2. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢，宽度>100mm 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	31.02	31.02	7.37		
70	011505001092	白色人造石窗台	1. 基层：水泥砂浆结合层 2. 材料品种、规格、品牌、颜色：颜色综合，人造石窗台板（厚度综合） 3. 嵌缝材料综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	185.86	185.86	59.62	1.19	
71	010810002093	窗帘盒	1. 名称：窗帘盒 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 4. 基层：玻镁板 10mm厚 5. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	52.98	52.98	25.89		
本页小计							293.72	100.25	1.19	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第24页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
72	011301001094	10厚1：0.5：3水泥石灰砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：10厚1：0.5：3水泥石灰砂浆打底，砂浆等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.57	23.57	11.70		
73	011302001095	无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.19	17.19	10.47		
74	011302001096	铝合金方板顶棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊顶形式综合考虑；吊杆、吊顶高度综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑，配套的专用下层副龙骨连接，间距满足规范要求 3. 基层材料种类、规格：满足规范要求 4. 面层材料品种、规格：0.8mm厚铝扣板，规格综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	93.77	93.77	25.55	0.04	
本页小计							134.53	47.72	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第25页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	011302001097	9.5厚双层纸面石膏板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑，平级跌级综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚双层纸面石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	76.46	76.46	29.22	0.04	
76	011302001098	穿孔石膏板顶棚	1. 钢筋混凝土板底基层找补、清理 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑，平级跌级综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚穿孔石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 专用填缝剂处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	81.69	81.69	29.22	0.04	
本页小计							158.15	58.44	0.08	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第26页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011302001099	12mm纸面石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑（上人不上人综合） 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 3. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板，规格综合。自攻螺丝拧紧，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 4. 吊顶收边线条、灯槽、灯具、风口、检修口等处的加强龙骨和开洞、基层板、检修口及吊顶增加的钢件、伸缩缝、板缝粘贴穿孔牛皮纸带等应综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	61.96	61.96	25.64	0.23	
78	011302001100	矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：混凝土基层，基层清理平整 4. 面层材料品种、规格：矿棉板吊顶，规格、厚度、颜色综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	79.69	79.69	24.00		
本页小计							141.65	49.64	0.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第27页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011302001101	穿孔石膏板顶棚	1. 钢筋混凝土板底基层找补、清理 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊杆，规格间距综合考虑，平级跌级综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨规格间距综合考虑 4. 面层材料品种、规格：12mm厚穿孔石膏板，规格综合，自攻螺丝拧牢，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 专用填缝剂处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	81.69	81.69	29.22	0.04	
80	011302001102	穿孔吸音石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：混凝土基层，基层清理平整 4. 面层材料品种、规格：穿孔吸音石膏板，厚度及规格、颜色综合，花纹综合，收边、收口综合考虑在综合单价内 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	61.77	61.77	24.00		
本页小计							143.46	53.22	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段： 第28页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011302001103	橡木纹柔性贴膜吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊顶形式综合考虑；吊杆、吊顶高度综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格综合，间距综合 3. 面层材料品种、规格：橡木纹柔性贴膜 4. 基层造型采用：10mm玻镁板 5. 防护材料种类：满足规范要求 6. 满足平级、跌级造型要求 7. 检修口等隐形构件的骨架及基层等费用，考虑进入综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	440.57	440.57	45.45	0.40	
82	011406001104	内墙面及天棚面防霉无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料，遍数综合，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.26	12.26	7.97		
83	011406001105	内墙面及天棚面防霉防水无机涂料	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉防水无机涂料，遍数综合，颜色综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.12	12.12	7.97		
本页小计							464.95	61.39	0.40	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第29页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011406003106	耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
85	011406003107	底基防裂腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	14.02	14.02	8.77		
86	011406003108	墙面、天棚满刮防霉防污耐水腻子	1. 基层类型：综合考虑 2. 部位：墙面综合 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.99	15.99	9.65		
87	011207001109	校园文化墙	1. 600*1200*9mm厚聚酯纤维板（A级防火）免钉胶粘贴上墙，纹钉辅助固定。 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	29.96	29.96	6.76		
本页小计							77.58	34.83		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】

标段：

第30页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011210005110	卫生间隔断	1. 成品隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断 3. 包含所有五金配件。 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	207.36	207.36	52.94		
89	011505001111	洗漱台	1. 面层材料品种、规格、颜色：石材，符合业主选型定样要求 2. 安装方式：详设计，综合考虑 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	400.75	400.75	108.02	12.11	
90	011505008112	纸巾盒	1. 面层材料品种、规格、颜色：符合业主选型定样要求 2. 安装方式：详设计，综合考虑 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	49.23	49.23	2.62		
91	011505008113	无障碍卫生间 抓杆	1. 无障碍卫生间 抓杆 2. 符合业主选型定样要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	102.87	102.87	1.37		
92	011505008114	无障碍卫生间 扶手	1. 无障碍卫生间 扶手 2. 符合业主选型定样要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	123.07	123.07	1.37		
本页小计							883.28	166.32	12.11	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\建筑与装饰工程【室内装饰工程】 标段：第31页共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
93	011505010115	6mm银镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢，龙骨间距满足规范要求 2. 内嵌材料种类、规格：隔音玻璃棉，厚度及容重满足规范要求 3. 15mm厚阻燃板，6mm银镜粘贴 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	233.79	233.79	46.04	3.07	
94	011505010116	5mm银镜（办公室）	1. 刷水泥浆一道（加适量建筑胶）； 2. 15厚1：3水泥砂浆找平、两次成活 3. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢，龙骨间距满足规范要求 4. 内嵌材料种类、规格：9mm厚阻燃板 5. 5mm银镜粘贴 6. 其它：满足设计、规范、相关技术及竣工验收要求	m2	1	165.04	165.04	33.96	0.02	
95	031004008117	成品拖布池	1. 成品拖布池 2. 符合业主选型定样要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	206.70	206.70	36.96	0.04	
本页小计							605.53	116.96	3.13	
合 计							6978.25	1857.49	57.26	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第1页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	010404001118	砂滤层	1. 厚度：综合 2. 材料及规格：粗砂、细砂综合考虑 3. 压实度：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	269.65	269.65	18.63	4.07	
2	011001001119	反滤土工布	1. 隔离层材料品种、厚度：反滤土工布、厚度密度综合 2. 防护材料种类、做法：满足相关规范要求 3. 搭接做法：用量不另行计算，综合单价中考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.27	4.27	1.08		
3	011101001120	20厚1:2.5水泥浆找平层	1. 部位：综合 2. 基层类型及处理：素水泥浆一道(内掺建筑胶)或水泥浆结合层一道（水灰比综合考虑）等综合考虑在综合单价中，不再另计 3. 地面厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥浆粘结层 4. 类型包括：水泥砂浆找平、保护层、隔离层综合，分隔缝综合 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
4	011101006121	20厚1:2.5水泥浆找平层 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
本页小计							294.99	27.63	4.07	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第2页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011101006122	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M15预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.25	17.25	6.65		
6	011101006123	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 20mm厚	1. 部位：综合 2. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚，M20预拌地面砂浆 3. 类型包括：预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合，添加防水剂综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.68	17.68	6.65		
7	011101006124	M15预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M15预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.82	3.82	1.27		
8	011101006125	M20预拌砂浆找平层、找坡层、保护层、隔离层等（在硬基层上） 每增减5mm厚	1. 预拌砂浆，找平层每增减5mm厚M20预拌砂浆 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.27		
本页小计							42.68	15.84		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第3页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011103002126	人造草坪	1. 50mm厚人造草坪，人造草坪专用胶粘剂粘铺 2. 图案：参照设计图纸（满足于业主选型要求） 3. 压条、收边、收口条包含在综合单价中，五金件、拼缝处理、胶黏剂等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	70.55	70.55	26.44		
10	011207001127	3mm钢板收边	1. Lx50x3厚热镀锌钢板（收边） 2. L30X30热镀锌角钢，M6膨胀螺栓固定 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	138.79	138.79	11.76		
11	040202009128	连砂石垫层	1. 项目名称：连砂石垫层 2. 材料及规格：连砂石 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	233.11	233.11	20.31	4.07	
12	040204002129	级配碎石垫层	1. 项目名称：级配碎石垫层 2. 材料及规格：级配碎石 3. 运距：投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	307.86	307.86	20.10	3.26	
13	040203001130	双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%）	1. 双丙聚氨酯密封剂密封（固体份>40%） 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	23.93	23.93	6.14		
本页小计							774.24	84.75	7.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第4页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040203006131	C20透水混凝土	1. 混凝土种类、强度等级：C20透水混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	492.62	492.62	33.12	0.24	
15	040203006132	30mm厚C25彩色强固透水混凝土面层	1. 混凝土种类、强度等级：C25彩色强固透水混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	42.56	42.56	1.46	0.63	
16	040203006133	C25彩色强固透水混凝土 厚度每增减1cm	1. 混凝土种类、强度等级：C25彩色强固透水混凝土每增减1cm厚 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.52	7.52	0.19	0.19	
本页小计							542.70	34.77	1.06	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第5页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040203009134	13厚硅PU塑胶层	1. 材料品种：13厚硅PU塑胶层，喷面、标线、图案造型、底涂综合考虑在单价内 2. 厚度：13mm, 颜色综合 3. 部位：综合考虑，划线包含在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	137.46	137.46	20.61		
18	040204003135	原有道路砼基层局部修复	1. 混凝土强度等级：综合 2. 厚度：原有道路合格混凝土面层清洗干燥拉毛（砼基层局部修复） 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.63	43.63	9.42	0.50	
19	040204004136	安砌混凝土路平石	1. 材料品种、规格：混凝土路平石，规格综合、强度等级综合 2. 结合层：满足设计及规范要求 3. 弧形增加费用包含在综合单价内，投标人综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	827.92	827.92	120.12		
20	040205006137	标线	1. 材料品种：白色丙烯酸划线 2. 工艺：详设计 3. 线型：宽度综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.58	5.58	1.14	0.71	
本页小计							1014.59	151.29	1.21	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第6页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	041001004138	5mm铣刨路面	1. 材质：综合 2. 结构形式：详设计 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.57	13.57	3.44	6.87	
22	041001004139	铣刨路面 路面厚 (cm) 每增1	1. 材质：综合 2. 结构形式：详设计 3. 厚度：综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.36	1.36	0.38	0.61	
23	010101003140	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：满足设计规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	16.19	16.19	8.66	3.87	
24	010101003141	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：满足设计规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	13.49	13.49	8.12	2.33	
25	010103001142	回填土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：满足设计规范要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	14.04	14.04	2.37	7.77	
本页小计							58.65	22.97	21.45	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第7页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010401012143	M5水泥砂浆零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：直行、弧形等综合考虑，高度综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M5 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	683.95	683.95	207.52		
27	010401001144	M7.5水泥砂浆零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：直行、弧形等综合考虑，高度综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	667.37	667.37	207.52		
本页小计							1351.32	415.04		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第8页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010401012145	M10水泥砂浆零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：直行、弧形等综合考虑，高度综合考虑 3. 墙体厚度：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M10 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	686.23	686.23	207.52		
29	010401001146	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度综合 2. 砂浆强度等级：M7.5的水泥砂浆砌筑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	516.68	516.68	108.59		
本页小计							1202.91	316.11		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第9页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010401003147	砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖，规格及强度等级综合，预留洞的封堵、砌体内埋管处用钢丝网加强、配砖等综合考虑 2. 墙体类型：直行、弧形等综合考虑，高度综合考虑 3. 砌筑砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆 M7.5 4. 墙体厚度：综合考虑砌筑墙体厚度，决定报价，结算不作调整 5. 框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙综合考虑进入本项综合单价中 6. 按规范要求部位需配砌的页岩实心工程量并入本项清单工程量，结算时综合单价按本项综合单价执行 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	630.83	630.83	180.45		
31	010501001148	混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类、强度等级：C15商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	482.62	482.62	41.09	0.25	
本页小计							1113.45	221.54	0.25	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第10页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010501001149	混凝土垫层 C20	1. 混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	492.72	492.72	41.09	0.25	
33	040303001150	混凝土垫层 C25	1. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：满足规范要求 3. 混凝土泵送及浇筑方式：含砼泵送费用（含泵送电费），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 4. 分隔缝综合在本项目内报价 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	502.82	502.82	41.09	0.25	
34	010501003151	基础 商品混凝土 C25	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	485.21	485.21	31.09	0.25	
本页小计							1480.75	113.27	0.75	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第11页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010501002152	基础 商品混凝土 C30	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	505.50	505.50	37.92	0.25	
36	010501005153	无收缩细石混凝土 C40	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C40 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	535.46	535.46	31.09	0.25	
37	010501005154	细石混凝土 C20	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	475.16	475.16	31.09	0.25	
38	010502001155	矩形柱 商品混凝土 C25	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	503.81	503.81	43.05	0.40	
本页小计							2019.93	143.15	1.15	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第12页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010502001156	矩形柱 商品混凝土 C30	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	523.73	523.73	51.66	0.48	
40	010503002157	商品混凝土梁 C30	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、基础梁等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：泵送方式综合、泵送费包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	499.54	499.54	33.49	0.40	
41	010504001158	商品混凝土墙 C25	1. 墙类型：直形墙、弧形墙、电梯井壁等综合 2. 混凝土种类、强度等级：C25商品混凝土 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：泵送方式综合、泵送费包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	508.53	508.53	46.25	0.40	
本页小计							1531.80	131.40	1.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第13页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010505001159	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土拌合料要求：骨料及粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足现行施工验收规范要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：泵送方式综合、泵送费包含在综合单价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	501.17	501.17	33.65	0.40	
43	010507004160	商品混凝土 C25（台阶）	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	527.49	527.49	56.84	0.64	
44	010507007161	混凝土压顶梁、地梁	1. 部位：综合 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 输送方式：无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	526.80	526.80	59.41		
本页小计							1555.46	149.90	1.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】 标段： 第14页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	010512008162	18厚仿石砖盖板	1. 600x300x18厚芝麻白仿石材PC砖 2. 粘接层：厚度综合、砂浆强度综合 3. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，综合考虑。 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	47.15	47.15	0.81	0.04	
本页小计							47.15	0.81	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第15页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010515001163	现浇构件钢筋 HPB300 $\phi \leq 10$ 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HPB300 直径 $\phi \leq 10$ 直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，不得调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在内，不再另行计取 5. 综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在内，不再另行计取 6. 具体做法详设计，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	4961.22	4961.22	984.03	25.29	
本页小计							4961.22	984.03	25.29	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第16页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	010515001164	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 直径直径≤φ10 直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，不得调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在内，不再另行计取 5. 综合考虑埋设的方式，综合考虑二次结构（如构造柱、砌体等）钢筋与主体的各种连接方式，无论采用预留、植筋或其他施工方式其所有费用综合考虑在内，不再另行计取 6. 具体做法详设计，满足设计及施工验收规范要求 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	4999.10	4999.10	984.03	25.29	
本页小计							4999.10	984.03	25.29	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第17页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	010515001165	现浇构件钢筋 HRB400/HRB400E直径(直径Φ12~16)	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E 螺纹钢综合考虑 Φ12~16 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接（设计搭接除外）、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	5018.16	5018.16	1024.29	112.68	
本页小计							5018.16	1024.29	112.68	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第18页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	010515001166	现浇构件钢筋 HRB400/HRB400E螺纹钢（直径Φ18~22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400和HRB400E螺纹钢综合考虑 Φ18~22 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋施工增加费施工增加费投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接（设计搭接除外）、焊接、机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	5020.60	5020.60	1035.45	165.99	
50	010516001167	高强螺栓 M20	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M20 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	7.59	7.59	1.89	0.14	
51	010516001168	地脚螺栓 M24	1. 螺栓种类：高强螺栓 2. 规格：M24 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	46.44	46.44	10.50	3.32	
本页小计							5074.63	1047.84	169.45	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第19页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	010516002169	预埋铁件	1. 部位：综合 2. 钢材种类：钢板、钢筋、扁钢、角钢、槽钢及其他钢材等综合 3. 规格、尺寸：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：预埋件外露部分的防腐、涂刷油漆综合考虑，颜色、质感满足建设单位及设计单位的要求，费用不作调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	6620.34	6620.34	1655.70	294.88	
53	010603001170	镀锌矩管钢柱	1. 钢材品种：Q235 2. 规格：热镀锌 规格综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合考虑，满足设计和规范要求 5. 探伤要求：满足规范要求 6. 综合单价包含除锈、焊缝探伤、焊接、开孔、制作、运输、安装、涂装、防火涂料费用（面饰金属漆除外） 7. 顶升滑移措施不再单独计算，包含在综合单价内 8. 应把深化设计及深化设计引起的其它增加的费用考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	0					
本页小计							6620.34	1655.70	294.88	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第20页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	010603002171	箱形空腹钢柱 Q235B	1. 构件类型：箱形空腹钢柱 Q235B、结构造型综合 2. 钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 3. 单构件质量：综合 4. 安装高度：安装高度综合 5. 连接方式：综合 6. 油漆品种、刷漆遍数：油漆面层、中间层、底层品种综合考虑、遍数满足设计及规范要求 7. 防火油漆品种、刷漆遍数：品种综合考虑、遍数满足设计及规范要求、防火要求综合考虑 8. 综合单价包含钢构件的除锈、制作、运输、安装、吊装费用 9. 在加工厂加工制作的制作焊缝探伤费、临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 10. 现场拼装及安装所需要：连接螺栓（含高强螺栓）的材料费用综合考虑在综合单价中 11. 探伤要求：满足规范要求 12. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	6162.73	6162.73	733.86	296.62	
本页小计							6162.73	733.86	296.62	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第21页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010604001172	H型钢梁 Q235B	1. 构件类型：成品H形钢梁、结构造型综合 2. 钢材品种、规格：钢材材质综合，材料规格型号综合 3. 单构件质量：综合 4. 安装高度：安装高度综合 5. 连接方式：综合 6. 油漆品种、刷漆遍数：油漆面层、中间层、底层品种综合考虑、遍数满足设计及规范要求 7. 防火油漆品种、刷漆遍数：品种综合考虑、遍数满足设计及规范要求、防火要求综合考虑 8. 综合单价包含钢构件的除锈、制作、运输、安装、吊装费用 9. 在加工厂加工制作的制作焊缝探伤费、临时支撑措施费综合考虑在成品构件材料费中 10. 现场拼装及安装所需要：连接螺栓（含高强螺栓）的材料费用综合考虑在综合单价中 11. 探伤要求：满足规范要求 12. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	5926.43	5926.43	626.10	259.15	
本页小计							5926.43	626.10	259.15	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】 标段： 第22页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	010606012173	镀锌钢龙骨	1. 钢材品种：综合 2. 规格：热镀锌 规格综合考虑 3. 安装高度：综合考虑 4. 螺栓种类：普通螺栓、高强螺栓、栓钉综合考虑，满足设计和规范要求 5. 探伤要求：满足规范要求 6. 综合单价包含除锈、焊缝探伤、焊接、开孔、制作、运输、安装、涂装、防火涂料费用（面饰金属漆除外） 7. 顶升滑移措施不再单独计算，包含在综合单价内 8. 应把深化设计及深化设计引起的其它增加的费用考虑在综合单价中，结算时，不再另行计取任何费用 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	8062.59	8062.59	1156.32	208.01	
57	010606013174	零星钢构件	1. 名称：成品零星钢构件 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 钢构件底漆，颜色遍数：综合 4. 刷漆方式：综合 5. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 6. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 7. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	5162.59	5162.59	1156.32	208.01	
本页小计							13225.18	2312.64	416.02	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第23页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010606013175	零星镀锌钢构件	1. 名称：零星镀锌钢构件 2. 钢材品种、规格：综合考虑 3. 刷漆方式：综合 4. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 5. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 6. 综合单价中应包含制作、安装、运输、吊装、除锈、油漆等费用 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	6570.59	6570.59	1156.32	208.01	
59	010607005176	墙面钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格、型号综合考虑 2. 加固方式：综合考虑 3. 部位：不同材料墙体交接处、砖墙埋管处加铺镀锌钢丝网，规格间距综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.52	12.52	6.41		
60	010805004177	304不锈钢电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸：综详设计 2. 门框或扇外围尺寸：综详设计 3. 门材质：不锈钢 5. 启动装置的品种、规格：满足设计及规范要求 6. 电子配件品种、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	樘	1	6199.64	6199.64	213.99		
本页小计							12782.75	1376.72	208.01	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第24页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	010901001178	拆换屋面水泥瓦	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原屋面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	39.51	39.51	9.08		
62	010902002179	水泥基渗透结晶型防水涂料 每增减 0.1mm	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：0.1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	1.88	1.88	0.76		
63	010902002180	1.0 厚水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚 3. 增强材料种类：管道、地漏周边范围内及所有阴阳角作加强处理，综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	15.50	15.50	6.56		
本页小计							56.89	16.40		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第25页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	010903003181	防水砂浆抹面 20mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚 1:2.5防水水泥砂浆抹灰，内掺5%防水剂，防水剂含量满足规范要求，找坡及坡比在综合单价中考虑 2. 分隔缝间距≤1.0M，表面收平压光 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	21.81	21.81	7.81		
65	010903003182	防水砂浆抹面 每增减1mm	1. 找平层厚度、砂浆配合比：M20预拌抹灰砂浆，防水剂含量满足规范要求，每增减1mm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.79	0.79	0.20		
66	011102003183	20厚仿水磨石面砖	1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：仿水磨石地砖，规格、厚度、颜色综合 2. 结合层：M20预拌砂浆，厚度综合 3. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	163.74	163.74	32.83		
67	011101002184	20厚水磨石面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆找平/粘接层 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：20厚水磨石面层，表面打磨光滑；平面、立面综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	75.48	75.48	36.31	0.91	
本页小计							261.82	77.15	0.91	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第26页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	011101006185	刷素水泥浆一遍	1. 找平层厚度、砂浆配合比：刷素水泥浆一遍，水灰比综合 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	2.61	2.61	1.61		
69	011102001186	50mm厚芝麻灰荔枝面花岗石 平面铺装	1. 部位：综合 2. 安装方式：综合考虑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50mm厚芝麻灰荔枝面，规格综合 4. 结合层厚度、砂浆配合比：结合层30厚，砂浆强度综合 5. 石材表面处理方式：烧面，荔枝面、光面、水洗面、开采面、倒角、磨边、拉槽、盲道砖加工、异形弧形加工、伸缩缝等综合考虑进投标综合单价中 6. 酸洗、防腐要求：综合 7. 嵌缝材料种类：综合 8. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、六面防护、防泛碱等综合考虑进投标综合单价中，且符合业主要求，并经业主认可后方可实施 9. 楼地面、压顶等所有平面部位综合考虑 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	178.72	178.72	39.71		
70	011104002187	山樟木防腐木坐凳	1. 面层材料品种、规格：山樟木防腐木坐凳，规格详设计 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	134.70	134.70	16.88		
本页小计							316.03	58.20		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第27页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	011108001188	石材零星项目（矮墙）	1. 基层：综合 2. 8厚1:2水泥砂浆贴接层加适量建筑胶 3. 10厚外墙石材，专用勾缝剂勾缝 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	153.74	153.74	61.60		
72	011201001189	墙面刷界面剂一道（乳液型）	1. 界面剂一遍 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.12	4.12	1.80		
73	011201004190	8mm厚抗裂砂浆	1. 部位：综合 3. 增强网品种、规格：耐碱玻璃纤维网格布双层 4. 网格布与墙体连接材料综合 5. 砂浆规格及厚度：专用抗裂砂浆，抹面层厚度8mm 6. 连接方式：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	49.25	49.25	27.70		
74	011201004191	墙面预拌砂浆找平13mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.14	16.14	7.61		
75	011201004192	墙面预拌砂浆找平每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，预拌抹灰砂浆找平等级综合，有无防水剂综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.74	0.74	0.20		
本页小计							223.99	98.91		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第28页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	011201004193	纤维防水砂浆找平层 每增减1mm厚	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：每增减1mm厚，（掺 5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m3），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.78	0.78	0.20		
77	011201004194	13mm1:3纤维防水砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚1:3纤维防水砂浆找平层（掺 5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m3），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 防水剂：综合考虑，满足工艺规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.65	16.65	7.61		
78	011201004195	13mm1:3纤维防水砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 砂浆类型、强度、厚度：13mm厚1:3纤维防水砂浆找平层（掺 5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维，纤维长度为 6.5，掺量为 0.9kg/m3），预拌抹灰砂浆等级综合 3. 防水剂：综合考虑，满足工艺规范要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	16.65	16.65	7.61		
本页小计							34.08	15.42		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第29页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	011204001196	25mm厚芝麻灰荔枝面花岗石 立面铺装	1. 部位：所有立面部位 2. 安装方式：8mm厚预拌砂浆粘接，砂浆强度综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚芝麻灰荔枝面花岗石 4. 石材表面处理方式：烧面，荔枝面、光面、水洗面、开采面、倒角、磨边、拉槽、盲道砖加工、异形弧形加工等综合考虑进投标综合单价中 5. 酸洗、防腐要求：综合 6. 嵌缝材料种类：综合 7. 铺贴方式、对缝、错缝、图案、基层处理、六面防护、防泛碱等综合考虑进投标综合单价中，且符合业主要求，并经业主认可后方可实施。 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	198.00	198.00	68.06	0.20	
本页小计							198.00	68.06	0.20	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第30页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
80	011204001197	外墙面 干挂石材	1. 底层材料：综合 2. 龙骨类型：型钢龙骨综合 3. 面层材料品种、规格、品种、品牌、颜色：花岗石30mm厚，规格、颜色综合 4. 计量规则：按图示尺寸以展开面积计算 5. 石材养护：抛光打蜡、晶面处理、石材养护液等由投标人综合考虑 6. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	471.04	471.04	147.23	7.64	
81	011204003198	PK砖墙面	1. 基层类型：墙 2. 粘接层：8mm厚预拌砂浆结合层，等级综合（加建筑胶适量） 3. 面层：外墙面砖（材质综合），规格综合、厚度满足规范要求、颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 缝宽、嵌缝材料种类：面砖专用勾缝剂勾缝 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	119.84	119.84	58.73		
本页小计							590.88	205.96	7.64	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第31页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	011204003199	仿石砖墙面	1. 基层类型：墙 2. 粘接层：8mm厚预拌砂浆结合层，等级综合（加建筑胶适量） 3. 面层：外墙面砖（材质综合），规格综合、厚度满足规范要求、颜色综合考虑 4. 切割、磨边、倒角、拉槽等费用综合在投标综合单价中，不再另行计算费用 5. 缝宽、嵌缝材料种类：面砖专用勾缝剂勾缝 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	137.07	137.07	70.47		
83	011207001200	8厚墙面硅PU	1. 材料品种：8mm厚PU面层，喷面、标线、图案造型、底涂综合考虑在单价内 2. 厚度：8mm, 颜色综合 3. 部位：综合考虑，划线包含在综合单价内 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	86.95	86.95	13.68		
本页小计							224.02	84.15		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第32页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
84	011207001201	2mm厚热镀锌钢板（氟碳漆饰面）	1. 2mm厚热镀锌钢板（氟碳漆饰面） 2. 氟碳漆 遍数及颜色综合 3. 固定件、连接件材料种类、规格：满足设计及规范要求，费用综合考虑在单价中 4. 各种螺栓（含后扩底机械螺栓）、角片（表面处理方式综合）等包含在综合单价内 5. 焊接部位需做防腐处理费用包含在综合单价中 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、所需防雷接地费用等 7. 清单工程量按可视展开面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	165.29	165.29	48.18		
本页小计							165.29	48.18		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第33页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	011207001202	3mm厚热镀锌钢板（氟碳漆饰面）	1. 3mm厚热镀锌钢板（氟碳漆饰面） 2. 氟碳漆 遍数及颜色综合 3. 固定件、连接件材料种类、规格：满足设计及规范要求，费用综合考虑在单价中 4. 各种螺栓（含后扩底机械螺栓）、角片（表面处理方式综合）等包含在综合单价内 5. 焊接部位需做防腐处理费用包含在综合单价中 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、所需防雷接地费用等 7. 清单工程量按可视展开面积计算 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	209.68	209.68	48.18		
本页小计							209.68	48.18		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第34页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	011209001203	2.5mm铝单板外墙	1. 热镀锌矩管龙骨, 规格及间距综合考虑 2. 2.5mm铝单板 3. 面层固定方式: 综合考虑 4. 嵌缝、塞口材料品种: 满足相关要求 5. 其他: 预埋件、上下收边收口、加劲肋、加强筋、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件、转接钢板、钢制转接件、不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件、与主体结构的连接方式细化等相关处理费用均包含在综合单价内 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	431.98	431.98	100.87	4.09	
87	011209001204	2.5mm铝单板	1. 热镀锌矩管龙骨, 规格及间距综合考虑 2. 2.5mm铝单板 3. 面层固定方式: 综合考虑 4. 嵌缝、塞口材料品种: 满足相关要求 5. 其他: 预埋件、上下收边收口、加劲肋、加强筋、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件、转接钢板、钢制转接件、不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件、与主体结构的连接方式细化等相关处理费用均包含在综合单价内 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	476.19	476.19	100.87	4.09	
本页小计							908.17	201.74	8.18	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第35页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
88	011405001205	金属面氟碳面漆	1. 腻子种类：综合 2. 刮腻子要求：表面除锈，清理，打磨 3. 防护材料种类：综合 4. 油漆品种、刷漆遍数：金属面氟碳漆，遍数颜色综合 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	67.30	67.30	36.42		
89	011303001206	6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃顶棚	1. 骨架类型：钢结构，清单另列 2. 固定类型、固定材料品种、规格：详见设计 3. 面层材料品种、规格：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	197.48	197.48	67.13		
90	011405001207	金属构件 刷防火漆 耐火极限（H）/厚度 1.5/2.5 单体重量≤500kg	1. 喷刷防火涂料构件名称：单体重量≤500kg 2. 防火等级要求：1.5h≤耐火极限<2.5h 3. 涂料品种、喷刷遍数：非膨胀型防火涂料 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	1898.10	1898.10	924.21		
本页小计							2162.88	1027.76		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第36页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
91	011405001208	金属构件 喷环氧云铁漆 两遍 单体重量≤500kg	1. 钢构件部位：综合 2. 环氧云铁漆两遍 厚度综合 3. 构件重量：单体重量≤500kg 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	1488.50	1488.50	221.76	407.30	
92	011405001209	金属面油漆 丙烯酸聚氨酯 两遍 单体重量≤500kg	1. 钢构件部位：综合 2. 聚氨酯面漆两遍 厚度综合 3. 构件重量：单体重量≤500kg 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	863.44	863.44	120.84	371.30	
93	011406001210	丙烯酸颜料彩绘	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、涂刷遍数：外墙抗碱封闭底漆涂一遍，丙烯酸颜料彩绘 3. 颜色：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	49.91	49.91	14.43	0.36	
94	011406001211	外墙真石漆	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙真石漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	43.49	43.49	21.89	0.36	
95	011406001212	外墙仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、遍数：外墙仿石漆，遍数综合，颜色综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	59.05	59.05	21.89	0.36	
本页小计							2504.39	400.81	779.68	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第37页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
96	011406003213	墙面、天棚满刮腻子	1. 基层：综合考虑 2. 基层清理：局部打点、找补，基层清理、捡平 3. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数、厚度综合 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	13.62	13.62	8.77		
97	011406003214	墙面、天棚满刮耐水腻子	1. 部位：墙面综合 2. 腻子种类、遍数：腻子粉、腻子膏、现拌腻子，综合考虑，遍数综合 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.61	17.61	9.65		
98	011407001215	外墙乳胶漆墙面	1. 基层类型：综合 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙抗碱封闭底漆涂一遍，外墙乳胶漆遍数综合 3. 颜色：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	14.85	14.85	9.97		
99	011507001216	宣传栏	1. 规格尺寸：详设计； 2. 骨架材质：详设计； 3. 面板边框：另计； 4. 工场内材料转运、钢构制作焊接、现场吊装安装、五金调试、画面预留安装位、成品清理 5. 满足甲方及设计要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	243.21	243.21	30.08		
本页小计							289.29	58.47		

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第38页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
100	011507001217	学校校徽 由专业厂家定制	1. 学校校徽 由专业厂家定制 2. ϕ 1200mm不锈钢镀钛金材质 3. 满足甲方使用要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	143.07	143.07	30.08		
101	011508004218	金属字	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色：综合 3. 字体规格：综合 4. 固定方式：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：综合 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	194.04	194.04	66.32		
102	011508004219	金属字 不锈钢LOGO	1. 基层类型：综合 2. 镏字材料品种、颜色：金属字 不锈钢LOGO 3. 字体规格：综合 4. 固定方式：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：综合 6. 字体样式、纹样及内容由学校确定，专业厂家设计、制安 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	194.04	194.04	66.32		
103	011508004220	钛金字体 850mm高100mm厚	1. 钛金字体 850mm高100mm厚 2. 厚度综合 3. 满足甲方使用要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	216.52	216.52	66.95		
本页小计							747.67	229.67		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第39页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
104	011601001221	砖砌体拆除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原砖砌体：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	80.76	80.76	64.44		
105	011601001222	围墙拆除	1. 拆除原围墙：面层综合考虑 2. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 3. 废弃料品种：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	48.46	48.46	38.66		
本页小计							129.22	103.10		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第40页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	011604002223	外墙面粉料面层及基层拆除(含抹灰)	1. 铲除部位：铲除原外墙饰整体面层、找平层、结合层直至结构主体（墙体）基层，拆除过程中如有损坏原保温层，需按原保温层的材料及做法修复，修复费用综合考虑在单价中 2. 拆除要求：拆除至满足进行下一道工序要求，拆除时控制扬尘的措施投标人综合考虑在报价中，拆除后的材料搬运至业主指定位置；拆除时，应做好保护措施，如有破坏原有房屋装饰，由施工单位自行修复，费用综合考虑到综合单价内包干使用 3. 基层种类：水泥砂浆厚度及强度由投标人综合考虑报价 4. 图纸未详尽处由投标人踏勘现场综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	17.52	17.52	15.39		
107	011608002224	外墙涂料铲除	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原墙面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.58	5.58	4.46		
本页小计							23.10	19.85		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第41页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
108	040103002225	建渣外弃(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：综合考虑 3. 土方装运至弃土地点，含消纳费 4. 满足当地政府对安全文明施工、建筑渣土清运管理等相关规定要求 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
109	040205022226	成品人行道闸	1. 类型：成品人行道闸 2. 规格、型号：综合 3. 满足甲方使用要求 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	16911.83	16911.83	256.50	8.40	
110	040309001227	镀锌钢管格栅	1. 镀锌钢管格栅 2. 氟碳漆遍数及颜色综合 3. 规格、间距：详设计 3. 固定件、连接件材料种类：满足设计及规范要求，费用综合考虑在单价中 4. 各种螺栓（含后扩底机械螺栓）、角片（表面处理方式综合）等包含在综合单价内 5. 焊接部位需做防腐处理费用包含在综合单价中 6. 综合单价中包含材料采购费、制作安装费、运输费、吊装费、五金及配件、型材新开模费用、所需防雷接地费用等 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	414.67	414.67	69.47	20.65	
本页小计							17365.61	325.97	29.05	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第42页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
111	040309001228	安全栏杆	1. 扶手材料种类、规格：矩管、镀锌钢管、圆管、规格综合考虑 2. 栏杆材料种类、规格：矩管、规格综合考虑，镀锌钢管、圆管、规格综合考虑 3. 涂料品种、喷刷遍数：防锈漆、氟碳漆、遍数满足设计及规范要求 4. 固定配件种类：铁件、膨胀螺栓、法兰盘、预埋铁件等综合考虑在报价中 5. 部位；综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	269.18	269.18	35.51	13.91	
112	040501016229	M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖沟	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖方沟 2. 具体做法详图纸 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	512.27	512.27	96.81		
113	041001001230	拆除路面（其他）	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原路面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.86	4.86	1.61	2.55	
本页小计							786.31	133.93	16.46	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第43页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
114	041001001231	拆除路面（沥青）	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原沥青路面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.02	3.02	1.08	1.50	
115	041001003232	拆除基层	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原道路基层：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	19.15	19.15	4.72	10.43	
116	050307010233	成品雕塑	1. 成品雕塑 2. 材料种类、规格：详文创设计 3. 规格尺寸：详文创设计 4. 厂家定制设计费用考虑在综合单价中 5. 厂家定制内容必须满足建设单位和设计要求 6. 厂家定制内容所产生的费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 7. 预埋件及连接件均包含在综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	3924.09	3924.09	11.70	3.40	
本页小计							3946.26	17.50	15.33	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第44页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
117	01B234	成品字体牌	1. 成品字体牌 2. 材料种类、规格：详文创设计 3. 规格尺寸：详文创设计 4. 厂家定制设计费用考虑在综合单价中 5. 厂家定制内容必须满足建设单位和设计要求 6. 厂家定制内容所产生的费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 7. 预埋件及连接件均包含在综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	800.00	800.00			
118	01B235	拆除门头	1. 拆除部位：学校主大门外立面整体门头构架、标识、照明等其他涉及需要拆除包含在综合单价内 2. 门头构造：综合 3. 人工静力切割拆解，切除墙体预埋膨胀螺栓、化学锚栓，不得破坏原有大门主体结构及外墙饰面 4. 拆除废料人工转运至场内指定建筑垃圾堆放点 5. 做好大门石材、道闸、门禁、墙面成品保护 6. 满足设计及甲方使用要求 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	项	1	3000.00	3000.00			
本页小计							3800.00			

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第45页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
119	01B236	成品字体	1. 成品字体 2. 材料种类、规格：详文创设计 3. 规格尺寸：详文创设计 4. 厂家定制设计费用考虑在综合单价中 5. 厂家定制内容必须满足建设单位和设计要求 6. 厂家定制内容所产生的费用考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 7. 预埋件及连接件均包含在综合单价 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	200.00	200.00			
120	011204001237	花池修补	1. 面层材料详现状 2. 结合层：等级、厚度综合 3. 现状砖砌体基础 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	173.26	173.26	69.66		
121	040103002238	余方弃置(含弃土场费)	1. 废弃料品种：综合 2. 场内外运距：运距综合考虑 3. 外运处置费用（含弃土场费用）：由投标人自行考虑，运输方式及外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4. 在中标后合同履行期间，投标人不得因本工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对合同单价作任何调整 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	39.11	39.11			
本页小计							412.37	69.66		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第46页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
122	040504002239	检查井改造	1. 工作内容：检查井改造，拆除原有路面 2. 井圈规格：详设计 3. 恢复材料：沥青碎石 4. 其余做法：符合设计要求、施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	座	1	346.46	346.46	243.21	1.68	
123	040504009240	更换现有检查井井盖	1. 名称：检查井井盖更换 2. 规格：检查井井盖（更换为新型自调试井盖，防响、防跳、防盗、防坠落、防位移），设置开启孔与通风孔，承载能力，具体详设计 3. 检查井井盖字体标志严格按照井类型安装，施工时不许错盖 4. 井盖参数标准：满足规范要求，具体设置方式参见图纸 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	座	1	879.56	879.56	45.32		
124	041001003241	拆除基层	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除基层：综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	19.15	19.15	4.72	10.43	
本页小计							1245.17	293.25	12.11	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第47页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
125	041001001242	拆除路面	1. 工程量应按实际拆除面积计算 2. 拆除原路面：面层综合考虑 3. 表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑 4. 废弃料品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.86	4.86	1.61	2.55	
126	050307017243	成品坐凳	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：龙骨综合考虑 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 3. 木材表面做防腐、防火等处理，满足要求。 4. 工程量计算规则：按俯视投影面积计算 5. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	524.09	524.09	11.70	3.40	
127	050307019244	成品羽毛球球网	1. 成品羽毛球球网 2. 具体参数详设计图纸 3. 双侧立柱及球网、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	374.09	374.09	11.70	3.40	
本页小计							903.04	25.01	9.35	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】 标段： 第48页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
128	050307019245	成品篮球架	1. 成品篮球架 2. 具体参数详设计图纸 3. 球柱、篮板及球网、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	2424.09	2424.09	11.70	3.40	
129	050307019246	成品足球球门	1. 成品足球门 2. 具体参数详设计图纸 3. 球网、球柱、插销、预埋件等包含在综合单价中 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	1524.09	1524.09	11.70	3.40	
130	01B247	现状地面修补	1. 现状地面修补,含面层、基层,恢复至同原路面 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	50.00	50.00			
本页小计							3998.18	23.40	6.80	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第49页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
131	050101002248	乔木移栽	1. 树种、规格：综合 2. 起挖方式：带土球；土球直径、包扎方式：综合 3. 起挖地点、栽植地点、苗木运输运距：场内转运 4. 树穴处理：换填种植土厚度综合； 5. 配套措施：修剪、吊装、支撑固定、输液营养液 6. 养护周期：成活养护时长：综合单价包含竣工验收后12个月内根据规范要求 进行保存、成活养护的费用 7. 工作内容说明：含起挖、残枝修剪、打包、运输、吊装、挖穴、栽植、养护、现场清理全部工序 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	514.33	514.33	277.74	50.89	
132	050101007249	清除地被植物	1. 清除地被品种 类型：片植地被、时令花卉、杂草藤蔓、麦冬等； 2. 废弃物处置：由投标人综合考虑 3. 清渣、地表平整、余土杂草清理 4. 含铲除、拔根、归堆、装车、运输、场地清扫等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.66	4.66	2.18	0.80	
本页小计							518.99	279.92	51.69	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第50页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
133	050101009250	种植土回（换）填	1. 土质要求：符合规范要求的种植土、营养种植土 2. 整地要求：耨平耙细，深翻后初平造型，去除杂物达到设计要求 3. 密实度要求：符合规范要求 4. 回填方式：人机综合 5. 适用部位：综合 6. 运距：运距由综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	36.23	36.23	1.98	4.44	
134	050101010251	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	5.85	5.85	3.76		
本页小计							42.08	5.74	4.44	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】 标段： 第51页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
135	050102001252	栽植低分枝元宝枫D20	1. 种类：低分枝元宝枫D20 2. 规格：胸径≥20cm, 详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	3405.59	3405.59	363.69	60.21	
本页小计							3405.59	363.69	60.21	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第52页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
136	050102001253	栽植桂花12	1. 种类：桂花12 2. 规格：胸径≥12cm, 详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	995.95	995.95	127.21	18.81	
本页小计							995.95	127.21	18.81	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第53页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
137	050102008254	栽植毛鹃 密度≥49	1. 花卉种类、规格：毛鹃 密度≥49 2. 冠丛高：高度≥0.25m，详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	58.36	58.36	18.15	0.51	
本页小计							58.36	18.15	0.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第54页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
138	050102008255	栽植毛鹃 密度≥64	1. 花卉种类、规格：毛娟 密度≥64 2. 冠丛高：高度≥0.3m，详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	67.69	67.69	19.32	0.51	
本页小计							67.69	19.32	0.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第55页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
139	050102008256	栽植金叶女贞 密度≥49	1. 花卉种类、规格：金叶女贞 密度≥49 2. 冠丛高：高度≥0.25m，详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	73.06	73.06	18.15	0.51	
本页小计							73.06	18.15	0.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第56页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
140	050102008257	栽植大叶黄杨 密度≥25	1. 花卉种类、规格：大叶黄杨 密度≥25 2. 冠丛高：高度≥0.4m，详设计 3. 苗木种植穴换土综合考虑在综合单价中 4. 植物栽植后需要辅助支撑，固定树木，具体做法详设计，综合考虑在综合单价中 5. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥综合考虑 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 综合单价包含栽植树木、树身涂白、移植场地费、栽植成活养护等移植树木的全部工作内容 8. 养护期：包成活，养护期同缺陷责任期，施工期内养护包含在综合单价中 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	103.97	103.97	15.01	0.51	
本页小计							103.97	15.01	0.51	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第57页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
141	050102012258	混播草皮	1. 草皮种类:台湾二号 2. 铺种方式:草皮铺植 3. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 4. 养护期: 包成活, 养护期同缺陷责任期, 施工期内养护包含在综合单价中 5. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	21.46	21.46	8.57	0.31	
142	050102013259	混播草籽	1. 种类: 混播草籽 2. 规格: 综合 3. 要求: 符合设计要求 4. 种植要求: 满足设计及施工验收规范要求, 苗木、花卉等花镜造型相关费用包含在综合单价中 5. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂和肥料一起施入土中, 费用包含在综合单价中 6. 其他: 弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑, 在中标后不再调整 7. 植物固定方式: 综合考虑, 符合规范要求, 费用包含在综合单价中 8. 植物运距: 综合, 由投标人综合考虑 9. 养护期: 包成活, 养护期同缺陷责任期, 施工期内养护包含在综合单价中 10. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	14.12	14.12	7.15	0.31	
本页小计							35.58	15.72	0.62	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第58页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
143	01B260	乔木修剪	1. 树种、规格：综合 2. 符合甲方要求 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	20.00	20.00	20.00		
144	041101001309	墙面脚手架 简易脚手架	1. 搭设高度：投标人综合考虑综合单价 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.93	3.93	1.28	0.10	
145	041101001310	墙面脚手架 单排脚手架 高度≤4m	1. 搭设高度：单排脚手架 高度≤4m 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	11.29	11.29	3.96	0.26	
本页小计							35.22	25.24	0.36	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第59页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
146	041101001311	墙面脚手架 单排脚手架 高度>4m	1. 搭设高度：单排脚手架 高度>4m 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	12.11	12.11	4.34	0.26	
147	041102001312	垫层模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
本页小计							44.83	21.31	0.54	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第60页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
148	041102001313	检查井垫层现浇混凝土模板	1. 部位：检查井垫层混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	32.72	32.72	16.97	0.28	
本页小计							32.72	16.97	0.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第61页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
149	041102002314	检查井底板现浇混凝土模板	1. 部位：检查井底板混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	41.83	41.83	17.10	0.36	
本页小计							41.83	17.10	0.36	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第62页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
150	041102002315	现浇混凝土模板 管网及其它基础	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	37.88	37.88	18.33	0.33	
本页小计							37.88	18.33	0.33	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第63页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
151	041102009316	检查井盖板现浇混凝土模板	1. 部位：检查井井盖混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	53.46	53.46	30.02	1.10	
本页小计							53.46	30.02	1.10	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第64页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
152	041102021317	检查井井圈加强现浇砼模板	1. 部位：检查井井圈加强砼模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	63.68	63.68	40.33	0.74	
本页小计							63.68	40.33	0.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第65页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
153	041102021318	混凝土栏杆、栏板模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	78.67	78.67	40.52	0.42	
154	041102021319	混凝土地梁、侧石、缘石 模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	44.40	44.40	23.62	0.42	
本页小计							123.07	64.14	0.84	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第66页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
155	041102037320	挡土墙排水沟、截水沟底板及侧墙模板	1. 部位：挡土墙排水沟、截水沟底板及侧墙混凝土模板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据规范图纸，投标施工组织规范，现场实际情况和企业自身情况、对拉螺杆、拉片等相关费用综合考虑，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额相应章节》 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	47.20	47.20	24.10	1.94	
本页小计							47.20	24.10	1.94	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第67页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
156	041102037321	现浇混凝土模板安装、拆除 道路模板 20cm	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	3.37	3.37	1.68	0.01	
157	041102037322	现浇混凝土模板安装、拆除 道路模板 每增减1cm	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	0.19	0.19	0.09		
本页小计							3.56	1.77	0.01	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第68页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
158	041102037323	现浇混凝土模板安装、拆除 透水混凝土路面模板	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	59.47	59.47	27.24	2.96	
159	050403001324	四脚桩树木支撑架	1. 胸径：综合 2. 支撑类型、材质：树棍桩 3. 支撑材料规格：满足规范要求 4. 单株支撑材料数量：四根 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	28.44	28.44	8.88		
160	050403001325	三脚桩树木支撑架	1. 胸径：综合 2. 支撑类型、材质：树棍桩 3. 支撑材料规格：满足规范要求 4. 单株支撑材料数量：三根 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	21.33	21.33	6.66		
本页小计							109.24	42.78	2.96	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第69页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
161	050403002326	草绳绕树干（胸径Φ32~35以上）	1. 胸径（干径）： 胸径≤32cm/干径≤35cm 缠干高度≤1.5m 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	33.67	33.67	14.97		
162	050403002327	草绳绕树干（胸径Φ21~25cm）	1. 胸径（干径）： Φ21~25cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	29.22	29.22	11.64		
163	050403002328	草绳绕树干（胸径Φ16~20cm）	1. 胸径（干径）： Φ16~20cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	29.22	29.22	11.64		
164	050403002329	草绳绕树干（胸径Φ11~15cm）	1. 胸径（干径）： Φ11~15cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	15.48	15.48	6.66		
165	050403002330	草绳绕树干（胸径Φ6~10cm）	1. 胸径（干径）： Φ6~10cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	15.48	15.48	6.66		
166	050403002331	草绳绕树干（胸径≤Φ5cm）	1. 胸径（干径）： ≤Φ5cm 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	10.54	10.54	4.98		
167	050403002332	树身涂白（树干胸径）400mm以上	1. 胸径： 400mm以上 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	株	1	7.67	7.67	2.49		
168	011705001139	大型机械设备进出场压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	2954.62	2954.62	637.50	1508.85	
本页小计							3095.90	696.54	1508.85	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第70页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
169	011705001140	大型机械设备进出场 履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） ≤1m3 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	3730.18	3730.18	1170.00	1572.07	
170	011705001141	大型机械设备进出场 履带式挖掘机（斗容量） >1m3	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式挖掘机（斗容量） >1m3 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 数量：投标人自行考虑 5. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	4203.23	4203.23	1170.00	1918.71	
本页小计							7933.41	2340.00	3490.78	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第71页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
171	011705001142	大型机械设备进出场 履带式破碎机	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式破碎机 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	4203.23	4203.23	1170.00	1918.71	
172	011705001143	大型机械设备进出场 履带式起重机 提升 质量 ≤30t	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式起重机 提升 质量 ≤30t 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计一次进场费。出场费及若发生多次进出场时超出部分由投标人综合考虑在投标报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台次	1	5290.86	5290.86	1260.00	2678.07	
本页小计							9494.09	2430.00	4596.78	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\总平工程【景观工程】

标段：

第72页共72页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
173	011705001144	大型机械设备进出场 履带式起重机 提升 质量 ≤50t	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：履带式起重机 提升 质量 ≤50t 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计 一次进场费。出场费及若发生多次进出 场时超出部分由投标人综合考虑在投标 报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规 范要求	台次	1	6130.21	6130.21	1290.00	3306.91	
174	011705001145	大型机械设备进出场 摊铺机	1. 大型机械设备进出场 2. 机械设备名称：摊铺机 3. 机械设备规格型号：投标人自行考虑 4. 项目实施期间，同一台机械设备只计 一次进场费。出场费及若发生多次进出 场时超出部分由投标人综合考虑在投标 报价中 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规 范要求	台次	1	4103.45	4103.45	825.00	2256.61	
本页小计							10233.66	2115.00	5563.52	
合 计							155954.52	24970.95	18039.93	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第1页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404017261	照明配电箱 AL-xz	1. 名称：塔楼普通电梯总箱 2. 型号、规格：详系统图 3. 安装方式：详设计 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 7. 箱体孔洞预留 8. 含图示所有元器件 9. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	2838.17	2838.17	153.15		
2	030404032262	无端子外部接线（mm ² ） ≤2.5	1. 名称：无端子外部接线 2. 型号规格：≤2.5（mm ² ） 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	3.84	3.84	1.44		
3	030404032263	无端子外部接线（mm ² ） ≤6	1. 名称：无端子外部接线 2. 型号规格：≤6（mm ² ） 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	4.58	4.58	1.98		
本页小计							2846.59	156.57		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第2页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030408001264	电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*4mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1kv-3*4mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定，电缆耐火等级综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	18.24	18.24	2.89	0.60	
5	030408001265	电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*6mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1kv-3*6mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定，电缆耐火等级综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	23.95	23.95	2.89	0.60	
本页小计							42.19	5.78	1.20	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第3页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030408001266	电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*10mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1kv-3*10mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定，电缆耐火等级综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	35.09	35.09	2.89	0.60	
7	030408001267	电力电缆 YJV-0.6/1kv-3*16mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1kv-3*16mm2 3. 材质：铜芯 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 敷设方式：穿管敷设、桥架敷设、电缆沟敷设、井道内敷设综合考虑 6. 含防火封堵，电缆固定，电缆耐火等级综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	52.87	52.87	3.70	0.60	
8	030408006268	干包式电缆头 三芯截面（mm2）≤10	1. 名称：干包式电缆头 2. 规格：三芯，截面≤10mm2 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 含制作安装 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	61.18	61.18	22.44		
本页小计							149.14	29.03	1.20	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第4页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	030408006269	干包式电缆头 三芯 截面（mm ² ）≤16	1. 名称：干包式电缆头 2. 规格：三芯，截面≤10mm ² 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 含制作安装 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	79.30	79.30	31.62		
10	030411001270	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.13	9.13	3.76		
本页小计							88.43	35.38		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第5页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	030411001271	电气配管 JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.44	13.44	5.38		
12	030411001272	电气配管 JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.33	15.33	5.72		
本页小计							28.77	11.10		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第6页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030411001273	电气配管 SC20(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.73	25.73	9.98		
14	030411001274	电气配管 SC25(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	32.37	32.37	10.96		
本页小计							58.10	20.94		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第7页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030411001275	电气配管 SC32(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	38.64	38.64	12.07		
16	030411001276	电气配管 SC20(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.22	15.22	5.17		
本页小计							53.86	17.24		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第8页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	030411001277	电气配管 SC25(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	23.15	23.15	6.16		
18	030411001278	电气配管 SC32(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置形式：暗配 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	27.27	27.27	6.16		
本页小计							50.42	12.32		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第9页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030411001279	电气配管 PC20(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.67	15.67	7.97		
20	030411001280	电气配管 PC25(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	16.03	16.03	8.16		
21	030411001281	电气配管 PC32(明配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	19.47	19.47	8.78		
22	030411001282	电气配管 PC20(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.99	9.99	5.98		
本页小计							61.16	30.89		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第10页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411001283	电气配管 PC25(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.04	11.04	6.27		
24	030411001284	电气配管 PC32(暗配)	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：暗配 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	14.18	14.18	6.79		
25	030411001285	电气配管（埋地）PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	8.27	8.27	4.79		
26	030411001286	电气配管（埋地）PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.43	9.43	5.17		
本页小计							42.92	23.02		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第11页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030411001287	电气配管（埋地）PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.09	12.09	5.36		
28	030411001288	电气配管（埋地）JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.13	9.13	3.76		
29	030411001289	电气配管（埋地）JDG25	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.44	13.44	5.38		
30	030411001290	电气配管（埋地）JDG32	1. 名称：电气配管 2. 材质：钢制 3. 规格：JDG32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：埋地敷设 5. 包括接地及防腐处理 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.33	15.33	5.72		
本页小计							49.99	20.22		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第12页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	030411004291	电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.95	3.95	0.92		
32	030411004292	电气配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.33	5.33	0.62		
33	030411004293	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.95	3.95	0.92		
本页小计							13.23	2.46		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第13页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030411004294	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.33	5.33	0.62		
35	030411004295	电气配线 WDZB1-BYJ-6mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-6mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.03	11.03	0.81		
36	030411004296	电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.21	4.21	0.92		
本页小计							20.57	2.35		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第14页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030411004297	电气配线 WDZB1N-BYJ-4mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-BYJ-4mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.51	5.51	0.62		
38	030408002298	电气配线 WDZ-RVSP-2*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-2*1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 阻燃等级综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.92	5.92	0.81		
39	030411004299	电气配线 WDZ-RYSP-3*1.5mm2	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-3*1.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	6.27	6.27	1.11		
本页小计							17.70	2.54		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第15页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	030408002300	电气配线 WDZ-RYSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.97	10.97	1.11		
41	030408002301	电气配线 WDZ-RVSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-2*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.22	5.22	0.81		
42	030408002302	电气配线 WDZ-RVSP-3*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架等综合 3. 型号、规格：WDZ-RVSP-3*1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.76	5.76	0.92		
43	030411004303	电气配线 WDZ-RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.45	9.45	0.92		
本页小计							31.40	3.76		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第16页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030411004304	电气配线 WDZ-RYSP-10*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽内综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-10*1.0mm ² 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 双色线价差综合考虑 7. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	22.30	22.30	1.40		
45	030408002305	电气配线 WDZ-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	7.92	7.92	0.92		
46	030408002306	电气配线 WDZ-RYSP-3*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-3*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.65	11.65	1.11		
本页小计							41.87	3.43		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第17页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	030408002307	电气配线 WDZ-RYSP-4*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.41	13.41	1.11		
48	030408002308	电气配线 WDZ-RYSP-4*0.75mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：WDZ-RYSP-4*0.75mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	8.78	8.78	0.92		
49	030404034309	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	15.49	15.49	6.36		
50	030404034310	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	18.55	18.55	6.36		
本页小计							56.23	14.75		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第18页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030404034311	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	21.61	21.61	6.36		
52	030404034312	普通插座	1. 名称：普通插座 2. 型号、规格：综合 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	17.23	17.23	6.36		
53	030404019313	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C10/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C10/2P 30mA 3. 包含安装以及调试 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	144.26	144.26	13.17		
54	030404019314	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C16/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C16/2P 30mA 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	147.26	147.26	13.17		
55	030404019315	过载保护剩余电流断路器 RCB0-63 C20/2P 30mA	1. 名称：过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：RCB0-63 C20/2P 30mA 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	149.26	149.26	13.17		
本页小计							479.62	52.23		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第19页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	030412001316	LED灯盘 600*600 32W	1. 名称：LED灯盘 2. 规格、型号：600*600 32W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足使用功能要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	125.26	125.26	15.69		
57	030412001317	LED灯盘(防水密闭型)600*600 32W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：600*600 32W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足使用功能要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	152.53	152.53	15.69		
本页小计							277.79	31.38		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第20页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	030412001318	LED灯盘(防水密闭型)600*600 24W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：600*600 24W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足使用功能要求 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	145.46	145.46	15.69		
59	030412001319	LED灯盘(防水密闭型)300*300 10W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：300*300 10W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	94.96	94.96	15.69		
60	030412001320	LED灯盘(防水密闭型)300*300 9W	1. 名称：LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：300*300 9W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	84.86	84.86	15.69		
本页小计							325.28	47.07		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第21页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030412001321	LED灯盘(自带蓄电池)600*600 32W	1. 名称：LED灯盘(自带蓄电池) 2. 规格、型号：600*600 32W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	165.66	165.66	15.69		
62	030412004322	线条灯 120宽 10W/m	1. 名称：线条灯 2. 规格、型号：120宽 10W/m 3. 安装方式：暗装 4. 含灯具安装所需光源、驱动电源、支吊架、灯具附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	109.51	109.51	15.30		
63	030412004323	LED吸顶筒灯 24W	1. 名称：LED吸顶筒灯 2. 规格、型号：24W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷(喷)油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	51.89	51.89	14.13		
本页小计							327.06	45.12		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第22页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	030412005324	教室专用黑板灯 36W	1. 名称：教室专用黑板灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装部位、形式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	119.76	119.76	17.52		
65	030412005325	教室专用黑板灯 18W	1. 名称：教室专用黑板灯 2. 型号、规格：18W 3. 安装部位、形式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	107.64	107.64	17.52		
66	030412005326	教室专用护眼灯 36W	1. 名称：教室专用护眼灯 2. 型号、规格：36W 3. 安装部位、形式：吊装 4. 含灯具安装所需光源、支吊架、灯具吊杆及其他附件、焊压接线端子、1.5米及以下金属软管（如有）、灯具吸盘到灯头的连线、补刷（喷）油漆、接地等 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	119.76	119.76	17.52		
本页小计							347.16	52.56		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第23页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	030411006327	防水钢制接线盒	1. 名称：防水钢制接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.73	7.73	3.45		
68	030411006328	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.04	7.04	3.45		
69	030411006329	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：综合 3. 规格：综合考虑 4. 安装部位及形式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	6.87	6.87	3.45		
70	030409002330	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	18.16	18.16	9.45	0.65	
本页小计							39.80	19.80	0.65	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第24页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	030409002331	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.27	21.27	9.45	0.65	
72	030409002332	等电位连接 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：等电位连接 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	42.46	42.46	27.48	0.45	
73	030409003333	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.27	13.27	5.64	3.81	
74	030409003334	沿建筑物、构筑物避雷引下线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：利用建筑物、构筑物避雷引下线 热镀锌扁钢 -25*4mm 2. 补刷（喷）油漆 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.39	15.39	6.45	1.49	
75	030409002335	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	9.73	9.73	4.32		
本页小计							102.12	53.34	6.40	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第25页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
76	030409002336	接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：接地跨接 柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	45.51	45.51	25.56	5.81	
77	030409002337	接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接	1. 名称：接地跨接 等电位末端金属体与绝缘导线连接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	9.73	9.73	4.32		
78	030409002338	接地网跨接	1. 名称：接地网跨接 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	处	1	14.02	14.02	7.47	1.23	
79	030409008339	接地钢板 100*100*6mm	1. 名称：接地钢板 2. 规格：100*100*6mm 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	块	1	61.83	61.83	30.96	5.61	
80	030409008340	接地电阻测试盒	1. 名称：接地电阻测试盒 2. 箱体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	25.45	25.45	8.37		
本页小计							156.54	76.68	12.65	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第26页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	030409008341	总等电位接地端子箱	1. 名称：总等电位接地端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	31.48	31.48	8.37		
82	030409008342	LEB等电位端子箱	1. 名称：LEB等电位端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	21.43	21.43	8.37		
83	030414011343	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	系统	1	1246.62	1246.62	684.18	223.55	
84	030413002344	剔槽 砖结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.31	5.31	3.80		
本页小计							1304.84	704.72	223.55	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第27页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
85	030413002345	剔槽 砖结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.34	9.34	4.61	0.09	
86	030413002346	剔槽 混凝土结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.04	21.04	15.13		
87	030413002347	剔槽 混凝土结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.84	25.84	16.20	0.16	
88	030413003348	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.93	7.93	5.29	0.05	
本页小计							64.15	41.23	0.30	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第28页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
89	030413003349	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	10.91	10.91	7.40	0.07	
90	030413003350	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	23.78	23.78	15.86	0.14	
91	030413003351	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	32.72	32.72	22.19	0.20	
92	自编001352	线路检修	1. 名称：线路检修 2. 位置：厨房 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	10.00	10.00			
93	030404019353	拆除过载保护剩余电流断路器	1. 名称：拆除过载保护剩余电流断路器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	9.13	9.13	6.59		
本页小计							86.54	52.04	0.41	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第29页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
94	030412001354	拆除LED灯盘(防水密闭型)	1. 名称：拆除LED灯盘(防水密闭型) 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	10.88	10.88	7.85		
95	030412001355	拆除LED灯盘	1. 名称：拆除LED灯盘 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	10.88	10.88	7.85		
96	030412001356	拆除吸顶灯	1. 名称：拆除吸顶灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	10.88	10.88	7.85		
97	030412004357	拆除LED吸顶筒灯	1. 名称：LED吸顶筒灯 拆除 2. 规格、型号：24W 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	9.81	9.81	7.07		
本页小计							42.45	30.62		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第30页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
98	030412004358	拆除线条灯	1. 名称：拆除线条灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.61	10.61	7.65		
99	030412005359	拆除教室专用护眼灯	1. 名称：拆除教室专用护眼灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	12.16	12.16	8.76		
100	030412005360	拆除教室专用黑板灯	1. 名称：拆除教室专用黑板灯 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含灯具光源以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	12.16	12.16	8.76		
101	030404034361	拆除单控开关	1. 名称：拆除单控开关 2. 型号、规格：单控 ≤3联 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含开关以及所有相关附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	4.41	4.41	3.18		
本页小计							39.34	28.35		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第31页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
102	030411006362	拆除接线盒	1. 名称：拆除接线盒 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装部位及形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	2.40	2.40	1.73		
103	030411001363	拆除电气配管 SC20	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC20 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.59	3.59	2.59		
104	030411001364	拆除电气配管 SC25	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.27	4.27	3.08		
105	030411001365	拆除电气配管 SC32	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC32 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.27	4.27	3.08		
本页小计							14.53	10.48		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第32页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
106	030411001366	拆除电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.14	4.14	2.99		
107	030411001367	拆除电气配管 PC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.35	4.35	3.14		
108	030411001368	拆除电气配管 PC32	1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32, 重型轻型综合考虑 4. 配置形式：明配暗配综合考虑 5. 包含配管以及相关转线盒的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.70	4.70	3.39		
109	030411001369	拆除电气配管 JDG20	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG20 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	2.60	2.60	1.88		
本页小计							15.79	11.40		

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第33页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
110	030411001370	拆除电气配管 JDG25	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG25 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.73	3.73	2.69		
111	030411001371	拆除电气配管 JDG32	1. 名称：拆除电气配管 2. 材质、规格：紧定式钢管，JDG32 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 包含配管以及相关转线盒的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	3.96	3.96	2.86		
112	030411004372	拆除配线 导线截面 (mm ²) ≤2.5	1. 名称：拆除配线 2. 材质、规格：导线截面 (mm ²) ≤2.5 3. 配置形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	0.64	0.64	0.46		
113	030411004373	拆除配线 导线截面 (mm ²) ≤4	1. 名称：拆除配线 2. 材质、规格：导线截面 (mm ²) ≤4 3. 配置形式：综合考虑 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	0.43	0.43	0.31		
114	031302007008	高层施工增加费		项	0					
115	031301017025	脚手架搭拆		项	1	50.03	50.03	16.59	2.37	
本页小计							58.79	22.91	2.37	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【电气工程】

标段：

第34页共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
116	031301018026	其他措施		项	1					
本页小计										
合 计							7334.37	1671.71	248.73	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【暖通工程】 标段： 第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030404033374	天花板管道式换气扇 BPT-300	1. 名称：天花板管道式换气扇 2. 型号：BPT-300 3. 规格：L=300m3/h 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	171.83	171.83	63.27		
2	030404033375	天花板管道式换气扇 BPT-400	1. 名称：天花板管道式换气扇 2. 型号：BPT-400 3. 规格：L=400m3/h 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	181.83	181.83	63.27		
本页小计							353.66	126.54		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【暖通工程】

标段：

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030702001376	镀锌钢板风管 B≤320，δ=0.5	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：B≤320 厚度综合考虑 5. 板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6. 材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7. 含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8. 包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体, 楼板的开孔, 开洞及恢复), 包含风管穿墙, 楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9. 风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	199.67	199.67	88.08	4.08	
本页小计							199.67	88.08	4.08	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【暖通工程】

标段：

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030702001377	镀锌钢板风管 450<B≤630，δ=0.75	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450<B≤630mm 厚度综合考虑 5. 板材厚度：按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016执行 6. 材质：镀锌钢板，风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时风管材质壁厚按设计要求 7. 含风管、法兰、法兰加固框、防鼠防虫网、支吊架等内容制作、安装 8. 包含风管穿过墙体(含防火、防爆的墙体)、楼板时各类套管的制作、安装(包含各类墙体,楼板的开孔,开洞及恢复),包含风管穿墙,楼板及风管与竖井连接处的空隙填塞 9. 风管检查孔、温度、风量测定孔制作安装 10. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	135.09	135.09	48.19	1.16	
本页小计							135.09	48.19	1.16	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【暖通工程】

标段：

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030703007378	防雨百叶风口 C≤1800	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：C≤1800 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	150.98	150.98	37.42	0.14	
6	030703007379	防雨百叶风口 C≤900	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：C≤900 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其他: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	86.47	86.47	14.93	0.14	
本页小计							237.45	52.35	0.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【暖通工程】

标段：

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030703007380	防雨百叶风口 400*200	1. 名称：防雨百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：400*200 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	57.38	57.38	14.93	0.14	
8	030704002381	风管漏风试验	1. 名称：风管漏光试验、漏风试验 2. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	4.30	4.30	2.91	0.10	
9	030704002382	风管清洗消毒	1. 名称：风管清洗消毒 2. 清洗消毒的次数及标准：综合考虑 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	7.78	7.78	2.82	2.00	
10	031302007001	高层施工增加费		项	0					
11	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8.83	8.83	2.93	0.42	
12	031301018001	其他措施		项	1	15.47	15.47	5.13	5.13	
本页小计							93.76	28.72	7.79	
合 计							1019.63	343.88	13.31	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第1页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	031004006383	液压脚踏开关蹲式大便器	1. 名称：液压脚踏开关蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	378.55	378.55	56.25		
2	031004006384	低水箱蹲式大便器	1. 名称：液低水箱蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	370.62	370.62	91.82	0.03	
3	031004003385	感应式台下洗脸盆	1. 名称：感应式台下洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	543.61	543.61	70.80	0.08	
本页小计							1292.78	218.87	0.11	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第2页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	031002002386	铝合金水箱支架	1. 名称：铝合金水箱支架 2. 材质：铝合金 3. 形式：综合考虑 4. 刷油防腐：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	kg	1	19.80	19.80	8.44	2.85	
5	031004007387	感应冲洗阀小便器	1. 名称：红外感应冲洗阀小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含红外感应器、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	720.63	720.63	41.93	0.03	
6	031004007388	成品小便槽	1. 名称：成品小便槽 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	1061.87	1061.87	31.88	0.08	
本页小计							1802.30	82.25	2.96	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第3页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	031004006389	坐便器（水箱）	1. 名称：坐便器（水箱） 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含坐便器、水箱、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	808.94	808.94	67.91	0.03	
8	031004008390	拖布池	1. 名称：拖把池 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：综合考虑 4. 连接方式：综合考虑 5. 含水龙头、角阀、上下水配件等所有附件 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	186.50	186.50	36.96	0.04	
9	031004014391	水龙头 DN15	1. 名称：水龙头 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN15 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	24.43	24.43	3.00		
本页小计							1019.87	107.87	0.07	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第4页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031001006392	PPR塑料冷水管 DN15	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	26.10	26.10	14.25	0.11	
11	031001006393	PPR塑料冷水管 DN20	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	28.74	28.74	15.28	0.12	
本页小计							54.84	29.53	0.23	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第5页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031001006394	PPR塑料冷水管 DN25	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN25 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	32.82	32.82	16.28	0.14	
13	031001006395	PPR塑料冷水管 DN32	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN32 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	39.54	39.54	17.87	0.16	
本页小计							72.36	34.15	0.30	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第6页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	031001006396	PPR塑料冷水管 DN40	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN40 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	50.07	50.07	20.43	0.17	
15	031001006397	PPR塑料冷水管 DN50	1. 名称：PPR塑料冷水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S5系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	90.33	90.33	35.08	0.25	
本页小计							140.40	55.51	0.42	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第7页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	031001006398	PPR塑料热水管 DN15	1. 名称：PPR塑料热水管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S3.2系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	31.91	31.91	16.35	0.13	
17	031001006399	PPR塑料热水管 DN20	1. 名称：PPR塑料热水管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 连接形式：热熔连接 6. 公称压力：S3.2系列 7. 含各种类型管件（包括丝接管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油，管道标识等 8. 压力试验及吹、洗要求：满足设计、规范要求 9. 消毒要求：满足设计、规范要求 10. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	34.63	34.63	17.08	0.13	
本页小计							66.54	33.43	0.26	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第8页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	031001006400	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	33.12	33.12	18.01	0.02	
19	031001006401	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN75 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	44.94	44.94	21.58	0.02	
本页小计							78.06	39.59	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第9页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	031001006402	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	61.68	61.68	23.59	0.03	
21	031001006403	PVC-U实壁排水管 DN150	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	94.47	94.47	32.51	0.73	
本页小计							156.15	56.10	0.76	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第10页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	031001006404	PVC-U实壁雨水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁雨水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：雨水 5. 连接形式：承插粘接 6. 含各种类型管件（包括H型管件）安装，管卡及管道支架制作安装、防腐刷油、管道标识等 7. 闭水通球试验、灌水试验：满足设计、规范要求 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	52.31	52.31	22.05	0.03	
23	031003001405	截止阀 DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	46.19	46.19	11.55	0.96	
24	031003001406	截止阀 DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	51.50	51.50	12.72	1.23	
本页小计							150.00	46.32	2.22	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第11页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	031003001407	截止阀 DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	70.81	70.81	16.17	1.59	
26	031003001408	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	127.81	127.81	25.41	1.88	
27	031003001409	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	174.09	174.09	31.20	2.59	
28	031003003410	闸阀 DN25	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	81.80	81.80	12.72	1.23	
29	031003003411	闸阀 DN32	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	106.07	106.07	16.17	1.59	
本页小计							560.58	101.67	8.88	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第12页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031003003412	闸阀 DN40	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	141.58	141.58	25.41	1.88	
31	031003002413	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	205.00	205.00	31.20	2.59	
32	031003001414	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	44.44	44.44	13.86	0.07	
33	031003001415	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 材质综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	50.75	50.75	15.03	0.09	
本页小计							441.77	85.50	4.63	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第13页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	031003004416	自动排气阀 DN25	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：综合考虑 4. 含排气阀相配套的截止阀 5. 满足设计及施工验收规范要求 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	60.40	60.40	17.34	0.11	
35	031003006417	减压阀 DN50	1. 名称：减压阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需配套附件等 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	1584.14	1584.14	457.38	11.22	
36	031003013418	旋翼式水表 DN50	1. 名称：旋翼式水表 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 连接形式：综合考虑 5. 含所需配套附件等 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	262.44	262.44	46.20	0.73	
37	031004008419	塑料地漏 DN50	1. 材质：PVC塑料 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	26.68	26.68	17.44		
本页小计							1933.66	538.36	12.06	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第14页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	031004008420	塑料地漏 DN75	1. 材质:PVC塑料 2. 型号、规格：DN75 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	49.35	49.35	33.73		
39	031004008421	塑料地漏 DN100	1. 材质:PVC塑料 2. 型号、规格：DN100 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	69.44	69.44	39.50		
40	031004014422	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	44.51	44.51	17.44		
41	031004008423	不锈钢地漏 DN75	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	70.22	70.22	33.73		
42	031004008424	不锈钢地漏 DN100	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	91.36	91.36	39.50		
43	031004008425	网框地漏 DN50	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	39.46	39.46	17.44		
本页小计							364.34	181.34		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第15页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	031004008426	网框地漏 DN100	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	75.20	75.20	39.50		
45	031004008427	网框地漏 DN150	1. 名称：网框地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	127.30	127.30	62.37		
46	031004014428	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	12.82	12.82	7.97		
47	031004014429	清扫口 DN75	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN75 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	18.81	18.81	10.05		
48	031004014430	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	21.46	21.46	10.28		
本页小计							255.59	130.17		

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第16页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031004014431	雨水斗 DN100	1. 名称：雨水斗 2. 材质：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	91.80	91.80	33.26		
50	031208002432	管道绝热 泡沫橡塑保温板	1. 名称：泡沫橡塑保温板 2. 绝热厚度：综合考虑 3. 管道外径：DN125mm以内 4. 软木品种：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	1504.56	1504.56	381.01		
51	030413002433	剔槽 砖结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	5.31	5.31	3.80		
52	030413002434	剔槽 砖结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：砖结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.34	9.34	4.61	0.09	
本页小计							1611.01	422.68	0.09	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第17页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030413002435	剔槽 混凝土结构 宽55mm×深55mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽55mm×深55mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.04	21.04	15.13		
54	030413002436	剔槽 混凝土结构 宽70mm×深70mm	1. 名称：剔槽 2. 尺寸：宽70mm×深70mm 3. 形式：混凝土结构 4. 含剔槽以及相关修复等全部内容 5. 填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	25.84	25.84	16.20	0.16	
55	030413003437	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	7.93	7.93	5.29	0.05	
56	030413003438	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	10.91	10.91	7.40	0.07	
本页小计							65.72	44.02	0.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第18页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
57	030413003439	打洞（孔）砖墙及砌体墙钻孔 孔径 108mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 108mm以内 3. 形式：砖墙及砌体墙钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	14.28	14.28	9.68	0.10	
58	030413003440	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 63mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 63mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	23.78	23.78	15.86	0.14	
59	030413003441	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 83mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 83mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	32.72	32.72	22.19	0.20	
60	030413003442	打洞（孔）混凝土楼板钻孔 孔径 108mm以内	1. 名称：打洞（孔） 2. 尺寸：孔径 108mm以内 3. 形式：混凝土楼板钻孔 4. 填料材质：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	42.84	42.84	29.03	0.30	
本页小计							113.62	76.76	0.74	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第19页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	031004006443	拆除脚踏开关蹲式大便器	1. 名称：拆除脚踏开关蹲式大便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含蹲便器、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	38.99	38.99	28.13		
62	031004006444	拆除低水箱蹲式大便器	1. 名称：拆除低水箱蹲式大便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含蹲便器、水箱、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	63.67	63.67	45.91	0.01	
63	031004003445	拆除洗脸盆	1. 名称：拆除洗脸盆 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含洗脸盆、水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	49.13	49.13	35.40	0.04	
64	031004007446	拆除小便槽	1. 名称：拆除小便槽 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含小便槽、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	26.52	26.52	19.12	0.01	
本页小计							178.31	128.56	0.06	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第20页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	031004007447	拆除小便器	1. 名称：拆除小便器 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含小便器、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	29.08	29.08	20.96	0.01	
66	031004006448	拆除坐便器（水箱）	1. 名称：拆除坐便器（水箱） 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含坐便器、水箱、冲洗阀、角阀、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	47.10	47.10	33.96	0.01	
67	031004008449	拆除拖布池	1. 名称：拆除拖布池 2. 材质：综合考虑 3. 规格、类型：综合考虑 4. 包含洗脸盆、水龙头、角阀、软管、上下水配件等所有附件的拆除 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	25.64	25.64	18.48	0.02	
本页小计							101.82	73.40	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第21页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	031001006450	拆除PPR塑料管 DN15	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN15 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.67	9.67	6.91	0.06	
69	031001006451	拆除PPR塑料管 DN20	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN20 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	10.36	10.36	7.41	0.07	
70	031001006452	拆除PPR塑料管 DN25	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN25 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	11.04	11.04	7.89	0.08	
本页小计							31.07	22.21	0.21	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第22页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
71	031001006453	拆除PPR塑料管 DN32	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN32 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.12	12.12	8.67	0.08	
72	031001006454	拆除PPR塑料管 DN40	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN40 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	13.89	13.89	9.94	0.09	
73	031001006455	拆除PPR塑料管 DN50	1. 名称：拆除PPR塑料管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：给水 5. 包含管道、管件、管卡、管道上安装的阀门、水表等以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	24.12	24.12	17.29	0.17	
本页小计							50.13	35.90	0.34	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第23页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
74	031001006456	拆除PVC-U排水管DN50	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN50 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	12.51	12.51	9.02	0.02	
75	031001006457	拆除PVC-U排水管DN75	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN75 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件以及其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	14.98	14.98	10.79	0.01	
76	031001006458	拆除PVC-U排水管DN100	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	16.38	16.38	11.80	0.01	
本页小计							43.87	31.61	0.04	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【给排水工程】

标段：

第24页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	031001006459	拆除PVC-U排水管DN150	1. 名称：拆除PVC-U排水管 2. 规格型号：DN150 3. 安装部位：室内 4. 介质：排水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	22.99	22.99	16.25	0.36	
78	031001006460	拆除PVC-U雨水管DN100	1. 名称：拆除PVC-U雨水管 2. 规格型号：DN100 3. 安装部位：室内 4. 介质：雨水 5. 包含管道、管件其他相关附件的拆除 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	15.31	15.31	11.03	0.01	
79	031302007015	高层施工增加费		项	0					
80	031301017015	脚手架搭拆		项	1	157.50	157.50	52.23	7.47	
81	031301018015	其他措施		项	1					
本页小计							195.80	79.51	7.84	
合 计							10780.59	2655.31	42.58	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】

标段：

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030507006461	单门门禁控制器	1. 名称：单门门禁控制器 2. 参数：满足招标要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 本体安装及调试 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	650.50	650.50	120.00	1.12	
2	030507006462	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 参数：满足招标要求 3. 功能：满足设计及规范要求 4. 本体安装及调试 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	621.51	621.51	29.13	1.25	
3	030507006463	四门控制器	1. 名称：四门控制器 2. 参数：控制门数2门双向/4门单向，发卡量100万张用户卡，2000张巡更卡，可存储10万条门禁刷卡记录、5万条门禁事件记录、5000条巡更记录 3. 本体安装，单体调试 4. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	1351.80	1351.80	384.00	3.36	
4	030502003464	门禁设备箱	1. 名称：门禁设备箱 2. 材质：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1	669.16	669.16	62.40		
本页小计							3292.97	595.53	5.73	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】 标段： 第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030507016465	速通门单机芯	1. 名称：速通门单机芯 2. 参数：长1400*宽180*高960mm(304#不锈钢, 顶盖厚度2. 0mm, 箱体厚度1. 5mm)，通道宽度500mm—800mm，挡板/隔板：钢化玻璃（厚8mm）及亚克力（厚10mm）可选激光切割工艺制作而成，表面处理光滑，外形美观，进口电机，机芯具有防冲撞功能 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	3550. 45	3550. 45	360. 00	5. 10	
6	030507016466	速通门双机芯	1. 名称：速通门双机芯 2. 参数：长1400*宽180*高960mm(304#不锈钢, 顶盖厚度2. 0mm, 箱体厚度1. 5mm)，通道宽度500mm—800mm，挡板/隔板：钢化玻璃（厚8mm）及亚克力（厚10mm）可选，激光切割工艺制作而成，表面处理光滑，外形美观，进口电机，机芯具有防冲撞功能 3. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	4050. 45	4050. 45	360. 00	5. 10	
本页小计							7600. 90	720. 00	10. 20	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】 标段： 第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030507005467	二维码感应器+人脸识别	1. 名称：二维码感应器+人脸识别 2. 参数：通讯方式：RS232 适用于接门禁；RS485适用于接梯控、消费；采集方式：影像式，CMOS Sensor；采集速度：1/60 秒；视场角度： 对角84°，水平72°，垂直54° 识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil识读方式：靠近、接近识读，0-30cm（根据不同条码）扫描景深：Code 128 10mil 18bytes 纸质码：40~150mmCode 128 18bytes 手机码：40~160mmQR 10mil 160bytes 纸质码：30~100mmDM 15mil 100bytes 纸质码：30~120mmQR 18bytes：手机码 30~200mm 支持码制：符合国际、国内通用二维码标准：QR Code, Data Matrix, PDF417, 汉信码等 符合国际、国内通用一维码标准：UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 打印对比度：最低25%的反射差； 输入电压：DC5V； 工作电流：200mA；	台	1	776.04	776.04	144.00	0.28	
本页小计							776.04	144.00	0.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】

标段：

第4页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求							
8	030507005468	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格：满足招标要求 3. 底边离装饰地面标高1.4m 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	29.26	29.26	12.00		
9	030507005469	门禁读卡器	1. 名称：门禁读卡器 2. 参数：满足招标要求 3. 距地1.4m安装 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	298.89	298.89	84.00	0.56	
10	030507007470	门禁磁力锁	1. 名称：门禁磁力锁 2. 参数：满足招标要求 3. 安装于门框顶 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	490.24	490.24	48.00	0.17	
11	030507007471	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 参数：满足招标要求 3. 安装于门框顶 4. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	384.11	384.11	42.00	0.17	
本页小计							1202.50	186.00	0.90	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】

标段：

第5页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030408002472	控制电缆 KYJV-3*1.5mm2	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：KYJV-3*1.5mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.75	9.75	2.94		
13	030408002473	控制电缆 KYJV-4*1.0mm2	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：KYJV-4*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	9.23	9.23	2.94		
14	030408002474	控制电缆 KYJV-7*1.0mm2	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：KYJV-7*1.0mm2 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	14.21	14.21	3.59	0.78	
15	030408002475	配线 CAT6	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：CAT6 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	4.83	4.83	1.56	0.03	
本页小计							38.02	11.03	0.81	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】

标段：

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030408002476	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤6芯 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	71.91	71.91	31.50		
17	030408002477	控制电缆头 ≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：≤14芯 3. 材质、类型：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	108.25	108.25	50.97		
18	030502019478	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	链路	1	12.22	12.22	5.40	4.28	
19	030411001479	电气配管（埋地）SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	21.82	21.82	5.28		
本页小计							214.20	93.15	4.28	

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【总平电气工程】

标段：

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	030411001480	电气配管（埋地）SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置形式：明配暗配综合考虑 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1	34.64	34.64	8.97	0.06	
21	031302007008	高层施工增加费		项	0					
22	031301017025	脚手架搭拆		项	1	87.20	87.20	28.92	4.13	
23	031301018026	其他措施		项	1					
本页小计							121.84	37.89	4.19	
合 计							13246.47	1787.60	26.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目综合单价限价清单

工程名称：成都市龙泉驿区洪河中学提升改造项目\中学\安装工程【空调移机】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030701003481	分体空调室外机 拆除后安装	1. 名称：分体空调室外机 移机 2. 型号规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 质量：综合考虑 5. 含相应连接的铜管、支架等全套内容拆除和安装 6. 其他：满足设计、招标文件及相关规范要求	台	1	282.46	282.46	197.10		
2	031302007838	高层施工增加费		项	1					
3	031301017855	脚手架搭拆		项	1	8.32	8.32	2.76	0.39	
4	031301018856	其他措施		项	1	14.57	14.57	4.83	4.83	
本页小计							305.35	204.69	5.22	
合 计							305.35	204.69	5.22	