

2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本
级）禾丰镇村集体经济产业发展项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目

工程

招标工程量清单

招标人：



法定代表人
或其授权人：

陈乐

(签字或盖章)

编制人：



编制时间：

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

亮吴
印钟

(签字或盖章)

复核人：



复核时间：

总 说 明

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目

第1页共3页

一、工程概况 1. 工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目。 二、招标清单及控制价编制范围 1. 包含本工程的施工图设计，具体范围详招标清单及招标文件。 2. 招标清单主要作为工程计价的依据，不作为确定施工范围的依据。施工范围应是本工程设计施工图包括的全部分部分项工程，具体以图纸会审（交底）确定以及建设、监理单位现场指令为准。 三、编制依据 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相关配套文件。 2. 《住房城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB 50500-2013）及〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发[2013]370号）。 3. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件。 4. 建设单位提供的设计施工图、说明及工程量清单、控制价等相关资料。 5. 四川省住房和城乡建设厅关于印发“关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知”川建造价发〔2019〕181号文。 6. 四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕41号）。 7. 川建行规【2024】15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知。 8. 川建标函【2024】3159号四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知 9. 四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知（川建标函(2024)3160号）。 10. 材料价格按《成都市造价信息》2026年5月简阳市价格执行，信息价缺项的材料采用市场价； 11. 与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等。 12. 相关文件及解释。 1、施工工程质量标准：符合国家《工程施工质量验收规范》，工程施工质量达到国家合格验收标准。 2、投标人在本工程中用的所有材料都必须符合设计和建设单位的要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准和建设单位有关材料品种、规格、型号及品牌的要求。 3、工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。 四、投标人报价要求 1、投标人报价清单报价表应与招标文件（含补遗书、答疑纪要）、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：合同法、招

总 说 明

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目

第2页共3页

投标法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范等，即：凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的规定及规范）等文件结合理解、解释和使用。并满足工程质量、工程进度、环境保护、安全生产及文明施工管理的各项要求。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目增减参与竞争。

2、凡参加本项目投标的投标人均被认为是具有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

3、投标报价应由投标人依据上段所述、招标清单、设计文件、施工现场实际情况（投标人应自行充分了解施工现场所能提供的施工作业面、不同标段交叉作业、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备（其中主要机械设备应为投标人所有，且该机械设备是本项目随时可以使用的）以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本编制说明自主编制确定。

4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作的价格体现，应包括本工程的分部分项招标清单、总价措施项目清单、单价措施项目清单、其他项目清单、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险〔即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险（含建筑施工企业非城镇户籍从业人员综合社会保险）、场内运输费转运费、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金、价格调节基金及政策性文件规定的各项费用等〕。此外，投标人应根据企业自身情况、气候条件等考虑材料，在投标报价时将材料损耗等综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。投标人对施工区域内的成品、半成品、管线、标识标牌等的保护费用应包含在建安工程费投标总价中，不再单独计算。综合单价应包含材料所有的运输费用（水平、垂直运输）。

5、投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、本次招标工程招标清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础，各投标单位投标时不能更改。若出现投标文件中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致时，按照招标人提供的招标清单进行修正。

7、招标清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在招标清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成招标清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

8、除另有说明外，招标清单的工程量是按工程量计算规范的计算规则进行计算编制的，工程项目编码是按工程量计算规范相应章次编码确定的，因此招标清单各项目编码的工作内容、工程量计算规则应与工程量计算规范的各项条款相对应结合起来理解和解释。

9、投标人应充分考虑施工过程中直至竣工验收后交付的前成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，可能发生的费用由投标人投标报价时综合考虑在相关工程项目的综合单价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

10、关于措施项目清单：措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工前、施工过程中的技术、生活、安全等方面的非实体项目。投标人应根据招标人提供的施工图、规范、成都市现行规定、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价；中标后承包人不能以发包人或发包人委派的监理工程师对其施工组织设计和各专项施工方案作出调整性意见而得到另外的支

总 说 明

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目

第3页共3页

付。 11、措施项目清单计价表： 11.1 施工措施费中除安全文明措施（环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）外，夜间施工、二次搬运等措施费由投标人在《总价措施项目清单与计价表》中自主报价。投标人可在总价措施项目清单中，计取其他投标人认为应列的措施项目，中标后包干使用。 11.2 总价措施项目中的安全文明施工费为不可竞争性费用，投标人应按招标人给定金额填报。结算时按相关文件办理。 11.3 现场若不具备搭设临设（办公区、民工宿舍等）的场地，由投标人自行考虑并将相应费用考虑在投标报价中。 11.4 施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：建设单位为中标人提供水电接入点，从该接入点至施工现场所需的设备、管线及搭接费用由中标人自行承担并包括在投标人的投标报价中；施工用水、用电费用单独装表计量，按实向建设单位缴纳相关水电费用。 11.5 包含但不限于地上及地下设施和建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护（含轿箱内成品保护）、大体积砼温控措施费、道路开口费、地下管线探测及保护费、碰管费用、新旧地下室交接部位处理或其它措施所需费用由投标人自行考虑在总价措施项目清单中包干使用。 12、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人投标报价时，规费暂按招标文件中公布的招标控制价（最高投标限价）的规费金额填写，工程进度款支付和竣工结算时按相关文件办理。 13、税金：税金包括增值税和附加税。投标人应按相关规定缴纳增值税及附加税，应缴纳的销项增值税额（税率按川建造价发[2019]181号“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知”规定税率）包括在合同价格内，投标时费率按9%计取。附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加）投标时费率按0.261%计取。结算时销项增值税税率按施工期间国家配套的相关政策执行，附加税按合同约定方式计算。 14、其他项目清单：包括暂列金额、暂估价（包括材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、零星工作项目费。 14.1 关于暂列金额、暂估价、计日工及零星工作项目费： 14.1.1 暂列金额：暂列金额是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，由招标人掌握并使用，投标人按招标清单给出的金额填入报价中。 14.1.2 若在施工期发生计日工，其人工单价按川建价发〔2025〕41号文关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 中计日工人工单价执行，若施工当期四川省建设工程造价管理总站有关于成都市计日工单价调整的文件，按新文件规定调整。 14.1.3 暂估价按照合同相关条款要求组织实施。 15、投标人建安工程费投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式。 16、投标人的建安工程费投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致。 17、招标清单的金额（价格）均以人民币表示。 五、其它说明 本项目招标控制价6834694.38元（其中不含税安全文明施工费：338104.92元，不含税规费：65450.05元，不含税暂列金额：0元，不含税暂估价：2239500.00元）。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰及抹灰		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	47243.42	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费	15717.55	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001129	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃、取土运距：投标人自行考虑	m²	517.73					
2	010101003128	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	37.22					
3	010101004078	挖基坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	61.39					
4	010103001079	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	63.79					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010103002080	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	34.82					
		分部小计								
		砌筑工程								
6	010401003081	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m³	22.98					
7	010903003082	20mm厚1：2.5水泥砂浆防潮层	1. 防水层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的3%~5%防水剂 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	23.24					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501001083	C15垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	7.72					
9	010501003084	C30独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	17.29					
10	010502001085	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.46					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010503001087	C30基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	11.92					
12	010503004088	C25混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	6.12					
13	010502001089	C20混凝土包裹	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 钢柱校正完毕后用C20混凝土包柱脚 4. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	1.13					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010507007090	C30后浇细石膨胀砼	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.16					
15	010507001091	室外坡道	1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40碎石灌DM5砂浆(M5混合砂浆) 2. 60mm厚C20混凝土基层 3. 面层：20mm厚1：2水泥沙浆抹面 4. 具体做法详见西南18J812，P8, F 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	21.9					
16	010507001092	散水	1. 面层厚度：100mm厚C15混凝土提浆抹面 2. 变形缝填充材料种类：建筑油膏嵌缝 3. 具体做法详见西南图集18J812，P7，4 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	37.12					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第6页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010507003093	排水沟	1. 含沟槽开挖及回填 2. 砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌砖 3. 沟截面净空尺寸：300*400mm 4. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 5. 排水沟内侧20mm厚1：2.5水泥砂浆抹光 6. 盖板：钢筋混凝土篦子 460*500*120mm 7. 具体做法详西南18J812，P4-2a 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	65.24					
18	010515001095	HPB300现浇构件钢筋 φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ6 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.097					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第7页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010515001096	HPB300现浇构件钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 Φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.568					
20	010515001130	HRB400现浇构件钢筋 Φ10	钢筋种类、规格	t	0.224					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第8页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010515001097	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.712					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第9页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001098	HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	1.59					
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010603001099	H形钢柱	1. 柱类型 2. 钢材品种、规格 3. 单根柱质量 4. 螺栓种类 5. 探伤要求 6. 防火要求	t	8.414					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第10页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010604001101	H形钢梁	1. 梁类型 2. 钢材品种、规格 3. 单根质量 4. 螺栓种类 5. 安装高度 6. 探伤要求 7. 防火要求	t	4.275					
25	010606001103	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢 2. 构件类型：型钢 3. 安装高度：综合考虑 4. 除锈：钢结构表面除锈采用喷砂除锈处理, 处理标准达到Sa2.5级，除锈后6小时内涂装底漆, 以免发生二次生锈 5. 防锈要求：环氧富锌防锈底漆二道，漆膜厚度不小于60 μm，面漆二道金属氟碳漆 6. 螺栓种类、探伤要求等满足设计规范及相关要求	t	2.002					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第11页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010606002104	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢 2. 构件类型：型钢 3. 安装高度：综合考虑 4. 除锈：钢结构表面除锈采用喷砂除锈处理, 处理标准达到Sa2. 5级，除锈后6小时内涂装底漆, 以免发生二次生锈 5. 防锈要求：环氧富锌防锈底漆二道，漆膜厚度不小于60 μ m，面漆二道金属氟碳漆 6. 螺栓种类、探伤要求等满足设计规范及相关要求	t	6. 204					
27	010606011105	镀锌钢板天沟	1. 钢材品种、规格：Q235B, 2mm厚镀锌钢板 2. 安装高度：详设计图 3. 接缝、嵌缝材料种类等满足设计规范及相关要求 4. 具体做法详见设计图	t	0. 970					
28	010606013106	零星钢构件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑各种锚板、锚筋； 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他：充分考虑满足设计、《技术标准及要求》、满足规范的要求	t	1. 165					
29	010516001107	柱脚锚栓 综合	1. 螺栓种类：地脚螺栓M24，L=800mm 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、国家现行施工规范要求	套	52					
30	010516001131	螺栓	1. 螺栓种类 2. 规格	套	1293					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第12页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010605002108	0.6mm厚单层压型钢板外墙	1. 钢材品种、规格：0.6mm厚单层压型钢板 2. 钢板厚度：0.6mm厚 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	462.24					
32	010605002109	压型彩钢夹心板外墙	1. 钢材品种、规格：双层压型钢板 2. 钢板厚度：厚度0.6mm 3. 复合板夹芯材料种类、型号、规格：75mm厚夹芯岩棉板 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	268.24					
33	010606008132	钢梯	具体做法详17J925-1/2-61	t	0.5					
		分部小计								
		门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第13页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010803001112	电动金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸： JLM6050, 6000*5000mm 2. 门材质：金属卷帘门 3. 启动装置品种、规格：综合 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的控制箱、拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	60.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第14页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010807003113	成品铝合金防风雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：成品铝合金防风雨百叶，颜色综合考虑, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 综合单价包含深化设计费用 5. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	35.7					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第15页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	010807001114	85系列5+9A+5双层中空玻璃铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：铝合金，颜色综合考虑，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5双层中空玻璃，应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 5. 综合单价包含深化设计费用 6. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 7. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	76.44					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第16页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	010807001114	85系列5+9A+5双层中空玻璃铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：铝合金，颜色综合考虑, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5双层中空玻璃, 应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 5. 综合单价包含深化设计费用 6. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 7. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	27.3					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第17页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010901002115	双层压型金属板复合保温屋面	1. 型材品种、规格：双层压型钢板，厚度0.6mm 2. 金属檩条材料品种、规格：详设计图 3. 金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 4. 保温层：75mm厚夹芯岩棉板 5. 防水层：1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	486					
39	010903002116	墙面 1.5mm厚JS涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：外墙面	m²	96.67					
40	010904002117	地面 1.5mm厚JS面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：重载地面	m²	498.28					
41	010901001118	•	1. 材质：2mm厚铝板 2. 部位：雨棚 3. 做法详见设计图	m²	18.6					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
42	010501001119	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：100mm厚	m²	498.28					
43	011101006120	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆保护层	m²	498.28					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第18页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011101003121	150mm厚C25细石混凝土地面	1. 面层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级: C25细石混凝土随打随压平抹光	m²	498.28					
		分部小计								
		墙、柱面装饰及抹灰								
45	010903003122	18mm厚墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体基层清理 2. 砂浆厚度、配合比: 18厚DPM15防水砂浆打底及找平, 两遍成活	m²	96.68					
46	011204003123	8mm厚面砖外墙面	1. 墙体类型: 综合 2. 安装方式: 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道, 后用DTG砂浆勾缝, 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm厚外墙饰面砖, 规格综合 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	96.68					
47	011201004124	内墙面砂浆找平层	1. 界面剂1道 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 18mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 打底抹平 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	94.81					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第19页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	011406001125	无机涂料内墙面	1. 基层类型 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:3厚腻子分遍找平 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料墙面（一底两面） 5. 部位：内墙面	m²	94.81					
49	011405001126	钢结构防火涂料	1. 构件名称：钢结构防火涂料 2. 防火材料种类、厚度：采用厚涂型防火涂料，涂料厚度 20mm 3. 防火涂料均应满足相应耐火极限的要求, 柱耐火极限2. 5h, 梁耐火极限1. 5h, 等效热传导系数(λ i) =0. 08 (W/(m*℃))	t	24.083					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
50	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m²	517.73					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
51	011702001001	独立基础	基础类型	m²	40.68					
52	011702001	垫层	基础类型	m²	24.47					
53	011702002001	矩形柱	基础类型	m²	3.62					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第20页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	011702005001	基础梁	梁截面形状	m²	93.63					
55	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²	36.85					
56	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m²	13.65					
57	011702029001	散水	1. 类型：综合考虑 2. 构件截面尺寸：综合考虑 3. 采用的模板类型：采用竹胶合板、钢模、复合模板、竹胶合板与复合模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材由投标人综合考虑 4. 模板支撑系统：投标人综合考虑 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	7.59					
		分部小计								
		垂直运输								
58	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m²	517.73					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第21页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			47243.42			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1687.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9970.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22701.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12884.57			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					47243.42			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气		
1.2	弱电		
1.3	消防		
1.4	水泵房		
1.5	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	99899.99	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3129.20	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

$$3. \text{销项增值税额} = [\text{税前不含税工程造价} - \text{按规定不计税的工程设备金额} - \text{除税甲供材料（设备）费}] \times \text{税率}$$

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气								
1	030404017015	配电箱 ALZ-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=20KW 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
2	030404017016	防火门卷帘控制箱	1. 名称：防火门卷帘控制箱 2. 型号：详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030404017015	配电箱 APZ-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=140KW 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：落地	台	1					
4	030404017015	应急照明配电箱 EPD-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=0.5KW 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
5	030412002017	LED工厂灯 220V, 70W LED	1. 名称：LED工厂灯 2. 规格、型号：220V, 70W LED 3. 安装形式：吸顶安装	套	21					
6	030412004018	安全出口指示灯 1W LED A型灯具, DC36V	1. 名称：安全出口指示灯 2. 规格、型号：1W LED A型灯具, DC36V 3. 安装形式：详设计	套	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030412004018	应急照明壁灯（平时不亮）8W LED	1. 名称：应急照明壁灯（平时不亮） 2. 规格、型号：（自带蓄电池） 8W LED A型灯具，DC36V 3. 安装形式：详设计	套	8					
8	030404035019	普通五孔插座 250V 10A	1. 名称：普通五孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：详设计	个	5					
9	030409008020	总等点位端子箱 MEB	1. 名称：总等点位端子箱 MEB 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	1					
10	030411001021	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	15.94					
11	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	21					
12	030411006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	15					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030409003023	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物不小于16的2根钢筋 3. 其他：满足设计及规范要求	m	36					
14	030409008020	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	2					
15	030409002024	热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4mm 4. 其他：满足设计及规范要求	m	193.15					
16	030408001025	电力电缆 YJV-4×150+1×70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：4×150+1×70 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	12.37					
17	030408001025	电力电缆 YJV-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×16 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	22.66					
18	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 截面积≤240mm² 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤16mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 五芯 截面积≤16mm² 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	4					
20	030411001027	配管 PC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	202.66					
21	030411001027	配管 PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	62.33					
22	030411001027	配管 SC50	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	3.24					
23	030411001027	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 紧定管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	162.14					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411004028	配线 ZB2-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2-BV 4. 规格：2.5 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	17.43					
25	030411004028	配线 ZB2N-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2N-BV 4. 规格：2.5 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	310.04					
26	030411004028	配线 ZB2N-BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2N-BV 4. 规格：4 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	922.06					
27	030414002031	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 类型	系统	2					
28	030414011032	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 类别：满足设计及规范要求	系统	1					
		分部小计								
		弱电								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030502003029	网络配线箱	1. 名称：网络配线箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：满足设计及规范要求	个	1					
30	030411001027	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	15.8					
		分部小计								
		消防								
31	030901002003	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力、连接方式：综合考虑 5. 包含管件、卡箍制作安装，管件形式综合考虑，镀锌层破坏处需刷油满足设计要求 6. 水冲洗、水压试验 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	9.4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	030901002004	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力、连接方式：综合考虑 5. 包含管件、卡箍制作安装，管件形式综合考虑，镀锌层破坏处需刷油满足设计要求 6. 水冲洗、水压试验 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	90.59					
33	030901010007	普通消火栓箱	1. 名称：普通消火栓箱 2. 型号、规格：消火栓箱1800×700×180 箱内配SNZ65或SNZW65一个, DN65、L25m衬胶水带一条, Φ19mm水枪一支消火栓按钮, 带消防卷盘 3. 单栓、双栓：单栓 4. 箱内配件详国标图 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	3					
34	030901013009	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 含灭火器放置箱 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	具	10					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	031003003015	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
36	031003003019	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	031001006015	普通硬聚氯乙烯雨水管 PVC-U De110	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯雨水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	80.91					
38	031004014049	雨水斗 De110	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：De110 3. 安装方式：按设计要求，直通、侧通综合考虑 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	7					
39	031002001013	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	120.79					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	031202003014	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	120.79					
41	030905002015	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓 灭火系统 2. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	点	3					
		分部小计								
		水泵房								
42	031006015050	成品消防水箱 320m³	1. 材质、类型：成品箱泵一体化泵站水箱 2. 型号、规格：公称容积为320m³, 其它 详设计 3. 其他：含基础，含其他附件 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1					
43	031003003025	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	个	3					
44	030601002040	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 型号：DN150 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	030601002041	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号: 详设计 含阀门、弯管等配件 3. 挠性管材质、规格: 详设计 4. 支架形式、材质: 详设计 5. 调试要求: 详设计并满足规范要求 6. 其他: 满足设计要求及施工规范	台	4					
46	030807003052	地上式室外消防取水栓 DN300	1. 名称:地上式室外消防取水栓 2. 材质: 详设计 3. 型号、规格:DN300 4. 连接形式:详设计 5. 其他: 满足设计及规范要求详见15S909	个	1					
47	030804001037	偏心异径管 DN100	1. 材质: 偏心异径管 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	2					
48	030804001037	偏心异径管 DN150	1. 材质: 偏心异径管 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031003003020	安全阀 DN150	1. 名称：安全阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
50	031003003020	常闭水泵试验阀门 DN100	1. 名称：常闭水泵试验阀门 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
51	031002003047	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：按设计要求 3. 规格：DN100 4. 制作安装及封堵 5. 套管长度、填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	8					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
52	031002003047	柔性防水套管 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：按设计要求 3. 规格：DN150 4. 制作安装及封堵 5. 套管长度、填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	3					
53	030804001037	橡胶软接 DN100	1. 材质：橡胶软接 2. 规格：DN100 3. 连接方式：综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	4					
54	031003003024	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
55	031003003024	水锤消除器 DN100	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	031003003024	泄压阀 DN100	1. 名称：泄压阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
57	030503006035	流量测试装置	1. 名称：流量测试装置 2. 型号、规格：量程：综合考虑 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 附件配置：含本体及零配件制作安装及调试 6. 其它：满足设计及规范要求	个	1					
58	031003003024	浮球阀	1. 名称：浮球阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
59	030109001002	消火栓水泵	1. 设备名称：消火栓水泵 2. 型号、规格：详设计 3. 减振装置形式、数量：符合设计及规范要求 4. 灌浆配合比：符合设计及规范要求 5. 单机试运转要求：符合设计及规范要求 6. 含控制柜及其至泵的控制管线、本机调试及接地、电机检查接线 7. 其他：含控制柜，及控制系统，满足设计要求及施工规范	台	2					
60	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN100	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	18.48					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN150	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	41.21					
62	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN300	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	8.86					
63	031002001013	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	86.67					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
64	031202003014	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	86.67					
65	030601002041	电接点压力表	1. 名称：电接点压力表 2. 型号：详设计 含阀门、弯管等配件 3. 挠性管材质、规格：详设计 4. 支架形式、材质：详设计 5. 调试要求：详设计并满足规范要求 6. 其他：满足设计要求及施工规范	台	1					
66	031003003020	电磁阀 DN150	1. 名称：电磁阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
67	030901010043	系统测试用消火栓	1. 名称：系统测试用消火栓 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	031001007001	衬塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	5.07					
69	031003003024	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	031003003019	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
71	031003003024	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
72	031003003024	闸阀 DN300	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	040504001037	水表井	1. 名称：消防阀门井 2. 井的尺寸、深度：按设计要求 3. 井身材料：作法见05S502 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度：作法见05S502 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深：作法见05S502 6. 井盖、井座采用球墨铸铁井座、井盖，或参照生产厂家的相关安装要求执行。 7. 该项目混凝土采用商品混凝土 8. 其它：含井盖注明的同专业类型的字样及井的深浅，其单价综合考虑 9. 挖填土方及混凝土模板包含在综合单价中	座	2					
74	031003003010	水表组 DN100	1. 名称：水表组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及闸阀、减压阀等安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	2					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
75	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）

标段:

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			99899.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3567.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21082.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		48003.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		27245.45			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					99899.99			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1266000.00		
	生产设备			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工厂房【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	厂区外道路工程		
1.2	厂区内室外地坪		
1.3	厂区围墙：55.5m		
1.4	电动伸缩门：9m		
1.5	拆除更换门窗		
1.6	水箱基础		
1.7	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	11267.00	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	5506.14	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		厂区外道路工程								
1	041001001437	拆除原有砼路面20cm厚	1. 材质 2. 厚度	m ²	346.3					
2	040101001438	挖一般土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度	m ³	73.41					
3	040202011381	15cm厚碎石基层	1. 石料规格：碎石综合 2. 厚度：15cm厚	m ²	503.87					
4	040203007382	22cm厚C30砼路面恢复	1. 厚度：22cm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m ²	439.38					
5	010103001379	土方回填	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m ³	189.85					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040103002439	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	142.67					
7	010904004440	变形缝	1. 变形缝部位：道路路面 2. 嵌缝材料种类：沥青灌缝	m	169.25					
		分部小计								
		厂区内室外地坪								
8	010101002383	挖一般土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	109.1					
9	041001001384	砼地面破除 18cm厚	1. 材质：混凝土 2. 厚度18cm厚	m²	574.21					
10	010507002385	15cm厚碎石垫层	1. 地坪厚度：15cm厚 2. 石料规格：碎石综合	m²	288.90					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010507002386	22cm厚C30砼地面恢复	1. 地坪厚度：22cm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m²	288.90					
12	050101001387	砍树挖根	1. 树干胸径：胸径≤28cm	株	2					
13	050102001388	黄桷树迁移	1. 种类：黄桷树 2. 胸径或干径：胸径≤28cm 3. 起挖方式：带土球 4. 支撑方式：成品钢管支撑	株	1					
14	041001007389	清运已倒塌建筑物及廊亭	1. 廊亭拆除 2. 面积:82.2m²	项	1.000					
		分部小计								
		厂区围墙：55.5m								
15	010101003390	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	40.63					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010103001391	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	33.24					
17	010103002392	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	7.39					
18	010501001393	100mm厚C15砼垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	3.44					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010401001394	M7.5浆砌MU15标砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15标砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	10.39					
20	010515001395	HPB300现浇构件钢筋 Φ8	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 直径Φ8 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.044					
21	040901009396	预埋铁件	1. 材料种类：钢板 2. 材料规格：150*150*8mm	t	0.027					
22	040203008397	荔枝面黄锈石外墙砖600*300*7mm	1. 块料品种、规格：荔枝面黄锈石外墙砖600*300*7mm 2. 粘接层：30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m²	43.29					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011503001398	铸铁栏杆	1. 定制成品铸铁栏杆， 2. 栏杆柱规格、尺寸：100*100*4mm， 具体做法详设计图 3. 油漆品种：黑色喷漆，内刷红丹防锈漆两遍 4. 综合单价已包含此项所有工序，投标人综合考虑 5. 其它：满足设计规范及验收要求	m	55.50					
		分部小计								
		电动伸缩门：9m								
24	010101003399	挖槽坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	14.76					
25	010103001400	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	5.85					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010103002401	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	8.91					
27	010401003402	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5浆砌页岩标砖 2. 墙体类型：外墙	m³	3.12					
28	010501001403	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	2.09					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010501003404	C25混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	9.31					
30	010502001405	C30混凝土矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	1.28					
31	010503004406	C25混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.34					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010505001407	C30混凝土现浇板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.32					
33	010515001408	HPB300现浇构件钢筋 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 Φ6 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.007					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010515001409	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.089					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010515001410	HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.09					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	010515001411	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.255					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	010515001412	HRB400现浇构件钢筋 Φ20	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ20 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.098					
38	010805004413	电动伸缩门	1. 门代号：DSM-90*14BGMDC 2. 尺寸：长9m 3. 伸缩比为1:5.5 4. 右向开启暗装式(全封闭) 5. 电子配件品种、规格满足设计规范及相关要求	樘	1					
39	011202001414	内墙面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型：混凝土柱 2. 20mm厚1：2水泥砂浆抹面 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	13.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011204001415	荔枝面黄锈石外墙砖900*600*30mm	1. 块料品种、规格：荔枝面黄锈石外墙砖900*600*30mm 2. 粘接层：30mm厚1：2.5水泥沙浆粘接层	m²	23.74					
41	011508004416	不锈钢广告字	1. 基层类型：黄锈石外墙砖 2. 镌字材料品种、颜色：不锈钢广告字 3. 字体规格：500mm×500mm×50mm 4. 其它满足设计规范及相关要求	个	11					
		分部小计								
		拆除更换门窗								
42	011601001435	拆除砖砌体	1. 砌体名称：拆除砖砌体 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：详见设计图	m³	1.99					
43	011610002442	金属门窗拆除	1. 室内高度 2. 门窗洞口尺寸	m²	12.51					
44	010103002436	建渣弃置	1. 废弃料品种：各类建渣综合考虑 2. 运输方式：人机综合 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	2					
45	010503005443	过梁	1. 混凝土种类 2. 混凝土强度等级	m³	0.5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	010803001112	电动金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸： JLM6050, 6000*5000mm 2. 门材质：金属卷帘门 3. 启动装置品种、规格：综合 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的控制箱、拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	18.63					
		分部小计								
		水箱基础								
47	010101004417	挖基坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	40.47					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	010103001418	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	5.42					
49	010103002419	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	35.05					
50	010501001420	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	10.30					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	040303002421	C30混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	24.75					
52	010503002422	C30混凝土矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	11.61					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	010515001423	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.396					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
54	010515001424	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	3.344					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
55	010515001425	HRB400现浇构件钢筋 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.282					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	010515001426	HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.441					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
57	041102001001	垫层模板	构件类型	m²	22.3					
58	041102002001	基础模板	构件类型	m²	22.8					
59	011702009	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m²	4.18					
60	041102012001	柱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m²	6.4					
61	041102013001	梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m²	103.37					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
62	041102014001	板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m²	3.18					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	041109001001	安全文明施工费			11267.00			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		610.53			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2553.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4273.69			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3829.67			
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计					11267.00			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【市政工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	总平电气		
1.2	室外给排水		
1.3	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	2302.99	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	829.07	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平电气								
1	030411001021	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	69.53					
2	030408001025	电力电缆 YJV-4×150+1×70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：4×150+1×70 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	35.65					
3	030408001025	电力电缆 YJV-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×16 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	35.65					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第2页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030412007030	太阳能路灯 40W	1. 名称:太阳能路灯 2. 规格、型号：40W LED铝压铸4000IP65白色 3. 灯杆材质、规格:H=6000 4. 光效≥120lm/w，显示指数Ra≥70，灯具总光通量≥3600lm, 太阳板:100W/18V, 多晶硅, 转换效率≥17.0%% 5. 其他：含基础，接地等满足设计及规范要求	套	3					
5	010401011024	电缆手孔井	1. 名称：电缆手孔井 2. 规格：详设计 3. 垫层：100mm厚的C25垫层 4. 井壁：240mm厚M10水泥砂浆砌普通砖实心砌块，内外10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5. 盖板:C30商品钢筋砼 6. 含模板，其他满足设计、规范要求以及使用要求	座	2					
6	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：自行考虑	m³	34.77					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第3页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010103001034	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m³	34.77					
		分部小计								
		室外给排水								
8	030901011035	室外消火栓 SX100/65型	1. 安装方式：室外消火栓 2. 型号、规格：SX100/65型 3. 附件材质、规格：详设计 4. 其他：满足设计要求及施工规范	套	1					
9	031003003010	水表 DN100	1. 名称：水表组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031001007027	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含冲洗、消毒，其余按设计要求 6. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	75.61					
11	031001007001	衬塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足设计及规范要求 9. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	13.44					
12	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：自行考虑	m ³	44					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第5页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010103001034	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m³	44					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			2302.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		132.63			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		385.84			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1000.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		783.74			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					2302.99			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\蚕豆加工中心\蚕豆加工中心总平【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程		
1.6	保温、隔热、防腐工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰工程		
1.9	天棚工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
1.12	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	22978.22	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	8546.39	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。(其中各项费用均不含税)

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0101 土石方工程								
1	010101003157	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	131.54					
2	010103001158	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：回填土应分层夯实, 机械夯实时，每层填土厚度不大于300mm，人工夯填时每层厚度不大于200mm，压实后密实度≥0.94, 边角处须补夯密实 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	89.31					
3	010103002159	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	42.23					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		0104 砌筑工程								
4	010401001160	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩实心砖 2. 基础类型：条形砖基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m³	17.16					
5	010401003161	页岩实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆砌筑	m³	69.90					
6	010401014162	砖砌排水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌砖 2. 沟截面净空尺寸：300*400mm 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 4. 排水沟内侧20mm厚1：2.5水泥砂浆抹光 5. 具体做法详详西南18J812，P4-2a	m	54.86					
		分部小计								
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010501001163	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	6.25					
8	010501002164	C30混凝土带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	13.54					
9	010503001165	C30混凝土基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	5.28					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010502002166	C30混凝土构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	3.71					
11	010503004167	C30混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	1.32					
12	010503005168	C30混凝土过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	1.71					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010505001169	C30混凝土有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	21.44					
14	010507007170	C25细石混凝土反坎	1. 构件规格：240*250mm 2. 部位：卫生间 3. 混凝土种类：细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C25	m³	1.32					
15	010505007171	C30天沟（檐沟）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	3.38					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第6页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010507001172	散水	1. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度：60mm厚C20细石混凝土提浆抹面 3. 具体做法详详西南18J812, P7-1 4. 其它满足设计规范及相关要求	m²	45.05					
17	010507001173	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚碎石灌M5混合砂浆 2. 100mm厚C20混凝土 3. 面层厚度：60mm厚C20混凝土面层留出横向凹槽 4. 具体做法详见详23J909, P1-14, 坡5 5. 其它满足设计规范及相关要求	m²	18.60					
18	040501001174	钢筋混凝土承插管DN300	1. 管材质：钢筋混凝土 2. 规格：DN300 3. 接口方式：承插式 4. 其它满足设计及相关规范要求	m	2.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第7页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010515001175	HPB300现浇构件钢筋 φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ6 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.315					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第8页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	010515001176	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.032					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第9页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010515001177	HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	2.696					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第10页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001178	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.737					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第11页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010515001179	HRB400现浇构件钢筋 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	t	0.082					
		分部小计								
		0108 门窗工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第12页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010801002180	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸：M1022、M1222，1000*2200mm、1200*2200mm 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 门框、门扇材质：木门 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、国家现行施工规范要求	m²	7.04					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第13页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010802004181	成品钢制防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：M1524，1500*2400mm 2. 门框、扇材质：成品钢制防盗门 3. 门框、门扇材质：钢质 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在综合单价中 7. 其他未尽事宜满足设计施工图、国家现行施工规范要求	m²	10.80					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第14页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010807001182	断桥铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：综合考虑，具体详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：断热铝合金型材，颜色为彩色综合，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃，应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 5. 综合单价包含深化设计费用 6. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 7. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 8. 其他未尽事宜满足设计施工图、国家现行施工规范要求	m²	36.99					
		分部小计								
		0109 屋面及防水工程								
27	010902001183	高聚物改性沥青卷材防水(屋1)	1. 卷材品种、规格：高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 2. 厚度：3mm厚 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	196.42					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第15页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010902002184	屋面(JS)涂膜防水(屋1)	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料到顶 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	196.42					
29	010904003185	屋面防水砂浆找平层(屋1)	1. 防水层做法：20mm厚DS 1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层	m²	196.42					
30	010901001186	小青瓦屋面(屋1)	1. 小青瓦 2. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚 3. 30厚M15砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎	m²	196.42					
31	010903002187	墙面(JS)涂膜防水(内墙1)	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料到顶 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	74.69					
32	010904002188	楼(地)面(JS)涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 反边高度：门洞向外延300宽，四周上翻距离建筑完成面高300，盥洗池盆及与预留点位等用水墙面上翻防水高度1200 4. 其它满足设计规范及相关要求	m²	59.10					
33	010902002189	天棚(JS)涂膜防水(棚)	1. 防水膜品种：JS聚合物水泥基涂膜防水【Ⅱ型】 2. 涂膜厚度、遍数：1.0mm厚 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	21.23					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第16页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		0110 保温、隔热、防腐工程								
34	011001001190	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位：小青瓦屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚挤塑聚苯板	m²	196.42					
35	011001003191	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：真石漆外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50mm厚岩棉板（燃烧性能等级A）保温层（材质及厚度详节能设计），用专用粘接剂粘接，锚固钉6颗/平米 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：4厚抗裂砂浆，压入一层耐碱网格布（160g/平方米） 4. 其它满足设计规范及相关要求	m²	175.58					
		分部小计								
		0111 楼地面装饰工程								
36	010501001192	100mm厚C15混凝土垫层（地一+地二）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm厚	m²	137.72					
37	011101001193	C20细石混凝土找坡层（地一）	1. 素水泥浆遍数：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找坡层：最薄处20厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平，1%坡坡向地漏	m²	20.20					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第17页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	011101006194	8*300*300mm防滑地砖地面（地一）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：8厚300x300防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	20.20					
39	011102003195	8*800*800mm地砖地面（地二）	1. 刷水泥浆一道（水灰比0.4） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色：铺贴8*800*800mm地砖，干水泥擦缝 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	117.52					
		分部小计								
		0112 墙、柱面装饰工程								
40	011201001196	墙面一般抹灰（砖基础）	1. 墙体类型：（砖基础） 2. 砂浆厚度、配合比：2mm0厚1：2水泥砂浆抹面	m²	52.90					
41	011201004197	外墙面防水砂浆	1. 基层类型：基层墙体 2. 砂浆厚度、配合比：18厚DPM15防水砂浆打底及找平，两遍成活	m²	175.58					
42	011201001198	立面砂浆找平层（内墙1）	1. 墙体类型：砖墙基层处理 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2.5水泥砂浆分两层抹灰	m²	74.69					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第18页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011204003199	8*300*600mm面砖墙面（内墙1）	1. 面层材料品种、规格、颜色：8厚300*600面砖 2. 粘接层：专用粘结剂粘结，干混填缝砂浆勾缝 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	74.69					
44	011201004200	立面砂浆找平层（内墙2）	1. 基层类型：砖墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚M15水泥砂浆	m²	285.97					
45	011105003201	5mm厚面砖踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 找平层：15mm厚1：2.5水泥砂浆分两层抹灰 3. 材料种类：专用粘结剂粘结，干混填缝砂浆勾缝 4. 面层材料品种、规格、颜色：5厚面砖 4. 防护材料种类	m²	13.79					
		分部小计								
		0113 天棚工程								
46	011301001202	天棚抹灰（棚1）	1. 基层类型：防水涂料 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm厚 3. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆	m²	21.23					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第19页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011302001203	铝扣板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆与后置紧固件连接，双向中距≤1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板与铝合金方板配套的U型专用下层副龙骨联结，间距≤600，与安装型式配套的U型专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. 面层材料品种、规格：300*600*1.0铝扣板吊顶，与专用龙骨固定 4. 其它满足设计规范及相关要求	m²	20.20					
		分部小计								
		0114 油漆、涂料、裱糊工程								
48	011406003204	外墙面满刮腻子	1. 部位：真石漆外墙面 2. 腻子种类：外墙柔性耐水腻子两遍，打磨平整；	m²	175.58					
49	011406003205	内墙面满刮腻子	1. 基层类型：砂浆面层 2. 腻子种类：刮腻子二道磨光	m²	285.97					
50	011406001206	外墙真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆一底两面 2. 部位：外墙面	m²	175.58					
51	011406001207	内墙面乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面层，一底两面 2. 部位：除卫生间的其余房间	m²	285.97					
52	011406003208	天棚满刮腻子	1. 部位：卫生间外的房间 2. 腻子种类：白色腻子两道磨光	m²	130.28					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第20页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011406001209	天棚乳胶漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆面层, 一底两面 2. 部位;卫生间外的房间 3. 其它满足设计规范及相关要求	m²	130.28					
		分部小计								
		0115 其他装饰工程								
54	011210005210	成品抗倍特隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 12mm 厚木纹色抗倍特隔断 2. 配件品种、规格等满足设计规范及验收要求	m²	17.89					
55	011503001211	无障碍安全抓杆	1. 扶手材料种类、规格： φ25不锈钢管 2. 其他说明详见03J926-82-3 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m	3.34					
56	011501001212	人造花岗石洗面台	1. 材质：人造花岗石 2. 15mm厚人造花岗石洗面台 3. 离地高度：500mm	m²	2.92					
57	011505010213	不锈钢包边银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：高度为900 2. 框材质、断面尺寸：四周嵌合成高分子密封胶(中性)，2厚双面胶带贴四边 3. 玻璃镜选用4厚镀铝膜面镜背面涂镜背漆一道 4. 其他说明详见国标16J914-1-XT25-3	m²	3.24					
58	011207002214	墙面装饰浮雕	1. 基层类型：砖墙面 2. 浮雕材料种类：成品深灰砖雕图案 3. 浮雕样式：详设计，最终以业主确定为准	m²	4.20					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第21页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
59	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：3.9m	m²	171.07					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
60	011702001001	条形基础	基础类型：条形基础	m²	54.16					
61	011702001002	基础垫层	基础类型：垫层	m²	17.86					
62	011702003001	构造柱	基础类型：条形基础	m²	30.92					
63	011702005001	基础梁	梁截面形状：详设计图	m²	44					
64	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状：详设计图 2. 支撑高度：综合	m²	11					
65	011702009001	过梁	1. 梁截面形状：详设计图 2. 支撑高度：综合考虑	m²	14.25					
66	011702014001	有梁板	支撑高度：详设计图	m²	178.67					
67	011702022001	天沟、檐沟	构件类型：混凝土	m²	43.46					
68	011702029001	散水		m²	8.01					
		分部小计								
		垂直运输								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第22页共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 2. 地下室建筑面积：无 3. 建筑物檐口高度、层数：单层，地上檐口3.9m高	m²	171.07					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			22978.22			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		820.65			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4849.30			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11041.48			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		6266.79			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					22978.22			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气		
1.2	弱电		
1.3	消防与给排水		
1.4	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	3141.85	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	1153.09	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】 标段：

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气								
1	030404017015	配电箱 ALZ-2	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=20KW 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
2	030404017015	应急照明配电箱 EPD-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=0.5KW 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
3	030412004018	单向疏散指示灯（自带蓄电池）1W LED A型灯具，DC36V	1. 名称：单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 规格、型号：1W LED A型灯具，DC36V 3. 安装形式：详设计	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030412001085	吸顶灯 220V, 30W LED	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：220V, 30W LED 3. 其他：满足设计及规范要求	套	12					
5	030412004018	安全出口指示灯 1W LED A型灯具，DC36V	1. 名称：安全出口指示灯 2. 规格、型号：1W LED A型灯具，DC36V 3. 安装形式：详设计	套	8					
6	030412004018	应急照明壁灯（平时不亮）8W LED	1. 名称：应急照明壁灯（平时不亮） 2. 规格、型号：（自带蓄电池） 8W LED A型灯具，DC36V 3. 安装形式：详设计	套	9					
7	030412002086	防水防尘灯 12W	1. 名称：防水防尘灯 2. 规格、型号：220V, 12W LED 3. 其他：满足设计及规范要求	套	3					
8	030404034087	暗装单极开关 250V 10A	1. 名称：暗装单极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：详设计	个	2					
9	030404034087	暗装双极开关 250V 10A	1. 名称：暗装单极开关 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：详设计	个	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	030404035019	卫生间插座（安全型插座）AC250V 10A	1. 名称：卫生间插座（安全型插座） 2. 材质：详设计 3. 规格：AC250V 10A 安全型 带开关 IP54 二、三孔组合 4. 安装方式：详设计	个	3					
11	030404035019	挂机空调插座 AC250V 16A	1. 名称：普通五孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：AC250V 16A 安全型 带开关 三孔 4. 安装方式：详设计	个	1					
12	030404035019	普通五孔插座 AC250V 10A	1. 名称：普通五孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：AC250V 10A 安全型 二、三孔组合 4. 安装方式：详设计	个	13					
13	030409008020	总等点位端子箱 MEB	1. 名称：总等点位端子箱 MEB 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	2					
14	030411001021	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	6.67					
15	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	43					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	030411006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	12					
17	030409003023	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物不小于16的2根钢筋 3. 其他：满足设计及规范要求	m	16.5					
18	030409008020	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	2					
19	030404033088	排气扇 40W	1. 名称：排气扇 2. 规格 、型号：40W 3. 安装方式：其他：满足设计及规范要求	台	3					
20	030409002024	热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4mm 4. 其他：满足设计及规范要求	m	73.56					
21	030408001025	电力电缆 YJV-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×16 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤16mm²	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 五芯 截面积≤16mm² 3. 其他: 满足设计及规范要求	个	2					
23	030411001027	配管 PC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	152.72					
24	030411001027	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 紧定管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 接地要求: 满足设计及规范要求	m	54.08					
25	030411004028	配线 NH-BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜质 6. 其他: 满足设计及规范要求	m	113					
26	030411004028	配线 BV-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜质 6. 其他: 满足设计及规范要求	m	225.69					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	030411004028	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：4 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	266.37					
28	030409005089	避雷网 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：D10 4. 其他：满足设计及规范要求	m	73.75					
29	030409005089	避雷网 25×4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：25*4 4. 其他：满足设计及规范要求	m	31.44					
30	030414002031	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 类型	系统	1					
31	030414011032	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 类别：满足设计及规范要求	系统	1					
		分部小计								
		弱电								
32	030502003029	网络配线箱	1. 名称：网络配线箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：满足设计及规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030411001027	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	26.6					
34	030411001027	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	83.49					
35	030502012090	单孔网络插座	1. 名称：单孔网络插座 2. 类别：插座 3. 规格 4. 安装方式 5. 底盒材质、规格	个	6					
36	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	10					
37	030904005091	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
38	030904003092	紧急按钮	1. 名称：紧急按钮 2. 规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030502007093	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯 3. 其他：含光纤熔接，满足设计及规范要求	m	150					
40	030502005094	双绞线缆 CAT.5e 4Pair UTP	1. 名称：双绞线 2. 规格：CAT.5e 4Pair UTP 3. 线缆对数：4对 4. 其他：满足设计及规范要求	m	69.95					
41	030411004095	配线 RVV-4×1.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 3. 规格、型号：RVV-4×1.5 4. 其他：满足设计及规范要求	m	13.54					
		分部小计								
		消防与给排水								
42	030901013009	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 含灭火器放置箱 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	具	6					
43	031003001096	减压阀 DN32	1. 类型：减压阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：详设计	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	031004014053	地漏 DN100	1. 材质: 详设计 2. 型号、规格: DN100 3. 安装方式: 满足设计及规范要求	个	2					
45	031004006097	坐便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 成套 3. 组装形式: 含管道附件, 水箱, 阀门等 4. 其他: 满足设计及规范要求	组	2					
46	031003001096	截止阀 DN32	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 详设计	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	031001006015	普通硬聚氯乙烯排水管 PVC-U De63	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯排水管 De63 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	6.56					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	031001006015	普通硬聚氯乙烯排水管 PVC-U De110	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯排水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	33.87					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031001006015	普通硬聚氯乙烯雨水管 PVC-U De110	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯雨水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	26.84					
50	031004014049	雨水斗 De110	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：De110 3. 安装方式：按设计要求，直通、侧通综合考虑 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	031003003010	水表组 DN32	1. 名称：水表组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN32 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及阀门、Y型过滤器等安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1					
52	031001007001	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN32 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	031001006098	塑料给水管 PP-R DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	6.82					
54	031001006098	塑料给水管 PP-R DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	7.62					
55	031001006098	塑料给水管 PP-R DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	13.11					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	031001006098	塑料给水管 PP-R DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求	m	11.42					
57	031004003099	洗涤盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 3. 组装形式：成品 4. 附件名称、数量：含附件，成套，满足设计及规范要求	组	4					
58	031003001100	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接	个	1					
59	031004006101	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含阀，管道附件，水箱等，满足设计及规范要求	组	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	040504001037	阀门井	1. 名称：消防阀门井 2. 井的尺寸、深度：按设计要求 3. 井身材料：作法见05S502-P16 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度：作法见05S502 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深：作法见05S502 6. 井盖、井座采用球墨铸铁井座、井盖，或参照生产厂家的相关安装要求执行。 7. 该项目混凝土采用商品混凝土 8. 其它：含井盖注明的同专业类型的字样及井的深浅，其单价综合考虑 9. 挖填土方及混凝土模板包含在综合单价中	座	1					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
61	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			3141.85			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112.21			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		663.05			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1509.72			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		856.87			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					3141.85			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\管理用房【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰及抹灰		
1.9	油漆、涂料、裱糊工程		
1.10	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	35606.53	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费	11449.97	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101001129	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃、取土运距：投标人自行考虑	m²	310.32					
2	010101003128	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	34.77					
3	010101004078	挖基坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	55					
4	010103001079	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	58.28					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010103002080	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	31.49					
		分部小计								
		砌筑工程								
6	010401003081	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 墙体类型：综合 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m³	17.34					
7	010903003082	20mm厚1：2.5水泥砂浆防潮层	1. 防水层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的3%~5%防水剂 2. 砂浆厚度、配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	23.24					
		分部小计								
		混凝土及钢筋混凝土工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第3页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501001083	C15垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	7.03					
9	010501003084	C30独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	15.26					
10	010502001085	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.38					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第4页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010503001087	C30基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	11.07					
12	010503004088	C25混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	2.06					
13	010502001089	C20混凝土包裹	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 钢柱校正完毕后用C20混凝土包柱脚 4. 其他：满足设计、规范及验收要求	m³	0.41					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第5页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	010507007090	C30后浇细石膨胀砼	1. 混凝土种类：细石混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.69					
15	010507001091	室外坡道	1. 垫层材料种类、厚度：300mm厚粒径10-40碎石灌DM5砂浆(M5混合砂浆) 2. 60mm厚C20混凝土基层 3. 面层：20mm厚1：2水泥沙浆抹面 4. 具体做法详见西南18J812，P8, F 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	21.9					
16	010507001092	散水	1. 面层厚度：100mm厚C15混凝土提浆抹面 2. 变形缝填充材料种类：建筑油膏嵌缝 3. 具体做法详见西南图集18J812，P7，4 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	47.07					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第6页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010507003093	排水沟	1. 含沟槽开挖及回填 2. 砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砌砖 3. 沟截面净空尺寸：300*400mm 4. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土垫层 5. 排水沟内侧20mm厚1：2.5水泥砂浆抹光 6. 盖板：钢筋混凝土篦子 460*500*120mm 7. 具体做法详西南18J812，P4-2a 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m	83.2					
18	010515001095	HPB300现浇构件钢筋 φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ6 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.11					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第7页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	010515001096	HPB300现浇构件钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 Φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.043					
20	010515001130	HRB400现浇构件钢筋 Φ10	钢筋种类、规格	t	0.603					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第8页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	010515001097	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.65					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第9页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001098	HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	1.39					
		分部小计								
		金属结构工程								
23	010603001099	H形钢柱	1. 柱类型 2. 钢材品种、规格 3. 单根柱质量 4. 螺栓种类 5. 探伤要求 6. 防火要求	t	4.5					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第10页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010604001101	H形钢梁	1. 梁类型 2. 钢材品种、规格 3. 单根质量 4. 螺栓种类 5. 安装高度 6. 探伤要求 7. 防火要求	t	1.75					
25	010606001103	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢 2. 构件类型：型钢 3. 安装高度：综合考虑 4. 除锈：钢结构表面除锈采用喷砂除锈处理, 处理标准达到Sa2. 5级，除锈后6小时内涂装底漆, 以免发生二次生锈 5. 防锈要求：环氧富锌防锈底漆二道，漆膜厚度不小于60 μm，面漆二道金属氟碳漆 6. 螺栓种类、探伤要求等满足设计规范及相关要求	t	2.173					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第11页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
26	010606002104	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢 2. 构件类型：型钢 3. 安装高度：综合考虑 4. 除锈：钢结构表面除锈采用喷砂除锈处理, 处理标准达到Sa2. 5级，除锈后6小时内涂装底漆, 以免发生二次生锈 5. 防锈要求：环氧富锌防锈底漆二道，漆膜厚度不小于60 μ m，面漆二道金属氟碳漆 6. 螺栓种类、探伤要求等满足设计规范及相关要求	t	4. 433					
27	010606011105	镀锌钢板天沟	1. 钢材品种、规格：Q235B, 2mm厚镀锌钢板 2. 安装高度：详设计图 3. 接缝、嵌缝材料种类等满足设计规范及相关要求 4. 具体做法详见设计图	t	0. 970					
28	010606013106	零星钢构件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑各种锚板、锚筋； 3. 铁件尺寸:综合 4. 其他：充分考虑满足设计、《技术标准及要求》、满足规范的要求	t	2. 351					
29	010516001107	柱脚锚栓 综合	1. 螺栓种类：地脚螺栓M24，L=800mm 2. 其他未尽事宜满足设计施工图、国家现行施工规范要求	套	48					
30	010516001131	螺栓	1. 螺栓种类 2. 规格	套	1314					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第12页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010605002108	0.6mm厚单层压型钢板外墙	1. 钢材品种、规格：0.6mm厚单层压型钢板 2. 钢板厚度：0.6mm厚 3. 螺栓种类：综合考虑 4. 防火要求：满足设计要求 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	375.12					
32	010606008132	钢梯	具体做法详17J925-1/2-61	t	0.45					
		分部小计								
		门窗工程								
33	010803001112	电动金属卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：JLM6050, 6000*5000mm 2. 门材质：金属卷帘门 3. 启动装置品种、规格：综合 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范和设计施工图需要配置的控制箱、拉手、执手、门锁、顺序器、闭门器、释放器、门框、门扇的制作安装及运输费用 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	60					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第13页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010807001033	85系列5+9A+5双层中空玻璃铝合金门连窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：铝合金，颜色综合考虑，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5双层中空玻璃，应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 5. 综合单价包含深化设计费用 6. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 7. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	5.4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第14页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010807003113	成品铝合金防风雨百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：成品铝合金防风雨百叶，颜色综合考虑, 具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 综合单价包含深化设计费用 5. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 6. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	43.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第15页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
36	010807001114	85系列5+9A+5双层中空玻璃铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图 2. 开启方式：综合 3. 框、扇材质：铝合金，颜色综合考虑，具体颜色的色卡及要求应满足设计及建设单位要求综合考虑 4. 玻璃品种、厚度：5+9A+5双层中空玻璃，应满足设计及国家现行规范要求综合考虑 5. 综合单价包含深化设计费用 6. 制作安装时所用的发泡剂、密封胶、毛条、胶条及按设计及国家现行规范要求设置的所有五金件（执手、锁具、拉手或其他五金件）、铝合金装饰扣板、门窗运输费用包含在本综合单价中 7. 窗框内侧扣板材料：铝合金装饰扣板，规格综合， 8. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	114.24					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第16页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	010901002115	双层压型金属板复合保温屋面	1. 型材品种、规格：双层压型钢板，厚度0.6mm 2. 金属檩条材料品种、规格：详设计图 3. 金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 4. 保温层：75mm厚夹芯岩棉板 5. 防水层：1.2mm厚聚氯乙烯防水卷材 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	316.8					
38	010903002116	墙面 1.5mm厚JS涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：外墙面	m²	95.12					
39	010904002117	地面 1.5mm厚JS面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3. 部位：重载地面	m²	329.08					
40	010901001118	2mm厚铝板包边（雨棚）	1. 材质：2mm厚铝板 2. 部位：雨棚 3. 做法详见设计图	m²	17.28					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
41	010501001119	100mm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 厚度：100mm厚	m²	295.83					
42	011101006120	20mm厚1:3水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度：20mm厚 2. 砂浆配合比：1:3水泥砂浆保护层	m²	295.83					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第17页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	011101003121	150mm厚C25细石混凝土地面	1. 面层厚度:150mm厚 2. 混凝土强度等级: C25细石混凝土随打随压平抹光	m²	295.83					
		分部小计								
		墙、柱面装饰及抹灰								
44	010903003122	18mm厚墙面砂浆防水（防潮）	1. 墙体基层清理 2. 砂浆厚度、配合比: 18厚DPM15防水砂浆打底及找平, 两遍成活	m²	95.12					
45	011204003123	8mm厚面砖外墙面	1. 墙体类型: 综合 2. 安装方式: 在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道, 后用DTG砂浆勾缝, 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8mm厚外墙饰面砖, 规格综合 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	95.12					
46	011201004124	内墙面砂浆找平层	1. 界面剂1道 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 18mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆) 打底抹平 3. 其他: 满足设计及相关规范要求	m²	93.48					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第18页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
47	011406001125	无机涂料内墙面	1. 基层类型 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:3厚腻子分遍找平 4. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料墙面（一底两面） 5. 部位：内墙面	m²	93.48					
48	011405001126	钢结构防火涂料	1. 构件名称：钢结构防火涂料 2. 防火材料种类、厚度：采用厚涂型防火涂料，涂料厚度 20mm 3. 防火涂料均应满足相应耐火极限的要求, 柱耐火极限2. 5h, 梁耐火极限1. 5h, 等效热传导系数(λ i) =0. 08 (W/(m*℃))	t	15.742					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
49	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m²	320.32					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
50	011702001	垫层	基础类型	m²	8.6					
51	011702001001	基础	基础类型	m²	36.7					
52	011702002001	矩形柱	基础类型	m²	13.86					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第19页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	011702005001	基础梁	梁截面形状	m²	87.29					
54	011702026001	排水沟	1. 沟类型：矩形 2. 沟截面：300*400mm 3. 采用的模板类型：采用竹胶合板、钢模、复合模板、竹胶合板与复合模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材由投标人综合考虑 4. 模板支撑系统：投标人综合考虑 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	16.40					
55	011702028001	压顶	1. 构件截面尺寸：综合考虑 2. 采用的模板类型：采用竹胶合板、钢模、复合模板、竹胶合板与复合模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材由投标人综合考虑 3. 模板支撑系统：投标人综合考虑 4. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑 5. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	30.48					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第20页共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
56	011702029001	散水	1. 类型：综合考虑 2. 构件截面尺寸：综合考虑 3. 采用的模板类型：采用竹胶合板、钢模、复合模板、竹胶合板与复合模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材由投标人综合考虑 4. 模板支撑系统：投标人综合考虑 5. 模板及其扣件费用支付方式：自购与租赁综合考虑 6. 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 其他：满足设计及相关规范要求	m²	9.16					
		分部小计								
		垂直运输								
57	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m²	320.03					
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
58	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			35606.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1271.66			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7514.37			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17109.63			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9710.87			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					35606.53			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气		
1.2	弱电		
1.3	消防与给排水		
1.4	水泵房		
1.5	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	82383.59	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	2838.47	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		电气								
1	030404017015	配电箱 ALZ-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=20KW 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
2	030404017016	防火门卷帘控制箱	1. 名称：防火门卷帘控制箱 2. 型号：详设计 3. 规格:详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第2页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	030404017016	室外水泵控制箱	1. 名称：室外水泵控制箱 2. 型号：详设计 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
4	030404017015	配电箱 APZ-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=140KW 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：落地	台	1					
5	030404017015	应急照明配电箱 EPD-1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=0.5KW 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：挂墙安装	台	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第3页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030412002017	LED工厂灯 220V, 70W LED	1. 名称：LED工厂灯 2. 规格、型号：220V, 70W LED 3. 安装形式：吸顶安装	套	16					
7	030412004018	安全出口指示灯 1W LED A型灯具， DC36V	1. 名称：安全出口指示灯 2. 规格、型号：1W LED A型灯具， DC36V 3. 安装形式：详设计	套	3					
8	030412004018	应急照明壁灯（平时 不亮）8W LED	1. 名称：应急照明壁灯（平时不亮） 2. 规格、型号：（自带蓄电池） 8W LED A型灯具，DC36V 3. 安装形式：详设计	套	9					
9	030404035019	普通五孔插座 250V 10A	1. 名称：普通五孔插座 2. 材质：详设计 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：详设计	个	4					
10	030409008020	总等点位端子箱 MEB	1. 名称：总等点位端子箱 MEB 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	1					
11	030411001021	配管 SC150	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC150 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	5.2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第4页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030411006022	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	20					
13	030411006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：满足设计及规范要求	个	12					
14	030409003023	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物不小于16的2根钢筋 3. 其他：满足设计及规范要求	m	28					
15	030409008020	接地测试点	1. 名称：接地测试点 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	2					
16	030409002024	热镀锌扁钢 40*4	1. 名称：热镀锌扁钢 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40*4mm 4. 其他：满足设计及规范要求	m	186.65					
17	030408001025	电力电缆 YJV-4×150+1×70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：4×150+1×70 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	9.94					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第5页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030408001025	电力电缆 YJV-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×16 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	16.87					
19	030408001025	电力电缆 YJV-5×4	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×4 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	10					
20	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤240mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 截面积≤240mm² 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
21	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤16mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 截面积≤16mm² 3. 其他：满足设计及规范要求	个	4					
22	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤10mm²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 截面积≤16mm² 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
23	030411001027	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	135.02					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第6页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411001027	配管 PC25	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	47.07					
25	030411001027	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	9.05					
26	030411001027	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：紧定管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	119.63					
27	030411004028	配线 ZB2-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2-BV 4. 规格：2.5 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	16.74					
28	030411004028	配线 ZB2N-BV-2.5	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2N-BV 4. 规格：2.5 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	225.94					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第7页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	030411004028	配线 ZB2N-BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZB2N-BV 4. 规格：4 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	444.3					
30	030411004028	配线 BV-4	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV 4. 规格：4 5. 材质：铜质 6. 其他：满足设计及规范要求	m	178.65					
31	030414002031	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 型号：满足设计及规范要求 3. 电压等级（kV）：1KV 4. 类型	系统	2					
32	030414011032	接地装置	1. 名称：接地装置 2. 类别：满足设计及规范要求	系统	1					
		分部小计								
		弱电								
33	030502003029	网络配线箱	1. 名称：网络配线箱 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计 4. 安装方式：满足设计及规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第8页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	030411001027	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	12.42					
		分部小计								
		消防与给排水								
35	030901002003	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 公称压力、连接方式：综合考虑 5. 包含管件、卡箍制作安装，管件形式综合考虑，镀锌层破坏处需刷油满足设计要求 6. 水冲洗、水压试验 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	6					
36	030901002004	热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 公称压力、连接方式：综合考虑 5. 包含管件、卡箍制作安装，管件形式综合考虑，镀锌层破坏处需刷油满足设计要求 6. 水冲洗、水压试验 7. 其他：满足设计及施工验收规范要求	m	64.19					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第9页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	030901010007	普通消火栓箱	1. 名称：普通消火栓箱 2. 型号、规格：消火栓箱 1800×700×180 箱内配SNZ65或 SNZW65一个, DN65、L25m衬胶水带一 条, φ19mm水枪一支消火栓按钮, 带消防 卷盘 3. 单栓、双栓：单栓 4. 箱内配件详国标图 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	套	2					
38	030901013009	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 名称：手提式灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 含灭火器放置箱 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	具	6					
39	031003003015	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第10页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	031003003019	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
41	031001006015	普通硬聚氯乙烯雨水管 PVC-U De110	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯雨水管 De110 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	52.66					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第11页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	031001006015	普通硬聚氯乙烯污水管 PVC-U De160	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通硬聚氯乙烯污水管 De160 4. 连接形式：粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件（含通气帽、伸缩节、检查口、止水环、止水节、H型管件、关卡、堵头等）制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 通球、灌水试验按设计要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	10.58					
43	031004014049	雨水斗 De110	1. 材质：雨水斗 2. 型号、规格：De110 3. 安装方式：按设计要求，直通、侧通综合考虑 4. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	6					
44	031002001013	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	85.59					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第12页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
45	031202003014	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	85.59					
46	030905002015	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓 灭火系统 2. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	点	2					
47	031001007001	衬塑钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN40 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍 连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含 安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道 标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防 锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足 设计及规范要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及 验收规范要求	m	14.18					
48	031004014053	地漏 DN150	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN150 3. 安装方式：满足设计及规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第13页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	031003001054	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质: 详设计 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1					
50	031003003010	水表组 DN40	1. 名称: 水表组 2. 材质: 满足设计要求 3. 型号、规格: DN40 4. 连接方式: 综合考虑 5. 含法兰及阀门、减压阀等安装 6. 其他: 满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	1					
		分部小计								
		水泵房								
51	031006015050	成品消防水箱 352m³	1. 材质、类型: 成品箱泵一体化泵站水箱 2. 型号、规格: 公称容积为352m³, 其它详设计 3. 其他: 含基础, 含其他附件 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	1					
52	031003003025	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称: Y型过滤器 2. 材质: 综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格: DN150 4. 连接方式: 综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他: 满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	3					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第14页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	030601002040	压力检测装置	1. 名称：压力检测装置 2. 型号：DN150 3. 其他：满足设计及规范要求	台	1					
54	030601002041	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号：详设计 含阀门、弯管等配件 3. 挠性管材质、规格：详设计 4. 支架形式、材质：详设计 5. 调试要求：详设计并满足规范要求 6. 其他：满足设计要求及施工规范	台	4					
55	030807003052	地上式室外消防取水栓 DN300	1. 名称:地上式室外消防取水栓 2. 材质：详设计 3. 型号、规格:DN300 4. 连接形式:详设计 5. 其他：满足设计及规范要求详见15S909	个	1					
56	030804001037	偏心异径管 DN100	1. 材质：偏心异径管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	2					
57	030804001037	偏心异径管 DN150	1. 材质：偏心异径管 2. 规格：DN150 3. 连接方式：综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第15页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	031003003020	安全阀 DN150	1. 名称：安全阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
59	031003003020	常闭水泵试验阀门 DN100	1. 名称：常闭水泵试验阀门 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
60	031002003047	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：按设计要求 3. 规格：DN100 4. 制作安装及封堵 5. 套管长度、填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	8					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第16页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
61	031002003047	柔性防水套管 DN150	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 材质：按设计要求 3. 规格：DN150 4. 制作安装及封堵 5. 套管长度、填料材质：综合考虑 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	3					
62	030804001037	橡胶软接 DN100	1. 材质：橡胶软接 2. 规格：DN100 3. 连接方式：综合考虑 4. 含法兰及配套附件安装 5. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	4					
63	031003003024	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
64	031003003024	水锤消除器 DN100	1. 名称：水锤消除器 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第17页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	031003003024	泄压阀 DN100	1. 名称：泄压阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
66	030503006035	流量测试装置	1. 名称：流量测试装置 2. 型号、规格：量程：综合考虑 3. 连接形式：综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 附件配置：含本体及零配件制作安装及调试 6. 其它：满足设计及规范要求	个	1					
67	031003003024	浮球阀	1. 名称：浮球阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：详设计 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第18页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	030109001002	消火栓水泵	1. 设备名称：消火栓水泵 2. 型号、规格：详设计 3. 减振装置形式、数量：符合设计及规范要求 4. 灌浆配合比：符合设计及规范要求 5. 单机试运转要求：符合设计及规范要求 6. 含控制柜及其至泵的控制管线、本机调试及接地、电机检查接线 7. 其他：含控制柜，及控制系统，满足设计要求及施工规范	台	2					
69	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN100	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	18.48					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第19页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
70	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN150	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	41.21					
71	030901002005	热浸镀锌钢管（泵房） DN300	1. 安装部位：室内（管道间、泵间）综合考虑 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：沟槽式卡箍连接 5. 冲洗、吹扫、消毒和压力试验等满足设计及规范要求 6. 管件：投标人自行考虑在综合单价中, 中标后综合单价不得调整 7. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	8.86					
72	031002001013	管道支架制作安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢(综合) 3. 管架形式：支架、托架、吊架（综合考虑） 4. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	86.67					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第20页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	031202003014	管道支架除锈刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 刷防锈漆两道，灰色调和漆两道 3. 其他：满足设计及施工验收规范要求	Kg	86.67					
74	030601002041	电接点压力表	1. 名称：电接点压力表 2. 型号：详设计 含阀门、弯管等配件 3. 挠性管材质、规格：详设计 4. 支架形式、材质：详设计 5. 调试要求：详设计并满足规范要求 6. 其他：满足设计要求及施工规范	台	1					
75	031003003020	电磁阀 DN150	1. 名称：电磁阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
76	030901010043	系统测试用消火栓	1. 名称：系统测试用消火栓 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第21页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	031001007001	衬塑钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：衬塑钢管 DN100 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足设计及规范要求 9. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m	5.07					
78	031003003015	蝶阀 DN100	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第22页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
79	031003003019	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	2					
80	031003003024	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN150 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	4					
81	031003003024	闸阀 DN300	1. 名称：闸阀 2. 材质：综合考虑、满足设计要求 3. 型号、规格：DN300 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及配套附件安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	个	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第23页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	040504001037	水表井	1. 名称：消防阀门井 2. 井的尺寸、深度：按设计要求 3. 井身材料：作法见05S502 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度：作法见05S502 5. 定型井名称、图号、尺寸及井深：作法见05S502 6. 井盖、井座采用球墨铸铁井座、井盖，或参照生产厂家的相关安装要求执行。 7. 该项目混凝土采用商品混凝土 8. 其它：含井盖注明的同专业类型的字样及井的深浅，其单价综合考虑 9. 挖填土方及混凝土模板包含在综合单价中	座	2					
83	031003003010	水表组 DN100	1. 名称：水表组 2. 材质：满足设计要求 3. 型号、规格：DN100 4. 连接方式：综合考虑 5. 含法兰及闸阀、减压阀等安装 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	组	2					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		专业措施项目								
84	031301017001	脚手架搭拆		项	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）

标段:

第24页共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			82383.59			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2942.27			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17386.15			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		39586.92			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		22468.25			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					82383.59			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	973500.00		
	生产设备			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工厂房【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	总坪土石方工程		
1.2	道路、场地、装卸区硬化		
1.3	护坡		
1.4	厂区围墙：106.12m		
1.5	两道电动伸缩门：9m		
1.6	调节池		
1.7	晾晒架		
1.8	水箱基础		
1.9	拆除工程		
1.10	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	23026.36	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称: 2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金(中央、省级、成都市级、本级)禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】 标段:

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费	12704.09	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总坪土石方工程								
1	010101002272	挖一般土方	1. 土壤类别：各类土综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	3098.40					
2	010102001383	挖一般石方	1. 岩石类别：综合考虑 2. 开凿深度：详见设计图 3. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	2065.60					
3	010103001273	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	52.20					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第2页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010103002278	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	5111.80					
		分部小计								
		道路、场地、装卸区硬化								
5	040202011381	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格：碎石综合 2. 厚度：15cm厚	m²	700.28					
6	040203007382	20cm厚C30砼路面恢复	1. 厚度：20cm厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 5. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 6. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m²	700.28					
		分部小计								
		护坡								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第3页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	040101002311	挖沟槽土方	1. 土壤类别：土方、石方、淤泥、植被、卵石等综合考虑 2. 挖土方式及深度：人机综合考虑不作调整 3. 运距及堆场：场内运输投标人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4. 因工作面和放坡增加的工程量并入相应清单工程量 5. 挖土方式：综合 6. 其他：满足设计及规范要求人自行考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求	m³	37.73					
8	040103001312	土方回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：合格土方 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：买土、借土、场内外利用土石方等由投标人综合考虑	m³	9.18					
9	010101001313	边坡整理	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 3. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m²	267.10					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第4页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	010202009314	喷射100mm厚C25细石混凝土护壁(网喷)	1. 名称：钢筋网喷射混凝土护坡 2. 厚度：100mm 3. 材料种类：商品砼 4. 混凝土(砂浆)类别、强度等级：C25细石商品砼 5. 钢筋网：另计 6. 符合设计及规范要求	m²	267.10					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第5页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
11	010202007315	锚杆	1. 地层情况：投标人根据现场勘查、地勘报告等综合考虑 2. 锚杆类型、部位：锚杆，部位投标人根据现场实际情况布置，具体数量按现场施工数量收方确定； 3. 钻孔深度：综合 4. 钻孔直径：120mm，成孔倾角-20° 5. 成孔：详设计，综合考虑 6. 杆体材料品种、规格、数量：锚杆为Φ22钢筋，定位筋等详设计，综合考虑 7. 浆液种类、强度等级：采用P. O 42. 5R水泥，注浆水灰比0. 5~0. 6，注浆压力不低于0. 5MPa。 8. 压浆管：详设计 9. 采用跟管钻进方式考虑在综合单价内 10. 其它：架线环钢管，锚具、锚板、锚索套管、注浆管、定位器、对中支架、扩大头、紧环箍、承压型囊、铁丝等图示内容综合考虑到在综合单价内 11. 工程量按设计图示尺寸以有效锚杆段+自由端长度以m计	m	185.00					
12	040402005316	C25混凝土排水沟	1. 断面尺寸：600*800mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他详见设计图纸	m³	13.27					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第6页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	010503002317	C25混凝土顶梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	6.12					
14	010515001318	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	1.195					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第7页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	010515001319	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.494					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第8页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010515001320	HRB400现浇构件钢筋 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.591					
17	010201001321	卵石堆囊	1. 材料种类：卵石 2. 规格：综合	m³	0.09					
18	040309009322	PVC泄水管 Φ50	1. 材料品种：PVC泄水管 2. 管径：Φ50	m	13.00					
19	040601029323	伸缩缝 沥青麻筋	1. 材料品种：沥青麻筋 2. 伸缩缝规格：2~3cm 3. 伸缩缝部位：护坡每10~15m长设一道	m	40.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第9页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011503001417	成品镀锌方通围栏	1. 名称：成品镀锌方通围栏 2. 栏杆柱规格、尺寸：镀锌方通40*40*0.8mm、19*19*0.6mm、50*50*1.0mm, 具体做法详设计图 3. 油漆品种：面喷黑色氟碳漆 4. 柱脚预埋钢板：240*240*10mm 5. 综合单价已包含此项所有工序，投标人综合考虑 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m ²	91.8					
		分部小计								
		厂区围墙：106.12m								
21	010101003390	挖沟槽土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m ³	77.69					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第10页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010103001391	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	63.56					
23	010103002392	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	14.13					
24	010501001393	100mm厚C15砼垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	6.58					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第11页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	010401001394	M7.5浆砌MU15标砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15标砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	19.87					
26	010515001395	HPB300现浇构件钢筋 Φ8	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 直径Φ8 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.084					
27	040901009396	预埋铁件	1. 材料种类：钢板 2. 材料规格：150*150*8mm	t	0.052					
28	040203008397	荔枝面黄锈石外墙砖600*300*7mm	1. 块料品种、规格：荔枝面黄锈石外墙砖600*300*7mm 2. 粘接层：30mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层	m²	95.51					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第12页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	011503001398	铸铁栏杆	1. 定制成品铸铁栏杆， 2. 栏杆柱规格、尺寸：100*100*4mm， 具体做法详设计图 3. 油漆品种：黑色喷漆，内刷红丹防锈漆两遍 4. 综合单价已包含此项所有工序，投标人综合考虑 5. 其它：满足设计规范及验收要求	m	106.12					
		分部小计								
		两道电动伸缩门：9m								
30	010101003399	挖槽坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	29.52					
31	010103001400	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	11.7					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第13页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	010103002401	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	17.82					
33	010401003402	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M7.5浆砌页岩标砖 2. 墙体类型：外墙	m³	6.24					
34	010501001403	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	4.18					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第14页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010501003404	C25混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	18.62					
36	010502001405	C30混凝土矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	2.56					
37	010503004406	C25混凝土圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.68					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第15页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010505001407	C30混凝土现浇板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	0.64					
39	010515001408	HPB300现浇构件钢筋 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 Φ6 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.014					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第16页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	010515001409	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.178					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第17页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010515001410	HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ8~10 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.16					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第18页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	010515001411	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.51					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第19页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
43	010515001412	HRB400现浇构件钢筋 Φ20	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ20 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 投标人综合考虑埋设的方式，钢筋无论采用绑扎搭接、焊接、机械连接或其他连接等方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 4. 弧形构件钢筋、植筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 植筋费用，含打孔、注胶，安放钢筋及拉拔试验等费用包括在投标报价综合单价内 6. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.196					
44	010805004413	电动伸缩门	1. 门代号：DSM-90*14BGMD C 2. 尺寸：长9m 3. 伸缩比为1:5.5 4. 右向开启暗装式(全封闭) 5. 电子配件品种、规格满足设计规范及相关要求	樘	2					
45	011202001414	内墙面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型：混凝土柱 2. 20mm厚1：2水泥砂浆抹面 3. 其他：满足设计、规范及验收要求	m²	26.4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第20页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
46	011204001415	荔枝面黄锈石外墙砖900*600*30mm	1. 块料品种、规格：荔枝面黄锈石外墙砖900*600*30mm 2. 粘接层：30mm厚1：2.5水泥沙浆粘接层	m²	47.48					
47	011508004416	不锈钢广告字	1. 基层类型：黄锈石外墙砖 2. 镌字材料品种、颜色：不锈钢广告字 3. 字体规格：500mm×500mm×50mm 4. 其它满足设计规范及相关要求	个	22					
		分部小计								
		调节池								
48	010101004338	挖基坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	7.50					
49	010102003339	挖基坑石方	1. 岩石类别 2. 开凿深度 3. 弃碴运距	m³	11.25					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第21页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	010103001340	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	3.50					
51	010103002341	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	15.25					
52	040406002342	C25混凝土底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	1.39					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第22页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	040601007343	C25混凝土池壁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	3.92					
54	040504001344	复合材料爬梯 280mm×150mm×16mm	1. 材质：复合材料爬梯 2. 规格：280mm×150mm×16mm	个	6					
55	040601010345	复合树脂盖板 2200×500×50mm	1. 材质：复合树脂盖板 2. 规格：2200×500×50mm	块	5					
		分部小计								
		晾晒架								
56	010606012346	晾晒架	1. 材料品种：热镀锌矩管 2. 规格：综合，具体详设计图	t	2.816					
57	011405001347	金属氟碳漆饰面	1. 材料品种：矩管 2. 油漆涂料：金属氟碳漆饰面	m²	127.78					
58	011505003348	成品实心玻璃纤维杆	1. 名称：实心玻璃纤维杆 2. 型号、规格：粗12mm, 长550mm	根	1500					
59	011505007349	尼龙万向刹车轮	1. 名称：尼龙万向刹车轮 2. 样式详见设计图	个	120					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第23页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		水箱基础								
60	010101004350	挖基坑土方	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 挖土深度、基础类型、大面积开挖、零星开挖、基坑和沟槽开挖等综合考虑 3. 开挖和运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 4. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m³	45.23					
61	010103001351	土方回填	1. 土壤类别：原土回填 2. 填土深度：综合考虑 3. 回填机械：综合考虑 4. 填土要求：地面回填时应分层夯实，每层厚度不大于300mm，压实度不低于95% 5. 场地内垂直和水平运距：由投标人自行综合考虑在报价中 6. 其它：满足设计规范及验收要求	m³	5.90					
62	010103002352	余方弃置	1. 土壤类别：淤泥、土、石综合考虑 2. 运输方式：人机综合（含人工摊座捡底） 3. 场外运距：外弃运距由投标人综合考虑，并须满足城市建筑渣土清运管理规定，其费用综合考虑在报价中 4. 满足设计其他要求、施工验收规范及招标要求	m³	39.33					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第24页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
63	010501001353	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	11.58					
64	040303002354	C30混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	27.75					
65	010503002355	C30混凝土矩形梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料、配合比等：满足规范要求 4. 混凝土达到设计要求，满足现行施工验收规范 5. 混凝土含所有外加剂、车泵费、电费、油费、水费用，结算时不因配合比和泵送方式不同而调整综合单价	m³	14.62					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第25页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	010515001356	HPB300现浇构件钢筋 φ8~10	1. 钢筋种类、规格：HPB300现浇构件钢筋 φ8~10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.438					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第26页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
67	010515001357	HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ12~14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	3.757					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第27页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	010515001358	HRB400现浇构件钢筋 Φ16	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.309					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第28页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
69	010515001359	HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22	1. 钢筋种类、规格：HRB400现浇构件钢筋 Φ18~22 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、锚固、搭接和损耗等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求考虑钢筋的连接方式，绑扎、焊接费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 5. 其它满足设计规范及相关要求	t	0.483					
		分部小计								
		拆除工程								
70	011601001360	砌体拆除	1. 砌体名称：圬工砌体 2. 砌体材质：综合考虑 3. 拆除高度：详见设计图	m³	331.01					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
71	041102001001	垫层模板	构件类型：详设计图	m²	33.27					
72	041102002001	带形基础模板	构件类型：详设计图	m²	122.86					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第29页共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
73	041102002	满堂基础模板	构件类型	m²	17.4					
74	011702008	圈梁	1. 梁截面形状：详设计图 2. 支撑高度：综合	m²	5.67					
75	041102012001	柱模板	1. 构件类型：详设计图 2. 支模高度：综合	m²	12.8					
76	041102013001	梁模板	1. 构件类型：详设计图 2. 支模高度：综合	m²	30.6					
77	041102014001	板模板	1. 构件类型：详设计图 2. 支模高度：综合	m²	6.4					
78	041102034	池底模板	构件类型：详设计图	m²	2.12					
79	041102035	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：详设计图 2. 支模高度：综合	m²	39.2					
80	041102037	排水沟模板	构件类型：排水沟	m²	71.4					
81	050402002	现浇混凝土路面	厚度：20cm	m²	700.28					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	041109001001	安全文明施工费			23026.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1247.73			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5217.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8734.14			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7826.69			
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	041109003001	二次搬运费						
4	041109004001	冬雨季施工增加费						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费						
合计					23026.36			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【市政工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	总平电气		
1.2	室外给排水		
1.3	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	10254.97	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3576.08	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		总平电气								
1	030404017015	配电箱 AP1	1. 名称：配电箱 2. 型号：PN=160KW 3. 规格：详设计 4. 基础形式、材质、规格：满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格：含接线端子 6. 端子板外部接线材质、规格：含接线端子 7. 安装方式：落地	台	1					
2	030411001021	配管 SC50	1. 名称：配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：满足设计及规范要求	m	226.06					
3	030409008020	总等点位端子箱 MEB	1. 名称：总等点位端子箱 MEB 2. 材质：详设计 3. 规格：详设计	台	1					
4	030408001025	电力电缆 YJV-4×150+1×70	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：4×150+1×70 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	90.1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第2页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	030408001025	电力电缆 YJV-5×16	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：5×16 4. 材质：铜质 5. 敷设方式、部位：详设计 6. 电压等级（kV）：1KV以下	m	60.1					
6	030408006026	电力电缆头 五芯 截面积≤240mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格、型号：五芯 截面积≤240mm ² 3. 其他：满足设计及规范要求	个	2					
7	030412007030	太阳能路灯 40W	1. 名称：太阳能路灯 2. 规格、型号：40W LED铝压铸4000IP65白色 3. 灯杆材质、规格：H=6000 4. 光效≥120lm/w，显示指数Ra≥70，灯具总光通量≥3600lm，太阳能板：100W/18V，多晶硅，转换效率≥17.0%% 5. 其他：含基础，接地等满足设计及规范要求	套	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第3页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010401011024	电缆手孔井	1. 名称：电缆手孔井 2. 规格：详设计 3. 垫层：100mm厚的C25垫层 4. 井壁：240mm厚M10水泥砂浆砌普通砼实心砌块，内外10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 5. 盖板:C30商品钢筋砼 6. 含模板，其他满足设计、规范要求以及使用要求	座	4					
9	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：自行考虑	m³	67.82					
10	010103001034	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m³	67.82					
		分部小计								
		室外给排水								
11	030901011035	室外消火栓 SX100/65型	1. 安装方式：室外消火栓 2. 型号、规格：SX100/65型 3. 附件材质、规格：详设计 4. 其他：满足设计要求及施工规范	套	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第4页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	031001007027	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：自来水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含冲洗、消毒，其余按设计要求 6. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	117.74					
13	031001006373	PE90-1.0Mpa污水提升管	1. 名称：污水提升管 2. 材质：PE管 3. 规格：PE90-1.0Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 其它满足设计及相关规范要求	m	100.00					
14	031001006372	PE160-1.0Mpa排污管	1. 名称：排污管 2. 材质：PE管 3. 规格：PE160-1.0Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 其它满足设计及相关规范要求	m	477.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第5页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	031001007001	PE给水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE给水管 DN100 4. 连接形式：丝扣、法兰或沟槽式卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含安装需要的前期预留孔洞、后期封堵等 6. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识 7. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 8. 冲洗、消毒和压力试验：已含并满足设计及规范要求 9. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	201.49					
16	031003012055	倒流防止器 DN100	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：详设计	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第6页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	040504008065	沉砂池	1. 垫层材质及厚度：10cm厚C20商品混凝土垫层 2. 池壁、基础材料品种、规格：井底、井壁材质、强度等级:详设计 3. 盖板材质、规格：C25混凝土盖板 4. 防水要求：详设计 5. 井盖座：详设计 6. 含钢筋制安装 7. 含挖填基坑土方 8. 包含模板 9. 详图集23S519-P97-GC-2 10. 其他：满足设计文件及规范要求	座	1					
18	040504009079	混凝土井圈的平算式单算雨水口	1. 名称：混凝土井圈的平算式单算雨水口 2. 垫层、基础：垫层：C20商品混凝土 3. M10水泥砂浆砌Mu10 4. 包含模板等措施费用 5. 包含商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）等费用 7. 其他：满足设计及现行施工、验收规范的要求	座	6					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第7页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	040504002080	圆形混凝土雨水检查井 Φ1000	1. 圆形混凝土雨水检查井 Φ1000 2. 井墙及底板混凝土为C20、S4。钢筋锚固长度35d、搭接长度42d；混凝土净保护层35。 3. 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆。 4. 流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20。 5. 井室高度：自井底至盖板底净高一般为D+1800，埋深不足时酌情减少。 6. 接入支管超挖部分用级配碎石、混凝土或砌砖填实。 7. 井基材料采用C20混凝土，厚度等于干管管基厚，若干管为土基时，井基厚度为100。 8. 井筒及井盖的安装作法见井筒图。 9. 适用管径D=200~600mm。 10. 5. 包含商品砼的外加剂、泵送方式（地泵、汽车泵）、包含模板等	座	5					
20	040504003374	成品塑料检查井	1. 名称：成品塑料检查井 2. 规格：井筒直径 700mm 3. 井盖：Φ700mm复合树脂井盖 4. 井室高度：自井底至盖板底净高1.1m 6. 安装作法详设计	座	4					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第8页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030109001081	污水泵 WQX12.5-20-2.2KW	1. 名称：污水泵 2. 规格、型号：WQX12.5-20-2.2KW 3. 其他：含电机检查调试，满足设计及规范要求	台	1					
22	011615001279	水平钻孔DN200	1. 部位：水平钻孔 2. 打洞部位材质：土石综合考虑 3. 洞尺寸：DN200	m	18.00					
23	031001006082	钢带缠绕管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN200 4. 连接形式：详设计 5. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	9.3					
24	031001006082	钢带缠绕管 DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN300 4. 连接形式：详设计 5. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	15					
25	031001006082	钢带缠绕管 DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN400 4. 连接形式：详设计 5. 其他：含垫层，满足设计及规范要求	m	71.98					
26	031003012055	闸阀 DN100	1. 材质：闸阀 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：详设计	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第9页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010103001082	中粗砂回填	1. 回填土种类：中粗砂 2. 密实度要求：满足设计及规范要求 3. 回填方式：投标人综合考虑 4. 填方粒径要求：综合，满足设计及规范要求 5. 其他：投标人踏勘现场自行综合考虑 回填及场内运距, 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m³	28.88					
28	010101003033	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：自行考虑	m³	57.77					
29	010103001034	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：自行考虑	m³	28.89					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）
禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第10页共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	010103002084	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于淤泥、流沙、软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、砂、石、建渣垃圾、杂草、灌木、树兜等 2. 工程量按天然密实物量计算 3. 运输距离投标人综合考虑，综合单价包含运输及堆场费等费用 4. 投标人应综合考虑当地政府对安全文明施工的规定要求及政府对限行、限载等要求，综合考虑报价，结算时不予调整单价 5. 其他：满足设计、施工、相关图集及验收规范要求	m³	33.88					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001001	安全文明施工费			10254.97			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）		590.60			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）		1718.11			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）		4456.35			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价 措施项目费）		3489.91			
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计					10254.97			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价（不含总价措施项目费）”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
合 计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计 日 工 表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾
丰镇村集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

第1页共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：2026年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央、省级、成都市级、本级）禾丰镇村
集体经济产业发展项目\红薯加工中心\红薯加工中心总平【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5