

招标工程量清单

招 标 人：成都蜀景天建设投资有限公司

造价咨询人：

2026 年 8 月 28 日

招标工程量清单

招 标 人： 成都蜀景天建设投资有限公司

造价咨询人：

法定代表人
或其授权人： 李遥

法定代表人
或其授权人：

编 制 人： 滕昭辉

复 核 人： 王小利

编 制 时 间 ： 2026 年 8 月 28 日

复 核 时 间： 2026 年 8 月 28 日

总 说 明

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程

第 1 页 共 4 页

一、工程概况

- 1、项目名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程
- 2、工程地址：崇州市
- 3、工程概况：本工程主供电源从10kV南钢线#1环网柜新建一回线路，采用电缆敷设方式至新建环网柜；备供电源从10kV文荣线#6环网柜新建一回线路，采用电缆敷设方式至新建环网柜。具体详见工程量清单。

二、招标工程量清单编制范围

本工程主供电源从10kV南钢线#1环网柜新建一回线路，采用电缆敷设方式至新建环网柜；备供电源从10kV文荣线#6环网柜新建一回线路，采用电缆敷设方式至新建环网柜。其中包含新建环网柜、排管、电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3*500mm²、分支箱、电缆井、破除及恢复混凝土路面等工作内容，具体详见工程量清单。

三、招标工程量清单编制依据

- 1、四川贯通电力工程设计有限公司设计的施工图及设计院的相关文件资料；
- 2、川建造价发〔2013〕370号关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建筑与装饰工程计量规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建筑与装饰工程计量规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；
- 4、川建价发〔2025〕41号四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；
- 5、材料价格采用成都市《工程造价信息》2026年7期《成都市工程造价信息》及市场价格；
- 6、川建行规〔2024〕15号四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知、川建标函〔2024〕3159号四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知；
- 7、与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
- 8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量、材料、施工等的说明

- 1、投标人选择的材料必须满足国家及地区相关规范和标准及环保要求。主要材料必须达到设计参数及品质要求。投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在综合单价中，中标后不得调整。
- 2、承包人在采购前应将材料资料样品或设备采购资料报发包人（监理）审核确认后方可采购。
- 3、施工要求：施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。
- 4、质量要求：设备及材料必须符合国家相关施工和验收规范要求、且经相关验收合格。

五、工程量清单编制及报价要求

- 1、工程量清单报价表应与招标文件(含补遗书、答疑纪要)中的投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、设计图等文件结合理解和使用。

总 说 明

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程

第 2 页 共 4 页

- 按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何将非竞争性项目增减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
- 2、除合同另有规定外，投标人在报价中的单价与合价，均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险费、规费、保险、甲供材料保管及场内运输费。
- 3、投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。完成本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照施工图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，不能因项目清单项目特征描述的某些瑕疵而要求费用的调整。
- 4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，即应包括完成本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其它项目清单费用、规费、税金及保修期限内所需的一切费用及风险（合同另有约定的风险除外）。标价工程量清单中分部分项和单价措施项目的综合单价包括完成该项目清单所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险。
- 5、投标人应自行到工地踏勘以充分了解工地位置、考虑已形成的外部公共道路至施工场地道路、施工场地内部道路、临时用水用电（含相关手续费）、储存空间、材料及构件装卸、堆放、加工、拼装、吊装等施工场地范围限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。（如：因场地问题产生不能及时采购原材料导致材料价格上涨、构件大量积压增加运输成本、在原工厂和现场的场地内对构件进行非正常的多次倒运和摆放等产生的索赔申请将不被批准）。
- 6、投标人应根据自身条件和施工需要，考虑工程材料、构件等吊装方式，搭设脚手架、安全防护架、垂直运输机械、支架、平台、使用施工吊篮等的技术措施，由此所产生的费用，投标人应在踏勘现场后，充分考虑采用的各种技术措施费用及承担的相应风险，并综合填报在相应的措施项目之中。
- 7、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其它项目综合单价或合价中（综合单价报价保留到小数点后两位有效）。
- 8、本次招标为了便于工程计量与结算，必须按工程量清单所列的单位进行报价。项目特征中约定了“计算规则”的清单项目，结算时按项目特征中约定的计算规则进行计量。
- 9、投标人在对具有相同项目特征的两个或是两个以上项目报价时（含综合单价分析表中综合单价），若综合单价不一致，则工程结算时以较低的综合单价进行结算。
- 10、检测费：应进行的常规检验检测费用由承包人承担。
- 11、冬雨季施工过程中为排水、防洪、抗寒、抗冻等产生的相关措施费用，由投标人综合考虑，均不再单独计取。
- 12、地下管线探测、保护费，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，精心编制施工组织设计，考虑该项措施费用，中标后不论采取何种措施均不予另行支付。
- 13、施工过程中所发生的打洞、开槽、剔槽、压槽等费用及相应的封堵、恢复至原状等费用应包含在相应项目的综合单价中；打洞、开槽、剔槽、压槽等的宽度和深度应满足设计及现行的施工验收规范等的要求。
- 14、投标人应根据发包人要求完成各类线缆的标识、挂牌等工作内容，其费用报价时综合考虑在相应项目的综合单价里，中标后综合单价不作调整。

总 说 明

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程

第 3 页 共 4 页

15、电缆敷设包含了揭（盖）盖板（包含沟盖板和桥架盖板）、电缆防护。 16、脚手架、模板工程等包含在相应项目的综合单价中，中标后不予另行支付。 17、措施项目清单： 17.1 总价措施项目清单与计价表中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费应按照本清单给定的金额进行填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。结算时按合同专用条款之约定进行调整。 17.2 除安全文明施工措施（环境保护费、文明施工、安全施工、临时生产及生活设施）以外的总价措施项目，由投标人综合考虑自主报价，结算时总价包干使用不得调整。招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行增减措施项目。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增减或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，但需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。 17.3 施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：发包人提供临水临电接驳点。红线范围内从接驳点至施工场所需的设备、管线及相关费用由承包人自行承担并包括在相应总价措施费中包干使用，包含且不限于承包人设备材料的采购、检测、运输、安装调试、行车及行人干扰费、市政道路拆除及恢复费用、水费缴纳、电费缴纳，以及施工过程中看护、维修、维护，使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等所有费用。施工用水、用电费用由承包人向相关单位或部门缴纳。 17.4 地上（地下）设施、建筑物的临时保护设施费：投标人应自行踏勘现场，结合实际情况综合考虑，该费用不单独计取。 17.5 沿线现状检查井碰管费用：由投标人投标报价时结合现场实际综合考虑，该费用不单独计取。 17.6 临时停电、临时停水：投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源（发电机），施工期间临时停电费用包括在投标报价措施费中，包干使用，不再办理签证。投标人投标报价时应综合考虑施工中临时停水问题，若遇施工期间临时停水自行解决，费用包括在投标报价措施费中，包干使用，在施工过程中不再办理签证。 17.7 通水通电试运转费：投标报价中应包括承包人竣工验收时通水、通电试运行所产生的水费、电费，包干使用，不作调整。 17.8 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡二次及多次搭设、周转、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用，由投标人在投标报价中综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。 17.9 投标人应根据踏勘情况充分考虑临设的建设位置及方式，满足施工、生活以及合同专用条款对在施工现场搭设或租赁供招标人、监理人或其他管理人员办公、会议所需活动板房（分隔由招标人确定）的要求，并对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运、清洗、恢复，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用及相应的临时租地费均综合考虑在投标报价中，中标后费用不另行支付。 17.10 建渣及垃圾清运：需外弃的建渣、生活垃圾、土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，必须符合政府相关管理部门的要求或者指定弃场，运距自行考虑，该费用投标人结合工程和自身实际情况，在“建设项目投标报价汇总表”中自主报价，中标后不调整。 17.11 交叉施工：本工程施工阶段如涉及交叉施工，施工阶段承包人应接受业主的统一协调管理，为此产生的防护、相互配合增加费、施工降效等费用由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

总 说 明

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程

第 4 页 共 4 页

18、规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人在投标报价时应按招标人给定的金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件将被否决。中标后该费用按相关文件规定支付和结算。

19、税金：销项增值税额：投标人应根据川建造价发【2019】181号文相关规定缴纳增值税，应缴纳的税金（按9%的税率进行报价）已包括在合同价格内。

20、价格调整：除本合同约定的价格调整外，承包人投标所报综合单价固定不变，不作调整。

六、其他

1、在项目修建完工后，施工验收后的移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。

2、投标人的投标报价不得高于招标人的招标控制价，否则投标报价为无效报价。

3、招投标过程中，投标人根据已标价清单的项目名称、项目特征描述，进行投标报价；当施工中设计变更与已标价清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

七、本工程的招标控制价为6106633.37元，其中暂列金为265589.37元(不含税)，专业工程暂估价为0.00元，规费为10741.06元(不含税)，安全文明施工费为205176.95元(不含税)。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		外电部分								
1	030402017001	10kV环网柜1#（二进二出+PT+DTU）	1. 名称：10kV环网柜1#（二进二出+PT+DTU） 2. 规格型号：详设计 3. 电压（KV）：10KV 4. 基础形式、材质、规格：详见设计图纸（基础另计）	台	1.000					
2	030402017002	10kV环网柜2#（二进二出+PT+DTU）	1. 名称：10kV环网柜2#（二进二出+PT+DTU） 2. 规格型号：详设计 3. 电压（KV）：10KV 4. 基础形式、材质、规格：详见设计图纸（基础另计）	台	1.000					
3	030402017003	电缆分支箱（1进1出）	1. 名称：电缆分支箱（1进1出） 2. 规格型号：详设计 3. 电压（KV）：10KV 4. 基础形式、材质、规格：详	台	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			见设计图纸（基础另计）							
4	040504001004	电缆分支箱基础	1. 类型：电缆分支箱基础 2. 做法：详见设计 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	座	5.000					
5	040504001005	环网柜基础	1. 类型：环网柜基础 2. 做法：详见设计 3. 未尽事宜详设计图纸，并须符合国家现行相关规范及标准	座	2.000					
6	030408001006	电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*500mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格： ZA-YJV22-8.7/15kV-3*500mm ² 3. 材质：铜芯电缆 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压（KV）： 8.7/15KV 6. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	m	2546.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
】 标段： /

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
7	030408006007	冷缩电缆终端头 3*500	1. 名称：冷缩电缆终端头 2. 型号、规格：3*500mm ² 3. 材质、类型：铜芯、冷缩式 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	18.000					
8	040501001008	电缆标识贴	1. 类型：电缆标识贴 2. 材质、规格尺寸：详设计 3. 其他：满足设计及相关规范要求	个	80.000					
9	030408008009	防火封堵	1. 名称：防火封堵 2. 材质：防火堵泥 3. 方式：详设计 4. 部位：综合	kg	235.000					
10	030408010010	防火涂料	1. 名称：防火涂料 2. 材质：防火涂料 3. 方式：综合 4. 部位：综合	kg	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、相关图集、 标准及招标文件技术要求							
11	040504002011	A型电缆直线井	1. 类型：A型电缆直线井 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：详设计 4. 综合单价已含井体内的预埋铁 件、地锚、钢筋制安、井筒、抹 灰、热沥青、模板、脚手架、井 盖、防坠网、电缆支架以及为完 成本项工作所需的全部费用，投 标人综合考虑(挖土方另计) 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑 、养护、泵送方式等费用投标人 自行综合考虑在投标报价中，结 算时不作调整 6. 本项目采用商品混凝土，砂浆 采用预拌砂浆	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			7. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
12	040504002012	B型电缆转角井	1. 类型：B型电缆转角井 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：详设计 4. 综合单价已含井体内的预埋铁件、地锚、钢筋制安、井筒、抹灰、热沥青、模板、脚手架、井盖、防坠网、电缆支架以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑(挖土方另计) 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
13	040504002013	电缆三通井（ 2.5x2.0x1.5）	1. 类型：电缆三通井（ 2.5x2.0x1.5） 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：详设计 4. 综合单价已含井体内的预埋铁件、地锚、钢筋制安、井筒、抹灰、热沥青、模板、脚手架、井盖、防坠网、电缆支架以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑(挖土方另计) 5. 商品砼的外加剂、运输、浇	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
14	040504002014	电缆三通井（2×1.5×1.5）	1. 类型：电缆三通井（2×1.5×1.5） 2. 规格：详设计 3. 材质及做法：主体混凝土等级为C30, 抗渗等级为P6; 垫层混凝土等级为C15; 4. 综合单价已含井体内的预埋铁件、地锚、钢筋制安、井筒、抹灰、热沥青、模板、脚手架、	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程

标段： /

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			井盖、防坠网、电缆支架以及为完成本项工作所需的全部费用，投标人综合考虑(挖土方另计) 5. 商品砼的外加剂、运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 6. 本项目采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆 7. 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求及相关规范要求							
15	030414015015	电缆试验 10kV	1. 名称：电缆试验 2. 电压等级（kV）：10kV 3. 应符合下列条件： 4. 1）有关施工验收规范、标准	根	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 5.2) 有经过批准的调试方案 6.3) 调试后经有关部门验收。 7. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定							
16	030414002016	送配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器	1. 名称：输配电装置系统 2. 电压等级（kV）： ≤10kV交流供电 带断路器 3. 包含：自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试等 4. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定	系统	10.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		排管部分								
17	040803003017	电缆排管 9孔 φ 200 +2 孔 φ 100MPP	1. 名称：电缆排管 2. 保护管规格：9孔 φ 200 +2孔 φ 100 MPP管 3. 材质：MPP管 7. 包含排管管枕、支架、混凝土 模板、警示带等综合考虑（混凝 土垫层、混凝土包封、挖填土方 、接地另计） 8. 预埋件设置：满足规范及验收 要求 9. 满足设计及验收规范要求	m	150.000					
18	040803003018	电缆排管 4孔 φ 200 +2 孔 φ 100镀锌钢管	1. 名称：电缆排管 2. 保护管规格：4孔 φ 200 +2孔 φ 100镀锌钢管 3. 材质：镀锌钢管 7. 包含排管管枕、支架、混凝	m	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土模板、警示带等综合考虑（混凝土垫层、混凝土包封、挖填土方、接地另计） 8. 预埋件设置：满足规范及验收要求 9. 满足设计及验收规范要求							
19	040303001019	C20混凝土排管垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合单价包含泵送费用及泵送电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 4. 综合单价包含早强剂、速凝剂、减水剂等外加剂增加费用 5. 综合单价包含模板费用 6. 未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工及验收规范要求	m ³	25.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
标段： /

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	040303002020	C25混凝土排管包封	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 综合单价包含泵送费用及泵送电费，无论施工期间采用何种混凝土输送设备，结算时综合单价均不作调整 4. 综合单价包含早强剂、速凝剂、减水剂等外加剂增加费用 5. 综合单价包含模板费用 6. 未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工及验收规范要求	m³	147.290					
21	040901001021	现浇构件钢筋（排管包封处）	1. 名称：现浇构件钢筋 2. 材料规格：现浇构件钢筋 3. 部位：电缆排管包封处 4. 其他：符合设计及规范要求	t	1.017					
22	040901001022	现浇预埋件（排管接地处）	1. 名称：预埋铁件 2. 材料规格：详设计	t	0.139					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 部位：电缆排管接地处 4. 其他：符合设计及规范要求							
23	030409005023	接地母线 热镀锌扁钢-50*6	1. 名称：接地母线 2. 规格、型号：热镀锌扁钢-50*6 3. 其它：满足设计及相关规范要求	m	472.070					
24	040806001024	接地极 (L56X5 镀锌角钢 L=2.5m)	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：L56X5 镀锌角钢 L=2.5m 4. 土质：综合考虑 5. 其他：满足设计要求	根	43.000					
25	030409002025	接地跨接	1. 名称：接地跨接 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-50×6	处	20.000					
26	040807003026	接地装置调试	1. 类别：接地装置调试	系统	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 类型：基础/接地网 3. 未尽事宜详见设计，满足设计、相关图集，施工及验收规范及招标文件技术要求							
		分部小计								
		混凝土路面破除及恢复部分								
27	041001001027	拆除混凝土路面	1. 拆除原混凝土路面 2. 切缝深度：30cm 2. 厚度：40cm 3. 其他要求：满足设计图纸及施工方案、国家相关规范、相关图集、标准及合同相关约定	m ²	130.000					
28	040202001028	碎石基层	1. 名称：碎石基层 2. 做法：10cm厚碎石 3. 其他：满足设计及施工规范要求	m ²	130.000					
29	040202001029	C30混凝土路面	1. 名称：混凝土路面	m ²	130.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 做法：30cm厚C30混凝土包含模板、路面刻纹等综合考虑单价中 3. 其他：满足设计及施工规范要求							
		分部小计								
		土石方部分								
30	040101002030	挖沟槽基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 基础类型:综合 3. 挖土深度:综合 4. 挖土方式：人工、机械综合考虑 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单工程量 6. 其他：满足设计及规范要求核实	m³	894.300					
31	040103001031	土方回填	1. 填方材料品种：综合	m³	613.940					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程
】 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度：满足设计及规范要求 3. 填方来源、运距：投标人应自行踏勘现场, 根据现场实际情况考虑，其费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：满足设计及规范要求							
32	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种：不能利用的剩余土方等 2. 运距及堆场：投标人自行综合考虑 3. 运距：投标人应自行踏勘现场，根据现场实际情况考虑土方平衡后自行考虑运输及土方堆场，其费用综合考虑在投标报价中 4. 其他：包含工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费，其他满足	m³	280.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程

标段： /

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			设计及规范要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
33	011705001049	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人根据施工要求进行综合考虑 2. 机械设备规格型号：投标人根据施工要求进行综合考虑，所有种类机械设备进出场及安拆费用包干使用不作调整 3. 清单工程量以“项”计，结算时不作调整，组价时根据常规施工方案考虑相应机械费用 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、满足设计规范、合同的要求	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程 标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	031302001001	安全文明施工费			205176.95			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11816.47			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		34375.20			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		89160.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		69824.62			
2	031302002001	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005001	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008001	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1
【安装工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：崇州市318科创中心建设项目--10kV供电工程 单项工程1 【安装工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。