招标工程量清单

招　标　人：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会

造价咨询人：

2026 年 5 月 30 日

招标工程量清单

招 标 人：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会

造价咨询人：

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

编 制 人：王长军

复 核 人：杨文睿

编 制 时间 ： 2026 年 5 月 30 日

复 核 时间： 2026 年 5 月 30 日

总 说 明

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程

一、工程概况

1.1项目名称：欧洲产业城小学配套道路工程

1.2建设单位：成都国际铁路港经济技术开发区管理委员会

1.3工程概况：本项目内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、海绵城市等。

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围：

2.1.1欧洲产业城小学配套道路工程：施工设计图中所有内容，主要包括：道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、通信工程、海绵城市等，具体详见各项目清单。

2.2招标工程量清单编制依据

2.2.1欧洲产业城小学配套道路工程施工图设计；

2.2.2与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等；

2.2.3中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件；

2.2.4 《四川省建设工程工程量清单计价定额》2020及相关配套文件；

2.2.5本工程量清单人工费根据 “四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”（川建价发〔2025〕41号文）的规定执行；

2.3.6 川建造价发[2013]37号文“住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知”；

2.3.7 本工程量清单材料价格采用《成都工程造价信息》2026.04期青白江区材料信息价，并结合当地市场材料价综合考虑；

2.3.8 施工现场实际情况、地勘资料、工程特点；

2.3.9 其他相关资料。

三、投标报价注意事项

3.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。

3.1.1评标价=算数修正的投标总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额±折算价格，规费、安全文明施工费、暂列金额按照招标人给出金额填报，不得更改。

3.1.2在投标过程中，投标人根据自身情况自主报价，在合同履行过程中除合同另有规定外，无论任何原因引起的工程量的减少或增加，该综合单价均不调整。

3.2本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。

3.3招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；当施工中设计变更

总 说 明

与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发承包双方应按实际施工的项目特征依据合同约定重新确定综合单价。

3.4招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量以最终审计结果为准。

3.5招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔和调整造价。

3.6投标报价说明

3.6.1投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等完成本工程及保修期所需的费用及风险。

3.6.2分部分项工程量清单中的每一子目须填入单价和合价，且只允许有一个报价。

3.6.3 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。

3.6.4投标人必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。

3.6.5招标人给出的措施项目由投标人自主考虑到投标报价中，若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在其它投标报价中，结算时不予支付。

3.6.6措施项目清单中的环境保护、文明施工费、安全施工费、临时设施费统一按给定的金额计取。竣工结算时按相关主管部门核定的《建设工程安全文明施工措施评价及费率测定表》按实调整。夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费由投标人自行考虑，其所需费用综合考虑在对应的报价中；总价措施清单项目，在施工过程中，不管投标人采用什么机械设备和施工技术，均按项一次性报价，且费用包干不作调整。

3.6.7投标人在进行报价时应特别注意以下几点：

（1）行车、行人干扰费投标人应自行踏勘现场，结合实际情况在措施项目投标报价时综合考虑，该费用包干使用，中标后不作调整。

（2）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施，投标人应自行踏勘现场，结合实际情况，在措施项目对应总价项目投标报价时综合考虑，费用包干使用，中标后不作调整。

（3）大型机械设备进出场及安拆费：整个项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械。由投标人在措施项目投标报价时综合考虑(包含根据甲方需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。

（4）除安全文明施工费以外的其他总价措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目,投标人认为不需要的可不报价（包括但不限于地下管线调查及探测费，施工配合协调费，施工用水、用电接入费，施施工降、排水费用，施工围挡增加费用等）。

（5）除清单列明的单价措施项目：招标人未列的单价措施项目投标人可自行增加；招标人给出的单价措施项目,投标人认为不需要的可不报价。

（6）施工围挡增加费用指本项目各施工阶段各种类型的围挡施工。投标人从中标进场后，包括本项目施工、临时交通、及相关配合单位施工的所有围挡工作均由中标人实施，投标人应综合考虑中标后为施工打围的相应增加费用、施工现场二次及多次打围的相应增加费用、围栏标准提高及其他安全文明施工措施标准提高以及围挡广告布置、围挡绿化美观而超出安全文明施工费以外的增加费用等因素在“施工围挡增加费”中合理报价，该费用在招标范围内包干使用，中标后不作调整。

（7）投标单位认为应该计取的其他措施费用：（如：招标人取消某些项目的风险费；地下管线的交叉处理、夏季高温费用等在竣工验收之前所产生的费用；按国家及行

总 说 明

业有关规范、标准进行工程大体积混凝土测温、降温费用、施工通道开口费、施工干扰、赶工补偿、既有道路保护、既有道路交叉施工、对施工危险点（包含但不限于地铁、铁路、高速公路等）进行“施工监测、监控等项目）由投标人投标报价时综合考虑。

（8）投标人应充分考虑沥青、预制构件、水稳及灰土等多合土的拌合（预制）场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，实施过程中无论采用何种拌合（预制）及运输方式，设计图纸方案仅作为参考，投标人应结合自身情况综合报价，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

（9）混凝土模板由投标人自行考虑使用材料，不论采用木模、钢模、砖胎膜、复合模板等，综合单价均不调整。

（10）取、弃土方外运距离及取土场、弃土场由投标人自行考虑，投标人结合本工程具体情况综合考虑土石方挖填、外运报价，弃土、置土场、取土场地由承包人自行调查取得，并保证其合规合法且运输车辆满足当地政府和相关部门要求，发包人不另行支付取弃土、置土场、取土场地的临时道路和临时便桥等任何费用，由承包人在清单投标报价中综合考虑，图纸设计方案仅供设计参考，投标人应结合自身情况综合报价，中标后单价不调整。

（11）投标人在标段内自行进行土方平衡，图纸设计方案仅供参考，投标人应结合自身情况综合报价，建渣和多余土方应弃置于政府行政管理部门允许的堆场内，运距、弃土场位置由投标人实地考察后自行确定。投标人要充分考虑现场无堆土条件的现状，合理考虑回填土堆放位置和土方调配，进入相应分部分项清单综合单价中，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。

（12）对土方等其他施工现场材料进行二次或多次场内外转运费用由投标人自行考虑计入综合单价，中标后不作调整。

（13）承包人因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场等）均由投标人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，图纸设计方案仅供参考，投标报价时综合考虑在投标报价中，招标人不因此另行支付费用。

（14）本清单绿化工程养护期为竣工验收后12个月，投标人报价应将成活养护费和保存养护费在投标报价中综合考虑，中标后综合单价除招标文件及合同约定外不作调整。

（15）投标报价浮动率：L=((1-(中标价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额)/(招标控制价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额))X 100%

3.6.8其他项目清单

(1)暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。

(2)投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

3.6.9规费和税金

(1)规费：规费由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结算时按规定计取。

(2)本工程税金投标人暂按9%的税率计入投标总价内。

3.7关于风险

3.7.1 政策性调整：按合同相关条款执行。

3.7.2 材料价格调整：按合同相关条款执行。

总 说 明

3.8 招标工程量清单约定的其它风险。
3.8.1投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
3.9由于招标人所提供的招标工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定确定。
3.10本清单投标报价中，相同清单项目仅允许填报一个唯一报价，不接受选择性报价、有条件报价及差异化报价，若出现多个不同报价，所有相同清单项目将统一按最低投标报价结算。
3.11其他需说明问题
3.11.1本工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其原价、包装费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。
3.11.2本工程所有水泥全部使用大厂水泥。
3.11.3本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆，投标人自行考虑拌合方式（干拌或湿拌），中标后不作调整。
3.11.4本工程分部分项工程量清单与计价表，投标人投标报价时须注意以下事项：
(1)本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的的项目特征和工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范综合考虑相关费用进入综合报价中。
(2)土石方工程的综合单价中包含自行考虑场内运距及土石方堆场、堆场补贴费及密闭运输补贴费的费用；级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用；
(3)施工过程中与相关单位协调配合并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，招标人不再另行支付。
3.12工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费根据暂估量作为控制价计价依据，投标时自行报价，结算时根据合同约定据实结算。
四、投标报价编制要求
4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。
4.2投标报价应由投标人依据招标人提供的招标工程量清单、招标文件、设计图纸等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。
4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在已标价工程量清单的其他项目综合单价或合价中，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成已标价工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
4.4已标价工程量清单中“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
4.5投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，还需提供委托协议或合同（附扫描件）。

总 说 明

4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。
4.8分部分项工程量清单与计价表的综合单价和单价措施项目清单与计价表的综合单价须提供综合单价分析表。
五、特别注意
5.1在项目修建完工后，施工验收后至移交前的管理费由投标人综合考虑后计入投标报价中，招标人不再另行支付该项费用。
5.2若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。
5.3本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		路基工程								
1	040101001001	挖一般土石方（道路清表土及特殊路基挖土方）	1.土壤类别：类别综合考虑，包含地表土、软土、粘土、砂土、耕作土、建渣、生活垃圾、石方等（包含路基开挖、表土清除、换填开挖等） 2.挖土深度：按设计综合 3.挖土方式：投标人自行考虑 4.包括捡底、修整边坡等工作含在综合单价内 5.场内运输及堆放：投标人综合考虑 6.其他：满足设计、施工及验收规范要求	m^3	30223.000					
2	040202009002	砂砾石加强层	1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：砂砾石加强层	m^3	3551.310					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.填方粒径要求：综合 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 5.回填方式:综合考虑 6.其他：满足设计、规范及招标文件等要求							
3	010201007003	碎石桩	1.地层情况：详设计及地勘综合考虑 2.空桩长度、桩长:详设计综合考虑 3.桩径:碎石桩桩径采用500mm,桩距1.5m,采用振动沉管法施工 4.填充材料种类：桩体填料详设计 5.试验桩需满足设计及现行规范规定的要求，费用由投标人自行综合考虑在报价中	m	11804.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.清淤综合考虑报价 7.其他:满足设计及现行施工验收规范要求							
4	040201021004	土工格栅	1.材料品种、规格：土工格栅 2.搭接方式：满足设计及施工验收规范要求 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m^2	5668.000					
5	040202011005	30cm 碎石垫层	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：30cm 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m^2	2834.000					
6	010202009006	8cm厚C20细石混凝土网喷	1.部位：网喷混凝土 2.厚度：8cm 3.混凝土类别、强度等级：细石商品混凝土C20 4.钢筋网：HPB300 直径φ8，	m^2	666.200					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			间距200×200 5.固定筋：U型固定钢筋HPB300 直径φ8，间距@2000梅花形布置，抗震钢筋非抗震钢筋综合考虑 6.混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 7.泄水孔：φ50PVC泄水孔，末端土工布包裹 8.其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求							
7	040101005007	挖淤泥、流砂	1.土壤类别：淤泥及流砂 2.开挖方式：综合 3.挖土深度及部位：综合考虑 4.场内外运输：投标人综合考虑	m^3	1282.500					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.其他：满足设计、施工及验收规范要求							
8	040103001008	土方回填（场内利用）	1.土质要求：满足设计及规范要求 2.密实度要求：压实系数满足设计要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填方式：投标人自行考虑 5.填方来源、运距：场内合格土利用，场内、外运距投标人自行考虑 6.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m^3	28137.230					
9	040103001009	土方回填(场外利用)	1.密实度要求 ：符合设计及规	m^3	9552.270					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范要求 2.填方材料品种 ：合格土方（利用） 3.填方粒径要求 ：符合设计及规范要求 4.填方来源、运距：回填土方不足部分，由园区其他项目挖出的合格土进行回填，场内、外运距投标人自行考虑 5.工作内容包含：余土装车、场内运输、摊铺、分层碾压、夯实，不含土方购置费用 6.其他：满足设计及规范要求							
10	040103002010	余土方、石方弃置	1.废弃料品种：多余且不可利用的土、石方 2.场内、场外运距：综合考虑（含场内基本运距、场外运输	m^3	6044.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			等），外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3.城市道路清洁等相关费用自行考虑，并须满足城市建筑碴土清运管理规定和安全文明施工管理办法的要求 4.堆场费费用综合考虑 5.其他：满足设计、施工及验收规范要求 6.若能利用，业主自行处理考虑							
		分部小计								
		车行道								
11	040203006011	5cm 细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	1.沥青品种：详设计综合考虑 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青砼 AC-13 3.石料粒径及种类：其他详设	m^2	4967.290					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计综合考虑 4.掺和料：详设计 5.厚度：5cm 6.运距：投标人综合考虑 7.其他：符合设计及规范要求							
12	040203003012	改性乳化沥青粘层(PC-3)	1.改性乳化沥青粘层(PC-3) 2.洒布量：0.3~0.6L/㎡ 3.其它：满足设计及规范要求	m^2	4967.290					
13	040203006013	7cm中粒式沥青混凝土AC-20C	1.沥青品种：详设计综合考虑 2.沥青混凝土种类：沥青混凝土AC-20C 3.石料粒径及种类：详设计综合考虑 4.掺和料：详设计 5.厚度：7cm 6.运距：投标人综合考虑 7.其他：符合设计及规范要求	m^2	4444.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	040203004014	6mm乳化沥青稀浆封层（ES-2）	1.6mm乳化沥青稀浆封层（ES-2） 2.矿料用量为8.1～13.6 Kg/㎡，改性乳化沥青用量为矿料的6.5～12% 3.其它：满足设计及规范要求	m^2	4444.490					
15	040203003015	改性乳化沥青透层(PC-2)	1.改性乳化沥青透层(PC-2) 2.洒布量：0.7~1.5L/㎡ 3.其它：满足设计及规范要求	m^2	4444.490					
16	040202015016	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1.厚度：20cm 2.水泥含量：5% 3.石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4.压实度：符合设计及规范要求 5.拌和方式：满足设计及规范要求	m^2	4406.490					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.摊铺方式：投标人自行考虑 7.水稳拌和料场内、外运距：投标人自行考虑 8.养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9.其他：符合设计及规范要求							
17	040202015017	20cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1.厚度：20cm 2.水泥含量：4% 3.石料、规格：满足设计及施工验收规范要求 4.压实度：符合设计及规范要求 5.拌和方式：满足设计及规范要求 6.摊铺方式：投标人自行考虑 7.水稳拌和料场内、外运距：投标人自行考虑	m^2	4492.630					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			8.养生：符合设计及规范要求，费用包含在综合单价内 9.其他：符合设计及规范要求							
18	040202011018	20cm级配碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：20cm 3.级配：满足设计要求 4.运距：投标人综合考虑 5.压实度满足设计要求 6.摊铺方式;投标人自行考虑 7.其他：符合设计及规范要求	m^2	4701.440					
19	040309010019	防裂卷材	1.材料品种、规格 ：50cm宽防裂卷材 2.厚度：符合设计及规范要求 3.搭接方式：符合设计及规范要求	m^2	38.000					
20	040202001020	路床（槽）整形	1.部位：车行道 2.范围：全线	m^2	4775.330					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其它：放样、整修路拱、碾压成型 4.其他：符合设计及规范要求							
		分部小计								
		人行道								
21	040204001021	路床（槽）整形	1.部位：人行道 2.范围：全线 3.其它：放样、整修路拱、碾压成型 4.其他：符合设计及规范要求	m^2	2650.630					
22	040204002022	5cm厚 C30预制砼透水砖(浅灰色)	1.块料品种、规格：5cm厚C30预制砼透水砖(浅灰色) 60×30cm 2.基层：3cm厚1：5水泥粗砂干拌 3.其他：满足设计、规范及招	m^2	2158.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件等要求							
23	040204003023	15cm厚C20砼基层	1.混凝土强度等级 ：C20 2.厚度 ：15cm 3.材料品种：商品混凝土 4.伸缩缝的设置及嵌缝，综合在报价中 5.养护综合考虑在单价内 6.模板综合考虑在单价内 7.其他：符合设计及规范要求	m^2	2423.930					
24	040204002024	15cm 级配碎石垫层	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm 3.级配：满足设计要求 4.运距：投标人综合考虑 5.压实度满足设计要求 6.摊铺方式;投标人自行考虑 7.其他：符合设计及规范要求	m^2	2601.960					
25	040204002025	5cm 仿芝麻黑花岗石PC	1.块料品种、规格 ：5cm 300	m^2	204.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		盲道砖	×300仿芝麻黑花岗石PC盲道砖 2.图形:正方形 3.基层：3cm厚1：5水泥粗砂干拌 4.其他：满足设计、规范及招标文件等要求							
26	040204004026	C40砼路缘石（100×15×35）	1.材料品种、规格：C40砼路缘石（100×15×35） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M7.5水泥砂浆（另计） 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	661.000					
27	040204004027	C30砼嵌边石（50×10×10）	1.材料品种、规格：C30砼嵌边石（50×10×10） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：30mm厚M7.5水泥砂浆（另	m	682.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计） 3.其他：满足设计及施工验收规范要求							
28	011101006028	3cm厚M7.5水泥砂浆垫层	1.3cm厚M7.5水泥砂浆垫层 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m^2	167.400					
29	040204003029	C20砼基座	1.部位：砼基座 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土种类：商品砼	m^3	39.700					
30	040201021030	渗水土工布(400g/㎡)	1.材料品种、规格 ：渗水土工布 400g/㎡ 2.搭接方式：详设计综合考虑	m^2	264.400					
31	050102001031	栽植栾树，胸径12cm	1.种类：栾树 2.胸径或干径：胸径12cm 3.株高、冠径：综合 4.起挖方式：由投标人自行考	株	62.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			虑 5.养护期：一年，符合设计和规范要求(包括成活养护和保存养护) 6.乔木栽植：种植时带土球,土球规格满足规范及设计要求 7.苗木及建渣弃物运距：由投标人自行考虑在综合单价中 8.支撑、树干绕草绳：按规范及设计要求树干绕草绳、涂白,所产生的费用计入综合单价中，支撑单独计取 9.种植坑换土要求：将原土挖出在场内弃置(用于场内平衡土方),坑内换种植土费用单独计取 10.其他：满足设计、规范及招							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			标文件等要求							
32	040204007032	树池	1.树池篦子 2.树池尺寸：1500×1500mm 3.树池盖面材料品种：灰色玻璃钢树池格栅 1300×1300×25 4.树池边框：C30砼 1400×100×100	个	62.000					
33	040205012033	人行道栏杆	1.类型：人行道栏杆 2.规格、型号：12mm厚立柱钢板，Φ80*2.0碳素钢复合管，Φ63.5*1.4碳素钢复合管，Φ38.1*1.2碳素钢复合管，Φ22.2*1.2碳素钢复合管 3.高度：1200mm 4.基础：C30混凝土基础 5.其他：详设计及满足现行技术、质量验收规范要求。所有	m	66.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
		分部小计								
		附属设施								
34	040501001034	过街预埋管 Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500	1.管道材料名称：钢筋混凝土II级承插管 2.管材规格：DN500mm 3.埋设深度：详见设计图 4.接口形式：承插橡胶圈接口 5.基础形式：C25砼360°满包管（另计） 6.管道两侧采用M7.5砂浆砌标准砖进行封堵。 7.管道检验及试验要求：满足设计及施工规范要求	m	66.000					
35	050307017035	垃圾箱（成品采购）	1.垃圾箱材质：成品不锈钢垃	个	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			圾桶，拉丝不锈钢板，表面喷粉 2.规格尺寸：1120mm*969mm*432mm 3.包含基础工程、预留预埋、露明铁件刷漆等相关工作内容，具体详见厂家设计 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
36	040101002036	排水沟挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等	m^3	105.400					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：深4m以内 4.场内运输及堆放：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
37	011201001037	排水沟M7.5砂浆抹面	1.排水沟M7.5砂浆抹面 2.其他满足设计及规范要求	m^2	332.690					
38	040501001038	C25混凝土满包	1.混凝土强度等级：商品混凝土C25 2.其他：满足设计、施工及验收规范要求	m^3	115.280					
		分部小计								
		拆除								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	041001001039	原混凝土路拆除（含外运）	1.材质：原C20混凝土便道 2.厚度：按20cm考虑，结算按实际厚度计 3.拆除方式：综合考虑 4.运距：由投标人自行综合考虑在报价中	m^2	1097.000					
40	041001001040	铣刨沥青混凝土路面（含外运）	1.铣刨沥青混凝土路面，厚度按5cm考虑 2.运距：由投标人自行综合考虑在报价中 3.若铣刨料能利用，业主自行处理考虑	m^2	484.800					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
41	041102031010	管（渠）道平基模板	1.模板材料：钢模、木模、复	m^2	122.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			合模板等，投标人综合考虑 2.模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂包含在综合单价中 3.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 4.支模高度：综合考虑 5.其他：满足设计及现行技术、质量验收规范要求。所有工作内容及未尽事宜，由承包人自行考虑，包含在投标报价中							
		分部小计								
		围堰								
42	010202006011	拉森钢板桩支护	1.土壤级别：综合 2.钢板桩型号：12米III型拉森钢板桩	延长米	125.600					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.单桩长度、根数：宽40cm高12.5cm厚1.3cm 4.单价包括打、拔拉森钢板桩，运输、机械进出场及所有配套的费用，钢板桩租赁费用另计 5.材料使用来源：采用自有构件、新购或租赁由投标人自行根据施工组织考虑 6.其他：未尽事宜详施工设计图及相关施工技术规范技术要求，满足设计及施工技术规范 7.本清单工程量按打入的钢板桩支护段长度以“延长米”计算。							
43	010202006012	拉森钢板桩租赁费	1.土壤级别：综合 2.钢板桩型号：12米III型拉森钢板桩	天.延长米	11304.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.单桩长度、根数：宽40cm高12.5cm厚1.3cm 4.租赁时长暂估90天，结算按实际租赁时间和支护段长度计算 5.本清单工程量按打入的钢板桩支护段长度及钢板桩租赁时间以“天.m”计， 6.钢板桩运输费综合考虑在租赁费中。							
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
44	041106001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合 2.机械设备规格型号：按施工组织设计，由中标单位自定。	项	1.000					
		分部小计								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			297230.44			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		16106.08			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		67352.71			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		112742.58			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		101029.07			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	031301018009	投标人认为应增列总价措施费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	687619.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		687619.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	687619.41	
合计			687619.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m^3						
3	汽油(机械)	L						
4	其他材料费	元						
5	中砂	m^3						
6	煤	kg						
7	碎石20～60mm	m^3						
8	碎石20～40mm	m^3						
9	碎石5～20mm	m^3						
10	商品混凝土C20	m^3						
11	养护塑料薄膜	m^2						
12	仿芝麻黑花岗石PC盲道砖5cm^{3}00×300	m^2						
13	肥料	kg						
14	杀虫剂	kg						
15	树棍长2.2m	根						
16	涂白剂	kg						
17	商品混凝土C30	m^3						
18	土工格栅	m^2						
19	高压胶皮管	m						
20	泄水孔PVC管φ50mm	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	商品混凝土C25	m^3						
22	二等锯材	m^3						
23	摊销卡具和支撑钢材	kg						
24	复合模板	m^2						
25	枕木	m^3						
26	镀锌铁丝8#	kg						
27	草袋子	m^2						
28	橡胶板	m^2						
29	渗水土工布400g/㎡	m^2						
30	C30砼边框1400×100×100	m^3						
31	灰色玻璃钢树池格栅1300×1300×25	套						
32	防裂卷材	m^2						
33	砂砾石	m^3						
34	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500	m						
35	C20细石混凝土	m^3						
36	HPB300直径φ8	t						
37	乳化沥青(PC-3)	t						
38	中粒式沥青混凝土AC-20C	m^3						
39	乳化沥青（ES-2）	t						
40	乳化沥青透层(PC-2)	t						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	5%水泥稳定碎石（商品）	m^3						
42	4%水泥稳定碎石（商品）	m^3						
43	5cmC30预制砼透水砖(浅灰色)	m^2						
44	C40砼路缘石100×15×35	m^3						
45	C30砼嵌边石50×10×10	m^3						
46	型钢	t						
47	电焊条（综合）	kg						
48	减摩剂	kg						
49	氧气	m^3						
50	乙炔气	kg						
51	湿拌地面砂浆M7.5	m^3						
52	硬木	m^3						
53	碎石20～50mm	m^3						
54	钢材综合	kg						
55	焊条综合	kg						
56	铣刨鼓边刀	把						
57	1120mm*969mm*432mm不锈钢户外垃圾箱	个						
58	栾树胸径12cm	株						
59	细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C	m^3						
60	标砖240×115×53	千匹						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
61	雨裤	条						
62	水泥32.5	kg						
63	细砂	m^3						
64	碳素钢复合管	kg						
65	立柱钢板	kg						
66	湿拌抹灰砂浆M7.5	m^3						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【道路工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		标 志								
1	040802001001	附着于综合杆,2×5m悬臂,3000mm×2100mm	1.类型：双悬臂式指路标志牌 2.材质：标志板采用铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 3.指路标志牌规格：3000×2100×3mm（含反光膜等夜行标志）,板厚：3mm 4.钢管横梁及附件制作安装：横梁2根φ165*6*5000，竖撑2根φ89*3*1400，其他具体详设计图 5.板面反光膜等级:Ⅳ类 6.横梁以及连接件均采用Q355钢，表面采用优质户外纯聚酯喷塑,喷塑厚度平均值不应小于60um,且最薄处不应低于40um。 7.含完成双悬臂式指路标志牌	套	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的所有工作内容，其余详见设计施工图及相关规范							
2	040802001002	附着于综合杆,6m悬臂,2100mm×1200mm+2500mm×1000mm	1.类型：单悬臂式指路标志牌 2.材质：标志板采用铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 3.指路标志牌规格：2100×1200×3mm+2500×1000×3mm（含反光膜等夜行标志）,板厚：3mm 4.钢管横梁及附件制作安装：横臂采用八棱杆,上口Φ100,下口按12/1000计算,壁厚6.0mm，具体详设计图 5.板面反光膜等级：Ⅱ类 6.横梁以及连接件均采用Q355钢，表面采用优质户外纯聚酯	套	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			喷塑,喷塑厚度平均值不应小于60um,且最薄处不应低于40um。 7.含完成双悬臂式指路标志牌的所有工作内容，其余详见设计施工图及相关规范							
3	040802001006	附着于综合杆,6m悬臂,2100mm×1200mm	1.类型：单悬臂式指路标志牌 2.材质：标志板采用铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 3.指路标志牌规格：2100×1200×3mm（含反光膜等夜行标志）,板厚：3mm 4.钢管横梁及附件制作安装：横臂采用八棱杆,上口φ100,下口按12/1000计算,壁厚6.0mm。,具体详设计图 5.板面反光膜等级:Ⅳ类	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.横梁以及连接件均采用Q355钢，表面采用优质户外纯聚酯喷塑,喷塑厚度平均值不应小于60um,且最薄处不应低于40um。 7.含完成双悬臂式指路标志牌的所有工作内容，其余详见设计施工图及相关规范							
4	040205004004	附着式标志牌 1000mm×2500mm×3mm	1.类型：附着式标志牌 2.材质：标志板采用铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 3.交通标志牌规格：1000×2500×3（含反光膜等夜行标志），板厚:3mm 4.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求	块	1.000					
5	040802001003	附着于综合杆,5m悬臂,	1.类型：单悬臂式指路标志牌	套	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1400mm×1200mm	2.材质：标志板采用铝合金板材标志板制作安装，并符合相关规范 3.指路标志牌规格：1400×1200×3mm（含反光膜等夜行标志）,板厚：3mm 4.钢管横梁及附件制作安装：横臂采用八棱杆,上口φ100,下口按12/1000计算,壁厚6.0mm。,具体详设计图 5.板面反光膜等级:Ⅳ类 6.横梁以及连接件均采用Q355钢，表面采用优质户外纯聚酯喷塑,喷塑厚度平均值不应小于60um,且最薄处不应低于40um。 7.含完成双悬臂式指路标志牌的所有工作内容，其余详见设							
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计施工图及相关规范							
6	040205004005	柱式路名牌 1200mm×380mm×130mm	1.类型：立柱120mm×100mm×8mm方钢管，路名牌1200×380×130mm（含基础） 2.材质、规格尺寸：3mm深灰色钢板喷塑，分缝处密封胶处理 3.板面反光膜等级：10mm白色有机板覆蓝色反光膜（工程级），底膜II类，字膜III类，文字综合 4.含安装所有配件 5.其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求	套	4.000					
		分部小计								
		标线								
7	040205006007	一般标线	1.材料品种：热熔涂料	m^2	122.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.厚度：1.8mm 3.车行道边缘性、分界线							
8	040205006008	特殊标线	1.材料品种：热熔涂料 2.厚度：2.5mm 3.其他标线	m^2	293.520					
		分部小计								
		信号灯系统								
9	030404002009	机动车信号灯-满屏灯	1.光源： 高强度面发光二极管，光源寿命：＞10万小时；光强：≥4000cd/㎡可视距离：车行信号灯＞200m； 2.绝缘电阻：＞500MΩ 3.稳流控制：控制器设有LED发光管稳流控制电路，当LED发光二极管的电流超出设定值的时候，稳流控制装置开始作用，将超出的电流分流掉，保证LED	组	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			发光二极管工作在设定的工作电流上。可控电流灵敏度＜1Ma 4.防护等级：外壳防尘等级不低于GB7000规定的IP5X，防水等级不低于GB7000规定的IPX3。 5.信号灯中红黄绿三个变压器应避免相互感应，防止红灯亮时，其他两种颜色信号灯有电压。							
10	040205014010	5米悬臂信号灯灯杆	1.立柱：钢管立柱φ219×6 L=6600 2.横臂：φ108×4.5 L=1600，φ133×4.5 L=1800，φ159×5 L=2000； 3.底法兰盘：400×400×16； 4.地脚螺栓：不锈钢，8-M22×300；	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.所有钢管为Q235优质无缝钢管,焊条采用E4303,连接螺栓为不锈钢(1Cr18Ni9Ti); 6.基础做法、配筋及尺寸等详见本工程设计图纸 7.灯杆焊接打磨好后须经过热浸镀锌处理,然后仔细打磨表面,去除锌瘤,变径及表面颜色采用成都灰(CD001)喷涂; 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求							
11	040802001011	人行灯灯杆	1.立柱：钢管立柱φ144×4.5 L=4120 2.底法兰盘：400×400×20； 4.地脚螺栓：不锈钢，4-M22×300; 5.所有钢管为Q235优质无缝钢	套	4.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			管,焊条采用E4303,连接螺栓为不锈钢(1Cr18Ni9Ti); 6.基础做法、配筋及尺寸等详见本工程设计图纸 7.灯杆焊接打磨好后须经过热浸镀锌处理,然后仔细打磨表面,去除锌瘤,变径及表面颜色采用成都灰(CD001)喷涂; 8.未尽事宜满足设计及相关规范要求							
12	040205014012	人行信号灯 φ300	1.类型:人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数:φ300 3.含装配、吊装等 4.包括配套附件等制作安装	套	4.000					
13	040205014013	倒计时器	1.类型：倒计时器 2.信号灯规格、型号、组数:详	套	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			设计 3.安装方式：杆上安装 4.具体安装方式详设计图纸，包括附件安装 5.其他：满足设计、相关图集、标准及技术要求							
14	040803001014	控制电缆 KVV22-5×2.5mm²	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：KVV22-5×2.5mm² 3.敷设方式：穿管、桥架、竖井敷设等综合考虑 4.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求	m	517.000					
15	040803001015	电力电缆VV22 3×6mm²	1.类型：电力电缆 2.材质：铜芯 3.规格、型号：VV22-3×6mm² 4.其他：满足设计、施工及验	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			收规范要求							
16	040804002016	倒计时器RVVSP 2×1.0mm²	1.名称:倒计时器配线 2.型号: RVVSP 2×1.0 3.其它:符合设计及施工规范要求	m	517.000					
17	040205015017	信号控制机基础	1.基础、垫层：C20混凝土基础，表面贴花岗石，含预埋件等 2.配置要求：满足设计要求	套	1.000					
18	040205015018	信号机设备箱及配套设备	1.类型：交通信号控制机 2.材质、规格尺寸：1160mm×725mm×420mm 3.可提供足够的位置安装交通信号机、收发器、检测器机架等设备。安装机架需在前面板预留15mm余量。	套	1.000					
19	040803002019	镀锌钢管 φ125	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管	m	833.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格:φ125 4.配置形式及部位:自行综合考虑 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求							
20	040803002020	镀锌钢管 φ80	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:φ80 4.配置形式及部位:自行综合考虑 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求	m	591.000					
21	040501004021	φ110PVC电力管	1.名称：电缆保护管PVC管 2.材质：塑料管 3.规格： φ110	m	833.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设部位：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
22	040501004022	Φ75PVC电力管	1.名称：电缆保护管PVC管 2.材质：塑料管 3.规格：Φ75 4.敷设部位：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	591.000					
23	040504002023	窨井	1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级：井壁、基础采用C20混凝土	座	16.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.井盖、井圈材质及规格：双层隐形井盖1000×1000mm，材质详设计要求 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			13369.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		724.46			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3029.58			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5071.25			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4544.37			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30822.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		30822.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	30822.84	
合计			30822.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	汽油(机械)	L						
2	柴油(机械)	L						
3	反光材料 玻璃珠	kg						
4	热熔标线涂料	kg						
5	透明底漆	kg						
6	其他材料费	元						
7	水	m^3						
8	商品混凝土C20	m^3						
9	灯杆钢管立柱φ144×4.5L=4120	根						
10	灯杆钢管立柱φ219×6L=6600	根						
11	人行信号灯φ300	套						
12	倒计时器	套						
13	车行信号灯满屏灯	套						
14	控制电缆KVV22-5×2.5mm^2	m						
15	电力电缆VV223×6mm^2	m						
16	倒计时器RVVSP2×1.0mm^2	m						
17	信号控制机	套						
18	花岗石板厚20mm	m^2						
19	白水泥	kg						
20	水泥32.5	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	特细砂	m^3						
22	钢筋综合	t						
23	型钢综合	kg						
24	焊条综合	kg						
25	横臂φ108×4.5×1600，φ133×4.5×1800，φ159×5×2000	根						
26	商品混凝土C30	m^3						
27	交通标志板3000×2100×3	块						
28	八棱杆6mφ100-172×6.0mm	kg						
29	交通标志板2100×1200×3	块						
30	交通标志板2500×1000×3	块						
31	交通标志板1400×1200×3	块						
32	附着式标志牌1000×2500×3	块						
33	方钢管120×100×8×3000	套						
34	路名牌1200×380×130mm	套						
35	悬臂杆2×φ165×6×5000	kg						
36	八棱杆φ100-172×6.0mm	kg						
37	镀锌钢管φ125	m						
38	镀锌钢管φ80	m						
39	PVC塑料管φ110	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
40	商品混凝土C15	m^3						
41	钢筋φ10以内	t						
42	镀锌铁丝22#	kg						
43	钢筋φ12～16	t						
44	二等锯材	m^3						
45	复合模板	m^2						
46	摊销卡具和支撑钢材	kg						
47	PVC塑料管φ75	m						
48	双层隐形井盖1000×1000mm	套						
49	湿拌砌筑砂浆	m^3						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【交安工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：深4m以内 4.场内运输及堆放：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m^3	12970.370					
2	040103001002	沟槽土方回填(利用)	1.土质要求：满足设计及规范	m^3	7164.700					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2.密实度要求：压实系数满足设计要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填方式：投标人自行考虑 5.填方来源、运距：场内利用，场内、外运距投标人自行考虑 6.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
3	040103001003	合格土回填(利用)	1.密实度要求 ：符合设计及规范要求 2.填方材料品种 ：合格土方（利用） 3.填方粒径要求 ：符合设计及	m^3	2739.790					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范要求 4.填方来源、运距：场内利用，场内、外运距投标人自行考虑 5.其他：满足设计及规范要求							
4	010103001004	管道中粗砂基础回填	1.材料品种、规格：中粗砂 2.厚度：综合，详见设计图纸 3.密实度：按规范要求	m^3	681.650					
5	040305001005	检查井周回填5%水泥水稳碎石	1.检查井周回填5%水泥水稳碎石	m^3	620.000					
6	040303002006	雨水联络管砼基础及沟槽砼回填 C20	1.材料品种、规格：C20混凝土 2.厚度：综合，详见设计图纸 3.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	m^3	23.980					
7	040303002007	检查井上下游第一节管道砼基础 C20	1.材料品种、规格：C20混凝土 2.厚度：综合，详见设计图纸 3.其余费用已包含在综合单价	m^3	50.230					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			内包括但不限于模板等。							
		分部小计								
		雨水管网工程								
8	040501001008	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300	1.基础材质及厚度：另计 2.管材：Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格：DN300 4.接口形式：详设计图纸 5.埋设深度：综合 6.管道检验及试验要求：闭水试验	m	148.130					
9	040501001009	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600	1.基础材质及厚度：另计 2.管材：Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格：DN600 4.接口形式：详设计图纸 5.埋设深度：综合 6.管道检验及试验要求：闭水	m	94.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			试验							
10	040501001010	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800	1.基础材质及厚度：另计 2.管材：Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格：DN800 4.接口形式：详设计图纸 5.埋设深度：综合 6.管道检验及试验要求：闭水试验	m	182.000					
11	040501001011	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN1000	1.基础材质及厚度：另计 2.管材：Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格：DN1000 4.接口形式：详设计图纸 5.埋设深度：综合 6.管道检验及试验要求：闭水试验	m	134.500					
12	040504002012	钢筋砼雨水检查井 Φ1000	1.井深、尺寸：井深详设计、φ1000mm	座	9.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.混凝土强度等级：C30 S6 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm 4.定型井名称、图号：圆型混凝土雨水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 D400 6.挂防坠网 7.具体详图集20S515-29 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
13	040504002013	钢筋砼雨水检查井 Φ1250	1.井深、尺寸：井深详设计、Φ1250mm 2.混凝土强度等级：C30 S6 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm	座	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.定型井名称、图号：圆型混凝土雨水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 D400 6.挂防坠网 7.具体详图集20S515-P29 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
14	040504002014	钢筋砼雨水检查井 Φ1800	1.井深、尺寸：井深详设计、Φ1800mm 2.混凝土强度等级：C30 S6 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm 4.定型井名称、图号：圆型混凝土雨水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调	座	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			式防沉降井盖 D400 6.挂防坠网 7.具体详图集20S515-29 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
15	040504002015	矩形小四通混凝土雨水检查井 2000×1500	1.型号：矩形小四通混凝土雨水检查井 2000×1500（含三通四通各1座） 2.垫层：C15商品混凝土垫层 3.混凝土强度等级： 井底、井墙为C30（S6）商品混凝土 4.盖板材质、规格 ：详设计 5.踏步材质、规格 ：详设计 6.防渗、防水要求：满足设计及规范要求 7.检查井防坠网格安装：详设	座	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计 8.其他：具体详标准图集20S515,P143 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
16	040504002016	钢筋砼污水沉泥井 Φ1500	1.井深、尺寸：井深详设计、φ1500mm 2.混凝土强度等级：C30 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm 4.定型井名称、图号：圆型混凝土污水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 6.挂防坠网 7.具体详20S515-313 8.其他：满足设计及规范要求	座	4.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
17	040504002017	闸槽井 1800×1300	1.井深、尺寸：井深详设计 2.混凝土强度等级：C30 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15 4.定型井名称、图号：闸槽井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 6.挂防坠网 7.具体详20S515,页317 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	座	1.000					
18	040504009018	预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口	1.预制混凝土装配式偏沟式双箅雨水口详见图集16S518，P43 2.雨水箅子采用球墨铸铁篦，	座	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			需符合相关规范要求 3.雨水口周边加固详见设计图纸，投标人综合考虑至投标报价中 4.具体做法详见图集、设计施工图，综合单价包含除土石方外所有工作内容，投标人自行考虑综合报价 5.未尽事宜详见相关规范、招标文件等要求							
		分部小计								
		污水管网工程								
19	040501001019	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN500	1.基础材质及厚度：另计 2.管材：Ⅱ级钢筋混凝土管 3.规格：DN500 4.接口形式：详设计图纸 5.埋设深度：综合	m	418.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.管道检验及试验要求：闭水试验							
20	040504002020	钢筋砼污水检查井 Φ1000	1.井深、尺寸：井深详设计、Φ1000mm 2.混凝土强度等级：C30 S6 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm 4.定型井名称、图号：圆型混凝土污水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 D400 6.挂防坠网 7.具体详图集20S515-30 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	座	11.000					
21	040504002021	钢筋砼污水检查井 Φ	1.井深、尺寸：井深详设计、	座	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		1500	Φ1500mm 2.混凝土强度等级：C30 S6 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15厚100mm 4.定型井名称、图号：圆型混凝土污水检查井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 D400 6.挂防坠网 7.具体详图集20S515-30 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
22	040504002022	闸槽井 1800×1300（改为1600×1300）	1.井深、尺寸：井深详设计 2.混凝土强度等级：C30 3.垫层厚度、材料品种、强度：砼C15	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.定型井名称、图号：闸槽井 5.井盖：球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖 6.挂防坠网 7.具体详20S515,页317 8.其他：满足设计及规范要求 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	031302001001	安全文明施工费			63667.71			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3449.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14427.17			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		24149.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21640.75			
2	031302002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	031302005005	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
6	031302006006	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	031302008007	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	146927.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		146927.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	146927.72	
合计			146927.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m^3						
3	汽油(机械)	L						
4	其他材料费	元						
5	标准砖	千匹						
6	湿拌砌筑砂浆	m^3						
7	湿拌抹灰砂浆	m^3						
8	钢丝网综合	m^2						
9	Ⅱ级钢筋混凝土管DN300	m						
10	Ⅱ级钢筋混凝土管DN600	m						
11	Ⅱ级钢筋混凝土管DN800	m						
12	Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000	m						
13	商品混凝土C15	m^3						
14	商品混凝土 C30S6	m^3						
15	高强钢筋φ12～16	t						
16	焊条(高强钢筋用)	kg						
17	镀锌铁丝22#	kg						
18	塑钢踏步	个						
19	钢筋混凝土整体人孔板	m^3						
20	预制混凝土井筒φ800	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	遇水膨胀止水带30×20	m						
22	球墨铸铁五防井盖井座φ800	套						
23	防坠网	个						
24	不锈钢螺栓M12×50	套						
25	焊条综合	kg						
26	钢筋φ14	t						
27	商品混凝土C20	m^3						
28	商品细石混凝土C20	m^3						
29	商品混凝土C30	m^3						
30	铸铁井篦450*750	套						
31	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500	m						
32	中粗砂	m^3						
33	球墨铸铁五防、可调式防沉降井盖φ800	套						
34	成品铸件HT15～32	kg						
35	球磨铸铁井盖井座φ700	套						
36	湿拌砌筑砂浆M20	m^3						
37	二等锯材	m^3						
38	复合模板	m^2						
39	铁件	kg						
40	摊销卡具和支撑钢材	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	预制混凝土偏沟双篦矩形雨水口1700*540	m						
42	湿拌砌筑砂浆M7.5	m^3						
43	5%水泥稳定碎石（商品）	m^3						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【排水工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：深4m以内 4.场内运输及堆放：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m^3	828.000					
2	040103001002	沟槽土方回填(利用)	1.土质要求：满足设计及规范	m^3	656.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2.密实度要求：压实系数满足设计要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填方式：投标人自行考虑 5.填方来源、运距：场内利用，场内、外运距投标人自行考虑 6.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
3	041001002003	人行道的破除与恢复	1.人行道破除 2.人行道恢复，基层：3cm厚1：5水泥粗砂干拌，面层：5cm厚　C30预制砼透水砖(浅灰色)　60×30cm	m^2	30.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.其他满足设计及规范要求							
4	040305001004	砂垫层	1.材料品种、规格：细砂 2.厚度：综合，详见设计图纸 3.密实度：按规范要求	m^3	97.000					
5	040803007005	管道盖页岩砖	1.种类：电缆沟铺砂盖砖 2.规格：详设计图 3.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m	650.000					
6	040303002006	混凝土基础	1.部位:管线保护 2.混凝土强度等级：C25商品砼 3.其他：满足施工验收及规范要求 4.混凝土泵送费综合考虑	m^3	25.000					
		分部小计								
		照明工程								
7	030402018007	箱变SCB14-NX-2-10/0.4	1.名称：成套箱式变电站	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		200kVA	2.型号：SCB14-NX-2-10/0.4 200kVA 3.容量：200kVA 4.含基础、贴砖、模板等，具体做法详设计图纸							
8	030404004008	综合配电柜	1.名称：综合配电柜 2.型号、规格：综合配电柜 3.接线端子材质、规格：满足设计、规范及招标技术要求 4.含基础、贴砖、模板等，具体做法详设计图纸 5.其他：满足设计、规范及招标技术要求	台	1.000					
9	040803001009	电力电缆 YJV-0.6/1kV -4×50+1×35mm²	1.名称 ：电力电缆 2.型号、规格 ：YJV-0.6/1kV-4×50+1×35mm² 3.材质 ：详设计图纸	m	20.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.敷设方式、部位 ：详设计图纸 5.电压（KV） ：满足设计及规范要求 6.地形：综合							
10	040803001010	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5×25mm²	1.名称 ：电力电缆 2.型号、规格 ：YJV-0.6/1kV-5×25mm² 3.材质 ：详设计图纸 4.敷设方式、部位 ：详设计图纸 5.电压（KV） ：满足设计及规范要求 6.地形：综合	m	925.000					
11	040804002011	配线 RVV-450/750-3×2.5mm²	1.名称 ：配线 2.型号、规格 ：RVV-450/750-3×2.5mm²	m	300.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质 ：详设计图纸 4.敷设方式、部位 ：详设计图纸 5.电压（KV） ：满足设计及规范要求 6.地形：综合							
12	040804001012	电气配管 2*碳素波纹管 DN100	1.名称：2*碳素波纹管 DN100 2.型号：碳素波纹管 DN100 3.规格：2x1 4.材质：碳素波纹管 5.包含8#牵引镀锌铁丝 6.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	m	650.000					
13	040804001013	电气配管 2*镀锌钢管 DN100	1.名称：2*镀锌钢管 DN100 2.型号：镀锌钢管 DN100 3.规格：2x1 4.材质：镀锌钢管	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.包含8#牵引镀锌铁丝 6.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
14	040804001014	电气配管 6*镀锌钢管 DN100	1.名称：6*镀锌钢管 DN100 2.型号：镀锌钢管 DN100 3.规格：6x1 4.材质：镀锌钢管 5.包含8#牵引镀锌铁丝 6.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	m	21.000					
15	040805001015	单挑路灯 120W LED IP66 H=10m 挑臂长度 1.5m	1.名称：单挑路灯 120W LED IP66 H=10m 挑臂长度1.5m 2.光源数量：120W LED灯 IP66 3.垫层、基础：详见设计 4.杆座形式、材质、规格：详设计 5.设备成套安装，LED照明灯，	套	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			杆体和悬臂预留搭载接口和卡槽，其他设施可根据需要搭载，杆体结构详设计图纸需满足后期搭载要求 6.接地要求：满足设计及相关规范要求 7.含接线板、防盗锁、模板等							
16	040805001016	单挑路灯 60W LED IP66 H=10m 挑臂长度1.5m	1.名称：单挑路灯 60W LED IP66 H=10m 挑臂长度1.5m 2.光源数量：60W LED IP66 3.垫层、基础：C15垫层，1.7m*1.7m*0.1m，C30混凝土基础1.5m*1.5m*0.6m 4.杆座形式、材质、规格：详设计 5.设备成套安装，本综合杆主要搭载LED照明灯，杆体和悬臂	套	22.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			预留搭载接口和卡槽，其他设施可根据需要搭载，杆体结构详设计图纸需满足后期搭载要求 6.接地要求：满足设计及相关规范要求 7.含接线板、防盗锁、模板等							
17	030503003017	电力载波单灯控制器	1.名称：电力载波单灯控制器 2.型号：详见设计	套	25.000					
18	040504001018	接线井	1.名称：接线井 2.规格尺寸：详设计 3.盖板材质、规格：五防球墨铸铁井盖 4.具体做法详设计图纸 5.垫层、基础：C20垫层 6.井壁：标砖和M10水泥砂浆砌筑，采用1:2.5水泥砂浆抹面	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			M7.5 7.含防盗链、格板、快挂锁扣等 8.其他:满足设计及相关规范要求							
19	040402016019	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	1.名称：不锈钢隐形井盖 2.规格尺寸：1050×1050×80mm 3.盖板材质、规格：不锈钢 4.具体做法详设计图纸 5.其他:满足设计及相关规范要求	座	25.000					
20	040806001020	接地极 50x50x5 L=2500mm	1.名称：接地极 50x50x5 L=2500mm 2.材质：不锈钢角钢 3.规格：L50X5 L=2500mm	根	43.000					
21	040806002021	接地母线 40*4mm	1.名称：接地母线	m	777.460					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：40*4mm 4.含转弯、驰度避绕障碍物、搭接头所占长度的系数							
22	040803005022	电缆终端头 截面面积≤35mm²	1.名称：电缆终端头 2.型号：详见设计 3.规格：截面面积≤35mm² 4.材质、类型：详见设计要求 5.安装部位：电缆两端	个	12.000					
23	040803005023	电缆终端头 截面面积≤50mm²	1.名称：电缆终端头 2.型号：详见设计 3.规格：截面面积≤50mm² 4.材质、类型：详见设计要求 5.安装部位：电缆两端	个	2.000					
24	040807001024	变压器系统调试	1.名称：变压器系统调试 2.其他要求：符合规范要求	系统	1.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
25	040807002025	供电系统调试	1.名称：供电系统调试 2.其他要求：符合规范要求	系统	1.000					
26	040807003026	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.其他要求：符合规范要求	系统	1.000					
27	040807004027	电缆试验	1.名称：电缆试验 2.其他要求：符合规范要求	次	8.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			31666.36			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1715.91			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7175.63			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12011.38			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10763.44			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	73267.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		73267.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	73267.72	
合计			73267.72	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m^3						
3	汽油(机械)	L						
4	箱变SCB14-NX-2-10/0.4200kVA	套						
5	其他材料费	元						
6	商品混凝土C25	m^3						
7	钢筋混凝土管φ300	m						
8	钢筋φ10以内	t						
9	镀锌铁丝22#	kg						
10	高强钢筋φ12～16	t						
11	焊条(高强钢筋用)	kg						
12	-50×5不锈钢扁钢	根						
13	∠50×50×5不锈钢角钢2.5m	根						
14	YJV-0.6/1kV-4×50+1×35mm^2	m						
15	YJV-0.6/1kV-5×25mm^2	m						
16	RVV-450/750-3×2.5mm^2	m						
17	白水泥	kg						
18	水泥32.5	kg						
19	特细砂	m^3						
20	瓷砖400*800*12mm	m^2						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	砂卵石	m^3						
22	商品混凝土C20	m^3						
23	标准砖	千匹						
24	基础槽（角）钢	m						
25	12厚花岗石	m^2						
26	电力载波单灯控制器	套						
27	不锈钢角钢 50x50x5L=2500mm	根						
28	不锈钢扁钢40x4mm	m						
29	综合配电柜	台						
30	中砂	m^3						
31	五防球墨铸铁井盖	套						
32	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	套						
33	风镐凿子	根						
34	高强钢筋φ＞16	t						
35	电缆终端头截面面积≤50mm^2	套						
36	电缆终端头截面面积≤35mm^2	个						
37	5cmC30预制砼透水砖(浅灰色)	m^2						
38	湿拌地面砂浆M7.5	m^3						
39	湿拌地面砂浆7.5	m^3						
40	湿拌抹灰砂浆M7.5	m^3						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
41	湿拌砌筑砂浆M7.5	m^3						
42	湿拌抹灰砂浆M20	m^3						
43	湿拌砌筑砂浆M10	m^3						
44	碳素波纹管DN100	m						
45	镀锌钢管DN100	m						
46	细砂	m^3						
47	单挑路灯 120W LED IP66 H=10m挑臂长度1.5m	套						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【照明工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：深4m以内 4.场内运输及堆放：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m^3	2023.000					
2	040103001002	沟槽土方回填(利用)	1.土质要求：满足设计及规范	m^3	1541.020					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2.密实度要求：压实系数满足设计要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填方式：投标人自行考虑 5.填方来源、运距：场内利用，场内、外运距投标人自行考虑 6.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
3	040305001003	沟槽砂砾石回填	1.材料品种、规格：砂砾石沟槽回填 2.满足设计及规范要求	m^3	100.000					
		分部小计								
		电力工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040803003004	2×3排6孔φ150+1孔φ100排管	1.名称：电力排管 2.型号：详设计 3.规格：Φ150 ，Φ100 4.材质：CPVC 5.垫层、基础：100mm厚C25混凝土垫层 6.排管排列形式：2x3排6孔φ150+1孔φ100 7.排管表面采用涂抹热沥青二遍 8.砼包管采用C30 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板、管枕等。	m	42.610					
5	040803003005	4×4排16孔φ150+2孔φ100排管	1.名称：电力排管 2.型号：详设计 3.规格：Φ150 ，Φ100 4.材质：CPVC	m	333.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5.垫层、基础：100mm厚C25混凝土垫层 6.排管排列形式：4x4排16孔φ150+2孔φ100 7.排管表面采用涂抹热沥青二遍 8.砼包管采用C30 9.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板、管枕等。							
6	040205001006	电力临时井 H=1900mm	1.材料品种：电力临时井 2.规格尺寸：H=1900mm 3.盖板材质、规格：双层井盖，挂防坠网，具体详设计 4.参07SD101-8,19页 5.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	座	2.000					
7	040502002007	电力三通井 H=2100mm	1.材料品种：电力三通井	座	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2.规格尺寸：H=2100mm 3.盖板材质、规格：双层井盖，挂防坠网，具体详设计 4.参07SD101-8,51页 5.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
8	040205001008	电力直通井 H=2100mm	1.材料品种：电力直通井 2.规格尺寸：H=2100mm 3.盖板材质、规格：双层井盖，挂防坠网，具体详设计 4.参07SD101-8,33页 5.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	座	9.000					
9	040402016009	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	1.名称：不锈钢隐形井盖 2.规格尺寸：1050×1050×80mm 3.盖板材质、规格：不锈钢	座	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.具体做法详设计图纸 5.其他:满足设计及相关规范要求							
10	040501004010	PVC排水管 DN100	1.管道材料名称：PVC排水管道 2.管材规格：DN100 3.满足设计及规范要求 4.埋设深度：详设计	m	260.000					
11	040502005011	止回阀 DN100	1.材料名称：止回阀 2.规格：DN100 3.满足设计及规范要求	个	13.000					
12	040501020012	警示带	1.材料名称：警示带 2.满足设计及规范要求	m	377.000					
13	040806001013	接地极 50x50x5 L=2500mm	1.名称：接地极 50x50x5 L=2500mm 2.材质：不锈钢角钢	根	76.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.规格：L50X5 L=2500mm							
14	040806002014	水平接地体 50*5不锈钢扁钢	1.名称：水平接地体 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：50*5mm 4.含转弯、驰度避绕障碍物、搭接头所占长度的系数	m	882.550					
15	040807003015	接地装置调试	1.名称 ：接地装置调试 2.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求	系统	1.000					
16	自编016	不锈钢 电缆标示贴 120mm*80mm	1.材料名称：不锈钢 电缆标示贴 120*80 2.满足设计及规范要求	个	15.000					
17	040503004017	现状电力、电信管线防护	1.名称：现状电力、电信管线防护 2.规格尺寸：暂按一米一处计算	处	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3.材质：槽钢 4.具体做法详设计图纸 5.其他:满足设计及相关规范要求							
18	040504002018	井周井座加强	1.混凝土强度等级 ：C30 2.钢筋型号：HRB400级钢筋 3.具体详大样图	座	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			26389.11			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1429.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5979.80			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10009.66			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8969.70			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60827.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		60827.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	60827.06	
合计			60827.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m^3						
3	汽油(机械)	L						
4	其他材料费	元						
5	CPVCφ150	m						
6	CPVCφ100	m						
7	商品混凝土C25	m^3						
8	商品混凝土C30	m^3						
9	高强钢筋φ12～16	t						
10	焊条(高强钢筋用)	kg						
11	镀锌铁丝22#	kg						
12	预制混凝土井筒φ800	m						
13	遇水膨胀止水带30×20	m						
14	湿拌砌筑砂浆	m^3						
15	“五防”球磨铸铁井盖井座φ800	套						
16	塑钢踏步	个						
17	防坠网	个						
18	不锈钢螺栓M12×50	套						
19	钢筋φ10以内	t						
20	PVC排水管DN100	m						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	止回阀DN100	个						
22	警示带	m						
23	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	套						
24	不锈钢角钢 50x50x5L=2500mm	根						
25	不锈钢扁钢50*5mm	m						
26	钢筋φ12～16	t						
27	焊条综合	kg						
28	砂砾石	m^3						
29	石油沥青30#	kg						
30	汽油	L						
31	二等锯材	m^3						
32	复合模板	m^2						
33	摊销卡具和支撑钢材	kg						
34	水泥32.5	kg						
35	细砂	m^3						
36	槽钢	kg						
37	管枕	个						
38	商品混凝土C20	m^3						
39	铁件	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【电力工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合，包含干湿土、耕作土、杂草、灌木丛及根、建筑垃圾、生活垃圾、地下埋填的树兜及地下素填土、杂填土、粉土、粘土、细砂、中砂、卵石、连砂石、泥夹石等 2.开挖方式：机械，包含人工捡底及边坡修整 3.开挖深度：深4m以内 4.场内运输及堆放：投标人综合考虑 5.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求	m^3	1638.130					
2	040103001002	沟槽土方回填(利用)	1.土质要求：满足设计及规范	m^3	1431.660					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 2.密实度要求：压实系数满足设计要求 3.粒径要求：满足设计及规范要求 4.夯填(碾压)及回填方式：投标人自行考虑 5.填方来源、运距：场内利用，场内、外运距投标人自行考虑 6.其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑碴土清运管理等相关规定要求							
3	040305001003	沟槽砂砾石回填	1.材料品种、规格：砂砾石沟槽回填 2.满足设计及规范要求	m^3	50.000					
		分部小计								
		通信工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	040803003004	2x3排6孔Φ110排管	1.名称：2x3排6孔排管 2.型号：6根实壁PVC-U管 3.规格：Φ110 4.材质：实壁PVC-U管 5.垫层、基础：80mm厚C25混凝土垫层 6.排管排列形式：2x3排6孔 7.砼包管采用C30 8.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板、管枕等。	m	48.000					
5	040803003005	3x4排12孔Φ110排管（11孔Φ110PVC-U+1孔SVFY32x7）	1.名称：3x4排12孔排管 2.型号：11孔Φ110实壁PVC-U管+1孔SVFY32x7管 3.规格：Φ110+SVFY32x7 4.材质：实壁PVC-U管+SVFY 5.垫层、基础：80mm厚C25混凝土垫层	m	333.070					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			6.排管排列形式：3x4排12孔 7.砼包管采用C30 8.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板、管枕等。							
6	040205001006	小号直通型人孔井	1.材料品种：小号直通型人孔井 2.规格尺寸：详设计 3.盖板材质、规格：双层井盖，挂防坠网，具体详设计 4.参05X101-2,37页 5.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。	座	12.000					
7	040205001007	小号四通型人孔井	1.材料品种：小号四通型人孔井 2.规格尺寸：详设计 3.盖板材质、规格：双层井盖，挂防坠网，具体详设计	座	2.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】 标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4.参05X101-2,40-41页 5.其余费用已包含在综合单价内包括但不限于模板等。							
8	040501004008	PVC排水管 DN100	1.管道材料名称：PVC排水管道 2.管材规格：DN100 3.满足设计及规范要求 4.埋设深度：详设计	m	260.000					
9	040502005009	止回阀 DN100	1.材料名称：止回阀 2.规格：DN100 3.满足设计及规范要求	个	14.000					
10	040402016010	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	1.名称：不锈钢隐形井盖 2.规格尺寸：1050×1050×80mm 3.盖板材质、规格：不锈钢 4.具体做法详设计图纸 5.其他:满足设计及相关规范要	座	13.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			求							
11	040504002011	井周井座加强	1.混凝土强度等级 ：C30 2.钢筋型号：HRB400级钢筋 3.具体详大样图	座	2.000					
12	自编012	不锈钢 电缆标示贴 120mm*80mm	1.材料名称：不锈钢 电缆标示贴 120*80 2.满足设计及规范要求	个	16.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		分部小计								
本页小计										
合　　计										

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001001	安全文明施工费			14089.17			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		763.45			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3192.62			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5344.17			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4788.93			
2	041109002002	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003003	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004004	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005005	行车、行人干扰						
6	041109006006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
7	041109007007	已完工程及设备保护费						
8	041109008008	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	32441.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合　　计		32441.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	32441.48	
合计			32441.48	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】 标段：/ 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总　　计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油(机械)	L						
2	水	m^3						
3	汽油(机械)	L						
4	其他材料费	元						
5	湿拌砌筑砂浆	m^3						
6	钢筋混凝土整体人孔板	m^3						
7	塑钢踏步	个						
8	商品混凝土C30	m^3						
9	商品混凝土C25	m^3						
10	PVC-U（实壁管）φ110	m						
11	PVC排水管DN100	m						
12	止回阀DN100	个						
13	SVFY32x7	m						
14	球墨铸铁五防井盖、井座φ700	套						
15	钢筋φ10以内	t						
16	镀锌铁丝22#	kg						
17	不锈钢隐形井盖1050×1050×80mm	套						
18	砂砾石	m^3						
19	二等锯材	m^3						
20	复合模板	m^2						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
21	摊销卡具和支撑钢材	kg						
22	排架	个						
23	商品混凝土C20	m^3						
24	高强钢筋φ≤10	t						
25	预制混凝土井筒φ800	m						
26	遇水膨胀止水带30×20	m						
27	铁件	kg						

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：欧洲产业城小学配套道路工程 欧洲产业城小学配套道路工程 【通信工程】　　标段：/　　

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。