

招标工程量清单

招 标 人： 彭州衡丰建设发展有限公司

造价咨询人： 四川时标工程管理有限公司

2026 年 8 月 11 日

招标工程量清单

招 标 人：彭州衡丰建设发展有限公司

造价咨询人：四川时标工程管理有限公司

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

编 制 人：王培

复 核 人：王业淦

编 制 时 间：2026 年 8 月 11 日

复 核 时 间：2026 年 8 月 11 日

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 1 页 共 8 页

一、工程概况 1. 工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2. 工程建设地点：天彭街道 3. 工程规模：1 组自建小区共75户, 建筑面积约为16404m²、2 组自建小区共79户, 建筑面积约为11373m²、3组自建小区共124户, 建筑面积约为6530m²、永兴巷片区约62户、金彭中路8号院共192户, 建筑面积约为16470m²。 二、招标工程量清单编制范围及工程内容 本工程量清单编制范围包括：施工图设计的拆除工程、道路工程、围墙工程、强电工程、给排水工程、公共照明工程、监控工程等全部工程内容。 三、招标工程量清单编制依据 1. 成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图； 2. 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目施工招标文件； 3. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及各专业配套计量规范； 4. 2020 《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 5. 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规【2024】15号）和四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知（川建造价发【2020】3159号）； 6. 四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发（2019）181 号文）规定； 7. 成都市住房和城乡建设局关于绿色标杆施工工地技术标准（2021年修订）的通知（成住建发〔2021〕119号） 8. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案等； 四、投标报价注意事项 1. 本工程招标控制价为8488159.69元（其中规费为107702.29元、安全文明费为203661.81元、暂列金额为676185.48元）。 2. 工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条件、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范（如：民法典、招投标法、道路交通安全法、建筑施工安全检查标准、设计施工规范，及在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生等产生影响的）、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目按清单中给定的金额计入，不得将非竞争性项目折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是经验丰富的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。 3. 投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、施工作业面等可能造成的工作难度及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的现行计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。 4. 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、甲供材料采管及场内运输、材料现场抽样（包括甲供材料）等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 2 页 共 8 页

- 有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。如果出现清单内的项目特征描述与设计图纸不一致时，以清单为准进行报价。
5. 工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标报价的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算的工程量按合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
6. 工程量清单中所列的每一个项目均应填入单价、合价，同时填写定额人工费，若投标人未报价，则其费用视为已包含在其他项目清单报价中，投标人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的相应工程项目，但不能得到结算与支付。
7. 投标人的投标总价不允许采用汇总后优惠、打折的方式。
8. 同一标段不同单项、单位工程的分部分项工程清单中相同项目（项目名称、项目特征）的报价应完全一致，如不完全一致，工程竣工结算时，按最不利于投标人的一个综合单价进行结算。《工程量清单综合单价分析表》、《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中相同项目的综合单价相同，如有不同以其中最不利于投标人的报价为准结算。综合单价报价保留到小数点后两位。
9. 《承包人提供主要材料和工程设备一览表》、《工程量清单综合单价分析表》中的相同材料的价格须一致，如有不同以其中最不利于投标人的材料价格为准结算；不同单项、单位工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最不利于投标人的一个报价进行结算。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中各投标单位可根据所套定额分析出来的材料及耗量自行填报，但需评审的主要材料（工程设备）表，需按照招标人给定的材料名称、规格、型号、单位填报。
10. 综合单价报价保留到小数点后两位。
11. 投标人在投标时应按招标人规定的统一格式，提供《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中的所有项目的《工程量清单综合单价分析表》。
12. 《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》中凡涉及地基处理的清单项目，在报价时，应将地基处理的检测试验费（如静载试验、基桩动力检测等）包含在相应清单项目的综合单价中。
- 五、 投标报价说明
1. 投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的价格体现，具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、销项增值税、附加税等完成本工程及保修期所需的费用及风险。
2. 招标工程量清单的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的分部工程是单项或单位工程的组成部分，按部位、施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程中项目的清单；“单价措施项目”是措施项目中可以计算工程量的且采用分部分项工程量清单的方式编制的项目。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
3. 招标工程量清单中的“总价措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的招标文件和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案。中标后投标人不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计（施工方案）作出调整性意见而得到另外的支付。
4. 本项目招标措施项目清单（总价措施项目清单计价表）中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）不作为竞争性费用，工程结算时按相关规定及其配套文件计算
5. 本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）招标人已给出暂定金额，投标人根据给定金额进行报价。结算时安全文明施工费

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 3 页 共 8 页

的计算基础按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定核定的金额为准。安全文明施工费费率根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建行规【2024】15号）及相关文件的规定进行结算。

6. 工程建设过程中产生的建筑及生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合彭州市环境卫生保护有关规定。根据《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》（川建标函〔2024〕3160号），工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费投标人需结合工程和自身实际情况，在“建设项目投标报价汇总表”中自主报价。

7. 本清单的总价措施项目除安全文明施工费外，仅考虑了一般情况下可能发生的总价措施项目，若投标人在踏勘现场后认为需增加其他总价措施项目，投标人应将其费用综合考虑在其他分部分项和单价措施项目清单中，结算时不单独列项计取。

9. 规费和销项增值税

9.1 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，规费招标人已给出暂定金额，投标人按给定的金额报价，结算时按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取。

9.2 本工程销项增值税根据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181 号文）规定，按 9%的税率计取，若因国家政策调整引起税率发生变化，结算时按实调整（请款时提供增值税专用发票）。

9.3 附加税：附加税按照招标人给定的税率（0.313%）进行报价，结算时根据项目所在地的实际情况计取。

10. 暂列金：暂列金额是为招标人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人估列并根据实际情况而决定是否动用。投标人按招标人给定的金额报价。

11. 本项目工程量清单未对计日工进行列项，投标人亦不对计日工进行报价。施工过程中如发生清单外的零星工作项目，零星人工单价按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）及施工期相关配套文件的规定执行。零星工作机械单价按计价定额及施工期相关配套文件规定执行。零星工作材料单价在中标清单已有的按中标单价计价，没有的材料则需办理认质认价，实际发生时需办理签证，结算时按实计取。

12. 暂估价

12.1 材料暂估价：本项目无材料暂估价。

12.2 专业工程暂估价：本项目无专业工程暂估价。

13. 总承包服务费：本项目无总承包服务费。

六、关于风险

1. 可调材料范围：可调价材料的范围及风险系数：a、钢材（不含摊销钢材及作为辅材使用的铁钉、扎丝、螺栓、螺帽等）、砼管道、水泥、预拌砂浆、商品混凝土、电缆等较基准价涨跌±3%；b、砖、砂、石、沥青混凝土较基准价涨跌±5%。（若遇信息价没有的铜（铝）芯电线电缆则按使用期内上海金属网网址（www.shmet.com）公布的铜、铝月平均价格根据线缆铜（铝）单位含量作为调差依据）；

2. 可调价材料调价方式为：可调价材料的价格按以下方法进行材料单价的调整。

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 4 页 共 8 页

- 2.1关于基准价格的约定：可调价材料部分的基准价格以招标人工程量清单中给定的《可调材料及基准价格风险范围表》为准（基准价格的确定原则：成都市《工程造价信息》中有的材料价格，按2026年第7期成都市《工程造价信息》中彭州市不含税市场价格执行；彭州市市场价格没有的材料价格，以成都市市场价格或临近区市县市场价格执行（其中成都市市场价格中的防水材料（含绿色建材中的防水材料）、木材及人造板、装饰材料、部分电气材料（各类缠绕管、增强管、护套管、电缆导管）、给排水材料（钢塑管、衬塑管、pvc管、ppr管除外）价格不参考）；以上两种价格均没有的材料价格，以招标期市场询价确定的材料价格作为基准价格；
- ①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%或3%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%或3%时，其超过部分据实调整；
- ②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%或3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过5%或3%时，其超过部分据实调整；
- ③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%或±3%时，其超过部分据实调整。
- 2.2 材料价格调整的计算时间和数量：①列入可调材料价格调整范围的材料价格调整计算时间以承包人每月完成产值进度时间为调整节点；②列入可调材料价格调整范围的数量以经监理人、发包人审核后的当月完成产值数量，并按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的耗量计算材料的用量；③可调材料无论调增、调减，其调整值在同期计量中一并计算，竣工结算时，相应项目的综合单价不作调整，单独列项调整材料价差。
- 2.3本工程可调主要材料品种及风险幅度详《可调材料及基准价格风险范围表》，除可调价材料外，承包人应充分考虑施工期间市场季节性调整、运输涨价、燃油涨价等材料价格变化风险，可调价材料外的材料价格均为风险包干的固定价格，其价格一律不予调整，投标人在填报投标报价时应充分考虑此风险。
3. 人工费调整：以《四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》（川建价发〔2025〕41号）中彭州市区的人工费为基准人工费。人工费的调整基础为定额人工费，具体调整方式如下：
- 3.1自本项目基准日期至竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费政策性调整文件，则对人工费不作任何调整。
- 3.2自本项目基准日期至工程竣工期间，若相关行政主管部门发布新的人工费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费按照以下方式进行调整【不含总价措施项目清单计价表中除安全文明施工费以外项目的定额人工费】： $\text{人工费调差额} = \text{相应定额人工费} \times (\text{基准日期至工程竣工前某次新的政策性调整文件人工费调整系数} - \text{基准日期的政策性调整文件人工费调整系数})$ （其中定额人工费界定为 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》所指的“定额人工费”）如在基准日期至工程竣工期间多次发布新的人工费政策性调整文件，则人工费政策性调差额分段进行计算。
- 3.3政策性调整人工费在办理结算时统一核定。
- 3.4本工程须严格按照招标技术要求、业主要求、规范、合同的要求实施，否则投标人将无条件进行整改，直到满足招标人要求，投标人应在投标总价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。
- 3.5本招标文件及招标工程量清单约定的其它风险。
- 3.6投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。
- 4在施工期间发生的设计变更和现场签证、工程量清单漏项、调整项目，除施工合同另有约定外，其单价按下列办法执行：
- 4.1 中标清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价。

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 5 页 共 8 页

- 4.2 中标清单中无适用于变更工作子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。
- 4.3 中标清单中没有适用和类似于该项目的综合单价，按投标报价水平执行，即按四川省建设厅颁布的2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》按实计价，并按投标水平下浮（即：下浮比例= $[1 - (\text{中标金额} - \text{暂列金额} - \text{专业工程暂估价} - \text{材料暂估价} - \text{安全文明施工措施费} - \text{规费}) / (\text{招标控制价} - \text{暂列金额} - \text{专业工程暂估价} - \text{材料暂估价} - \text{安全文明施工措施费} - \text{规费})] * 100\%$ ）。
- 七、其他需说明问题
1. 本工程所有清单项目包含 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的工作内容。
2. 关于土石方计算
- 2.1 土石方工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等 9 本计量规范（以下简称 13 清单规范）及四川省与之配套的相关文件（包括川建造价发〔2013〕370 号）的规定，结算时需根据经招标人审核通过后的方案进行计算。
- 2.2 本清单所有单位工程中，开挖土方优先用于绿化回填，综合单价已综合考虑全线转运费用，工程量清单中的土方项目(包含所有，开挖、回填、余方)的工程量已包括放坡及工作面，土石方计算规则统一采用2020定额计算规则（清单量与定额量保持一致）。本项目按施工图要求需回填砂砾石的部位均优先考虑为场内沟槽开挖可利用的砂砾石，利用部分不计取砂砾石的材料费用（沟槽开挖出的连砂在满足本部分回填需求后若有剩余则应用于道路路基换填），若沟槽开挖连砂石不足以满足本单位工程回填需求，经招标人同意后可考虑外购回填，本清单中已经列项了外购和利用清单项，结算时根据具体情况选择适用清单项。
- 2.3 建筑土石方工程包含土石方的挖方、填方、场内土方平衡、调配运输（招标人有权指定取、弃土石地点，同时满足招标人对土方整体平衡的要求）等。除发包人要求移交到国有平台公司的土方外，其余运输投标人应综合考虑各道路的土方平衡转运费用，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证。工程量清单中的土石方项目的挖土石方式等已综合考虑，在施工中无论施工方案、挖土石方式、运输方式发生怎样的变化，均不调整对应项目综合单价和工程量计算规则。投标人报价时应充分考虑开挖范围内的砂、卵石层以及砂、卵石的再利用，结算时不论砂、卵石工程量增减，综合单价均不做调整。
- 2.4 基坑（沟槽）回填或开挖时须按监理、招标人审核通过的方案进行回填或开挖，严禁超填或超挖。回填或开挖前，原地面标高经现场相关方测量确定；回填或开挖后，基坑(沟槽)底标高以经建设单位、监理单位、中标人签字认可的土方底标高交接单作为回填及开挖深度结算的依据。若投标人超填或超挖，对超填或超挖部分不予计量，也不另行结算，超填部分由中标人无偿清运出场，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费由招标人在投标人的工程款中扣除。
- 2.5 土方开挖时因地质原因造成局部需要换填的情况，由中标人进行换填，结算时单价按工程量清单中相应项目执行，工程量按监理、招标人认可的实际发生换填工程量计算。
- 2.6 本项目所有涉及到的挖方量均按天然密实度体积计算。
- 2.7 回填工程量，结算时按实际回填工程量进行计算。
- 2.8 招标人根据工程需要，有权将余土在整个工程范围内综合调配利用，中标人不得有异议，且招标人不再另行支付调配余土产生的费用。
- 3 关于施工材料的说明
- 3.1 钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生的费用考虑在所报投标总价中，中标后不作调整。
- 3.2 本工程砼全部采用商品砼，除清单中单独有列项的部位外，投标人中应综合考虑泵送(包括地泵、汽车泵)费用。

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 6 页 共 8 页

- 3.3本工程所有水泥全部使用大厂水泥,水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆。
- 3.4本工程所采用的各种建筑装饰材料、装饰材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求,同时还应符合国家环保要求。工程所用的材料(包括建筑装饰、安装材料)均应有合格证,及检验报告。
- 3.5若施工过程中出现新增主材,其品牌、规格型号、颜色应符合设计和招标人要求,工程实施过程中由施工单位提供样品经招标人、设计、监理单位确认后封存,并据此验收;其它材料选用应满足设计及相关质量标准的要求,并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。
- 3.6本工程涉及的混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照组合钢模、木模、竹胶合板等综合考虑在投标报价中,结算时均需按实际完成工程量计算混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用以及其他单价措施项目。模板及支架的安拆高度应综合考虑,结算时不作调整。
- 3.7所有绿植,其质量须符合工程施工图及招标文件要求,且验收必须满足工程施工图、招标文件及《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)要求。
- 4.施工要求:工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定,并按经批准的施工组织设计实施,并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
- 5.工期要求:以招标文件为准。
- 6.投标报价应由投标人依据设计图纸、施工现场实际情况(投标人已经充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、施工作业面等可能造成的工作难度及其他足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准)、当地水文地质气候条件,结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的现行计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
- 7.投标人应综合考虑施工中临时停电问题,若遇临时停电,投标人必须及时提供备用电源,不得因停电而延误工期,投标人应在投标报价时综合考虑此部分可能增加的费用,若发生时招标人不另外支付。
- 8.关于连砂石的相关规定:
- 8.1本项目连砂石处置权归发包人所有。
- 8.2按照《彭州市砂石资源管理利用实施办法(试行)》(彭府办函[2020]3号文)第二章第十二条规定:“建设项目地下开采的砂石除按照《砂石接收协议》约定运往市国有公司指定储存地点外,一律不得运出工地红线范围,否则将依法追究相关责任。”。
- 8.3 投标人在投标时,应结合招标文件、设计规范、合同等综合进行考虑,投标人在投标时应充分理解并认可给定的最高限价,中标后不得因此调整。
- 附件:可调材料及基准价格风险范围表
- | 序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 单位 | 基准价(元) | 风险系数(%) |
|----|---------|------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 商品混凝土 | C10 | m ³ | 402.653 | |
| 2 | 商品混凝土 | C15 | m ³ | 411.53 | |
| 3 | 商品混凝土 | C20 | m ³ | 420.353 | |
| 4 | 商品混凝土 | C25 | m ³ | 429.23 | |
| 5 | 商品混凝土 | C30 | m ³ | 438.053 | |
| 6 | 细石商品混凝土 | C10 | m ³ | 421.653 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 325.243 | |

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 7 页 共 8 页

8干混抹灰砂浆M15t334.953
9干混抹灰砂浆M20t344.663
10干混砌筑砂浆M10t310.683
11干混砌筑砂浆M5t291.263
12干混砌筑砂浆M7.5t300.973
13HPB300钢筋Φ6t3384.073
14HPB300钢筋Φ8-10t3153.983
15HPB300钢筋Φ12t3198.233
16HRB400钢筋Φ6t3454.873
17HRB400钢筋Φ8-10t3189.383
18HRB400钢筋Φ12-14t3030.093
19镀锌钢管SC100m50.743
20镀锌钢管SC80m38.943
214cm改性沥青混凝土AC-10（压实方）m³1359.75
224cm细粒式沥青混凝土AC-13C（压实方）m³1305.315
236cm中粒式沥青混凝土AC-20C（压实方）m³1161.55
248cm粗粒式沥青混凝土AC-25C（压实方）m³1115.045
255%水泥稳定碎石(压实方) 水泥 32.5：含量参照20市政定额水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）换算kg0.33
碎石：含量参照20市政定额水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）换算m³135.925
2630*50*2锈色镀锌矩管kg4.63
2750*50*3镀锌矩管kg4.63
2860*100*2锈色镀锌矩管kg4.63
29槽钢kg43
30电力电缆YJV-0.6/1.0kV-3*4m14.073
31电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5*6m43.983
32配管SC32m15.823
33标准砖千匹509.715
34碎石各种综合m³135.925
35砂各种综合m³169.95

总 说 明

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

第 8 页 共 8 页

36水泥32.5kg0.30 3

备注：1. 沥青混凝土按信息价松方价格乘以1.25系数折算压实方价格，AC-10参照AC-13C价格浮动调整；2. 水泥稳定碎石通过20定额中水泥和碎石的含量以水泥和碎石的价格变化进行调差。3. 镀锌钢管根据理论重量乘以信息价按米进行调整；镀锌矩管根据信息价角钢原材波动情况进行调整

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	商品混凝土C25			m³	
2	ZB002	中砂			m³	
3	ZB003	钢筋 HPB300 Φ8-10			t	
4	ZB004	商品混凝土C15			m³	
5	ZB005	标准砖			千匹	
6	ZB006	商品混凝土C30			m³	
7	ZB007	碎石20~60mm			m³	
8	ZB008	HRB400钢筋 Φ12-14			t	
9	ZB009	干混砌筑砂浆M7.5			t	
10	ZB010	二等锯材			m³	
11	ZB011	干混抹灰砂浆M20			t	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001001	混凝土地面切缝 150厚	1. 材质：混凝土地面 2. 厚度：150mm 3. 符合设计规定及施工要求	m	4472.390					
2	041001001002	拆除混凝土路面 厚≤15cm	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度≤15cm 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方为准	m²	4107.310					
3	041001003003	机械拆除各类道路基层	1. 材质：综合 2. 厚度：根据现场实际收方为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中 4. 场内运输费用综合考虑计入单价内	m³	259.360					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
4	041001007004	拆除砖砌雨水沟	1. 砌体名称 ： 砖砌排水沟 2. 砌体材质 ： 综合 3. 垫层拆除（另计） 4. 砌体表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均按体积计入此项清单的工程量中 5. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 7. 最终工程量根据现场实际收方为准	m³	233.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011602001005	混凝土构件拆除 无筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 无筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准	m³	50.000					
6	011602001006	混凝土构件拆除 有筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 有筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸	m³	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			：综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
7	041001004007	原混凝土路面凿毛处理(凿毛40mm)	1. 材质 ：原混凝土路面凿毛处理(凿毛40mm) 2. 拆除要求：保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费	m²	5375.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方 为准							
8	041001006008	混凝土污水管拆除 DN300	1. 材质：混凝土污水管 2. 管径：DN300 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方 为准	m	648.980					
9	041001009009	拆除砖砌井	1. 结构形式：拆除砖砌井 2. 规格尺寸：Φ700mm 3. 构件表面的附着物种类：抹灰 、找平等基层、面层均包含在单 价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因 拆除对周边建筑体、拆除后	座	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
		分部小计								
		道路工程								
10	040203006010	4cm改性沥青混凝土 AC-10	1. 沥青品种：改性沥青混凝土 AC-10（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	7515.190					
11	040203001011	沥青AH-80粘油层	1. 材料品种：沥青AH-80粘油层	m ²	7515.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 喷油量：0.6kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求							
12	040203001012	沥青AH-80透油层	1. 材料品种：沥青AH-80透油层 2. 喷油量：0.8kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	7515.190					
13	040901001013	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：钢筋 Φ8-10 3. 其他：满足规范和设计要求	t	11.330					
		分部小计								
		混凝土换板处治工程								
14	040202001014	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	18.920					
15	040202009015	5cm碎石垫层	1. 石料规格：碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：5cm	m ²	2925.970					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足规范和设计要求							
16	040303001016	C25商品混凝土基层 150厚	1. 混凝土强度等级：C25 2. 部位：商品混凝土基层 150mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2925.970					
17	040203006017	4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 AC-13C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	31.790					
18	040203006018	6cm中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求	m ²	28.550					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：6cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
19	040203006019	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土 AC-25C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：8cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m²	25.330					
20	040203001020	沥青AH-80透层油	1. 材料品种：沥青AH-80透层油 2. 喷油量：0.8kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	25.330					
21	040203001021	沥青AH-80下封层	1. 材料品种：沥青AH-80下封层 2. 喷油量：0.8kg/m²	m²	25.330					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足规范和设计要求							
22	040201021022	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅 2. 搭接方式：满足规范和使用功能要求，此单价包含撕裂膜或尼龙绳等辅助措施的辅材费用 3. 其他：满足规范和设计要求 4. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但不限于完成此项目所需工作，具体详图设计	m²	6.400					
23	040202015023	18cm5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：18cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范和使用功能要求 4. 密实度：满足规范和使用功能要求	m²	22.110					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 拌合地点、运距：拌合厂集中拌合，运距投标人综合考虑 6. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 7. 其他：满足规范和设计要求							
24	040202009024	15cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：15cm 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	18.920					
25	040201021025	沥青路面SBS防裂卷材	1. 名称：沥青路面SBS防裂卷材 2. 厚度：3mm 3. 其他：符合设计和规范要求	m ²	6.400					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
26	011705001034	大型机械设备进场费 挖	1. 机械设备名称：挖掘机	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		掘机	2. 机械设备规格型号：投标人根据现场情况综合考虑 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求							
27	011705001035	大型机械设备进场费 压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综合 3. 包含进、出场 4. 其它：满足规范及现行施工验收要求	台次	1.000					
28	011705001036	大型机械设备进出场 沥青混凝土摊铺机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001026	安全文明施工费			31830.68			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2518.97			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5495.95			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		10075.90			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13739.86			
2	011707002027	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003028	非夜间施工照明						
4	011707004029	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005030	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006031	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007032	已完工程及设备保护费						
8	011707008033	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【 标段： /

既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1 标段：/
组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

工程(总平土建)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	106125. 53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备) 暂估价	-		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		106125. 53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	刀片切缝机用、综合	片	13.42		190.00			
2	水	m³	960.64		3.79			
3	其他材料费	元	3044.45		1.00			
4	柴油(机械)	L	6264.59					
5	汽油(机械)	L	0.10		6.50			
6	煤	kg	4524.30					
7	5%水泥稳定碎石(压实方)	m³	4.06					
8	养护塑料薄膜	m²	22.54					
9	4cm改性沥青混凝土AC-10（压实方）	m³	304.37					
10	镀锌铁丝22#	kg	100.95					
11	商品混凝土C25	m³	443.29					
12	碎石20～60mm	m³	139.56					
13	碎石20～40mm	m³	40.25					
14	碎石5～20mm	m³	18.82					
15	4cm细粒式沥青混凝土AC-13C（压实方）	m³	1.29					
16	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C（压实方）	m³	1.74					
17	8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C（压实方）	m³	2.06					
18	土工格栅	m²	6.80					
19	沥青AH-80	t	10.56					
20	SBS防裂卷材	m²	7.14					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003037	挖沟槽土方	2. 土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑 3. 挖土深度：详图综合考虑 4. 土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑 5. 开挖方式：投标人自行考虑 6. 人工检底、基底钎探自行考虑进入综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	4366.210					
2	010103001038	回填土（压实）现场利用	1. 回填土质要求：现场利用，土质符合设计要求 2. 起坡平均高度：按设计坡度 4. 按设计要求采用合格土回填，投标人自行考虑现场利用回填 3. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但	m³	3629.050					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
3	010103002039	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、泥夹石、砂夹石、连砂石各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距及弃置场地：土方外运补贴费、弃土场、运距投标人自行考虑	m ³	737.160					
		分部小计								
		雨、污水工程								
4	010103001040	中砂垫层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求	m ³	160.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
5	010103001041	中砂护壁	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求	m³	600.710					
6	010103001042	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m³	6.870					
7	031001006043	硬聚氯乙烯UPVC DN100	1. 安装部位：室外	m	165.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：雨水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
8	031001006044	硬聚氯乙烯UPVC DN160	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN160 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	165.000					
9	031001006045	HDPE双壁波纹管（污水） DN300 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ²	m	752.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道闭水试验包含在综合单价内 7. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
10	031001006046	HDPE双壁波纹管（雨水） DN300 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	638.210					
11	031001006047	HDPE双壁波纹管（雨水） DN400 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环	m	135.710					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN400 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
12	031001006048	HDPE双壁波纹管（雨水） DN500 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN500 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	96.840					
13	040504003049	成品雨、污水井 Φ700	1. 名称：成品雨、污水井 2. 检查井材质、规格：塑料检查井 Φ≤700mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规	座	87.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			格：井筒选用HDPE高密度聚乙烯, D400重型球磨铸铁井盖井座 Φ700, 排水检查井采用“五防”、防坠落功能的检查井 4. 综合单价包含垫层铺筑、检查井安装、井筒、井圈、井盖安装等完成工序内容所需的费用 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
14	040504009050	砖砌体平算式单算雨水口 750*450	1. 材料：砖砌体平算式单算雨水口 2. 具体做法详图集16S518-P8 3. 尺寸及井深：750*450，700深 4. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井篦 5. 其他：满足规范和使用功能	座	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
15	010507003051	新建钢筋混凝土截水沟	1. 排水沟净空尺寸:600*500 2. 排水沟种类:商品混凝土 C25 3. 垫层: 100厚C15商品混凝土垫层 4. 盖板: 成品镀锌钢格栅盖板, 承重要求≥40t 5. 其他详国标图集24J331《地沟及盖板》-R0605-2 6. 排水沟挖、填、外弃土方项目在土石方工程中单独计算 7. 满足设计、施工规范及招标技术要求	m	5.000					
16	040504002052	格栅池 4800*1600*2000	1. 名称: 格栅池 2. 型号、规格: 4800*1600*2000 3. 具体做法: 具体详图集22S702 参照化粪池 G3-6SQF实	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			施，内隔墙取消，放置间隙为100mm的不锈钢格栅，格栅安装角度60° 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
17	040501001053	C25混凝土满包	1. 铺设深度：综合 2. 混凝土强度等级：C25 4. 部位：车行道下覆土小于0.7米的雨、污排水管	m³	21.490					
		分部小计								
		公共照明工程								
18	030411002054	封闭钢制线槽 150*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制 3. 规格：150*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件	m	865.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			防锈、安装措施费用 7. 其他： 未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要求							
19	030404017055	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*500室外防水型箱体 3. 含箱内时控装置等所有元器件 及剩余电流动作保护电器、设备 安装及本体调试、电表、箱内接 线、接线端子、无端子接线、盘 柜配线整理、箱体所需开孔、接 地、补缝、补刷（喷）油漆、盘 柜防火堵洞等配电箱（柜）安装 的所有相关工作内容。 4. 基础形式、材质、规格：附墙 安装 H=1.5m	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
20	030412002056	伸杆式吸墙火炬路灯LED 杆长1.2m	1. 名称：伸杆式吸墙火炬路灯LED 2. 型号：80W/LED/3000K/IP65 3. 规格：臂杆长度1.2m 4. 安装形式：墙面安装，安装高度H=4.5m，安装措施、接地费用综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	套	78.000					
21	010103001057	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范	m³	32.860					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
22	010103001058	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ³	8.490					
23	030408001059	电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-3*4 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 综合单价包含电缆头制作安装 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	1504.150					
24	030408001060	电力电缆 YJV-0.6/	1. 名称：电力电缆	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 0kV-5*6	2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-5*6 3. 敷设方式、部位： 综合考虑 4. 电压等级（kV）： 0.6/1kV 5. 其他： 未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范关 要求							
25	030408006061	电力电缆头 截面≤ 10mm ² （五芯及以下）	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号、规格： 截面≤10mm ² 3. 热缩或干包综合考虑 4. 安装部位： 室外 5. 电压等级（kV）： 0.6/1kV 6. 其他： 未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	个	10.000					
26	030411001062	配管 SC32	1. 名称： 配管 2. 材质： 镀锌钢管 3. 规格： SC32 壁厚综合	m	1524.150					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 5. 配置形式及部位：综合考虑 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
27	040504001063	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，	座	22.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			P142页 JB1420a-135							
		分部小计								
		监控工程								
28	030501005064	弱电设备防水分箱	1. 名称：弱电设备分水分箱 2. 规格：详设计 3. 其他：满足业主及相关规范要求	台	1.000					
29	030507008065	监控摄像设备	1. 名称：摄像机 2. 规格：400万全彩高清，1/3” Progressive Scan CMOS，变焦6mm F1.2，水平视场角 49°， H.265/H.264 / MJPEG，支持移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤；配摄像头支	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			架，（支持PoE），安装高度h=3.5m 3. 含镜头、护罩、防雨箱、电源、防雷器、基础、接地等所有工作内容。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
30	030501010066	TP 千兆光纤收发器	1. 名称： TP 千兆光纤收发器 2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	对	3.000					
31	030501012067	24口网络交换机	1. 名称：24口网络交换机 2. 配置、技术参数：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及要求							
32	030501012068	5口POE网络交换机	1. 名称：5口POE网络交换机 2. 配置、技术参数：5个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+), 2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及要求	台	1.000					
33	030502007069	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合	m	2500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
34	030502007070	1x2芯皮线光缆	1. 名称：2芯单模光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。	m	350.000					
35	030501012071	0.5kVA UPS	1. 名称：0.5kVA UPS 2. 配置、技术参数：满足设计	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及要求							
36	030502005072	网线 Cat.6	1. 名称：网线 2. 规格：Cat.6 3. 敷设部位及方式：综合考虑 4. 含水晶头制作安装。 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	100.000					
37	030411001073	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 壁厚综合 3. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容	m	450.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求							
38	030502019074	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 类型:六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他：为完成本项目的所有工作内容，满足招标文件、设计及相关规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		通信工程								
39	010103001075	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范	m³	178.890					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
40	010103001076	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m³	50.910					
41	030411001077	预埋管道 SC80	1. 名称：预埋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	220.170					
42	030411001078	预埋管道 SC100	1. 名称：预埋管道 2. 材质：镀锌钢管	m	3029.240					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
43	040504001079	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，	座	29.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			P142页 JB1420a-135							
44	030411002080	封闭钢制线槽 100*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制 3. 规格：100*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件防锈、安装措施费用 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	865.340					
45	030411002081	架空、院区内线缆梳理捆扎	1. 架空、院区内线缆梳理捆扎 2. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	300.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
46	041101004090	检查井脚手架	1. 搭设方式：在满足规范要求及安全生产的前提下，合理地确定搭设方式 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：在满足规范要求和安全生产的前提下，综合考虑 4. 本项目应根据本工程特点、专项施工方案、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种搭设方式均执行该综合单价	m²	25.600					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
47	041102001091	垫层模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模	m²	451.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
48	041102001092	混凝土包管模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整	m²	79.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
49	041102034093	化粪池池底模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	4. 900					
50	041102035094	化粪池池壁及隔墙模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	42. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
51	041102036095	化粪池池盖模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m ²	13.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范							
52	011702026096	电缆沟、地沟、排水沟	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	200.000					
		分部小计								
		施工排水、降水								
53	011706002097	排污泵抽污水	1. 沟槽排水、居民生活排污临时用水采用抽污泵抽出, 保证安全 保质施工, 不影响居民正常生	台班	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			活用水使用。抽水泵、抽污泵自 进场至工程竣工过程截流使用 2. 本清单降水暂按150口径污水 泵基坑降水考虑，具体降水方案 由投标人根据现场情况拟定降水 方案并经业主确认后实施。							
			分部小计							
			分部小计							
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001082	安全文明施工费			45153.62			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3573.31			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7796.31			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		14293.23			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19490.77			
2	011707002083	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003084	非夜间施工照明						
4	011707004085	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005086	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006087	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007088	已完工程及设备保护费						
8	011707008089	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建
小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

工程(总平改造安装)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	149641.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		149641.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	237.17		3.79			
2	其他材料费	元	212.34		1.00			
3	柴油(机械)	L	3510.83					
4	汽油(机械)	L	160.25		6.50			
5	商品混凝土C15	m³	67.49		351.00			
6	标准砖	千匹	48.18		455.00			
7	干混抹灰砂浆M20	t	8.36					
8	商品混凝土C30	m³	16.68					
9	防坠网	个	87.00					
10	焊条综合	kg	4.79					
11	镀锌铁丝22#	kg	11.76					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	11.05					
13	商品混凝土C20	m³	4.39					
14	HDPE双壁波纹管 DN300SN≥8.0KN/m²	m	1380.98					
15	HDPE双壁波纹管 DN400SN≥8.0KN/m²	m	134.76					
16	HDPE双壁波纹管 DN500SN≥8.0KN/m²	m	96.16					
17	干混砌筑砂浆M7.5	t	34.78					
18	硬聚氯乙烯UPVCDN160	m	163.85					
19	硬聚氯乙烯UPVCDN100	m	163.85					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造
 安装)】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	塑料检查井井筒直径 700mm	套	87.00					
21	商品混凝土C10	m³	0.49					
22	商品混凝土C25	m³	61.26					
23	干混砌筑砂浆M10	t	9.44					
24	细石商品混凝土C10	m³	0.48		351.00			
25	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	1.08					
26	塑料通气管 φ 110	m	2.00					
27	格栅不锈钢	t	0.12					
28	干混抹灰砂浆M10	t	0.60					
29	封闭钢制线槽150*50	m	873.99					
30	配电箱	台	1.00					
31	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-3*4	m	1519.19					
32	配管SC32	m	1569.88					
33	9U弱电设备箱	台	1.00					
34	400万全彩高清POE摄像机	台	1.00					
35	TP千兆光纤收发器	对	3.00					
36	24口网络交换机	台	1.00					
37	5口POE网络交换机	台	1.00					
38	4芯单模光缆	m	2550.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	网线Cat. 6	m	105.00					
40	配管PC20	m	477.00					
41	镀锌钢管SC100	m	3120.12					
42	二等锯材	m³	2.15					
43	复合模板	m²	195.36					
44	摊销卡具和支撑钢材	kg	18.43					
45	铁件	kg	18.11					
46	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5*6	m	20.20					
47	伸杆式吸墙火炬路灯LED杆长1.2m	套	78.78					
48	镀锌钢管SC80	m	226.78					
49	中砂	m³	1173.97					
50	球墨铸铁井篦750*450	套	36.36					
51	HRB400钢筋 Φ12-14	t	1.30					
52	HPB300钢筋 Φ≤10	t	0.78					
53	HPB300钢筋 Φ12	t	0.59					
54	D400五防重型球墨铸铁井盖 Φ700	套	87.00					
55	球墨铸铁 QT500 7井盖	套	51.00					
56	1x2芯皮线光缆	m	357.00					
57	0.5kVAUPS	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	锯材综合	m³	0.06					
59	脚手架钢材	kg	6.83					
60	硬聚氯乙烯塑料DN100管箍	个	9.57					
61	硬聚氯乙烯DN160塑料管箍	个	8.75					
62	橡胶密封圈（排水）DN300	个	233.64					
63	橡胶密封圈（排水）DN400	个	22.80					
64	橡胶密封圈（排水）DN500	个	16.27					
65	封闭钢制线槽100*50	m	873.99					
66	高强钢筋 Φ ≤10	t	0.12					
67	高强钢筋 Φ 12～16	t	0.06					
68	成品镀锌钢格栅盖板（≥40t）	m²	3.88					
69	槽钢	kg	324.00					
70	角钢	kg	129.60					
71	折旧费(机械)	元	248.10					
72	检修费(机械)	元	43.80					
73	维护费(机械)	元	141.90					
74	安拆及场外运费(机械)	元	210.90					
75	机上人工	工日	30.00					
76	电(机械)	kW·h	6840.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 1组自建小区【既有小区改造工程(总平改造安装)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001098	混凝土地面切缝 150厚	1. 材质：混凝土地面 2. 厚度：150mm 3. 符合设计规定及施工要求	m	5081.880					
2	041001001099	拆除混凝土路面 厚≤15cm	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度≤15cm 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方为准	m²	2882.830					
3	041001003100	机械拆除各类道路基层	1. 材质：综合 2. 厚度：根据现场实际收方为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中 4. 场内运输费用综合考虑计入单价内	m³	211.440					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
4	041001007101	拆除砖砌雨水沟	1. 砌体名称 ： 砖砌排水沟 2. 砌体材质 ： 综合 3. 垫层拆除（另计） 4. 砌体表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均按体积计入此项清单的工程量中 5. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 7. 最终工程量根据现场实际收方为准	m ³	151.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	011602001102	混凝土构件拆除 无筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 无筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准	m³	20.000					
6	011602001103	混凝土构件拆除 有筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 有筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			： 综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
7	041001004104	原混凝土路面凿毛处理（ 凿毛40mm）	1. 材质 ： 原混凝土路面凿毛处理（凿毛40mm） 2. 拆除要求：保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费	m²	5369.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方 为准							
8	041001006105	混凝土污水管拆除 DN300	1. 材质：混凝土污水管 2. 管径：DN300 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方 为准	m	717.200					
9	041001009106	拆除砖砌井	1. 结构形式：拆除砖砌井 2. 规格尺寸：Φ700mm 3. 构件表面的附着物种类：抹灰 、找平等基层、面层均包含在单 价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因 拆除对周边建筑体、拆除后	座	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的基层，造成影响的保护和修复 的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处 置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方 为准							
		分部小计								
		道路工程								
10	040203006107	4cm改性沥青混凝土 AC-10	1. 沥青品种：改性沥青混凝土 AC-10（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规 范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能 要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	6971.190					
11	040203001108	沥青AH-80粘油层	1. 材料品种：沥青AH-80粘油层	m ²	6971.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 喷油量：0.6kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求							
12	040203001109	沥青AH-80透油层	1. 材料品种：沥青AH-80透油层 2. 喷油量：0.8kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	6971.190					
13	040901001110	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：钢筋 Φ8-10 3. 其他：满足规范和设计要求	t	11.260					
		分部小计								
		混凝土换板处治工程								
14	040202001111	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.150					
15	040202009112	5cm碎石垫层	1. 石料规格：碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：5cm	m ²	2951.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 其他：满足规范和设计要求							
16	040303001113	C25商品混凝土基层 150厚	1. 混凝土强度等级：C25 2. 部位：商品混凝土基层 150mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2951.540					
17	040203006114	4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 AC-13C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.930					
18	040203006115	6cm中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求	m ²	1.730					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：6cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
19	040203006116	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土 AC-25C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：8cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.540					
20	040203001117	沥青AH-80透层油	1. 材料品种：沥青AH-80透层油 2. 喷油量：0.8kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.540					
21	040203001118	沥青AH-80下封层	1. 材料品种：沥青AH-80下封层 2. 喷油量：0.8kg/m ²	m ²	1.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足规范和设计要求							
22	040201021119	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅 2. 搭接方式：满足规范和使用功能要求，此单价包含撕裂膜或尼龙绳等辅助措施的辅材费用 3. 其他：满足规范和设计要求 4. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但不限于完成此项目所需工作，具体详图设计	m²	0.390					
23	040202015120	18cm5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：18cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范和使用功能要求 4. 密实度：满足规范和使用功能要求	m²	1.340					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 拌合地点、运距：拌合厂集中拌合，运距投标人综合考虑 6. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 7. 其他：满足规范和设计要求							
24	040202009121	15cm级配碎石垫层	1. 石料规格 ：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：15cm 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.150					
25	040201021122	沥青路面SBS防裂卷材	1. 名称：沥青路面SBS防裂卷材 2. 厚度：3mm 3. 其他：符合设计和规范要求	m ²	0.390					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
26	011705001131	大型机械设备进场费 挖	1. 机械设备名称：挖掘机	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		掘机	2. 机械设备规格型号：投标人根据现场情况综合考虑 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求							
27	011705001132	大型机械设备进场费 压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综合 3. 包含进、出场 4. 其它：满足规范及现行施工验收要求	台次	1.000					
28	011705001133	大型机械设备进出场 沥青混凝土摊铺机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001123	安全文明施工费			30311.08			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2398.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5233.57			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9594.87			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		13083.92			
2	011707002124	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003125	非夜间施工照明						
4	011707004126	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005127	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006128	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007129	已完工程及设备保护费						
8	011707008130	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建

标段：/

第 1 页 共 1 页

小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【 标段： /

既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2 标段：/
组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造

标段: /

第 1 页 共 1 页

工程(总平土建)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	101011.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		101011.58		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平
土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	980.41		3.79			
2	其他材料费	元	2921.95		1.00			
3	柴油(机械)	L	6111.50					
4	汽油(机械)	L	0.01		6.50			
5	煤	kg	4183.62					
6	碎石20~60mm	m³	138.30					
7	碎石20~40mm	m³	39.89					
8	碎石5~20mm	m³	18.62					
9	沥青AH-80	t	9.76					
10	刀片切缝机用、综合	片	15.25		190.00			
11	4cm改性沥青混凝土AC-10（压实方）	m³	282.33					
12	钢筋 HPB300 φ 8-10	t	12.05					
13	镀锌铁丝22#	kg	100.33					
14	商品混凝土C25	m³	447.15					
15	4cm细粒式沥青混凝土AC-13C（压实方）	m³	0.08					
16	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C（压实方）	m³	0.10					
17	8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C（压实方）	m³	0.12					
18	土工格栅	m²	0.43					
19	5%水泥稳定碎石(压实方)	m³	0.24					
20	养护塑料薄膜	m²	1.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003134	挖沟槽土方	2. 土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑 3. 挖土深度：详图综合考虑 4. 土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑 5. 开挖方式：投标人自行考虑 6. 人工检底、基底钎探自行考虑进入综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	2804.170					
2	010103001135	回填土（压实）现场利用	1. 回填土质要求：现场利用，土质符合设计要求 2. 起坡平均高度：按设计坡度 4. 按设计要求采用合格土回填，投标人自行考虑现场利用回填 3. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但	m³	1749.420					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
3	010103002136	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、泥夹石、砂夹石、连砂石各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距及弃置场地：土方外运补贴费、弃土场、运距投标人自行考虑	m³	1054.750					
		分部小计								
		雨、污水工程								
4	010103001137	中砂垫层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求	m³	119.620					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
5	010103001138	中砂护壁	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求	m³	693.080					
6	010103001139	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m³	6.430					
7	031001006140	硬聚氯乙烯UPVC DN100	1. 安装部位：室外	m	176.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 输送介质：雨水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明							
8	031001006141	硬聚氯乙烯UPVC DN160	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN160 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明	m	176.000					
9	031001006142	HDPE双壁波纹管（污水 ） DN300 SN≥8.0KN/ m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环 刚度不小于8.0KN/m ²	m	896.370					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道闭水试验包含在综合单价内 7. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
10	031001006143	HDPE双壁波纹管（雨水） DN300 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	639.260					
11	031001006144	HDPE双壁波纹管（雨水） DN400 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环	m	93.430					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN400 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明							
12	031001006145	HDPE双壁波纹管（雨水 ） DN500 SN≥8.0KN/ m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环 刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN500 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明	m	60.180					
13	031001006146	HDPE双壁波纹管（雨水 ） DN600 SN≥8.0KN/ m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨、污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环 刚度不小于8.0KN/m ²	m	127.930					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN600 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明							
14	040504003147	成品雨、污水井 ϕ 700	1. 名称：成品雨、污水井 2. 检查井材质、规格：塑料检查 井 $\phi \leq 700\text{mm}$ 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格 ：井筒选用HDPE高密度聚乙烯， D400重型球磨铸铁井盖井座 ϕ 700, 排水检查井采用“五防” 、防坠落功能的检查井 4. 综合单价包含垫层铺筑、检查 井安装、井筒、井圈、井盖安装 等完成工序内容所需的费用 5. 其他：满足设计图、相关规范 、图集及文件要求	座	78.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	040504009148	砖砌体平算式单算雨水口 750*450	1. 材料：砖砌体平算式单算雨水口 2. 具体做法详图集16S518-P8 3. 尺寸及井深：750*450，700深 4. 井蓖、座：球墨铸铁井圈、井蓖 5. 其他：满足规范和使用功能要求	座	32.000					
16	040504002149	格栅池 4800*1600*2000	1. 名称：格栅池 2. 型号、规格：4800*1600*2000 3. 具体做法：具体详图集22S702 参照化粪池 G3-6SQF实施，内隔墙取消，放置间隙为100mm的不锈钢格栅，格栅安装角度60°	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
17	040501001150	C25混凝土满包	1. 铺设深度：综合 2. 混凝土强度等级：C25 4. 部位：车行道下覆土小于0.7米的雨、污排水管	m³	20.270					
		分部小计								
		公共照明工程								
18	030411002151	封闭钢制线槽 150*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制 3. 规格：150*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件防锈、安装措施费用 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范	m	1279.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
19	030404017152	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*500室外防水型箱体 3. 含箱内时控装置等所有元器件及剩余电流动作保护电器、设备安装及本体调试、电表、箱内接线、接线端子、无端子接线、盘柜配线整理、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 4. 基础形式、材质、规格：附墙安装 H=1.5m 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
20	030412002153	伸杆式吸墙火炬路灯LED 杆长1.2m	1. 名称：伸杆式吸墙火炬路灯 LED 2. 型号：80W/LED/3000K/IP65 3. 规格：臂杆长度1.2m 4. 安装形式：墙面安装，安装高 度H=4.5m，安装措施、接地费 用综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	套	65.000					
21	010103001154	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的 费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比 等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要 求 4. 满足设计、规范及招标技术	m ³	12.060					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等要求							
22	010103001155	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ³	3.040					
23	030408001156	电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-3*4 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 综合单价包含电缆头制作安装 6. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范关 要求	m	1222.480					
24	030408001157	电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-5*6 3. 敷设方式、部位：综合考虑	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范关 要求							
25	030408006158	电力电缆头 截面≤ 10mm²（五芯及以下）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：截面≤10mm² 3. 热缩或干包综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	个	8.000					
26	030411001159	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 壁厚综合 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	1422.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			槽等相关工作内容 5. 配置形式及部位：综合考虑 6. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要求							
27	040504001160	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5， P142页 JB1420a-135	座	16.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分部小计								
		监控工程								
28	030501005161	弱电设备防水分箱	1. 名称：弱电设备分水分箱 2. 规格：详设计 3. 其他：满足业主及相关规范要求	台	1.000					
29	030507008162	监控摄像设备	1. 名称：摄像机 2. 规格：400万全彩高清，1/3” Progressive Scan CMOS，变焦6mm F1.2，水平视场角 49°， H.265/H.264 / MJPEG，支持移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤；配摄像头支架，（支持PoE），安装高度h=	台	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 5m 3. 含镜头、护罩、防雨箱、电源、防雷器、基础、接地等所有工作内容。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
30	030501010163	TP 千兆光纤收发器	1. 名称： TP 千兆光纤收发器 2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	对	6.000					
31	030501012164	12口网络交换机	1. 名称：12口网络交换机 2. 配置、技术参数：12个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			PoE+), 2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及要求							
32	030501004165	8T监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：8T 3.5 英寸、SATA 6Gb/s、7200rpm、256MB 缓存，支持 7×24 小时录像, 年负载 ≥180TB 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及要求	台	3.000					
33	030507013166	64路录像机	1. 名称：64路录像机 2. 规格：支持 H. 265 等多格式	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			编码解码、多分辨率高清视频接入预览,具备多种录像回放及备份模式,配备 64 路视频输入、HDMI 与VGA 视频输出、多 SATA 硬盘及网口串口USB 接口,支持 POE 供电、320Mbps 输入带宽、16 路同步回放,采用 AC220V 供电 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸,并满足设计、施工、验收规范及要求							
34	030502007167	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试	m	1500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
35	030502007168	1x2芯皮线光缆	1. 名称：2芯单模光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。	m	450.000					
36	030501012169	0.5kVA UPS	1. 名称：0.5kVA UPS 2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并满足设计、施工、验收规范及 要求							
37	030502005170	网线 Cat.6	1. 名称：网线 2. 规格：Cat.6 3. 敷设部位及方式：综合考虑 4. 含水晶头制作安装。 5. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	m	100.000					
38	030411001171	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 壁厚综合 3. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 等相关工作内容 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范	m	550.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			及建设单位相关要求							
39	030502019172	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 类型:六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他：为完成本项目的所有工作内容，满足招标文件、设计及相关规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		通信工程								
40	010103001173	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术要求	m³	207.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
41	010103001174	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ³	59.290					
42	030411001175	预埋管道 SC80	1. 名称：预埋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	215.280					
43	030411001176	预埋管道 SC100	1. 名称：预埋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合	m	3620.680					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
44	040504001177	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，P142页 JB1420a-135	座	36.000					
45	030411002178	封闭钢制线槽 100*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制	m	1279.830					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：100*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件防锈、安装措施费用 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
46	030411002179	架空、院区内线缆梳理捆扎	1. 架空、院区内线缆梳理捆扎 2. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	300.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
47	041101004188	检查井脚手架	1. 搭设方式：在满足规范要求及安全生产的前提下，合理地	m ²	25.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			确定搭设方式 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：在满足规范要求 和安全生产的前提下，综合考虑 4. 本项目应根据本工程特点、专 项施工方案、现场实际情况和企 业自身情况综合报价, 不论采用 何种搭设方式均执行该综合单价							
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
48	041102001189	垫层模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合	m ²	515.510					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
49	041102001190	混凝土包管模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	74.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
50	041102034191	化粪池池底模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范	m²	4. 900					
51	041102035192	化粪池池壁及隔墙模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况	m²	42. 540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
52	041102036193	化粪池池盖模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	13.410					
53	011702026194	电缆沟、地沟、排水沟	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模	m ²	200.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方 式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规 范							
		分部小计								
		施工排水、降水								
54	011706002195	排污泵抽污水	1. 沟槽排水、居民生活排污临时 用水采用抽污泵抽出, 保证安全 保质施工, 不影响居民正常生活 用水使用。抽水泵、抽污泵自进 场至工程竣工过程截流使用	台班	30. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 本清单降水暂按150口径污水 泵基坑降水考虑，具体降水方案 由投标人根据现场情况拟定降水 方案并经业主确认后实施。							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001180	安全文明施工费			47971.66			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3796.32			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8282.88			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15185.27			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		20707.19			
2	011707002181	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003182	非夜间施工照明						
4	011707004183	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005184	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006185	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007186	已完工程及设备保护费						
8	011707008187	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	159049.34	
合计			159049.34	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建
小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2 标段：/
组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造】

标段: /

第 1 页 共 1 页

工程(总平改造安装)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	159049.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		159049.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造
 安装)】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	246.79		3.79			
2	其他材料费	元	282.12		1.00			
3	柴油(机械)	L	2727.41					
4	汽油(机械)	L	85.24		6.50			
5	商品混凝土C15	m³	69.45		351.00			
6	标准砖	千匹	47.79		455.00			
7	干混抹灰砂浆M20	t	8.52					
8	商品混凝土C30	m³	16.85					
9	焊条综合	kg	4.88					
10	镀锌铁丝22#	kg	11.91					
11	HDPE双壁波纹管 DN300SN≥8.0KN/m²	m	1524.88					
12	干混砌筑砂浆M7.5	t	34.86					
13	HDPE双壁波纹管 DN600SN≥8.0KN/m²	m	129.18					
14	商品混凝土C25	m³	59.34					
15	干混砌筑砂浆M10	t	8.40					
16	封闭钢制线槽150*50	m	1292.63					
17	8T监控专用硬盘	块	3.00					
18	二等锯材	m³	2.21					
19	复合模板	m²	209.88					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	摊销卡具和支撑钢材	kg	18.43					
21	铁件	kg	18.11					
22	64路录像机	台	1.00					
23	12口网络交换机	台	1.00					
24	中砂	m³	1245.42					
25	HPB300钢筋 φ≤10	t	0.79					
26	HPB300钢筋 φ12	t	0.60					
27	球墨铸铁 QT500 7井盖	套	52.00					
28	锯材综合	m³	0.06					
29	脚手架钢材	kg	6.83					
30	硬聚氯乙烯UPVCDN100	m	174.77					
31	硬聚氯乙烯塑料DN100管箍	个	10.21					
32	硬聚氯乙烯UPVCDN160	m	174.77					
33	硬聚氯乙烯DN160塑料管箍	个	9.33					
34	橡胶密封圈（排水）DN300	个	257.99					
35	HDPE双壁波纹管 DN400SN≥8.0KN/m²	m	92.78					
36	橡胶密封圈（排水）DN400	个	15.70					
37	HDPE双壁波纹管 DN500SN≥8.0KN/m²	m	59.76					
38	橡胶密封圈（排水）DN500	个	10.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	塑料检查井井筒直径 700mm	套	78.00					
40	D400五防重型球墨铸铁井盖 φ 700	套	78.00					
41	防坠网	个	78.00					
42	商品混凝土C20	m³	3.91					
43	球墨铸铁井篦750*450	套	32.32					
44	细石商品混凝土C10	m³	0.42		351.00			
45	商品混凝土C10	m³	0.49					
46	HRB400钢筋 φ 12-14	t	1.30					
47	焊条(高强钢筋用)	kg	10.54					
48	干混抹灰砂浆M10	t	0.60					
49	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	1.08					
50	塑料通风管 φ 110	m	2.00					
51	格栅不锈钢	t	0.12					
52	配电箱	台	1.00					
53	伸杆式吸墙火炬路灯LED杆长1.2m	套	65.65					
54	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-3*4	m	1234.71					
55	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5*6	m	20.20					
56	配管SC32	m	1465.15					
57	9U弱电设备箱	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造
 安装)】
 标段：/
 第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	400万全彩高清POE摄像机	台	8.00					
59	TP千兆光纤收发器	对	6.00					
60	4芯单模光缆	m	1530.00					
61	1x2芯皮线光缆	m	459.00					
62	0.5kVAUPS	台	1.00					
63	配管PC20	m	583.00					
64	镀锌钢管SC80	m	221.74					
65	镀锌钢管SC100	m	3729.30					
66	槽钢	kg	480.00					
67	角钢	kg	192.00					
68	网线Cat.6	m	105.00					
69	封闭钢制线槽100*50	m	1292.63					
70	折旧费(机械)	元	248.10					
71	检修费(机械)	元	43.80					
72	维护费(机械)	元	141.90					
73	安拆及场外运费(机械)	元	210.90					
74	机上人工	工日	30.00					
75	电(机械)	kW·h	6840.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 2组自建小区【既有小区改造工程(总平改造安装)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001196	混凝土地面切缝 150厚	1. 材质：混凝土地面 2. 厚度：150mm 3. 符合设计规定及施工要求	m	3591.590					
2	041001001197	拆除混凝土路面 厚≤15cm	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度≤15cm 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方为准	m²	1116.650					
3	041001003198	机械拆除各类道路基层	1. 材质：综合 2. 厚度：根据现场实际收方为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中 4. 场内运输费用综合考虑计入单价内	m³	164.660					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
4	041001007199	拆除砖砌雨水沟	1. 砌体名称 ： 砖砌排水沟 2. 砌体材质 ： 综合 3. 垫层拆除（另计） 4. 砌体表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均按体积计入此项清单的工程量中 5. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 6. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 7. 最终工程量根据现场实际收方为准	m ³	86.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	011602001200	混凝土构件拆除 无筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 无筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准	m³	20.000					
6	011602001201	混凝土构件拆除 有筋	1. 构件名称 ：混凝土构件 有筋 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			：综合 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
7	041001006202	混凝土污水管拆除 DN300	1. 材质：混凝土污水管 2. 管径：DN300 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收	m	438.130					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方为准							
8	041001009203	拆除砖砌井	1. 结构形式：拆除砖砌井 2. 规格尺寸：Φ700mm 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准	座	21.000					
		分部小计								
		道路工程								
9	040203006204	4cm改性沥青混凝土 AC-	1. 沥青品种：改性沥青混凝土	m ²	56.700					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		10	AC-10（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
10	040203001205	沥青AH-80粘油层	1. 材料品种：沥青AH-80粘油层 2. 喷油量：0.6kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	56.700					
11	040203001206	沥青AH-80透油层	1. 材料品种：沥青AH-80透油层 2. 喷油量：0.8kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	56.700					
12	040901001207	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：钢筋 Φ8-10 3. 其他：满足规范和设计要求	t	10.880					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		混凝土换板处治工程								
13	040202001208	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	35.540					
14	040202009209	5cm碎石垫层	1. 石料规格：碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：5cm 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	1116.620					
15	040303001210	C25商品混凝土基层 150厚	1. 混凝土强度等级：C25 2. 部位：商品混凝土基层 150mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	1116.620					
16	040203006211	4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 AC-13C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足	m²	59.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
17	040203006212	6cm中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：6cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	53.640					
18	040203006213	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土 AC-25C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求	m ²	47.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 厚度：8cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
19	040203001214	沥青AH-80透层油	1. 材料品种：沥青AH-80透层油 2. 喷油量：0.8kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	47.590					
20	040203001215	沥青AH-80下封层	1. 材料品种：沥青AH-80下封层 2. 喷油量：0.8kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	47.590					
21	040201021216	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅 2. 搭接方式：满足规范和使用功能要求，此单价包含撕裂膜或尼龙绳等辅助措施的辅材费用 3. 其他：满足规范和设计要求 4. 其他要求等需符合设计、发	m²	12.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			包方及相关规范要求，包括但不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
22	040202015217	18cm5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：18cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范和使用功能要求 4. 密实度：满足规范和使用功能要求 5. 拌合地点、运距：拌合厂集中拌合，运距投标人综合考虑 6. 水泥稳定碎石养护费用包含到本清单综合单价中 7. 其他：满足规范和设计要求	m ²	41.550					
23	040202009218	15cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：15cm	m ²	35.540					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足规范和设计要求							
24	040201021219	沥青路面SBS防裂卷材	1. 名称：沥青路面SBS防裂卷材 2. 厚度：3mm 3. 其他：符合设计和规范要求	m²	12.020					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		大型机械设备进出场及安拆								
25	011705001228	大型机械设备进场费 挖掘机	1. 机械设备名称：挖掘机 2. 机械设备规格型号：投标人根据现场情况综合考虑 3. 其它：满足规范及现行施工验收要求	台次	1.000					
26	011705001229	大型机械设备进场费 压路机	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：综合 3. 包含进、出场 4. 其它：满足规范及现行施工	台次	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收要求							
27	011705001230	大型机械设备进出场 沥青混凝土摊铺机	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001220	安全文明施工费			7629.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		603.75			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1317.27			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2414.99			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3293.17			
2	011707002221	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003222	非夜间施工照明						
4	011707004223	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005224	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006225	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007226	已完工程及设备保护费						
8	011707008227	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	25225.22	
合计			25225.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建

标段：/

第 1 页 共 1 页

小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【 标段： /

既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3 标段：/
组自建小区 【既有小区改造工程(总平土建)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

工程(总平土建)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	25225.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		25225.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	411.29		3.79			
2	其他材料费	元	585.81		1.00			
3	柴油(机械)	L	1012.36					
4	汽油(机械)	L	0.19		6.50			
5	煤	kg	62.58					
6	碎石20~60mm	m³	57.18					
7	碎石20~40mm	m³	16.48					
8	碎石5~20mm	m³	7.76					
9	沥青AH-80	t	0.16					
10	刀片切缝机用、综合	片	10.78		190.00			
11	4cm改性沥青混凝土AC-10（压实方）	m³	2.30					
12	钢筋 HPB300 φ 8-10	t	11.64					
13	镀锌铁丝22#	kg	96.94					
14	商品混凝土C25	m³	169.17					
15	4cm细粒式沥青混凝土AC-13C（压实方）	m³	2.42					
16	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C（压实方）	m³	3.26					
17	8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C（压实方）	m³	3.87					
18	土工格栅	m²	12.75					
19	5%水泥稳定碎石(压实方)	m³	7.64					
20	养护塑料薄膜	m²	42.43					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区【既有小区改造工程(总平土建)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003231	挖沟槽土方	2. 土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑 3. 挖土深度：详图综合考虑 4. 土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑 5. 开挖方式：投标人自行考虑 6. 人工检底、基底钎探自行考虑进入综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	1647.430					
2	010103001232	回填土（压实）现场利用	1. 回填土质要求：现场利用，土质符合设计要求 2. 起坡平均高度：按设计坡度 4. 按设计要求采用合格土回填，投标人自行考虑现场利用回填 3. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但	m³	1024.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
3	010103002233	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、泥夹石、砂夹石、连砂石各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距及弃置场地：土方外运补贴费、弃土场、运距投标人自行考虑	m³	623.030					
4	010401014234	砖沟清掏处理	1. 砖沟清掏处理 2. 机械、人工综合考虑	m	890.000					
5	010101006235	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：综合考虑 2. 挖土深度：详图综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	33.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		给水工程								
6	040501004236	给水PE管 DN50 1.6MPa	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 材质及规格：PE管 DN50 1.6MPa 3. 铺设深度：详图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道压力试验、吹扫及消毒冲洗 6. 其他 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	289.790					
7	040501004237	给水PE管 DN65 1.6MPa	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 材质及规格：PE管 DN65 1.6MPa 3. 铺设深度：详图纸	m	127.480					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 管道压力试验、吹扫及消毒冲洗 6. 其他 满足设计图纸、施工及验收规范要求							
8	040501004238	给水PE管 DN80 1.6MPa	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑 2. 材质及规格：PE管 DN80 1.6MPa 3. 铺设深度：详图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道压力试验、吹扫及消毒冲洗 6. 其他 满足设计图纸、施工及验收规范要求	m	27.750					
9	040501004239	给水PE管 DN100 1.6MPa	1. 垫层、基础材质及厚度：综合考虑	m	94.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质及规格：PE管 DN100 1. 6MPa 3. 铺设深度：详图纸 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道压力试验、吹扫及消毒 冲洗 6. 其他 满足设计图纸、施工及 验收规范要求							
10	040501003240	钢套管 DN80	2. 材质及规格：钢套管 DN80 3. 接口方式：综合考虑 6. 集中防腐运距	m	80.000					
11	031001006241	钢管给水管 DN100*6	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢管给水管 DN100*6 4. 连接形式：综合考虑 5. 包含管件安装、压槽、剔各	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			种砼或砖槽并按设计要求补槽 6. 管道压力试验、 吹扫及消毒 冲洗 7. 其他 满足设计图纸、施工及 验收规范要求							
12	031003013242	水表箱安装	1. 安装部位（室外） 2. 型号、规格 一~六人户型水 表箱, 1个自动排气阀 DN15 3. 连接形式 按设计 4. 附件配置 按设计	个	30.000					
13	031003003243	闸阀 DN65	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他：满足设计图纸、施工及 验收规范要求	个	30.000					
14	031003001244	自动排气阀 DN15	1. 类型：自动排气阀	个	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：满足设计图纸、施工及验收规范要求							
15	031003012245	水表组 DN20	1. 材质 详设计 2. 型号、规格： 1个铜闸阀 DN20，1个法兰水表 DN20，1个防盗阀 DN20	套	124.000					
16	031003011246	钢塑转换法兰 DN100	1. 材质：钢-塑 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：综合考虑	副	1.000					
17	040504001247	圆形立式闸阀井 1200*1220	1. 尺寸、规格：1200*1220 2. 垫层、基础材质：C15混凝土 3. 底板：C25商品混凝土、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见图集12SS508-P24							
18	040501014248	新旧管碰头	1. 材质及规格：钢透 2. 连接方式：综合考虑	处	1.000					
		分部小计								
		雨、污水工程								
19	010103001249	中砂垫层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范	m³	77.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
20	010103001250	中砂护壁	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求	m³	302.060					
21	031001006251	硬聚氯乙烯UPVC DN100	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施	m	115.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工设计说明							
22	031001006252	硬聚氯乙烯UPVC DN160	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN160 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工 设计说明	m	115.000					
23	031001006253	HDPE双壁波纹管（污水 ） DN300 SN≥8.0KN/ m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环 刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道闭水试验包含在综合单价 内 7. 管道垫层、基础：具体详施	m	501.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			工设计说明							
24	031001006254	HDPE双壁波纹管（雨水） DN300 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ² 4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	62.590					
25	040504003255	成品雨、污水井 Φ700	1. 名称：成品雨、污水井 2. 检查井材质、规格：塑料检查井 Φ≤700mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井筒选用HDPE高密度聚乙烯，D400重型球磨铸铁井盖井座 Φ700，排水检查井采用“五防”、防坠落功能的检查井 4. 综合单价包含垫层铺筑、检	座	34.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			查井安装、井筒、井圈、井盖安装等完成工序内容所需的费用 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
26	010401014256	砖砌雨水沟	1. 排水沟净空尺寸:详排水沟大样 2. 排水沟种类:砖砌体 3. 砌筑砂浆：M20预拌砌筑砂浆 4. 盖板:500*500*50混凝土盖板、400*500C250球墨铸铁成套雨篦子（清单另计） 5. 内壁抹灰厚度、配合比：20厚M20干混抹灰砂浆掺5%防水剂 6. 垫层：100厚C15C商品混凝土垫层 7. 综合单价包含图纸所示的垫层、内壁抹灰及砖砌体外的所	m	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			有费用，排水沟挖、填、外弃土方项目在土石方工程中单独计算 8. 满足设计、施工规范及招标技术要求							
27	040504009257	C25商品混凝土排水沟盖板 500*500*50	1. 材料：钢筋混凝土盖板 C25 2. 单块尺寸：500*500*50 3. 其他：满足规范和使用功能要求	m ³	1.250					
28	010401014258	C250球墨铸铁成套雨篦子 400*500	1. 材料：C250球墨铸铁成套雨篦子 2. 单块尺寸：400*500 3. 其他：满足规范和使用功能要求	m ²	445.000					
29	040504002259	格栅池 4800*1600*2000	1. 名称：格栅池 2. 型号、规格：4800*1600*2000	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法：具体详图集 22S702 参照化粪池 G3-6SQF实施，内隔墙取消，放置间隙为100mm的不锈钢格栅，格栅安装角度60° 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
		分部小计								
		公共照明工程								
30	030411002260	封闭钢制线槽 150*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制 3. 规格：150*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件防锈、安装措施费用 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，	m	727.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并满足设计、施工、验收规范要求							
31	030404017261	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*500室外防水型箱体 3. 含箱内时控装置等所有元器件及剩余电流动作保护电器、设备安装及本体调试、电表、箱内接线、接线端子、无端子接线、盘柜配线整理、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 4. 基础形式、材质、规格：附墙安装 H=1.5m 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
32	030412002262	伸杆式吸墙火炬路灯LED 杆长1.2m	1. 名称：伸杆式吸墙火炬路灯LED 2. 型号：80W/LED/3000K/IP65 3. 规格：臂杆长度1.2m 4. 安装形式：墙面安装，安装高度H=4.5m，安装措施、接地费用综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	套	40.000					
33	010103001263	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求	m³	6.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
34	010103001264	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m³	1.560					
35	030408001265	电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-3*4 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 综合单价包含电缆头制作安装 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	685.140					
36	030408001266	电力电缆 YJV-0.6/1.0kV-5*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-5*6	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
37	030408006267	电力电缆头 截面≤10mm ² （五芯及以下）	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：截面≤10mm ² 3. 热缩或干包综合考虑 4. 安装部位：室外 5. 电压等级（kV）：0.6/1kV 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	个	6.000					
38	030411001268	配管 SC32	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 壁厚综合 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、	m	705.140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 5. 配置形式及部位：综合考虑 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
39	040504001269	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，P142页 JB1420a-135	座	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		监控工程								
40	030501005270	弱电设备防水分箱	1. 名称：弱电设备分水分箱 2. 规格：详设计 3. 其他：满足业主及相关规范要求	台	1.000					
41	030507008271	监控摄像设备	1. 名称：摄像机 2. 规格：400万全彩高清，1/3” Progressive Scan CMOS，变焦6mm F1.2，水平视场角 49°， H.265/H.264 / MJPEG，支持移动侦测，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错，一键恢复，防闪烁，三码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤；配摄像头支架，（支持PoE），安装高度h=	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3.5m 3. 含镜头、护罩、防雨箱、电源、防雷器、基础、接地等所有工作内容。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
42	030501010272	TP 千兆光纤收发器	1. 名称： TP 千兆光纤收发器 2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	对	2.000					
43	030501012273	16口网络交换机	1. 名称：16口网络交换机 2. 配置、技术参数：16个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			PoE+), 2个SFP光口。支持EWEB/ APP/MACC管理 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求							
44	030501012274	5口POE网络交换机	1. 名称：5口POE网络交换机 2. 配置、技术参数：5个10/100 /1000Mbps电口(支持PoE/PoE+), 2个SFP光口。支持EWEB/APP/ MACC管理 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求	台	1.000					
45	030502007275	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯	m	1000.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。							
46	030502007276	1x2芯皮线光缆	1. 名称：2芯单模光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 4. 综合单价包含尾纤、熔接、测试 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求。	m	230.000					
47	030501012277	0.5kVA UPS	1. 名称：0.5kVA UPS	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求							
48	030502005278	网线 Cat.6	1. 名称：网线 2. 规格：Cat.6 3. 敷设部位及方式：综合考虑 4. 含水晶头制作安装。 5. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	m	100.000					
49	030411001279	配管 PC20	1. 名称：配管 2. 材质、规格：PC20 壁厚综合 3. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、 剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补	m	330.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			槽等相关工作内容 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范及建设单位相关要求							
50	030502019280	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 类型:六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他：为完成本项目的所有工作内容，满足招标文件、设计及相关规范要求	链路	1. 000					
		分部小计								
		通信工程								
51	010103001281	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求	m³	118. 400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求							
52	010103001282	C15商品混凝土垫层 100厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ³	34. 460					
53	030411001283	预埋管道 SC80	1. 名称：预埋管道 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC80 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合 6. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要求	m	167. 230					
54	030411001284	预埋管道 SC100	1. 名称：预埋管道	m	685. 140					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合 5. 接地要求：综合 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
55	040504001285	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，	座	24.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			P142页 JB1420a-135							
56	030411002286	封闭钢制线槽 100*50	1. 名称：封闭钢制线槽 2. 材质：钢制 3. 规格：100*50mm 4. 预埋件：50*50*5筋板 5. 支撑件：L30*3厚镀锌角钢 6. 综合单价包含预埋、支撑件防锈、安装措施费用 7. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	727.410					
57	030411002287	架空、院区内线缆梳理捆扎	1. 架空、院区内线缆梳理捆扎 2. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	200.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
58	041101004296	检查井脚手架	1. 搭设方式：在满足规范要求及安全生产的前提下，合理地确定搭设方式 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：在满足规范要求和安全生产的前提下，综合考虑 4. 本项目应根据本工程特点、专项施工方案、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种搭设方式均执行该综合单价	m²	25.600					
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
59	041102001297	垫层模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模	m²	156.630					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
60	041102034298	化粪池池底模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整	m²	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
61	041102035299	化粪池池壁及隔墙模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	30.000					
62	041102036300	化粪池池盖模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	10.210					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范							
63	011702026301	电缆沟、地沟、排水沟	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m ²	12.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			范							
		分部小计								
		施工排水、降水								
64	011706002302	排污泵抽污水	1. 沟槽排水、居民生活排污临时用水采用抽污泵抽出, 保证安全保质施工, 不影响居民正常生活用水使用。抽水泵、抽污泵自进场至工程竣工过程截流使用 2. 本清单降水暂按150口径污水泵基坑降水考虑，具体降水方案由投标人根据现场情况拟定降水方案并经业主确认后实施。	台班	30.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001288	安全文明施工费			26848.73			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2124.72			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		4635.75			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		8498.88			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		11589.38			
2	011707002289	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003290	非夜间施工照明						
4	011707004291	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005292	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006293	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007294	已完工程及设备保护费						
8	011707008295	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建
小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【 标段： /

既有小区改造工程(总平改造安装)】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3 标段：/
组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造】

标段：/

第 1 页 共 1 页

工程(总平改造安装)】

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	89044.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		89044.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造
 安装)】
 标段：/
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	130.48		3.79			
2	其他材料费	元	327.32		1.00			
3	柴油(机械)	L	1550.05					
4	汽油(机械)	L	146.87		6.50			
5	商品混凝土C15	m³	40.66		351.00			
6	干混砌筑砂浆M5	t	5.26					
7	标准砖	千匹	28.65		455.00			
8	干混抹灰砂浆M20	t	7.33					
9	商品混凝土C30	m³	13.95					
10	焊条综合	kg	3.27					
11	镀锌铁丝22#	kg	9.67					
12	焊条(高强钢筋用)	kg	10.54					
13	商品混凝土C20	m³	0.85					
14	HDPE双壁波纹管 DN300SN≥8.0kN/m²	m	560.44					
15	干混砌筑砂浆M7.5	t	22.66					
16	圆木综合	m³	0.09					
17	铁漏瓢	个	1.78					
18	铁污泥桶	个	0.09					
19	商品混凝土C25	m³	26.79					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造
 安装)】
 标段：/
 第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	钢套管DN80	m	80.80					
21	钢管给水管DN100*6	m	27.30					
22	C250球墨铸铁成套雨篦子400*500	m²	445.00		37.35			
23	干混砌筑砂浆M10	t	0.13					
24	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	1.27					
25	封闭钢制线槽150*50	m	734.68					
26	16口网络交换机	台	1.00					
27	二等锯材	m³	0.38					
28	复合模板	m²	52.31					
29	摊销卡具和支撑钢材	kg	13.24					
30	铁件	kg	2.49					
31	中砂	m³	608.47					
32	HRB400钢筋 Φ 12-14	t	1.30					
33	HPB300钢筋 Φ ≤10	t	0.59					
34	HPB300钢筋 Φ 12	t	0.40					
35	球墨铸铁 QT500 7井盖	套	36.00					
36	住宅水表箱	个	30.00					
37	水表DN20	个	124.00					
38	铜闸阀DN20	个	125.24					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	PE管 DN501.6MPa	m	295.59					
40	PE管 DN651.6MPa	m	129.39					
41	PE管 DN801.6MPa	m	28.17					
42	PE管 DN1001.6MPa	m	96.23					
43	PE管 DN801.6MPa管件	个	7.58					
44	PE管 DN501.6MPa管件	个	81.43					
45	PE管 DN1001.6MPa管件	个	25.88					
46	钢管给水管DN100*6焊接管件	个	0.70					
47	自动排气阀DN15	个	30.00					
48	MY12典型模块	千匹	0.08		455.00			
49	锯材综合	m³	0.06					
50	脚手架钢材	kg	6.83					
51	编织袋	条	3070.50					
52	麻绳	kg	32.66					
53	硬聚氯乙烯UPVCDN100	m	114.20					
54	硬聚氯乙烯塑料DN100管箍	个	6.67					
55	硬聚氯乙烯UPVCDN160	m	114.20					
56	硬聚氯乙烯DN160塑料管箍	个	6.10					
57	橡胶密封圈（排水）DN300	个	94.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造 标段： / 第 4 页 共 6 页 安装)】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
58	塑料检查井井筒直径 700mm	套	34.00					
59	D400五防重型球墨铸铁井盖 φ 700	套	34.00					
60	防坠网	个	34.00					
61	预制沟盖板、井盖板	m³	1.26					
62	商品混凝土C10	m³	0.49					
63	干混抹灰砂浆M10	t	0.60					
64	塑料通风管 φ 110	m	2.00					
65	格栅不锈钢	t	0.12					
66	配电箱	台	1.00					
67	伸杆式吸墙火炬路灯LED杆长1.2m	套	40.40					
68	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-3*4	m	691.99					
69	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5*6	m	20.20					
70	配管SC32	m	726.29					
71	9U弱电设备箱	台	1.00					
72	400万全彩高清POE摄像机	台	1.00					
73	TP千兆光纤收发器	对	2.00					
74	5口POE网络交换机	台	1.00					
75	4芯单模光缆	m	1020.00					
76	1x2芯皮线光缆	m	234.60					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
77	0.5kVAUPS	台	1.00					
78	配管PC20	m	349.80					
79	镀锌钢管SC80	m	172.25					
80	镀锌钢管SC100	m	705.69					
81	闸阀DN65	个	30.00					
82	碳钢平焊法兰DN65	片	60.00					
83	防盗阀DN20	个	125.24					
84	钢塑转换法兰DN100	片	2.00					
85	组合钢配件	kg	1.00					
86	槽钢	kg	273.00					
87	角钢	kg	109.20					
88	网线Cat.6	m	105.00					
89	封闭钢制线槽100*50	m	734.68					
90	折旧费(机械)	元	248.10					
91	检修费(机械)	元	43.80					
92	维护费(机械)	元	141.90					
93	安拆及场外运费(机械)	元	210.90					
94	机上人工	工日	30.00					
95	电(机械)	kW·h	6840.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 6 页 共 6 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 3组自建小区【既有小区改造工程(总平改造安装)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 1 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		拆除工程								
1	041001001303	混凝土地面切缝 150厚	1. 材质：混凝土地面 2. 厚度：150mm 3. 符合设计规定及施工要求	m	340.520					
2	041001001304	拆除混凝土路面 厚≤15cm	1. 材质：水泥砼路面 2. 厚度：路面厚度≤15cm 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方为准	m²	217.800					
3	041001003305	机械拆除各类道路基层	1. 材质：综合 2. 厚度：根据现场实际收方为准 3. 拆除方式：投标人自行考虑在投标报价中 4. 场内运输费用综合考虑计入单价内	m³	29.650					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 2 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准							
4	041001004306	原混凝土路面凿毛处理(凿毛40mm)	1. 材质：原混凝土路面凿毛处理(凿毛40mm) 2. 拆除要求：保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方为准	m²	541.390					
5	041001006307	混凝土污水管拆除DN300	1. 材质:混凝土污水管 2. 管径: DN300 3. 工程垃圾、拆除垃圾外运及	m	56.180					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 3 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			处置费单独计列 4. 最终工程量根据现场实际收方 为准							
6	041001009308	拆除砖砌井	1. 结构形式：拆除砖砌井 2. 规格尺寸：Φ700mm 3. 构件表面的附着物种类：抹灰、找平等基层、面层均包含在单价中 4. 保护性拆除，综合单价包含因拆除对周边建筑体、拆除后的基层，造成影响的保护和修复的费用 5. 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费单独计列 6. 最终工程量根据现场实际收方为准	座	7.000					
7	011608002309	墙面、墙裙铲除 涂料	1. 铲除部位名称：墙面涂料	m²	495.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 4 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 铲除部位的截面尺寸：综合 3. 场内运输投标人自行综合考虑 ，搬运方式投标人自行考虑							
		分部小计								
		道路工程								
8	040203006310	4cm改性沥青混凝土 AC-10	1. 沥青品种：改性沥青混凝土 AC-10（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	541.390					
9	040203001311	沥青AH-80粘油层	1. 材料品种：沥青AH-80粘油层 2. 喷油量：0.6kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	541.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	040203001312	沥青AH-80透油层	1. 材料品种：沥青AH-80透油层 2. 喷油量：0.8kg/m² 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	541.390					
11	040901001313	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：钢筋 Φ8-10 3. 其他：满足规范和设计要求	t	0.140					
		分部小计								
		混凝土换板处治工程								
12	040202001314	路床（槽）整形	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	1.720					
13	040202009315	5cm碎石垫层	1. 石料规格：碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：5cm 3. 其他：满足规范和设计要求	m²	205.850					
14	040303001316	C25商品混凝土基层 150	1. 混凝土强度等级：C25	m²	205.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		厚	2. 部位：商品混凝土基层 150mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求							
15	040203006317	4cm细粒式沥青混凝土 AC-13C	1. 沥青品种：细粒式沥青混凝土 AC-13C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：4cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2.890					
16	040203006318	6cm中粒式沥青混凝土 AC-20C	1. 沥青品种：中粒式沥青混凝土 AC-20C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：6cm 4. 压实度：满足规范和使用功	m ²	2.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			能要求 5. 其他：满足规范和设计要求							
17	040203006319	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C	1. 沥青品种：粗粒式沥青混凝土 AC-25C（压实方） 2. 石料材质、粒径：粒径满足规范和设计要求 3. 厚度：8cm 4. 压实度：满足规范和使用功能要求 5. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2.300					
18	040203001320	沥青AH-80透层油	1. 材料品种：沥青AH-80透层油 2. 喷油量：0.8kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2.300					
19	040203001321	沥青AH-80下封层	1. 材料品种：沥青AH-80下封层 2. 喷油量：0.8kg/m ² 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	2.300					
20	040201021322	土工格栅	1. 材料品种、规格：土工格栅	m ²	0.580					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭接方式：满足规范和使用功能要求，此单价包含撕裂膜或尼龙绳等辅助措施的辅材费用 3. 其他：满足规范和设计要求 4. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
21	040202015323	18cm5%水泥稳定碎石基层	1. 厚度：18cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足规范和使用功能要求 4. 密实度：满足规范和使用功能要求 5. 拌合地点、运距：拌合厂集中拌合，运距投标人综合考虑 6. 水泥稳定碎石养护费用包含	m ²	2.010					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			到本清单综合单价中 7. 其他：满足规范和设计要求							
22	040202009324	15cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石，满足设计及施工验收规范要求 2. 厚度：15cm 3. 其他：满足规范和设计要求	m ²	1.720					
23	040201021325	沥青路面SBS防裂卷材	1. 名称：沥青路面SBS防裂卷材 2. 厚度：3mm 3. 其他：符合设计和规范要求	m ²	0.580					
		分部小计								
		围墙工程								
24	011001003326	刷界面处理剂	1. 基层墙体清理、找补 2. 刷界面处理剂 3. 其余满足设计及规范要求	m ²	495.570					
25	011201001327	刷素水泥浆一遍	1. 墙体类型：综合 2. 装饰面材料种类：刷素水泥	m ²	495.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			浆一遍 3. 其余满足设计及规范要求							
26	011201001328	20厚 M15水干混砂浆抹灰	1. 20厚 M15水干混砂浆抹灰 2. 本项目采用预拌砂浆 3. 其他：满足设计及规范要求	m²	495.570					
27	011201001329	墙面满刮成品耐水腻子膏	1. 墙面满刮成品耐水腻子膏找平 2. 部位：围墙 3. 详见施工图中工程做法表 4. 其它：满足设计及规范要求	m²	495.570					
28	011407001330	（喷）涂外墙真石漆	1. （喷）涂外墙真石漆3遍、透明环保罩面漆2遍 2. 涂刷透明底漆一遍 3. 其它：满足设计及规范要求 4. 部位：围墙	m²	495.570					
29	010606013331	墙面钢矩管骨架	1. 构件名称：墙面造型钢矩管 2. 钢材品种、规格：镀锌钢矩	t	1.044					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 11 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			管50*50*3、60*100*2、30*50*2 3. 配件：预埋件、框边封闭材料、五金等综合考虑 4. 油漆：详设计 5. 其他：满足设计及相关规范、规程、标准的要求							
30	011209001332	3.0mm厚白色铝单板饰面	1. 3.0mm厚铝单板饰面（清单工程量为可视面展开面积） 2. 骨架：镀锌矩管50*50*3（清单另列） 3. 配件：预埋件、框边封闭材料、五金等综合考虑 4. 嵌缝、塞口材料种类：综合 5. 铝单板颜色、造型综合考虑	m ²	29.230					
31	011207001333	φ3mm白漆双层钢丝网装饰	1. 基础类型：墙面 2. 材料：φ3mm白漆双层钢丝网 3. 其他：满足设计及相关规范	m ²	11.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、规程、标准的要求							
32	011508002334	15厚黑色亚克力字 ≤1m²	1. 基层类型：墙面 2. 镌字材料品种、颜色：15厚黑色亚克力字 ≤1m² 3. 字体规格：综合 4. 固定方式：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：综合	个	28.000					
33	011207001335	15厚PVC板胶卷式老照片	1. 基础类型：墙面 2. 材料：15厚PVC板胶卷式老照片 3. 其他：满足设计及相关规范、规程、标准的要求	m²	2.330					
34	011207001336	15厚亚克力板老照片	1. 基础类型：墙面 2. 材料：15厚亚克力板老照片 3. 其他：满足设计及相关规范、规程、标准的要求	m²	4.810					
35	050307014337	成品铁锈色花箱 1200*	1. 名称：成品铁锈色花箱	个	3.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 13 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		450*450	2. 规格尺寸：1200*450*450 3. 材质：镀锌钢板							
36	050102002338	栽植三角梅	1. 种类三角梅 2. 根盘直径：综合 3. 冠丛高： H=1.2-1.5m 4. 蓬径：G=0.6-1m 5. 起挖方式：综合 6. 养护期：3个月 7. 其他：满足设计及相关规范、 规程、标准的要求	株	6.000					
37	050101009339	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：综合 2. 取土运距：综合 3. 回填厚度：综合 4. 弃土运距：综合 5. 其他：满足设计及相关规范、 规程、标准的要求	m³	0.650					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 14 页 共 14 页

【既有小区改造工程(总平土建)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
38	041101004348	检查井脚手架	1. 搭设方式：在满足规范要求及 安全生产的前提下，合理地确定 搭设方式 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：在满足规范要求 和安全生产的前提下，综合考虑 4. 本项目应根据本工程特点、专 项施工方案、现场实际情况和企 业自身情况综合报价, 不论采用 何种搭设方式均执行该综合单价	m²	25.600					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001340	安全文明施工费			5151.77			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		407.69			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		889.51			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1630.78			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2223.79			
2	011707002341	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003342	非夜间施工照明						
4	011707004343	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005344	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006345	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007346	已完工程及设备保护费						
8	011707008347	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区【既有小区改造工程(总平土建)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	17027. 40	
合计			17027. 4	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【 标段： / 第 1 页 共 1 页

既有小区改造工程(总平土建)】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目
永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	17027.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		17027.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	75.89		3.79			
2	其他材料费	元	790.49		1.00			
3	柴油(机械)	L	537.52					
4	汽油(机械)	L	1.89		6.50			
5	煤	kg	326.22					
6	碎石20~60mm	m³	9.87					
7	碎石20~40mm	m³	2.85					
8	碎石5~20mm	m³	1.33					
9	沥青AH-80	t	0.76					
10	界面剂	kg	49.56					
11	水泥32.5	kg	827.01					
12	干混抹灰砂浆M15	t	16.07					
13	成品腻子粉耐水型（N）	kg	991.20					
14	真石漆	kg	1536.36					
15	水性封闭底漆	kg	130.10					
16	罩面漆	kg	130.10					
17	白水泥	kg	247.80					
18	双面胶纸带	m²	43.37					
19	φ 3mm白漆双层钢丝网	m²	11.97					
20	肥料	kg	0.10					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
21	杀虫剂	kg	0.00					
22	三角梅H=1.2-1.5m，G=0.6-1m	株	6.00					
23	合金钢钻头综合	个	4.16					
24	低碳钢焊条综合	kg	24.45					
25	尼龙砂轮片 Φ400	片	3.65					
26	防锈漆C53-1	kg	10.96					
27	50*50*3镀锌矩管	kg	692.76					
28	60*100*2锈色镀锌矩管	kg	304.85					
29	30*50*2锈色镀锌矩管	kg	46.70					
30	白色铝单板3.0mm厚	m²	30.95					
31	木枋材	m³	0.01					
32	铁件	kg	13.47					
33	15厚PVC板胶卷式老照片	m²	2.42					
34	15厚亚克力板老照片	m²	5.04					
35	15厚黑色亚克力字≤1m²	个	28.28					
36	成品铁锈色花箱1200*450*450	个	3.00					
37	锯材综合	m³	0.06					
38	脚手架钢材	kg	6.83					
39	种植土	m³	0.68					
40	刀片切缝机用、综合	片	1.02		190.00			

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平土建)】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
41	4cm改性沥青混凝土AC-10（压实方）	m³	21.93					
42	钢筋 HPB300 φ 8-10	t	0.15					
43	镀锌铁丝22#	kg	1.25					
44	商品混凝土C25	m³	31.19					
45	4cm细粒式沥青混凝土AC-13C（压实方）	m³	0.12					
46	6cm中粒式沥青混凝土AC-20C（压实方）	m³	0.16					
47	8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C（压实方）	m³	0.19					
48	土工格栅	m²	0.64					
49	5%水泥稳定碎石(压实方)	m³	0.37					
50	养护塑料薄膜	m²	2.04					
51	SBS防裂卷材	m²	0.67					
52	铣刨鼓边刀	把	23.82					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区【既有小区改造工程(总平土建)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		土石方工程								
1	010101003349	挖沟槽土方	2. 土石类别：各种类别的土方或石方等综合考虑 3. 挖土深度：详图综合考虑 4. 土石方运输、运距、堆场费由投标人综合考虑 5. 开挖方式：投标人自行考虑 6. 人工检底、基底钎探自行考虑进入综合单价中 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	360.120					
2	010103001350	回填土（压实）现场利用	1. 回填土质要求：现场利用，土质符合设计要求 2. 起坡平均高度：按设计坡度 4. 按设计要求采用合格土回填，投标人自行考虑现场利用回填 3. 其他要求等需符合设计、发包方及相关规范要求，包括但	m³	257.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 2 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			不限于完成此项目所需工作，具体详图设计							
3	010103002351	余方弃置	1. 废弃料品种：包含但不仅限于杂填土、黏土、淤泥、垃圾、建渣、泥夹石、砂夹石、连砂石各类岩石、乔木、灌木、杂草、地下的树兜等的外弃 2. 外弃运距及弃置场地：外弃运距及弃置场地：土方外运补贴费、弃土场、运距投标人自行考虑	m³	102.720					
4	010101006352	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：综合考虑 2. 挖土深度：详图综合考虑 3. 开挖方式：投标人自行考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	m³	79.000					
		分部小计								
		雨、污水工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
5	010103001353	中砂垫层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求	m³	13.020					
6	010103001354	中砂护壁	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范要求 4. 满足设计、规范及招标技术等要求	m³	48.490					
7	031001006355	硬聚氯乙烯UPVC DN100	1. 安装部位：室外	m	16.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 输送介质：雨水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
8	031001006356	硬聚氯乙烯UPVC DN160	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯UPVC 4. 型号、规格：DN160 5. 连接方式：综合考虑 6. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明	m	16.500					
9	031001006357	HDPE双壁波纹管（污水） DN300 SN≥8.0KN/m ²	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：污水 3. 材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8.0KN/m ²	m	98.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 型号、规格：DN300 5. 连接方式：承插连接 6. 管道闭水试验包含在综合单价内 7. 管道垫层、基础：具体详施工设计说明							
10	040504003358	成品雨、污水井 φ700	1. 名称：成品雨、污水井 2. 检查井材质、规格：塑料检查井 φ≤700mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格：井筒选用HDPE高密度聚乙烯，D400重型球磨铸铁井盖井座 φ700，排水检查井采用“五防”、防坠落功能的检查井 4. 综合单价包含垫层铺筑、检查井安装、井筒、井圈、井盖安装等完成工序内容所需的费用	座	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 6 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求							
11	040504002359	格栅池 4800*1600*2000	1. 名称：格栅池 2. 型号、规格：4800*1600*2000 3. 具体做法：具体详图集22S702 参照化粪池 G3-6SQF实施，内隔墙取消，放置间隙为100mm的不锈钢格栅，格栅安装角度60° 4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	座	1.000					
12	040504002360	隔油池 2000*1000*2000	1. 名称：隔油池 2. 型号、规格：2000*1000*2000 3. 具体做法：图集23S519-GY-2S	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 7 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计、规范及招标技术要求							
13	010401014361	新建商品混凝土排水沟 2100*1500	1. 排水沟净空尺寸:2100*1500 2. 排水沟种类:商品混凝土 C30 3. 垫层：100厚C15C商品混凝土垫层 4. 其他详国标图集24J331《地沟及盖板》-P3-2-R2115-1/P4-20-B21-1 5. 排水沟挖、填、外弃土方项目在土石方工程中单独计算 6. 满足设计、施工规范及招标技术要求	m	59.300					
14	040504009362	C25商品混凝土排水沟盖板 500*500*50	1. 材料：钢筋混凝土盖板 C25 2. 单块尺寸：500*500*50 3. 其他：满足规范和使用功能要求	m³	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 8 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		公共照明工程								
15	030404017363	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：400*500室外防水型箱体 3. 含箱内时控装置等所有元器件及剩余电流动作保护电器、设备安装及本体调试、电表、箱内接线、接线端子、无端子接线、盘柜配线整理、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 4. 基础形式、材质、规格：附墙安装 H=1.5m 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			并满足设计、施工、验收规范要求							
16	030412002364	伸杆式吸墙火炬路灯LED 杆长1.2m	1. 名称：伸杆式吸墙火炬路灯 LED 2. 型号：80W/LED/3000K/IP65 3. 规格：臂杆长度1.2m 4. 安装形式：墙面安装，安装高度H=4.5m，安装措施、接地费用综合考虑 5. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	套	35.000					
17	010103001365	中砂包裹层	1. 采用中砂，取、装、运、填的费用包含在综合单价里 2. 材料种类及配比：粒径及配比等满足设计及规范要求 3. 压实系数：满足设计和规范	m³	3.280					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 4. 满足设计、规范及招标技术等 要求							
18	010103001366	C15商品混凝土垫层 100 厚	1. 混凝土强度等级：C15 2. 部位：商品混凝土垫层 100mm厚 3. 其他：满足规范和设计要求	m ³	0.830					
19	030408001367	电力电缆 YJV-0.6/ 1.0kV-3*4	1. 名称：电力电缆 2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-3*4 3. 敷设方式、部位：综合考虑 4. 电压等级（kV）：0.6/1kV 5. 综合单价包含电缆头制作安装 6. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范关 要求	m	700.000					
20	030408001368	电力电缆 YJV-0.6/	1. 名称：电力电缆	m	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		1. 0kV-5*6	2. 型号： YJV-0.6/1.0kV-5*6 3. 敷设方式、部位： 综合考虑 4. 电压等级（kV）： 0.6/1kV 5. 其他： 未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范关 要求							
21	030408006369	电力电缆头 截面≤ 10mm ² （五芯及以下）	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号、规格： 截面≤10mm ² 3. 热缩或干包综合考虑 4. 安装部位： 室外 5. 电压等级（kV）： 0.6/1kV 6. 其他： 未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范要 求	个	6.000					
22	030411001370	配管 SC32	1. 名称： 配管 2. 材质： 镀锌钢管 3. 规格： SC32 壁厚综合	m	720.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 12 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽等相关工作内容 5. 配置形式及部位：综合考虑 6. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求							
23	040504001371	手孔井	1. 尺寸、规格：1200*900 2. 垫层、基础材质：C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑 4. 勾缝、抹面要求：20厚1:2.5水泥砂浆(内外壁) 5. 井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁 QT500 7 井盖 6. 含角钢支架 7. 具体做法详见12D101-5，	座	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			P142页 JB1420a-135							
24	030411002372	架空、院区内线缆梳理捆扎	1. 架空、院区内线缆梳理捆扎 2. 其他：未尽事宜详设计图纸，并满足设计、施工、验收规范要求	m	1000.000					
		分部小计								
		监控工程								
25	030501005373	弱电设备防水分箱	1. 名称：弱电设备防水分箱 2. 规格：详设计 3. 其他：满足业主及相关规范要求	台	1.000					
26	030507008374	监控摄像设备	1. 名称：摄像机 2. 规格：400万全彩高清，1/3" Progressive Scan CMOS，变焦6mm F1.2，水平视场角 49°，H.265/H.264 / MJPEG，支持移动侦测，遮挡报警，网线断，IP	台	11.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			地址冲突, 存储器满, 存储器错, 一键恢复, 防闪烁, 三码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP地址过滤; 配摄像头支架, (支持PoE), 安装高度h=3.5m 3. 含镜头、护罩、防雨箱、电源、防雷器、基础、接地等所有工作内容。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸, 并满足设计、施工、验收规范要求。							
27	030501004375	8T监控专用硬盘	1. 名称：监控专用硬盘 2. 规格：8T 3.5 英寸、SATA 6Gb/s、7200rpm、256MB 缓存, 支持 7×24 小时录像, 年负载≥180TB 3. 安装部位及方式：综合考虑。	台	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 15 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求							
28	030501012376	8口网络交换机	1. 名称：8口网络交换机 2. 配置、技术参数：满足设计要 求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求	台	4.000					
29	030507013377	32路录像机	1. 名称：32路录像机 2. 规格：详设计 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求	台	1.000					
30	030501012378	8口普通交换机	1. 名称：8口普通交换机	台	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 16 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 配置、技术参数：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑。 4. 其他：未尽事宜详设计图纸， 并满足设计、施工、验收规范及 要求							
31	030502019379	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 类型:六类 3. 测试、记录、资料整理 4. 其他：为完成本项目的所有工 作内容，满足招标文件、设计及 相关规范要求	链路	1.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架（撑）								
32	041102001388	垫层模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模	m ²	10.820					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 17 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
33	041102034389	化粪池池底模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板 、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整	m²	4.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区

标段：/

第 18 页 共 20 页

【既有小区改造工程(总平改造安装)】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他:满足设计及施工验收规范							
34	041102035390	化粪池池壁及隔墙模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他:满足设计及施工验收规范	m²	42.540					
35	041102036391	化粪池池盖模板	1. 支模高度：各种高度综合 2. 模版类型：木模、组合钢模板、竹胶板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支	m²	13.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区
【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段： /

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			架 等综合 4. 本项目投标人应根据设计图、 施工组织设计、现场实际情况 综合报价，不论采用何种支模方式 该综合单价结算不作调整 5. 其他：满足设计及施工验收规范							
		分部小计								
		施工排水、降水								
36	011706002392	排污泵抽污水	1. 沟槽排水、居民生活排污临时 用水采用抽污泵抽出, 保证安全 保质施工, 不影响居民正常生活 用水使用。抽水泵、抽污泵自进 场至工程竣工过程截流使用 2. 本清单降水暂按150口径污水 泵基坑降水考虑，具体降水方	台班	5. 000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	011707001380	安全文明施工费			8765.09			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		693.64			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1513.40			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2774.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3783.49			
2	011707002381	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	011707003382	非夜间施工照明						
4	011707004383	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	011707005384	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
6	011707006385	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007386	已完工程及设备保护费						
8	011707008387	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】 标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【 标段： /

既有小区改造工程(总平改造安装)】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目
永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	29059.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	—		明细详见 表-12-6
合 计		29059.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	74.62		3.79			
2	其他材料费	元	199.28		1.00			
3	柴油(机械)	L	350.24					
4	汽油(机械)	L	11.85		6.50			
5	商品混凝土C15	m³	17.01		351.00			
6	商品混凝土C30	m³	79.82					
7	焊条综合	kg	2.17					
8	镀锌铁丝22#	kg	31.58					
9	焊条(高强钢筋用)	kg	65.06					
10	商品混凝土C10	m³	0.75					
11	商品混凝土C25	m³	21.37					
12	干混砌筑砂浆M10	t	0.28					
13	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板	m³	2.16					
14	钢材综合	kg	42.03					
15	花纹钢板盖板	m²	0.50					
16	球磨铸铁井盖井座 φ 700	套	1.00					
17	8T监控专用硬盘	块	2.00					
18	8口网络交换机	台	4.00					
19	8口普通交换机	台	1.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
20	二等锯材	m ³	0.21					
21	复合模板	m ²	17.69					
22	摊销卡具和支撑钢材	kg	18.43					
23	铁件	kg	2.17					
24	中砂	m ³	78.24					
25	HRB400钢筋 Φ 12-14	t	8.02					
26	HRB400钢筋 Φ ≤10	t	0.91					
27	32路录像机	台	1.00					
28	硬聚氯乙烯UPVCDN100	m	16.39					
29	硬聚氯乙烯塑料DN100管箍	个	0.96					
30	硬聚氯乙烯UPVCDN160	m	16.39					
31	硬聚氯乙烯DN160塑料管箍	个	0.88					
32	HDPE双壁波纹管 DN300SN≥8.0kN/m ²	m	98.13					
33	橡胶密封圈（排水）DN300	个	16.60					
34	干混抹灰砂浆M10	t	0.60					
35	塑料通风管 Φ 110	m	2.00					
36	格栅不锈钢	t	0.12					
37	配电箱	台	1.00					
38	伸杆式吸墙火炬路灯LED杆长1.2m	套	35.35					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】
 标段：/
 第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
39	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-3*4	m	707.00					
40	电力电缆YJV-0.6/1.0kV-5*6	m	20.20					
41	配管SC32	m	741.60					
42	标准砖	千匹	7.45		455.00			
43	干混砌筑砂浆M7.5	t	6.60					
44	干混抹灰砂浆M20	t	1.64					
45	球墨铸铁 QT500 7井盖	套	10.00					
46	HPB300钢筋 Φ≤10	t	0.15					
47	HPB300钢筋 Φ12	t	0.12					
48	9U弱电设备箱	台	1.00					
49	400万全彩高清POE摄像机	台	11.00					
50	预制沟盖板、井盖板	m³	0.50					
51	塑料检查井井筒直径 700mm	套	12.00					
52	D400五防重型球墨铸铁井盖 Φ700	套	12.00					
53	防坠网	个	12.00					
54	折旧费(机械)	元	41.35					
55	检修费(机械)	元	7.30					
56	维护费(机械)	元	23.65					
57	安拆及场外运费(机械)	元	35.15					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 4 页 共 4 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 彭州市龙兴寺片区周边基础设施及公共服务补短板项目 永兴巷片区 【既有小区改造工程(总平改造安装)】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。