

### 需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施  
项目供配电(内线)工程

---

招标控制价

招 标 人：成都邛崃珠煌置业有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：开元数智工程咨询集团有限公司

(单位盖章)

2026 年 6 月 30 日

招标控制价

招标控制价（小写）：

21911566.55元

（大写）：

贰仟壹佰玖拾壹万壹仟伍佰陆拾陆元伍角伍分

招 标 人：

成都邛崃珠煌置业有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：

开元数智工程咨询集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

辛玉川

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（一级造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026 年 6 月 30 日

复 核 时 间： 2026 年 7 月 8 日

# 总 说 明

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 1 页 共 4 页

天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电（内线）工程  
清单编制说明及报价要求

## 一、工程概况

- 1.1 工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电（内线）工程
- 1.2 工程建设地点：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧。
- 1.3 工程概况：本项目总用地面积为48520.33m<sup>2</sup>(72.78亩)，地上面积约149845.08平方米，地下面积约37828.00 平方米，总建筑面积约为187673.08 m<sup>2</sup>。主要以高层、小高层住宅为主，总户数约 1408 户。其中包括约 3819 平方米商业及物管用房。

## 二、工程量清单编制范围

- 2.1 高低压配电工程：从红线内10kv室内环网柜出线至低压配电房的各分回路开关出线端，包括不限于环网柜、直流屏、变压器、线缆（含检测）、母线槽、高低压配电柜（含柴油发电机系统进出线柜）、柴油发电机控制柜至低压配电房的电源连接（不含柴油发电机）、配电房远传抄表信号覆盖、绝缘橡胶垫 、电缆沟盖板 、设备槽钢基础制作安装、标识标牌、高压配电室模拟图版、防鼠防虫处理、防火封堵、电缆沟支架等设备采购、安装，以及接地调试等工作；
- 2.2 户表工程：从低压配电柜（不含低压配电柜）出线至末端电表止，包括住宅电表箱、商业电表箱、电力电缆（含检测）、电表、商业电表、集中器等设备材料采购、安装，以及接地调试等工作；
- 2.3 充电桩工程：从低压配电柜（不含低压配电柜）出线至充电桩末端电表止，包括充电桩总箱、充电桩表箱、电力电缆（含检测）、电表等材料采购、安装，以及接地调试等工作。
- 2.4 其它：1）通电测试用的试电电缆由承包人提供和实施，试电完成后由承包人恢复现场用电；2）所有设备含基础制作安装；3）配合甲方或其他单位办理本项目用电申请、报批、并负责本项目为通过电力等相关部门验收的手续。

## 三、工程量清单编制依据

- 3.1 招标图纸为“四川绿能数字规划设计咨询有限公司”设计的彭州市牡丹新城PZ2023-18号地块开发建设商品房住宅项目高低压配电施工图纸；
- 3.2 其他编制依据：
  - 3.2.1 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
  - 3.2.2 现行四川省建设工程工程量清单计价管理办法及其配套文件；
  - 3.2.3 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集；
  - 3.2.4 人工费调整依据川建价发〔2025〕41号“2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”；
  - 3.2.5 安全文明施工费等总价措施费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）文件计取费用；
  - 3.2.6 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费及工程定位复测费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关说明计取；
  - 3.2.7 规费：按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》房屋建筑工程施工总承包特级市政公用工程施工总承包特级 I 档计取；

# 总 说 明

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 2 页 共 4 页

- 3.2.8 税金：增值税2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》采用一般计税法规定的9%计算，附加税按照工程在乡镇时计取；
- 3.2.9 暂列金额：是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。本项目暂列金为(分部分项工程量清单. 合价+措施项目清单. 合价)\*3%计取；
- 3.2.10 其它相关资料。

## 四、计价方式

- 4.1 计价方式：本合同采用总价包干的承包方式，已包含但不限于人工费、主材费、辅材费、运输费、施工费、施工水电费、材料施工损耗、材料检验费、机械费、材料卸货费、场内二次运输、技术资料提供费用、成品保护费、验收费、施工措施费、缺陷修复费用、安全文明施工费、所有政府相关检测费、管理费、规费、利润、保险、税金、占地协调费、开挖及恢复手续办理、原有廊道使用费用、停电搭火、保修、质保等，且包含其他全部与相关部门的协调费用等为满足本协议的全部责任和义务所需发生的所有费用，还包括合同期内市场材料价格、人工价格、油价波动、政府收费、汇费、关税、营改增等因素造成的价格变动发生的费用，除合同约定的调整外，后期不再计取任何其它费用；
- 4.2 本控制价含增值税总价为¥21911566.55元(人民币大写:贰仟壹佰玖拾壹万壹仟伍佰陆拾陆元伍角伍分)。其中不含税价¥20102354.63元，增值税税率9%，增值税金额¥1809211.92元，不含税暂列金额581939.75元，不含税安全文明施工费¥ 735977.65元、不含税规费¥ 64863.52元。双方一致同意合同结算价款以不含税额为基础，如遇国家财税政策调整、税率变化，增值税税率及税款以国家最新财税政策为准进行调整计算，税前金额不变。投标函中填报的金额不得超过招标控制价（最高限价），否则应否决投标；
- 4.3 暂列金额：是用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。本项目暂列金为不含税金额581939.75元计取，暂列金额由发包人估列并根据实际情况而决定是否动用；
- 4.4 本次招标采用投标人填报“投标总价”方式报价，其“投标总价”投标人须按招标文件要求在“投标函”中“投标总价”中填报，投标总价对应的下浮比例计算方式=[1-（投标金额-暂列金额-专业工程暂估价-安全文明施工费-规费）/（最高限价-暂列金额-专业工程暂估价-安全文明施工费-规费）]\*100%）；
- 4.5 本合同针对电线电缆，设置调差机制，具体方法如下：
- （1）铜材基价为含税 105000.00 元/吨计价，施工期间铜材基价超过±3%（3150元/吨）时，其超过部分据实调整(每米线缆的含铜重量=导体总截面积\*铜密度)。具体调整方式如下：
- 铜价上涨时（铜价-基价）<3150 元或铜价下跌时（基价-铜价）<3150 元时，铜芯电力电缆材料单价不调整； 铜价上涨时（铜价-基价）≥3150 元时或铜价下跌时（基价-铜价）≥ 3150 元时，铜芯电缆价格为：
- ①铜价上涨时：电缆投标材料单价+（铜价-基价-3150）/1000\*每米线缆的含铜重量；
- ②铜价下跌时：电缆投标材料单价-（基价-铜价-3150）/1000\*每米线缆的含铜重量。
- （2）材料费调差随进度款当期支付，附材料进场通知书、材料进场验收资料，调差计算。
- （3）铜价按电缆进场前1月上海有色金属网公布的1#电解铜月均价，如进场日期为2026年11月15日，则计算日期为2026年10月15日至2026年11月14日。

# 总 说 明

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 3 页 共 4 页

## 五、其他说明

- 5.1 接受场地，在分包工程正式开工前，投标人需结合合同界面及图纸所显示之尺寸（包括洞口尺寸），仔细检查及测量现场施工工作面，图纸或分包合同界面与现场施工工作面是否出现任何超出规范允许的“不一致”，施工工作面接收之后的任何“不一致”（合同变更及设计变更除外）由分包人自行调整以配合施工，包括结构尺寸修改、垂直度调整等，分包合同价款并不因此而调整；
- 5.2 投标单位综合报价中已经综合考虑过年等节假日对施工的影响，后期不予调整；
- 5.3 投标单位综合报价中已经综合考虑材料堆场、安全文明施工费，冬雨季、严寒/热及夜间下施工费用等相关一切费用；
- 5.4 成品保护方面，除总包搭设的防坠棚外，施工单位要考虑防护措施，若由于中标单位防护不到位，而产生的损失则由中标单位承担；
- 5.5 购买本工程施工人员的人身保险及设备保险，按照及遵守政府部门的安全规章，为施工现场及工作人员提供适当的安全预防措施，包括安全帽、安全带、安全梯等；
- 5.6 临时设施费，本工程现场红线内不提供办公区和生活区场地，中标单位自行解决，及室外临时施工用水用电，请在报价中综合考虑；
- 5.7 投标方对于本次报价中电缆高压电缆、高压环网柜、低压柜、专变高压柜、变压器、低压电缆、电表箱、母线槽、高压开关、低压开关等材料所选用的品牌须选用发包人要求中《主要材料、设备、构配件品牌参考要求》所要求品牌，并满足供电局规定、验收要求；
- 5.8 本工程所需完成的调试、验收、维护及其他费用工作产生的费用，包含在本次投标报价中，投标单位自行考虑，后期不做任何调整；
- 5.9 本工程正式通电后至物业接收期间、正式通电前红线内无法达到通电但外线电缆已实施等情况下的人员看护产生的费用，包含在本次投标报价中，投标单位自行考虑，后期不做任何调整；
- 5.10 配电房内的所有标识标牌、地面地坪漆划线等费用包含在本次投标报价中，投标单位自行考虑，后期不做任何调整；
- 5.11 施工范围内的防火封堵、防虫网等相应措施的实施费用已考虑在相应项目中，投标单位自行考虑；
- 5.12 投标单位应认真复核招标范围、图纸、招标清单等招标资料，本工程所有的工作内容包括但不限于招标范围以及图纸所示的工作内容，其完整的工作内容应为按照施工设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准、施工规范、设计深化以及一个有经验的投标人应考虑完成该项工程并达到设计、验收规范、供电部门验收要求的所有内容，后期施工过程中如非招标方原因，包干总价不作调增。
- 5.13 针对本次招标图纸，若存在与供电部门审图及验收要求不符的，投标方可于招标过程中提疑，定标后不因该原因调整总价。
- 5.14 甲方自行优化部分，优化金额将在包干总价中进行扣除。
- 5.15 本项目无总承包配合费，施工用水用电投标方自行与总包单位协商，并考虑在投标报价中。
- 5.16 本合同定额人工费按川建价发〔2025〕41号“2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”计取，结算时人工费不做调整。
- 5.17 本工程中的安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）发包人已给出暂定金额，结算时安全文明施工费的计算基础以经审计单位按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定核定的金额为准。安全文明施工费费率根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及相关文件的有关规定进行结算。

# 总 说 明

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 4 页 共 4 页

- 5.18 工程建设过程中现场的安全文明施工费等总价措施费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》(川建行规(2024)15号)文件计取费用 满足成都市及彭州市关于安全文明施工相关要求的规定。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合彭州市环境卫生保护有关规定，包含在投标报价总价中，不再单独计取。
- 5.19 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人投标报价时，规费暂按招标人给定的金额填报，结算时按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定计取。
- 5.20 附加税：附加税计算按照 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》综合附加税率计取；
- 5.21 本工程销项增值税根据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181 号文）规定，按 9%的税率计取，且必须提供增值税专用发票。
- 5.22 暂列金额是发包人在招标工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人估列并根据实际情况而决定是否动用。
- 5.23 专业工程暂估价：本项目无专业暂估。

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称                                  | 工程规模 |          | 金额<br>(元)   | 其中：(元) |             |          |
|----|-----------------------------------------|------|----------|-------------|--------|-------------|----------|
|    |                                         | 数值   | 计量<br>单位 |             | 暂估价    | 安全文明<br>施工费 | 规费       |
| 1  | 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 | 0    | m²       | 21911566.54 |        | 735977.65   | 64863.52 |
| 2  | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费                         | -    | -        | 0.01        | -      |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
|    |                                         |      |          |             |        |             |          |
| 合计 |                                         |      |          | 21911566.55 |        | 735977.65   | 64863.52 |

注：1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；  
2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

| 序号 | 单位工程名称  | 金额（元）       | 其中：（元） |           |          |
|----|---------|-------------|--------|-----------|----------|
|    |         |             | 暂估价    | 安全文明施工费   | 规费       |
| 1  | 内线工程一批次 | 9975804.58  |        | 335072.77 | 31022.42 |
| 2  | 内线工程二批次 | 11935761.96 |        | 400904.88 | 33841.10 |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
|    |         |             |        |           |          |
| 合计 |         | 21911566.54 |        | 735977.65 | 64863.52 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

暂列金额明细表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电  
(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配 标段：/  
电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 264899.60   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 264899.6    | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线 标段：/ )工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额<br>± (元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供  
配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项 标段：/  
目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定<br>数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|----------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |          |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |          |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

## 总承包服务费计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工

程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段: /

第 1 页 共 1 页

【线工程一批次】

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 264899.60 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 264899.60 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道 标段: /  
泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

(适用于造价信息差额调整法)

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)  
 工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程    标段： /

第 1 页 共 1 页  
 【内线工程一批次】

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目

供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇总内容        | 金额（元）      | 其中：暂估价（元） |
|-----|-------------|------------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目 | 8475616.53 |           |
| 1.1 | 户表工程        | 2968103.97 |           |
| 1.2 | 高低压配电工程     | 3275114.97 |           |
| 1.3 | 充电桩工程       | 2207022.55 |           |
| 1.4 | 其他措施项目      | 10615.82   |           |
| 1.5 | 专业措施项目      | 14759.22   |           |
| 2   | 总价措施项目      | 354370.16  | —         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费  | 335072.77  | —         |
| 3   | 其他项目        | 264899.60  | —         |
| 3.1 | 其中：暂列金额     | 264899.60  | —         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价  |            | —         |
| 3.3 | 其中：计日工      |            | —         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费   |            | —         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

# 单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目  
供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号            | 汇总内容           | 金额（元）      | 其中：暂估价（元） |
|---------------|----------------|------------|-----------|
| 4             | 规费             | 31022.42   | —         |
| 5             | 创优质工程奖补偿奖励费    |            | —         |
| 6             | 税前不含税工程造价      | 9125908.71 | —         |
| 6.1           | 其中：除税甲供材料（设备）费 |            | —         |
| 7             | 销项增值税额         | 821331.78  | —         |
| 8             | 附加税            | 28564.09   | —         |
|               |                |            |           |
|               |                |            |           |
|               |                |            |           |
|               |                |            |           |
|               |                |            |           |
|               |                |            |           |
| 招标控制价合计=F+G+H |                | 9975804.58 |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 1 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |          |          |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |          |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |         |           | 定额人工费    | 定额机械费    | 暂估价 |
|      |              | 户表工程          |                                                                                                                                                                                       |      |        |         |           |          |          |     |
| 1    | 030404017001 | 住宅电表箱AW 12表位  | 1. 名称：住宅电表箱AW 12表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 43.000 | 8639.95 | 371517.85 | 46609.42 | 9628.99  |     |
| 2    | 030404017002 | 住宅电表箱AW1 10表位 | 1. 名称：住宅电表箱AW1 10表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆                                                                     | 台    | 4.000  | 7679.27 | 30717.08  | 3752.48  | 782.32   |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |         | 402234.93 | 50361.90 | 10411.31 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 2 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |         |         |     |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|---------|---------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价     | 合价       | 其中      |         |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          | 定额人工费   | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                | 安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                 |      |        |          |          |         |         |     |
| 3    | 030404017003 | 住宅电表箱AW1 8表位   | 1. 名称：住宅电表箱AW1 8表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 10.000 | 6774.57  | 67745.70 | 8067.20 | 1689.20 |     |
| 4    | 030404017004 | 商业电表箱AWS1 24表位 | 1. 名称：商业电表箱AWS1 24表位                                                                                                                                                                  | 台    | 1.000  | 13158.95 | 13158.95 | 1812.02 | 382.20  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 80904.65 | 9879.22 | 2071.40 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 3 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                 |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 |      |       |          |          |         |        |     |
| 5    | 030404017005 | 商业电表箱AWS2 24表位 | 1. 名称：商业电表箱AWS2 24表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等                               | 台    | 1.000 | 13113.53 | 13113.53 | 1793.66 | 382.20 |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                 |      |       |          | 13113.53 | 1793.66 | 382.20 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 4 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                             |          |       |          |          |           |           |     |
| 6    | 030404017006 | 商业电表箱AWS3 3表位 | 1. 名称：商业电表箱AWS3 3表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 5615.08  | 5615.08  | 515.48    | 115.71    |     |
| 7    | 030403007001 | 集中电表总箱1       | 1. 名称：集中电表总箱1<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装                                                                                                                                                | 台        | 5.000 | 3988.64  | 19943.20 | 596.25    |           |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                |          |       |          | 25558.28 | 1111.73   | 115.71    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 5 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |         |       |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|-------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |
|      |              |           |                                                                                                                                           |      |       |         |          | 定额人工费   | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等、含供电局维护费<br>用<br>5. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                    |      |       |         |          |         |       |     |
| 8    | 030403007002 | 集中电表总箱2   | 1. 名称：集中电表总箱2<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装<br>4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等、含供电局维护费<br>用<br>5. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台    | 5.000 | 3688.64 | 18443.20 | 596.25  |       |     |
| 9    | 030403007003 | 电缆转接箱 AWZ | 1. 名称：电缆转接箱 AWZ<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装<br>4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等、含供电局维护费<br>用                          | 台    | 4.000 | 3188.64 | 12754.56 | 477.00  |       |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                           |      |       |         | 31197.76 | 1073.25 |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 6 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |          |         |     |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|----------|---------|-----|
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                 |      |          | 综合单价    | 合价         | 其中       |         |     |
|      |              |                                         |                                                                                                                                                                                                 |      |          |         |            | 定额人工费    | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                                         | 5. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                                             |      |          |         |            |          |         |     |
| 10   | 030408001001 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*240+1*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 1241.700 | 1273.24 | 1580982.11 | 18600.67 | 2557.90 |     |
| 11   | 030408001002 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、                                                                      | m    | 411.960  | 1006.03 | 414444.12  | 6171.16  | 848.64  |     |
| 本页小计 |              |                                         |                                                                                                                                                                                                 |      |          |         | 1995426.23 | 24771.83 | 3406.54 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |           |          |        |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------|----------|--------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价    | 合价        | 其中       |        |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          |         |           | 定额人工费    | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                                       | 防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                                          |      |          |         |           |          |        |     |
| 12   | 030408001003 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup> | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 1451.310 | 278.83  | 404668.77 | 10536.51 | 986.89 |     |
| 13   | 030404031001 | 集中器                                   | 1. 名称：集中器<br>2. 型号：详设计<br>3. 规格：详设计                                                                                                                                                           | 台    | 4.000    | 2697.97 | 10791.88  | 42.00    |        |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          |         | 415460.65 | 10578.51 | 986.89 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 8 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）    |            |           |          |     |
|------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|-----------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价     | 合价         | 其中        |          |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |            | 定额人工费     | 定额机械费    | 暂估价 |
|      |              |                    | 4. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求、含供电局维护费用                                                                                                                                                                            |      |        |          |            |           |          |     |
| 14   | 030414002001 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用                                                                                                                          | 系统   | 11.000 | 382.54   | 4207.94    | 2600.73   | 484.11   |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 2968103.97 | 102170.83 | 17858.16 |     |
|      |              | 高低压配电工程            |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |            |           |          |     |
| 15   | 030402017001 | 10KV高压开关柜2AH1      | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH1<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试 | 台    | 1.000  | 48432.13 | 48432.13   | 1719.75   | 268.07   |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 52640.07   | 4320.48   | 752.18   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 9 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |          |           |           |     |
| 16   | 030402017002 | 10KV高压开关柜2AH2 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH2<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 40466.66 | 40466.66 | 562.05    | 148.62    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          | 40466.66 | 562.05    | 148.62    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 10 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
| 17   | 030402017003 | 10KV高压开关柜2AH3 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH3<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台    | 1.000 | 34529.24 | 34529.24 | 1719.75 | 268.07 |     |
| 18   | 030402017004 | 10KV高压开关柜2AH4 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH4<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 | 43725.73 | 43725.73 | 562.05  | 148.62 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          | 78254.97 | 2281.80 | 416.69 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 11 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图          |          |       |          |          |           |           |     |
| 19   | 030402017005 | 10KV高压开关柜2AH5 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH5<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷 | 台        | 1.000 | 34529.24 | 34529.24 | 1719.75   | 268.07    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                             |          |       |          | 34529.24 | 1719.75   | 268.07    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 12 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |        |        |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|--------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中     |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          |          | 定额人工费  | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                          |      |       |          |          |        |        |     |
| 20   | 030402017006 | 10KV高压开关柜2AH6 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH6<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要 | 台    | 1.000 | 40466.66 | 40466.66 | 562.05 | 148.62 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          | 40466.66 | 562.05 | 148.62 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 13 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |          |          |           |           |     |
| 21   | 030402017007 | 10KV高压开关柜2AH7 | 1. 名称：10KV高压开关柜2AH7<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 48522.33 | 48522.33 | 1739.60   | 270.39    |     |
| 22   | 030402017008 | 10KV高压环网柜1AK1 | 1. 名称：10KV高压环网柜1AK1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200                                                                                                                                                                                                                               | 台        | 1.000 | 28924.20 | 28924.20 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          | 77446.53 | 3450.09   | 537.37    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 14 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                  |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |      |       |          |          |         |        |     |
| 23   | 030402017009 | 10KV高压环网柜1AK2 | 1. 名称：10KV高压环网柜1AK2<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔                                                           | 台    | 1.000 | 39196.81 | 39196.81 | 1710.49 | 266.98 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 39196.81 | 1710.49 | 266.98 |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 15 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                      |      |       |          |          |         |        |     |
| 24   | 030402017010 | 10KV高压环网柜1AK3 | 1. 名称：10KV高压环网柜1AK3<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装 | 台    | 1.000 | 39244.92 | 39244.92 | 1721.08 | 268.22 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       |          | 39244.92 | 1721.08 | 268.22 |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 16 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |          |           |           |     |
| 25   | 030402017011 | 10KV高压环网柜5AK1 | 1. 名称：10KV高压环网柜5AK1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 28924.20 | 28924.20 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 26   | 030402017012 | 10KV高压环网柜5AK2 | 1. 名称：10KV高压环网柜5AK2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台        | 1.000 | 39196.81 | 39196.81 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          | 68121.01 | 3420.98   | 533.96    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 17 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）     |           |           |           |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        | 综合<br>单价  | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |           |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |          |        |           |           |           |           |     |
| 27   | 030402017013 | 10KV高压环网柜5AK3 | 1. 名称：10KV高压环网柜5AK3<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周                                                                                                                                              | 台        | 1. 000 | 39244. 92 | 39244. 92 | 1721. 08  | 268. 22   |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |           | 39244. 92 | 1721. 08  | 268. 22   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 18 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）     |           |           |           |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                  |          |       | 综合<br>单价  | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                  |          |       |           |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                          | 边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |          |       |           |           |           |           |     |
| 28   | 030404013001 | 直流屏 40AH                 | 1. 名称：直流屏<br>2. 型号、规格：40AH<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>5. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                | 台        | 1.000 | 17843.17  | 17843.17  | 327.17    | 34.15     |     |
| 29   | 030401002001 | 变压器 SCB14-NX2-<br>800kVA | 1. 名称：变压器<br>2. 型号：SCB14-NX2                                                                                                                                     | 台        | 2.000 | 175566.80 | 351133.60 | 4342.92   | 985.76    |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                  |          |       |           | 368976.77 | 4670.09   | 1019.91   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）     |           |         |         |     |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价      | 合价        | 其中      |         |     |
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |       |           |           | 定额人工费   | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                       | 3. 容量（kVA）：800KVA<br>4. 防护等级：IP20 带外壳，强制通风<br>5. 电压（kV）：10/0.6KV<br>6. 变压器二次搬运、就位安装及接地、温控设备、温控线、基础槽钢、防火堵洞、防火涂料等、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                  |      |       |           |           |         |         |     |
| 30   | 030401002002 | 变压器 SCB14-NX2-1250kVA | 1. 名称：变压器<br>2. 型号：SCB14-NX2<br>3. 容量（kVA）：1250kVA<br>4. 防护等级：IP20 带外壳，强制通风<br>5. 电压（kV）：10/0.6KV<br>6. 变压器二次搬运、就位安装及接地、温控设备、温控线、基础槽钢、防火堵洞、防火涂料等、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求 | 台    | 2.000 | 239686.74 | 479373.48 | 5065.02 | 1350.86 |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |       |           | 479373.48 | 5065.02 | 1350.86 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 20 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 31   | 030404004001 | 低压配电柜1AN1 | 1. 名称：低压配电柜1AN1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 32   | 030404004002 | 低压配电柜1AN2 | 1. 名称：低压配电柜1AN2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87  | 813.11    | 115.40    |     |
| 33   | 030404004003 | 低压配电柜1AN3 | 1. 名称：低压配电柜1AN3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用                               | 台        | 1.000 | 32763.80 | 32763.80  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 101392.65 | 2428.75   | 344.96    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 21 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                                                                                              |          |       |          |           |           |           |     |
| 34   | 030404004004 | 低压配电柜1AN4 | 1. 名称：低压配电柜1AN4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32274.04 | 32274.04  | 818.41    | 116.02    |     |
| 35   | 030404004005 | 低压配电柜1AA1 | 1. 名称：低压配电柜1AA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 36   | 030404004006 | 低压配电柜1AA2 | 1. 名称：低压配电柜1AA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制                                                                  | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87  | 813.11    | 115.40    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 100902.89 | 2439.34   | 346.20    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 22 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 电缆、基础槽钢、防火堵洞、防火<br>涂料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                                       |          |       |          |          |           |           |     |
| 37   | 030404004007 | 低压配电柜1AA3 | 1. 名称：低压配电柜1AA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32763.80 | 32763.80 | 807.82    | 114.78    |     |
| 38   | 030404004008 | 低压配电柜1AA4 | 1. 名称：低压配电柜1AA4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32274.04 | 32274.04 | 818.41    | 116.02    |     |
| 39   | 030404004009 | 低压配电柜5AN1 | 1. 名称：低压配电柜5AN1<br>2. 型号：详设计                                                                                                        | 台        | 1.000 | 31383.92 | 31383.92 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 96421.76 | 2434.05   | 345.58    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 23 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                 |          |       |          |          |           |           |     |
| 40   | 030404004010 | 低压配电柜5AN2 | 1. 名称：低压配电柜5AN2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29061.71 | 29061.71 | 813.11    | 115.40    |     |
| 41   | 030404004011 | 低压配电柜5AN3 | 1. 名称：低压配电柜5AN3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 39192.71 | 39192.71 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 68254.42 | 1620.93   | 230.18    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 24 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 42   | 030404004012 | 低压配电柜5AN4 | 1. 名称：低压配电柜5AN4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 39946.21 | 39946.21  | 807.82    | 114.78    |     |
| 43   | 030404004013 | 低压配电柜5AN5 | 1. 名称：低压配电柜5AN5<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 50233.98 | 50233.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 44   | 030404004014 | 低压配电柜5AN6 | 1. 名称：低压配电柜5AN6<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用                               | 台        | 1.000 | 35528.80 | 35528.80  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 125708.99 | 2423.46   | 344.34    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 25 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                                                                                              |          |       |          |           |           |           |     |
| 45   | 030404004015 | 低压配电柜5AN7 | 1. 名称：低压配电柜5AN7<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 44419.94 | 44419.94  | 807.82    | 114.78    |     |
| 46   | 030404004016 | 低压配电柜5AN8 | 1. 名称：低压配电柜5AN8<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 40466.10 | 40466.10  | 818.41    | 116.02    |     |
| 47   | 030404004017 | 低压配电柜5AA1 | 1. 名称：低压配电柜5AA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制                                                                  | 台        | 1.000 | 31383.92 | 31383.92  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 116269.96 | 2434.05   | 345.58    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 26 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 电缆、基础槽钢、防火堵洞、防火<br>涂料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                                       |          |       |          |          |           |           |     |
| 48   | 030404004018 | 低压配电柜5AA2 | 1. 名称：低压配电柜5AA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29061.71 | 29061.71 | 813.11    | 115.40    |     |
| 49   | 030404004019 | 低压配电柜5AA3 | 1. 名称：低压配电柜5AA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29188.97 | 29188.97 | 807.82    | 114.78    |     |
| 50   | 030404004020 | 低压配电柜5AA4 | 1. 名称：低压配电柜5AA4<br>2. 型号：详设计                                                                                                        | 台        | 1.000 | 35528.80 | 35528.80 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 93779.48 | 2428.75   | 344.96    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                 |          |       |          |          |           |           |     |
| 51   | 030404004021 | 低压配电柜5AA5 | 1. 名称：低压配电柜5AA5<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 44307.25 | 44307.25 | 807.82    | 114.78    |     |
| 52   | 030404004022 | 低压配电柜5AA6 | 1. 名称：低压配电柜5AA6<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29105.51 | 29105.51 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 73412.76 | 1615.64   | 229.56    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 28 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 53   | 030404004023 | 低压配电柜5AA7 | 1. 名称：低压配电柜5AA7<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 39418.07 | 39418.07  | 807.82    | 114.78    |     |
| 54   | 030404004024 | 低压配电柜5AA8 | 1. 名称：低压配电柜5AA8<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 50233.98 | 50233.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 55   | 030404004025 | 低压配电柜5AA9 | 1. 名称：低压配电柜5AA9<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用                               | 台        | 1.000 | 37124.87 | 37124.87  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 126776.92 | 2423.46   | 344.34    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 29 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |            |                                                                                                                                      |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |            |                                                                                                                                      |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |            | 4. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                                                                                               |          |       |          |          |           |           |     |
| 56   | 030404004026 | 低压配电柜5AA10 | 1. 名称：低压配电柜5AA10<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 40578.79 | 40578.79 | 818.41    | 116.02    |     |
| 57   | 030404004027 | 柴发低压配电柜BA1 | 1. 名称：柴发低压配电柜BA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 17921.34 | 17921.34 | 807.82    | 114.78    |     |
| 58   | 030404004028 | 柴发低压配电柜BA2 | 1. 名称：柴发低压配电柜BA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制                                                                  | 台        | 1.000 | 26238.54 | 26238.54 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                      |          |       |          | 84738.67 | 2434.05   | 345.58    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 30 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                            | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                   |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                   |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 电缆、基础槽钢、防火堵洞、防火<br>涂料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                                                                     |          |       |          |          |           |           |     |
| 59   | 030404004029 | 柴发低压配电柜BA3      | 1. 名称：柴发低压配电柜BA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                              | 台        | 1.000 | 23072.49 | 23072.49 | 818.41    | 116.02    |     |
| 60   | 030403006001 | 密集型母线槽 1000A/5P | 1. 名称：密集型母线槽<br>2. 规格、型号、材质：1000A/5P<br>，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节<br>、专用支吊架制作安装、含供电局<br>维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求；满足招 | m        | 7.970 | 3458.45  | 27563.85 | 296.96    | 87.91     |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                   |          |       |          | 50636.34 | 1115.37   | 203.93    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 31 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |         |        |     |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中      |        |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |         |           | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                 | 标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                                                                                                  |      |        |         |           |         |        |     |
| 61   | 030403006002 | 密集型母线槽 1600A/4P | 1. 名称：密集型母线槽<br>2. 规格、型号、材质：1600A/4P，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、专用支吊架制作安装、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m    | 11.700 | 5399.51 | 63174.27  | 644.79  | 136.77 |     |
| 62   | 030403006003 | 密集型母线槽 2500A/4P | 1. 名称：密集型母线槽<br>2. 规格、型号、材质：2500A/4P，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、专用支吊架制作安装、含供电局维护费用                                                     | m    | 13.820 | 6651.93 | 91929.67  | 1040.23 | 188.78 |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                     |      |        |         | 155103.94 | 1685.02 | 325.55 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 32 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |           |        |        |     |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|--------|--------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中     |        |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |       |         |           | 定额人工费  | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                  | 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                                                                     |      |       |         |           |        |        |     |
| 63   | 030403006004 | 防火耐火母线槽 1600A/4P | 1. 名称：防火耐火母线槽<br>2. 规格、型号、材质：1600A/4P，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、专用支吊架制作安装、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m    | 9.100 | 6924.17 | 63009.95  | 501.50 | 106.38 |     |
| 64   | 030403006005 | 防火耐火母线槽 1250A/5P | 1. 名称：防火耐火母线槽<br>2. 规格、型号、材质：1250A/5P，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、                                                                       | m    | 9.610 | 5405.57 | 51947.53  | 358.07 | 106.00 |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |       |         | 114957.48 | 859.57 | 212.38 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 33 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |         |        |     |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中      |        |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |        |         |           | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                  | 专用支吊架制作安装、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                                               |      |        |         |           |         |        |     |
| 65   | 030403006006 | 防火耐火母线槽 1600A/5P | 1. 名称：防火耐火母线槽<br>2. 规格、型号、材质：1600A/5P，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、专用支吊架制作安装、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | m    | 30.660 | 7037.96 | 215783.85 | 1689.67 | 358.42 |     |
| 66   | 030403007004 | 母线槽始终端箱 1600A/4P | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：1600A/4P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等                                                                                                 | 台    | 6.000  | 3090.87 | 18545.22  | 1059.84 |        |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                      |      |        |         | 234329.07 | 2749.51 | 358.42 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 34 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                         |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                     |          |       |          |          |           |           |     |
| 67   | 030403007005 | 母线槽始终端箱 2500A/4P | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：2500A/4P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 台        | 4.000 | 3734.37  | 14937.48 | 706.56    |           |     |
| 68   | 030403007006 | 母线槽始终端箱 1000A/5P | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：1000A/5P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等                                                                                    | 台        | 2.000 | 1532.79  | 3065.58  | 305.10    |           |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                         |          |       |          | 18003.06 | 1011.66   |           |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 35 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |          |         |       |     |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|
|      |              |                  |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |
|      |              |                  |                                                                                                                                                         |      |        |         |          | 定额人工费   | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                  | 安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                     |      |        |         |          |         |       |     |
| 69   | 030403007007 | 母线槽始终端箱 1250A/5P | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：1250A/5P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 台    | 2.000  | 2497.99 | 4995.98  | 305.10  |       |     |
| 70   | 030403007008 | 母线槽始终端箱 1600A/5P | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：1600A/5P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等                                                                                    | 台    | 10.000 | 2656.87 | 26568.70 | 1766.40 |       |     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                         |      |        |         | 31564.68 | 2071.50 |       |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 36 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |         |        |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价   | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                       |      |         |        |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                                           | 安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                                                   |      |         |        |          |         |        |     |
| 71   | 030408001004 | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 30.570  | 385.82 | 11794.52 | 279.41  | 19.56  |     |
| 72   | 030408001005 | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup>                                                                                                                          | m    | 171.970 | 474.20 | 81548.17 | 1571.81 | 110.06 |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 93342.69 | 1851.22 | 129.62 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 37 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                               |          |        | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                               |          |        |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                        |          |        |          |          |           |           |     |
| 73   | 030408001006 | 电力电缆WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x70mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x70mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m        | 40.310 | 298.91   | 12049.06 | 310.79    | 24.19     |     |
| 74   | 030408001007 | 电力电缆WDZN-B1-YJY-                 | 1. 名称：电力电缆                                                                                                                                                                    | m        | 77.150 | 483.59   | 37308.97 | 705.15    | 49.38     |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                               |          |        |          | 49358.03 | 1015.94   | 73.57     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |         |       |     |
|------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|---------|-------|-----|
|      |              |                              |                                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价       | 其中      |       |     |
|      |              |                              |                                                                                                                                                                           |      |         |        |          | 定额人工费   | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              | 8.7/15kV-3x120mm²            | 2. 型号、规格：WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x120mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求          |      |         |        |          |         |       |     |
| 75   | 030408001008 | 电力电缆ZA-YJV-8.7/15kV-3*120mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZA-YJV-8.7/15kV-3*120mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 142.280 | 478.76 | 68117.97 | 1300.44 | 91.06 |     |
| 本页小计 |              |                              |                                                                                                                                                                           |      |         |        | 68117.97 | 1300.44 | 91.06 |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 39 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |         |         |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|-------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                             |      |       | 综合单价   | 合价      | 其中      |       |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                             |      |       |        |         | 定额人工费   | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                        | 门验收要求                                                                                                                                       |      |       |        |         |         |       |     |
| 76   | 030408006001 | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x70mm² | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZN-B1-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x70mm²<br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用 | 个    | 4.000 | 372.85 | 1491.40 | 378.84  |       |     |
| 77   | 030408006002 | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm²     | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZ-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x95mm²<br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用     | 个    | 4.000 | 425.33 | 1701.32 | 429.84  |       |     |
| 78   | 030408006003 | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm²    | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZ-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x120mm²<br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求                                                           | 个    | 2.000 | 471.64 | 943.28  | 214.92  |       |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                             |      |       |        | 4136.00 | 1023.60 |       |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 40 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                | 项目特征描述                                                                                                                                                   | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                          |                |         | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                                     |                                                                                                                                                          |                |         |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                     | 5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用                                                                                                      |                |         |          |          |           |           |     |
| 79   | 030408006004 | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZN-B1-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x120mm <sup>2</sup><br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用 | 个              | 2.000   | 471.64   | 943.28   | 214.92    |           |     |
| 80   | 030408006005 | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup>      | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：ZA-YJV-8.7/15kV<br>3. 规格：3x120mm <sup>2</sup><br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用      | 个              | 2.000   | 471.64   | 943.28   | 214.92    |           |     |
| 81   | 030409009001 | 绝缘橡胶垫                                               | 1. 名称：绝缘橡胶垫<br>2. 规格、厚度：综合考虑<br>3. 其他：满足设计及验收规范、                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 113.680 | 97.00    | 11026.96 | 4169.78   |           |     |
| 本页小计 |              |                                                     |                                                                                                                                                          |                |         |          | 12913.52 | 4599.62   |           |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 41 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |          |         | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                      |                                                                                                                                                 |          |         |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                      | 招标文件要求、含供电局维护费用                                                                                                                                 |          |         |          |          |           |           |     |
| 82   | 030413001001 | 电缆沟盖板 花纹钢            | 1. 名称：配电室电缆沟盖板<br>2. 材质：花纹钢板<br>3. 本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等、含供电局维护费用                                                | t        | 4.278   | 6409.92  | 27421.64 | 4763.72   | 436.95    |     |
| 83   | 030413001002 | 电缆沟支架制安              | 1. 名称：电缆沟支架制安<br>2. 材质及规格：型钢综合<br>3. 部位：电缆沟支架及护沿角钢综合考虑<br>4. 支架表面处理工艺：热镀锌、热浸锌综合考虑<br>5. 含支架除锈、刷防锈漆、含供电局维护费用<br>6. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | kg       | 914.980 | 12.08    | 11052.96 | 5096.44   | 466.64    |     |
| 84   | 030414001001 | 变压器系统调试 容量（kV·A）≤800 | 1. 名称：变压器系统调试<br>2. 型号：详设计                                                                                                                      | 系统       | 2.000   | 1681.06  | 3362.12  | 1621.98   | 896.96    |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                                 |          |         |          | 41836.72 | 11482.14  | 1800.55   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 42 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                          | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                                 |          |         | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                     |                                                                                                 |          |         |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 3. 容量(kVA)：≤800KVA<br>4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用                                |          |         |          |           |           |           |     |
| 85   | 030414001002 | 变压器系统调试 容量（kV<br>• A） ≤2000         | 1. 名称：变压器系统调试<br>2. 型号：详设计<br>3. 容量(kVA)：≤2000KVA<br>4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用 | 系统       | 2. 000  | 4398. 03 | 8796. 06  | 4103. 16  | 2524. 10  |     |
| 86   | 030414002002 | 输配电装置系统调试 ≤<br>10kV交流供电 带负荷隔<br>离开关 | 1. 名称：负荷隔离开关调试<br>2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用               | 系统       | 6. 000  | 716. 35  | 4298. 10  | 2453. 76  | 713. 64   |     |
| 87   | 030414002003 | 输配电装置系统调试 ≤<br>10kV交流供电 带断路器        | 1. 名称：负荷隔离开关调试<br>2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用               | 系统       | 3. 000  | 1521. 21 | 4563. 63  | 1725. 30  | 1761. 96  |     |
| 88   | 030414008001 | 母线系统调试 电压 ≤                         | 1. 名称：母线系统调试                                                                                    | 段        | 12. 000 | 384. 81  | 4617. 72  | 1993. 68  | 1504. 80  |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                                 |          |         |          | 22275. 51 | 10275. 90 | 6504. 50  |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 43 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）    |             |            |           |     |
|------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------|------------|-----------|-----|
|      |              |                       |                                                                                    |      |         | 综合单价     | 合价          | 其中         |           |     |
|      |              |                       |                                                                                    |      |         |          |             | 定额人工费      | 定额机械费     | 暂估价 |
|      |              | 1kV                   | 2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用                    |      |         |          |             |            |           |     |
| 89   | 030414010001 | 电气设备调试 电容器 电压 ≤1kV    | 1. 名称：电气设备调试 电容器<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用 | 组    | 4. 000  | 794. 89  | 3179. 56    | 1192. 68   | 1243. 12  |     |
| 90   | 030414002004 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电    | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用  | 系统   | 83. 000 | 382. 54  | 31750. 82   | 19623. 69  | 3652. 83  |     |
| 91   | 030414004001 | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 1. 名称：备用电源自投装置调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用 | 系统   | 2. 000  | 1098. 49 | 2196. 98    | 792. 36    | 860. 34   |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                    |      |         |          | 3275114. 97 | 113936. 93 | 24172. 74 |     |
|      |              | 充电桩工程                 |                                                                                    |      |         |          |             |            |           |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                    |      |         |          | 37127. 36   | 21608. 73  | 5756. 29  |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 44 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 92   | 030404017007 | APCDZX1 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX1 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 93   | 030404017008 | APCDZX2 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX2 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等                                             | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       |          | 9950.26 | 562.24    | 124.56    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 45 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                 |          |       |          |         |           |           |     |
| 94   | 030404017009 | APCDZX3 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX3 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 95   | 030404017010 | APCDZX4 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX4 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安                                                                                        | 台        | 1.000 | 4222.96  | 4222.96 | 281.12    | 62.28     |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          | 9198.09 | 562.24    | 124.56    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 46 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                      |          |       |          |         |           |           |     |
| 96   | 030404017011 | APCDZX5 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX5 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 97   | 030404017012 | APCDZX6 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX6 充电桩配电总                                                                                                                                                                     | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       |          | 9950.26 | 562.24    | 124.56    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 47 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                      |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                      |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                     | 箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 |          |       |          |         |           |           |     |
| 98   | 030404017013 | APCDZX7 充电桩配电总<br>箱 | 1. 名称：APCDZX7 充电桩配电总<br>箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费     | 台        | 1.000 | 5259.32  | 5259.32 | 281.12    | 62.28     |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                      |          |       |          | 5259.32 | 281.12    | 62.28     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 48 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                 |          |       |          |         |           |           |     |
| 99   | 030404017014 | APCDZX8 充电桩配电总箱 | 1. 名称：APCDZX8 充电桩配电总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 4975.13  | 4975.13 | 281.12    | 62.28     |     |
| 100  | 030404017015 | 1APCDZX1 充电桩总箱  | 1. 名称：1APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，                                                                    | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          | 9134.27 | 466.79    | 68.29     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 49 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                                              |          |       |          |         |           |           |     |
| 101  | 030404017016 | 1APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：1APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 102  | 030404017017 | 1APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：1APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑                                                                                                                        | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          | 8318.28 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 50 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                     |          |       |          |         |           |           |     |
| 103  | 030404017018 | 1APCDZX4 充电桩总箱 | 1. 名称：1APCDZX4 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4157.84  | 4157.84 | 185.67    | 6.01      |     |
| 104  | 030404017019 | 3APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：3APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计                                                                                                                                                  | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          | 8316.98 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 51 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                               |          |       |          |         |           |           |     |
| 105  | 030404017020 | 3APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：3APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                         |          |       |          | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 52 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                                     |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 106  | 030404017021 | 3APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：3APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4392.49  | 4392.49 | 185.67    | 6.01      |     |
| 107  | 030404017022 | 5APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：5APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用                            | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                     |          |       |          | 8551.63 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 53 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                     |          |       |          |         |           |           |     |
| 108  | 030404017023 | 5APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：5APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 4209.99  | 4209.99 | 185.67    | 6.01      |     |
| 109  | 030404017024 | 5APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：5APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等                                             | 台        | 1.000 | 4208.69  | 4208.69 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       |          | 8418.68 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 54 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                             |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                    |          |       |          |         |           |           |     |
| 110  | 030404017025 | 6APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：6APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 111  | 030404017026 | 6APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：6APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，                                                                       | 台        | 1.000 | 4677.97  | 4677.97 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                             |          |       |          | 8837.11 | 371.34    | 12.02     |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                         |          |        | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                         |          |        |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                   | 柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                                              |          |        |          |           |           |           |     |
| 112  | 030404017027 | 6APCDZX3 充电桩总箱                                    | 1. 名称：6APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000  | 4157.84  | 4157.84   | 185.67    | 6.01      |     |
| 113  | 030404017028 | APCDZ1~10、APCDZ12~20<br>、APCDZ22~24 充电桩12<br>位电表箱 | 1. 名称：APCDZ1~10、APCDZ12~<br>20、APCDZ22~24 充电桩12位电<br>表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计                                                                                                               | 台        | 22.000 | 9915.15  | 218133.30 | 21105.92  | 4889.28   |     |
| 本页小计 |              |                                                   |                                                                                                                                                                                         |          |        |          | 222291.14 | 21291.59  | 4895.29   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 56 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |         |        |     |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       |         |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                          | 3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                  |      |       |         |          |         |        |     |
| 114  | 030404017029 | APCDZ11、APCDZ21 充电桩9位电表箱 | 1. 名称：APCDZ11、APCDZ21 充电桩9位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验 | 台    | 2.000 | 8237.26 | 16474.52 | 1579.60 | 364.50 |     |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                                                                                                                    |      |       |         | 16474.52 | 1579.60 | 364.50 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 57 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                              | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |          |         |     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|---------|-----|
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                  |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |         |     |
|      |              |                                                   |                                                                                                                                                                                  |      |        |         |           | 定额人工费    | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                                                   | 收要求                                                                                                                                                                              |      |        |         |           |          |         |     |
| 115  | 030404017030 | 5APCDZ1~5 充电桩12位电表箱                               | 1. 名称：5APCDZ1~5 充电桩12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 5.000  | 9915.15 | 49575.75  | 4796.80  | 1111.20 |     |
| 116  | 030404017031 | 1APCDZ1~11、3APCDZ1~9、5APCDZ6~9、6APCDZ1~9充电桩12位电表箱 | 1. 名称：1APCDZ1~11、3APCDZ1~9、5APCDZ6~9、6APCDZ1~9充电桩12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，                                         | 台    | 33.000 | 9915.15 | 327199.95 | 31658.88 | 7333.92 |     |
| 本页小计 |              |                                                   |                                                                                                                                                                                  |      |        |         | 376775.70 | 36455.68 | 8445.12 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 58 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量<br>单位 | 工程量      | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                            | 柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电<br>局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                                                                                         |          |          |          |           |           |           |     |
| 117  | 030404017032 | 1APCDZ12~13、3APCDZ10<br>、5APCDZ10、 6APCDZ10<br>~11充电桩9位电表箱 | 1. 名称：1APCDZ12~13、<br>3APCDZ10、5APCDZ10、<br>6APCDZ10~11充电桩9位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电<br>局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 6.000    | 8237.26  | 49423.56  | 4738.80   | 1093.50   |     |
| 118  | 030408001009 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+<br>1*25mm <sup>2</sup>                  | 1. 名称：dialing电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*                                                                                                                                                                                                | m        | 1074.880 | 278.83   | 299708.79 | 7803.63   | 730.92    |     |
| 本页小计 |              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          | 349132.35 | 12542.43  | 1824.42   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 59 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |         |        |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中      |        |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |         |        |           | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                                        | 25mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求               |      |         |        |           |         |        |     |
| 119  | 030408001010 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等 | m    | 231.120 | 646.00 | 149303.52 | 2429.07 | 171.03 |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                       |      |         |        | 149303.52 | 2429.07 | 171.03 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 60 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）  |           |          |         |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|----------|---------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价   | 合价        | 其中       |         |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |      |          |        |           | 定额人工费    | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                                              | 6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                                                                                         |      |          |        |           |          |         |     |
| 120  | 030408001011 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>        | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 1651.910 | 518.40 | 856350.14 | 17361.57 | 1222.41 |     |
| 121  | 030408001012 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、                                                             | m    | 165.940  | 192.76 | 31986.59  | 957.47   | 112.84  |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |      |          |        | 888336.73 | 18319.04 | 1335.25 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 61 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |         |        |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中      |        |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |        |           | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                                  | 电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                                      |      |         |        |           |         |        |     |
| 122  | 030408001013 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 52.060  | 379.51 | 19757.29  | 461.77  | 35.40  |     |
| 123  | 030408001014 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4x150+1x70mm²       | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4x150+1x70mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、                                                       | m    | 104.440 | 789.18 | 82421.96  | 1564.51 | 215.15 |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 102179.25 | 2026.28 | 250.55 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/

第 62 页 共 63 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |            |           |          |     |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------|-----------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                       |      |          | 综合单价     | 合价         | 其中        |          |     |
|      |              |                    |                                                                                       |      |          |          |            | 定额人工费     | 定额机械费    | 暂估价 |
|      |              |                    | 防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                  |      |          |          |            |           |          |     |
| 124  | 030414002005 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用     | 系统   | 8.000    | 382.54   | 3060.32    | 1891.44   | 352.08   |     |
| 125  | 030411004001 | 电气配线 RS485总线       | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式：穿管敷设<br>3. 规格、型号：电气配线 RS485总线<br>4. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求、含供电局维护费用 | m    | 1500.000 | 6.25     | 9375.00    | 930.00    |          |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                       |      |          |          | 2207022.55 | 101942.13 | 18208.60 |     |
|      |              | 单价措施项目清单           |                                                                                       |      |          |          |            |           |          |     |
|      |              | 其他措施项目             |                                                                                       |      |          |          |            |           |          |     |
| 126  | 031302007001 | 高层施工增加费            | 高层施工增加费                                                                               | 项    | 1.000    | 10615.82 | 10615.82   | 9195.17   |          |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                       |      |          |          | 23051.14   | 12016.61  | 352.08   |     |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 63 页 共 63 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|-----|--------------|--------|--------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|     |              |        |        |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|     |              | 分部小计   |        |      |       | 10615.82 | 9195.17  |         |        |     |
|     |              | 专业措施项目 |        |      |       |          |          |         |        |     |
| 127 | 031301017001 | 脚手架搭拆  | 脚手架搭拆  | 项    | 1.000 | 14759.22 | 14759.22 | 4900.72 | 700.10 |     |
|     |              | 分部小计   |        |      |       | 14759.22 | 4900.72  | 700.10  |        |     |
|     |              | 分部小计   |        |      |       | 25375.04 | 14095.89 | 700.10  |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |
|     |              |        |        |      |       |          |          |         |        |     |

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017001(1)                     |          |      | 项目名称   | 住宅电表箱AW 12表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 43          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |              |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费          | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3445.75      | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3445.75 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装            | 块        | 12   | 50.19  | 260.78       |       | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试            | 块        | 12   | 15.07  | 6.99         | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 2.18 | 15.27  | 39.94        | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 33.29     | 87.07   | 3.38      | 2.25        | 5.10        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 36   | 3.53   | 3.35         |       | 0.21  | 0.48  | 127.08    | 120.60  |           | 7.56        | 17.28       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 1251.40   | 6866.66 | 223.93    | 91.40       | 206.57      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 6511.30   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 8639.95   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |              | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱12表位                           |          |      |        |              | 台     |       | 1     | 3432.04   |         | 3432.04   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |              | 只     |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |              | m     |       | 2.202 | 36.00     |         | 79.26     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 355.36    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 6866.66   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 2 页 共 127 页

|            |                                     |          |      |        |               |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017002(2)                     |          |      | 项目名称   | 住宅电表箱AW1 10表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 4           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |               |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |               |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费           | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3320.61       | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3320.61 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装        | 块        | 10   | 50.19  | 260.78        |       | 3.04  | 6.87  | 501.90    | 2607.80 |           | 30.40       | 68.70       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试        | 块        | 10   | 15.07  | 6.99          | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 150.70    | 69.90   | 133.30    | 18.50       | 41.70       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94         | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 30   | 3.53   | 3.35          |       | 0.21  | 0.48  | 105.90    | 100.50  |           | 6.30        | 14.40       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |               |       |       |       | 1083.05   | 6142.34 | 195.58    | 79.23       | 179.06      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |               |       |       |       | 5846.53   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |               |       |       |       | 7679.27   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |               | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱10表位                           |          |      |        |               | 台     |       | 1     | 3306.90   |         | 3306.90   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |               | 只     |       | 10    | 250.00    |         | 2500.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |               | m     |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |               |       |       |       | -         |         | 295.80    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |               |       |       |       | -         |         | 6142.34   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 3 页 共 127 页

|            |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017003(3)                     |          |      | 项目名称   | 住宅电表箱AW1 8表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 10          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |              |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费          | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3185.91      | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3185.91 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装        | 块        | 8    | 50.19  | 260.78       |       | 3.04  | 6.87  | 401.52    | 2086.24 |           | 24.32       | 54.96       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试        | 块        | 8    | 15.07  | 6.99         | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 120.56    | 55.92   | 106.64    | 14.80       | 33.36       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94        | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 24   | 3.53   | 3.35         |       | 0.21  | 0.48  | 84.72     | 80.40   |           | 5.04        | 11.52       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 931.35    | 5452.00 | 168.92    | 68.19       | 154.10      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 5211.83   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 6774.57   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |              | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱8表位                            |          |      |        |              | 台     |       | 1     | 3172.20   |         | 3172.20   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |              | 只     |       | 8     | 250.00    |         | 2000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |              | m     |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 240.17    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 5452.00   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 4 页 共 127 页

|            |                                     |          |      |        |                |       |       |       |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017004(4)                     |          |      | 项目名称   | 商业电表箱AWS1 24表位 |       |       |       | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |                |       |       |       |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |       |       |       | 合价        |          |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3523.84        | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3523.84  | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装        | 块        | 24   | 50.19  | 260.78         |       | 3.04  | 6.87  | 1204.56   | 6258.72  |           | 72.96       | 164.88      |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试        | 块        | 24   | 15.07  | 6.99           | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 361.68    | 167.76   | 319.92    | 44.40       | 100.08      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94          | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53    | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 57   | 3.53   | 3.35           |       | 0.21  | 0.48  | 201.21    | 190.95   |           | 11.97       | 27.36       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |                |       |       |       | 2092.00   | 10184.80 | 382.20    | 153.36      | 346.58      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |                |       |       |       | 9549.76   |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |                |       |       |       | 13158.95  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |                | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |          | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 商业电表箱AWS1 24表位                      |          |      |        |                | 台     |       | 1     | 3510.13   |          | 3510.13   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |                | 只     |       | 24    | 250.00    |          | 6000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |                | m     |       | 1.101 | 36.00     |          | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |                |       |       |       | -         |          | 635.03    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |                |       |       |       | -         |          | 10184.80  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                     |          |                |        |         |       |       |       |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017005(5)                     | 项目名称     | 商业电表箱AWS2 24表位 |        |         |       |       |       | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |                |        |         |       |       |       |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量             | 单价     |         |       |       |       | 合价        |          |           |             |             |
|            |                                     |          |                | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1              | 307.91 | 3523.84 | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3523.84  | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装            | 块        | 23             | 50.19  | 260.78  |       | 3.04  | 6.87  | 1154.37   | 5997.94  |           | 69.92       | 158.01      |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装            | 块        | 1              | 50.19  | 260.78  |       | 3.04  | 6.87  | 50.19     | 260.78   |           | 3.04        | 6.87        |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试            | 块        | 24             | 15.07  | 6.99    | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 361.68    | 167.76   | 319.92    | 44.40       | 100.08      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09           | 15.27  | 39.94   | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53    | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 51             | 3.53   | 3.35    |       | 0.21  | 0.48  | 180.03    | 170.85   |           | 10.71       | 24.48       |
| 小 计        |                                     |          |                |        |         |       |       |       | 2070.82   | 10164.70 | 382.20    | 152.10      | 343.70      |
| 未计价材料费     |                                     |          |                |        |         |       |       |       | 9549.76   |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |                |        |         |       |       |       | 13113.53  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |                |        |         | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |          | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 商业电表箱AWS2 24表位                      |          |                |        |         | 台     |       | 1     | 3510.13   |          | 3510.13   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |                |        |         | 只     |       | 24    | 250.00    |          | 6000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |                |        |         | m     |       | 1.101 | 36.00     |          | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |                |        |         |       |       |       | -         |          | 614.93    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |                |        |         |       |       |       | -         |          | 10164.70  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 6 页 共 127 页

|            |                          |          |      |        |               |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------|----------|------|--------|---------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017006(6)          |          |      | 项目名称   | 商业电表箱AWS3 3表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |      |        |               |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |               |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                          |          |      | 人工费    | 材料费           | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式              | 台        | 1    | 307.91 | 2852.37       | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 2852.37 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0148     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 三相电度表安装 | 块        | 3    | 70.14  | 614.49        |       | 4.25  | 9.60  | 210.42    | 1843.47 |           | 12.75       | 28.80       |
| CD0149     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 三相电度表调试 | 块        | 3    | 20.05  | 6.99          | 17.81 | 2.46  | 5.56  | 60.15     | 20.97   | 53.43     | 7.38        | 16.68       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94         | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                          |          |      |        |               |       |       |       | 595.12    | 4760.34 | 115.71    | 44.16       | 99.74       |
| 未计价材料费     |                          |          |      |        |               |       |       |       | 4678.29   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                          |          |      |        |               |       |       |       | 5615.08   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |      |        |               | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 商业电表箱AWS3 3表位            |          |      |        |               | 台     |       | 1     | 2838.66   |         | 2838.66   |             |             |
|            | 三相预付费电表 15（60）A          |          |      |        |               | 台     |       | 3     | 600.00    |         | 1800.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                   |          |      |        |               | m     |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                    |          |      |        |               |       |       |       | -         |         | 82.04     | -           |             |
|            | 材料费小计                    |          |      |        |               |       |       |       | -         |         | 4760.34   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 7 页 共 127 页  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |    |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|---------|-----|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030403007001(7)            |          |    | 项目名称   | 集中电表总箱1 |     |      |       | 计量单位      | 台         | 工程量         | 5           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |         |     |      |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费     | 机械费 | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1  | 137.67 | 3823.78 |     | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3823.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 小 计        |                            |          |    |        |         |     |      |       | 137.67    | 3823.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |         |     |      |       | 3800.00   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |         |     |      |       | 3988.64   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |         | 单位  |      | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 集中电表总箱1                    |          |    |        |         | 台   |      | 1     | 3800.00   | 3800.00   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |         |     |      |       | -         | 23.78     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |         |     |      |       | -         | 3823.78   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/

第 8 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |    |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|---------|-----|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030403007002(8)            |          |    | 项目名称   | 集中电表总箱2 |     |      |       | 计量单位      | 台         | 工程量         | 5           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |         |     |      |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费     | 机械费 | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1  | 137.67 | 3523.78 |     | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3523.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 小 计        |                            |          |    |        |         |     |      |       | 137.67    | 3523.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |         |     |      |       | 3500.00   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |         |     |      |       | 3688.64   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |         | 单位  |      | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 集中电表总箱2                    |          |    |        |         | 台   |      | 1     | 3500.00   | 3500.00   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |         |     |      |       | -         | 23.78     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |         |     |      |       | -         | 3523.78   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 9 页 共 127 页

|            |                            |          |    |        |           |     |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|-----------|-----|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007003(9)            |          |    | 项目名称   | 电缆转接箱 AWZ |     |      |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 4           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |           |     |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |           |     |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费       | 机械费 | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1  | 137.67 | 3023.78   |     | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3023.78 |           | 8.35        | 18.84       |
| 小 计        |                            |          |    |        |           |     |      |       | 137.67    | 3023.78 |           | 8.35        | 18.84       |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |           |     |      |       | 3000.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |           |     |      |       | 3188.64   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |           | 单位  |      | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 电缆转接箱 AWZ                  |          |    |        |           | 台   |      | 1     | 3000.00   |         | 3000.00   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |           |     |      |       | -         |         | 23.78     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |           |     |      |       | -         |         | 3023.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                                          |          |      |                             |          |       |       |       |           |           |             |             |      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001001 (10)                                        |          | 项目名称 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120mm² |          | 计量单位  | m     | 工程量   | 1241.7    |           |             |             |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                          |          |      |                             |          |       |       |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                               | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                          |          |       |       |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                          |          |      | 人工费                         | 材料费      | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0738     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤240 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 172.98                      | 12499.89 | 20.63 | 11.94 | 26.93 | 17.30     | 1249.99   | 2.06        | 1.19        | 2.69 |
| 小 计        |                                                          |          |      |                             |          |       |       |       | 17.30     | 1249.99   | 2.06        | 1.19        | 2.69 |
| 未计价材料费     |                                                          |          |      |                             |          |       |       |       | 1246.77   |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                          |          |      |                             |          |       |       |       | 1273.24   |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                             |          |      |                             |          | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120                                 |          |      |                             |          | m     |       | 1.01  | 1234.43   | 1246.77   |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                    |          |      |                             |          |       |       |       | -         | 3.22      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                    |          |      |                             |          |       |       |       | -         | 1249.99   | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                                          |                  |     |        |         |                            |       |       |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                                                          | 030408001002(11) |     | 项目名称   |         | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm² |       |       | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 411.96 |
| 清单综合单价组成明细 |                                                          |                  |     |        |         |                            |       |       |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                               | 定额<br>单位         | 数量  | 单价     |         |                            |       |       | 合价        |           |             |             |        |
|            |                                                          |                  |     | 人工费    | 材料费     | 机械费                        | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0738     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤240 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m              | 0.1 | 172.98 | 9827.84 | 20.63                      | 11.94 | 26.93 | 17.30     | 982.78    | 2.06        | 1.19        | 2.69   |
| 小 计        |                                                          |                  |     |        |         |                            |       |       | 17.30     | 982.78    | 2.06        | 1.19        | 2.69   |
| 未计价材料费     |                                                          |                  |     |        |         |                            |       |       | 979.57    |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                                                          |                  |     |        |         |                            |       |       | 1006.03   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                             |                  |     |        |         | 单位                         |       | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95                                  |                  |     |        |         | m                          |       | 1.01  | 969.87    | 979.57    |             |             |        |
|            | 其他材料费                                                    |                  |     |        |         |                            |       |       | -         | 3.21      | -           |             |        |
|            | 材料费小计                                                    |                  |     |        |         |                            |       |       | -         | 982.78    | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 12 页 共 127 页

|            |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001003 (12)                                       |          |     | 项目名称  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 1451.31     |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量  | 单价    |                           |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                         |          |     | 人工费   | 材料费                       | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0735     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤50 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 83.76 | 2679.59                   | 6.84 | 5.55 | 12.55 | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26 |
| 小 计        |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26 |
| 未计价材料费     |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 266.06    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 278.83    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |     |       |                           | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm²                               |          |     |       |                           | m    |      | 1.01  | 263.43    | 266.06    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                   |          |     |       |                           |      |      |       | -         | 1.90      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                   |          |     |       |                           |      |      |       | -         | 267.96    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供

标段：/

第 13 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                   |          |    |       |         |     |      |      |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|----|-------|---------|-----|------|------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404031001 (13) |          |    | 项目名称  | 集中器     |     |      | 计量单位 | 台         | 工程量     | 4         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |    |       |         |     |      |      |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |         |     |      |      | 合价        |         |           |             |             |
|            |                   |          |    | 人工费   | 材料费     | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0391     | 低压熔断器安装 熔断器 瓷插螺旋式 | 个        | 1  | 12.12 | 2683.45 |     | 0.74 | 1.66 | 12.12     | 2683.45 |           | 0.74        | 1.66        |
| 小 计        |                   |          |    |       |         |     |      |      | 12.12     | 2683.45 |           | 0.74        | 1.66        |
| 未计价材料费     |                   |          |    |       |         |     |      |      | 2676.50   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |    |       |         |     |      |      | 2697.97   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |    |       |         | 单位  |      | 数量   | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 集中器               |          |    |       |         | 个   |      | 1.01 | 2650.00   |         | 2676.50   |             |             |
|            | 其他材料费             |          |    |       |         |     |      |      | -         |         | 6.95      | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |    |       |         |     |      |      | -         |         | 2683.45   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 14 页 共 127 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002001 (14)  |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 11    |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 15 页 共 127 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017001 (15)    |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压开关柜2AH1 |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1      |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 45601.58 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 45601.58  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1985.45   | 45725.39  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 45654.23  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 48432.13  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜2AH1        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 45541.51  | 45541.51  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 45725.39  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 16 页 共 127 页

|            |                    |          |      |        |               |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|--------------------|----------|------|--------|---------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017002(16)   |          | 项目名称 |        | 10KV高压开关柜2AH2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |      |        |               |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |               |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                    |          |      | 人工费    | 材料费           | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0097     | 成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 | 面        | 1    | 601.54 | 39383.32      | 143.81 | 46.54 | 105.05 | 601.54    | 39383.32 | 143.81    | 46.54       | 105.05      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装          | m        | 3.1  | 15.27  | 39.94         | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 47.34     | 123.81   | 4.81      | 3.19        | 7.25        |
| 小 计        |                    |          |      |        |               |        |       |        | 648.88    | 39507.13 | 148.62    | 49.73       | 112.30      |
| 未计价材料费     |                    |          |      |        |               |        |       |        | 39451.77  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                    |          |      |        |               |        |       |        | 40466.66  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |      |        |               | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压开关柜2AH2      |          |      |        |               | 台      |       | 1      | 39339.05  |          | 39339.05  |             |             |
|            | 槽钢 10#             |          |      |        |               | m      |       | 3.131  | 36.00     |          | 112.72    |             |             |
|            | 其他材料费              |          |      |        |               |        |       |        | -         |          | 55.36     | -           |             |
|            | 材料费小计              |          |      |        |               |        |       |        | -         |          | 39507.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                      |          |     |         |               |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|---------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017003 (17)    |          |     | 项目名称    | 10KV高压开关柜2AH3 |        |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         | 1           |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |               |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |               |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费           | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 31698.69      | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 31698.69  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1 | 15.27   | 39.94         | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |     |         |               |        |        |        | 1985.45   | 31822.50  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |               |        |        |        | 31751.34  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |               |        |        |        | 34529.24  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |               | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜2AH3        |          |     |         |               | 台      |        | 1      | 31638.62  | 31638.62  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |               | m      |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |               |        |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |               |        |        |        | -         | 31822.50  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 18 页 共 127 页

|            |                    |          |      |        |               |        |       |        |           |          |           |             |             |  |
|------------|--------------------|----------|------|--------|---------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|--|
| 项目编码       | 030402017004 (18)  |          | 项目名称 |        | 10KV高压开关柜2AH4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |  |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |      |        |               |        |       |        |           |          |           |             |             |  |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |               |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |  |
|            |                    |          |      | 人工费    | 材料费           | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |  |
| CD0097     | 成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 | 面        | 1    | 601.54 | 42642.39      | 143.81 | 46.54 | 105.05 | 601.54    | 42642.39 | 143.81    | 46.54       | 105.05      |  |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装          | m        | 3.1  | 15.27  | 39.94         | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 47.34     | 123.81   | 4.81      | 3.19        | 7.25        |  |
| 小 计        |                    |          |      |        |               |        |       |        | 648.88    | 42766.20 | 148.62    | 49.73       | 112.30      |  |
| 未计价材料费     |                    |          |      |        |               |        |       |        | 42710.84  |          |           |             |             |  |
| 清单项目综合单价   |                    |          |      |        |               |        |       |        | 43725.73  |          |           |             |             |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |      |        |               | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |  |
|            | 10KV高压开关柜2AH4      |          |      |        |               | 台      |       | 1      | 42598.12  |          | 42598.12  |             |             |  |
|            | 槽钢 10#             |          |      |        |               | m      |       | 3.131  | 36.00     |          | 112.72    |             |             |  |
|            | 其他材料费              |          |      |        |               |        |       |        | -         |          | 55.36     | -           |             |  |
|            | 材料费小计              |          |      |        |               |        |       |        | -         |          | 42766.20  | -           |             |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 19 页 共 127 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017005(19)     |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压开关柜2AH5 |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1      |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 31698.69 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 31698.69  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1985.45   | 31822.50  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 31751.34  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 34529.24  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜2AH5        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 31638.62  | 31638.62  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 31822.50  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 20 页 共 127 页

|            |                    |          |     |        |          |               |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|--------------------|----------|-----|--------|----------|---------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017006(20)   |          |     | 项目名称   |          | 10KV高压开关柜2AH6 |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |     |        |          |               |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |          |               |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                    |          |     | 人工费    | 材料费      | 机械费           | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0097     | 成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 | 面        | 1   | 601.54 | 39383.32 | 143.81        | 46.54 | 105.05 | 601.54    | 39383.32 | 143.81    | 46.54       | 105.05      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装          | m        | 3.1 | 15.27  | 39.94    | 1.55          | 1.03  | 2.34   | 47.34     | 123.81   | 4.81      | 3.19        | 7.25        |
| 小 计        |                    |          |     |        |          |               |       |        | 648.88    | 39507.13 | 148.62    | 49.73       | 112.30      |
| 未计价材料费     |                    |          |     |        |          |               |       |        | 39451.77  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                    |          |     |        |          |               |       |        | 40466.66  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |     |        |          | 单位            |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压开关柜2AH6      |          |     |        |          | 台             |       | 1      | 39339.05  |          | 39339.05  |             |             |
|            | 槽钢 10#             |          |     |        |          | m             |       | 3.131  | 36.00     |          | 112.72    |             |             |
|            | 其他材料费              |          |     |        |          |               |       |        | -         |          | 55.36     | -           |             |
|            | 材料费小计              |          |     |        |          |               |       |        | -         |          | 39507.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017007 (21)    | 项目名称     | 10KV高压开关柜2AH7 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 45601.58 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 45601.58  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 4.6           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 70.24     | 183.72    | 7.13        | 4.74        | 10.76  |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 2008.35   | 45785.30  | 270.39      | 140.68      | 317.60 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 45708.77  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 48522.33  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜2AH7        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 45541.51  | 45541.51  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 4.646  | 36.00     | 167.26    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 76.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 45785.30  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017008(22)     | 项目名称     | 10KV高压环网柜1AK1 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 26135.74 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26135.74  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 26231.60  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 26162.93  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 28924.20  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜1AK1        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 26075.67  | 26075.67  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 26231.60  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 23 页 共 127 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017009 (23)    | 项目名称     | 10KV高压环网柜1AK2 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 36504.21  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36435.54  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39196.81  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜1AK2        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36504.21  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017010(24)     | 项目名称     | 10KV高压环网柜1AK3 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81    | 4.96        | 3.30        | 7.49   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1986.97   | 36536.16  | 268.22      | 139.24      | 314.33 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36464.63  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39244.92  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜1AK3        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 3.232  | 36.00     | 116.35    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 71.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36536.16  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 25 页 共 127 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017011 (25)    | 项目名称     | 10KV高压环网柜5AK1 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量      | 1         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 26135.74 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26135.74 | 263.26    | 135.94      | 306.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 26231.60 | 266.98    | 138.41      | 312.46      |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 26162.93  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 28924.20  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压环网柜5AK1        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 26075.67  |          | 26075.67  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         |          | 68.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         |          | 26231.60  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 26 页 共 127 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017012(26)     | 项目名称     | 10KV高压环网柜5AK2 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 36504.21  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36435.54  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39196.81  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜5AK2        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36504.21  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 27 页 共 127 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017013(27)     |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压环网柜5AK3 |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1      |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 36408.35 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81    | 4.96        | 3.30        | 7.49   |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1986.97   | 36536.16  | 268.22      | 139.24      | 314.33 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 36464.63  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 39244.92  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜5AK3        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.232  | 36.00     | 116.35    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 71.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 36536.16  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 28 页 共 127 页

|            |                      |          |     |        |          |          |       |       |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|--------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404013001 (28)    |          |     | 项目名称   |          | 直流屏 40AH |       |       | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |        |          |          |       |       |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |          |          |       |       | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费    | 材料费      | 机械费      | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0352     | 配电控制、保护、直流装置安装 直流馈电屏 | 台        | 1   | 322.73 | 17205.15 | 28.57    | 21.57 | 48.68 | 322.73    | 17205.15 | 28.57     | 21.57       | 48.68       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.6 | 15.27  | 39.94    | 1.55     | 1.03  | 2.34  | 54.97     | 143.78   | 5.58      | 3.71        | 8.42        |
| 小 计        |                      |          |     |        |          |          |       |       | 377.70    | 17348.93 | 34.15     | 25.28       | 57.10       |
| 未计价材料费     |                      |          |     |        |          |          |       |       | 17330.90  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |        |          |          |       |       | 17843.17  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |        |          | 单位       |       | 数量    | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 直流屏 40AH             |          |     |        |          | 台        |       | 1     | 17200.00  |          | 17200.00  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |        |          | m        |       | 3.636 | 36.00     |          | 130.90    |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |        |          |          |       |       | -         |          | 18.03     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |        |          |          |       |       | -         |          | 17348.93  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 29 页 共 127 页

|            |                       |          |    |         |                      |        |        |        |           |           |           |             |             |
|------------|-----------------------|----------|----|---------|----------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030401002001 (29)     |          |    | 项目名称    | 变压器 SCB14-NX2-800kVA |        |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量       | 2           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                       |          |    |         |                      |        |        |        |           |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称            | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |                      |        |        |        | 合价        |           |           |             |             |
|            |                       |          |    | 人工费     | 材料费                  | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0011     | 干式变压器安装 容量（kV·A） ≤800 | 台        | 1  | 2415.31 | 171719.88            | 483.58 | 180.30 | 406.95 | 2415.31   | 171719.88 | 483.58    | 180.30      | 406.95      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装             | m        | 6  | 15.27   | 39.94                | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 91.62     | 239.64    | 9.30      | 6.18        | 14.04       |
| 小 计        |                       |          |    |         |                      |        |        |        | 2506.93   | 171959.52 | 492.88    | 186.48      | 420.99      |
| 未计价材料费     |                       |          |    |         |                      |        |        |        | 171841.46 |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                       |          |    |         |                      |        |        |        | 175566.80 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号          |          |    |         |                      | 单位     |        | 数量     | 单价<br>（元） |           | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 变压器 SCB14-NX2-800kVA  |          |    |         |                      | 台      |        | 1      | 171623.30 |           | 171623.30 |             |             |
|            | 槽钢 10#                |          |    |         |                      | m      |        | 6.06   | 36.00     |           | 218.16    |             |             |
|            | 其他材料费                 |          |    |         |                      |        |        |        | -         |           | 118.06    | -           |             |
|            | 材料费小计                 |          |    |         |                      |        |        |        | -         |           | 171959.52 | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 30 页 共 127 页  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                        |                  |    |         |           |                       |        |        |           |           |           |             |             |
|------------|------------------------|------------------|----|---------|-----------|-----------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                        | 030401002002(30) |    | 项目名称    |           | 变压器 SCB14-NX2-1250kVA |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                        |                  |    |         |           |                       |        |        |           |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称             | 定额<br>单位         | 数量 | 单价      |           |                       |        |        | 合价        |           |           |             |             |
|            |                        |                  |    | 人工费     | 材料费       | 机械费                   | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0013     | 干式变压器安装 容量（kV·A） ≤2000 | 台                | 1  | 2832.14 | 235116.50 | 666.13                | 218.35 | 492.84 | 2832.14   | 235116.50 | 666.13    | 218.35      | 492.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装              | m                | 6  | 15.27   | 39.94     | 1.55                  | 1.03   | 2.34   | 91.62     | 239.64    | 9.30      | 6.18        | 14.04       |
| 小 计        |                        |                  |    |         |           |                       |        |        | 2923.76   | 235356.14 | 675.43    | 224.53      | 506.88      |
| 未计价材料费     |                        |                  |    |         |           |                       |        |        | 235218.16 |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                        |                  |    |         |           |                       |        |        | 239686.74 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号           |                  |    |         |           | 单位                    |        | 数量     | 单价<br>(元) |           | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 变压器 SCB14-NX2-1250kVA  |                  |    |         |           | 台                     |        | 1      | 235000.00 |           | 235000.00 |             |             |
|            | 槽钢 10#                 |                  |    |         |           | m                     |        | 6.06   | 36.00     |           | 218.16    |             |             |
|            | 其他材料费                  |                  |    |         |           |                       |        |        | -         |           | 137.98    | -           |             |
|            | 材料费小计                  |                  |    |         |           |                       |        |        | -         |           | 235356.14 | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 31 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004001 (31) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AN1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜1AN1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 32 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004002(32) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AN2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜1AN2        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 33 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004003(33) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AN3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 31410.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 31410.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 31506.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 31467.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 32763.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜1AN3        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 31379.74  |          | 31379.74  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31506.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 34 页 共 127 页  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004004 (34) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AN4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30872.32  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30872.32 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 31000.13 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30958.22  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32274.04  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜1AN4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 30841.87  |          | 30841.87  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31000.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 35 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004005 (35) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜1AA1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004006(36) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜1AA2        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 37 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004007 (37) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 31410.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 31410.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 31506.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 31467.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32763.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜1AA3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 31379.74  |          | 31379.74  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31506.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 38 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004008(38) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜1AA4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 30872.32  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30872.32 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 31000.13 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 30958.22  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 32274.04  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜1AA4        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 30841.87  |          | 30841.87  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31000.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 39 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004009 (39) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30030.31  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30030.31 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 30126.17 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30087.12  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 31383.92  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 29999.86  |          | 29999.86  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 30126.17  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 40 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004010(40) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 27684.05  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 27684.05 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 27795.88 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 27755.41  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 29061.71  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜5AN2        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 27653.60  |          | 27653.60  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 27795.88  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 41 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004011 (41) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37839.10  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37839.10 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37934.96 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37895.91  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 39192.71  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37808.65  |          | 37808.65  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37934.96  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 42 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004012(42) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 38592.60  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 38592.60 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 38688.46 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 38649.41  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 39946.21  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN4        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 38562.15  |          | 38562.15  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 38688.46  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 43 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |          |           |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|----------|-----------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004013(43) |          |     | 项目名称   |          | 低压配电柜5AN5 |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |          |           |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |          |           |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费      | 机械费       | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94    | 1.55      | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 48880.37 | 111.06    | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 48880.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |          |           |       |        | 932.62    | 48976.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |          |           |       |        | 48937.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |          |           |       |        | 50233.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |          | 单位        |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |          | m         |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN5        |          |     |        |          | 台         |       | 1      | 48849.92  |          | 48849.92  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |          |           |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |          |           |       |        | -         |          | 48976.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 44 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004014(44) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN6 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 34175.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 34175.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 34271.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 34232.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 35528.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN6        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 34144.74  |          | 34144.74  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 34271.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 45 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004015 (45) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN7 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 43066.33  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 43066.33 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 43162.19 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 43123.14  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 44419.94  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AN7         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 43035.88  |          | 43035.88  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 43162.19  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 46 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004016(46) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AN8 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 39064.38  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 39064.38 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 39192.19 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 39150.28  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 40466.10  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜5AN8        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 39033.93  |          | 39033.93  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39192.19  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004017 (47) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30030.31  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30030.31 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 30126.17 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30087.12  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 31383.92  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 29999.86  |          | 29999.86  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 30126.17  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 48 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004018(48) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 27684.05  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 27684.05 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 27795.88 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 27755.41  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 29061.71  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜5AA2        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 27653.60  |          | 27653.60  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 27795.88  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 49 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004019 (49) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 27835.36  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 27835.36 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 27931.22 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 27892.17  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29188.97  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 27804.91  |          | 27804.91  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 27931.22  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 50 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004020(50) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 34175.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 34175.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 34271.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 34232.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 35528.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA4        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 34144.74  |          | 34144.74  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 34271.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 51 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004021 (51) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA5 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 42953.64  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 42953.64 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 43049.50 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 43010.45  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 44307.25  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA5         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 42923.19  |          | 42923.19  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 43049.50  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 52 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004022(52) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA6 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 27751.90  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 27751.90 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 27847.76 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 27808.71  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 29105.51  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA6        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 27721.45  |          | 27721.45  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 27847.76  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 53 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004023 (53) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA7 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 38064.46  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 38064.46 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 38160.32 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38121.27  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 39418.07  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA7         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 38034.01  |          | 38034.01  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 38160.32  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 54 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004024 (54) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA8 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 48880.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 48880.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 48976.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 48937.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 50233.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA8         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 48849.92  |          | 48849.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 48976.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 55 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004025 (55) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA9 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 35771.26  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 35771.26 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 35867.12 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35828.07  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37124.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜5AA9         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 35740.81  |          | 35740.81  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 35867.12  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 56 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004026(56) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜5AA10 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |            |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94      | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 39177.07   | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 39177.07 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |            |        |       |        | 944.83    | 39304.88 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |            |        |       |        | 39262.97  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |            |        |       |        | 40578.79  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |            | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |            | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜5AA10       |          |     |        |            | 台      |       | 1      | 39146.62  |          | 39146.62  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 39304.88  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 57 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004027 (57) |          |     | 项目名称   | 柴发低压配电柜BA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |            |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94      | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 16567.73   | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 16567.73 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |            |        |       |        | 932.62    | 16663.59 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |            |        |       |        | 16624.54  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |            |        |       |        | 17921.34  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |            | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |            | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 柴发低压配电柜BA1        |          |     |        |            | 台      |       | 1      | 16537.28  |          | 16537.28  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 16663.59  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 58 页 共 127 页

|            |                  |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004028(58) |          |     | 项目名称   | 柴发低压配电柜BA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |            |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94      | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 24884.93   | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 24884.93 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |            |        |       |        | 932.62    | 24980.79 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |            |        |       |        | 24941.74  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |            |        |       |        | 26238.54  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |            | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |            | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 柴发低压配电柜BA2       |          |     |        |            | 台      |       | 1      | 24854.48  |          | 24854.48  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 24980.79  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 59 页 共 127 页

|            |                   |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004029 (59) |          |     | 项目名称   | 柴发低压配电柜BA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |            |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |            |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94      | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 21670.77   | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 21670.77 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |            |        |       |        | 944.83    | 21798.58 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |            |        |       |        | 21756.67  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |            |        |       |        | 23072.49  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |            | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |            | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 柴发低压配电柜BA3        |          |     |        |            | 台      |       | 1      | 21640.32  |          | 21640.32  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |            |        |       |        | -         |          | 21798.58  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 60 页 共 127 页

|            |                                |          |      |       |                 |       |      |      |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|-----------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006001 (60)              |          | 项目名称 |       | 密集型母线槽 1000A/5P |       |      |      | 计量单位      | m       | 工程量       |             | 7.97        |
| 清单综合单价组成明细 |                                |          |      |       |                 |       |      |      |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                     | 定额<br>单位 | 数量   | 单价    |                 |       |      |      | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                |          |      | 人工费   | 材料费             | 机械费   | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0286     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流 (A)<br>≤1250 | m        | 1    | 43.02 | 3393.39         | 11.03 | 3.38 | 7.63 | 43.02     | 3393.39 | 11.03     | 3.38        | 7.63        |
| 小 计        |                                |          |      |       |                 |       |      |      | 43.02     | 3393.39 | 11.03     | 3.38        | 7.63        |
| 未计价材料费     |                                |          |      |       |                 |       |      |      | 3376.47   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                |          |      |       |                 |       |      |      | 3458.45   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                   |          |      |       |                 | 单位    |      | 数量   | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 密集型母线槽 1000A/5P                |          |      |       |                 | m     |      | 1    | 3376.47   |         | 3376.47   |             |             |
|            | 其他材料费                          |          |      |       |                 |       |      |      | -         |         | 16.92     | -           |             |
|            | 材料费小计                          |          |      |       |                 |       |      |      | -         |         | 3393.39   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 61 页 共 127 页

|            |                                |          |    |       |                 |       |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------|----------|----|-------|-----------------|-------|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006002 (61)              |          |    | 项目名称  | 密集型母线槽 1600A/4P |       |      |       | 计量单位      | m       | 工程量       | 11.7        |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                |          |    |       |                 |       |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                     | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |                 |       |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                |          |    | 人工费   | 材料费             | 机械费   | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0287     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流 (A)<br>≤2000 | m        | 1  | 63.62 | 5308.97         | 11.69 | 4.68 | 10.55 | 63.62     | 5308.97 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 小 计        |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 63.62     | 5308.97 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 未计价材料费     |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 5287.95   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 5399.51   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                   |          |    |       |                 | 单位    |      | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 密集型母线槽 1600A/4P                |          |    |       |                 | m     |      | 1     | 5287.95   |         | 5287.95   |             |             |
|            | 其他材料费                          |          |    |       |                 |       |      |       | -         |         | 21.02     | -           |             |
|            | 材料费小计                          |          |    |       |                 |       |      |       | -         |         | 5308.97   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 62 页 共 127 页

|            |                                |          |    |       |                 |       |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------|----------|----|-------|-----------------|-------|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006003 (62)              |          |    | 项目名称  | 密集型母线槽 2500A/4P |       |      |       | 计量单位      | m       | 工程量       | 13.82       |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                |          |    |       |                 |       |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                     | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |                 |       |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                |          |    | 人工费   | 材料费             | 机械费   | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0288     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流 (A)<br>≤4000 | m        | 1  | 86.90 | 6531.09         | 13.66 | 6.23 | 14.05 | 86.90     | 6531.09 | 13.66     | 6.23        | 14.05       |
| 小 计        |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 86.90     | 6531.09 | 13.66     | 6.23        | 14.05       |
| 未计价材料费     |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 6506.54   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                |          |    |       |                 |       |      |       | 6651.93   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                   |          |    |       |                 | 单位    |      | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 密集型母线槽 2500A/4P                |          |    |       |                 | m     |      | 1     | 6506.54   |         | 6506.54   |             |             |
|            | 其他材料费                          |          |    |       |                 |       |      |       | -         |         | 24.55     | -           |             |
|            | 材料费小计                          |          |    |       |                 |       |      |       | -         |         | 6531.09   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 63 页 共 127 页

|            |                                |          |      |       |                  |       |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------|----------|------|-------|------------------|-------|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006004 (63)              |          | 项目名称 |       | 防火耐火母线槽 1600A/4P |       |      |       | 计量单位      | m       | 工程量       |             | 9.1         |
| 清单综合单价组成明细 |                                |          |      |       |                  |       |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                     | 定额<br>单位 | 数量   | 单价    |                  |       |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                |          |      | 人工费   | 材料费              | 机械费   | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0287     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流 (A)<br>≤2000 | m        | 1    | 63.62 | 6833.63          | 11.69 | 4.68 | 10.55 | 63.62     | 6833.63 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 小 计        |                                |          |      |       |                  |       |      |       | 63.62     | 6833.63 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 未计价材料费     |                                |          |      |       |                  |       |      |       | 6812.61   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                |          |      |       |                  |       |      |       | 6924.17   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                   |          |      |       |                  | 单位    |      | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 防火耐火母线槽 1600A/4P               |          |      |       |                  | m     |      | 1     | 6812.61   |         | 6812.61   |             |             |
|            | 其他材料费                          |          |      |       |                  |       |      |       | -         |         | 21.02     | -           |             |
|            | 材料费小计                          |          |      |       |                  |       |      |       | -         |         | 6833.63   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 64 页 共 127 页

|            |                                |          |    |       |         |                  |      |      |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------|----------|----|-------|---------|------------------|------|------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006005 (64)              |          |    | 项目名称  |         | 防火耐火母线槽 1250A/5P |      |      | 计量单位      | m       | 工程量       |             | 9.61        |
| 清单综合单价组成明细 |                                |          |    |       |         |                  |      |      |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                     | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |         |                  |      |      | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                |          |    | 人工费   | 材料费     | 机械费              | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0286     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流 (A)<br>≤1250 | m        | 1  | 43.02 | 5340.51 | 11.03            | 3.38 | 7.63 | 43.02     | 5340.51 | 11.03     | 3.38        | 7.63        |
| 小 计        |                                |          |    |       |         |                  |      |      | 43.02     | 5340.51 | 11.03     | 3.38        | 7.63        |
| 未计价材料费     |                                |          |    |       |         |                  |      |      | 5323.59   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                |          |    |       |         |                  |      |      | 5405.57   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                   |          |    |       |         | 单位               |      | 数量   | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 防火耐火母线槽 1250A/5P               |          |    |       |         | m                |      | 1    | 5323.59   |         | 5323.59   |             |             |
|            | 其他材料费                          |          |    |       |         |                  |      |      | -         |         | 16.92     | -           |             |
|            | 材料费小计                          |          |    |       |         |                  |      |      | -         |         | 5340.51   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 65 页 共 127 页

|            |                            |          |    |       |         |                  |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|----|-------|---------|------------------|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006006 (65)          |          |    | 项目名称  |         | 防火耐火母线槽 1600A/5P |      |       | 计量单位      | m       | 工程量       |             | 30.66       |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |       |         |                  |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |         |                  |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |    | 人工费   | 材料费     | 机械费              | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0287     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流（A） ≤2000 | m        | 1  | 63.62 | 6947.42 | 11.69            | 4.68 | 10.55 | 63.62     | 6947.42 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 小 计        |                            |          |    |       |         |                  |      |       | 63.62     | 6947.42 | 11.69     | 4.68        | 10.55       |
| 未计价材料费     |                            |          |    |       |         |                  |      |       | 6926.40   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |       |         |                  |      |       | 7037.96   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |       |         | 单位               |      | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 防火耐火母线槽 1600A/5P           |          |    |       |         | m                |      | 1     | 6926.40   |         | 6926.40   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |    |       |         |                  |      |       | -         |         | 21.02     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |    |       |         |                  |      |       | -         |         | 6947.42   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供

标段：/

第 66 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                          |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------|----------|----|--------|------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007004 (66)        |          |    | 项目名称   | 母线槽始终端箱 1600A/4P |     |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 6           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                  |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                          |          |    | 人工费    | 材料费              | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0297     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤2000 | 台        | 1  | 203.93 | 2846.67          |     | 12.36 | 27.91 | 203.93    | 2846.67 |           | 12.36       | 27.91       |
| 小 计        |                          |          |    |        |                  |     |       |       | 203.93    | 2846.67 |           | 12.36       | 27.91       |
| 未计价材料费     |                          |          |    |        |                  |     |       |       | 2794.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                          |          |    |        |                  |     |       |       | 3090.87   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |    |        |                  | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 始端箱 1600A/4P             |          |    |        |                  | 台   |       | 1     | 2794.00   |         | 2794.00   |             |             |
|            | 其他材料费                    |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 52.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                    |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 2846.67   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 67 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|---------------------------|----------|----|--------|------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007005 (67)         |          |    | 项目名称   | 母线槽始终端箱 2500A/4P |     |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 4           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                  |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                           |          |    | 人工费    | 材料费              | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0297     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤ 2000 | 台        | 1  | 203.93 | 3490.17          |     | 12.36 | 27.91 | 203.93    | 3490.17 |           | 12.36       | 27.91       |
| 小 计        |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 203.93    | 3490.17 |           | 12.36       | 27.91       |
| 未计价材料费     |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 3437.50   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 3734.37   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号              |          |    |        |                  | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 母线槽始终端箱 2500A/4P          |          |    |        |                  | 台   |       | 1     | 3437.50   |         | 3437.50   |             |             |
|            | 其他材料费                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 52.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 3490.17   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/第 68 页 共 127 页

|            |                          |          |      |                  |         |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------|----------|------|------------------|---------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007006(68)         |          | 项目名称 | 母线槽始终端箱 1000A/5P |         |     |       | 计量单位  | 台         | 工程量     | 2         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |      |                  |         |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量   | 单价               |         |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                          |          |      | 人工费              | 材料费     | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0296     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤1250 | 台        | 1    | 176.12           | 1321.89 |     | 10.68 | 24.10 | 176.12    | 1321.89 |           | 10.68       | 24.10       |
| 小 计        |                          |          |      |                  |         |     |       |       | 176.12    | 1321.89 |           | 10.68       | 24.10       |
| 未计价材料费     |                          |          |      |                  |         |     |       |       | 1270.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                          |          |      |                  |         |     |       |       | 1532.79   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |      |                  |         | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 始端箱 1000A/5P             |          |      |                  |         | 台   |       | 1     | 1270.00   |         | 1270.00   |             |             |
|            | 其他材料费                    |          |      |                  |         |     |       |       | -         |         | 51.89     | -           |             |
|            | 材料费小计                    |          |      |                  |         |     |       |       | -         |         | 1321.89   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 69 页 共 127 页

|            |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|---------------------------|----------|----|--------|------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007007 (69)         |          |    | 项目名称   | 母线槽始终端箱 1250A/5P |     |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 2           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                  |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                           |          |    | 人工费    | 材料费              | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0296     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤ 1250 | 台        | 1  | 176.12 | 2287.09          |     | 10.68 | 24.10 | 176.12    | 2287.09 |           | 10.68       | 24.10       |
| 小 计        |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 176.12    | 2287.09 |           | 10.68       | 24.10       |
| 未计价材料费     |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 2235.20   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 2497.99   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号              |          |    |        |                  | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 始端箱 1250A/5P              |          |    |        |                  | 台   |       | 1     | 2235.20   |         | 2235.20   |             |             |
|            | 其他材料费                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 51.89     | -           |             |
|            | 材料费小计                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 2287.09   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 70 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|---------------------------|----------|----|--------|------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007008 (70)         |          |    | 项目名称   | 母线槽始终端箱 1600A/5P |     |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 10          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                  |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                           |          |    | 人工费    | 材料费              | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0297     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤ 2000 | 台        | 1  | 203.93 | 2412.67          |     | 12.36 | 27.91 | 203.93    | 2412.67 |           | 12.36       | 27.91       |
| 小 计        |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 203.93    | 2412.67 |           | 12.36       | 27.91       |
| 未计价材料费     |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 2360.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 2656.87   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号              |          |    |        |                  | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 始端箱 1600A/5P              |          |    |        |                  | 台   |       | 1     | 2360.00   |         | 2360.00   |             |             |
|            | 其他材料费                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 52.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 2412.67   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 71 页 共 127 页

|            |                              |          |      |        |                              |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|------------------------------|----------|------|--------|------------------------------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001004(71)             |          | 项目名称 |        | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm² |      | 计量单位 | m     | 工程量       | 30.57  |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                              |          |      |        |                              |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                              |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                              |          |      | 人工费    | 材料费                          | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120   | 10m      | 0.1  | 105.50 | 3723.98                      | 6.40 | 6.84 | 15.45 | 10.55     | 372.40 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 小 计        |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 10.55     | 372.40 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 未计价材料费     |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 370.39    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 385.82    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |          |      |        |                              | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm² |          |      |        |                              | m    |      | 1.01  | 366.72    |        | 370.39    |             |             |
|            | 其他材料费                        |          |      |        |                              |      |      |       | -         |        | 2.01      | -           |             |
|            | 材料费小计                        |          |      |        |                              |      |      |       | -         |        | 372.40    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 72 页 共 127 页

|            |                                  |          |     |        |                               |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|----------------------------------|----------|-----|--------|-------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001005 (72)                |          |     | 项目名称   | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 171.97      |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                  |          |     |        |                               |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                               |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                  |          |     | 人工费    | 材料费                           | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面 (mm²)<br>) ≤120 | 10m      | 0.1 | 105.50 | 4607.83                       | 6.40 | 6.84 | 15.45 | 10.55     | 460.78    | 0.64        | 0.68        | 1.55 |
| 小 计        |                                  |          |     |        |                               |      |      |       | 10.55     | 460.78    | 0.64        | 0.68        | 1.55 |
| 未计价材料费     |                                  |          |     |        |                               |      |      |       | 458.77    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                  |          |     |        |                               |      |      |       | 474.20    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                     |          |     |        |                               | 单位   |      | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm²    |          |     |        |                               | m    |      | 1.01  | 454.23    | 458.77    |             |             |      |
|            | 其他材料费                            |          |     |        |                               |      |      |       | -         | 2.01      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                            |          |     |        |                               |      |      |       | -         | 460.78    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 73 页 共 127 页

|            |                                  |          |      |                                  |         |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|----------------------------------|----------|------|----------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001006(73)                 |          | 项目名称 | 电力电缆WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x70mm² |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 40.31     |           |             |             |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                  |          |      |                                  |         |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                       | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                               |         |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                  |          |      | 人工费                              | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0736     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤70        | 10m      | 0.1  | 89.05                            | 2875.19 | 5.95 | 5.82 | 13.13 | 8.91      | 287.52    | 0.60        | 0.58        | 1.31 |
| 小 计        |                                  |          |      |                                  |         |      |      |       | 8.91      | 287.52    | 0.60        | 0.58        | 1.31 |
| 未计价材料费     |                                  |          |      |                                  |         |      |      |       | 285.84    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                  |          |      |                                  |         |      |      |       | 298.91    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                     |          |      |                                  |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x70mm² |          |      |                                  |         | m    |      | 1.01  | 283.01    | 285.84    |             |             |      |
|            | 其他材料费                            |          |      |                                  |         |      |      |       | -         | 1.68      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                            |          |      |                                  |         |      |      |       | -         | 287.52    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 74 页 共 127 页

|            |                                   |                   |     |        |         |                                   |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-----|--------|---------|-----------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                   | 030408001007 (74) |     | 项目名称   |         | 电力电缆WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x120mm² |      |       | 计量单位      | m      | 工程量       |             | 77.15       |
| 清单综合单价组成明细 |                                   |                   |     |        |         |                                   |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                        | 定额<br>单位          | 数量  | 单价     |         |                                   |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                   |                   |     | 人工费    | 材料费     | 机械费                               | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120        | 10m               | 0.1 | 105.50 | 4701.66 | 6.40                              | 6.84 | 15.45 | 10.55     | 470.17 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 小 计        |                                   |                   |     |        |         |                                   |      |       | 10.55     | 470.17 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 未计价材料费     |                                   |                   |     |        |         |                                   |      |       | 468.16    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                   |                   |     |        |         |                                   |      |       | 483.59    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                      |                   |     |        |         | 单位                                |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZN-B1-YJY-8.7/15kV-3x120mm² |                   |     |        |         | m                                 |      | 1.01  | 463.52    |        | 468.16    |             |             |
|            | 其他材料费                             |                   |     |        |         |                                   |      |       | -         |        | 2.01      | -           |             |
|            | 材料费小计                             |                   |     |        |         |                                   |      |       | -         |        | 470.17    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 75 页 共 127 页

|            |                              |          |      |        |                              |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|------------------------------|----------|------|--------|------------------------------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001008(75)             |          | 项目名称 |        | 电力电缆ZA-YJV-8.7/15kV-3*120mm² |      | 计量单位 | m     | 工程量       | 142.28 |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                              |          |      |        |                              |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                              |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                              |          |      | 人工费    | 材料费                          | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120   | 10m      | 0.1  | 105.50 | 4653.38                      | 6.40 | 6.84 | 15.45 | 10.55     | 465.34 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 小 计        |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 10.55     | 465.34 | 0.64      | 0.68        | 1.55        |
| 未计价材料费     |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 463.33    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                              |          |      |        |                              |      |      |       | 478.76    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |          |      |        |                              | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆ZA-YJV-8.7/15kV-3*120mm² |          |      |        |                              | m    |      | 1.01  | 458.74    |        | 463.33    |             |             |
|            | 其他材料费                        |          |      |        |                              |      |      |       | -         |        | 2.01      | -           |             |
|            | 材料费小计                        |          |      |        |                              |      |      |       | -         |        | 465.34    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                             |                   |    |        |        |                                         |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------|-----------------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                             | 030408006001 (76) |    | 项目名称   |        | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8. 7/15kV-3x70mm² |      |       | 计量单位      | 个      | 工程量       |             | 4           |
| 清单综合单价组成明细 |                                             |                   |    |        |        |                                         |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                  | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |        |                                         |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                             |                   |    | 人工费    | 材料费    | 机械费                                     | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0849     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤70 | 个                 | 1  | 109.34 | 241.92 |                                         | 6.63 | 14.96 | 109.34    | 241.92 |           | 6.63        | 14.96       |
| 小 计        |                                             |                   |    |        |        |                                         |      |       | 109.34    | 241.92 |           | 6.63        | 14.96       |
| 未计价材料费     |                                             |                   |    |        |        |                                         |      |       | 157.97    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                             |                   |    |        |        |                                         |      |       | 372.85    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                |                   |    |        |        | 单位                                      |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8. 7/15kV-3x70mm²     |                   |    |        |        | 套                                       |      | 1.02  | 154.87    |        | 157.97    |             |             |
|            | 其他材料费                                       |                   |    |        |        |                                         |      |       | -         |        | 83.95     | -           |             |
|            | 材料费小计                                       |                   |    |        |        |                                         |      |       | -         |        | 241.92    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                              |                  |    |        |        |                                    |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|------------------|----|--------|--------|------------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006002(77) |    | 项目名称   |        | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm² |      |       | 计量单位      | 个      | 工程量       |             | 4           |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                  |    |        |        |                                    |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |        |                                    |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                              |                  |    | 人工费    | 材料费    | 机械费                                | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                | 1  | 124.06 | 276.77 |                                    | 7.52 | 16.98 | 124.06    | 276.77 |           | 7.52        | 16.98       |
| 小 计        |                                              |                  |    |        |        |                                    |      |       | 124.06    | 276.77 |           | 7.52        | 16.98       |
| 未计价材料费     |                                              |                  |    |        |        |                                    |      |       | 170.33    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                  |    |        |        |                                    |      |       | 425.33    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                  |    |        |        | 单位                                 |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm²           |                  |    |        |        | 个                                  |      | 1.02  | 166.99    |        | 170.33    |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                  |    |        |        |                                    |      |       | -         |        | 106.44    | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                  |    |        |        |                                    |      |       | -         |        | 276.77    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 78 页 共 127 页

|            |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006003 (78) |    | 项目名称    |         | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x120mm² |       |        | 计量单位      | 个       | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价      |         |                                      |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                              |                   |    | 人工费     | 材料费     | 机械费                                  | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                 | 1  | 124. 06 | 323. 08 |                                      | 7. 52 | 16. 98 | 124. 06   | 323. 08 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 小 计        |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 124. 06   | 323. 08 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 未计价材料费     |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 216. 64   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 471. 64   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                   |    |         |         | 单位                                   |       | 数量     | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x120mm²         |                   |    |         |         | 个                                    |       | 1. 02  | 212. 39   |         | 216. 64   |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                   |    |         |         |                                      |       |        | -         |         | 106. 44   | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                   |    |         |         |                                      |       |        | -         |         | 323. 08   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 79 页 共 127 页

|            |                                              |                   |    |        |        |                                          |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------|------------------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006004 (79) |    | 项目名称   |        | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8. 7/15kV-3x120mm² |      |       | 计量单位      | 个      | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                   |    |        |        |                                          |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |        |                                          |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                              |                   |    | 人工费    | 材料费    | 机械费                                      | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                 | 1  | 124.06 | 323.08 |                                          | 7.52 | 16.98 | 124.06    | 323.08 |           | 7.52        | 16.98       |
| 小 计        |                                              |                   |    |        |        |                                          |      |       | 124.06    | 323.08 |           | 7.52        | 16.98       |
| 未计价材料费     |                                              |                   |    |        |        |                                          |      |       | 216.64    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                   |    |        |        |                                          |      |       | 471.64    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                   |    |        |        | 单位                                       |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZN-B1-YJY-8. 7/15kV-3x120mm²     |                   |    |        |        | 个                                        |      | 1.02  | 212.39    |        | 216.64    |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                   |    |        |        |                                          |      |       | -         |        | 106.44    | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                   |    |        |        |                                          |      |       | -         |        | 323.08    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                                           |                   |    |        |        |                                                 |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                           | 030408006005 (80) |    | 项目名称   |        | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8. 7/15kV-3x120mm <sup>2</sup> |      |       | 计量单位      | 个      | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                                                           |                   |    |        |        |                                                 |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |        |                                                 |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                           |                   |    | 人工费    | 材料费    | 机械费                                             | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm <sup>2</sup> ）≤120 | 个                 | 1  | 124.06 | 323.08 |                                                 | 7.52 | 16.98 | 124.06    | 323.08 |           | 7.52        | 16.98       |
| 小 计        |                                                           |                   |    |        |        |                                                 |      |       | 124.06    | 323.08 |           | 7.52        | 16.98       |
| 未计价材料费     |                                                           |                   |    |        |        |                                                 |      |       | 216.64    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                           |                   |    |        |        |                                                 |      |       | 471.64    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                              |                   |    |        |        | 单位                                              |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8. 7/15kV-3x120mm <sup>2</sup>           |                   |    |        |        | 个                                               |      | 1.02  | 212.39    |        | 216.64    |             |             |
|            | 其他材料费                                                     |                   |    |        |        |                                                 |      |       | -         |        | 106.44    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                     |                   |    |        |        |                                                 |      |       | -         |        | 323.08    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 81 页 共 127 页

|            |                   |          |      |       |       |     |      |      |           |       |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|------|-------|-------|-----|------|------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030409009001 (81) |          | 项目名称 |       | 绝缘橡胶垫 |     | 计量单位 | m²   | 工程量       |       | 113.68    |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |      |       |       |     |      |      |           |       |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量   | 单价    |       |     |      |      | 合价        |       |           |             |             |
|            |                   |          |      | 人工费   | 材料费   | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费   | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0986     | 绝缘垫 [ 人*1.12]     | m²       | 1    | 42.35 | 47.02 |     | 2.46 | 5.17 | 42.35     | 47.02 |           | 2.46        | 5.17        |
| 小 计        |                   |          |      |       |       |     |      |      | 42.35     | 47.02 |           | 2.46        | 5.17        |
| 未计价材料费     |                   |          |      |       |       |     |      |      | 46.92     |       |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |      |       |       |     |      |      | 97.00     |       |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |      |       |       | 单位  |      | 数量   | 单价<br>(元) |       | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 绝缘橡胶垫             |          |      |       |       | m²  |      | 1.02 | 46.00     |       | 46.92     |             |             |
|            | 其他材料费             |          |      |       |       |     |      |      | -         |       | 0.10      | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |      |       |       |     |      |      | -         |       | 47.02     | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 82 页 共 127 页

|            |                                                                |          |    |        |           |       |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030413001001 (82)                                              |          |    | 项目名称   | 电缆沟盖板 花纹钢 |       |       |        | 计量单位      | t       | 工程量       |             | 4.278       |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                |          |    |        |           |       |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                     | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |           |       |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                                |          |    | 人工费    | 材料费       | 机械费   | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2306     | 一般铁构件安装 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6], [单价*0.2, 管理费*0.2, 利润*0.2] | t        | 1  | 541.19 | 15.56     | 48.54 | 36.21 | 81.73  | 541.19    | 15.56   | 48.54     | 36.21       | 81.73       |
| CD2305     | 一般铁构件制作 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6], [单价*0.2, 管理费*0.2, 利润*0.2] | t        | 1  | 744.39 | 4729.47   | 53.60 | 48.89 | 110.34 | 744.39    | 4729.47 | 53.60     | 48.89       | 110.34      |
| 小 计        |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 1285.58   | 4745.03 | 102.14    | 85.10       | 192.07      |
| 未计价材料费     |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 4599.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 6409.92   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                   |          |    |        |           | 单位    |       | 数量     | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 电缆沟盖板 花纹钢                                                      |          |    |        |           | kg    |       | 1050   | 4.38      |         | 4599.00   |             |             |
|            | 其他材料费                                                          |          |    |        |           |       |       |        | -         |         | 146.03    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                          |          |    |        |           |       |       |        | -         |         | 4745.03   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 83 页 共 127 页

|            |                                     |          |       |         |         |        |        |        |           |      |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030413001002(83)                    |          |       | 项目名称    | 电缆沟支架制安 |        |        |        | 计量单位      | kg   | 工程量       | 914.98      |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |       |         |         |        |        |        |           |      |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量    | 单价      |         |        |        |        | 合价        |      |           |             |             |
|            |                                     |          |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费  | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2305     | 一般铁构件制作 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6] | t        | 0.001 | 3721.92 | 3674.26 | 268.02 | 244.43 | 551.71 | 3.72      | 3.67 | 0.27      | 0.24        | 0.55        |
| CD2306     | 一般铁构件安装 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6] | t        | 0.001 | 2705.95 | 77.80   | 242.68 | 181.06 | 408.67 | 2.71      | 0.08 | 0.24      | 0.18        | 0.41        |
| 小 计        |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 6.43      | 3.75 | 0.51      | 0.43        | 0.96        |
| 未计价材料费     |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 3.02      |      |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 12.08     |      |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |       |         |         | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) |      | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 型钢                                  |          |       |         |         | kg     |        | 1.05   | 2.88      |      | 3.02      |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |       |         |         |        |        |        | -         |      | 0.73      | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |       |         |         |        |        |        | -         |      | 3.75      | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 84 页 共 127 页

|            |                          |          |    |        |                          |        |       |        |         |           |           |             |             |
|------------|--------------------------|----------|----|--------|--------------------------|--------|-------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030414001001 (84)        |          |    | 项目名称   | 变压器系统调试 容量 (kV · A) ≤800 |        |       |        | 计量单位    | 系统        | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |    |        |                          |        |       |        |         |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                          |        |       |        | 合价      |           |           |             |             |
|            |                          |          |    | 人工费    | 材料费                      | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费     | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2383     | 变压器系统调试 容量 (kV · A) ≤800 | 系统       | 1  | 936.29 | 9.13                     | 448.48 | 88.16 | 199.00 | 936.29  | 9.13      | 448.48    | 88.16       | 199.00      |
| 小 计        |                          |          |    |        |                          |        |       |        | 936.29  | 9.13      | 448.48    | 88.16       | 199.00      |
| 未计价材料费     |                          |          |    |        |                          |        |       |        |         |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                          |          |    |        |                          |        |       |        | 1681.06 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |    |        |                          |        | 单位    |        | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费                    |          |    |        |                          |        |       |        |         | -         | 9.13      | -           |             |
|            | 材料费小计                    |          |    |        |                          |        |       |        |         | -         | 9.13      | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 85 页 共 127 页

|            |                           |          |    |         |                           |         |        |        |         |           |           |             |             |
|------------|---------------------------|----------|----|---------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030414001002 (85)         |          |    | 项目名称    | 变压器系统调试 容量 (kV · A) ≤2000 |         |        |        | 计量单位    | 系统        | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                           |          |    |         |                           |         |        |        |         |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |                           |         |        |        | 合价      |           |           |             |             |
|            |                           |          |    | 人工费     | 材料费                       | 机械费     | 管理费    | 利润     | 人工费     | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2384     | 变压器系统调试 容量 (kV · A) ≤2000 | 系统       | 1  | 2368.55 | 11.93                     | 1262.05 | 231.95 | 523.55 | 2368.55 | 11.93     | 1262.05   | 231.95      | 523.55      |
| 小 计        |                           |          |    |         |                           |         |        |        | 2368.55 | 11.93     | 1262.05   | 231.95      | 523.55      |
| 未计价材料费     |                           |          |    |         |                           |         |        |        |         |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                           |          |    |         |                           |         |        |        | 4398.03 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号              |          |    |         |                           |         | 单位     |        | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费                     |          |    |         |                           |         |        |        |         | -         | 11.93     | -           |             |
|            | 材料费小计                     |          |    |         |                           |         |        |        |         | -         | 11.93     | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 86 页 共 127 页

|            |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|---------------------------------|------------------|----|--------|------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                                 | 030414002002(86) |    | 项目名称   |      | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>负荷隔离开关 |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 6     |
| 清单综合单价组成明细 |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                      | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |      |                                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                                 |                  |    | 人工费    | 材料费  | 机械费                             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2390     | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>负荷隔离开关 | 系统               | 1  | 472.14 | 4.91 | 118.94                          | 36.95 | 83.41 | 472.14    | 4.91      | 118.94      | 36.95       | 83.41 |
| 小 计        |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       | 472.14    | 4.91      | 118.94      | 36.95       | 83.41 |
| 未计价材料费     |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       | 716.35    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                    |                  |    |        |      | 单位                              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费                           |                  |    |        |      |                                 |       |       | -         | 4.91      | -           |             |       |
|            | 材料费小计                           |                  |    |        |      |                                 |       |       | -         | 4.91      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 87 页 共 127 页

|            |                              |                   |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
|------------|------------------------------|-------------------|----|--------|------|------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                              | 030414002003 (87) |    | 项目名称   |      | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>断路器 |       |        | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 3      |
| 清单综合单价组成明细 |                              |                   |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |      |                              |       |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                              |                   |    | 人工费    | 材料费  | 机械费                          | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD2391     | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>断路器 | 系统                | 1  | 663.95 | 4.91 | 587.32                       | 81.37 | 183.66 | 663.95    | 4.91      | 587.32      | 81.37       | 183.66 |
| 小 计        |                              |                   |    |        |      |                              |       |        | 663.95    | 4.91      | 587.32      | 81.37       | 183.66 |
| 未计价材料费     |                              |                   |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                              |                   |    |        |      |                              |       |        | 1521.21   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |                   |    |        |      | 单位                           |       | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 其他材料费                        |                   |    |        |      |                              |       |        | -         | 4.91      | -           |             |        |
|            | 材料费小计                        |                   |    |        |      |                              |       |        | -         | 4.91      | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 88 页 共 127 页

|            |                  |          |    |        |      |                |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|------------------|----------|----|--------|------|----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414008001(88) |          |    | 项目名称   |      | 母线系统调试 电压 ≤1kV |       |       | 计量单位      | 段         | 工程量         |             | 12    |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |    |        |      |                |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |      |                |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                  |          |    | 人工费    | 材料费  | 机械费            | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2395     | 母线系统调试 电压 ≤1kV   | 段        | 1  | 191.81 | 1.13 | 125.40         | 20.41 | 46.06 | 191.81    | 1.13      | 125.40      | 20.41       | 46.06 |
| 小 计        |                  |          |    |        |      |                |       |       | 191.81    | 1.13      | 125.40      | 20.41       | 46.06 |
| 未计价材料费     |                  |          |    |        |      |                |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                  |          |    |        |      |                |       |       | 384.81    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |    |        |      | 单位             |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费            |          |    |        |      |                |       |       | -         | 1.13      | -           |             |       |
|            | 材料费小计            |          |    |        |      |                |       |       | -         | 1.13      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 89 页 共 127 页

|            |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414010001 (89)  |          |    | 项目名称   | 电气设备调试 电容器 电压 ≤1kV |        |       |       | 计量单位      | 组         | 工程量         | 4           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |        |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费    | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2424     | 电气设备调试 电容器 电压 ≤1kV | 组        | 1  | 344.24 | 1.03               | 310.78 | 42.63 | 96.21 | 344.24    | 1.03      | 310.78      | 42.63       | 96.21 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |        |       |       | 344.24    | 1.03      | 310.78      | 42.63       | 96.21 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |        |       |       | 794.89    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位     |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |        |       |       | -         | 1.03      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |        |       |       | -         | 1.03      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 90 页 共 127 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002004(90)   |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 83    |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

标段：/第 91 页 共 127 页

|            |                       |                   |    |        |       |                       |       |        |           |           |             |             |        |
|------------|-----------------------|-------------------|----|--------|-------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                       | 030414004001 (91) |    | 项目名称   |       | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 |       |        | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 2      |
| 清单综合单价组成明细 |                       |                   |    |        |       |                       |       |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称            | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |       |                       |       |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                       |                   |    | 人工费    | 材料费   | 机械费                   | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD2402     | 自动投入装置系统调试 备用电源自动投入装置 | 系统(套)             | 1  | 457.39 | 22.53 | 430.17                | 57.84 | 130.56 | 457.39    | 22.53     | 430.17      | 57.84       | 130.56 |
| 小 计        |                       |                   |    |        |       |                       |       |        | 457.39    | 22.53     | 430.17      | 57.84       | 130.56 |
| 未计价材料费     |                       |                   |    |        |       |                       |       |        |           |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                       |                   |    |        |       |                       |       |        | 1098.49   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号          |                   |    |        |       | 单位                    |       | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 其他材料费                 |                   |    |        |       |                       |       |        | -         | 22.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                 |                   |    |        |       |                       |       |        | -         | 22.53     | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                   |          |      |        |                 |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-------------------|----------|------|--------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017007 (92) |          |      | 项目名称   | APCDZX1 充电桩配电总箱 |       |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         | 1           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |      |        |                 |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                   |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式       | 台        | 1    | 307.91 | 4466.47         | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47   | 60.59       | 22.91       | 51.71 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94           | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55  |
| 小 计        |                   |          |      |        |                 |       |       |       | 324.55    | 4510.00   | 62.28       | 24.03       | 54.26 |
| 未计价材料费     |                   |          |      |        |                 |       |       |       | 4492.39   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                   |          |      |        |                 |       |       |       | 4975.13   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |      |        |                 | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | APCDZX1 充电桩配电总箱   |          |      |        |                 | 台     |       | 1     | 4452.76   | 4452.76   |             |             |       |
|            | 槽钢 10#            |          |      |        |                 | m     |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |       |
|            | 其他材料费             |          |      |        |                 |       |       |       | -         | 17.60     | -           |             |       |
|            | 材料费小计             |          |      |        |                 |       |       |       | -         | 4510.00   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 93 页 共 127 页

|            |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-----------------|------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                 | 030404017008(93) |      | 项目名称   |         | APCDZX2 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                 |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                | 1    | 307.91 | 4466.47 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47   | 60.59       | 22.91       | 51.71 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55  |
| 小 计        |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4510.00   | 62.28       | 24.03       | 54.26 |
| 未计价材料费     |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4492.39   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4975.13   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                  |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | APCDZX2 充电桩配电总箱 |                  |      |        |         | 台               |       | 1     | 4452.76   | 4452.76   |             |             |       |
|            | 槽钢 10#          |                  |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |       |
|            | 其他材料费           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         | 17.60     | -           |             |       |
|            | 材料费小计           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         | 4510.00   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 94 页 共 127 页

|            |                 |                   |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-----------------|-------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                 | 030404017009 (94) |      | 项目名称   |         | APCDZX3 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                   |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位          | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                 |                   |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                 | 1    | 307.91 | 4466.47 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47   | 60.59       | 22.91       | 51.71 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                 | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55  |
| 小 计        |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4510.00   | 62.28       | 24.03       | 54.26 |
| 未计价材料费     |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 4492.39   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 4975.13   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                   |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | APCDZX3 充电桩配电总箱 |                   |      |        |         | 台               |       | 1     | 4452.76   | 4452.76   |             |             |       |
|            | 槽钢 10#          |                   |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |       |
|            | 其他材料费           |                   |      |        |         |                 |       |       | -         | 17.60     | -           |             |       |
|            | 材料费小计           |                   |      |        |         |                 |       |       | -         | 4510.00   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 95 页 共 127 页

|            |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-----------------|------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                 | 030404017010(95) |      | 项目名称   |         | APCDZX4 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                 |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                | 1    | 307.91 | 3714.30 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3714.30   | 60.59       | 22.91       | 51.71 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55  |
| 小 计        |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 3757.83   | 62.28       | 24.03       | 54.26 |
| 未计价材料费     |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 3740.22   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4222.96   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                  |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | APCDZX4 充电桩配电总箱 |                  |      |        |         | 台               |       | 1     | 3700.59   | 3700.59   |             |             |       |
|            | 槽钢 10#          |                  |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |       |
|            | 其他材料费           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         | 17.60     | -           |             |       |
|            | 材料费小计           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         | 3757.83   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 96 页 共 127 页

|            |                 |                   |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-----------------|-------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                 | 030404017011 (96) |      | 项目名称   |         | APCDZX5 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                   |      |        |         |                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位          | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                 |                   |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                 | 1    | 307.91 | 4466.47 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47   | 60.59       | 22.91       | 51.71 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                 | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55  |
| 小 计        |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4510.00   | 62.28       | 24.03       | 54.26 |
| 未计价材料费     |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 4492.39   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                 |                   |      |        |         |                 |       |       | 4975.13   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                   |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | APCDZX5 充电桩配电总箱 |                   |      |        |         | 台               |       | 1     | 4452.76   | 4452.76   |             |             |       |
|            | 槽钢 10#          |                   |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |       |
|            | 其他材料费           |                   |      |        |         |                 |       |       | -         | 17.60     | -           |             |       |
|            | 材料费小计           |                   |      |        |         |                 |       |       | -         | 4510.00   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 97 页 共 127 页

|            |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-----------------|------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                 | 030404017012(97) |      | 项目名称   |         | APCDZX6 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                 |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                | 1    | 307.91 | 4466.47 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4510.00 | 62.28     | 24.03       | 54.26       |
| 未计价材料费     |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4492.39   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4975.13   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                  |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | APCDZX6 充电桩配电总箱 |                  |      |        |         | 台               |       | 1     | 4452.76   |         | 4452.76   |             |             |
|            | 槽钢 10#          |                  |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 17.60     | -           |             |
|            | 材料费小计           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 4510.00   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 98 页 共 127 页

|            |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-----------------|------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                 | 030404017013(98) |      | 项目名称   |         | APCDZX7 充电桩配电总箱 |       | 计量单位  |           | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                 |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                | 1    | 307.91 | 4750.66 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4750.66 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4794.19 | 62.28     | 24.03       | 54.26       |
| 未计价材料费     |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4776.58   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 5259.32   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                  |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | APCDZX7 充电桩配电总箱 |                  |      |        |         | 台               |       | 1     | 4736.95   |         | 4736.95   |             |             |
|            | 槽钢 10#          |                  |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 17.60     | -           |             |
|            | 材料费小计           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 4794.19   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 99 页 共 127 页

|            |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-----------------|------------------|------|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                 | 030404017014(99) |      | 项目名称   |         | APCDZX8 充电桩配电总箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                 |                  |      |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称      | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                 |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式     | 台                | 1    | 307.91 | 4466.47 | 60.59           | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4466.47 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装       | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55            | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 324.55    | 4510.00 | 62.28     | 24.03       | 54.26       |
| 未计价材料费     |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4492.39   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                 |                  |      |        |         |                 |       |       | 4975.13   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |                  |      |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | APCDZX8 充电桩配电总箱 |                  |      |        |         | 台               |       | 1     | 4452.76   |         | 4452.76   |             |             |
|            | 槽钢 10#          |                  |      |        |         | m               |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 17.60     | -           |             |
|            | 材料费小计           |                  |      |        |         |                 |       |       | -         |         | 4510.00   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 100 页 共 127 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017015(100)          |          | 项目名称 |        | 1APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017016(101)          |          | 项目名称 |        | 1APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017017(102)          |          | 项目名称 |        | 1APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 103 页 共 127 页

|            |                            |                   |    |        |         |                |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|-------------------|----|--------|---------|----------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                            | 030404017018(103) |    | 项目名称   |         | 1APCDZX4 充电桩总箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |                   |    |        |         |                |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位          | 数量 | 单价     |         |                |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |                   |    | 人工费    | 材料费     | 机械费            | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台                 | 1  | 214.36 | 3893.76 | 6.01           | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3893.76   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |                   |    |        |         |                |       |       | 214.36    | 3893.76   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |                   |    |        |         |                |       |       | 3856.32   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |                   |    |        |         |                |       |       | 4157.84   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |                   |    |        |         | 单位             |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 1APCDZX4 充电桩总箱             |                   |    |        |         | 台              |       | 1     | 3856.32   | 3856.32   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |                   |    |        |         |                |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |                   |    |        |         |                |       |       | -         | 3893.76   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 104 页 共 127 页  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017019(104)          |          | 项目名称 |        | 3APCDZX1 充电桩总箱 |      |       | 计量单位  | 台         | 工程量     |           | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 3APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 105 页 共 127 页  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017020(105)          |          | 项目名称 |        | 3APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 3APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   | 3857.62   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 3895.06   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 106 页 共 127 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017021 (106)         |          | 项目名称 |        | 3APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4128.41        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4128.41 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 4128.41 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4090.97   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4392.49   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 3APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 4090.97   |         | 4090.97   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 4128.41   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 107 页 共 127 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017022(107)          |          | 项目名称 |        | 5APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 5APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   | 3857.62   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 3895.06   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 108 页 共 127 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017023(108)          |          | 项目名称 |        | 5APCDZX2 充电桩总箱 |      | 计量单位  | 台     | 工程量       |         | 1         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3945.91        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3945.91 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3945.91 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3908.47   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4209.99   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 5APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3908.47   |         | 3908.47   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3945.91   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017024 (109)         |          | 项目名称 |        | 5APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3944.61        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3944.61 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3944.61 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3907.17   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4208.69   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 5APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3907.17   |         | 3907.17   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3944.61   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 110 页 共 127 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017025(110)          |          | 项目名称 |        | 6APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 6APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017026(111)          |          | 项目名称 |        | 6APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4413.89        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4413.89 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 4413.89 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4376.45   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4677.97   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 6APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 4376.45   |         | 4376.45   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 4413.89   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 112 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017027 (112)         |          | 项目名称 |        | 6APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3893.76        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3893.76 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3893.76 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3856.32   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4157.84   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 6APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3856.32   |         | 3856.32   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3893.76   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                                           |                   |      |        |         |                                              |       |       |           |           |             |             |        |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                                           | 030404017028(113) |      | 项目名称   |         | APCDZ1~10、APCDZ12~20、APCDZ22~24<br>充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 22     |
| 清单综合单价组成明细 |                                           |                   |      |        |         |                                              |       |       |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                | 定额<br>单位          | 数量   | 单价     |         |                                              |       |       | 合价        |           |             |             |        |
|            |                                           |                   |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                                          | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                               | 台                 | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59                                        | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01   | 60.59       | 22.91       | 51.71  |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装              | 块                 | 12   | 50.19  | 260.78  |                                              | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36   |             | 36.48       | 82.44  |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试              | 块                 | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33                                        | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88     | 159.96      | 22.20       | 50.04  |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                                 | m                 | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                                         | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55   |
| 小 计        |                                           |                   |      |        |         |                                              |       |       | 1107.67   | 8315.78   | 222.24      | 82.71       | 186.74 |
| 未计价材料费     |                                           |                   |      |        |         |                                              |       |       | 8084.93   |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                                           |                   |      |        |         |                                              |       |       | 9915.15   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                              |                   |      |        |         | 单位                                           |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | APCDZ1~10、APCDZ12~20、APCDZ22~24 充电桩12位电表箱 |                   |      |        |         | 台                                            |       | 1     | 5045.30   | 5045.30   |             |             |        |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A                         |                   |      |        |         | 只                                            |       | 12    | 250.00    | 3000.00   |             |             |        |
|            | 槽钢 10#                                    |                   |      |        |         | m                                            |       | 1.101 | 36.00     | 39.63     |             |             |        |
|            | 其他材料费                                     |                   |      |        |         |                                              |       |       | -         | 230.85    | -           |             |        |
|            | 材料费小计                                     |                   |      |        |         |                                              |       |       | -         | 8315.78   | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 114 页 共 127 页

|            |                              |          |      |        |         |                          |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|------------------------------|----------|------|--------|---------|--------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017029(114)            |          |      | 项目名称   |         | APCDZ11、APCDZ21 充电桩9位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                              |          |      |        |         |                          |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |         |                          |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                              |          |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                      | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                  | 台        | 1    | 307.91 | 4467.99 | 60.59                    | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4467.99 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装 | 块        | 9    | 50.19  | 260.78  |                          | 3.04  | 6.87  | 451.71    | 2347.02 |           | 27.36       | 61.83       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试 | 块        | 9    | 15.07  | 6.99    | 13.33                    | 1.85  | 4.17  | 135.63    | 62.91   | 119.97    | 16.65       | 37.53       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                    | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                     | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                              |          |      |        |         |                          |       |       | 911.89    | 6921.45 | 182.25    | 68.04       | 153.62      |
| 未计价材料费     |                              |          |      |        |         |                          |       |       | 6743.91   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                              |          |      |        |         |                          |       |       | 8237.26   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |          |      |        |         | 单位                       |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | APCDZ11、APCDZ21 充电桩9位电表箱     |          |      |        |         | 台                        |       | 1     | 4454.28   |         | 4454.28   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A            |          |      |        |         | 只                        |       | 9     | 250.00    |         | 2250.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                       |          |      |        |         | m                        |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                        |          |      |        |         |                          |       |       | -         |         | 177.53    | -           |             |
|            | 材料费小计                        |          |      |        |         |                          |       |       | -         |         | 6921.45   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 115 页 共 127 页

|            |                               |          |      |        |         |                     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------|----------|------|--------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017030(115)             |          |      | 项目名称   |         | 5APCDZ1~5 充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 5           |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |      |        |         |                     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |         |                     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                               |          |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                   | 台        | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59               | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装  | 块        | 12   | 50.19  | 260.78  |                     | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试  | 块        | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33               | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                     | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 1107.67   | 8315.78 | 222.24    | 82.71       | 186.74      |
| 未计价材料费     |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 8084.93   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 9915.15   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |      |        |         | 单位                  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 5APCDZ1~5/8APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |          |      |        |         | 台                   |       | 1     | 5045.30   |         | 5045.30   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A             |          |      |        |         | 只                   |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                        |          |      |        |         | m                   |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                         |          |      |        |         |                     |       |       | -         |         | 230.84    | -           |             |
|            | 材料费小计                         |          |      |        |         |                     |       |       | -         |         | 8315.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 116 页 共 127 页

|            |                                                                                                                                                        |                    |      |        |         |                                                     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                                                                                                                        | 030404017031 (116) |      | 项目名称   |         | 1APCDZ1~11、3APCDZ1~9 、5APCDZ6~9 、6APCDZ1~9充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 33          |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                                                                                                        |                    |      |        |         |                                                     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                                                                                                             | 定额<br>单位           | 数量   | 单价     |         |                                                     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                                                                                                                        |                    |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                                                 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                                                                                                                                            | 台                  | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59                                               | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装                                                                                                                               | 块                  | 12   | 50.19  | 260.78  |                                                     | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试                                                                                                                               | 块                  | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33                                               | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                                                                                                                                              | m                  | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                                                | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                                                                                                                                                        |                    |      |        |         |                                                     |       |       | 1107.67   | 8315.78 | 222.24    | 82.71       | 186.74      |
| 未计价材料费     |                                                                                                                                                        |                    |      |        |         |                                                     |       |       | 8084.93   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                                                                                                        |                    |      |        |         |                                                     |       |       | 9915.15   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                                                                                                           |                    |      |        |         | 单位                                                  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZ1~11、8APCDZ4~11、11APCDZ6~10、13APCDZ5~7、3APCDZ1~9、9APCDZ1~7、12APCDZ1~6、5APCDZ6~9、10APCDZ1~9、12APCDZ8~10、6APCDZ1~9、11APCDZ1~3、13APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |                    |      |        |         | 台                                                   |       | 1     | 5045.30   |         | 5045.30   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A                                                                                                                                      |                    |      |        |         | 只                                                   |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                                                                                                                                                 |                    |      |        |         | m                                                   |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                                                                                                                                                  |                    |      |        |         |                                                     |       |       | -         |         | 230.85    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                                                                                                                  |                    |      |        |         |                                                     |       |       | -         |         | 8315.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 117 页 共 127 页

标段：/

|            |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                   |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                                                                  | 030404017032(117) |      | 项目名称   |         | 1APCDZ12~13、3APCDZ10、5APCDZ10、6APCDZ10~11充电桩9位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 6           |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                   |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                                                       | 定额<br>单位          | 数量   | 单价     |         |                                                   |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                                                                  |                   |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                                               | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                                                                                      | 台                 | 1    | 307.91 | 4467.99 | 60.59                                             | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4467.99 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装                                                                         | 块                 | 9    | 50.19  | 260.78  |                                                   | 3.04  | 6.87  | 451.71    | 2347.02 |           | 27.36       | 61.83       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试                                                                         | 块                 | 9    | 15.07  | 6.99    | 13.33                                             | 1.85  | 4.17  | 135.63    | 62.91   | 119.97    | 16.65       | 37.53       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                                                                                        | m                 | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                                              | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                   |       |       | 911.89    | 6921.45 | 182.25    | 68.04       | 153.62      |
| 未计价材料费     |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                   |       |       | 6743.91   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                   |       |       | 8237.26   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                                                     |                   |      |        |         | 单位                                                |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZ12~13、9APCDZ8~9、13APCDZ4、3APCDZ10、11APCDZ4、8APCDZ12、5APCDZ10、12APCDZ7、6APCDZ10~11 充电桩9位电表箱 |                   |      |        |         | 台                                                 |       | 1     | 4454.28   |         | 4454.28   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A                                                                                |                   |      |        |         | 只                                                 |       | 9     | 250.00    |         | 2250.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                                                                                           |                   |      |        |         | m                                                 |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                                                                                            |                   |      |        |         |                                                   |       |       | -         |         | 177.54    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                                                            |                   |      |        |         |                                                   |       |       | -         |         | 6921.45   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 118 页 共 127 页

|            |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-------|---------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001009(118)                                       |          |     | 项目名称  | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 1074.88     |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量  | 单价    |                           |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                         |          |     | 人工费   | 材料费                       | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0735     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤50 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 83.76 | 2679.59                   | 6.84 | 5.55 | 12.55 | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26 |
| 小 计        |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26 |
| 未计价材料费     |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 266.06    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |     |       |                           |      |      |       | 278.83    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |     |       |                           | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm²                               |          |     |       |                           | m    |      | 1.01  | 263.43    | 266.06    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                   |          |     |       |                           |      |      |       | -         | 1.90      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                   |          |     |       |                           |      |      |       | -         | 267.96    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 119 页 共 127 页

|            |                                                        |                   |     |        |         |                            |      |       |           |           |             |             |        |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---------|----------------------------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                                                        | 030408001010(119) |     | 项目名称   |         | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm² |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 231.12 |
| 清单综合单价组成明细 |                                                        |                   |     |        |         |                            |      |       |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                             | 定额<br>单位          | 数量  | 单价     |         |                            |      |       | 合价        |           |             |             |        |
|            |                                                        |                   |     | 人工费    | 材料费     | 机械费                        | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120 [ 单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15] | 10m               | 0.1 | 121.33 | 6305.63 | 7.36                       | 7.87 | 17.77 | 12.13     | 630.56    | 0.74        | 0.79        | 1.78   |
| 小 计        |                                                        |                   |     |        |         |                            |      |       | 12.13     | 630.56    | 0.74        | 0.79        | 1.78   |
| 未计价材料费     |                                                        |                   |     |        |         |                            |      |       | 628.25    |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                                                        |                   |     |        |         |                            |      |       | 646.00    |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                           |                   |     |        |         | 单位                         |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm²                             |                   |     |        |         | m                          |      | 1.01  | 622.03    | 628.25    |             |             |        |
|            | 其他材料费                                                  |                   |     |        |         |                            |      |       | -         | 2.31      | -           |             |        |
|            | 材料费小计                                                  |                   |     |        |         |                            |      |       | -         | 630.56    | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 120 页 共 127 页

|            |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001011(120)                                        |          |     | 项目名称   | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 1651.91     |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                               | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                           |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                          |          |     | 人工费    | 材料费                       | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 121.33 | 5029.70                   | 7.36 | 7.87 | 17.77 | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 小 计        |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 未计价材料费     |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 500.66    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 518.40    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                             |          |     |        |                           | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm²                                |          |     |        |                           | m    |      | 1.01  | 495.70    | 500.66    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                    |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 2.31      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                    |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 502.97    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 121 页 共 127 页

|            |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001012(121)                                       |          | 项目名称 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 165.94    |        |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                               |         |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                         |          |      | 人工费                              | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0734     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤35 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 66.64                            | 1839.44 | 6.84 | 4.52 | 10.20 | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 小 计        |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 未计价材料费     |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 182.08    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 192.76    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |      |                                  |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²                        |          |      |                                  |         | m    |      | 1.01  | 180.28    |        | 182.08    |             |             |
|            | 其他材料费                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 1.86      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 183.94    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 122 页 共 127 页

|            |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001013(122)                                       |          | 项目名称 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm² |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 52.06     |        |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                               |         |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                         |          |      | 人工费                              | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0736     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤70 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 102.40                           | 3664.10 | 6.84 | 6.69 | 15.10 | 10.24     | 366.41 | 0.68      | 0.67        | 1.51        |
| 小 计        |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 10.24     | 366.41 | 0.68      | 0.67        | 1.51        |
| 未计价材料费     |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 364.48    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 379.51    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |      |                                  |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm²                        |          |      |                                  |         | m    |      | 1.01  | 360.87    |        | 364.48    |             |             |
|            | 其他材料费                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 1.93      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 366.41    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 123 页 共 127 页

|            |                                                          |                   |     |        |         |                            |       |       |           |        |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---------|----------------------------|-------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                          | 030408001014(123) |     | 项目名称   |         | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4x150+1x70mm² |       | 计量单位  | m         | 工程量    |           | 104.44      |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                          |                   |     |        |         |                            |       |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                               | 定额<br>单位          | 数量  | 单价     |         |                            |       |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                          |                   |     | 人工费    | 材料费     | 机械费                        | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0738     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤240 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m               | 0.1 | 172.98 | 7659.27 | 20.63                      | 11.94 | 26.93 | 17.30     | 765.93 | 2.06      | 1.19        | 2.69        |
| 小 计        |                                                          |                   |     |        |         |                            |       |       | 17.30     | 765.93 | 2.06      | 1.19        | 2.69        |
| 未计价材料费     |                                                          |                   |     |        |         |                            |       |       | 762.71    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                          |                   |     |        |         |                            |       |       | 789.18    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                             |                   |     |        |         | 单位                         |       | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4x150+1x70                                  |                   |     |        |         | m                          |       | 1.01  | 755.16    |        | 762.71    |             |             |
|            | 其他材料费                                                    |                   |     |        |         |                            |       |       | -         |        | 3.22      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                    |                   |     |        |         |                            |       |       | -         |        | 765.93    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 124 页 共 127 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002005(124)  |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 8     |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 125 页 共 127 页

|            |                               |          |      |      |              |     |      |      |           |           |             |             |      |
|------------|-------------------------------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030411004001 (125)            |          | 项目名称 |      | 电气配线 RS485总线 |     |      |      | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 1500 |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |      |      |              |     |      |      |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量   | 单价   |              |     |      |      | 合价        |           |             |             |      |
|            |                               |          |      | 人工费  | 材料费          | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD1675     | 多芯软导线 二芯 单芯导线截面（mm²）<br>≤0.75 | 10m      | 0.1  | 7.17 | 53.89        |     | 0.43 | 0.98 | 0.72      | 5.39      |             | 0.04        | 0.10 |
| 小 计        |                               |          |      |      |              |     |      |      | 0.72      | 5.39      |             | 0.04        | 0.10 |
| 未计价材料费     |                               |          |      |      |              |     |      |      | 5.26      |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                               |          |      |      |              |     |      |      | 6.25      |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |      |      |              | 单位  |      | 数量   | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电气配线 RS485总线                  |          |      |      |              | m   |      | 1.08 | 4.87      | 5.26      |             |             |      |
|            | 其他材料费                         |          |      |      |              |     |      |      | -         | 0.13      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                         |          |      |      |              |     |      |      | -         | 5.39      | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 126 页 共 127 页

配电(内线)工程 【内线工程一批次】

|            |                    |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
|------------|--------------------|----------|----|----------|---------|-----|-----|----|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 031302007001 (126) |          |    | 项目名称     | 高层施工增加费 |     |     |    | 计量单位     | 项         | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价       |         |     |     |    | 合价       |           |           |             |             |
|            |                    |          |    | 人工费      | 材料费     | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费      | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| 自编20       | 建筑物超高增加费 (CD)      | 元        | 1  | 10615.82 |         |     |     |    | 10615.82 |           |           |             |             |
| 小 计        |                    |          |    |          |         |     |     |    | 10615.82 |           |           |             |             |
| 未计价材料费     |                    |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |          |         |     |     |    | 10615.82 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |          |         |     | 单位  |    | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费              |          |    |          |         |     |     |    |          | -         |           | -           |             |
|            | 材料费小计              |          |    |          |         |     |     |    |          | -         |           | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程一批次】

第 127 页 共 127 页

|            |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
|------------|-----------------------|----------|----|---------|---------|--------|-----|----|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 031301017001 (127)    |          |    | 项目名称    |         | 脚手架搭拆  |     |    | 计量单位      | 项       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称            | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |         |        |     |    | 合价        |         |           |             |             |
|            |                       |          |    | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费 | 利润 | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| 自编24       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 2011.65 | 2987.03 | 248.92 |     |    | 2011.65   | 2987.03 | 248.92    |             |             |
| 自编25       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 1624.94 | 2412.83 | 201.07 |     |    | 1624.94   | 2412.83 | 201.07    |             |             |
| 自编26       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 2021.30 | 3001.37 | 250.11 |     |    | 2021.30   | 3001.37 | 250.11    |             |             |
| 小 计        |                       |          |    |         |         |        |     |    | 5657.89   | 8401.23 | 700.10    |             |             |
| 未计价材料费     |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                       |          |    |         |         |        |     |    | 14759.22  |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号          |          |    |         |         | 单位     |     | 数量 | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费                 |          |    |         |         |        |     |    | -         |         | 8401.23   | -           |             |
|            | 材料费小计                 |          |    |         |         |        |     |    | -         |         | 8401.23   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段： /

线工程一批次】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |          | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费  |                     |           | 335072.77 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22      | 19297.38  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64      | 56137.85  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66      | 145607.54 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.30      | 114030.00 |             |              |    |
| 2   | 031302002001 | 夜间施工增加费  | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09      | 7894.38   |             |              |    |
| 3   | 031302004001 | 二次搬运费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04      | 3508.62   |             |              |    |
| 4   | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07      | 6140.08   |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段： /

线工程一批次】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 5  | 031302008001 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02      | 1754.31   |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           | 354370.16 |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 暂列金额明细表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】 标段：/

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额<br>(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 项    | 317040.15   |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
|    |      |      |             |    |
| 合计 |      |      | 317040.15   | -  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线 标段：/ )工程 【内线工程二批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料（工程设备）<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估（元） |    | 确认（元） |    | 差额±（元） |    | 备注 |
|-----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                      |          |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>（元） | 结算金额<br>（元） | 差额<br>± （元） | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|-------------|----|
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
|    |      |      |             |             |             |    |
| 合计 |      |      |             |             |             |    |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供  
配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项 标段：/  
目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 1 页 共 1 页

| 编号   | 项目名称 | 单位 | 暂定<br>数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元) |    |
|------|------|----|----------|------|-------------|-------|----|
|      |      |    |          |      |             | 暂定    | 实际 |
|      | 人工   |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
| 人工小计 |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
|      |      |    |          |      |             |       |    |
| 总 计  |      |    |          |      |             |       |    |

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

### 总承包服务费计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二次】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值<br>(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|----|------|-------------|------|------|-----------|-----------|
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    |      |             |      |      |           |           |
|    | 合 计  | -           | -    |      | -         |           |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工

程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段: /

第 1 页 共 1 页

线工程二批次】

| 序号  | 项目名称        | 金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 备注          |
|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 暂列金额        | 317040.15 |             | 明细详见表-12-1  |
| 2   | 暂估价         |           |             |             |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | -         |             | 明细详见表-12-2  |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |           |             | 明细详见表-12-3  |
| 3   | 计日工         |           |             | 明细详见表-12-4  |
| 4   | 总承包服务费      |           |             | 明细详见表-12-5  |
| 5   | 索赔与现场签证     | -         |             | 明细详见 表-12-6 |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
|     |             |           |             |             |
| 合 计 |             | 317040.15 |             | —           |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



(适用于造价信息差额调整法)

标段：/

第 1 页 共 1 页

康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)  
 工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程    标段： /  
 【内线工程二批次】

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数Fo | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
| 合计 |          | 1     | -        | -        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目  
供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

| 序号  | 汇总内容        | 金额（元）       | 其中：暂估价（元） |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| 1   | 分部分项及单价措施项目 | 10144011.21 |           |
| 1.1 | 户表工程        | 4225297.03  |           |
| 1.2 | 高低压配电工程     | 3751001.80  |           |
| 1.3 | 充电桩工程       | 2137812.01  |           |
| 1.4 | 其他措施项目      | 13745.12    |           |
| 1.5 | 专业措施项目      | 16155.25    |           |
| 2   | 总价措施项目      | 423993.64   | —         |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费  | 400904.88   | —         |
| 3   | 其他项目        | 317040.15   | —         |
| 3.1 | 其中：暂列金额     | 317040.15   | —         |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价  |             | —         |
| 3.3 | 其中：计日工      |             | —         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费   |             | —         |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

# 单位工程招标控制价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目  
供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

| 序号            | 汇总内容           | 金额（元）       | 其中：暂估价（元） |
|---------------|----------------|-------------|-----------|
| 4             | 规费             | 33841.10    | —         |
| 5             | 创优质工程奖补偿奖励费    |             | —         |
| 6             | 税前不含税工程造价      | 10918886.10 | —         |
| 6.1           | 其中：除税甲供材料（设备）费 |             | —         |
| 7             | 销项增值税额         | 982699.75   | —         |
| 8             | 附加税            | 34176.11    | —         |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
|               |                |             |           |
| 招标控制价合计=F+G+H |                | 11935761.96 |           |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 1 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |          |          |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|----------|----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中       |          |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |         |           | 定额人工费    | 定额机械费    | 暂估价 |
|      |              | 户表工程          |                                                                                                                                                                                       |      |        |         |           |          |          |     |
| 1    | 030404017033 | 住宅电表箱AW 12表位  | 1. 名称：住宅电表箱AW 12表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 51.000 | 8639.95 | 440637.45 | 55280.94 | 11420.43 |     |
| 2    | 030404017034 | 住宅电表箱AW1 10表位 | 1. 名称：住宅电表箱AW1 10表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆                                                                     | 台    | 8.000  | 7679.27 | 61434.16  | 7504.96  | 1564.64  |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                       |      |        |         | 502071.61 | 62785.90 | 12985.07 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 2 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |              |                                                                                                                                                                                       |          |        | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |              |                                                                                                                                                                                       |          |        |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |              | 安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                 |          |        |          |          |           |           |     |
| 3    | 030404017035 | 住宅电表箱AW1 8表位 | 1. 名称：住宅电表箱AW1 8表位<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：落地安装，基础详设计<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、接线端子安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 含电表<br>8. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 10.000 | 6774.57  | 67745.70 | 8067.20   | 1689.20   |     |
| 4    | 030403007009 | 集中电表总箱1      | 1. 名称：集中电表总箱1                                                                                                                                                                         | 台        | 5.000  | 3988.64  | 19943.20 | 596.25    |           |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                                       |          |        |          | 87688.90 | 8663.45   | 1689.20   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 3 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                           |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                           |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装<br>4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等、含供电局维护费<br>用<br>5. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                  |          |       |          |          |           |           |     |
| 5    | 030403007010 | 集中电表总箱2   | 1. 名称：集中电表总箱2<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装<br>4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等、含供电局维护费<br>用<br>5. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 5.000 | 3688.64  | 18443.20 | 596.25    |           |     |
| 6    | 030403007011 | 电缆转接箱 AWZ | 1. 名称：电缆转接箱 AWZ<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 安装方式：挂墙安装<br>4. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆                                                   | 台        | 8.000 | 3188.64  | 25509.12 | 954.00    |           |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                           |          |       |          | 43952.32 | 1550.25   |           |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 4 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量      | 金额（元）    |            |           |           |     |
|------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |          | 综合<br>单价 | 合价         | 其中        |           |     |
|      |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          |            | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                             | 安装、防火堵洞等、含供电局维护<br>费用<br>5. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                                                                                                        |          |          |          |            |           |           |     |
| 7    | 030408001015 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240<br>+1*120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*240+1<br>*120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂<br>器、吊头、吊钩等、防火封堵、防<br>火隔板、防火涂料、电缆标志牌（<br>桩）、接地、主电缆和分支的链接<br>头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部<br>门验收要求 | m        | 1588.870 | 1273.24  | 2023012.84 | 23801.27  | 3273.07   |     |
| 8    | 030408001016 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185<br>+1*95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*185+1<br>*95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装                                                                                                                            | m        | 871.190  | 1006.03  | 876443.28  | 13050.43  | 1794.65   |     |
| 本页小计 |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |          | 2899456.12 | 36851.70  | 5067.72   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 5 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）  |           |          |         |     |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|----------|---------|-----|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          | 综合单价   | 合价        | 其中       |         |     |
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          |        |           | 定额人工费    | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                                       | 5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                            |      |          |        |           |          |         |     |
| 9    | 030408001017 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：铜芯电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 204.430  | 379.51 | 77583.23  | 1813.29  | 139.01  |     |
| 10   | 030408001018 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1                   | 1. 名称：铜芯电缆                                                                                                                                                                                    | m    | 1590.730 | 278.83 | 443543.25 | 11548.70 | 1081.70 |     |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                               |      |          |        | 521126.48 | 13361.99 | 1220.71 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 6 页 共 55 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |         |        |     |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |        |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              | *25mm²                           | 2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求  |      |         |        |          |         |        |     |
| 11   | 030408001019 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 205.460 | 192.76 | 39604.47 | 1185.50 | 139.71 |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 39604.47 | 1185.50 | 139.71 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 7 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                          |          |         | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                  |                                                                                                                                                                          |          |         |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                  | 门验收要求                                                                                                                                                                    |          |         |          |           |           |           |     |
| 12   | 030408001020 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*70mm² | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*70mm²<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部<br>门验收要求 | m        | 204.530 | 518.40   | 106028.35 | 2149.61   | 151.35    |     |
| 13   | 030404031002 | 集中器                              | 1. 名称：集中器<br>2. 型号：详设计<br>3. 规格：详设计<br>4. 接线端子材质、规格：满足设计及规范要求、含供电局维护费用                                                                                                   | 台        | 6.000   | 2697.97  | 16187.82  | 63.00     |           |     |
| 14   | 030414002006 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电               | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招                                                                                                    | 系统       | 24.000  | 382.54   | 9180.96   | 5674.32   | 1056.24   |     |
| 本页小计 |              |                                  |                                                                                                                                                                          |          |         |          | 131397.13 | 7886.93   | 1207.59   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 8 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |            |           |          |     |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------|-----------|----------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价     | 合价         | 其中        |          |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          |            | 定额人工费     | 定额机械费    | 暂估价 |
|      |              |             | 标文件、含供电局维护费用                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |          |            |           |          |     |
|      |              |             | 分部小计                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |          | 4225297.03 | 132285.72 | 22310.00 |     |
|      |              |             | 高低压配电工程                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |            |           |          |     |
| 15   | 030402017014 | 10KV高压开关柜G1 | 1. 名称：10KV高压开关柜G1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800×800×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台    | 1.000 | 29518.53 | 29518.53   | 1710.49   | 266.98   |     |
| 16   | 030402017015 | 10KV高压开关柜G2 | 1. 名称：10KV高压开关柜G2<br>2. 型号：HXGN-12                                                                                                                                                                                                                              | 台    | 1.000 | 42837.67 | 42837.67   | 1710.49   | 266.98   |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 72356.20   | 3420.98   | 533.96   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 9 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |             | 3. 开关柜尺寸：800×800×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |      |       |          |          |         |        |     |
| 17   | 030402017016 | 10KV高压开关柜G3 | 1. 名称：10KV高压开关柜G3<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800×800×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接                                                                                                        | 台    | 1.000 | 42885.78 | 42885.78 | 1721.08 | 268.22 |     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                           |      |       |          | 42885.78 | 1721.08 | 268.22 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 10 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                         | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                          |          |       |          |          |           |           |     |
| 18   | 030402017017 | 10KV高压开关柜1AH1 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH1<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试 | 台        | 1.000 | 48432.13 | 48432.13 | 1719.75   | 268.07    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                |          |       |          | 48432.13 | 1719.75   | 268.07    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 11 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |          |          |           |           |     |
| 19   | 030402017018 | 10KV高压开关柜1AH2 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH2<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 33203.30 | 33203.30 | 841.53    | 183.41    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |          | 33203.30 | 841.53    | 183.41    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 12 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
| 20   | 030402017019 | 10KV高压开关柜1AH3 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH3<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台    | 1.000 | 45488.74 | 45488.74 | 1719.75 | 268.07 |     |
| 21   | 030402017020 | 10KV高压开关柜1AH4 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH4<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体                                                                                                                                                                   | 台    | 1.000 | 45488.74 | 45488.74 | 1719.75 | 268.07 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          | 90977.48 | 3439.50 | 536.14 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 13 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                          |          |       |          |          |           |           |     |
| 22   | 030402017021 | 10KV高压开关柜1AH5 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH5<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷 | 台        | 1.000 | 45488.74 | 45488.74 | 1719.75   | 268.07    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                             |          |       |          | 45488.74 | 1719.75   | 268.07    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 14 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |        |        |     |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|--------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中     |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          |          | 定额人工费  | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                          |      |       |          |          |        |        |     |
| 23   | 030402017022 | 10KV高压开关柜1AH6 | 1. 名称：10KV高压开关柜1AH6<br>2. 型号：KYN28-12<br>3. 开关柜尺寸：800×1500×2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要 | 台    | 1.000 | 43815.93 | 43815.93 | 581.90 | 150.94 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |          | 43815.93 | 581.90 | 150.94 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 15 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |          |          |           |           |     |
| 24   | 030402017023 | 10KV高压环网柜2AK1 | 1. 名称：10KV高压环网柜2AK1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 28924.20 | 28924.20 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 25   | 030402017024 | 10KV高压环网柜2AK2 | 1. 名称：10KV高压环网柜2AK2<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200                                                                                                                                                                                                                             | 台        | 1.000 | 39196.81 | 39196.81 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          | 68121.01 | 3420.98   | 533.96    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 16 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                      |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |      |       |          |          |         |        |     |
| 26   | 030402017025 | 10KV高压环网柜2AK3 | 1. 名称：10KV高压环网柜2AK3<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔                                                           | 台    | 1.000 | 39244.92 | 39244.92 | 1721.08 | 268.22 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 39244.92 | 1721.08 | 268.22 |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 17 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                      |      |       |          |          |         |        |     |
| 27   | 030402017026 | 10KV高压环网柜3AK1 | 1. 名称：10KV高压环网柜3AK1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装 | 台    | 1.000 | 28924.20 | 28924.20 | 1710.49 | 266.98 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                              |      |       |          | 28924.20 | 1710.49 | 266.98 |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 18 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |          |          |           |           |     |
| 28   | 030402017027 | 10KV高压环网柜3AK2 | 1. 名称：10KV高压环网柜3AK2<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 | 台        | 1.000 | 39196.81 | 39196.81 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 29   | 030402017028 | 10KV高压环网柜3AK3 | 1. 名称：10KV高压环网柜3AK3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台        | 1.000 | 39244.92 | 39244.92 | 1721.08   | 268.22    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |          | 78441.73 | 3431.57   | 535.20    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 19 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周边柜<br>的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子<br>、检查接线、调试、屏边安装、刷<br>油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试<br>验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图 |          |       |          |          |           |           |     |
| 30   | 030402017029 | 10KV高压环网柜4AK1 | 1. 名称：10KV高压环网柜4AK1<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备<br>及元器件，详系统图，包括柜体安<br>装及其内部铜母线组装并与周                                                                                                                                              | 台        | 1.000 | 28924.20 | 28924.20 | 1710.49   | 266.98    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |          | 28924.20 | 1710.49   | 266.98    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 20 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价     | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                      |      |       |          |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |               | 边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                 |      |       |          |          |         |        |     |
| 31   | 030402017030 | 10KV高压环网柜4AK2 | 1. 名称：10KV高压环网柜4AK2<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用 | 台    | 1.000 | 39196.81 | 39196.81 | 1710.49 | 266.98 |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                      |      |       |          | 39196.81 | 1710.49 | 266.98 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 21 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                           | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |               | 7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求<br>10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                        |          |       |          |          |           |           |     |
| 32   | 030402017031 | 10KV高压环网柜4AK3 | 1. 名称：10KV高压环网柜4AK3<br>2. 型号：HXGN-12<br>3. 开关柜尺寸：800x800x2200<br>4. 母线配置方式、主要电气设备及元器件，详系统图，包括柜体安装及其内部铜母线组装并与周边柜的母线连接<br>5. 防火、封堵、接地、开孔<br>6. 盘柜配线、焊（压）接线端子、检查接线、调试、屏边安装、刷油漆、含供电局维护费用<br>7. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装<br>8. 穿通板制作、安装<br>9. 其他：满足设计及相关规范要求 | 台        | 1.000 | 39244.92 | 39244.92 | 1721.08   | 268.22    |     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |          | 39244.92 | 1721.08   | 268.22    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 22 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）     |            |           |           |     |
|------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价  | 合价         | 其中        |           |     |
|      |              |                           |                                                                                                                                                                                                         |          |       |           |            | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                           | 10. 基础槽钢制安：详图                                                                                                                                                                                           |          |       |           |            |           |           |     |
| 33   | 030404013002 | 直流屏 40AH                  | 1. 名称：直流屏<br>2. 型号、规格：40AH<br>3. 安装形式：综合考虑<br>4. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>5. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                       | 台        | 1.000 | 17843.17  | 17843.17   | 327.17    | 34.15     |     |
| 34   | 030401002003 | 变压器 SCB14-NX2-<br>1250kVA | 1. 名称：变压器<br>2. 型号：SCB14-NX2<br>3. 容量（kVA）：1250kVA<br>4. 防护等级：IP20 带外壳，强制<br>通风<br>5. 电压（kV）：10/0.6KV<br>6. 变压器二次搬运、就位安装及<br>接地、温控设备、温控线、基础槽<br>钢、防火堵洞、防火涂料等、含供<br>电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 6.000 | 239686.74 | 1438120.44 | 15195.06  | 4052.58   |     |
| 本页小计 |              |                           |                                                                                                                                                                                                         |          |       |           | 1455963.61 | 15522.23  | 4086.73   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 23 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 35   | 030404004030 | 低压配电柜2AN1 | 1. 名称：低压配电柜2AN1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 36   | 030404004031 | 低压配电柜2AN2 | 1. 名称：低压配电柜2AN2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87  | 813.11    | 115.40    |     |
| 37   | 030404004032 | 低压配电柜2AN3 | 1. 名称：低压配电柜2AN3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用                               | 台        | 1.000 | 35472.46 | 35472.46  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 104101.31 | 2428.75   | 344.96    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 24 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                                                                                              |          |       |          |           |           |           |     |
| 38   | 030404004033 | 低压配电柜2AN4 | 1. 名称：低压配电柜2AN4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 35044.96 | 35044.96  | 818.41    | 116.02    |     |
| 39   | 030404004034 | 低压配电柜2AA1 | 1. 名称：低压配电柜2AA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 40   | 030404004035 | 低压配电柜2AA2 | 1. 名称：低压配电柜2AA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制                                                                  | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87  | 813.11    | 115.40    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 103673.81 | 2439.34   | 346.20    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 25 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 电缆、基础槽钢、防火堵洞、防火<br>涂料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                                       |          |       |          |           |           |           |     |
| 41   | 030404004036 | 低压配电柜2AA3 | 1. 名称：低压配电柜2AA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 35472.46 | 35472.46  | 807.82    | 114.78    |     |
| 42   | 030404004037 | 低压配电柜2AA4 | 1. 名称：低压配电柜2AA4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 35044.96 | 35044.96  | 818.41    | 116.02    |     |
| 43   | 030404004038 | 低压配电柜3AN1 | 1. 名称：低压配电柜3AN1<br>2. 型号：详设计                                                                                                        | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 109395.40 | 2434.05   | 345.58    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 26 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                 |          |       |          |          |           |           |     |
| 44   | 030404004039 | 低压配电柜3AN2 | 1. 名称：低压配电柜3AN2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87 | 813.11    | 115.40    |     |
| 45   | 030404004040 | 低压配电柜3AN3 | 1. 名称：低压配电柜3AN3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 35472.46 | 35472.46 | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 65223.33 | 1620.93   | 230.18    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 27 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 46   | 030404004041 | 低压配电柜3AN4 | 1. 名称：低压配电柜3AN4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 35044.96 | 35044.96  | 818.41    | 116.02    |     |
| 47   | 030404004042 | 低压配电柜3AA1 | 1. 名称：低压配电柜3AA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 48   | 030404004043 | 低压配电柜3AA2 | 1. 名称：低压配电柜3AA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用                               | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87  | 813.11    | 115.40    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 103673.81 | 2439.34   | 346.20    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 28 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 4. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求                                                                                                              |          |       |          |           |           |           |     |
| 49   | 030404004044 | 低压配电柜3AA3 | 1. 名称：低压配电柜3AA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32763.80 | 32763.80  | 807.82    | 114.78    |     |
| 50   | 030404004045 | 低压配电柜3AA4 | 1. 名称：低压配电柜3AA4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32274.04 | 32274.04  | 818.41    | 116.02    |     |
| 51   | 030404004046 | 低压配电柜4AN1 | 1. 名称：低压配电柜4AN1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制                                                                  | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98  | 807.82    | 114.78    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 103915.82 | 2434.05   | 345.58    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 29 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 电缆、基础槽钢、防火堵洞、防火<br>涂料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                                                       |          |       |          |          |           |           |     |
| 52   | 030404004047 | 低压配电柜4AN2 | 1. 名称：低压配电柜4AN2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87 | 813.11    | 115.40    |     |
| 53   | 030404004048 | 低压配电柜4AN3 | 1. 名称：低压配电柜4AN3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 32763.80 | 32763.80 | 807.82    | 114.78    |     |
| 54   | 030404004049 | 低压配电柜4AN4 | 1. 名称：低压配电柜4AN4<br>2. 型号：详设计                                                                                                        | 台        | 1.000 | 32274.04 | 32274.04 | 818.41    | 116.02    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 94788.71 | 2439.34   | 346.20    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 30 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |           | 3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求                                 |          |       |          |          |           |           |     |
| 55   | 030404004050 | 低压配电柜4AA1 | 1. 名称：低压配电柜4AA1<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 38877.98 | 38877.98 | 807.82    | 114.78    |     |
| 56   | 030404004051 | 低压配电柜4AA2 | 1. 名称：低压配电柜4AA2<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000 | 29750.87 | 29750.87 | 813.11    | 115.40    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                     |          |       |          | 68628.85 | 1620.93   | 230.18    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 31 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                     |          |        | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                     |          |        |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
| 57   | 030404004052 | 低压配电柜4AA3       | 1. 名称：低压配电柜4AA3<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000  | 32763.80 | 32763.80  | 807.82    | 114.78    |     |
| 58   | 030404004053 | 低压配电柜4AA4       | 1. 名称：低压配电柜4AA4<br>2. 型号：详设计<br>3. 柜体二次搬运、安装及内部组<br>装，柜体接地、盘柜配线及控制电<br>缆、基础槽钢、防火堵洞、防火涂<br>料等、含供电局维护费用<br>4. 其他：满足设计及验收规范、<br>招标文件要求 | 台        | 1.000  | 32274.04 | 32274.04  | 818.41    | 116.02    |     |
| 59   | 030403006007 | 密集型母线槽 2500A/4P | 1. 名称：密集型母线槽<br>2. 规格、型号、材质：2500A/4P<br>，铜制<br>3. 线制、防护等级：综合考虑<br>4. 安装部位：室内<br>5. 含母线本体、保护罩、膨胀节、                                   | m        | 42.610 | 6651.93  | 283438.74 | 3207.25   | 582.05    |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                     |          |        |          | 348476.58 | 4833.48   | 812.85    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 32 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |          |         |       |     |
|------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|
|      |              |                                          |                                                                                                                                                         |      |        | 综合单价    | 合价       | 其中      |       |     |
|      |              |                                          |                                                                                                                                                         |      |        |         |          | 定额人工费   | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                          | 专用支吊架制作安装、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整                                                                                  |      |        |         |          |         |       |     |
| 60   | 030403007012 | 母线槽始终端箱 2500A/4P                         | 1. 名称：母线槽始终端箱<br>2. 型号、规格：2500A/4P<br>3. 箱内元器件配置：含成套设备供货含母线连接器、连接辅件等安装及接地等、含供电局维护费用<br>4. 适用母线：综合考虑<br>5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、选型满足甲方要求，价格不调整 | 台    | 12.000 | 3734.37 | 44812.44 | 2119.68 |       |     |
| 61   | 030408001021 | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装                                                             | m    | 91.160 | 385.82  | 35171.35 | 833.20  | 58.34 |     |
| 本页小计 |              |                                          |                                                                                                                                                         |      |        |         | 79983.79 | 2952.88 | 58.34 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 33 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                 | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                        |          |         | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                           |                                                                                                                                                                                        |          |         |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                           | 5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                 |          |         |          |           |           |           |     |
| 62   | 030408001022 | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m        | 236.550 | 474.20   | 112172.01 | 2162.07   | 151.39    |     |
| 63   | 030408001023 | 电力电缆ZA-YJV-8.7/15kV-3*400mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：ZA-YJV-8.7/15kV-3*400mm <sup>2</sup>                                                                                                                            | m        | 19.120  | 1459.81  | 27911.57  | 391.58    | 78.20     |     |
| 本页小计 |              |                                           |                                                                                                                                                                                        |          |         |          | 140083.58 | 2553.65   | 229.59    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 34 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                            | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                     |          |        | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                                                 |                                                                                                                                                     |          |        |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                 | 3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、电缆耐压及泄露试验、接地等、含供电局维护费用<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                              |          |        |          |         |           |           |     |
| 64   | 030408006006 | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x95mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZ-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x95mm <sup>2</sup><br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用 | 个        | 12.000 | 425.33   | 5103.96 | 1289.52   |           |     |
| 65   | 030408006007 | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm <sup>2</sup> | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：WDZ-YJY-8.7/15kV<br>3. 规格：3x120mm <sup>2</sup><br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求                                                       | 个        | 6.000  | 471.64   | 2829.84 | 644.76    |           |     |
| 本页小计 |              |                                                 |                                                                                                                                                     |          |        |          | 7933.80 | 1934.28   |           |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 35 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                           | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                |                                                                                                                                                     |                |         | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                                |                                                                                                                                                     |                |         |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                | 5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用                                                                                                 |                |         |          |          |           |           |     |
| 66   | 030408006008 | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8.7/15kV-3x400mm <sup>2</sup> | 1. 名称：10KV电缆终端头<br>2. 型号：ZA-YJV-8.7/15kV<br>3. 规格：3x400mm <sup>2</sup><br>4. 材质、类型：满足设计及规范要求<br>5. 安装部位：综合考虑<br>6. 电压等级（kV）：8.7/15kV<br>7. 含供电局维护费用 | 个              | 2.000   | 683.40   | 1366.80  | 214.92    |           |     |
| 67   | 030409009002 | 绝缘橡胶垫                                          | 1. 名称：绝缘橡胶垫<br>2. 规格、厚度：综合考虑<br>3. 其他：满足设计及验收规范、招标文件要求、含供电局维护费用                                                                                     | m <sup>2</sup> | 128.970 | 97.00    | 12510.09 | 4730.62   |           |     |
| 68   | 030413001003 | 电缆沟盖板 花纹钢                                      | 1. 名称：配电室电缆沟盖板<br>2. 材质：花纹钢板<br>3. 本项内容包含盖板的制作、安装、除锈及刷油<br>4. 其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等、含供                                                          | t              | 4.278   | 6409.92  | 27421.64 | 4763.72   | 436.95    |     |
| 本页小计 |              |                                                |                                                                                                                                                     |                |         |          | 41298.53 | 9709.26   | 436.95    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 36 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                               | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                     |          |         | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                                    |                                                                                                                                                                     |          |         |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                    | 电局维护费用                                                                                                                                                              |          |         |          |          |           |           |     |
| 69   | 030413001004 | 电缆沟支架制安                                            | 1. 名称：电缆沟支架制安<br>2. 材质及规格：型钢综合<br>3. 部位：电缆沟支架及护沿角钢<br>综合考虑<br>4. 支架表面处理工艺：热镀锌、<br>热浸锌综合考虑<br>5. 含支架除锈、刷防锈漆、含供<br>电局维护费用<br>6. 其他未尽事宜满足设计施工图<br>、招标文件及国家现行施工规范要<br>求 | kg       | 914.980 | 12.08    | 11052.96 | 5096.44   | 466.64    |     |
| 70   | 自编001        | 高压配电室模拟图版、高<br>压验电器、接地棒、绝缘<br>手套、挡鼠板、绝缘靴等<br>安全工器具 | 1. 含所有高低压配电房（7个）<br>2. 满足供电局验收要求 、含供电<br>局维护费用                                                                                                                      | 项        | 1.000   | 10000.00 | 10000.00 |           |           |     |
| 71   | 030414001003 | 变压器系统调试 容量（kV<br>• A） ≤2000                        | 1. 名称：变压器系统调试<br>2. 型号：详设计<br>3. 容量(kVA)：≤2000KVA<br>4. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求及满足招                                                                             | 系统       | 6.000   | 4398.03  | 26388.18 | 12309.48  | 7572.30   |     |
| 本页小计 |              |                                                    |                                                                                                                                                                     |          |         |          | 47441.14 | 17405.92  | 8038.94   |     |

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 37 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                | 项目特征描述                                                                                     | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                     |                                                                                            |          |        | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                     |                                                                                            |          |        |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                     | 标文件、含供电局维护费用                                                                               |          |        |          |          |           |           |     |
| 72   | 030414002007 | 输配电装置系统调试 ≤<br>10kV交流供电 带负荷隔<br>离开关 | 1. 名称：负荷隔离开关调试<br>2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求及满足招标<br>文件、含供电局维护费用  | 系统       | 12.000 | 716.35   | 8596.20  | 4907.52   | 1427.28   |     |
| 73   | 030414002008 | 输配电装置系统调试 ≤<br>10kV交流供电 带断路器        | 1. 名称：负荷隔离开关调试<br>2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求及满足招标<br>文件、含供电局维护费用  | 系统       | 5.000  | 1521.21  | 7606.05  | 2875.50   | 2936.60   |     |
| 74   | 030414008002 | 母线系统调试 电压 ≤1kV                      | 1. 名称：母线系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤10kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求及满足招标<br>文件、含供电局维护费用    | 段        | 6.000  | 384.81   | 2308.86  | 996.84    | 752.40    |     |
| 75   | 030414010002 | 电气设备调试 电容器 电<br>压 ≤1kV              | 1. 名称：电气设备调试 电容器<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规<br>范及现行技术标准要求及满足招标<br>文件、含供电局维护费用 | 组        | 6.000  | 794.89   | 4769.34  | 1789.02   | 1864.68   |     |
| 本页小计 |              |                                     |                                                                                            |          |        |          | 23280.45 | 10568.88  | 6980.96   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 38 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）     |            |           |          |     |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|-----------|----------|-----|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                      |      |        | 综合单价      | 合价         | 其中        |          |     |
|      |              |                    |                                                                                                                                                                      |      |        |           |            | 定额人工费     | 定额机械费    | 暂估价 |
| 76   | 030414002009 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用                                                                                    | 系统   | 10.000 | 382.54    | 3825.40    | 2364.30   | 440.10   |     |
| 77   | 030501013001 | 后台监控及信号覆盖          | 1. 名称：后台监控及信号覆盖<br>2. 完成此项工作全部工作内容、含供电局维护费用                                                                                                                          | 项    | 1.000  | 150056.53 | 150056.53  | 36.00     |          |     |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                                                                                      |      |        |           | 3751001.80 | 114608.28 | 28234.89 |     |
|      |              | 充电桩工程              |                                                                                                                                                                      |      |        |           |            |           |          |     |
| 78   | 030404017036 | 8APCDZX1 充电桩总箱     | 1. 名称：8APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验 | 台    | 1.000  | 4159.14   | 4159.14    | 185.67    | 6.01     |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                      |      |        |           | 158041.07  | 2585.97   | 446.11   |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 39 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       |         |         | 定额人工费  | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 收要求                                                                                                                                                                     |      |       |         |         |        |       |     |
| 79   | 030404017037 | 8APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：8APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |
| 80   | 030404017038 | 8APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：8APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费                         | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       |         | 8318.28 | 371.34 | 12.02 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 40 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |       |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       |         |         | 定额人工费  | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                |      |       |         |         |        |       |     |
| 81   | 030404017039 | 8APCDZX4 充电桩总箱 | 1. 名称：8APCDZX4 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 3924.49 | 3924.49 | 185.67 | 6.01  |     |
| 82   | 030404017040 | 9APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：9APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆                                                     | 台    | 1.000 | 3689.85 | 3689.85 | 185.67 | 6.01  |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                         |      |       |         | 7614.34 | 371.34 | 12.02 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 41 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                | 安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                    |          |       |          |         |           |           |     |
| 83   | 030404017041 | 9APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：9APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 3641.61  | 3641.61 | 185.67    | 6.01      |     |
| 84   | 030404017042 | 9APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：9APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装                                                                                       | 台        | 1.000 | 4157.84  | 4157.84 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                         |          |       |          | 7799.45 | 371.34    | 12.02     |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 42 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |       |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |       |         |         | 定额人工费  | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                       |      |       |         |         |        |       |     |
| 85   | 030404017043 | 10APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：10APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |
| 86   | 030404017044 | 10APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：10APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合                                                                                                                  | 台    | 1.000 | 3691.15 | 3691.15 | 185.67 | 6.01  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                              |      |       |         | 7850.29 | 371.34 | 12.02 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 43 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                |          |       |          |         |           |           |     |
| 87   | 030404017045 | 10APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：10APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合<br>考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4677.97  | 4677.97 | 185.67    | 6.01      |     |
| 88   | 030404017046 | 11APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：11APCDZX1 充电桩总箱                                                                                                                                                                    | 台        | 1.000 | 4443.33  | 4443.33 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                          |          |       |          | 9121.30 | 371.34    | 12.02     |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 44 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |         |         | 定额人工费  | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                          |      |       |         |         |        |       |     |
| 89   | 030404017047 | 11APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：11APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |         | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 45 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 收要求                                                                                                                                                                                  |          |       |          |         |           |           |     |
| 90   | 030404017048 | 11APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：11APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 91   | 030404017049 | 12APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：12APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费                             | 台        | 1.000 | 4159.14  | 4159.14 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                      |          |       |          | 8318.28 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 46 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |       |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|-------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中     |       |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |         |         | 定额人工费  | 定额机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                 |      |       |         |         |        |       |     |
| 92   | 030404017050 | 12APCDZX2 充电桩总箱 | 1. 名称：12APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 4443.33 | 4443.33 | 185.67 | 6.01  |     |
| 93   | 030404017051 | 12APCDZX3 充电桩总箱 | 1. 名称：12APCDZX3 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆                                                     | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14 | 185.67 | 6.01  |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |       |         | 8602.47 | 371.34 | 12.02 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 47 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |         |           |           |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       | 综合<br>单价 | 合价      | 其中        |           |     |
|      |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          |         | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                 | 安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                     |          |       |          |         |           |           |     |
| 94   | 030404017052 | 12APCDZX4 充电桩总箱 | 1. 名称：12APCDZX4 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台        | 1.000 | 3689.85  | 3689.85 | 185.67    | 6.01      |     |
| 95   | 030404017053 | 13APCDZX1 充电桩总箱 | 1. 名称：13APCDZX1 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装                                                                                       | 台        | 1.000 | 4443.33  | 4443.33 | 185.67    | 6.01      |     |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                          |          |       |          | 8133.18 | 371.34    | 12.02     |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 48 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |         |        |     |
|------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|--------|-----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |        |     |
|      |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |         |          | 定额人工费   | 定额机械费  | 暂估价 |
|      |              |                     | 5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                       |      |       |         |          |         |        |     |
| 96   | 030404017054 | 13APCDZX2 充电桩总箱     | 1. 名称：13APCDZX2 充电桩总箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：综合考虑<br>4. 安装方式：底距地1m挂墙安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 1.000 | 4159.14 | 4159.14  | 185.67  | 6.01   |     |
| 97   | 030404017055 | 8APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 | 1. 名称：8APCDZ1~3 充电桩12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计                                                                                                                                  | 台    | 3.000 | 9915.15 | 29745.45 | 2878.08 | 666.72 |     |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                                              |      |       |         | 33904.59 | 3063.75 | 672.73 |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 49 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                                                                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                                                                                                                        | 3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电<br>局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                                                   |          |        |          |           |           |           |     |
| 98   | 030404017056 | 8APCDZ4~11、11APCDZ6~<br>10、13APCDZ5~7、<br>9APCDZ1~7、12APCDZ1~6<br>、10APCDZ1~9 、<br>12APCDZ8~10、11APCDZ1<br>~3、13APCDZ1~3 充电桩<br>12位电表箱 | 1. 名称：8APCDZ4~11、11APCDZ6<br>~10、13APCDZ5~7、9APCDZ1~7、<br>12APCDZ1~6、10APCDZ1~9 、<br>12APCDZ8~10、11APCDZ1~3、<br>13APCDZ1~3 充电桩12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等 | 台        | 47.000 | 9915.15  | 466012.05 | 45089.92  | 10445.28  |     |
| 本页小计 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |          | 466012.05 | 45089.92  | 10445.28  |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 50 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |         |         |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|---------|-----|
|      |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中      |         |     |
|      |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |         |          | 定额人工费   | 定额机械费   | 暂估价 |
|      |              |                                                        | 6. 包含电磁锁、含电表、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求                                                                                                                                                                        |      |       |         |          |         |         |     |
| 99   | 030404017057 | 9APCDZ8~9、13APCDZ4、11APCDZ4、8APCDZ12、12APCDZ7 充电桩9位电表箱 | 1. 名称：9APCDZ8~9、13APCDZ4、11APCDZ4、8APCDZ12、12APCDZ7 充电桩9位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，柜体接地、盘柜配线及控制电缆安装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验收要求 | 台    | 6.000 | 8237.26 | 49423.56 | 4738.80 | 1093.50 |     |
| 100  | 030404017058 | 11APCDZ5 充电桩12位电表箱                                     | 1. 名称：11APCDZ5 充电桩12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢                                                                                                                                                      | 台    | 1.000 | 9915.15 | 9915.15  | 959.36  | 222.24  |     |
| 本页小计 |              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |      |       |         | 59338.71 | 5698.16 | 1315.74 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 51 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                      | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |          |       | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                            | 4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电<br>局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求                                                                           |          |       |          |          |           |           |     |
| 101  | 030404017059 | 12APCDZ11-13 充电桩12<br>位电表箱 | 1. 名称：12APCDZ11-13 充电桩<br>12位电表箱<br>2. 型号、规格：具体详设计<br>3. 基础形式、材质、规格：槽钢<br>4. 安装方式：底距地0.3m落地安<br>装<br>5. 箱体搬运、安装及内部组装，<br>柜体接地、盘柜配线及控制电缆安<br>装、防火堵洞等<br>6. 包含电磁锁、含电表、含供电<br>局维护费用<br>7. 其他：满足设计及供电部门验<br>收要求 | 台        | 3.000 | 9915.15  | 29745.45 | 2878.08   | 666.72    |     |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                                                                                                             |          |       |          | 29745.45 | 2878.08   | 666.72    |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内线工程二批次】

标段：/

第 52 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |          |        |     |
|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|----------|--------|-----|
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中       |        |     |
|      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |           | 定额人工费    | 定额机械费  | 暂估价 |
| 102  | 030408001024 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup>  | 1. 名称：dialing电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*50+1*25mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m    | 765.920 | 278.83 | 213561.47 | 5560.58  | 520.83 |     |
| 103  | 030408001025 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支                                             | m    | 568.340 | 646.00 | 367147.64 | 5973.25  | 420.57 |     |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 580709.11 | 11533.83 | 941.40 |     |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 53 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量<br>单位 | 工程量      | 金额（元）    |           |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |          |          | 综合<br>单价 | 合价        | 其中        |           |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |          |          |          |           | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                                                                      |          |          |          |           |           |           |     |
| 104  | 030408001026 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup>        | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-4*95+1*50mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含支撑夹具、固定支架、托挂器、吊头、吊钩等、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、主电缆和分支的链接头、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m        | 1556.960 | 518.40   | 807128.06 | 16363.65  | 1152.15   |     |
| 105  | 030408001027 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装                                                                                               | m        | 134.030  | 192.76   | 25835.62  | 773.35    | 91.14     |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                               |          |          |          | 832963.68 | 17137.00  | 1243.29   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 54 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                         | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量<br>单位 | 工程量     | 金额（元）    |          |           |           |     |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                  |          |         | 综合<br>单价 | 合价       | 其中        |           |     |
|      |              |                                              |                                                                                                                                                                                  |          |         |          |          | 定额<br>人工费 | 定额<br>机械费 | 暂估价 |
|      |              |                                              | 5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求                                                                                                    |          |         |          |          |           |           |     |
| 106  | 030408001028 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm <sup>2</sup> | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号、规格：WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 电缆支架等制作安装<br>5. 含揭（盖）盖板、保护管、防火封堵、防火隔板、防火涂料、电缆标志牌（桩）、接地、电缆终端头、中间头等<br>6. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求 | m        | 103.940 | 379.51   | 39446.27 | 921.95    | 70.68     |     |
| 107  | 030414002010 | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电                           | 1. 名称：输配电装置系统调试<br>2. 电压等级（kV）：≤1kV<br>3. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求及满足招标文件、含供电局维护费用                                                                                                | 系统       | 32.000  | 382.54   | 12241.28 | 7565.76   | 1408.32   |     |
| 本页小计 |              |                                              |                                                                                                                                                                                  |          |         |          | 51687.55 | 8487.71   | 1479.00   |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 55 页 共 55 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）    |             |           |          |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-----|
|      |              |              |                                                                                       |      |          | 综合单价     | 合价          | 其中        |          |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             | 定额人工费     | 定额机械费    | 暂估价 |
| 108  | 030411004002 | 电气配线 RS485总线 | 1. 名称:电气配线<br>2. 配线形式：穿管敷设<br>3. 规格、型号：电气配线 RS485总线<br>4. 其他：满足设计规范及相关部门验收要求、含供电局维护费用 | m    | 1500.000 | 6.25     | 9375.00     | 930.00    |          |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                       |      |          |          | 2137812.01  | 98160.51  | 16872.34 |     |
|      |              | 单价措施项目清单     |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
|      |              | 其他措施项目       |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
| 109  | 031302007002 | 高层施工增加费      | 高层施工增加费                                                                               | 项    | 1.000    | 13745.12 | 13745.12    | 11905.69  |          |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                       |      |          |          | 13745.12    | 11905.69  |          |     |
|      |              | 专业措施项目       |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
| 110  | 031301017002 | 脚手架搭拆        | 脚手架搭拆                                                                                 | 项    | 1.000    | 16155.25 | 16155.25    | 5364.26   | 766.33   |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                       |      |          |          | 16155.25    | 5364.26   | 766.33   |     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                       |      |          |          | 29900.37    | 17269.95  | 766.33   |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
|      |              |              |                                                                                       |      |          |          |             |           |          |     |
| 本页小计 |              |              |                                                                                       |      |          |          | 39275.37    | 18199.95  | 766.33   |     |
| 合 计  |              |              |                                                                                       |      |          |          | 10144011.21 | 362324.46 | 68183.56 |     |

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017033(1)                     |          |      | 项目名称   | 住宅电表箱AW 12表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 51          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |              |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费          | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3445.75      | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3445.75 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装            | 块        | 12   | 50.19  | 260.78       |       | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试            | 块        | 12   | 15.07  | 6.99         | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 2.18 | 15.27  | 39.94        | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 33.29     | 87.07   | 3.38      | 2.25        | 5.10        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 36   | 3.53   | 3.35         |       | 0.21  | 0.48  | 127.08    | 120.60  |           | 7.56        | 17.28       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 1251.40   | 6866.66 | 223.93    | 91.40       | 206.57      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 6511.30   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 8639.95   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |              | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱12表位                           |          |      |        |              | 台     |       | 1     | 3432.04   |         | 3432.04   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |              | 只     |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |              | m     |       | 2.202 | 36.00     |         | 79.26     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 355.36    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 6866.66   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 2 页 共 111 页

|            |                                     |          |      |               |         |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|---------------|---------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017034(2)                     |          | 项目名称 | 住宅电表箱AW1 10表位 |         |       | 计量单位  | 台     | 工程量       | 8       |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |               |         |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价            |         |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费           | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91        | 3320.61 | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3320.61 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装        | 块        | 10   | 50.19         | 260.78  |       | 3.04  | 6.87  | 501.90    | 2607.80 |           | 30.40       | 68.70       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试        | 块        | 10   | 15.07         | 6.99    | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 150.70    | 69.90   | 133.30    | 18.50       | 41.70       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09 | 15.27         | 39.94   | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 30   | 3.53          | 3.35    |       | 0.21  | 0.48  | 105.90    | 100.50  |           | 6.30        | 14.40       |
| 小 计        |                                     |          |      |               |         |       |       |       | 1083.05   | 6142.34 | 195.58    | 79.23       | 179.06      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |               |         |       |       |       | 5846.53   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |               |         |       |       |       | 7679.27   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |               |         | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱10表位                           |          |      |               |         | 台     |       | 1     | 3306.90   |         | 3306.90   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |               |         | 只     |       | 10    | 250.00    |         | 2500.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |               |         | m     |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |               |         |       |       |       | -         |         | 295.81    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |               |         |       |       |       | -         |         | 6142.34   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 3 页 共 111 页

|            |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|------|--------|--------------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017035(3)                     |          |      | 项目名称   | 住宅电表箱AW1 8表位 |       |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 10          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |      |        |              |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |              |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                     |          |      | 人工费    | 材料费          | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                         | 台        | 1    | 307.91 | 3185.91      | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 3185.91 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装        | 块        | 8    | 50.19  | 260.78       |       | 3.04  | 6.87  | 401.52    | 2086.24 |           | 24.32       | 54.96       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试        | 块        | 8    | 15.07  | 6.99         | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 120.56    | 55.92   | 106.64    | 14.80       | 33.36       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                           | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94        | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| CD0427     | 压铜接线端子安装 导线截面（mm <sup>2</sup> ） ≤16 | 个        | 24   | 3.53   | 3.35         |       | 0.21  | 0.48  | 84.72     | 80.40   |           | 5.04        | 11.52       |
| 小 计        |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 931.35    | 5452.00 | 168.92    | 68.19       | 154.10      |
| 未计价材料费     |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 5211.83   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |      |        |              |       |       |       | 6774.57   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |      |        |              | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 住宅电表箱8表位                            |          |      |        |              | 台     |       | 1     | 3172.20   |         | 3172.20   |             |             |
|            | 单相预付费电表 5(60)A                      |          |      |        |              | 只     |       | 8     | 250.00    |         | 2000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                              |          |      |        |              | m     |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 240.17    | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |      |        |              |       |       |       | -         |         | 5452.00   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 4 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |      |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|---------|-----|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030403007009(4)            |          | 项目名称 |        | 集中电表总箱1 |     |      |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 5     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |         |     |      |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |         |     |      |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费     | 机械费 | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1    | 137.67 | 3823.78 |     | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3823.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 小 计        |                            |          |      |        |         |     |      |       | 137.67    | 3823.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |         |     |      |       | 3800.00   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |         |     |      |       | 3988.64   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |         | 单位  |      | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 集中电表总箱1                    |          |      |        |         | 台   |      | 1     | 3800.00   | 3800.00   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |         |     |      |       | -         | 23.78     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |         |     |      |       | -         | 3823.78   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 5 页 共 111 页

|            |                            |          |    |        |         |         |      |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|---------|---------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030403007010(5)            |          |    | 项目名称   |         | 集中电表总箱2 |      |       | 计量单位      | 台         | 工程量         | 5           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |         |         |      |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |         |         |      |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1  | 137.67 | 3523.78 |         | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3523.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 小 计        |                            |          |    |        |         |         |      |       | 137.67    | 3523.78   |             | 8.35        | 18.84 |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |         |         |      |       | 3500.00   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |         |         |      |       | 3688.64   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |         | 单位      |      | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 集中电表总箱2                    |          |    |        |         | 台       |      | 1     | 3500.00   | 3500.00   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |         |         |      |       | -         | 23.78     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |         |         |      |       | -         | 3523.78   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 6 页 共 111 页

|            |                            |          |    |        |           |     |      |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|-----------|-----|------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007011 (6)           |          |    | 项目名称   | 电缆转接箱 AWZ |     |      |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 8           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |           |     |      |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |           |     |      |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费       | 机械费 | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0108     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>1.0m | 台        | 1  | 137.67 | 3023.78   |     | 8.35 | 18.84 | 137.67    | 3023.78 |           | 8.35        | 18.84       |
| 小 计        |                            |          |    |        |           |     |      |       | 137.67    | 3023.78 |           | 8.35        | 18.84       |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |           |     |      |       | 3000.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |           |     |      |       | 3188.64   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |           | 单位  |      | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 电缆转接箱 AWZ                  |          |    |        |           | 台   |      | 1     | 3000.00   |         | 3000.00   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |           |     |      |       | -         |         | 23.78     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |           |     |      |       | -         |         | 3023.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 7 页 共 111 页

|            |                                                        |          |      |                             |          |       |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001015(7)                                        |          | 项目名称 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120mm² |          | 计量单位  | m     | 工程量   | 1588.87   |         |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                        |          |      |                             |          |       |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                             | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                          |          |       |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                        |          |      | 人工费                         | 材料费      | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0738     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤240 [ 单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 172.98                      | 12499.89 | 20.63 | 11.94 | 26.93 | 17.30     | 1249.99 | 2.06      | 1.19        | 2.69        |
| 小 计        |                                                        |          |      |                             |          |       |       |       | 17.30     | 1249.99 | 2.06      | 1.19        | 2.69        |
| 未计价材料费     |                                                        |          |      |                             |          |       |       |       | 1246.77   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                        |          |      |                             |          |       |       |       | 1273.24   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                           |          |      |                             |          | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120                               |          |      |                             |          | m     |       | 1.01  | 1234.43   |         | 1246.77   |             |             |
|            | 其他材料费                                                  |          |      |                             |          |       |       |       | -         |         | 3.22      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                  |          |      |                             |          |       |       |       | -         |         | 1249.99   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 8 页 共 111 页

|            |                                                        |          |     |        |                            |       |       |       |           |           |             |             |      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|--------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001016(8)                                        |          |     | 项目名称   | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm² |       |       |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 871.19      |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                        |          |     |        |                            |       |       |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                             | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                            |       |       |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                        |          |     | 人工费    | 材料费                        | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0738     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤240 [ 单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 172.98 | 9827.84                    | 20.63 | 11.94 | 26.93 | 17.30     | 982.78    | 2.06        | 1.19        | 2.69 |
| 小 计        |                                                        |          |     |        |                            |       |       |       | 17.30     | 982.78    | 2.06        | 1.19        | 2.69 |
| 未计价材料费     |                                                        |          |     |        |                            |       |       |       | 979.57    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                        |          |     |        |                            |       |       |       | 1006.03   |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                           |          |     |        |                            | 单位    |       | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95                                |          |     |        |                            | m     |       | 1.01  | 969.87    | 979.57    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                  |          |     |        |                            |       |       |       | -         | 3.21      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                  |          |     |        |                            |       |       |       | -         | 982.78    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 9 页 共 111 页

|            |                                                         |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001017(9)                                         |          |     | 项目名称   | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 204.43      |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                           |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                         |          |     | 人工费    | 材料费                       | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0736     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤70 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 102.40 | 3664.10                   | 6.84 | 6.69 | 15.10 | 10.24     | 366.41    | 0.68        | 0.67        | 1.51 |
| 小 计        |                                                         |          |     |        |                           |      |      |       | 10.24     | 366.41    | 0.68        | 0.67        | 1.51 |
| 未计价材料费     |                                                         |          |     |        |                           |      |      |       | 364.48    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |     |        |                           |      |      |       | 379.51    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |     |        |                           | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35                                  |          |     |        |                           | m    |      | 1.01  | 360.87    | 364.48    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                   |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 1.93      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                   |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 366.41    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 10 页 共 111 页

|            |                                                         |                  |     |       |         |                           |      |       |           |           |             |             |         |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|---------|---------------------------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 项目编码       |                                                         | 030408001018(10) |     | 项目名称  |         | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm² |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 1590.73 |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |                  |     |       |         |                           |      |       |           |           |             |             |         |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位         | 数量  | 单价    |         |                           |      |       | 合价        |           |             |             |         |
|            |                                                         |                  |     | 人工费   | 材料费     | 机械费                       | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润      |
| CD0735     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤50 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m              | 0.1 | 83.76 | 2679.59 | 6.84                      | 5.55 | 12.55 | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26    |
| 小 计        |                                                         |                  |     |       |         |                           |      |       | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26    |
| 未计价材料费     |                                                         |                  |     |       |         |                           |      |       | 266.06    |           |             |             |         |
| 清单项目综合单价   |                                                         |                  |     |       |         |                           |      |       | 278.83    |           |             |             |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |                  |     |       |         | 单位                        |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |         |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm²                               |                  |     |       |         | m                         |      | 1.01  | 263.43    | 266.06    |             |             |         |
|            | 其他材料费                                                   |                  |     |       |         |                           |      |       | -         | 1.90      | -           |             |         |
|            | 材料费小计                                                   |                  |     |       |         |                           |      |       | -         | 267.96    | -           |             |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 11 页 共 111 页

|            |                                                                      |          |      |                                              |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001019(11)                                                     |          | 项目名称 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup> |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 205.46    |        |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                      |          |      |                                              |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                           | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                                           |         |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                                      |          |      | 人工费                                          | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0734     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm <sup>2</sup> ） ≤35 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 66.64                                        | 1839.44 | 6.84 | 4.52 | 10.20 | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 小 计        |                                                                      |          |      |                                              |         |      |      |       | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 未计价材料费     |                                                                      |          |      |                                              |         |      |      |       | 182.08    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                      |          |      |                                              |         |      |      |       | 192.76    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                         |          |      |                                              |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm <sup>2</sup>                         |          |      |                                              |         | m    |      | 1.01  | 180.28    |        | 182.08    |             |             |
|            | 其他材料费                                                                |          |      |                                              |         |      |      |       | -         |        | 1.86      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                                |          |      |                                              |         |      |      |       | -         |        | 183.94    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 12 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                                        |          |      |                                  |         |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001020(12)                                       |          | 项目名称 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*70mm² |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 204.53    |           |             |             |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                        |          |      |                                  |         |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                             | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                               |         |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                        |          |      | 人工费                              | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120 [ 单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 121.33                           | 5029.70 | 7.36 | 7.87 | 17.77 | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 小 计        |                                                        |          |      |                                  |         |      |      |       | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 未计价材料费     |                                                        |          |      |                                  |         |      |      |       | 500.66    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                        |          |      |                                  |         |      |      |       | 518.40    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                           |          |      |                                  |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*70mm²                       |          |      |                                  |         | m    |      | 1.01  | 495.70    | 500.66    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                  |          |      |                                  |         |      |      |       | -         | 2.31      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                  |          |      |                                  |         |      |      |       | -         | 502.97    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 13 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |    |       |         |     |      |      |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|----|-------|---------|-----|------|------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404031002(13)  |          |    | 项目名称  | 集中器     |     |      | 计量单位 | 台         | 工程量     | 6         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |    |       |         |     |      |      |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |         |     |      |      | 合价        |         |           |             |             |
|            |                   |          |    | 人工费   | 材料费     | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0391     | 低压熔断器安装 熔断器 瓷插螺旋式 | 个        | 1  | 12.12 | 2683.45 |     | 0.74 | 1.66 | 12.12     | 2683.45 |           | 0.74        | 1.66        |
| 小 计        |                   |          |    |       |         |     |      |      | 12.12     | 2683.45 |           | 0.74        | 1.66        |
| 未计价材料费     |                   |          |    |       |         |     |      |      | 2676.50   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |    |       |         |     |      |      | 2697.97   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |    |       |         | 单位  |      | 数量   | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 集中器               |          |    |       |         | 个   |      | 1.01 | 2650.00   |         | 2676.50   |             |             |
|            | 其他材料费             |          |    |       |         |     |      |      | -         |         | 6.95      | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |    |       |         |     |      |      | -         |         | 2683.45   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 14 页 共 111 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002006(14)   |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         | 24          |       |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 15 页 共 111 页

|            |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017014(15)     | 项目名称     | 10KV高压开关柜G1 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量          | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1           | 1938.11 | 26730.07 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26730.07  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4         | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |             |         |          |        |        |        | 1974.76   | 26825.93  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |             |         |          |        |        |        | 26757.26  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |             |         |          |        |        |        | 29518.53  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |             |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜G1          |          |             |         |          | 台      |        | 1      | 26670.00  | 26670.00  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |             |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 26825.93  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 16 页 共 111 页

|            |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017015(16)     | 项目名称     | 10KV高压开关柜G2 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量          | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1           | 1938.11 | 40049.21 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 40049.21  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4         | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |             |         |          |        |        |        | 1974.76   | 40145.07  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |             |         |          |        |        |        | 40076.40  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |             |         |          |        |        |        | 42837.67  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |             |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜G2          |          |             |         |          | 台      |        | 1      | 39989.14  | 39989.14  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |             |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 40145.07  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 17 页 共 111 页

|            |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017016(17)     | 项目名称     | 10KV高压开关柜G3 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |             |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量          | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |             | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1           | 1938.11 | 40049.21 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 40049.21  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2         | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81    | 4.96        | 3.30        | 7.49   |
| 小 计        |                      |          |             |         |          |        |        |        | 1986.97   | 40177.02  | 268.22      | 139.24      | 314.33 |
| 未计价材料费     |                      |          |             |         |          |        |        |        | 40105.49  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |             |         |          |        |        |        | 42885.78  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |             |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜G3          |          |             |         |          | 台      |        | 1      | 39989.14  | 39989.14  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |             |         |          | m      |        | 3.232  | 36.00     | 116.35    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 71.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |             |         |          |        |        |        | -         | 40177.02  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 18 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017017(18)     |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压开关柜1AH1 |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1      |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 45601.58 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 45601.58  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1985.45   | 45725.39  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 45654.23  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 48432.13  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜1AH1        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 45541.51  | 45541.51  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 45725.39  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 19 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                             |          |               |        |          |        |       |        |           |           |             |             |        |
|------------|-----------------------------|----------|---------------|--------|----------|--------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017018(19)            | 项目名称     | 10KV高压开关柜1AH2 |        |          |        |       | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                             |          |               |        |          |        |       |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                  | 定额<br>单位 | 数量            | 单价     |          |        |       |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                             |          |               | 人工费    | 材料费      | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0095     | 成套配电柜安装 单母线柜 电压互感器、<br>避雷器柜 | 面        | 1             | 924.20 | 31690.86 | 178.60 | 68.54 | 154.70 | 924.20    | 31690.86  | 178.60      | 68.54       | 154.70 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                   | m        | 3.1           | 15.27  | 39.94    | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                             |          |               |        |          |        |       |        | 971.54    | 31814.67  | 183.41      | 71.73       | 161.95 |
| 未计价材料费     |                             |          |               |        |          |        |       |        | 31751.34  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                             |          |               |        |          |        |       |        | 33203.30  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                |          |               |        |          | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜1AH2               |          |               |        |          | 台      |       | 1      | 31638.62  | 31638.62  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#                      |          |               |        |          | m      |       | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                       |          |               |        |          |        |       |        | -         | 63.33     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                       |          |               |        |          |        |       |        | -         | 31814.67  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 20 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017019 (20)    |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压开关柜1AH3 |        |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 42658.19 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 42658.19 | 263.26    | 135.94      | 306.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81   | 4.81      | 3.19        | 7.25        |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1985.45   | 42782.00 | 268.07    | 139.13      | 314.09      |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 42710.84  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 45488.74  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压开关柜1AH3        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 42598.12  |          | 42598.12  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.131  | 36.00     |          | 112.72    |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 71.16     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 42782.00  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017020(21)     | 项目名称     | 10KV高压开关柜1AH4 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 42658.19 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 42658.19  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1985.45   | 42782.00  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 42710.84  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 45488.74  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜1AH4        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 42598.12  | 42598.12  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 42782.00  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 22 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017021 (22)    | 项目名称     | 10KV高压开关柜1AH5 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 42658.19 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 42658.19  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.1           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 47.34     | 123.81    | 4.81        | 3.19        | 7.25   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1985.45   | 42782.00  | 268.07      | 139.13      | 314.09 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 42710.84  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 45488.74  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压开关柜1AH5        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 42598.12  | 42598.12  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 3.131  | 36.00     | 112.72    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 71.16     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 42782.00  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 23 页 共 111 页

|            |                    |          |     |        |          |               |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|--------------------|----------|-----|--------|----------|---------------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017022 (23)  |          |     | 项目名称   |          | 10KV高压开关柜1AH6 |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |     |        |          |               |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |          |               |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                    |          |     | 人工费    | 材料费      | 机械费           | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0097     | 成套配电柜安装 单母线柜 其他电气柜 | 面        | 1   | 601.54 | 42642.39 | 143.81        | 46.54 | 105.05 | 601.54    | 42642.39 | 143.81    | 46.54       | 105.05      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装          | m        | 4.6 | 15.27  | 39.94    | 1.55          | 1.03  | 2.34   | 70.24     | 183.72   | 7.13      | 4.74        | 10.76       |
| 小 计        |                    |          |     |        |          |               |       |        | 671.78    | 42826.11 | 150.94    | 51.28       | 115.81      |
| 未计价材料费     |                    |          |     |        |          |               |       |        | 42765.38  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                    |          |     |        |          |               |       |        | 43815.93  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |     |        |          | 单位            |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压开关柜1AH6      |          |     |        |          | 台             |       | 1      | 42598.12  |          | 42598.12  |             |             |
|            | 槽钢 10#             |          |     |        |          | m             |       | 4.646  | 36.00     |          | 167.26    |             |             |
|            | 其他材料费              |          |     |        |          |               |       |        | -         |          | 60.73     | -           |             |
|            | 材料费小计              |          |     |        |          |               |       |        | -         |          | 42826.11  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 24 页 共 111 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017023 (24)    | 项目名称     | 10KV高压环网柜2AK1 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 26135.74 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26135.74  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 26231.60  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 26162.93  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 28924.20  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜2AK1        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 26075.67  | 26075.67  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 26231.60  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 25 页 共 111 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017024(25)     | 项目名称     | 10KV高压环网柜2AK2 |         |          |        |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         | 1           |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 36504.21  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36435.54  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39196.81  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜2AK2        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36504.21  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 26 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017025 (26)    |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压环网柜2AK3 |        |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 36408.35 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35 | 263.26    | 135.94      | 306.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1986.97   | 36536.16 | 268.22    | 139.24      | 314.33      |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 36464.63  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 39244.92  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压环网柜2AK3        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 36348.28  |          | 36348.28  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 71.53     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 36536.16  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 27 页 共 111 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017026(27)     |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压环网柜3AK1 |        |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 26135.74 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26135.74 | 263.26    | 135.94      | 306.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1974.76   | 26231.60 | 266.98    | 138.41      | 312.46      |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 26162.93  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 28924.20  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压环网柜3AK1        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 26075.67  |          | 26075.67  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 68.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 26231.60  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 28 页 共 111 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017027 (28)    |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压环网柜3AK2 |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1      |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 36408.35 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1974.76   | 36504.21  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 36435.54  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 39196.81  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜3AK2        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         | 36504.21  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 29 页 共 111 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017028 (29)    | 项目名称     | 10KV高压环网柜3AK3 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81    | 4.96        | 3.30        | 7.49   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1986.97   | 36536.16  | 268.22      | 139.24      | 314.33 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36464.63  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39244.92  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜3AK3        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 3.232  | 36.00     | 116.35    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 71.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36536.16  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 30 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017029 (30)    | 项目名称     | 10KV高压环网柜4AK1 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 26135.74 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 26135.74  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86     | 3.72        | 2.47        | 5.62   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1974.76   | 26231.60  | 266.98      | 138.41      | 312.46 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 26162.93  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 28924.20  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜4AK1        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 26075.67  | 26075.67  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 2.424  | 36.00     | 87.26     |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 68.67     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 26231.60  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 31 页 共 111 页

|            |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030402017030(31)     |          |     | 项目名称    |          | 10KV高压环网柜4AK2 |        |        | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |         |          |               |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价      |          |               |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费     | 材料费      | 机械费           | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1   | 1938.11 | 36408.35 | 263.26        | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35 | 263.26    | 135.94      | 306.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 2.4 | 15.27   | 39.94    | 1.55          | 1.03   | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| 小 计        |                      |          |     |         |          |               |        |        | 1974.76   | 36504.21 | 266.98    | 138.41      | 312.46      |
| 未计价材料费     |                      |          |     |         |          |               |        |        | 36435.54  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |         |          |               |        |        | 39196.81  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |         |          | 单位            |        | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10KV高压环网柜4AK2        |          |     |         |          | 台             |        | 1      | 36348.28  |          | 36348.28  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |         |          | m             |        | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 68.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |         |          |               |        |        | -         |          | 36504.21  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 32 页 共 111 页

|            |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
|------------|----------------------|----------|---------------|---------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030402017031(32)     | 项目名称     | 10KV高压环网柜4AK3 |         |          |        |        | 计量单位   | 台         | 工程量       | 1           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |               |         |          |        |        |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量            | 单价      |          |        |        |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                      |          |               | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0093     | 成套配电柜安装 单母线柜 附真空断路器柜 | 面        | 1             | 1938.11 | 36408.35 | 263.26 | 135.94 | 306.84 | 1938.11   | 36408.35  | 263.26      | 135.94      | 306.84 |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.2           | 15.27   | 39.94    | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 48.86     | 127.81    | 4.96        | 3.30        | 7.49   |
| 小 计        |                      |          |               |         |          |        |        |        | 1986.97   | 36536.16  | 268.22      | 139.24      | 314.33 |
| 未计价材料费     |                      |          |               |         |          |        |        |        | 36464.63  |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                      |          |               |         |          |        |        |        | 39244.92  |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |               |         |          | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 10KV高压环网柜4AK3        |          |               |         |          | 台      |        | 1      | 36348.28  | 36348.28  |             |             |        |
|            | 槽钢 10#               |          |               |         |          | m      |        | 3.232  | 36.00     | 116.35    |             |             |        |
|            | 其他材料费                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 71.53     | -           |             |        |
|            | 材料费小计                |          |               |         |          |        |        |        | -         | 36536.16  | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 33 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                      |          |     |        |          |          |       |       |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------|----------|-----|--------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404013002(33)     |          |     | 项目名称   |          | 直流屏 40AH |       |       | 计量单位      | 台        | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                      |          |     |        |          |          |       |       |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称           | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |          |          |       |       | 合价        |          |           |             |             |
|            |                      |          |     | 人工费    | 材料费      | 机械费      | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0352     | 配电控制、保护、直流装置安装 直流馈电屏 | 台        | 1   | 322.73 | 17205.15 | 28.57    | 21.57 | 48.68 | 322.73    | 17205.15 | 28.57     | 21.57       | 48.68       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装            | m        | 3.6 | 15.27  | 39.94    | 1.55     | 1.03  | 2.34  | 54.97     | 143.78   | 5.58      | 3.71        | 8.42        |
| 小 计        |                      |          |     |        |          |          |       |       | 377.70    | 17348.93 | 34.15     | 25.28       | 57.10       |
| 未计价材料费     |                      |          |     |        |          |          |       |       | 17330.90  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                      |          |     |        |          |          |       |       | 17843.17  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号         |          |     |        |          | 单位       |       | 数量    | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 直流屏 40AH             |          |     |        |          | 台        |       | 1     | 17200.00  |          | 17200.00  |             |             |
|            | 槽钢 10#               |          |     |        |          | m        |       | 3.636 | 36.00     |          | 130.90    |             |             |
|            | 其他材料费                |          |     |        |          |          |       |       | -         |          | 18.03     | -           |             |
|            | 材料费小计                |          |     |        |          |          |       |       | -         |          | 17348.93  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 34 页 共 111 页

|            |                          |          |    |         |                       |        |        |        |           |           |           |             |             |
|------------|--------------------------|----------|----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030401002003 (34)        |          |    | 项目名称    | 变压器 SCB14-NX2-1250kVA |        |        |        | 计量单位      | 台         | 工程量       | 6           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |    |         |                       |        |        |        |           |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |                       |        |        |        | 合价        |           |           |             |             |
|            |                          |          |    | 人工费     | 材料费                   | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0013     | 干式变压器安装 容量（kV • A） ≤2000 | 台        | 1  | 2832.14 | 235116.50             | 666.13 | 218.35 | 492.84 | 2832.14   | 235116.50 | 666.13    | 218.35      | 492.84      |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                | m        | 6  | 15.27   | 39.94                 | 1.55   | 1.03   | 2.34   | 91.62     | 239.64    | 9.30      | 6.18        | 14.04       |
| 小 计        |                          |          |    |         |                       |        |        |        | 2923.76   | 235356.14 | 675.43    | 224.53      | 506.88      |
| 未计价材料费     |                          |          |    |         |                       |        |        |        | 235218.16 |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                          |          |    |         |                       |        |        |        | 239686.74 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |    |         |                       | 单位     |        | 数量     | 单价<br>（元） |           | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 变压器 SCB14-NX2-1250kVA    |          |    |         |                       | 台      |        | 1      | 235000.00 |           | 235000.00 |             |             |
|            | 槽钢 10#                   |          |    |         |                       | m      |        | 6.06   | 36.00     |           | 218.16    |             |             |
|            | 其他材料费                    |          |    |         |                       |        |        |        | -         |           | 137.98    | -           |             |
|            | 材料费小计                    |          |    |         |                       |        |        |        | -         |           | 235356.14 | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 35 页 共 111 页  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004030 (35) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AN1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜2AN1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 36 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004031 (36) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AN2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜2AN2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 37 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004032 (37) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AN3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 34118.85  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 34118.85 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 34214.71 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 34175.66  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35472.46  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜2AN3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 34088.40  |          | 34088.40  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 34214.71  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 38 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004033 (38) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AN4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 33643.24  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 33643.24 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 33771.05 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 33729.14  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35044.96  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜2AN4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 33612.79  |          | 33612.79  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 33771.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 39 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004034 (39) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜2AA1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 40 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004035 (40) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜2AA2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 41 页 共 111 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004036(41) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 34118.85  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 34118.85 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 34214.71 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 34175.66  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 35472.46  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜2AA3        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 34088.40  |          | 34088.40  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 34214.71  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 42 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004037 (42) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜2AA4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 33643.24  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 33643.24 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 33771.05 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 33729.14  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35044.96  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜2AA4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 33612.79  |          | 33612.79  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 33771.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 43 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004038 (43) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AN1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜3AN1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 44 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004039 (44) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AN2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜3AN2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 45 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004040 (45) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AN3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 34118.85  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 34118.85 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 34214.71 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 34175.66  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35472.46  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜3AN3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 34088.40  |          | 34088.40  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 34214.71  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 46 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004041 (46) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AN4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 33643.24  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 33643.24 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 33771.05 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 33729.14  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 35044.96  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜3AN4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 33612.79  |          | 33612.79  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 33771.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 47 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004042 (47) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜3AA1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 48 页 共 111 页  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004043 (48) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜3AA2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 49 页 共 111 页  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004044 (49) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 31410.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 31410.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 31506.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 31467.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32763.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜3AA3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 31379.74  |          | 31379.74  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31506.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 50 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004045 (50) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜3AA4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30872.32  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30872.32 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 31000.13 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30958.22  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32274.04  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜3AA4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 30841.87  |          | 30841.87  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31000.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 51 页 共 111 页

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004046(51) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AN1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜4AN1        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 52 页 共 111 页  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004047 (52) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AN2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜4AN2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 53 页 共 111 页  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004048(53) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AN3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                  |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装        | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜  | 台        | 1   | 895.97 | 31410.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 31410.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                  |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 31506.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                  |          |     |        |           |        |       |        | 31467.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |     |        |           |        |       |        | 32763.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#           |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜4AN3        |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 31379.74  |          | 31379.74  |             |             |
|            | 其他材料费            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31506.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 54 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004049 (54) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AN4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30872.32  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30872.32 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 31000.13 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30958.22  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32274.04  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜4AN4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 30841.87  |          | 30841.87  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31000.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 55 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004050 (55) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AA1 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 37524.37  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 37524.37 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 37620.23 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 37581.18  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 38877.98  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜4AA1         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 37493.92  |          | 37493.92  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 37620.23  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 56 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004051 (56) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AA2 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.8 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 42.76     | 111.83   | 4.34      | 2.88        | 6.55        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 28373.21  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 28373.21 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 938.73    | 28485.04 | 115.40    | 64.98       | 146.72      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 28444.57  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 29750.87  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.828  | 36.00     |          | 101.81    |             |             |
|            | 低压配电柜4AA2         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 28342.76  |          | 28342.76  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 40.47     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 28485.04  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 57 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004052 (57) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AA3 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 2.4 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 36.65     | 95.86    | 3.72      | 2.47        | 5.62        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 31410.19  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 31410.19 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 932.62    | 31506.05 | 114.78    | 64.57       | 145.79      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 31467.00  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32763.80  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 2.424  | 36.00     |          | 87.26     |             |             |
|            | 低压配电柜4AA3         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 31379.74  |          | 31379.74  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 39.05     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31506.05  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 58 页 共 111 页

|            |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|-----|--------|-----------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404004053 (58) |          |     | 项目名称   | 低压配电柜4AA4 |        |       |        | 计量单位      | 台        | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |     |        |           |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |           |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                   |          |     | 人工费    | 材料费       | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装         | m        | 3.2 | 15.27  | 39.94     | 1.55   | 1.03  | 2.34   | 48.86     | 127.81   | 4.96      | 3.30        | 7.49        |
| CD0104     | 成套配电柜安装 低压成套配电柜   | 台        | 1   | 895.97 | 30872.32  | 111.06 | 62.10 | 140.17 | 895.97    | 30872.32 | 111.06    | 62.10       | 140.17      |
| 小 计        |                   |          |     |        |           |        |       |        | 944.83    | 31000.13 | 116.02    | 65.40       | 147.66      |
| 未计价材料费     |                   |          |     |        |           |        |       |        | 30958.22  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |     |        |           |        |       |        | 32274.04  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |     |        |           | 单位     |       | 数量     | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 槽钢 10#            |          |     |        |           | m      |       | 3.232  | 36.00     |          | 116.35    |             |             |
|            | 低压配电柜4AA4         |          |     |        |           | 台      |       | 1      | 30841.87  |          | 30841.87  |             |             |
|            | 其他材料费             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 41.91     | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |     |        |           |        |       |        | -         |          | 31000.13  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |    |        |                 |        |       |        |           |          |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|-----------------|--------|-------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403006007 (59)          |          |    | 项目名称   | 密集型母线槽 2500A/4P |        |       |        | 计量单位      | m        | 工程量       | 42. 61      |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |                 |        |       |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                 |        |       |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费             | 机械费    | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0288     | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流（A） ≤4000 | m        | 1  | 86. 90 | 6531. 09        | 13. 66 | 6. 23 | 14. 05 | 86. 90    | 6531. 09 | 13. 66    | 6. 23       | 14. 05      |
| 小 计        |                            |          |    |        |                 |        |       |        | 86. 90    | 6531. 09 | 13. 66    | 6. 23       | 14. 05      |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |                 |        |       |        | 6506. 54  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |                 |        |       |        | 6651. 93  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |                 | 单位     |       | 数量     | 单价<br>（元） |          | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 密集型母线槽 2500A/4P            |          |    |        |                 | m      |       | 1      | 6506. 54  |          | 6506. 54  |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |                 |        |       |        | -         |          | 24. 55    | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |                 |        |       |        | -         |          | 6531. 09  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 60 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|---------------------------|----------|----|--------|------------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030403007012 (60)         |          |    | 项目名称   | 母线槽始终端箱 2500A/4P |     |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       | 12          |             |
| 清单综合单价组成明细 |                           |          |    |        |                  |     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                  |     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                           |          |    | 人工费    | 材料费              | 机械费 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0297     | 封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A) ≤ 2000 | 台        | 1  | 203.93 | 3490.17          |     | 12.36 | 27.91 | 203.93    | 3490.17 |           | 12.36       | 27.91       |
| 小 计        |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 203.93    | 3490.17 |           | 12.36       | 27.91       |
| 未计价材料费     |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 3437.50   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                           |          |    |        |                  |     |       |       | 3734.37   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号              |          |    |        |                  | 单位  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 母线槽始终端箱 2500A/4P          |          |    |        |                  | 台   |       | 1     | 3437.50   |         | 3437.50   |             |             |
|            | 其他材料费                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 52.67     | -           |             |
|            | 材料费小计                     |          |    |        |                  |     |       |       | -         |         | 3490.17   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 61 页 共 111 页

|            |                               |          |      |         |                               |       |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------|----------|------|---------|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001021 (61)             |          | 项目名称 |         | 电力电缆WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x95mm² |       | 计量单位  | m      | 工程量       | 91. 16  |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |      |         |                               |       |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量   | 单价      |                               |       |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                               |          |      | 人工费     | 材料费                           | 机械费   | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120    | 10m      | 0. 1 | 105. 50 | 3723. 98                      | 6. 40 | 6. 84 | 15. 45 | 10. 55    | 372. 40 | 0. 64     | 0. 68       | 1. 55       |
| 小 计        |                               |          |      |         |                               |       |       |        | 10. 55    | 372. 40 | 0. 64     | 0. 68       | 1. 55       |
| 未计价材料费     |                               |          |      |         |                               |       |       |        | 370. 39   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                               |          |      |         |                               |       |       |        | 385. 82   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |      |         |                               | 单位    |       | 数量     | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x95mm² |          |      |         |                               | m     |       | 1. 01  | 366. 72   |         | 370. 39   |             |             |
|            | 其他材料费                         |          |      |         |                               |       |       |        | -         |         | 2. 01     | -           |             |
|            | 材料费小计                         |          |      |         |                               |       |       |        | -         |         | 372. 40   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 62 页 共 111 页

|            |                               |          |     |        |                               |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|-------------------------------|----------|-----|--------|-------------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001022 (62)             |          |     | 项目名称   | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 236.55      |      |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |     |        |                               |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                               |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                               |          |     | 人工费    | 材料费                           | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120    | 10m      | 0.1 | 105.50 | 4607.83                       | 6.40 | 6.84 | 15.45 | 10.55     | 460.78    | 0.64        | 0.68        | 1.55 |
| 小 计        |                               |          |     |        |                               |      |      |       | 10.55     | 460.78    | 0.64        | 0.68        | 1.55 |
| 未计价材料费     |                               |          |     |        |                               |      |      |       | 458.77    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                               |          |     |        |                               |      |      |       | 474.20    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |     |        |                               | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-8.7/15kV-3x120mm² |          |     |        |                               | m    |      | 1.01  | 454.23    | 458.77    |             |             |      |
|            | 其他材料费                         |          |     |        |                               |      |      |       | -         | 2.01      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                         |          |     |        |                               |      |      |       | -         | 460.78    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 63 页 共 111 页

|            |                               |          |      |         |                               |        |        |        |           |          |           |             |             |
|------------|-------------------------------|----------|------|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001023 (63)             |          | 项目名称 |         | 电力电缆ZA-YJV-8. 7/15kV-3*400mm² |        | 计量单位   | m      | 工程量       | 19. 12   |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |      |         |                               |        |        |        |           |          |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量   | 单价      |                               |        |        |        | 合价        |          |           |             |             |
|            |                               |          |      | 人工费     | 材料费                           | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0739     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤400    | 10m      | 0. 1 | 236. 49 | 14264. 70                     | 40. 88 | 17. 20 | 38. 82 | 23. 65    | 1426. 47 | 4. 09     | 1. 72       | 3. 88       |
| 小 计        |                               |          |      |         |                               |        |        |        | 23. 65    | 1426. 47 | 4. 09     | 1. 72       | 3. 88       |
| 未计价材料费     |                               |          |      |         |                               |        |        |        | 1422. 80  |          |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                               |          |      |         |                               |        |        |        | 1459. 81  |          |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |      |         |                               | 单位     |        | 数量     | 单价<br>（元） |          | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆ZA-YJV-8. 7/15kV-3*400mm² |          |      |         |                               | m      |        | 1. 01  | 1408. 71  |          | 1422. 78  |             |             |
|            | 其他材料费                         |          |      |         |                               |        |        |        | -         |          | 3. 69     | -           |             |
|            | 材料费小计                         |          |      |         |                               |        |        |        | -         |          | 1426. 47  | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 64 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|-------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006006 (64) |    | 项目名称    |         | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x95mm² |       |        | 计量单位      | 个       | 工程量       |             | 12          |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价      |         |                                     |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                              |                   |    | 人工费     | 材料费     | 机械费                                 | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                 | 1  | 124. 06 | 276. 77 |                                     | 7. 52 | 16. 98 | 124. 06   | 276. 77 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 小 计        |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 124. 06   | 276. 77 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 未计价材料费     |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 170. 33   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 425. 33   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                   |    |         |         | 单位                                  |       | 数量     | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x95mm²          |                   |    |         |         | 个                                   |       | 1. 02  | 166. 99   |         | 170. 33   |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                   |    |         |         |                                     |       |        | -         |         | 106. 44   | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                   |    |         |         |                                     |       |        | -         |         | 276. 77   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 65 页 共 111 页

|            |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006007 (65) |    | 项目名称    |         | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x120mm² |       |        | 计量单位      | 个       | 工程量       |             | 6           |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价      |         |                                      |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                              |                   |    | 人工费     | 材料费     | 机械费                                  | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                 | 1  | 124. 06 | 323. 08 |                                      | 7. 52 | 16. 98 | 124. 06   | 323. 08 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 小 计        |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 124. 06   | 323. 08 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 未计价材料费     |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 216. 64   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                   |    |         |         |                                      |       |        | 471. 64   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                   |    |         |         | 单位                                   |       | 数量     | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 WDZ-YJY-8. 7/15kV-3x120mm²         |                   |    |         |         | 个                                    |       | 1. 02  | 212. 39   |         | 216. 64   |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                   |    |         |         |                                      |       |        | -         |         | 106. 44   | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                   |    |         |         |                                      |       |        | -         |         | 323. 08   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|----|---------|---------|-------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                              | 030408006008 (66) |    | 项目名称    |         | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8. 7/15kV-3x400mm² |       |        | 计量单位      | 个       | 工程量       |             | 2           |
| 清单综合单价组成明细 |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                   | 定额<br>单位          | 数量 | 单价      |         |                                     |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                              |                   |    | 人工费     | 材料费     | 机械费                                 | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0850     | 电力电缆终端头制作安装 10kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆 电缆截面（mm²）≤120 | 个                 | 1  | 124. 06 | 534. 84 |                                     | 7. 52 | 16. 98 | 124. 06   | 534. 84 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 小 计        |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 124. 06   | 534. 84 |           | 7. 52       | 16. 98      |
| 未计价材料费     |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 428. 40   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                              |                   |    |         |         |                                     |       |        | 683. 40   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                 |                   |    |         |         | 单位                                  |       | 数量     | 单价<br>（元） |         | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 10KV电缆终端头 ZA-YJV-8. 7/15kV-3x400mm²          |                   |    |         |         | 个                                   |       | 1. 02  | 420. 00   |         | 428. 40   |             |             |
|            | 其他材料费                                        |                   |    |         |         |                                     |       |        | -         |         | 106. 44   | -           |             |
|            | 材料费小计                                        |                   |    |         |         |                                     |       |        | -         |         | 534. 84   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 67 页 共 111 页

|            |                   |          |      |       |       |     |      |      |           |       |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|------|-------|-------|-----|------|------|-----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030409009002 (67) |          | 项目名称 |       | 绝缘橡胶垫 |     | 计量单位 | m²   | 工程量       |       | 128.97    |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |      |       |       |     |      |      |           |       |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量   | 单价    |       |     |      |      | 合价        |       |           |             |             |
|            |                   |          |      | 人工费   | 材料费   | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费   | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0986     | 绝缘垫 [ 人*1.12]     | m²       | 1    | 42.35 | 47.02 |     | 2.46 | 5.17 | 42.35     | 47.02 |           | 2.46        | 5.17        |
| 小 计        |                   |          |      |       |       |     |      |      | 42.35     | 47.02 |           | 2.46        | 5.17        |
| 未计价材料费     |                   |          |      |       |       |     |      |      | 46.92     |       |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |      |       |       |     |      |      | 97.00     |       |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |      |       |       | 单位  |      | 数量   | 单价<br>(元) |       | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 绝缘橡胶垫             |          |      |       |       | m²  |      | 1.02 | 46.00     |       | 46.92     |             |             |
|            | 其他材料费             |          |      |       |       |     |      |      | -         |       | 0.10      | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |      |       |       |     |      |      | -         |       | 47.02     | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 68 页 共 111 页

|            |                                                                |          |    |        |           |       |       |        |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------|----|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030413001003 (68)                                              |          |    | 项目名称   | 电缆沟盖板 花纹钢 |       |       |        | 计量单位      | t       | 工程量       |             | 4.278       |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                |          |    |        |           |       |       |        |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                     | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |           |       |       |        | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                                |          |    | 人工费    | 材料费       | 机械费   | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2306     | 一般铁构件安装 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6], [单价*0.2, 管理费*0.2, 利润*0.2] | t        | 1  | 541.19 | 15.56     | 48.54 | 36.21 | 81.73  | 541.19    | 15.56   | 48.54     | 36.21       | 81.73       |
| CD2305     | 一般铁构件制作 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6], [单价*0.2, 管理费*0.2, 利润*0.2] | t        | 1  | 744.39 | 4729.47   | 53.60 | 48.89 | 110.34 | 744.39    | 4729.47 | 53.60     | 48.89       | 110.34      |
| 小 计        |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 1285.58   | 4745.03 | 102.14    | 85.10       | 192.07      |
| 未计价材料费     |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 4599.00   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                |          |    |        |           |       |       |        | 6409.92   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                   |          |    |        |           | 单位    |       | 数量     | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 电缆沟盖板 花纹钢                                                      |          |    |        |           | kg    |       | 1050   | 4.38      |         | 4599.00   |             |             |
|            | 其他材料费                                                          |          |    |        |           |       |       |        | -         |         | 146.03    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                          |          |    |        |           |       |       |        | -         |         | 4745.03   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                     |          |       |         |         |        |        |        |           |      |           |             |             |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030413001004(69)                    |          |       | 项目名称    | 电缆沟支架制安 |        |        |        | 计量单位      | kg   | 工程量       | 914.98      |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                     |          |       |         |         |        |        |        |           |      |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                          | 定额<br>单位 | 数量    | 单价      |         |        |        |        | 合价        |      |           |             |             |
|            |                                     |          |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 人工费       | 材料费  | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2305     | 一般铁构件制作 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6] | t        | 0.001 | 3721.92 | 3674.26 | 268.02 | 244.43 | 551.71 | 3.72      | 3.67 | 0.27      | 0.24        | 0.55        |
| CD2306     | 一般铁构件安装 [ 单价*0.6, 管理费*0.6 , 利润*0.6] | t        | 0.001 | 2705.95 | 77.80   | 242.68 | 181.06 | 408.67 | 2.71      | 0.08 | 0.24      | 0.18        | 0.41        |
| 小 计        |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 6.43      | 3.75 | 0.51      | 0.43        | 0.96        |
| 未计价材料费     |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 3.02      |      |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                     |          |       |         |         |        |        |        | 12.08     |      |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                        |          |       |         |         | 单位     |        | 数量     | 单价<br>(元) |      | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 型钢                                  |          |       |         |         | kg     |        | 1.05   | 2.88      |      | 3.02      |             |             |
|            | 其他材料费                               |          |       |         |         |        |        |        | -         |      | 0.73      | -           |             |
|            | 材料费小计                               |          |       |         |         |        |        |        | -         |      | 3.75      | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 70 页 共 111 页

|            |                                        |            |    |      |          |                                        |     |    |           |          |           |             |             |  |
|------------|----------------------------------------|------------|----|------|----------|----------------------------------------|-----|----|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|--|
| 项目编码       |                                        | 自编001 (70) |    | 项目名称 |          | 高压配电室模拟图版、高压验电器、接地棒、绝缘手套、挡鼠板、绝缘靴等安全工器具 |     |    | 计量单位      | 项        | 工程量       |             | 1           |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                        |            |    |      |          |                                        |     |    |           |          |           |             |             |  |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                             | 定额<br>单位   | 数量 | 单价   |          |                                        |     |    | 合价        |          |           |             |             |  |
|            |                                        |            |    | 人工费  | 材料费      | 机械费                                    | 管理费 | 利润 | 人工费       | 材料费      | 机械费       | 管理费         | 利润          |  |
| 自编001      | 高压配电室模拟图版、高压验电器、接地棒、绝缘手套、挡鼠板、绝缘靴等安全工器具 | 项          | 1  |      | 10000.00 |                                        |     |    |           | 10000.00 |           |             |             |  |
| 小 计        |                                        |            |    |      |          |                                        |     |    |           | 10000.00 |           |             |             |  |
| 未计价材料费     |                                        |            |    |      |          |                                        |     |    |           |          |           |             |             |  |
| 清单项目综合单价   |                                        |            |    |      |          |                                        |     |    | 10000.00  |          |           |             |             |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                           |            |    |      |          | 单位                                     |     | 数量 | 单价<br>(元) |          | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |  |
|            | 其他材料费                                  |            |    |      |          |                                        |     |    | -         |          | 10000.00  | -           |             |  |
|            | 材料费小计                                  |            |    |      |          |                                        |     |    | -         |          | 10000.00  | -           |             |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 71 页 共 111 页

|            |                        |          |    |         |                        |         |        |        |         |           |           |             |             |
|------------|------------------------|----------|----|---------|------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030414001003(71)       |          |    | 项目名称    | 变压器系统调试 容量（kV·A） ≤2000 |         |        |        | 计量单位    | 系统        | 工程量       |             | 6           |
| 清单综合单价组成明细 |                        |          |    |         |                        |         |        |        |         |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称             | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |                        |         |        |        | 合价      |           |           |             |             |
|            |                        |          |    | 人工费     | 材料费                    | 机械费     | 管理费    | 利润     | 人工费     | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD2384     | 变压器系统调试 容量（kV·A） ≤2000 | 系统       | 1  | 2368.55 | 11.93                  | 1262.05 | 231.95 | 523.55 | 2368.55 | 11.93     | 1262.05   | 231.95      | 523.55      |
| 小 计        |                        |          |    |         |                        |         |        |        | 2368.55 | 11.93     | 1262.05   | 231.95      | 523.55      |
| 未计价材料费     |                        |          |    |         |                        |         |        |        |         |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                        |          |    |         |                        |         |        |        | 4398.03 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号           |          |    |         |                        |         | 单位     |        | 数量      | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 其他材料费                  |          |    |         |                        |         |        |        |         | -         | 11.93     | -           |             |
|            | 材料费小计                  |          |    |         |                        |         |        |        |         | -         | 11.93     | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|---------------------------------|------------------|----|--------|------|---------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       |                                 | 030414002007(72) |    | 项目名称   |      | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>负荷隔离开关 |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 12    |
| 清单综合单价组成明细 |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                      | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |      |                                 |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                                 |                  |    | 人工费    | 材料费  | 机械费                             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2390     | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>负荷隔离开关 | 系统               | 1  | 472.14 | 4.91 | 118.94                          | 36.95 | 83.41 | 472.14    | 4.91      | 118.94      | 36.95       | 83.41 |
| 小 计        |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       | 472.14    | 4.91      | 118.94      | 36.95       | 83.41 |
| 未计价材料费     |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                                 |                  |    |        |      |                                 |       |       | 716.35    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                    |                  |    |        |      | 单位                              |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费                           |                  |    |        |      |                                 |       |       | -         | 4.91      | -           |             |       |
|            | 材料费小计                           |                  |    |        |      |                                 |       |       | -         | 4.91      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 73 页 共 111 页

|            |                              |                  |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
|------------|------------------------------|------------------|----|--------|------|------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                              | 030414002008(73) |    | 项目名称   |      | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>断路器 |       |        | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 5      |
| 清单综合单价组成明细 |                              |                  |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |      |                              |       |        | 合价        |           |             |             |        |
|            |                              |                  |    | 人工费    | 材料费  | 机械费                          | 管理费   | 利润     | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD2391     | 输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带<br>断路器 | 系统               | 1  | 663.95 | 4.91 | 587.32                       | 81.37 | 183.66 | 663.95    | 4.91      | 587.32      | 81.37       | 183.66 |
| 小 计        |                              |                  |    |        |      |                              |       |        | 663.95    | 4.91      | 587.32      | 81.37       | 183.66 |
| 未计价材料费     |                              |                  |    |        |      |                              |       |        |           |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                              |                  |    |        |      |                              |       |        | 1521.21   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |                  |    |        |      | 单位                           |       | 数量     | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 其他材料费                        |                  |    |        |      |                              |       |        | -         | 4.91      | -           |             |        |
|            | 材料费小计                        |                  |    |        |      |                              |       |        | -         | 4.91      | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 74 页 共 111 页

|            |                   |          |    |        |                |        |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|-------------------|----------|----|--------|----------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414008002 (74) |          |    | 项目名称   | 母线系统调试 电压 ≤1kV |        |       |       | 计量单位      | 段         | 工程量         | 6           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |    |        |                |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                |        |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                   |          |    | 人工费    | 材料费            | 机械费    | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2395     | 母线系统调试 电压 ≤1kV    | 段        | 1  | 191.81 | 1.13           | 125.40 | 20.41 | 46.06 | 191.81    | 1.13      | 125.40      | 20.41       | 46.06 |
| 小 计        |                   |          |    |        |                |        |       |       | 191.81    | 1.13      | 125.40      | 20.41       | 46.06 |
| 未计价材料费     |                   |          |    |        |                |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                   |          |    |        |                |        |       |       | 384.81    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |    |        |                | 单位     |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费             |          |    |        |                |        |       |       | -         | 1.13      | -           |             |       |
|            | 材料费小计             |          |    |        |                |        |       |       | -         | 1.13      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 75 页 共 111 页

|            |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414010002(75)   |          |    | 项目名称   | 电气设备调试 电容器 电压 ≤1kV |        |       |       | 计量单位      | 组         | 工程量         | 6           |       |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |        |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费    | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2424     | 电气设备调试 电容器 电压 ≤1kV | 组        | 1  | 344.24 | 1.03               | 310.78 | 42.63 | 96.21 | 344.24    | 1.03      | 310.78      | 42.63       | 96.21 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |        |       |       | 344.24    | 1.03      | 310.78      | 42.63       | 96.21 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |        |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |        |       |       | 794.89    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位     |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |        |       |       | -         | 1.03      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |        |       |       | -         | 1.03      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 76 页 共 111 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002009 (76)  |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         | 10          |       |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 77 页 共 111 页

|            |                  |          |    |       |           |     |      |      |           |           |           |             |             |
|------------|------------------|----------|----|-------|-----------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030501013001(77) |          |    | 项目名称  | 后台监控及信号覆盖 |     |      |      | 计量单位      | 项         | 工程量       | 1           |             |
| 清单综合单价组成明细 |                  |          |    |       |           |     |      |      |           |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称       | 定额<br>单位 | 数量 | 单价    |           |     |      |      | 合价        |           |           |             |             |
|            |                  |          |    | 人工费   | 材料费       | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CE0117     | 台式电脑             | 台        | 1  | 41.56 | 150007.88 |     | 2.16 | 4.93 | 41.56     | 150007.88 |           | 2.16        | 4.93        |
| 小 计        |                  |          |    |       |           |     |      |      | 41.56     | 150007.88 |           | 2.16        | 4.93        |
| 未计价材料费     |                  |          |    |       |           |     |      |      | 150000.00 |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                  |          |    |       |           |     |      |      | 150056.53 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号     |          |    |       |           | 单位  |      | 数量   | 单价<br>(元) |           | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 后台监控             |          |    |       |           | 项   |      | 1    | 150000.00 |           | 150000.00 |             |             |
|            | 其他材料费            |          |    |       |           |     |      |      | -         |           | 7.88      | -           |             |
|            | 材料费小计            |          |    |       |           |     |      |      | -         |           | 150007.88 | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 78 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017036(78)           |          | 项目名称 |        | 8APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 8APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 79 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017037(79)           |          | 项目名称 |        | 8APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 8APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 80 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017038 (80)          |          | 项目名称 |        | 8APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 8APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 81 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017039 (81)          |          | 项目名称 |        | 8APCDZX4 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3660.41        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3660.41   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3660.41   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3622.97   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3924.49   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 8APCDZX4 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3622.97   | 3622.97   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         | 3660.41   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 82 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017040(82)           |          | 项目名称 |        | 9APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3425.77        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3425.77 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3425.77 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3388.33   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3689.85   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 9APCDZX1 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3388.33   |         | 3388.33   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3425.77   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 83 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017041 (83)          |          | 项目名称 |        | 9APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3377.53        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3377.53 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3377.53 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3340.09   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3641.61   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 9APCDZX2 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3340.09   |         | 3340.09   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3377.53   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 84 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017042(84)           |          | 项目名称 |        | 9APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费            | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3893.76        | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3893.76 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                |      |       |       | 214.36    | 3893.76 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                |      |       |       | 3856.32   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                |      |       |       | 4157.84   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 9APCDZX3 充电桩总箱             |          |      |        |                | 台    |       | 1     | 3856.32   |         | 3856.32   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                |      |       |       | -         |         | 3893.76   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 85 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017043 (85)          |          | 项目名称 |        | 10APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10APCDZX1 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 86 页 共 111 页

|            |                            |          |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017044(86)           |          |    | 项目名称   |         | 10APCDZX2 充电桩总箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1  | 214.36 | 3427.07 | 6.01            | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3427.07 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |    |        |         |                 |       |       | 214.36    | 3427.07 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |         |                 |       |       | 3389.63   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |         |                 |       |       | 3691.15   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10APCDZX2 充电桩总箱            |          |    |        |         | 台               |       | 1     | 3389.63   |         | 3389.63   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 3427.07   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 87 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017045(87)           |          | 项目名称 |        | 10APCDZX3 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4413.89         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4413.89 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 4413.89 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4376.45   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4677.97   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 10APCDZX3 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 4376.45   |         | 4376.45   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 4413.89   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 88 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017046(88)           |          | 项目名称 |        | 11APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4179.25         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4179.25 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 4179.25 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4141.81   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4443.33   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 11APCDZX1 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 4141.81   |         | 4141.81   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 4179.25   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 89 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017047 (89)          |          | 项目名称 |        | 11APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 11APCDZX2 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 90 页 共 111 页

|            |                            |                  |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|------------------|----|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                            | 030404017048(90) |    | 项目名称   |         | 11APCDZX3 充电桩总箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |                  |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |                  |    | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台                | 1  | 214.36 | 3895.06 | 6.01            | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |                  |    |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 11APCDZX3 充电桩总箱            |                  |    |        |         | 台               |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |                  |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |                  |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |    |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|----|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017049 (91)          |          |    | 项目名称   | 12APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |    |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |    | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1  | 214.36 | 3895.06         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |    |        |                 |      |       |       | 214.36    | 3895.06   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |    |        |                 |      |       |       | 3857.62   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |    |        |                 |      |       |       | 4159.14   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |    |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 12APCDZX1 充电桩总箱            |          |    |        |                 | 台    |       | 1     | 3857.62   | 3857.62   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |    |        |                 |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |    |        |                 |      |       |       | -         | 3895.06   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 92 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017050(92)           |          | 项目名称 |        | 12APCDZX2 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4179.25         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4179.25   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 4179.25   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4141.81   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4443.33   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 12APCDZX2 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 4141.81   | 4141.81   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         | 4179.25   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 93 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017051 (93)          |          | 项目名称 |        | 12APCDZX3 充电桩总箱 |      | 计量单位  | 台     | 工程量       |         | 1         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 12APCDZX3 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 94 页 共 111 页

|            |                            |                  |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|------------------|----|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                            | 030404017052(94) |    | 项目名称   |         | 12APCDZX4 充电桩总箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                            |                  |    |        |         |                 |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位         | 数量 | 单价     |         |                 |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |                  |    | 人工费    | 材料费     | 机械费             | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台                | 1  | 214.36 | 3425.77 | 6.01            | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3425.77 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 214.36    | 3425.77 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 3388.33   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |                  |    |        |         |                 |       |       | 3689.85   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |                  |    |        |         | 单位              |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 12APCDZX4 充电桩总箱            |                  |    |        |         | 台               |       | 1     | 3388.33   |         | 3388.33   |             |             |
|            | 其他材料费                      |                  |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |                  |    |        |         |                 |       |       | -         |         | 3425.77   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 95 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030404017053 (95)          |          | 项目名称 |        | 13APCDZX1 充电桩总箱 |      |       |       | 计量单位      | 台         | 工程量         |             | 1     |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 4179.25         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 4179.25   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 4179.25   | 6.01        | 13.42       | 30.29 |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4141.81   |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4443.33   |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 13APCDZX1 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 4141.81   | 4141.81   |             |             |       |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         | 37.44     | -           |             |       |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         | 4179.25   | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 96 页 共 111 页

|            |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|----------------------------|----------|------|--------|-----------------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017054(96)           |          | 项目名称 |        | 13APCDZX2 充电桩总箱 |      | 计量单位  | 台     | 工程量       |         | 1         |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                            |          |      |        |                 |      |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |                 |      |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                            |          |      | 人工费    | 材料费             | 机械费  | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0110     | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长<br>2.5m | 台        | 1    | 214.36 | 3895.06         | 6.01 | 13.42 | 30.29 | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 小 计        |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 214.36    | 3895.06 | 6.01      | 13.42       | 30.29       |
| 未计价材料费     |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 3857.62   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                            |          |      |        |                 |      |       |       | 4159.14   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号               |          |      |        |                 | 单位   |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 13APCDZX2 充电桩总箱            |          |      |        |                 | 台    |       | 1     | 3857.62   |         | 3857.62   |             |             |
|            | 其他材料费                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 37.44     | -           |             |
|            | 材料费小计                      |          |      |        |                 |      |       |       | -         |         | 3895.06   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 97 页 共 111 页

|            |                               |          |      |        |         |                     |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|-------------------------------|----------|------|--------|---------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017055 (97)             |          |      | 项目名称   |         | 8APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 3           |
| 清单综合单价组成明细 |                               |          |      |        |         |                     |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                    | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |         |                     |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                               |          |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                 | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                   | 台        | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59               | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装  | 块        | 12   | 50.19  | 260.78  |                     | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试  | 块        | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33               | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                     | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 1107.67   | 8315.78 | 222.24    | 82.71       | 186.74      |
| 未计价材料费     |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 8084.93   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                               |          |      |        |         |                     |       |       | 9915.15   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                  |          |      |        |         | 单位                  |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 5APCDZ1~5/8APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |          |      |        |         | 台                   |       | 1     | 5045.30   |         | 5045.30   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A             |          |      |        |         | 只                   |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                        |          |      |        |         | m                   |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                         |          |      |        |         |                     |       |       | -         |         | 230.84    | -           |             |
|            | 材料费小计                         |          |      |        |         |                     |       |       | -         |         | 8315.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 98 页 共 111 页

|            |                                                                                                                                                        |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       |           |         |           |             |             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|--|
| 项目编码       |                                                                                                                                                        | 030404017056(98) |      | 项目名称   |         | 8APCDZ4~11、11APCDZ6~10、13APCDZ5~7、9APCDZ1~7、12APCDZ1~6、10APCDZ1~9、12APCDZ8~10、11APCDZ1~3、13APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 47          |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                                                                                                        |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       |           |         |           |             |             |  |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                                                                                                             | 定额<br>单位         | 数量   | 单价     |         |                                                                                                               |       |       | 合价        |         |           |             |             |  |
|            |                                                                                                                                                        |                  |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                                                                                                           | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |  |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                                                                                                                                            | 台                | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59                                                                                                         | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |  |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装                                                                                                                               | 块                | 12   | 50.19  | 260.78  |                                                                                                               | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |  |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试                                                                                                                               | 块                | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33                                                                                                         | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |  |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                                                                                                                                              | m                | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                                                                                                          | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |  |
| 小 计        |                                                                                                                                                        |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       | 1107.67   | 8315.78 | 222.24    | 82.71       | 186.74      |  |
| 未计价材料费     |                                                                                                                                                        |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       | 8084.93   |         |           |             |             |  |
| 清单项目综合单价   |                                                                                                                                                        |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       | 9915.15   |         |           |             |             |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                                                                                                           |                  |      |        |         | 单位                                                                                                            |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |  |
|            | 1APCDZ1~11、8APCDZ4~11、11APCDZ6~10、13APCDZ5~7、3APCDZ1~9、9APCDZ1~7、12APCDZ1~6、5APCDZ6~9、10APCDZ1~9、12APCDZ8~10、6APCDZ1~9、11APCDZ1~3、13APCDZ1~3 充电桩12位电表箱 |                  |      |        |         | 台                                                                                                             |       | 1     | 5045.30   |         | 5045.30   |             |             |  |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A                                                                                                                                      |                  |      |        |         | 只                                                                                                             |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |  |
|            | 槽钢 10#                                                                                                                                                 |                  |      |        |         | m                                                                                                             |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |  |
|            | 其他材料费                                                                                                                                                  |                  |      |        |         |                                                                                                               |       |       | -         |         | 230.85    | -           |             |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 99 页 共 111 页

|  |       |   |         |   |  |
|--|-------|---|---------|---|--|
|  | 材料费小计 | - | 8315.78 | - |  |
|--|-------|---|---------|---|--|

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                        |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       |                                                                                                  | 030404017057 (99) |      | 项目名称   |         | 9APCDZ8~9、13APCDZ4、11APCDZ4、8APCDZ12、12APCDZ7 充电桩9位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 6           |
| 清单综合单价组成明细 |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                        |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                                                                       | 定额<br>单位          | 数量   | 单价     |         |                                                        |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                                                                                                  |                   |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                                                    | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                                                                                      | 台                 | 1    | 307.91 | 4467.99 | 60.59                                                  | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 4467.99 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装                                                                         | 块                 | 9    | 50.19  | 260.78  |                                                        | 3.04  | 6.87  | 451.71    | 2347.02 |           | 27.36       | 61.83       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试                                                                         | 块                 | 9    | 15.07  | 6.99    | 13.33                                                  | 1.85  | 4.17  | 135.63    | 62.91   | 119.97    | 16.65       | 37.53       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                                                                                        | m                 | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55                                                   | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                        |       |       | 911.89    | 6921.45 | 182.25    | 68.04       | 153.62      |
| 未计价材料费     |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                        |       |       | 6743.91   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                                                                  |                   |      |        |         |                                                        |       |       | 8237.26   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                                                                     |                   |      |        |         | 单位                                                     |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 1APCDZ12~13、9APCDZ8~9、13APCDZ4、3APCDZ10、11APCDZ4、8APCDZ12、5APCDZ10、12APCDZ7、6APCDZ10~11 充电桩9位电表箱 |                   |      |        |         | 台                                                      |       | 1     | 4454.28   |         | 4454.28   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A                                                                                |                   |      |        |         | 只                                                      |       | 9     | 250.00    |         | 2250.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                                                                                           |                   |      |        |         | m                                                      |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.63     |             |             |
|            | 其他材料费                                                                                            |                   |      |        |         |                                                        |       |       | -         |         | 177.54    | -           |             |
|            | 材料费小计                                                                                            |                   |      |        |         |                                                        |       |       | -         |         | 6921.45   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 101 页 共 111 页

|            |                              |          |      |        |         |                    |       |       |           |         |           |             |             |
|------------|------------------------------|----------|------|--------|---------|--------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030404017058(100)            |          |      | 项目名称   |         | 11APCDZ5 充电桩12位电表箱 |       |       | 计量单位      | 台       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                              |          |      |        |         |                    |       |       |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                   | 定额<br>单位 | 数量   | 单价     |         |                    |       |       | 合价        |         |           |             |             |
|            |                              |          |      | 人工费    | 材料费     | 机械费                | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式                  | 台        | 1    | 307.91 | 5059.01 | 60.59              | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01 | 60.59     | 22.91       | 51.71       |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表安装 | 块        | 12   | 50.19  | 260.78  |                    | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36 |           | 36.48       | 82.44       |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相<br>电度表调试 | 块        | 12   | 15.07  | 6.99    | 13.33              | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88   | 159.96    | 22.20       | 50.04       |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                    | m        | 1.09 | 15.27  | 39.94   | 1.55               | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53   | 1.69      | 1.12        | 2.55        |
| 小 计        |                              |          |      |        |         |                    |       |       | 1107.67   | 8315.78 | 222.24    | 82.71       | 186.74      |
| 未计价材料费     |                              |          |      |        |         |                    |       |       | 8084.93   |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                              |          |      |        |         |                    |       |       | 9915.15   |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                 |          |      |        |         | 单位                 |       | 数量    | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 11APCDZ5 充电桩12位电表箱           |          |      |        |         | 台                  |       | 1     | 5045.30   |         | 5045.30   |             |             |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A            |          |      |        |         | 只                  |       | 12    | 250.00    |         | 3000.00   |             |             |
|            | 槽钢 10#                       |          |      |        |         | m                  |       | 1.101 | 36.00     |         | 39.64     |             |             |
|            | 其他材料费                        |          |      |        |         |                    |       |       | -         |         | 230.84    | -           |             |
|            | 材料费小计                        |          |      |        |         |                    |       |       | -         |         | 8315.78   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                          |          |                        |        |         |       |       |       |           |           |             |             |        |
|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       | 030404017059(101)        | 项目名称     | 12APCDZ11-13 充电桩12位电表箱 |        |         |       |       | 计量单位  | 台         | 工程量       | 3           |             |        |
| 清单综合单价组成明细 |                          |          |                        |        |         |       |       |       |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称               | 定额<br>单位 | 数量                     | 单价     |         |       |       |       | 合价        |           |             |             |        |
|            |                          |          |                        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0106     | 成套配电箱安装 落地式              | 台        | 1                      | 307.91 | 5059.01 | 60.59 | 22.91 | 51.71 | 307.91    | 5059.01   | 60.59       | 22.91       | 51.71  |
| CD0146     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表安装 | 块        | 12                     | 50.19  | 260.78  |       | 3.04  | 6.87  | 602.28    | 3129.36   |             | 36.48       | 82.44  |
| CD0147     | 配电智能设备 电能表集中采集系统 单相电度表调试 | 块        | 12                     | 15.07  | 6.99    | 13.33 | 1.85  | 4.17  | 180.84    | 83.88     | 159.96      | 22.20       | 50.04  |
| CD2301     | 基础槽钢制作、安装                | m        | 1.09                   | 15.27  | 39.94   | 1.55  | 1.03  | 2.34  | 16.64     | 43.53     | 1.69        | 1.12        | 2.55   |
| 小 计        |                          |          |                        |        |         |       |       |       | 1107.67   | 8315.78   | 222.24      | 82.71       | 186.74 |
| 未计价材料费     |                          |          |                        |        |         |       |       |       | 8084.93   |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                          |          |                        |        |         |       |       |       | 9915.15   |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |          |                        |        |         | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            | 12APCDZ11-13 充电桩12位电表箱   |          |                        |        |         | 台     |       | 1     | 5045.30   | 5045.30   |             |             |        |
|            | 充电桩单相预付费电表 5(60)A        |          |                        |        |         | 只     |       | 12    | 250.00    | 3000.00   |             |             |        |
|            | 槽钢 10#                   |          |                        |        |         | m     |       | 1.101 | 36.00     | 39.64     |             |             |        |
|            | 其他材料费                    |          |                        |        |         |       |       |       | -         | 230.84    | -           |             |        |
|            | 材料费小计                    |          |                        |        |         |       |       |       | -         | 8315.78   | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 103 页 共 111 页

|            |                                                         |                   |     |       |         |                           |      |       |           |           |             |             |        |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|---------|---------------------------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码       |                                                         | 030408001024(102) |     | 项目名称  |         | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm² |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 765.92 |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |                   |     |       |         |                           |      |       |           |           |             |             |        |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位          | 数量  | 单价    |         |                           |      |       | 合价        |           |             |             |        |
|            |                                                         |                   |     | 人工费   | 材料费     | 机械费                       | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润     |
| CD0735     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤50 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m               | 0.1 | 83.76 | 2679.59 | 6.84                      | 5.55 | 12.55 | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26   |
| 小 计        |                                                         |                   |     |       |         |                           |      |       | 8.38      | 267.96    | 0.68        | 0.56        | 1.26   |
| 未计价材料费     |                                                         |                   |     |       |         |                           |      |       | 266.06    |           |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |                                                         |                   |     |       |         |                           |      |       | 278.83    |           |             |             |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |                   |     |       |         | 单位                        |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm²                               |                   |     |       |         | m                         |      | 1.01  | 263.43    | 266.06    |             |             |        |
|            | 其他材料费                                                   |                   |     |       |         |                           |      |       | -         | 1.90      | -           |             |        |
|            | 材料费小计                                                   |                   |     |       |         |                           |      |       | -         | 267.96    | -           |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 104 页 共 111 页

|            |                                                        |          |     |        |                            |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|--------|----------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001025(103)                                      |          |     | 项目名称   | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm² |      |      | 计量单位  | m         | 工程量       | 568.34      |             |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                        |          |     |        |                            |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                             | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                            |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                        |          |     | 人工费    | 材料费                        | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120 [ 单价*1.15,管理费*1.15,利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 121.33 | 6305.63                    | 7.36 | 7.87 | 17.77 | 12.13     | 630.56    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 小 计        |                                                        |          |     |        |                            |      |      |       | 12.13     | 630.56    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 未计价材料费     |                                                        |          |     |        |                            |      |      |       | 628.25    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                        |          |     |        |                            |      |      |       | 646.00    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                           |          |     |        |                            | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm²                             |          |     |        |                            | m    |      | 1.01  | 622.03    | 628.25    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                  |          |     |        |                            |      |      |       | -         | 2.31      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                  |          |     |        |                            |      |      |       | -         | 630.56    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 105 页 共 111 页

|            |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|-----|--------|---------------------------|------|------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030408001026(104)                                        |          |     | 项目名称   | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm² |      |      |       | 计量单位      | m         | 工程量         | 1556.96     |      |
| 清单综合单价组成明细 |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                               | 定额<br>单位 | 数量  | 单价     |                           |      |      |       | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                                          |          |     | 人工费    | 材料费                       | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD0737     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤120 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1 | 121.33 | 5029.70                   | 7.36 | 7.87 | 17.77 | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 小 计        |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 12.13     | 502.97    | 0.74        | 0.79        | 1.78 |
| 未计价材料费     |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 500.66    |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                                          |          |     |        |                           |      |      |       | 518.40    |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                             |          |     |        |                           | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm²                                |          |     |        |                           | m    |      | 1.01  | 495.70    | 500.66    |             |             |      |
|            | 其他材料费                                                    |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 2.31      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                                    |          |     |        |                           |      |      |       | -         | 502.97    | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 106 页 共 111 页

|            |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|---------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 030408001027(105)                                       |          | 项目名称 | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² |         | 计量单位 | m    | 工程量   | 134.03    |        |           |             |             |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       |           |        |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位 | 数量   | 单价                               |         |      |      |       | 合价        |        |           |             |             |
|            |                                                         |          |      | 人工费                              | 材料费     | 机械费  | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| CD0734     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤35 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m      | 0.1  | 66.64                            | 1839.44 | 6.84 | 4.52 | 10.20 | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 小 计        |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 6.66      | 183.94 | 0.68      | 0.45        | 1.02        |
| 未计价材料费     |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 182.08    |        |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                                                         |          |      |                                  |         |      |      |       | 192.76    |        |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |          |      |                                  |         | 单位   |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²                        |          |      |                                  |         | m    |      | 1.01  | 180.28    |        | 182.08    |             |             |
|            | 其他材料费                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 1.86      | -           |             |
|            | 材料费小计                                                   |          |      |                                  |         |      |      |       | -         |        | 183.94    | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 107 页 共 111 页

|            |                                                         |                   |     |        |         |                                  |      |       |           |        |           |             |             |        |  |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|---------|----------------------------------|------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|--|
| 项目编码       |                                                         | 030408001028(106) |     | 项目名称   |         | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm² |      | 计量单位  |           | m      |           | 工程量         |             | 103.94 |  |
| 清单综合单价组成明细 |                                                         |                   |     |        |         |                                  |      |       |           |        |           |             |             |        |  |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                              | 定额<br>单位          | 数量  | 单价     |         |                                  |      |       | 合价        |        |           |             |             |        |  |
|            |                                                         |                   |     | 人工费    | 材料费     | 机械费                              | 管理费  | 利润    | 人工费       | 材料费    | 机械费       | 管理费         | 利润          |        |  |
| CD0736     | 室内敷设电力电缆 铜芯 电缆截面（mm²） ≤70 [ 单价*1.15, 管理费*1.15, 利润*1.15] | 10m               | 0.1 | 102.40 | 3664.10 | 6.84                             | 6.69 | 15.10 | 10.24     | 366.41 | 0.68      | 0.67        | 1.51        |        |  |
| 小 计        |                                                         |                   |     |        |         |                                  |      |       | 10.24     | 366.41 | 0.68      | 0.67        | 1.51        |        |  |
| 未计价材料费     |                                                         |                   |     |        |         |                                  |      |       | 364.48    |        |           |             |             |        |  |
| 清单项目综合单价   |                                                         |                   |     |        |         |                                  |      |       | 379.51    |        |           |             |             |        |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                                            |                   |     |        |         | 单位                               |      | 数量    | 单价<br>（元） |        | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |  |
|            | 电力电缆WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm²                        |                   |     |        |         | m                                |      | 1.01  | 360.87    |        | 364.48    |             |             |        |  |
|            | 其他材料费                                                   |                   |     |        |         |                                  |      |       | -         |        | 1.93      | -           |             |        |  |
|            | 材料费小计                                                   |                   |     |        |         |                                  |      |       | -         |        | 366.41    | -           |             |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 108 页 共 111 页

|            |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
|------------|--------------------|----------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 项目编码       | 030414002010(107)  |          |    | 项目名称   | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |       |       |       | 计量单位      | 系统        | 工程量         |             | 32    |
| 清单综合单价组成明细 |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称         | 定额<br>单位 | 数量 | 单价     |                    |       |       |       | 合价        |           |             |             |       |
|            |                    |          |    | 人工费    | 材料费                | 机械费   | 管理费   | 利润    | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润    |
| CD2389     | 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统       | 1  | 272.96 | 1.63               | 44.01 | 19.63 | 44.31 | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 小 计        |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 272.96    | 1.63      | 44.01       | 19.63       | 44.31 |
| 未计价材料费     |                    |          |    |        |                    |       |       |       |           |           |             |             |       |
| 清单项目综合单价   |                    |          |    |        |                    |       |       |       | 382.54    |           |             |             |       |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号       |          |    |        |                    | 单位    |       | 数量    | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |
|            | 其他材料费              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |
|            | 材料费小计              |          |    |        |                    |       |       |       | -         | 1.63      | -           |             |       |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 109 页 共 111 页

|            |                                            |          |      |      |              |     |      |      |           |           |             |             |      |
|------------|--------------------------------------------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 项目编码       | 030411004002(108)                          |          | 项目名称 |      | 电气配线 RS485总线 |     |      |      | 计量单位      | m         | 工程量         |             | 1500 |
| 清单综合单价组成明细 |                                            |          |      |      |              |     |      |      |           |           |             |             |      |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称                                 | 定额<br>单位 | 数量   | 单价   |              |     |      |      | 合价        |           |             |             |      |
|            |                                            |          |      | 人工费  | 材料费          | 机械费 | 管理费  | 利润   | 人工费       | 材料费       | 机械费         | 管理费         | 利润   |
| CD1675     | 多芯软导线 二芯 单芯导线截面（mm <sup>2</sup> ）<br>≤0.75 | 10m      | 0.1  | 7.17 | 53.89        |     | 0.43 | 0.98 | 0.72      | 5.39      |             | 0.04        | 0.10 |
| 小 计        |                                            |          |      |      |              |     |      |      | 0.72      | 5.39      |             | 0.04        | 0.10 |
| 未计价材料费     |                                            |          |      |      |              |     |      |      | 5.26      |           |             |             |      |
| 清单项目综合单价   |                                            |          |      |      |              |     |      |      | 6.25      |           |             |             |      |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                               |          |      |      |              | 单位  |      | 数量   | 单价<br>（元） | 合价<br>（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |
|            | 电气配线 RS485总线                               |          |      |      |              | m   |      | 1.08 | 4.87      | 5.26      |             |             |      |
|            | 其他材料费                                      |          |      |      |              |     |      |      | -         | 0.13      | -           |             |      |
|            | 材料费小计                                      |          |      |      |              |     |      |      | -         | 5.39      | -           |             |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/ 第 110 页 共 111 页

配电(内线)工程 【内线工程二批次】

|            |                   |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
|------------|-------------------|----------|----|----------|---------|-----|-----|----|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 031302007002(109) |          |    | 项目名称     | 高层施工增加费 |     |     |    | 计量单位     | 项         | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                   |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称        | 定额<br>单位 | 数量 | 单价       |         |     |     |    | 合价       |           |           |             |             |
|            |                   |          |    | 人工费      | 材料费     | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费      | 材料费       | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| 自编20       | 建筑物超高增加费(CD)      | 元        | 1  | 13745.12 |         |     |     |    | 13745.12 |           |           |             |             |
| 小 计        |                   |          |    |          |         |     |     |    | 13745.12 |           |           |             |             |
| 未计价材料费     |                   |          |    |          |         |     |     |    |          |           |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                   |          |    |          |         |     |     |    | 13745.12 |           |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号      |          |    |          |         |     | 单位  |    | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费             |          |    |          |         |     |     |    |          | -         |           | -           |             |
|            | 材料费小计             |          |    |          |         |     |     |    |          | -         |           | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配  
电(内线)工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供 标段：/  
配电(内线)工程 【内线工程二批次】

第 111 页 共 111 页

|            |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
|------------|-----------------------|----------|----|---------|---------|--------|-----|----|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 项目编码       | 031301017002(110)     |          |    | 项目名称    |         | 脚手架搭拆  |     |    | 计量单位      | 项       | 工程量       |             | 1           |
| 清单综合单价组成明细 |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
| 定额<br>编号   | 定额项目<br>名称            | 定额<br>单位 | 数量 | 单价      |         |        |     |    | 合价        |         |           |             |             |
|            |                       |          |    | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费 | 利润 | 人工费       | 材料费     | 机械费       | 管理费         | 利润          |
| 自编24       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 2558.03 | 3798.34 | 316.53 |     |    | 2558.03   | 3798.34 | 316.53    |             |             |
| 自编25       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 1804.74 | 2679.81 | 223.32 |     |    | 1804.74   | 2679.81 | 223.32    |             |             |
| 自编26       | 脚手架搭拆费(电气设备调试工程除外 CD) | 元        | 1  | 1830.28 | 2717.72 | 226.48 |     |    | 1830.28   | 2717.72 | 226.48    |             |             |
| 小 计        |                       |          |    |         |         |        |     |    | 6193.05   | 9195.87 | 766.33    |             |             |
| 未计价材料费     |                       |          |    |         |         |        |     |    |           |         |           |             |             |
| 清单项目综合单价   |                       |          |    |         |         |        |     |    | 16155.25  |         |           |             |             |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号          |          |    |         |         | 单位     |     | 数量 | 单价<br>(元) |         | 合价<br>(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |
|            | 其他材料费                 |          |    |         |         |        |     |    | -         |         | 9195.87   | -           |             |
|            | 材料费小计                 |          |    |         |         |        |     |    | -         |         | 9195.87   | -           |             |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段： /

线工程二批次】

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|-----|--------------|----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|     |              |          | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 1   | 031302001002 | 安全文明施工费  |                     |           | 400904.88 |             |              |    |
| 1.1 | ①            | 环境保护费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22      | 23088.76  |             |              |    |
| 1.2 | ②            | 文明施工费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64      | 67167.31  |             |              |    |
| 1.3 | ③            | 安全施工费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66      | 174215.21 |             |              |    |
| 1.4 | ④            | 临时设施费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.30      | 136433.60 |             |              |    |
| 2   | 031302002002 | 夜间施工增加费  | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09      | 9445.40   |             |              |    |
| 3   | 031302004002 | 二次搬运费    | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04      | 4197.96   |             |              |    |
| 4   | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07      | 7346.42   |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程

工程 天彭街道泰康路北侧、景瑞西路东侧新建住宅、商业及配套设施项目供配电(内线)工程 【内 标段： /

线工程二批次】

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注 |
|----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
|    |              |         | 税前建安工程造价（不含总价措施费）   |           |           |             |              |    |
| 5  | 031302008002 | 工程定位复测费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02      | 2098.98   |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
|    |              |         |                     |           |           |             |              |    |
| 合计 |              |         |                     |           | 423993.64 |             |              |    |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。