

锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

(单位盖章)

2026 年 9 月 7 日

封-1

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

标段名称：/

招标工程量清单

招 标 人：成都交通枢纽场站建设管理有限公司
(单位盖章)

编制单位：华信众恒工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：杨娅婷
(签字或盖章)

编 制 人：周英
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：汪蓉
(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 7 日

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 1 页 共 17 页

一、工程概况

1.1项目名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

1.2项目业主：成都交通枢纽场站建设管理有限公司

1.3工程概况：本工程为新建公交场站项目，包含三栋保障性租赁用房、一栋配套设施用房、1栋公交场站、1层地下室组成。地上建筑面积67732.32m²，地下建筑面积13675.05m²，总建筑面积81407.37m²。建设内容为各建筑工程的土建工程、安装工程、装饰工程以及总平工程中的部分绿地景观、水池、道路、围墙、大门及附属设施等工程。

1.4招标范围：设计施工图内的全部内容。包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、外电接入）、总平、交安、标识标牌、基坑支护、土石方等（其中：精装修工程（保租房）、总平景观工程、幕墙工程、交安工程（含标识标牌）、抗震支架工程、公交弱电智能化工程、泛光照明工程、外电接入工程属于专业工程暂估价）。不包含洗车机设备及相应的基础，具体内容详见招标文件。

1.5设计单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

二、建设招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围：

包括房屋建筑、装饰、安装（强电、弱电、消防、给排水、空调、外电接入）、总平、交安、标识标牌、土石方等（其中：精装修工程、总平景观工程、幕墙工程、交安工程（含标识标牌）、抗震支架工程、公交弱电智能化工程、泛光照明工程、外电接入工程属于专业工程暂估价）。不包含洗车机设备及相应的基础，具体内容详见招标文件。

2.2编制依据：

2.2.1中国建筑西南设计研究院有限公司提供的施工图纸及相关设计答疑；

2.2.2中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关计量标准及相关配套文件；

2.2.3《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2025版）及相关配套文件；

2.2.4建设单位提供的界面划分资料；

2.2.5四川省建设工程工程量清单计价导则；

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 2 页 共 17 页

- 2.2.7设计图纸中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料；
- 2.2.8施工现场情况、地勘资料、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等。
- 三、投标报价相关说明
- 3.1投标报价注意事项
- 3.1.1投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、招标文件、拟签订合同及主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。
- 3.1.2本次招标工程采用工程量清单综合报价，投标人结合自身技术管理水平和抗风险能力，对清单综合单价报出相应价格，除本清单说明、招标文件及合同另有规定外，在合同履行过程中，除合同另有约定外无论任何原因引起的工程量的减少或增加，中标人所报价格（包括工程量清单综合单价、清单中按项包干的措施费用、专业措施费用综合单价等）均不调整。投标文件按照招标人给定的格式要求进行报价，招标人未给定的其他表格无特殊要求。
- 3.1.3投标人应对施工现场和施工条件进行查勘，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件（通行障碍、路桥通行情况等）、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他因素（临水、临电和通讯等）。因投标人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所产生后果的，由投标人承担由此增加的费用和延误的工期。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验、有实力且充分了解本项目现场情况的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。投标人不得以未了解施工现场情况及自身经验、能力不足等提出工期和费用的索赔。
- 3.1.4工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和中标人双方最终核定确认为准。
- 3.1.5分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术要求及相应标准图集，投标人应根据清单及上述技术文件进行投标报价。工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价。综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集、相关规范、招标技术要求和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目及定额解释所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 3 页 共 17 页

和税金以外所需的人工、材料（含设备）、施工机具使用费、企业管理费、利润、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复、管理、保险、利润、并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险的全部费用。 3.1.6建渣、垃圾（含白色垃圾）及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应按建设单位要求及时清运，弃置须满足成都市环境卫生保护有关规定。投标报价时应综合考虑《成都市建筑垃圾全密闭运输和公司化运营管理实施办法》（成城发〔2012〕143号）相关规定，投标人必须按照该文件的相关规定执行，中标后不得因此类原因调整综合单价。 3.1.7中标人必须在各项目施工现场搭设或租赁供招标人（招标人办公用房分隔由招标人确定）、监理办公以及中标人管理人员办公、会议的活动板房，相关要求详见合同专用条款。工程临时用房投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活、招标人用房要求进行总平面布置，工程竣工后，中标人应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，产生的费用综合考虑在投标报价中。投标人应根据本项目施工实际情况充分考虑临设的建设位置及方式，因施工需要进行临设二次或多次搭设拆除的费用综合考虑在报价中。中标后招标人不再对此进行签证或重复支付临设费用。 3.1.9本工程须严格按照招标文件、工程量清单、设计图纸及变更文件的要求实施，否则招标人将要求中标人无条件进行整改，直到满足招标人、设计单位的要求，投标人应在投标报价中充分考虑上述因素，中标后不得因此提出任何索赔。 3.1.10工程量清单的计量规则：除总说明及清单特征描述中另有特殊说明外，工程量均按“计价标准”中规定的工程量计算规则计算；工程量清单中个别项目改变了计量单位及计量规则，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”，须按工程量清单所列的单位进行报价。其中分部分项清单以“项”列计的清单项目，费用包干使用，中标后不作调整，若取消相关内容，则不再计取此项费用。 3.2关于基坑及土石方： 3.2.1基坑开挖须按招标人提供的施工设计图规定的开挖范围进行开挖，严禁超挖。开挖前，原地面标高由招标单位、中标单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位共同确认；中标人须按图开挖，若中标人超挖，对超挖部分增加及超挖所产生的回填不予计量，也不另行结算，超挖对地基构成隐患的，对地基处理产生的所有费用以及延长工期均由投标人自行承担。开挖土方外弃由招标单

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 4 页 共 17 页

- 位单独委托有资质的运输单位实施（沟槽开挖及零星土方由中标单位自行考虑外运）。
- 3.2.2除所列已有清单外，若挖土遇地下障碍物及地面砼破除、管道拆除、农作物、灌木、竹类、树蔸拆除、垃圾（含白色垃圾）等新增工程项目均不予签证计算，其他拆除工程弃渣运输、补贴和堆放场地等费用也不另行计算，投标人应自行踏勘现场，综合考虑上述因素进行报价，中标后综合单价不予调整。
- 3.2.3挖基础土（石）方中涉及的人工修边费用、施工过程中各种施工机械上下基坑时的“马道”留设、破除及挖运费用以及土方垂直运输等所发生的费用，由投标人投标报价时综合考虑在相应清单项目综合单价中，实际施工中无论发生任何情况，中标后均不得调整。
- 3.2.4土石方工程量计算除项目特征中列明计算规则外按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和相关计量标准规定的计算规则计算。建筑土石方工程包含挖方（招标人有权指定取土地地点，承包人应配合清表）、填方（含分层碾压夯实）、场内平衡、调配运输（不限于场内，同时满足招标人对土石方整体平衡的要求）等。本招标项目施工场地范围内土石方堆场位置，土石方堆场及借、弃土石方地点和运距由投标人确定，相关费用计入综合单价。工程量清单中的土石方项目的开挖方式、开挖深度和土质、石质情况等已综合考虑，在施工中无论施工方案、开挖方式、开挖深度和土质、石质情况发生怎样的变化，结算时只调整工程量，不调整该项综合单价和工程量计算规则，投标人应在充分考虑上述因素后进行综合报价。
- 工程结算土石方工程量按招标人最终审定的，监理人及中标人签认的施工方案、第三方测量机构测定的方格网及实际施工情况进行计算，卵石层、强风化岩石、全风化岩石不分类别统一计入土石方工程量。土石方由投标人根据地勘报告综合考虑土石比，土方、石方不单列，全部综合计算。
- 3.2.5投标人报价时应该综合考虑成都市土方运输管理的有关规定，中标后不得因此对土石方项目综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，同时招标人将按合同约定进行处罚。
- 3.3关于钢筋
- 3.3.1钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量（含施工搭接以及施工搭接导致的箍筋加密工程量）和损耗量费用及钢筋连接费用。钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎搭接、焊接、机械连接等方式，其发生费用投标人综合考虑计入综合单价

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 5 页 共 17 页

中，中标后综合单价不作调整（当设计或规范中有几种方式时，招标人有权要求选用其中任何一种连接方式，综合单价不作调整）。

3.3.2构造柱、墙体拉结筋、现浇圈梁、现浇过梁、配筋带连接处、装饰后浇柱等一切与主体结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用投标人应在相应项目的报价中考虑，招标人不再对上述施工方法签证，中标后综合单价不作调整。

3.3.3 措施钢筋在地下室一建筑与装饰工程专业措施项目清单中计列，总价包干，中标后不作调整。

3.4关于砼、砂浆及水泥

3.4.1本工程现场不得搅拌砼及砂浆，砼采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆，投标人投标时需充分考虑商品砼采用的各种泵送方式和输送设备费及设备使用电费、水平垂直运输方式、浇筑方式、各类外加剂及外加纤维等，且须满足本招标项目工期、安全文明施工和工程质量要求，中标后其综合单价不作调整。

3.4.2投标人报价时自行考虑商品砼（含防水砼）的骨料种类及规格。

3.4.3清单中的预拌砂浆应符合成都市发布的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DB51/T5060-2013）要求，投标人投标时需充分考虑预拌方式，中标后其综合单价不作调整。

3.4.4本工程所有水泥全部使用大厂水泥。

3.4.5 外剪力墙、挡土墙穿墙螺杆或拉片要求必须带止水环，除设计要求的预留预埋外，不得有因使用对拉螺栓或采取其他施工措施而产生的预留孔洞（对拉螺栓不允许取下，同时须完成相应的封堵措施）；若设计需要预留孔洞时投标人应采取相应防水措施防止因预留孔洞而产生漏水。对于上述事项，各投标人应在充分考虑其技术要求的基础上，综合考虑在投标报价中，无论实际施工中采用何种措施，中标后不作调整。

3.4.6梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的砼，结算时仍按梁板图纸说明中梁板砼强度等级计量（不同标号砼施工采取的措施费用包括在综合单价中），中标后综合单价不作调整。

3.4.7直接在现浇砼上原浆收平压光（或拉毛），所需费用由投标人综合考虑在投标报价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 6 页 共 17 页

3.4.8 在钢筋混凝土结构层上采取的修补、平整措施，所需费用由投标人综合考虑在相应现浇混凝土清单项综合单价中，招标人不再单独计取。

3.4.9混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价。

3.4.10建筑工业化装配式构件清单项目的综合单价应包括装配式构件深化设计及因深化设计产生的工程增加费用。支撑搭设应充分考虑装配式构件施工费用，综合考虑在报价中，招标人不再另行支付。

3.4.11 装配式混凝土矩形柱、矩形梁、叠合楼板、叠合梁、楼梯、墙板等工程量按照预制混凝土构件结构尺寸计算，综合单价包含了工厂混凝土构件预制、预埋铁件制作安装、钢筋制安、模板费、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、构件吊装、装配式构件支撑、安装等费用。装配式混凝土坐浆、灌浆费用包含在单价中，不再另行计算。

3.5屋面及防水工程

3.5.1所有卷材防水底油、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、附加层和收边等工程量不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量自行综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.5.2所有涂膜防水基层处理、嵌缝、管洞周边特殊处理、接缝搭接、阴阳角加厚、附加层和收边等工程量均不另行计算，投标报价时由投标人将其增加的工程量综合考虑在投标报价中，无论投标报价是否增加该部分的费用，施工质量均应满足规范和设计要求，中标后综合单价不作调整。

3.5.3刚性屋面直接在现浇混凝土上原浆收平，所需费用由投标人综合考虑报价在相应项目的综合单价中。如达不到该要求，投标人自行考虑采取相应措施并承担相关费用。

3.6保温、隔热、防腐工程

3.6.1 木作面（含木龙骨、木工板基层、木面层等）均需按规范要求做防潮、防蛀、防火、防腐处理，且必须满足消防验证标准，

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 7 页 共 17 页

- 投标人自行充分考虑相应措施的费用，综合考虑在投标报价中。
- 3.6.2 钢结构防腐涂层的含锌量、不挥发分（物）含量、硬度、耐磨性、耐冲击性、附着力等物理性能指标符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 3.6.3 防腐涂装配套中油漆的耐酸性、耐碱性、耐温变性、耐湿热性、耐盐雾性、耐气候老化性等防腐性能指标应符合产品标准要求及相关设计规范要求。
- 3.7 楼地面装饰工程
- 3.7.1 本项目的木工板、胶合板、饰面板、木夹板、腻子、乳胶漆、墙纸、木地板、粘合剂等的环保要求都须达到设计及业主要求的标准，要求中标人提供厂家出具的相关资料（包括检验报告）。
- 3.7.2 投标人一旦中标，根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明（方案设计中未深化的相关造型节点、家具工艺、专用设施工艺等）进行图纸核对，若存在矛盾的应待建设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下，综合单价均不作调整，合同中约定可调整的除外。
- 3.8 墙、柱面装饰与隔断
- 3.8.1 异形或弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑异形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，投标人应综合考虑在综合单价中，招标人不再另行支付。
- 3.8.2 各类螺栓、锚栓、钢销、不锈钢连接件、外墙清洗等费用，由投标人综合考虑在投标报价中，结算不再另行计取。
- 3.8.3 装饰工程的收边、收口，塞缝，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口，塞缝等，投标人应将可能发生的费用含在报价中，结算不再另行计取。
- 3.8.4 本工程量清单中涉及钢龙骨（或木龙骨）的墙（柱）饰面项目，其龙骨的费用应考虑在相应的墙饰面清单项目综合单价中，螺栓、型钢、专用膏胶混合物抹缝、钢板压条等包含在综合单价内。
- 3.8 天棚、其他装饰工程
- 3.9.1 本工程所列的天棚相关项目，除包含天棚龙骨、基层、面层的工作外，还包含局部造型、线条、凹槽、封边、各类轨道加固、完成送排风口开洞及灯槽开洞等费用，以及成品检修口的费用，投标人应将其综合考虑在综合单价中。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 8 页 共 17 页

- 3.9.2 弧形材料要经厂家特殊加工完成，投标人应充分综合考虑弧形材料的施工难易程度及材料的损耗、切割、磨边、倒角等，其发生的费用由投标人综合考虑，中标后不得调整。
- 3.9.3 本项目的木工板、胶合板、饰面板、木夹板、腻子、乳胶漆、墙纸（布）、木地板、粘合剂等环保要求都须达到设计及业主要求的标准，要求中标人提供厂家出具的相关资料（包括检验报告）。凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈处理。
- 3.9.4 投标人一旦中标，根据招标人提供的设计图制作详细的节点大样图和施工工艺说明，若有矛盾处应待建设单位和设计单位确认后再进行施工。中标后无论在何种条件下费用均不作调整，合同中约定可调整的除外。
- 3.6关于安装
- 3.6.1投标人报价时应充分考虑给排水管道、电气管道、空调管道等暗设于墙体、楼板内，管道暗设的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及所有孔洞、管槽的封堵、抹灰、恢复等措施费用并包含在报价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。
- 3.6.2投标人在报价中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复费用并计入相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。
- 3.6.3本工程的配电箱及管线（包括电缆桥架等）穿楼板、墙体、管井等一切需要做防火封堵的部位，中标人必须按照规范、标准和消防要求用合格的防火堵料封堵，相关费用包含在相应清单项目的综合单价中，中标后不得调整，也不另行签证（因工程实施完成后发生的设计变更除外）。电气配管项目包含转线盒、拉线盒项目，结算时不再单独计算。
- 3.6.4投标人应结合设计图纸和现场实际情况综合考虑本系统与其他系统可能出现的管路（桥架、风管等）避让而增加的费用，中标后不作调整。因中标人自身施工原因导致管路（桥架、风管等）避让而增加的费用，不予补偿。
- 3.6.5给排水管道安装，应包含管道支架（弹性支吊架）制作、安装、除锈、刷漆等费用，其支架制作、安装、除锈、刷漆等均应符合设计、规范要求，中标后不作调整。
- 3.6.6管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 9 页 共 17 页

- 3.6.7塑料排水管上按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在相应管道项目的综合单价中。
- 3.6.8泵房外管道阀门的法兰材料单价应包含在相应阀门综合单价中。
- 3.6.9各种电缆的敷设项目包含其防火封堵制作安装，投标人且应综合考虑其制作、安装方式，不论招标人要求施工中采用何种方式，中标后单价均不作调整。
- 3.6.10弱电箱（柜）的线为电线，则端子外部接线和接线端子工作内容及基础支架制安计入箱（柜）安装综合单价中。
- 3.6.11投标人在配电箱综合单价报价时应结合本工程的实际情况，对配电箱元器件配置及回路进行相应的深化完善以需满足设计及招标人对其使用功能要求，充分考虑因此而增加的各种费用，中标后不得以任何理由要求招标人调整该项目综合单价。
- 3.6.12配电箱费用应包含所有箱内元器件（清单项目单列的除外）。
- 3.6.13消防泵房内消防管道包括管道、管件、支架制作（成品支架）安装、刷漆及穿楼板（墙）预留孔洞等费用。
- 3.6.14消防水管道的水压试验、消毒冲洗、泄漏试验均应满足现行的施工及验收规范、设计等要求，不论其试验次数的多少，其费用包含在管道安装相应项目的综合单价中。
- 3.6.15所有管道的安装需包含管道标识，投标人投标后其综合单价不作调整。
- 3.6.16弱电系统中各种硬件的安装均包括本体安装及调试，自身运行所需系统软件的安装、调试。各种网络软件的安装均包括本体安装及运行所需的系统搜索、拓量监控及安全策略设置。
- 3.6.17弱电工程中各系统若需进行深化设计，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用在投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。
- 3.6.18泵房外的管道阀门的法兰、紧固件费用已包含在相应阀门综合单价中，中标后不作调整。
- 3.6.19暖通专业中风管与不同规格风口相连的柔性风管以及风口固定在吊顶上所需木方等，其费用包含在相应的风管综合单价中，中标后不作调整。
- 3.6.20暖通专业中，具有阀体远程手动开启功能（带钢绳及控制盒）的风口及阀件，需就近处在墙上预埋保护钢套管、控制线及远程手动控制盒，其费用包含在相应的风口阀件综合单价中，中标后不作调整。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 10 页 共 17 页

- 3.6.21暖通专业中的各类防火封堵、防火套管、导流叶片、漏风试验已综合考虑在相应风管综合单价中，不再单独列项计量。
- 3.6.22风管、风机、风阀及风口等支架的制作安装及刷漆，综合考虑在各自综合单价内，不再单独列项。
- 3.6.23各类风口为满足装修效果而产生的刷颜色漆、喷塑而产生的费用，综合考虑在各自综合单价内，不再单独列项。
- 3.6.24 所有设备电机的检查接线、调试，以及所有设备及系统的试运行、联动试车费用，综合计入投标报价，中标后不做调整。
- 3.6.25 安装工程中单列的接线盒清单项目，仅适用于清单项目特征未包含接线盒内容的部位；清单项目特征已明确包含接线盒的，不得另行计算接线盒工程量。
- 3.6.26 安装工程涉及的超高施工增加费在投标报价时综合考虑，结算时不单独计取。

3.7关于材料

- 3.7.1所采用的各种面层材料、基层材料质量等均应达到国家、地方相关质量技术规范、标准以及招标技术要求。同时还应符合国家环保要求，均应取得合格证及检验报告。
- 3.7.2装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.7.3内外装饰工程正式施工前应先做样板，经招标人认可后方可进行正式施工，中标人应按招标人要求打样，并将打样费用充分考虑在综合单价报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.4装饰工程施工，必须满足消防验收标准，凡木作部分等，如木龙骨、木基层、木面层等均应采取相应的防火防腐等措施，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.5若后期需增加块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材（块料面层）背面考虑抗泛碱措施，面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.6投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 11 页 共 17 页

- 3.7.7油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.8油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。
- 3.7.9装饰工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验，进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用充分考虑在相应报价中，中标后不得因此调整综合单价和另行签证。
- 3.7.10投标人在报价时应综合考虑各种装饰材料的颜色，中标后不得因颜色变化而调整其综合单价。
- 3.7.11招标人有明确要求的材料（设备），投标人应满足给定的技术标准及参考品牌要求。投标人在施工中应按上述品牌及技术要求提供材料（设备）。如果在实际施工中确有相关品牌无法及时按时供应材料（设备）的，在经招标人认可后方可按不低于参考品牌同档次的材料品牌中选择一种使用。
- 3.8措施项目清单
- 3.8.1投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑本工程工期紧、质量要求高等特点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括通用措施项目清单、专用措施项目清单）进行报价。
- 3.8.2中标人应严格按照合同工期完成施工任务，若需要赶工的，中标人应采取赶工措施，相关的赶工措施费用已考虑在清单报价中，不再另计。
- 3.8.3通用措施项目清单：
- 3.8.3.1本工程中的安全生产措施费不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价。
- 3.8.3.2通用措施项目清单中除“安全生产措施费”为不可竞争费用外，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行填报金额，包干计价（合同另有约定除外），中标后不得调整。投标人认为应列的其他措施费用统一在地下室一建筑与装饰工程专业措施项目清单中自行填报，中标后不得调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未填报金额的，其费用视作已包含在其他清单项目报价中。
- 3.8.3.3如本项目施工区域内为微膨胀性土壤时，无论设计图中是否考虑抗浮锚杆或其他抗浮设计时，投标人在投标报价时均需考

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 12 页 共 17 页

考虑相应的布孔、排水等处理措施综合考虑在报价中，发包人不另行支付。如因中标人实施时未进行上述处理导致发生结构开裂、灌水等情况，由中标人承担一切直接及间接损失费用。

3.8.3.4各单项工程所需的场外租地及交通费、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水、白天施工照明费、地下室照明施工费、大体积混凝土的降温措施费、金属构件与墙体连接填补及防水、停水停电措施等由投标人在投标报价时综合考虑，进入项目清单综合单价，包干使用，中标后不作任何调整，也不另行签证。投标人应综合考虑施工用电尚未接入现场时，应自备柴油发电机供正常施工使用，投标人在报价时应考虑该部分费用，招标人不另外支付。且若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在综合单价中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

3.8.4专业措施项目清单：

3.8.4.1专业措施项目清单综合单价包含该措施项目所需的人工、材料（含设备）、机械、管理费、利润、按设计规定、验收规范、招标技术要求施工单位应进行的测试、试验、检测费用，缺陷修复并考虑合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

3.8.3.2专业措施项目清单计价表中大型机械设备进、出场及安拆费包括除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况，自行综合考虑计入地下室一建筑与装饰工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不作任何调整，如有重复进出场不额外增加费用。

3.8.3.3专业措施项目清单计价表中脚手架包括搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等由投标人根据自身的技术水平和拟定的施工组织方案并结合本工程的具体情况，自行综合考虑计入各单位工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不作任何调整。

3.8.4.4投标人应根据现场情况、相关规范要求完成工作范围内降水工程的方案编制工作，并在收到中标通知书后一个月内完成降水工程的报审并确保通过相关部门审查，上述设计、报审且通过审查的相关费用及按方案施工的全部费用均由投标人在地下室一建筑与装饰工程专业措施清单中综合考虑报价包干使用，中标后不再调整。如通过相关部门评审后方案有变化的，中标后仍不得调整。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 13 页 共 17 页

- 3.8.3.5施工用电接入费：施工现场用电由投标人自行接入解决，并应自行将施工用电接入现场各使用位置，并应为各专业承包单位提供施工用电接口，内容包括但不限于土石方、开关站、环网柜、架空导线、电杆、埋地电缆、箱变、检查井、接地、调试等，施工用电的开关站建设费、电缆维护费、通道占用费、保证金及负控装置费、施工过程中看护、检修、维护等费用以及使用完成后相关设备、管线等自行拆除产生的费用和自行回收利用折价等相关费用及用电手续办理由中标人自行负责，并向供电部门直接支付及办理相关费用的退还。施工期间发生的相关费用投标人自行综合考虑计入地下室（公交站）一建筑与装饰工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不再调整。
- 招标人已在最高投标限价中考虑了施工用电的残值回收费用，投标人在报价时应考虑此因素。
- 3.8.3.6施工现场用水接入费用：施工现场用水由投标人自行解决（包含水源接入费），所有费用由投标人自行综合考虑计入地下室（公交站）一建筑与装饰工程专业措施项目清单中，包干使用，中标后不再调整。
- 3.9其他项目清单
- 3.9.1暂列金： 暂列金是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明了工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。由招标人掌握并使用，投标人在投标时按照招标人列出的金额填报暂列金额，计入投标总价中。
- 3.9.2 专业工程暂估价：本项目的专业暂估价按招标人给定的金额填报，在施工过程中由招标人、中标人共同招标确定。
- 3.9.3计日工：计日工项目是指投标人根据招标人提出的以计日工方式实施的零星工作。施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件和施工期间四川省造价站颁布的计日工人工单价执行。
- 3.10税金
- 3.10.1按国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税。
- 3.11其他需注意问题
- 3.11.1因中标人原因出现村民阻碍施工等因素造成的机械台班闲置及人员窝工等，不得要求招标人另行支付费用。
- 3.11.2因中标人原因造成工程完工时间延误，致使增加的一切费用由中标人自行承担。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 14 页 共 17 页

- 3.11.3 中标人需按照成都市建设工程安全文明施工标准化进行围墙、覆盖等施工，并满足招标人现场管理要求。其中红线范围新建围挡（含门头、围挡装饰、围挡各种配件等）包含在本次报价中，但此部分由甲方另行招标实施，结算时需扣除此部分费用。
- 3.11.4 投标人须结合现场实际情况自行考虑场内道路布置，相关费用投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。
- 3.11.5 施工过程中对围墙的维护、搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围墙标准提升，围墙广告布置等改变均不再计取任何费用。
- 3.11.6 投标报价中应包括投标人竣工验收后，将房屋移交业主时，卫生间、厨房等有防水要求房间完成闭水交验等所产生的费用，由投标人综合考虑在分部分项工程量清单计价表中的综合单价中，中标后不得另外计取费用。
- 3.11.7 投标报价中应包括投标人竣工验收时通水、通电试运行及水箱蓄水所产生的水费、电费，包干使用，中标后不作调整。
- 3.11.8 投标人须结合现场实际情况及项目要求，自行考虑可能产生的土地租赁费用及相关手续的办理费用，相关费用由投标人综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。
- 3.11.9 本工程施工现场要按规定实施物业化管理，由投标人负责，并应满足成建委发〔2010〕487号文，关于印发《成都市中心城区建筑和市政基础设施项目施工现场实施物业化管理》的通知相关要求并承担相应费用。如投标人不按规定实施物业化管理，招标人将不对该项目申报安全文明评审验收并且招标人有权自行委托物管公司对工地现场进行物业化管理，所发生费用由投标人承担。
- 3.11.10 工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.11.11 投标人的施工方案必须兼顾社会交通的需要，投标人报价时须综合考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等因素。并包含在投标报价中，中标后不得调整，也不另行签证。
- 3.11.12 投标人在投标报价时应充分考虑施工期间的各项迎检工作，并将该类费用综合考虑在报价中，招标人不再另行支付此类费用。
- 3.11.13 新建已形成的外部公共道路至施工现场范围的进场道路，需办理与此相关事项的手续、以及产生的各项费用均由投标人承担。

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 15 页 共 17 页

- 以上费用（含相关土石方开挖、回填）由投标人在报价中综合考虑，实际施工方案小于招标拟定方案则按实结算。
- 进场道路、施工出入口涉及的市政道路开口、地下管线的保护费、办理相关手续费用以及施工完成后按主管部门要求恢复的费用由投标人综合考虑在投标报价中，不再办理签证。
- 3.11.14 投标人使用已形成的外部道路产生的一切费用（包括但不限于外部道路的损毁修复费用）由投标人综合考虑在投标报价中。
- 3.11.15 投标人应充分考虑本项目与相邻建筑及设施间挡墙设置、现场设施保护、临时占道等情况，在施工组织设计中明确相应施工方案，将上述事项产生的费用综合考虑在投标报价中，中标后不得调整。
- 3.11.16 投标人因施工中因非招标人原因损坏附近的农田及农作物、厂房及其附属设施产生的第三方费用索赔由投标人自行承担。
- 3.11.17 本工程中若有设计明确需二次深化设计的项目，深化设计必须满足技术要求、招标图纸、相应规范及设计的要求，并通过招标人、原设计单位和相关部门的审查认可后，方可实施。其深化产生的设计、出图（套数满足招标人要求）及图纸审查费用在投标时应综合考虑在报价中，中标后不另行支付。
- 3.11.18 工程项目建设过程中产生的环境保护税由承包人自行承担，相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不另行支付。
- 3.11.19 投标人投标报价时应考虑综合验收及质保期内维保费用，招标人不再另行支付。
- 3.11.20 本项目建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置应满足《四川省城市建筑垃圾管理办法》（川办规〔2024〕4号）相关规定，投标人根据招标文件要求《四川省建设工程工程量清单计价导则》的规定，结合工程和自身实际情况，自行报价，除分部分项工程量清单特征描述中已包含的余方弃置、泥浆处置等工作内容外，其余工程垃圾外运及处置费均包含在“工程垃圾外运及处置费（含税价）”项目中包干计取。

四、投标报价编制要求

- 4.1 投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。
- 4.2 投标人投标报价执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）规定的投标报价格式。投标人除按标准表格填报分部分项工程项目清单计价表、单价措施项目清单计价表外，须随投标报价一并提交综合单价分析表，分析表中列明各清单子目组价所对应的定额人工费用及人工含量，作为人工费调整、结算审核依据。
- 4.3 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 16 页 共 17 页

工程量清单的其他项目综合单价或合价中，中标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

4.4如投标文件的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与招标人提供的工程量清单不一致时，以招标人提供的工程量清单为准。

4.5中标后《已标价工程量清单》中错误修正与结算支付。

4.5.1若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

4.5.2若材料价格表中的材料价格与工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如主要材料价格表或工程量清单综合单价分析表中有未填写材料单价的材料，该项材料价格按零价格处理，但由此项材料组成的综合单价的工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项材料不能得到结算与支付。

4.5.3若工程量清单计价表中的综合单价与工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，工程结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。如工程量清单计价表或工程量清单综合单价分析表中有未填写综合单价的清单项目，该项目综合单价按零价格处理，但该工程量清单项目的工作内容仍应按招标文件及工程量清单的要求完成，但该项目不能得到结算与支付。

4.5.4 若通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。投标人投标报价时注意分部分项工程量清单与计价表和单价措施的项目特征描述栏文字、项目名称栏文字有跳页的现象，投标人不能遗漏任何文字和符号，若遗漏任何文字和符号所造成的后果由投标人自行负责。

4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员加盖其执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖章的，还需提供委托协议或合同（附复印件）。

4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

4.8投标文件正本的分部分项工程量清单计价表中的项目及单价措施清单项目须包含综合单价分析表。

4.9投标人的投标总价应与工程项目总价表的合计金额一致，工程量清单的金额（价格）均以人民币“元”为单位。综合单价及合

编制说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 17 页 共 17 页

价小数点后保留位数不作要求。

五、变更

本项目变更相关规定详见合同中相应部分的约定。

六、品牌表

招标人提供主要材料设备的参考品牌仅供参考，投标人在投标时选用的品牌可按招标人提供的参考品牌，或不低于参考品牌中同等档次的品牌进行报价，招标人未提供参考品牌及规格型号的，投标人须注明品牌及规格型号。本工程主要材料设备参考品牌详见附件。

七、本工程最高投标限价

本工程最高投标限价为523471307.84元（其中税前工程造价480248906.28元，不含税安全生产措施费8584746.14元，不含税暂列金27428931.37元，不含税专业工程估价148472375.60元）。投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则投标报价为无效报价，不进行商务标评审。

工程量清单计算规则说明

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。

2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	基底钎探	1. 人工基底钎探 2. 土壤类别综合考虑 3. 钢钎规格：综合考虑 4. 按实施钎探部分的基础水平投影面积计算 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m ²	12047.13		
2	010101001001	挖装单独土（石）方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为大开挖部位 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围	m ³	99476.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 有价值建材（如连砂石、卵石等）分开堆放产生的费用需考虑到综合单价中 10. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 11. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 12. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 13. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 14. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 15. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	010102001001	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等	m ³	1515.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	010103002001	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工	m ³	3154.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
5	010102007001	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方（含粘土） 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位	m³	97837.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车，不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		基坑支护					
		网喷					
6	010506020001	钢筋网 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径Φ8~10	t	31.977		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 固定钢筋网加强（ 16U型固定钉）等增加费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	010506001001	网喷加强钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 16）	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 φ 16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中	t	1.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	010202009001	网喷混凝土 80mm厚	1. 喷射厚度：80mm 2. 混凝土类别、强度等级：细石C20喷射混凝土 3. 混凝土的外加剂、运输方式、电费等费用包含在综合单价中	m ²	6561.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 泄水孔、泄水虑管、滤水层、土工布、扎丝绑牢等费用包含在综合单价中 5. 喷射工艺：湿喷、干喷工艺综合考虑 6. 操作用脚手架由投标人考虑在综合单价中 7. 泄水孔：φ50PVC管，1.5m*1.5m布置，透水段布置梅花状透水孔（透水表面缠绕一层无纺土工布） 8. 平台及翻边工程量计入清单工程量 9. 钢筋另计 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
9	010401010001	坑顶（底）排水沟300mm*300mm	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2. 沟截面尺寸：净空尺寸300mm*	m	615.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚素混凝土垫层 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 7. 土方挖、运、填包括在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	010502028001	集水井	1. 100厚C20素混凝土底板 2. 120厚MU7.5页岩砖砌筑墙体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 5. 土方挖、运、填包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	座	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
11	010502028002	沉淀池	1. 100厚C20素混凝土底板 2. 120厚MU7.5页岩砖砌筑墙体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 5. 土方挖、运、填包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	32		
		分部小计					
	0103	护壁桩					
12	010302001001	灌注桩成孔(桩径1200mm)	1. 地层情况：综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1200mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、空钻、临	m	4116.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时钢护筒摊销、拆除及残值回收等 综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考 虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝 土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土 浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中 , 结算时, 不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单 价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、 斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情 况时，在制定相应技术措施后，发 生的材料费用、措施费用包括在综 合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规范 要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010302001002	灌注桩成孔(桩径1500mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1500mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、空钻、临时钢护筒摊销、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中 , 结算时, 不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情	m	774.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
14	010302001003	灌注桩（水下商品混凝土 C30）	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：综合 4. 成孔方法：综合考虑 5. 混凝土种类、强度等级：C30 水下商品混凝土 6. 灌注桩的充盈系数和护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中	m ³	6024.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 本综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 工程量计算：按图纸设计桩径及实际施工长度计算工程量，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量，综合考虑在报价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
15	010301005001	护壁桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理 2. 桩头钢筋整理 3. 不能作为回填料，外运处理费包含在综合单价中 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	275		
16	010506001002	钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300级钢筋（抗震或非抗震综合考虑） 直径Φ12~Φ14	t	165.128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列）				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	010506001003	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由	t	39.002		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列） 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	010506001004	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 ϕ 25 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清	t	453.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列） 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	010506021001	钢筋笼吊装	1. 种类：现浇灌注桩钢筋笼吊装 2. 计量：按照现浇桩钢筋笼数量计算 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	657.191		
		分部小计					
	0105	冠梁					
20	010502005001	现浇混凝土冠梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形状：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 外加剂的掺量、限制膨胀率及抗裂纤维长度、砼拌合料、配合比等必须符合设计及相关规范要求 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价	m ³	934.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 浇筑前梁底原土夯实及覆盖尼龙薄膜等费用包含在综合单价中 7. 浇筑前桩顶凿毛、清除残渣、浮土、积水等费用包含在综合单价中 8. 监测点布置费用投标人综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
21	010506001005	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300级钢筋（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价	t	45.089		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	010506001006	现浇构件钢筋 HRB400 直径 Φ25	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 Φ25	t	95.576		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		工程桩					
23	010302001004	旋挖成孔灌注桩(桩径1200mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1200mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中	m	450		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用单列 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
24	010302001005	旋挖成孔灌注桩(桩径1200mm)（试验桩）	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1200mm 4. 成孔方法：综合考虑	m	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 9. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 10. 工程量按设计桩长按m计算 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
25	010302001006	旋挖成孔灌注桩(桩径1000mm)无扩底	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1000mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用单列 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中	m	7550		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
26	010302001007	旋挖成孔灌注桩(桩径1000mm)无扩底（试验桩）	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1000mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中	m	94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 9. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 10. 工程量按设计桩长按m计算 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
27	010302001008	旋挖成孔灌注桩(桩径1000mm)有扩底	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1000mm	m	3320		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用单列 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规范 要求				
28	010302001009	旋挖成孔灌注桩(桩径1000mm)有 扩底（试验桩）	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘 报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1000mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖 、场内外运距，泥浆场内外运距， 弃土场费用，土方补贴、桩头防水 处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵 送、拆除及残值回收等综合考虑在 报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考 虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝 土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土 浇筑另列清单项目 8. 声测管埋设等费用包含在综合单	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 9. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 10. 工程量按设计桩长按m计算 11. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
29	010302001010	旋挖成孔灌注桩灌注桩（商品混凝土 C30P8 中抗硫酸盐硅酸盐水泥）	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：综合 4. 成孔方法：旋挖 5. 混凝土种类、强度等级：C30（采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥配制，抗硫酸盐等级KS90>0.80；抗渗等级P8；胶凝材料最少用量300kg/m³，遇明水采用水下混凝土增加的费用考虑到综合单价中）	m³	9583.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 灌注桩的充盈系数和护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 8. 本综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 工程量计算：按图纸设计桩径及实际施工长度计算工程量，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量，综合考虑在报价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
30	010301005002	工程桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理 2. 桩头钢筋整理	根	705		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 不能作为回填用，外运处理费包含在综合单价中				
31	010506001007	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 $\phi 8-10$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其它方式	t	142.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	010506001008	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12\sim\phi 14$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 12\sim\phi 14$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连	t	2.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506001009	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构	t	154.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		径 φ16	件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 φ16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	010506001010	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内	t	400.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		人防封堵					
35	010804007001	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	m ²	1.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
36	010804007002	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	8.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
37	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(5)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3.89		
38	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(5)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号	m ²	19.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
39	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(5)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3.53		
40	010804007006	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM2022(5)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门 KDFM2022(5)-P-S	m ²	4.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
41	010804007007	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(5)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	9.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
42	010804007008	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(5)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	11.39		
43	010804007009	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1222(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号	m ²	5.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
44	010804007010	无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM1522(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	3.53		
45	010804007011	无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门 WDFM2022(6)-P-S	m ²	9.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
46	010804007012	无门槛双扇双向防护密闭门 WSFMG5525 (G6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇双向防护密闭门 WSFMG5525 (G6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	56.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
47	010804007013	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5530(5)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5530(5)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	17.01		
48	010804007014	无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门 WSFM5525(6)-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号	m ²	28.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
49	010804007015	固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	9.72		
50	010804007016	固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1222-P-S	m ²	25.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
51	010804007017	固定门槛单扇密闭门 KDMM1522-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM1522-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	3.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
52	010804007018	固定门槛单扇密闭门 KDMM2022-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门 KDMM2022-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	4.66		
53	010804007019	无门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 KDMM0822-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号	m ²	1.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
54	010804007020	无门槛单扇密闭门 WDMM1222-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1222-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空 办公室关于发布《人民防空防护设 备（防护门类）通用技术标准的通 知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 5. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	5.7		
55	010804007021	无门槛单扇密闭门 WDMM1522-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 WDMM1522-P-S	m ²	3.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
56	010804007022	无门槛单扇密闭门 KDMM2022-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门 KDMM2022-P-S 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	4.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
57	010804007023	悬摆式防爆波活门 HM3600 (6)	1. 门类型：悬摆式防爆波活门 HM3600 (6) 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号及图集 RFJ01-2008、图集07FJ02-100 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 进风扩散室悬爆波悬摆式防爆波活门需加防堵铁栅, 做法详见图集 07FJ02-100. 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	1.58		
58	010804007024	悬摆式防爆波活门 HM8000 (6)	1. 门类型：悬摆式防爆波活门 HM8000 (6)	m ²	2.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号及图集 RFJ01-2008、图集07FJ02-100 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 进风扩散室悬爆波悬摆式防爆波活门需加防堵铁栅,做法详见图集 07FJ02-100. 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
59	010804007025	悬摆式防爆波活门 HM22000 (6)	1. 门类型：悬摆式防爆波活门 HM22000 (6) 2. 做法详人防设计、国家人民防空办公室关于发布《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准的通知 国人防建（2025）4号及图集	m ²	4.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			RFJ01-2008、图集07FJ02-100 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 进风扩散室悬爆波悬摆式防爆波活门需加防堵铁栅,做法详见图集07FJ02-100. 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
60	010804007026	防护密闭门封堵 WSFM5525(6)-P-S	1. 门类型：防护密闭门封堵 WSFM5525(6)-P-S 2. 做法详人防设计 3. 临战封堵做法详平战转换节点详图, 未尽之处详07FJ02第113、114页 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中	m ²	56.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
61	010804007027	防护密闭门封堵 WDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：防护密闭门封堵 WDFM1222(6)-P-S 2. 做法详人防设计 3. 临战封堵做法详平战转换节点详图. 未尽之处详07FJ02第113、114页 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	8.54		
62	010804007028	防护密闭门封堵 WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：防护密闭门封堵 WDFM1522(6)-P-S 2. 做法详人防设计 3. 临战封堵做法详平战转换节点详图. 未尽之处详07FJ02第113、114页	m ²	24.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求				
63	010804007029	防护密闭门封堵 WSFM4025 (6)-P-S	1. 门类型：防护密闭门封堵 WSFM4025 (6)-P-S 2. 做法详人防设计 3. 临战封堵做法详平战转换节点详 图, 未尽之处详07FJ02第113、114 页 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m ²	31.18		
64	010804007030	连通口双向受力双扇防护密闭门 WSFMG5525 (G6)-P-S	1. 门类型：连通口双向受力双扇防 护密闭门WSFMG5525 (G6)-P-S	m ²	56.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法详人防设计、RFJ01-2008第36页 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
65	010802001001	防护单元间风洞封堵（临时）	1. 通风口临战封堵，型号及规格综合考虑 2. 平时预埋件到位，预制封堵板平时生产到位并编号存放于构件储藏室中 3. 满足人防设计及施工验收规范 4. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	10.08		
66	010807001001	临空墙风洞封堵	1. 窗代号及洞口尺寸：临空墙风洞	m ²	17.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵，规格及型号综合考虑 2. 部位：通风口临战封堵 3. 平时预埋件到位，预制封堵板平时生产到位并编号存放于构件储藏室中 4. 做法详人防设计、07FJ02第69页（甲类超过、乙类超过1500X900的风洞封堵, 详人防结施） 5. 其他要求：含洞口各类角钢框、铁件、五金等				
67	011502001001	钢筋混凝土预制梁临战封堵	1. 钢筋混凝土预制梁临战封堵 2. 防护层材料种类及油漆：满足人防设计要求 3. 计量方式：按图示尺寸以长度计量，投标人综合考虑报价 4. 其他详见设计图、07FJ02第126页、第127页 5. 达到设计要求，满足现行施工验收规范	m	11.73		
68	010804007031	战时安装-钢制甲级防火门（计	1. 门类型：甲级隔音防火门 FHGM	m²	114.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		取主材费)	甲1222（计取主材费） 2. 1200mm*2200mm 3. 做法详人防设计、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008及《成都市人防工程防护设备选用表》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
69	010801001001	战时安装-普通木门（计取主材费）	1. 门类型：普通木门（计取主材费） 2. 门洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 其他：五金配件、闭门器、顺序器、防火铰链、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中, 门窗安装应满足	m ²	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其强度、热工、声学及安全性等技术要求，常开防火门需安装信号控制关闭和反馈装置,管井检修门应安装暗藏式插销及门锁 5. 观察窗综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
70	010401003001	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中	m ³	356.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010401003002	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	141.38		
72	010401003003	烧结耐火型页岩多孔砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结	m³	1.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐火型页岩多孔砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
73	010401003004	页岩多孔砖保护墙（地下室侧壁）	1. 页岩多孔砖防水保护层, 用M5预拌砂浆砌筑, 每隔4米设置一个300X300砖柱。防水层与保护墙之间留10mm缝隙, 用M5水泥砂浆随砌	m³	448.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筑随填实，砖墙厚度综合考虑 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
74	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	114.63		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
75	010502025001	C15素混凝土回填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝	m³	4.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
76	010502025002	C20素混凝土回填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m³	1.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010501001001	陶粒混凝土回填	1. 混凝土种类：陶粒混凝土 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	22.47		
78	010501001002	基础垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	1476.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010501001003	基础垫层 C20商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清	m ³	5.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010502003001	筏板基础 C35商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m ³	7770.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	010502005002	基础梁 C35商品砼 P8	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等	m ³	537.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010502006001	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	47.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	010502006002	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m³	130.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
84	010502006003	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	225.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
85	010502006004	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	235.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	010502010001	直形墙 C55商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C55 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	539.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
87	010502010002	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m ³	160.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
88	010502010003	挡土墙 C35商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8	m³	1181.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
89	010502011001	梁 C35商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	88.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
90	010502011002	梁 C40商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中	m ³	25.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
91	010502013001	有梁板 C35商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	2164.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
92	010502013002	有梁板 C35商品砼 P8	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	101.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
93	010502013003	汽车坡道 C35商品砼 P8	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送	m³	131.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
94	010502020001	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整	m ²	156.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
95	010502027001	机动车坡道截水沟一	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：排水沟混凝土工程量并入底板混凝土工程量中不单列 3. 地沟抹灰砂浆标号和厚度：最薄处20mm厚M15干混地面砂浆或C20细石混凝土找坡层综合，抹平 4. 防水层：另计 5. 沟底及沟壁面层：20mm厚M20干混地面砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 6. 盖板：镀锌双向格栅钢雨篦子，厚度不小于5mm 7. 具体做法详国标24J306 3-31-3 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	29.4		
96	010502027002	机动车坡道截水沟二	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：150mm厚C20细石混凝土	m	133.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 沟抹灰砂浆标号和厚度：20mm厚 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 4. 盖板：成品铸铁篦子 5. 排水沟具体做法详截水沟大样图 ，沟篦子具体详国标24J306 4/3- 31及相关设计要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
97	010502028003	集油坑 C25防油砼	1. 坑截面尺寸：详设计 2. 垫层种类:150mm厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级：C25防油混凝 土 4. 具体做法详国标12J912-2 1/36 5. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ³	0.5		
98	010502022001	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同 强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	9.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
99	010502023001	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	4.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
100	010502021001	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝	m ³	74.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、 养护、安装，泵和输送管安拆、清 洗，接电、送电，停电时发电，以 及各种外加剂费用等均包含在综合 单价中。无论商品砼采用何种泵送 方式，其综合单价不作调整。混凝 土输送及浇筑方式综合考虑，泵送 电费及各种方式的泵送费均包含在 综合单价中。不因配合比、外加剂 掺入量的变化、运输泵送方式及外 加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
101	010502025003	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 细石商品砼	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水 带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	1.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
102	010502033001	后浇带基础 C40P8微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C40，抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷	m³	380.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
103	010502033002	后浇带梁 C35微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝	m³	58.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、 养护、安装，泵和输送管安拆、清 洗，接电、送电，停电时发电，以 及各种外加剂费用等均包含在综合 单价中。无论商品砼采用何种泵送 方式，其综合单价不作调整。混凝 土输送及浇筑方式综合考虑，泵送 电费及各种方式的泵送费均包含在 综合单价中。不因配合比、外加剂 掺入量的变化、运输泵送方式及外 加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
104	010502033003	后浇带梁 C40微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加 纤维） 2. 混凝土强度等级：C40 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷 纯水泥浆，后浇带金属网等措施包 含在综合单价中（钢板止水带另列	m ³	23.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
105	010502033004	后浇带板 C35微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m³	37.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
106	010502033005	后浇带板 C40微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C40 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列）	m³	24.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
107	010502033006	后浇带墙 C60微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C60 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
108	010502033007	后浇带墙 C65微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C65 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	5.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
109	010502033008	后浇带挡土墙 C40P8微膨胀商品 砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C40，抗渗等级P8 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m³	2.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	010505002001	砖胎膜	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、基础梁、桩承台等综合 2. 模板类型：砖胎膜 3. 砖胎膜及砖胎膜抹灰综合考虑在投标报价中，不另计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	318.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010505003001	基础梁 模板安拆	1. 部位:基础梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2734.33		
112	010505002002	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	788.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 111 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
113	010505002003	基础 模板安拆	基础类型	m ²	2734.33		
114	010505006001	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁、冠梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4919.16		
115	010505006002	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁，梁超高模板安拆 每超过1m增加费	m ²	917.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 112 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑报价 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
116	010505007001	有梁板 模板安拆	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑	m ²	21060.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 113 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单 计价定额中有梁板模板相应计算规 则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
117	010505007002	有梁板超高模板安拆 每超过1m增 加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增 加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	963.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 114 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
118	010505007003	坡道 模板安拆	1. 部位:坡道及踏步 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	373.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 115 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010505004001	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2777.95		
120	010505004002	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	4821.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 116 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
121	010505011001	构造柱 模板安拆	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	887.3		
122	010505012001	圈梁 模板安拆	1. 部位: 圈梁	m ²	106.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 117 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
123	010505013001	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采	m²	61.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 118 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	010505008001	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	14.73		
125	010505005001	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	6501.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 119 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
126	010505005002	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位:直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合	m ²	21140.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 120 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	010505005003	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆,	m ²	6200. 04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 121 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
128	010505005004	挡墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:挡土墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7592. 36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 122 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010505010001	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	340.43		
130	010505019001	后浇带模板 基础 安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合	m²	30.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 123 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
131	010505019002	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模	m ²	391.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 124 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
132	010505019003	后浇带模板 梁 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	533.25		
133	010505019004	后浇带模板 墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合	m²	167.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 125 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
134	010505019005	后浇带模板 挡土墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m ²	204.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 126 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式和何种止水螺杆,止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
135	010506001011	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	9.427		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 127 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
136	010506001012	现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	30.239		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 128 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
137	010506001013	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	0.187		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 129 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
138	010506001014	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 ϕ 8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） ϕ 8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑	t	343.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 130 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
139	010506001015	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	622.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 131 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
140	010506001016	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	464.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 132 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
141	010506001017	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ 18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	337.574		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 133 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
142	010506001018	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	241.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 134 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	010506001019	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	68.954		
144	010506001020	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗	t	20.282		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 135 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ 12-14)	震或非抗震综合考虑) φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
145	010506001021	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 16	t	7.681		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 136 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
146	010506001022	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	79.799		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 137 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
147	010506001023	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	277.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 138 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
148	010506001024	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	7.762		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 139 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
149	010506017001	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	4.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 140 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
150	010506025001	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其	t	2.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 141 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格:钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸:综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
151	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸: 各种尺寸综合 3. 探伤要求: 满足设计及规范要求 4. 金属面油漆: 满足设计要求, 镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	1.95		
152	010609003001	防鼠板	1. 材料品种、规格: 成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板	m ²	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 142 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
153	010503016001	集水坑人孔钢盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：人孔钢盖板，具体参数详02J331-46 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2		
154	010503016002	污水集水坑人孔钢盖板	1. 部位：综合考虑 2. 盖板材料品种、规格：人孔钢盖板，具体参数详08S305-28-A 3. 与集水坑、孔口、洞口等连接的角钢综合考虑在此单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2		
155	040504001001	消防取水口重型铸铁防盗密闭井盖（含玻璃钢子盖） Φ700mm	1. 盖板材料品种、规格：成品重型铸铁防盗密闭井盖（含玻璃钢子盖） Φ700mm，厚度综合考虑 2. 使用部位：消防取水口，M10干	座	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 143 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			硬性砂浆及铸件锚栓安装综合考虑 3. 预埋件：综合考虑到综合单价中，单价包括球墨铸铁井座或子盖支座等费用 4. 具体做法详图集14S501-1 (P8) 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
156	040504001002	消防水池成品绿色树脂盖板	1. 使用部位：综合考虑 2. 材质：消防水池成品绿色树脂盖板，具体种类规格根据设计图纸综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ²	2.01		
157	010503016003	人防集水坑成品检修井盖	1. 使用部位：综合考虑 2. 材质：人防集水坑成品检修井盖（详图集24J306 4-2 2、3），具体种类规格根据设计图纸综合考虑 3. 防坠落网综合考虑到投标报价中 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ³	23.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 144 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	010503016004	人防集水坑混凝土盖板	1. 单件体积：综合考虑 2. 混凝土强度等级：详图集24J306 4-8 1 3. 砂浆强度等级：综合考虑 4. 配筋：预制混凝土盖板内配筋详见设计图纸，综合单价包含制作预制构件的钢筋、模板等费用 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	1.56		
159	010605002001	防洪闸板	1. 钢材品种、规格：铝合金或不锈钢板综合，外部刷漆喷字“LOGO+防洪挡板” 2. 钢板厚度厚度：0.8mm厚 3. 固定方式：地面至负一层的坡道两侧需设置固定插销，坡道中间配置移动插销，坡道地面根据插销数量设置插销孔，每块防洪闸板设置便于提拉的把手，费用综合考虑在投标报价中 4. 钢板高度：坡道上部闸板高约	m²	28.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 145 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0.8m, 坡道下部闸板高约1.5m, 具体详见设计 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
160	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	3301.03		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
161	010807003001	防火百叶窗	1. 窗类型：防火百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：防火百叶，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。	m²	20.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 146 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
162	010802004001	成品钢质甲级防火门	1. 门类型: 成品钢质甲级防火门(含油漆, 颜色综合), 单扇门、双	m ²	185.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 147 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
163	010802004002	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（	m²	40.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 148 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合,规格综合 2.开启方式：综合 3.洞口尺寸：综合考虑 4.综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5.防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6.防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7.安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8.其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9.其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 149 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	010802004003	成品钢质丙级防火门	1. 门类型：成品钢质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	7.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 150 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
165	010802004004	成品钢制甲级防火隔音门（SF甲）	1. 成品钢制甲级防火隔音门（SF甲），规格及型号综合考虑 2. 门洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 全部五金件、油漆及闭门器、顺序器、门锁门窗框与洞口缝隙的处理（填发泡剂等）和门窗框与涂料、面砖等装饰面的衔接处理（打胶等）等费用包含在综合单价中 5. 颜色及样式需满足招标人要求，综合考虑 6. 油漆品种、刷漆遍数：满足现行施工验收规范 7. 门制作安装、防火性、气密性、安全性、隔声效果及嵌缝、收口等均应满足相关规范要求 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m²	21.93		
166	010803002001	特级防火卷帘门(双轨双帘)	1. 洞口尺寸：特级防火卷帘门(双轨	m²	110.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 151 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			双帘），尺寸综合，材质综合 2. 启动方式:综合 3. 活动小门等费用综合考虑 4. 五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 5. 电动装置（另列） 6. 防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供，耐火极限符合设计及规范要求 7. 工程量计算规则：洞口尺寸以面积计算（单面面积），卷筒卷起部分工程量不计算, 其费用含在综合单价中 8. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
167	010801006001	卷帘门、电动开启窗电动装置	1. 品种：卷帘门、电动开启窗电动装置	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 152 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 控制箱、启闭装置、电动装置、按钮等费用综合考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
168	010902002001	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	669.27		
169	010902002002	聚酯无纺布隔离层(300g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m²	434.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 153 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
170	010902004001	屋面70厚C20细石混凝土刚性层内配钢筋	1. 刚性层厚度:70mm 2. 混凝土种类: 商品细石混凝土(加5%防水剂) 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类: 按结构开间双向分仓, 分仓缝20mm宽, 用沥青油膏嵌缝, 分仓范围≤6000*6000mm 5. 钢筋规格、型号: 内配Φ6@200mm双向钢筋 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8571.93		
171	010904001001	5.5mm厚高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:5.5高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材（材料拉力≥1500N/50mm）卷材与卷材剥离强度（搭接边，无处理）≥3.0N/mm 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口	m ²	15335.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 154 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
172	010904002001	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8571.93		
173	010902001001	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度：1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量（含R护角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口	m ²	7319.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 155 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
174	010902001002	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8571.93		
175	010903002001	1. 0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m ²	250.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 156 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
176	010903002002	1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4377. 97		
177	010904002002	1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m ²	1332. 61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 157 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
178	010904002003	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶面）	1. 部位：顶棚 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1012.17		
179	010904002004	1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1. 5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m ²	24.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 158 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
180	010904002005	1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 (立面)	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1. 5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	107. 08		
181	010904002006	1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料 (顶面)	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(≥1. 5KG/平方米) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m ²	57. 11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 159 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
182	010904002007	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（涂刮型）	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（II型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1326.74		
183	010903004001	钢板止水带	1. 部位：后浇带施工缝处 2. 材料种类：3mm厚钢板止水带 3. 规格：详设计图综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1472.27		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 160 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	010501002001	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	538.35		
185	011001001001	LC5.0轻集料混凝土找坡层	1. 找坡层厚度、砂浆配合比：LC5.0轻集料混凝土 2. 工程量按设计图纸尺寸以体积计算 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	261.92		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
186	010501002002	回填 干砂	1. 部位 2. 厚度 3. 材料品种、强度要求、配比	m³	0.22		
187	011101001001	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷纯水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招	m²	2430		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 161 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
188	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	86.84		
189	010501002003	100厚C15混凝土垫层	1. 部位：综合 2. 基层：综合 3. 地面厚度、砂浆配合比：100厚C15混凝土垫层，随打随抹平 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	56.75		
190	011101002001	40mm厚C20细石混凝土楼地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，	m ²	567.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 162 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
191	011101002002	50mm厚C25细石混凝土楼地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平，表面涂密封固化剂 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1468.38		
192	011101002003	50mm厚C25细石耐磨混凝土楼地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C25细石耐磨混凝土面层，在面层下20处配置Φ4，@250钢筋网，2m靠尺找平	m ²	5995.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 163 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 初凝时均匀撒播耐腐蚀合金骨干撒式地面硬化剂，不少于5kg/m² 4. 喷洒收光增效液体硬化剂，喷洒量0.15kg/m²，在硬化剂固化后进行机器抛光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
193	011101002004	50mm厚防油渗细石混凝土楼面	1. 基层处理：综合 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25防油细石混凝土，防油混凝土面层中应掺加Fe(OH)3、FeCl3(占水泥重量的1.5%)、及明矾(占FeCl3的10%)、及木糖浆(占水泥用量的0.15%)，分别以水溶液掺入，所有水量计入混凝土总用水量，该混凝土需用机械搅拌，水灰比不小于0.55 3. 密封固化剂填缝、研磨抛光、集油槽预留等费用由投标人综合考虑在报价中	m²	191.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 164 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
194	011101002005	100mm厚C20混凝土内配三级钢6@200钢筋网单层双向	1. 基层处理：综合 2. 面层厚度、混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土内配三级钢6@200钢筋网单层双向 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8689.93		
195	011101002006	人防C20细石混凝土楼地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4-0.5） 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	567.47		
196	011101006001	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层 硬基层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找	m ²	1003.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 165 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
197	011101006002	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层 填充层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：填充层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8175.08		
198	011101006003	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 硬基层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层	m ²	3490.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 166 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
199	011101006004	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 填充层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：填充层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	11665.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 167 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	011101006005	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 填充层上 加防水剂	1. 部位：综合 2. 基层类型：填充层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，加5%防水剂，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	638.28		
201	011106003001	防滑地砖楼梯面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中，规格600*600*10mm，踏步踏面和踢面的面砖颜色综合 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂	m ²	161.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 168 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			擦缝 5. 做法：踏步防滑做法详图集22J403-1 10/5-7, 踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条 6. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理及防滑警示条等费用包含在投标综合单价中 7. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地砖损耗等包含在投标综合单价中 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
202	011102003001	防滑地砖楼地面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、	m ²	111.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 169 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			花纹综合考虑在投标综合单价中， 规格600*600*10mm 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理等费用包含在投标综合单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
203	011109001001	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 支架高度、材料种类：铝制，架空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板含托架(600*600*30mm)，颜色综合	m ²	103.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 170 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
204	011105001001	水泥砂浆踢脚 100mm高-1	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+8mm厚1:3水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1815.65		
205	011105001002	水泥砂浆踢脚 100mm高-2	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8厚M15水泥砂浆打底扫毛	m	1013.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 171 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
206	011105001003	水泥砂浆踢脚 100mm高-人防	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光+7mm厚1:3水泥砂浆基层 4. 面层厚度、砂浆配合比：13厚1:3水泥砂浆打底 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1.03		
207	011105001004	人防水泥砂浆踢脚 150mm高	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：150mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：13mm厚1:3水泥砂浆打底+7mm厚1:3水泥砂浆基层 4. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光	m	581.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 172 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
208	011109002001	防静电踢脚	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+8mm厚1:3水泥砂浆垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色：成品防静电地板踢脚（与防静电地板配套使用），颜色综合 5. 固定方式：地板胶粘接层 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	48.94		
209	011105003001	地砖踢脚	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑 2. 基层处理：刷纯水泥浆一道, 清单另列 3. 踢脚线高度：100mm 4. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1	m	41.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 173 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			:3水泥砂浆打底 5. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚1 :2水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色： 8mm厚成品踢脚线对缝安装，材质 同地面地砖（与地砖配套），规格 、颜色、花纹综合考虑在投标综合 单价中 7. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 8. 地砖切割、外露面倒角磨边等综 合考虑在综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
210	040203001001	坡道表面刻槽	1. 基层类型：综合 2. 面层：面加防滑漆,并压防滑槽 （规格综合） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	905.14		
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 174 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	011201001001	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5008.58		
212	011201001002	人防墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道, 再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3237.45		
213	011201004001	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混	m ²	2544.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 175 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		找平、保护层	凝土墙柱综合， 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
214	011201004002	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1340.69		
215	011201004003	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	406.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 176 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
216	011201004004	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	12779.36		
217	011201004005	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层（加防水剂）	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1.03		
218	011201001003	立面20mm厚M20水泥砂浆找平、保护层（加防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在	m ²	1340.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 177 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
219	011201001004	立面20mm厚M20水泥砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1123.38		
220	011203003001	面砖墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，面砖厚度8mm厚，规格为600*600mm 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚M20水泥砂浆结合层（加建筑胶适量） 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝	m ²	290.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 178 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
221	011205001001	10厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型：砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mmC型轻钢龙骨，间距600mm。50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布（容重>32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层：10mm厚穿孔硅钙板，穿孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2544.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 179 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0113	天棚工程					
222	011301001001	天棚5mm厚M15水泥砂浆找平层（ 掺防水剂）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 找平层：5mm厚M15水泥砂浆找平层(掺防水剂)，两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	965.31		
223	011301001002	天棚10mm厚M15水泥砂浆找平层（ 掺防水剂）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 找平层：10mm厚M15水泥砂浆找平层(掺防水剂)，两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	5772		
224	011301001003	天棚8mm厚水泥砂浆找平层	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 找平层：5mm厚M20水泥砂浆打底+3mmM15水泥砂浆找平，两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2683.34		
225	011302001001	15mm厚穿孔硅酸钙板天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合	m²	1142.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 180 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（吊挂件配套），规格、型号综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：15厚穿孔硅酸钙板，孔径 $\phi 5$ ，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 结构层预留 $\phi 10$ 吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 181 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	011302001002	双层12mm厚防火纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（吊挂件配套），规格、型号综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚防火纸面石膏板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	57.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 182 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
227	011403001001	白色防霉无机涂料内墙面	1. 基层类型：综合 2. 墙面抹灰，清单另计 3. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 4. 品种、喷刷遍数：白色防霉无机涂料两遍 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	12973.98		
228	011403003001	白色防霉无机型涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色防霉无机型涂料（一底两面） 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3907.77		
229	011404002001	白色防霉无机型涂料顶棚（含腻子）	1. 涂料品种、喷刷遍数：满刷防霉涂料两遍，纵横各刷一道；满刮2厚防潮腻子找平，接缝处贴嵌缝带抹平；白色防霉无机型涂料（一底	m ²	83.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 183 页 共 183 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			两面） 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
230	011404002002	防霉变涂料顶棚	1. 找平层及防水层清单另列 2. 涂料品种、喷刷遍数：面喷防霉变涂料二遍 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1405.79		
		分部小计					
		其他装饰工程					
231	011503001001	楼梯间不锈钢栏杆 （国标22J403-1 2-7 B1） H=1100	1. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1，表面深灰色氟碳喷涂； 2. 栏杆高度：1100mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	142.52		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001001	地下室脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002001	地下室垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		大型机械设备进出场及安拆			
2.3.1	011601003001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
2.4		其他措施			
2.4.1	011601005001	降、排水措施	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.4.2	010506008001	支撑钢筋	1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防电气					
1	030402011001	防护单元总配电箱 RAP1	1. 名称：电源进线箱 2. 型号、规格：RAP1，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011002	移动电站总配电箱 RAD1	1. 名称：电源进线箱 2. 型号、规格：RAD1，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011003	防护单元配电箱 RAPT1	1. 名称：防护单元配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：RAPT1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011004	防护单元配电箱 RAPT2	1. 名称：防护单元配电箱 2. 型号、规格：RAPT2，箱体尺寸	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011005	防护单元配电箱 RAPT3	1. 名称：防护单元配电箱 2. 型号、规格：RAPT3 Pe=24kW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011006	移动电站配电箱 RAPDZ1	1. 名称：移动电站配电箱 2. 型号、规格：RAPDZ1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011007	战时进风机配电箱 RSF21/RSF31	1. 名称：战时进风机配电箱 2. 型号、规格：RSF21/RSF31，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011008	战时进风机配电箱 RPF21/RPF22	1. 名称：战时进风机配电箱 2. 型号、规格：RPF21/RPF22，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011009	战时排风机配电箱 RPF11	1. 名称：战时排风机配电箱 2. 型号、规格：RPF11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011010	战时进风机配电箱 RSF31	1. 名称：战时进风机配电箱 2. 型号、规格：RSF31 Pe=3.7kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011011	电站风机配电箱 RDZFJ1	1. 名称：电站风机配电箱 2. 型号、规格：RDZFJ1 Pe=8kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011012	给水泵配电箱 RGSB11	1. 名称：给水泵配电箱 2. 型号、规格：RGSB11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011013	给水泵配电箱 RGSB31	1. 名称：给水泵配电箱 2. 型号、规格：RGSB31，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011014	给水泵配电箱 RDZGSB1	1. 名称：给水泵配电箱 2. 型号、规格：RDZGSB1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
15	030402011015	排污泵配电箱 RQWB11/RQWB31/ RDZQWB1	1. 名称：排污泵配电箱 2. 型号、规格：RQWB11/RQWB31/ RDZQWB1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电 气元件、端子板外部接线，控制箱 到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	台	3		
16	030402011016	排污泵配电箱 RQWB32/RQWB33	1. 名称：排污泵配电箱 2. 型号、规格：RQWB32/RQWB33，	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011017	电热水器配电箱 RDRS11	1. 名称：电热水器配电箱 2. 型号、规格：RDRS11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011018	电热水器配电箱 RDKS11	1. 名称：电热水器配电箱 2. 型号、规格：RDKS11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011019	人员掩蔽部防化插座箱 AXFH1	1. 名称：人员掩蔽部防化插座箱 AXFH1 2. 型号、规格：各种类型人防插座箱、箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、配套插座、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱内配套电气元件、端子板外部接线等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011020	人员掩蔽部通信电源插座箱 AXTX1	1. 名称：人员掩蔽部通信电源插座箱 AXTX1 2. 型号、规格：各种类型人防插座箱、箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、配套插座、箱内配套电气元件、端子板外部接线等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030402011021	专业队队员掩蔽部化插座箱 AXFH2	1. 名称：专业队队员掩蔽部化插座箱 AXFH2 2. 型号、规格：各种类型人防插座箱、箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、配套插座、箱内配套电气元件、端子板外部接线等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011022	通信电源插座箱 AXTX2	1. 名称：通信电源插座箱 AXTX2 2. 型号、规格：各种类型人防插座箱、箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、配套插座、箱内配套电气元件、端子板外部接线等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030413005001	储油间防爆灯 LED 28W	1. 名称:储油间防爆灯 2. 规格、型号:LED 28W，其他综合考虑 3. 安装部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地及末端接线盒（底盒）等 5. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 6. 安装位置：综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
24	030413003001	人防应急节能单管LED灯(自带蓄电池30min) 18W	1. 名称：人防应急节能单管荧光灯 2. 型号、规格：（带30min蓄电池	套	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 18W 3. 安装方式：吊链安装 4. 包含灯具、光源、末端接线盒（底盒）等所有附件 5. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 6. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒（底盒） 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030413005002	防水防尘吸顶灯 28W	1. 名称：防水防尘吸顶灯 2. 型号、规格：28W IP54 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含灯具、光源、末端接线盒（底盒）等所有附件 5. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 6. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒（底盒） 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030413001001	人防战时专用照明灯 36V 5W	1. 名称：人防战时专用照明灯 2. 型号、规格：36V 5W 3. 安装方式：吸顶安装 4. 包含灯具、光源、末端接线盒（底盒）等所有附件 5. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 6. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒（底盒） 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	39		
27	030413002001	战时疏散出口标志灯 36V 1W	1. 名称：战时疏散出口标志灯 2. 安装方式：综合考虑	套	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯具样式、材质、光源类型、功率：36V 1W，其他综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地及末端接线盒（底盒）等 6. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030413002002	战时单向疏散指示灯 36V 1W	1. 名称：战时单向疏散指示灯 2. 安装方式：综合考虑 3. 灯具样式、材质、光源类型、功率：36V 1W，其他综合考虑 4. 安装部位：综合考虑 5. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地及末端接线盒（底盒）等	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030413013001	单联单控开关 220V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 220V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		
30	030413013002	双联单控开关 220V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 220V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030413014001	安全型单相五孔插座 220V 10A	1. 名称：安全型单相五孔插座 2. 型号、规格：220V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	60		
32	030413014002	防潮防溅型安全型单相五孔插座 220V 10A IP54	1. 名称：防潮防溅型安全型单相五孔插座 2. 型号、规格：220V 10A IP54 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	57		
33	030405013001	就地检修按钮/控制按钮	1. 名称：就地检修按钮/控制按钮	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030412004001	电气配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	291.82		
35	030412004002	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	13453.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030412004003	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6416.18		
37	030412004004	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	97.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030412004005	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1762.96		
39	030412004006	电气配线 WDZN-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZN-	m	1783.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030412004007	电气配线 WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	386.14		
41	030412004008	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	148.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV- 2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
42	030409001001	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5* 4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV -5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	28.86		
43	030409001002	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5* 6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV -5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	2225.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
44	030409001003	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5* 10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV- 5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1373.46		
45	030409001004	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5* 16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV- 5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	360.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030409001005	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	428.86		
47	030409001006	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	431.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
48	030409002001	控制电缆 WDZ-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-2*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	107.8		
49	030409002002	控制电缆 WDZ-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-4*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	350.66		
50	030409002003	控制电缆 WDZ-KYJY-5*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆	m	816.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：控制电缆 WDZ-KYJY-5*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030409002004	控制电缆 WDZ-KYJY-10*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-10*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	92		
52	030409002005	控制电缆 WDZ-KYJY-19*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-19*1.5mm ²	m	28.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	030409002006	控制电缆 WDZ-KYJY-24*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZ-KYJY-24*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28.86		
54	030409002007	控制电缆 WDZN-KYJY-4*2.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZN-KYJY-4*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	274.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
55	030409003001	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截 面≤10mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质 同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	136		
56	030409003002	热缩式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<截面≤ 16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
57	030409003003	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm²<最大单芯	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
58	030409003004	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，50mm²<最大单芯截 面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	32		
59	030409003005	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，70mm²<最大单芯截 面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
60	030409005001	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头	个	240		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
61	030409005002	控制电缆头 14芯<电缆头≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：14芯<终端头≤24芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	84		
62	030412003001	人防桥架 300×100mm	1. 名称：人防桥架 2. 型号、规格：300×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配	m	378.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 梯架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	030412003002	人防桥架 200×100mm	1. 名称:人防桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 6. 梯架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	186.04		
64	030412001001	镀锌钢管 SC15	1. 名称:镀锌钢管	m	3093.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:镀锌钢管，SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030412001002	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	4637.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030412001003	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3229.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030412001004	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1125.88		
68	030412001005	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	484.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030412001006	镀锌钢管 SC100	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.7		
70	031301003001	密闭肋	1. 名称：密闭肋	个	316		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 做法详见07FD02-P18~P23 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	030412006001	防护密闭接线盒	1. 名称、类型：防护密闭接线盒（底盒） 2. 材质：钢制 3. 做法详见07FD02-P18~P23 4. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	632		
72	031301003002	人防穿墙管制作、安装 ≤DN50mm	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN50mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范	个	160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
73	031301003003	人防穿墙管制作、安装 ≤DN70mm	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN70mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范 及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
74	031301003004	人防穿墙管制作、安装 ≤ DN100mm	1. 名称、类型：人防穿墙管制作、 安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：≤DN100mm 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范 及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	152		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
75	031301003005	人防穿墙管制作、安装 ≤ DN150mm	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 4. 做法详见07FD02-P18~P23 5. 填料材质：综合考虑，满足规范及验收要求 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
76	030410002001	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	586.32		
77	030410007001	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
78	030410007002	等电位箱TD-28 SEB	1. 名称：等电位箱TD-28 SEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：160×75×55 (mm) 端子板：紫铜4*25，其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
79	030416006001	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称；送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	5		
		分部小计					
		人防通信					
80	030504010001	光端设备	1. 名称：光端设备 2. 含SPD、人防设施、设备施工（	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 3. 安装位置：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	030412001007	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	447.97		
82	030502002001	人防电话插座	1. 名称：人防电话插座	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号:U830TL 3. 安装形式:综合考虑 4. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 5. 安装位置：综合考虑，含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030502003001	超五类非屏蔽4对双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽4对双绞线 2. 规格：（4UTP）CAT-5E, 含水晶头 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	471.72		
84	031103008001	单芯单模皮线光缆	1. 名称：单芯单模皮线光缆 2. 规格：单芯单模皮线光缆	m	410.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 线缆对数: 单芯 4. 敷设方式: 管内或线槽内敷设 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
85	030502014001	单模尾纤 ≤1.5m	1. 名称: 单模尾纤 2. 规格: 单模, 长度≤1.5m 3. 安装方式: 箱内布放及熔接 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	条	2		
86	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 数据链路 2. 测试内容: 数据链路要求的各种 参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程 中需要有经批准的方案及经验收的 测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	链路	10		
87	030502019001	光纤测试	1. 名称: 光纤测试 2. 其他: 满足设计、技术规范、施	链路	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		战时安装					
88	030113005001	柴油发电机组 主用功率：Pe=120kW/150kVA	1. 名称：柴油发电机组 2. 型号、规格：（THK-120GF型、 cos φ=0.8（滞后）、主用功率：Pe=120kW/150kVA、电压：U=400V/230V、燃油消耗率：q=207g/KWh、 发电机：6BTAA5.9-G2（无刷自励）、绝缘等级：H级 3. 基础、预埋铁件及本体安装 4. 单机试运转要求：满足相关规范要求，包括发电机、调相机、励磁机、隔离开关、断路器、保护装置和一、二次回路的调整试验、检查接线等 5. 报价应包含发电机、发动机、数码相机自启动控制系统、储油箱（满箱柴油）、消声器、烟尘处理、油烟净化器、出线开关、运输及吊	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费、发电机房降音降噪及环保费、尾气检测费、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料 6. 投标人在投标时需充分考虑本设备的安装、吊装、运输费用，无论本项目隔音降噪措施怎样变化，中标综合单价均不调整，配套发电机监测系统接口及状态管理软件 7. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求				
89	030405013002	防爆呼叫按钮(二等人员掩蔽部)	1. 名称：防爆呼叫按钮(二等人员掩蔽部) 2. 型号、规格：LA10-1H 220V 3. 安装形式：综合考虑，含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	030404014001	通风方式信号指示箱(二等人员掩蔽部)	1. 名称：通风方式信号指示箱(二等人员掩蔽部) 2. 型号、规格：CX-XSP-3 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	8		
91	030404014002	通风方式信号控制箱(二等人员掩蔽部)	1. 名称：通风方式信号控制箱(二等人员掩蔽部) 2. 型号、规格：SFKX-C-3 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
92	030904017001	毒剂报警器主机（含毒剂报警器探头、应急通信设备、电话分机、音响警报接收设备）	1. 名称：毒剂报警器主机（含毒剂报警器探头、应急通信设备、电话分机、音响警报接收设备） 2. 规格、线制：满足设计要求 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
93	030406002001	EPS 4KVA(t≥30min)	1. 名称：EPS 2. 参数：4KVA(t≥30min) 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030406002002	UPS 4KW(t≥30min)	1. 名称：UPS 2. 参数：4KW(t≥30min) 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
95	030406002003	EPS 6KVA(t≥30min)	1. 名称：EPS 2. 参数：6KVA(t≥30min) 3. 安装方式：综合	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030406002004	UPS 5KW(t≥30min)	1. 名称：UPS 2. 参数：5KW(t≥30min) 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防电气】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		平时安装					
		设备					
1	030108001001	混流风机 风量4645m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：SWF(B)- I -№4.5 ， 风量4645m³/h， P=435Pa， r=1450r/min， N=1.1KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
2	030108001002	混流风机 风量4945m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：SWF(B)- I -№4.5	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，风量4945m³/h，P=431Pa，r=1450r/min，N=1.1KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001003	防爆混流风机 风量16370m³/h	1. 名称：防爆混流风机 2. 型号、规格：SWF(A)-I-No7，风量16370m³/h，P=345Pa，r=960r/min，N=3KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001004	防爆消防高温排烟风机 风量17025m³/h	1. 名称：防爆消防高温排烟风机 2. 型号、规格：HTFC（B）- I - No.7，风量17025m³/h，P=345Pa，n=960r/min，N=3KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030701002001	油网滤尘器 风量≤4800m³/h	1. 名称：油网滤尘器 风量≤4800m³/h 2. 型号、规格：LWP-X型，含4块油网，风量≤4800m³/h 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030701010001	过滤吸收器 G≤1000m³ /h	1. 名称：过滤吸收器 2. 型号、规格：RFP-1000，G≤1000m³ /h 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5		
7	030703020001	片式消声器 周长≤2200mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：周长≤2200mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
8	030703022001	超压排气活门 YF-Dg250	1. 名称：超压排气活门 2. 规格、型号：YF-Dg250，含 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
9	030703024001	放射性检测取样管 DN32	1. 名称：放射性检测取样管 2. 规格、型号：DN32，热镀锌钢管（配球阀） 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030703024002	压差测量管 DN15	1. 名称：压差测量管 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢管（配球阀） 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
11	030703024003	尾气检测取样管 DN15	1. 名称：尾气检测取样管 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢管（配截止阀） 3. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
12	030703024004	换气堵头 D400	1. 名称：换气堵头 2. 规格、型号：D400 3. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030703024005	气密测量管 DN50	1. 名称：气密测量管 2. 规格、型号：DN50 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13		
14	030703024006	测压装置 DN15	1. 名称：测压装置 2. 规格、型号：DN15，热镀锌钢管预埋顶板内，倾斜式微压计（0~200Pa） 3. 含穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030703024007	预埋通风短管 D250mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D250mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
16	030703024008	预埋通风短管 D400mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D400mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
17	030703024009	预埋通风短管 D450mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D450mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	030703024010	预埋通风短管 D500mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D500mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
19	030703024011	预埋通风短管 D800mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：D800mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031301003006	人防密闭套管 32<DN≤50	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：32<DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	21		
21	031301003007	人防密闭套管 DN65	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		风管					
22	030702001001	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	100.28		
23	030702001002	镀锌钢板风管 450mm<风管长边	1. 名称：镀锌钢板风管	m²	219.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤1000mm δ=0.75mm	2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑：板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030702001003	镀锌钢板风管 Φ≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形	m ²	32.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：Φ≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030702001004	镀锌钢板风管 450<Φ≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：450<Φ≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm	m ²	29.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030702001005	钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.75mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	20.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030702001006	钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	74.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030702001007	钢板风管 $\Phi \leq 320\text{mm}$ $\delta = 3\text{mm}$	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格： $\Phi \leq 320\text{mm}$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta = 3\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测	m^2	62.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030702001008	钢板风管 320<Φ≤450mm δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：320<Φ≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=3mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	144.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030702001009	钢板风管 450<Φ≤1000mm δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：450<Φ≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=3mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、密闭肋、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	77.17		
31	031208003001	风管保温 不燃A级岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级岩棉 3. 参数：容重100kg/m ³ , 导热系数	m ³	60.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≤0.043W/m.K, 憎水率≥98% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
32	031208003002	风管保温 带铝箔不燃A级岩棉	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：带铝箔不燃A级岩棉 3. 参数：容重100kg/m³, 导热系数≤0.043W/m.K, 憎水率≥98% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	8.72		
33	030702007001	防火包裹 8mm不燃A级纤维增强硅酸钙板	1. 名称：不燃A级纤维增强硅酸钙板 2. 参数：不燃A级, 密度≤1000kg/m³, 导热系数≤0.18W/m.K, 不含石棉 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：8mm	m²	1557.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风口阀件					
34	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DMF40	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF40 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	27		
35	030703023002	手电动双连杆密闭阀门 DMF50	1. 名称：手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格：DMF50 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	030703011001	防火风口GF 周长≤900mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
37	030703011002	防火风口GF 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	030703011003	防火风口GF 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	030703011004	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
40	030703011005	双层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	9		
41	030703001001	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
42	030703001002	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
		分部小计					
		分部小计					
		战时安装					
		设备					
43	030108001005	混流风机 风量2361m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：SWF(B)-I-№3.5，风量2361m³/h，P=789Pa，r=2900r/min，N=1.1KW	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	030108001006	混流风机 风量2451m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：SWF(B)-I-No3.5，风量2451m³/h，P=789Pa，r=2900r/min，N=1.1KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030108001007	离心风机 风量2664m³/h	1. 名称：离心风机 2. 型号、规格：4-72-3.5A，风量2664m³/h，P=1578Pa，r=2900r/min，N=2.2KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030108001008	轴流风机 风量600m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：XBDZ-2.5，风量600m³ /h，P=40Pa，r=1450r/min，N=0.025KW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030703020002	片式消声器 周长≤2200mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：周长≤2200mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	3		
48	030703024012	风量测量装置 OT-FLKZ 测量精度：0.2%F·S 分辨率：1m³/h	1. 名称：风量测量装置 OT-FLKZ 2. 规格型号：测量精度：0.2%F·S 分辨率：1m³/h 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2		
49	030703024013	口部毒剂报警器 RFDG01	1. 名称：口部毒剂报警器 2. 规格型号：RFDG01 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	030703024014	空气质量监测仪 RFQC01	1. 名称：空气质量监测仪 2. 规格型号：RFQC01 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
51	030703024015	空气放射性监测仪 RFQF01	1. 名称：空气放射性监测仪 2. 规格型号：RFQF01 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
52	030703024016	空气染毒监测仪 RFDC01	1. 名称：空气染毒监测仪 2. 规格型号：RFDC01 3. 含本体安装及相关附件	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
53	030703024017	核生化控制中心 RFKZ01	1. 名称：核生化控制中心 2. 规格型号：RFKZ01 3. 含本体安装及相关附件 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
		分部小计					
		风管					
54	030702001010	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ =0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ =0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m²	37.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030702001011	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	81.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030702001012	镀锌钢板风管 $\Phi \leq 450\text{mm}$ $\delta = 0.75\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格： $\Phi \leq 450\text{mm}$ 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta = 0.75\text{mm}$ 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m^2	12.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	030702001013	镀锌钢板风管 450<Φ≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：450<Φ≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	10.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风口阀件					
58	030703001003	密闭式斜插板阀 周长≤2000mm	1. 名称：密闭式斜插板阀 2. 型号、规格：周长≤2000mm 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
59	040502005001	定风量阀 1200mm<周长≤1600mm	1. 名称：定风量阀 2. 规格型号：1200mm<周长≤1600mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
60	030703011006	防火风口GF 周长≤900mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
61	030703011007	防火风口GF 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
62	030703011008	防火风口GF 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	030703011009	单层百叶风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	5		
64	030703001004	手动对开多叶调节阀 周长≤	1. 类型：手动对开多叶调节阀	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2800mm	2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	030703001005	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	100454.74			
合计			100454.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防工程（平时安装）					
		设备					
1	031005016001	方形水箱（不锈钢拼装） L5mxB2.5mxH2.0m	1. 名称：方形水箱（不锈钢拼装） 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10) 奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：L=5.0, B=2.5, H=2.0 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
2	031005016002	方形水箱（不锈钢拼装） L4.0mxB4.0mxH2.0m	1. 名称：方形水箱（不锈钢拼装） 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10)奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：L=4.0, B=4.0, H=2.0 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031005016003	方形水箱（不锈钢拼装） L2.5mxB2.0mXH2.0m	1. 名称：方形水箱（不锈钢拼装） 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10)奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：L=2.5, B=2.0, H=2.0 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031005010001	外置式水箱自洁消毒器 WTS-2W(不锈钢)	1. 名称：水箱自洁消毒器 2. 类型：外置式 3. 型号、规格：WTS-2W(不锈钢) 4. 安装方式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	3		
5	031005004001	气压罐 SQL800x0.6	1. 名称：气压罐 2. 型号、规格：SQL800x0.6 3. 安装方式：综合考虑 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
6	031003003001	台下式洗手盆（感应式恒温混水龙头）	1. 名称：台下式洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头	组	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031003010001	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格：综合考虑 3. 组装形式：含冷热两用肘式开关、金属软管、移动喷洒头、顶喷、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	4		
8	031005013001	电热水器 RS1500-30	1. 名称：电热水器 2. 能源种类：电 2. 型号、容积：RS1500-30 3. 安装方式：综合 4. 包含安全阀或止回安全阀，进出	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水口金属软管 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031005013002	电开水器 DAY-T811	1. 名称：电开水器 2. 能源种类：电 2. 型号、容积：DAY-T811 3. 安装方式：综合 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
10	031003008001	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件材质、规格：含本体、水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
11	030211002001	电动泵 DP32-4-8	1. 名称：电动泵	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DP32-4-8 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	030109001001	潜污泵 40QW10-15-1.5	1. 名称：潜污泵 2. 型号、规格：40QW10-15-1.5（Q=10m³/h，H=15m，P=1.5kW） 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道					
13	031001007001	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、型号：DN25，管道公称压力等级1.0MPa 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹	m	205.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031001007002	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格、型号：DN32，管道公称压力等级1.0MPa 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 10. 完成工作所需一切内容，并满	m	105.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	031001007003	钢塑复合管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：钢塑复合管，管道公称压力等级1.0MPa 4. 规格、型号：DN50 5. 连接方式：丝接 6. 壁厚综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 8. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 9. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 10. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	59.94		
16	031001002001	内外热镀锌钢管 DN50	1. 名称：内外热镀锌钢管 2. 介质及部位：人防排水	m	39.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	031001002002	内外热镀锌钢管 DN80	1. 名称：内外热镀锌钢管 2. 介质及部位：人防排水 3. 规格：DN80 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	77.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031001002003	内外热镀锌钢管 DN100	1. 名称：内外热镀锌钢管 2. 介质及部位：人防排水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031001008001	UPVC塑料管 DN80	1. 名称：UPVC塑料管 2. 介质及部位：人防通气 3. 规格：DN80 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	106.4		
		分部小计					
		阀门、仪表					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002001001	截止阀（铜） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
21	031002001002	截止阀（铜） DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
22	031002001003	浮球阀（100X-16） DN50	1. 名称：浮球阀（100X-16） 2. 材质：综合	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	031002001004	混水阀 DN32	1. 类型：混水阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
24	031002001005	防护截止阀 DN25	1. 名称：防护截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	031002001006	防护截止阀 DN32	1. 名称：防护截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
26	031002001007	防护闸阀 DN50	1. 名称：防护闸阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
27	031002001008	软密封闸阀 DN50	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
28	031002001009	软密封闸阀 DN80	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
29	031002001010	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
30	031002001011	蝶阀 DN80	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
31	031002001012	止回阀 DN32	1. 名称：止回阀	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	031002001013	球形止回阀 DN50	1. 名称：球形止回阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
33	031002001014	球形止回阀 DN80	1. 名称：球形止回阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN80	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031002008001	可曲挠橡胶接头 DN32	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN32 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
35	031002008002	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031002008003	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
37	031003014001	口部冲洗栓 DN25	1. 名称：口部冲洗栓 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031002001015	真空破坏器 DN25	1. 名称：真空破坏器 2. 规格、类型：DN25，类型综合考虑 3. 阀门材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 安装部位、连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
39	031002011001	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	030601002001	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	6		
		分部小计					
		管道附件					
41	031003014002	不锈钢地漏 DN80	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031003014003	不锈钢地漏 DN100	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
43	031003014004	不锈钢防爆波地漏 DN80	1. 名称：不锈钢防爆波地漏 2. 型号、规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑	个	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		人防工程（站时安装）					
		设备					
44	031005016004	方形水箱（不锈钢拼装） L5.0mxB5.0mxH2.0m	1. 名称：方形水箱（不锈钢拼装） 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10) 奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：L=5.0, B=2.5, H=2.0 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
45	031005010002	外置式水箱自洁消毒器 WTS-2W（不锈钢）	1. 名称：水箱自洁消毒器 2. 类型：外置式 3. 型号、规格：WTS-2W（不锈钢） 4. 安装方式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
46	031003003002	台下式洗手盆（感应式恒温混水龙头）	1. 名称：台下式洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	030814007001	手摇泵 SH-38	1. 名称：手摇泵 2. 型号：SH-38 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
48	030211002002	电动泵 DP32-4-8	1. 名称：电动泵 2. 型号、规格：DP32-4-8 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	030109001002	移动式潜污泵 40QW10-15-1.5	1. 名称：移动式潜污泵 2. 型号、规格：40QW10-15-1.5（Q=10m³/h，H=15m，P=1.5kW） 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
50	031002001016	截止阀（铜） DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
51	031002001017	软密封闸阀 DN80	1. 名称：软密封闸阀 2. 材质：综合 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
52	031002008004	可曲挠橡胶接头 DN32	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN32 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合5. 各类连接方式 所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	4		
53	031002001018	止回阀 DN32	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031002001019	浮球阀（100X-16） DN50	1. 名称：浮球阀（100X-16） 2. 材质：综合 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
55	031002001020	蝶阀 DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
56	030601002002	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
57	031208002001	棉毡	1. 绝热材料品种：棉毡 2. 保温厚度：详设计 3. 规格、技术参数：综合考虑 4. 部位：人防区域 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ³	0.99		
58	031202002001	明装管道防腐（两面）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：人防明装镀锌钢管 3. 管外径：综合 4. 做法：刷银粉二道	m ²	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031202008001	埋地管道防腐（两油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：人防镀锌钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：石油沥青二道 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	24.48		
		分部小计					
		其他					
60	031301003008	人防柔性密闭套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：人防柔性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031301003009	人防柔性密闭套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：人防柔性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
62	031301003010	人防柔性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：人防柔性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	031301003011	人防柔性密闭套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：人防柔性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
64	031301003012	人防柔性密闭套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：人防柔性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN200 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	031301003013	人防刚性密闭套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
66	031301003014	人防刚性密闭套管制作安装	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN80	制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
67	031301003015	人防刚性密闭套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
68	031301003016	人防刚性密闭套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
69	031301003017	人防刚性密闭套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：人防刚性密闭套管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
70	031301003018	人防穿墙管制作安装 DN32	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN32 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
71	031301003019	人防穿墙管制作安装 DN50	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN50 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管与介质管道）之间的防火封堵等 满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
72	031301003020	人防穿墙管制作安装 DN80	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安 装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN80 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接 地、预留洞、洞口与套管（包含套 管与介质管道）之间的防火封堵等 满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	1		
73	031301003021	人防穿墙管制作安装 DN100	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安 装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
74	031301003022	人防穿墙管制作安装 DN150	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安装 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN150 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
75	031301003023	人防穿墙管制作安装 DN200	1. 名称、类型：人防穿墙管制作安装	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN200 3. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023003	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001003	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38510.68			
合计			38510.68			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 人防工程 【人防给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011023	配电箱 -1ALBzgz041/-1ALBzby041	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1ALBzgz041/-1ALBzby041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011024	配电箱 -1APzdtgz041/-1APzdtby041	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APzdtgz041/-1APzdtby041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
3	030402011025	配电箱 -1APzfg041	1. 名称：配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 3 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-1APzfg041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011026	配电箱 -1APEzgz041/-1APEzby041	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEzgz041/-	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1APEzby041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011027	双电源配电箱 -1ALBz041	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1ALBz041，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011028	配电箱 -1APfj041	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APfj041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 6 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011029	配电箱 -1APfj011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APfj011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 7 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011030	配电箱 -1APysb011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APysb011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 8 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011031	双电源配电箱 -1APBshb041	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBshb041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 9 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011032	配电箱 -1APgy031	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APgy031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 10 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011033	配电箱 -1APgy051	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APgy051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 11 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011034	双电源配电箱 -1APBqsb041	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBqsb041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 12 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011035	双电源配电箱 -1APBqsb051	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBqsb051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
14	030402011036	配电箱 -1APzs051	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APzs051，箱体 尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 14 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011037	配电箱 -1AP1j051	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP1j051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 15 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011038	双电源配电箱 -1APBjxj011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBjxj011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 16 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011039	双电源配电箱 -1APBw1021	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBw1021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 17 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011040	双电源配电箱 -1APExks	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APExks，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 18 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011041	双电源配电箱 -1APBxks	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBxks，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 19 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011042	双电源配电箱 -1APBSyd041	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBSyd041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 20 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
21	030402011043	双电源配电箱 -1APBSyd042	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APBSyd042，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 21 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030402011044	双电源配电箱 -1APE011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
23	030402011045	双电源配电箱 -1APE012	1. 名称：双电源配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 22 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-1APE012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030402011046	双电源配电箱 -1APE021	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE021，箱体	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 23 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011047	双电源配电箱 -1APE022	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE022，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 24 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030402011048	双电源配电箱 -1APE031	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 25 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030402011049	双电源配电箱 -1APE041	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 26 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030402011050	双电源配电箱 -1APE051	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：-1APE051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030404014003	加压风机控制箱 ACE-SP-5.5KW	1. 名称：加压风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-5.5KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 28 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030404014004	补风机控制箱 ACE-MA-5.5KW	1. 名称：补风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-MA-5.5KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 29 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030404014005	送风兼补风机控制箱 ACE-SA/MA-5.5KW	1. 名称：送风兼补风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SA/MA-5.5KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 30 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030404014006	排烟风机控制箱 ACE-SE-11KW	1. 名称：排烟风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SE-11KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 31 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030404014007	排风兼排烟双速风机控制箱 ACE-EA/SE-8.5kW/24kW	1. 名称：排风兼排烟双速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-EA/SE-8.5kW/24kW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 32 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030402011051	配电箱 -1AL011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 33 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
35	030402011052	配电箱 -1AL012	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 34 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
36	030402011053	配电箱 -1AL021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 35 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030402011054	配电箱 -1AL022	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
38	030402011055	配电箱 -1AL031	1. 名称：配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 36 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-1AL031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030402011056	配电箱 -1AL041	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL041，箱体尺	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 37 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030402011057	配电箱 -1AL051	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL051，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 38 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030402011058	A型集中应急照明箱 -1FP011	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 39 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030402011059	A型集中应急照明箱 -1FP012	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 40 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030402011060	A型集中应急照明箱 -1FP021	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 41 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
44	030402011061	A型集中应急照明箱 -1FP022	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 42 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
45	030402011062	A型集中应急照明箱 -1FP031	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 43 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030402011063	A型集中应急照明箱 -1FP041	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP041，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 44 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030402011064	A型集中应急照明箱 -1FP051	1. 名称：A型集中应急照明箱 2. 型号、规格：-1FP051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 45 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
48	030404014008	潜水泵控制箱 AC-3	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：AC-3 其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 46 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030404014009	潜水泵控制箱 AC-8	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：AC-8，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 47 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
50	030404014010	潜水泵控制箱 ACE-8	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：ACE-8，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		
51	030404014011	设备控制箱 功率≤5.5KW	1. 名称：设备控制箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 48 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：功率≤5.5KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 49 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
52	030404014012	设备控制箱 5.5KW<功率≤10KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：5.5KW<功率≤10KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 50 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
53	030404014013	设备控制箱 10KW<功率≤15KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：10KW<功率≤15KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 51 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
54	030404014014	设备控制箱 15KW<功率≤20KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：15KW<功率≤20KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 52 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
55	030416006002	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	系统	103		
56	030416007001	母线系统调试 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	段	2		
		分部小计					
		充电桩					
57	030402011065	配电箱 -1APcdz011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APcdz011，箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 53 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
58	030402011066	配电箱 -1APcdz021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APcdz021，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 54 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
59	030402011067	配电箱 -1APcdz022	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APcdz022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 55 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
60	030402011068	配电箱 -1APcdz031	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APcdz031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 56 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
61	030402011069	充电桩4表箱	1. 名称：充电桩4表箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、限流式电气防火保护器以	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 57 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及其配套箱体、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
62	030402011070	充电桩5表箱	1. 名称：充电桩5表箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、限流式电气防火保护器以及其配套箱体、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 58 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
63	030402011071	充电桩7表箱	1. 名称：充电桩7表箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、限流式电气防火保护器以及其配套箱体、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 59 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
64	030402011072	充电桩9表箱	1. 名称：充电桩9表箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电 气元件、限流式电气防火保护器以 及其配套箱体、端子板外部接线等 ，消防电源、电气火灾、智能照明 模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 60 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
65	030402011073	充电桩12表箱	1. 名称：充电桩12表箱 2. 型号、规格：箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、限流式电气防火保护器以及其配套箱体、端子板外部接线等，消防电源、电气火灾、智能照明模块另计 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 61 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
66	030405016001	慢充充电桩（交流） 7kW	1. 名称：慢充充电桩（交流） 2. 规格：7kW单枪/台 3. 安装方式：综合考虑 4. 含型钢支架制作安装、无线支付以及远传模块 5. 为实施和完成该项工程所有工作内容所产生的费用均应包含在综合单价内 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	40		
		分部小计					
		普通灯具					
67	030413001002	吸顶灯 LED 18W	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 62 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
68	030413001003	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16		
69	030413005003	防水防尘灯 LED 18W	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详设计 3. 安装形式：吸顶或嵌顶	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 63 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
70	030413001004	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
71	030413001005	防爆吸顶灯 LED 18W	1. 名称：防爆吸顶灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 64 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
72	030413001006	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
73	030413003002	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求	套	217		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 65 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
74	030413003003	自带蓄电池单管LED灯 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	15		
75	030413003004	单管LED灯 1*18W（地下车库）	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED ，车道感应灯的功率微亮为3W, 亮为18W。其它详设计	套	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 66 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
76	030413003005	单管LED灯（密闭型） 1*18W	1. 名称：单管LED灯（密闭型） 2. 型号、规格：1*18W LED ，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	45		
77	030413003006	自带蓄电池单管LED灯（密闭型） 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯（密闭型） 2. 型号、规格：1*18W LED ，其	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 67 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
78	030413003007	自带蓄电池单管LED灯(防水防尘灯) 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯(防水防尘灯) 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
79	030413003008	单管LED灯（防爆型） 1*18W	1. 名称：单管LED灯（防爆型）	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 68 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：1*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
80	030413003009	双管LED灯 2*18W	1. 名称：双管LED灯 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	22		
81	030413003010	自带蓄电池双管LED灯 2*18W	1. 名称：自带蓄电池双管LED灯	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 69 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
82	030413003011	双管LED灯（密闭型） 2*18W	1. 名称：双管LED灯（密闭型 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	1		
83	030413003012	双管LED灯（防爆型） 2*18W	1. 名称：双管LED灯（防爆型）	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 70 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
84	030413003013	双管格栅灯 LED 2*18W	1. 名称：双管格栅灯 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	12		
85	030413003014	三管格栅灯 LED 3*18W	1. 名称：三管格栅灯	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 71 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：3*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
86	030413003015	自带蓄电池三管格栅灯 LED 3* 18W	1. 名称：自带蓄电池三管格栅灯 2. 型号、规格：3*18W LED ， 其它 详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯 具附件、焊压接线端子、补刷(喷) 油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	2		
87	030413007001	紫外线消毒灯 LED 1*18W	1. 名称：紫外线消毒灯	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 72 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：LED 1*18W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		应急照明灯具					
88	030413005004	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、	套	147		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 73 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足规范、合同的要求				
89	030413005005	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	20		
90	030413002003	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 74 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足规范、合同的要求				
91	030413002004	小型疏散出口/禁止及内指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口/禁止及内指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
92	030413002005	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 75 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
93	030413002006	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	23		
94	030413002007	小型双向方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型双向方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 76 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
95	030413002008	消防控制室标志灯 DC36V 1W	1. 名称：消防控制室标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
		分部小计					
		开关					
96	030413013003	红外+多普勒感应延时开关 250V 10A	1. 名称：红外+多普勒感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求	套	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 77 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
97	030413013004	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	23		
98	030413013005	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 78 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
99	030413013006	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5		
		分部小计					
		插座					
100	030413014003	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 79 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
101	030413014004	二孔加三孔插座(密闭型)(带安全门、开关、防溅盖板) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(密闭型)(带安全门、开关、防溅盖板) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒(底盒) 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		
		分部小计					
		电力电缆					
102	030403006001	五芯母线槽 GLMC-T-630A/5F	1. 名称：五芯母线槽 2. 型号：GLMC-T-630A/5F 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	m	61.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 80 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
103	030403006002	五芯母线槽 GLMC-T-1600A/5F	1. 名称：五芯母线槽 2. 型号：GLMC-T-1600A/5F 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	74.36		
104	030403007001	母线槽始端箱/终端箱 630A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：630A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
105	030403007002	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1600A	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 81 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
106	030409001007	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4 *120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/ 1KV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	629.71		
107	030409001008	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV-4 *185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/ 1KV-4*185+1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	481.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 82 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
108	030409001009	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2377.98		
109	030409001010	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	144.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 83 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
110	030409001011	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	636.06		
111	030409001012	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	98.4		
112	030409001013	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	37.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 84 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*6mm ²	2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	030409001014	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.2		
114	030409001015	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*16mm ²	m	59.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 85 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
115	030409001016	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1266.11		
116	030409001017	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	1036.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 86 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
117	030409001018	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	152.28		
118	030409001019	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	942.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 87 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
119	030409001020	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	391.8		
120	030409001021	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	265.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 88 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030409001022	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	134.97		
122	030409001023	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	290.07		
123	030409001024	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/	m	422.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 89 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
124	030409001025	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1490.9		
125	030409001026	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	412.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 90 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
126	030409001027	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1030.31		
127	030409001028	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	13.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 91 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
128	030409001029	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-1*120mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	19.59		
129	030409001030	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	172.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 92 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
130	030409001031	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	507.72		
131	030409001032	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	438.45		
132	030409001033	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3	1. 名称：电力电缆	m	10.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 93 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*95+2*50mm ²	2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*95+2*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
133	030409001034	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*120+2*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*120+2*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.28		
134	030409001035	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	m	172.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 94 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
135	030409001036	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	57.87		
136	030409001037	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	682.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 95 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
137	030409001038	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1147.68		
138	030409001039	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	242.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 96 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
139	030409001040	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	750.4		
140	030409001041	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	542.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 97 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	030409001042	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	791.19		
142	030409001043	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	424.1		
143	030409001044	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*	m	1696.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 98 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			150mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		控制电缆					
144	030409002008	控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.38		
145	030409002009	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-4*	m	14.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 99 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
146	030409002010	控制电缆 WDZB1-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-7*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.79		
147	030409002011	控制电缆 WDZB2-KYJY-6*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB2-KYJY-6*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	676.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 100 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
148	030409002012	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-2* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	24. 53		
149	030409002013	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	13. 52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 101 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
150	030409002014	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	25. 61		
151	030409002015	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	13. 26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 102 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
152	030409002016	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-16* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	25.74		
153	030409002017	控制电缆 WDZB1N-KYJY-24* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-24* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	11.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 103 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
		分部小计					
		电缆头					
154	030409003006	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:单芯，50mm²<截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
155	030409003007	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 120mm²<截面≤150mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:单芯，120mm²<截面≤150mm²，材质同电缆	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 104 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
156	030409003008	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯及 以内截面≤10mm²	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格: 四芯, 截面≤10mm², 材质 同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
157	030409003009	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称: 矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm², 材质 同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 105 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	030409003010	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 10mm²<截面≤16mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
159	030409003011	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 16mm²<截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
160	030409003012	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑	个	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 106 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
161	030409003013	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<截面≤ 120mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级:≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
162	030409003014	热缩式 电力电缆终端头 单芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:单芯, 50mm²<截面≤ 70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
163	030409003015	热缩式 电力电缆终端头 单芯	1. 名称:热缩式电力电缆终端头	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 107 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		70mm²<截面≤120mm²	2. 规格:单芯，70mm²<最大单芯截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
164	030409003016	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	38		
165	030409003017	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，10mm²<截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 108 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
166	030409003018	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，16mm²<最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
167	030409003019	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
168	030409003020	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，10mm²<截	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 109 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
169	030409003021	热缩式 电力电缆终端头 四芯及 以内 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，16mm²<最大 单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
170	030409003022	热缩式 电力电缆终端头 四芯及 以内 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，35mm²<最大 单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 110 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
171	030409003023	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
172	030409003024	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	124		
173	030409003025	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格: 五芯, 10mm²<最大单芯截面≤16mm², 材质同电缆	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 111 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
174	030409003026	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm²<最大单芯 截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	122		
175	030409003027	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截 面≤10mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质 同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
176	030409003028	热缩式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<截面≤	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 112 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
177	030409003029	热缩式 电力电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm ² <最大单芯截 面≤35mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	64		
178	030409003030	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm ² <截面≤50mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm ² <最大单芯截 面≤50mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
179	030409003031	热缩式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称：热缩式电力电缆终端头	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 113 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		50mm²<截面≤70mm²	2. 规格:五芯, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
180	030409003032	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
181	030409003033	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 120mm²<最大单芯截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 114 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	030409005003	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
183	030409005004	控制电缆头 6芯<截面≤14芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：6芯<截面≤14芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
184	030409005005	控制电缆头 14芯<截面≤24芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：14芯<截面≤24芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 115 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		电线					
185	030412004009	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	139.51		
186	030412004010	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	17343		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 116 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
187	030412004011	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	54.33		
188	030412004012	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	2135.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 117 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
189	030412004013	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	13.16		
190	030412004014	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV- 2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	10244.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 118 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
191	030412004015	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1317.81		
192	030412004016	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	258.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 119 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
193	030412004017	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	146.34		
194	030412004018	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	178.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 120 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
195	030412004019	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	53.36		
196	030412004020	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-35mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-35mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	57.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 121 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
197	030412004021	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-50mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-50mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	14.66		
198	030412004022	电气配线 WDZB1N-RYSP-2* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N -RYSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	100.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 122 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
199	030412004023	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYSP-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	51.46		
200	030412004024	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：	m	13.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 123 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
201	030412004025	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	18.08		
202	030412004026	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	18.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 124 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		配管					
203	030412001008	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作	m	518.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 125 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
204	030412001009	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	24.91		
205	030412001010	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，	m	9066.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 126 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
206	030412001011	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地	m	723.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 127 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
207	030412001012	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	490.97		
208	030412001013	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40	m	162.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 128 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
209	030412001014	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	258.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 129 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
210	030412001015	镀锌钢管 SC65（SC70）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC65（SC70） 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	68.18		
211	030412001016	镀锌钢管 SC80	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC80 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 130 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
212	030412001017	镀锌钢管 SC100	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	14.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 131 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
213	030412001018	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	392.94		
214	030412006002	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒（底盒） 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
		分部小计					
		桥架					
215	030412002001	金属线槽 50×100mm	1. 名称:金属线槽 2. 型号、规格: 50×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	611.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 132 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
216	030412003003	普通强电桥架 150×100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：150×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	238.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 133 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
217	030412003004	普通强电桥架 200×150mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验 收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、 盖板及钢制桥架连接弯头、三通、 四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符 合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	231.43		
218	030412003005	普通强电桥架 300×200mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	117.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 134 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
219	030412003006	普通强电桥架 400×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	144.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 135 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
220	030412003007	普通强电桥架 500×200mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：500×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	37.18		
221	030412003008	消防强电桥架 150×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：150×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	243.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 136 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
222	030412003009	消防强电桥架 200×150mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	13.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 137 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
223	030412003010	消防电缆梯架 200×150mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	132.1		
224	030412003011	消防电缆梯架 300×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	262.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 138 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
225	030412003012	消防电缆梯架 400×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	116.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 139 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	030412003013	高压桥架 200×150mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	54.11		
227	030412003014	高压桥架 300×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	6.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 140 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
228	030412003015	高压桥架 400×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	94.8		
229	030412003016	充电桩桥架 150×100mm	1. 名称：充电桩桥架	m	35.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 141 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：150×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
230	030412003017	充电桩桥架 200×150mm	1. 名称:充电桩桥架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	79.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 142 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
231	030412003018	充电桩桥架 300×200mm	1. 名称:充电桩桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	925.44		
232	030410002002	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-25*	m	629.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 143 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
233	030410002003	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2869.06		
		分部小计					
		防雷接地					
234	030410007003	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 144 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
235	030410007004	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
236	030410002004	等电位联结带 -30x3紫铜带	1. 名称：等电位联结带 2. 材质、规格：-30x3紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	44.95		
237	030410002005	等电位联结网格 -25mm²编制铜带	1. 名称：等电位联结网格 2. 材质、规格：-25mm²编制铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑	m	63.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 145 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
238	030410002006	接地母线 热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	144.26		
239	030410002007	接地母线 不锈钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：不锈钢 -40*4mm 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	157.64		
240	030410002008	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	368.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 146 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
241	030410002009	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	289.56		
242	030410002010	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -50*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	57.36		
243	030410002011	接地母线 热镀锌扁钢 -100*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -100*	m	28.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 147 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
244	030410002012	接地母线 热镀锌扁钢 -200*8mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -200*8mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.22		
245	030410004001	利用基础钢筋通焊做接地	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 含接地跨接 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3442.55		
246	030410007005	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板	台	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 148 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:综合考虑 3. 钢板表面处理工艺: 综合考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
247	030412001019	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板, 支架制作、安装, 含管件及所有附件; 接地(含跨接线), 按规范要求刷漆 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	144.51		
248	030412001020	电气配管 PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	14.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 149 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件：接地（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
249	030412004027	接地线 6mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：6mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3.11		
250	030412004028	接地线 35mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：35mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.19		
251	030412004029	接地线 BV-2.5mm ²	1. 名称：接地线	m	78.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 150 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
252	030412004030	接地线 BV-25mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BV-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	19.41		
253	030412004031	接地线 BVR-4mm ²	1. 名称：接地线	m	178.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 151 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BVR-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
254	030412004032	接地线 BVR-35mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BVR-35mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.42		
255	030416027001	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【弱电工程】

第 152 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
256	030501023001	智能照明控制系统主机	1. 名称：智能照明控制系统主机 2. 技术参数：满足设计要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
257	030501023002	中央监控软件	1. 名称：中央监控软件 2. 定时控制：可视化软件自带定时功能，用定时功能实现指定回路的开闭 3. 可视化软件：图形化的中控软件，可直观的在界面上显示受控区域的照明状态。可远程对受控照明进行手动管理和状态监视, 包括但不限于: 单个回路的照明控制、按区域的控制、按楼层的控制。	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 153 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
258	030507001001	智能照明网关箱	1. 名称：智能照明网关箱 2. 含2个智能照明控制系统网关、2个时钟控制器、2个智能照明电源模块 3. 安装方式：综合考虑 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
259	030501015001	6口网络交换机	1. 名称：6口网络交换机 2. 参数：交换容量：综合考虑 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
260	030904007001	智能照明控制模块 4路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：4路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 154 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
261	030904007002	智能照明控制模块 8路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：8路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
262	030904007003	智能照明控制模块 10路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：10路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 155 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
263	030904007004	智能照明控制模块 12路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：12路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
264	030502003002	超六类网线	1. 名称：超六类网线 2. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 3. 包含水晶头及其制作卡接 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20		
265	030412001021	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管	m	47.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 156 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
266	030412004033	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	747.66		
267	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路	链路	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 157 页 共 157 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
268	030503008001	智能照明系统调试	1. 名称：智能照明系统调试 2. 1台主机计取1个系统调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ±(元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030402009001	火警UPS电源柜(三进单出, 10kVA)	1. 名称：火警UPS电源柜(三进单出, 10kVA) 2. 型号：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 蓄电池后备3小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
2	030904012001	火灾报警主机联动控制柜(含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等)（地下室）	1. 名称：火灾报警主机联动控制柜(含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等)（地下室）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：含柜体，火灾报警控制器(联动型)不少于16回路总线，每路可接地址数不少于180个不少于16组/块，总线/多线联动盘不少于16组/块，其余综合考虑 3. 含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030404014015	图像型火灾探测器控制柜	1. 名称：图像型火灾探测器控制柜 2. 型号规格：满足设计要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
4	030904015001	图形显示装置(含用户信息传输装置)	1. 名称：图形显示装置(含用户信息传输装置) 2. 规格：CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TB SATA;独立显卡,显存:2G预装操作系统,键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸;用户传输装置输出数	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			据格式应满足联网监测平台接入要求, 彩色液晶显示屏, ≥4.3寸。提供有线、无线网络接口, 带备用蓄电池(备电应急时间大于24小时) 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030501006001	消防操作台	1. 名称:消防操作台 2. 性能要求: 1200*800, 其余综合考虑 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
6	030602001001	液位显示器	1. 名称: 消防水位显示仪 2. 规格: 综合考虑 3. 内容: 安装, 接地, 接线, 调试及运行, 自带防水电缆, 含液位显示屏 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他: 满足招标文件、《技术标	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904008001	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		
8	030904008002	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
9	030904008003	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个, 箱内元器件配置综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030904007005	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	158		
11	030904007006	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	132		
12	030904001001	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装	个	340		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030904001002	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	61		
14	030904001003	智能感温探测器（防爆型）	1. 名称：智能感温探测器（防爆型） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	3		
15	030904003001	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030502002002	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	40		
17	030904003002	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030904007007	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	44		
19	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	47		
20	030904005001	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030904013001	气体灭火控制盘(含手动自动转换开关及紧急启停按钮)	1. 名称：气体灭火控制盘(含手动自动转换开关及紧急启停按钮) 2. 规格：最大支持4个气体灭火分区，每分区不小于100个回路地址。采用交流220V供电，自带3h备用电池，其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		
22	030904004002	气体释放声光报警器	1. 名称：气体释放声光报警器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10		
23	030904004003	气体灭火放气指示灯	1. 名称：气体灭火放气指示灯	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030506004001	气体灭火放气警铃	1. 名称：气体灭火放气警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5		
25	030405013003	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	95		
26	030904007008	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030904003003	紧急启停按钮（手动、自动转化开关）	1. 名称：紧急启停按钮（手动、自动转化开关） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10		
28	030506016001	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标技术要求				
29	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		
30	030909004001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	117		
31	030909004002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	22		
32	030909006001	防火控制装置调试 电动防火阀、	1. 名称：防火控制装置调试 电动	个	79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电动排烟阀、电动正压送风阀	防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030909006002	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 防火卷帘门 2. 类型：防火卷帘门 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
34	030909006003	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
35	030909006004	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：切断非消防电源调试	个	82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030909006005	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防电梯调试 2. 类型：消防电梯调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
37	030904014001	智能控制主机	1. 名称：智能控制主机 2. 型号规格：含主机、设备柜、浪涌保护器，具有定时功能，其余满足设计要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
38	030501019001	广播控制电脑	1. 名称：广播控制电脑 2. 型号规格：含管理软件操作系统 CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TBSATA;独立	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			显卡, 显存:2G预装操作系统, 键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸 1000Mbps以太网卡;含操作系统管理软件, 其余综合考虑 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030904008004	消防广播端子箱	1. 名称: 消防广播端子箱 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		
40	030505007001	广播呼叫站(话筒)	1. 名称: 广播呼叫站(话筒) 2. 类别: 综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑, 含安装该项所需附件 4. 技术参数详技术标准及要求 5. 含紧急呼叫功能, 液晶及数字键盘RJ45及以太网接口 6. 其他要求: 满足招标技术标准、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
41	030904005002	119火警电话(外线直拨)	1. 名称：119火警电话(外线直拨) 2. 类别：网络端口 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
42	030505011001	广播受控分区器	1. 名称：广播受控分区器 2. 型号规格：最大支持不少于10路分区广播 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
43	030505004001	功率放大器 300W	1. 名称：功率放大器 300W 2. 参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	台	10		
44	030505011002	CD/DVD/MP3播放器	1. 名称：CD/DVD/MP3播放器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 可读USB和SD卡, 内置宽频高保真 监听扬声器, 音质清晰;并设有监听 音量调节旋钮, 音量可调 6. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
45	030503004001	消防信号接口	1. 名称：消防信号接口 2. 内容：满足接入要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、 规范及验收要求等	个	1		
46	030505004002	主备功率放大切换器	1. 名称：主备功率放大切换器 2. 参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、技术标 准、图集、招标文件、合同等的要 求	台	1		
47	030505006001	受控电源时序器	1. 名称：受控电源时序器	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：输出通道16路，其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030904007009	AM/FM数字调谐器	1. 名称：AM/FM数字调谐器 2. 规格：电台频率自动搜索存储功能, 且有断电记忆功能;1路音频信号左右声道(L /R)输出 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	台	1		
49	030505004003	通用前置放大器	1. 名称：通用前置放大器 2. 参数：5路麦克风输入, 2路紧急输入, 3个辅助输入通道具有短路信号激活开机功能, 用于消防广播 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
50	030904006001	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 100V 3. 安装方式：吸顶，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10		
51	030904006002	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	67		
52	030402009002	消防广播UPS柜(三进单出, 10kVA)	1. 名称：消防广播UPS柜(三进单出, 10kVA) 2. 型号：AC220V输入/输出, 含配套电源、机架式 UPS1套, 专用内置备蓄电池, 由厂家配套	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：综合考虑 4. 蓄电池后备1小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
53	030505012001	扩声系统调试（消防广播系统）	1. 名称：扩声系统调试（消防广播系统） 2. 类别：调试 3. 功能：扩声系统 4. 其他未尽事宜符合规范要求，调试计取需附有调试报告 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030505009001	扩声系统试运行（消防广播系统）	1. 名称：扩声系统试运行（消防广播系统） 2. 试运行时间：符合规范要求 3. 本项计取需提供试运行记录 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
55	030506010001	消防设备电源监控屏	1. 名称：消防设备电源监控屏 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030904009001	区域分机（消防设备电源监控）	1. 名称：区域分机（消防设备电源监控） 2. 规格、型号、参数： 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
57	030503014001	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	17		
58	030909003002	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		点数≤64点	试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 点数≤64点，按传感器、监控模块数量计算，每个传感器及模块，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
59	030907001001	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式:综合考虑 4. 压铜端子、端子板接线 5. 含箱体支架(基础)制作安装,箱体接地,防火封堵及防腐处理,箱体现场开孔,洞口预留及修补,补刷（喷）油漆等所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足招标文件及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 7. 含故障电弧 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
60	030904001004	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	17		
61	030909003003	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按火灾监控装置数量计算，每套	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火灾监控装置，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
		分部小计					
		应急照明和疏散指示控制系统					
62	030405004001	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 系统包含：控制器主机、蓄电池组、软件、授权、箱体、附件和设备内部连线、调试等所有配套设施综合考虑 3. 其他：满足相关图集、标准及技术要求	台	1		
		分部小计					
		余压监控系统					
63	030907001002	余压监控主机（余压监控器）	1. 名称：余压监控主机（余压监控器） 2. 型号规格：综合考虑 3. 含报警软件、电池等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	030904011001	余压控制器	1. 名称:余压控制器 2. 规格:综合考虑 3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
65	030503006001	旁通泄压阀执行器	1. 名称:旁通泄压阀执行器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
66	030909003004	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保余压监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 点数≤64点, 按监控模块数量确定点数	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
67	030906001001	防火门监控主机(内置蓄电池)	1. 名称:防火门监控主机(内置蓄电池) 2. 规格:满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 线制:满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 管理不少于32个分机 5. 包含：模块、成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 6. 含满足后期二次深化设计等内容，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足设计、施工及消防验收等规范要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030506001001	一体式门磁开关(单门)	1. 名称：一体式门磁开关(单门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
69	030506001002	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	17		
70	030909008001	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求				
		分部小计					
		管线					
71	030412003019	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求	m	430.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
72	030412003020	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	m	1021.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
73	030412003021	阻燃热镀锌桥架 150mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：150mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	522		
74	030412003022	阻燃热镀锌桥架 200mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架	m	934.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：200mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
75	030412003023	阻燃热镀锌桥架 250mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：250mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综	m	77.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
76	030412003024	阻燃热镀锌桥架 300mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：300mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板	m	814.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
77	030410002013	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	3949.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
78	030412001022	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	21361.53		
79	030412001023	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	14734.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030412001024	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030412001025	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	237.72		
82	030412001026	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	45.33		
83	030412004034	电气配线 WDZB1N-RYJS-2* 1. 5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架综合 考虑 3. 导线型号、材质、规格:	m	49437.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
84	030412004035	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8815.86		
85	030412004036	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑	m	11234.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
86	030412004037	电气配线 WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	7485.12		
87	030412004038	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：	m	1755.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
88	030412004039	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	15183.84		
89	030412004040	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	14090.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV- 2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
90	030412004041	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	18709.86		
91	030409002018	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*	m	6670.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头,防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
92	030409002019	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式:沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头,防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求:满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	2319.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030409002020	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1.5mm²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1.5mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	7609.83		
94	030409002021	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm²	1. 名称: 控制电缆 2. 规格、型号: WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位: 综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	20.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030409002022	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	136.62		
96	030409002023	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-16* 1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	51.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030409005006	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	624		
98	030409005007	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48		
99	030409005008	控制电缆头芯数≤24	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤24 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
100	030502005001	4芯铠装单模光缆	1. 名称：4芯铠装单模光缆 2. 规格：4芯铠装单模光缆 3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	710.55		
101	030504006001	同轴电缆 WDZ-SYY-75-5	1. 名称：同轴电缆 WDZ-SYY-75-5 2. 规格：WDZ-SYY-75-5 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	710.55		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030501005001	安防机柜	1. 名称：安防机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
2	030501005002	设备网网络机柜	1. 名称：设备网网络机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 2 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
3	030501005003	电信运营商机柜	1. 名称：电信运营商机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
4	030502013001	光纤配线柜（360芯）	1. 名称：光纤配线柜（360芯） 2. 类别：ODF配线柜 360芯 3. 要求：360芯，模块化设计，满配双芯耦合器 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
5	030502001001	光缆交接箱（432芯）	1. 名称：光缆交接箱 2. 规格：432芯，模块化设计，满配	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 3 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			双芯耦合器 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
6	030502013002	光纤配线柜（480芯）	1. 名称: 光纤配线柜（480芯） 2. 类别:ODF配线柜 480芯 3. 要求: 480芯，模块化设计，满配双芯耦合器 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
7	030501005004	楼控、能耗监测、智能照明机柜	1. 名称: 楼控、能耗监测、智能照明机柜 2. 材质:钢板 3. 规格: 800*1000*42U，优质冷轧钢板;内置隔板及风扇 4. 安装方式: 综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 4 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030501005005	信息发布机柜	1. 名称：信息发布机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
9	030501005006	预留机柜	1. 名称：预留机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 5 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030501005007	网络机柜（32U）	1. 名称：网络机柜（32U） 2. 材质：钢板 3. 规格：网络机柜（32U） 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	5		
11	030904007010	消防联动模块	1. 名称：消防联动模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
12	030502010001	单孔数据插座（信息发布）	1. 名称：单孔数据插座（信息发布） 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 6 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
13	030502010002	单孔数据插座	1. 名称：单孔数据插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	3		
14	030502002003	单孔电话插座	1. 名称：单孔电话插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
15	030502008001	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 参数：详设计	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 7 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：柜体内, 满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030502008002	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：详设计，含六类模块，带宽达到250MHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7		
17	030502015001	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	15		
18	030502005002	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 线缆对数:4芯	m	5891.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 8 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
19	030502005003	6芯室外单模光缆	1. 名称：6芯室外单模光缆 2. 规格：6芯室外单模光缆 3. 线缆对数:6芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	676.32		
20	030502005004	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格：12芯单模光缆 3. 线缆对数:12芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	8712.33		
21	030502005005	12芯室外单模光缆	1. 名称：12芯室外单模光缆 2. 规格：12芯室外单模光缆 3. 线缆对数:12芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	676.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 9 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
22	030502005006	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯单模光缆 3. 线缆对数:24芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1847.67		
23	030502005007	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯单模光缆 3. 线缆对数:48芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	18740.97		
24	030502003003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	10958.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 10 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
25	030501007001	HDMI线缆	1. 名称：HDMI线缆 3. 规格：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	条	27		
26	030412004042	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3538.98		
27	030412004043	电气配线 RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYSP-4*1.0mm ²	m	4635.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 11 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
28	030412004044	电气配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	342.09		
29	030412004045	电气配线 RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	621.39		
30	030412004046	电气配线 RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑	m	415.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 12 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格型号：RYYP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
31	030412004047	电气配线 RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYYP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	5050.65		
32	030412004048	电气配线 RYYP-8*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYYP-8*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	226.53		
33	030412004049	电气配线 RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	2949.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 13 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYYP-6*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
34	030409001045	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	6159.78		
35	030409001046	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	312.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 14 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030409002024	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-2* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	345		
37	030409005009	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 15 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
38	030409003034	干包式 电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 三芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	27		
39	030409003035	热缩式 电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:三芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	27		
40	030409003036	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:干包式 电力电缆终端头 2. 规格: 五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 16 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030409003037	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
42	030502007001	六类非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线 2. 类别：六类非屏蔽网络跳线 3. 规格：跳线长度：综合考虑，含水晶头，传输带宽250MHZ 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	504		
43	030502007002	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：满足设计使用要求 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施	条	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 17 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
44	030502017003	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	链路	498		
45	030502012001	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	252		
46	030502019002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	201		
		分部小计					
		计算机网络系统					
		设备网					
47	030501015002	核心交换机（设备网）	1. 名称：核心交换机（设备网）	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 18 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：三层模块化路由交换机，业务槽位≥3个，交换容量不小于1.2Tbps，包转发不小于1440Mpps；2个模块化电源、冗余风扇，48个千兆电口、≥24个千兆光口及模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
48	030501015003	48口接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于144Mpps 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
49	030501015004	48口POE交换机	1. 名称：48口POE交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于144Mpps，支持 POE+	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 19 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
50	030501010001	路由器（含防火墙）	1. 名称：路由器 2. 参数：企业级路由器, 模块化结构, 内置防火墙及入侵检测功能, 支持VPN功能, 传输速率1000Mbps 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
51	030501019002	网管服务器（含软件）	1. 名称：网管服务器（含软件） 2. 规格：i7, 16G内存, 1T硬盘, Windows10操作系统, 19英寸显示器, 机架安装 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 20 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外网					
52	030501015005	核心交换机（外网）	1. 名称：核心交换机（外网） 2. 参数：三层模块化路由交换机，业务槽位≥3个，交换容量不小于1.2Tbps，包转发不小于1440Mpps；2个模块化电源、冗余风扇，48个千兆电口、≥24个千兆光口及模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
53	030501010002	路由器（外网）含防火墙	1. 名称：路由器（外网） 2. 参数：企业级路由器，模块化结构，内置防火墙及入侵检测功能，支持VPN功能，传输速率1000Mbps 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
54	030405004002	无线控制器	1. 名称：无线控制器 2. 参数：6个100/1000M电口，1个千兆SFP光口及模块；1T硬盘，8G内存，支持管理不少于100个无线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 21 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AP 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
55	030501015006	网络管理平台	1. 名称：网络管理平台 2. 参数：B/S软件，配置不少于20个有线网络交换机和50个无线AP节点管理授权；CPU四核、内存8G、硬盘500G；最新Windows专业版操作系统； 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
56	030501022001	计算机网络系统联调	1. 名称：计算机网络系统联调 2. 点位：≤100个信息点 3. 满足规范要求 4. 本项系统联调计取条件为提供经审批的方案及验收的调试报告	系统	1		
57	030501022002	计算机网络系统试运行	1. 名称：计算机网络系统试运行 2. 点位：≤100个信息点 3. 满足规范要求 4. 本项系统试运行计取条件为提供	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 22 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			经审批的方案及验收的试运行试验报告				
		分部小计					
		分部小计					
		视频监控系统					
58	030501019003	视频工作站（兼安防工作站）	1. 名称：视频工作站（兼安防工作站） 2. 规格：CPU：不低于i7-9700的性能；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB+128G固态；显卡：≥2G独立显卡；网卡：含10/100/1000千兆位以太网口；显示器：≥21.5英寸液晶显示器；键盘、鼠标：配套提供； 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 23 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
59	030501023003	综合安防管理平台	1. 名称：综合安防管理平台 2. 3U标准64位4核服务器；内存：8G DDR4，最大支持扩展至64GB内存；硬盘：支持不少于8个硬盘槽位，支持IPSAN，支持SATA硬盘、热插拔及在线更换硬盘；接口：不少于4个千兆电口、3个HDMI接口、1个VGA接口；接入能力：单台设备：视频300路，卡口设备10路；门禁设备50路；报警主机设备100路；级联：级联级数 3级；转发能力700M； 3. 软件性能：支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；支持图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、人脸识别、目标检测等功能；支持前端监控设备的集中管理；支持出入口考勤及人员管理；支持光栅图、在/离线GIS地图	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 24 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；支持考勤信息的微信推送业务，支持二次开发；支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能，最大并发取流数量：100，电视墙管理数量：10，解码设备管理数量：64 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	030501014001	安全联网设备	1. 名称：安全联网设备 2. 符合GB/T1781标准，支持视频流SM1/SM2/SM3/SM4国密加密；支持互联网、专网、4G/5G移动接入等网络环境；支持视频点播和历史音视频检索和回放，高分辨率低延时，支持4K视频流实时转码。 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
61	030506010002	室内半球摄像机	1. 名称:室内半球摄像机	台	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 25 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数:400万像素,支持红外功能,监控距离可达30米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑,包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线,接线端子压线,单体调试 4. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030506010003	室内枪式摄像机	1. 名称:室内枪式摄像机 2. 参数:400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑,包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线,支架安装,接线端子压线,单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求:满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	48		
63	030501006002	操作台	1. 名称:操作台 2. 钢板喷塑,规格不小于2400*	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 26 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			600*800mm 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
64	030501001001	网络控制键盘	1. 名称：网络控制键盘 2. 参数：采用高性能嵌入式处理器， 支持网络、RS-232、RS-485等控制方式。 用户权限数量不少于32个，用户权限种类不少于8个 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
65	030505016001	LED拼接屏 46寸	1. 名称：LED拼接屏 46寸 2. 参数：采用工业级大屏，单屏分辨率： ≥1920x1080, 屏幕比例:16:9, 响应时间:≤8ms, 含解码器，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	9		
66	030501005008	拼接屏支架及机柜（地下室）	1. 名称：拼接屏支架及机柜（地下室）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 27 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 含底座、机柜及拼接屏支架 3. 工程量按安装的监视器台数（3*3），以一套计算 4. 安装方式：综合考虑 5. 含接地及基础制作安装，不含监视器 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
67	030501004001	磁盘阵列设备(48盘位)	1. 名称：磁盘阵列设备(48盘位) 2. 支持嵌入式64位Linux系统，工业级嵌入式微控制器，支持WEB、本地GUI界面操作；3U机架式，支持不少于2个HDMI、1个VGA接口,支持HDMI+VGA组内同源输出、双HDMI异源4K输出；高速缓存不小于8GB，可扩展至128GB。支持48盘位，可满配6T、8T、10T、16T硬盘（7200转）；支持4个千兆数据网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口；软	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 28 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件性能：可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议；支持最大400路网络视频接入，网络性能接入800Mbps，储存800Mbps，转发800Mbps；支持16路1080P@30fps解码；支持Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
68	030501004002	6T硬盘	1. 名称：6T硬盘	台	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 29 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：6T；7200RPM；256M；SATA3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030506014001	9路高清解码器	1. 名称：9路高清解码器 2. 参数：支持不少于6路HDMI输出，HDMI输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
70	030505019001	视频监控系统工程调试	1. 名称：视频监控系统工程 2. 类别：视频监控系统 点位≤200点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 30 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
71	030506021001	视频监控系统工程试运行	1. 名称：系统试运行 视频监控系统 2. 类别：视频监控系统 点位≤200点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		门禁系统					
72	030904016001	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
73	030405013004	开门按钮	1. 名称：开门按钮	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 31 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	030506001003	紧急压扣	1. 名称：紧急压扣 2. 类别：手动玻璃破碎式 3. 安装方式：综合考虑 4. 含末端接线盒（底盒） 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
75	030506008001	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力，铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 32 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
76	030506008002	磁力锁(单门)	1. 名称：磁力锁(单门) 3. 规格：280kg 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式:门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
77	030506007001	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 规格:双门，TCP/IP 通讯, 同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3. 包括设备、箱体、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
78	030506007002	四门门禁控制器	1. 名称：四门门禁控制器 2. 规格:四门，TCP/IP 通讯, 同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 33 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括设备、箱体、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	030506006001	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 规格：8寸，摄像机双目不小于200万像素，存储内存8GB。CPU：4核 1.8GHz 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	20		
80	030506006002	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 类别：门禁系统 3. 规格：满足设计使用要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
81	030506019001	IC卡	1. 名称：IC卡 2. 类别、规格：满足设计要求	张	300		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 34 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
82	030506020001	门禁系统调试	1. 名称：门禁系统调试 2. 类别：门禁系统 点位≤200点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
83	030506021002	门禁系统工程试运行	1. 名称：门禁系统工程试运行 2. 类别：门禁系统 点位≤200点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		可视对讲系统					
84	030501015007	可视对讲核心交换机	1. 名称：可视对讲核心交换机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 35 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：三层模块化路由交换机，业务槽位≥3个，交换容量不小于1.2Tbps，包转发不小于1440Mpps；2个模块化电源、冗余风扇，48个千兆电口、≥24个千兆光口及模块 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
85	030501019004	可视对讲存储服务器	1. 名称：可视对讲存储服务器 2. 规格：i7.16G内存，1T硬盘，Windows10操作系统，19英寸显示器，机架安装 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
86	030505006002	可视对讲专用电源	1. 名称：可视对讲专用电源	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 36 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 技术要求：AC220V/DC24V/12V 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
87	030506007003	可视对讲单元门口机(小区围墙机)	1. 名称：可视对讲单元门口机 2. 参数:全彩IP型, 10寸显示屏, 支持密码及接触卡, 广角CMOS200W像素摄像头, 支持刷卡机人脸识别。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
88	030405013005	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 37 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030506008003	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力，铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式：门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
		分部小计					
		入侵报警系统					
90	030506003001	入侵报警主机（含控制键盘、网络模块）	1. 名称：报警主机 2. 参数：中文液晶操作键盘，人机交互界面，方便查询主机各种信息；多种布、撤防方式：键盘布、撤防，短信布、撤防，遥控器布、撤防；布、撤防语音提示，报警信息电话语音播报；至少1组安装编程密码；1组主用户密码；至少16有线防区、30无线防区、200总线模块。4组报警电话号码和2组报警中心电话号码；标准Contact ID	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 38 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			通讯协议，能与城市一级报警主机联网。带48h蓄电池、报警键盘。 3. 总线式，含管理软件+控制键盘 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030501005009	网络机柜（42U）	1. 名称：网络机柜（42U） 2. 材质：钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷轧钢板；内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
92	030904003004	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警，配套复位钥匙 3. 安装方式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 39 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
93	030904004004	声光警报器(入侵报警)	1. 名称：声光警报器(入侵报警) 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能， 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含 接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	1		
94	030506001004	双监红外探测器	1. 名称：双监红外探测器 2. 参数：含底座、含接线盒（底盒 ）安装, ABS 阻燃外壳, 探测距离 11m*12m , 监测速度 0.2m/s-3.5m /s 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
95	030501001002	双防区控制键盘	1. 名称：双防区控制键盘	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 40 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：3个可编程防区, 有即时、延时、防火、24小时、锁匙开关等防区类型, 可独立布撤防 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
96	030505006003	报警专用电源(12V)	1. 名称：报警专用电源(12V) 2. 技术要求：DC12V 、 10A, 电压可调节 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
97	030904007011	110联动报警	1. 名称：110联动报警 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
98	030506020002	入侵报警系统调试	1. 名称：入侵报警系统调试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别:入侵报警系统 点位≤200点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
99	030506021003	入侵报警系统试运行	1. 名称: 入侵报警系统试运行 2. 类别:入侵报警系统 点位≤200点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		离线式巡更系统					
100	030501023004	巡更软件	1. 名称: 巡更软件 2. 规格: 操作简单、人性化设计。具有加密, 多种计划查询、分析、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 42 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浏览、图形分析、打印设置等功能。 。并提供网络版各种行业应用专用软件。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030506009001	巡更信息按钮	1. 名称：巡更信息按钮 2. 规格：读卡反应时间≤0.3s 3. 含接线盒（底盒）安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	80		
102	030503010001	巡更采集器	1. 名称：巡更采集器 2. 规格：满足功能性要求, 含充电器、电池，读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	10		
103	030506020003	离线式巡更系统调试	1. 名称：离线式巡更系统调试 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 43 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的试运行调试报告 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
104	030506021004	离线式巡更系统试运行	1. 名称：离线式巡更系统试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		建筑设备监控系统					
105	030501019005	建筑设备监测主机（含软件）	1. 名称：建筑设备监测主机（含软件） 2. i7，8G内存，1G独显，1T硬盘，Windows10操作系统，21.5英寸显示器。含控制软件 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 44 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
106	030503002001	气体探测控制器	1. 名称：气体探测控制器 2. 参数：满足设计要求 3. 含接线盒（底盒）安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	支	5		
107	030503005001	一氧化碳探测器	1. 名称：一氧化碳探测器 2. 参数：供电24VAC/DC, 精度± 10ppm, 量程0-500ppm, 输出4-20mA &0-10VDC 3. 含接线盒（底盒）安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	支	19		
108	030501016001	数据网关	1. 名称：数据网关 2. 参数：以MODBUS为标准协议集成 3. 内容：用于读取第三方系统数据， 配置成套箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 45 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
109	030503002002	DDC控制器	1. 名称:DDC控制器 2. 设备点位满足:≥2AI、≥12DI、≥6AO、≥6DO、≥1RS85 3. 需满足点表配置要求，包含DDC控制器、DDC控制箱、电源、协议接口等，含本体安装、调试。 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
110	030506020004	建筑设备监控系统调试 点位≤500点	1. 名称：建筑设备监控系统调试 2. 类别:建筑设备监控系统 点位≤500点 3. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
111	030503008002	建筑设备监控系统试运行 点位≤500点	1. 名称：建筑设备监控系统试运行 2. 类别:建筑设备监控系统 点位≤	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 46 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			500点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		建筑能效监管系统					
112	030501023005	管理软件（能效监管系统）	1. 名称：管理软件（能效监管系统） 2. 数据采集与监控功能：系统可定时抄表或实时抄表，采集每个用户的用能数据并实时监控，分析现场表计是否出现故障、单元用电是否异常 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
113	030505011003	能耗数据上传模块	1. 名称:能耗数据上传模块 2. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和	台	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 47 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设备内部连线 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
114	030501008001	能耗分项数据上传	1. 名称：能耗分项数据上传 2. 内容：满足接入要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	项	1		
115	030503004002	水、电能数据接口	1. 名称：水、电能数据接口 2. 内容：满足接入要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
116	030503008003	能源管理系统调试	1. 名称：能源管理系统调试 2. 类别：能源管理系统系统 ≤200 点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 48 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030503008004	能源管理系统试运行	1. 名称：能源管理系统试运行 2. 类别：能源管理系统 点位≤500点 3. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		UPS系统					
118	030406002005	UPS电源 40kVA 后备1小时	1. 名称：UPS电源 40kVA 后备1小时 2. 参数：40KVA，三进三出，40kVA，含免维护铅酸蓄电池，配套机架、散力架等。 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 49 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
119	030402010001	UPS输出配电柜	1. 名称：UPS输出配电柜 2. 型号、规格：600*600*42U，含二、三级防雷模块 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 50 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
120	030402011074	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		
121	030402011075	消防控制室安防配电箱	1. 名称：消防控制室安防配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 51 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑， 防护等级不低于IP55 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		桥架、配管					
122	030412002002	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板	m	395.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 52 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	030412002003	金属线槽 150*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：150*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1113.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 53 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
124	030412002004	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1453.26		
125	030412002005	金属线槽 300*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：300*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	1015.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 54 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
126	030412002006	金属线槽 400*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：400*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	117.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 55 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	030410002014	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4095.21		
128	030412001027	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	2666.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 56 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
129	030412001028	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	148.68		
130	030412001029	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，	m	45.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 57 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	030412001030	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地	m	1869.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 58 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
132	030412001031	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	58.23		
133	030412001032	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32	m	145.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 59 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
134	030412001033	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	414.96		
135	030412001034	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑	m	298.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 60 页 共 60 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
136	030412006003	钢制接线盒	1. 名称: 钢制接线盒（底盒） 2. 安装形式: 综合考虑 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	169		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	246420.8			
合计			246420.80			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		设备					
1	031005016005	保障性租赁住房生活水箱 L5mxW3mxH2.5m	1. 名称：保障性租赁住房生活水箱 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10) 奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：长5m宽3m高2.5m, 有效容积27m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装(支架除锈刷油)、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 2 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
2	031005012001	紫外线消毒器 Q=80m³ /h，P=1.23kW	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=80m³ /h，P=1.23kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
3	030503005002	地面防淹传感器 P=100W	1. 名称：地面防淹传感器 P=100W 2. 参数：P=100W 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	1		
4	031005001001	生活给水2区全变频给水设备 Q=30m³ /h H=72m P=11kW	1. 名称：生活给水2区全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=30m³ /h H=72m P=11kW 3. 安装形式：综合考虑	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 3 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含泵3台（2用1备），单台：Q=15m³/h P=5.5kW，气压罐V=100L 1.0MPa、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031005001002	生活给水3区全变频给水设备 Q=36m³/h H=87m P=15kW	1. 名称：生活给水2区全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=36m³/h H=87m P=15kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含泵3台（2用1备），单台：Q	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 4 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			=18m³ /h P=7.5kW，气压罐V=100L 1. 0MPa、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031005001003	生活给水4区全变频给水设备 Q=36m³ /h H=118m P=11kW	1. 名称：生活给水2区全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=36m³ /h H=118m P=11kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含泵3台（2用1备），单台：Q=18m³ /h P=5.5kW，气压罐V=	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 5 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100L 1.0MPa、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀门、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道					
7	031001006001	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安	m	5.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 6 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031001006002	S30403薄壁不锈钢给水管 DN20 (22.22*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN20 (22.22*0.8) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	12.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031001006003	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50 (50.8*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50（50.8*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	198.65		
10	031001006004	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65 (76.1*1.5)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水	m	502.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 8 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	031001006005	S30403薄壁不锈钢给水管 DN80（88.9*2.0）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN80（88.9*2.0） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安	m	700.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	031001006006	S30403薄壁不锈钢给水管 DN100（101.6*2.0）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN100（101.6*2.0） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	154.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 10 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031001006007	S30403薄壁不锈钢给水管 DN150 (159*2.5)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN150（159*2.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	23.52		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		阀门、仪表					
14	031002001021	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
15	031002001022	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
16	031002001023	泄水阀（不锈钢） DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：不锈钢	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 12 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	031002001024	带锁具蝶阀（不锈钢） DN50	1. 名称：带锁具蝶阀（不锈钢） 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
18	031002001025	弹性座封闸阀（不锈钢） DN15	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 13 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	031002001026	弹性座封闸阀（不锈钢） DN20	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
20	031002001027	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 14 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
21	031002001028	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	19		
22	031002001029	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
23	031002001030	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
24	031002001031	弹性座封闸阀（不锈钢） DN150	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
25	031002001032	缓闭止回阀（不锈钢） DN80	1. 名称：缓闭止回阀	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 16 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式及压力等级：法兰连接 5. 安装部位：综合 6. 包含本体、试压、调试等工作内容 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031002008005	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
27	031002008006	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	031002008007	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
29	031002004001	可调式减压阀组 DN50	1. 名称：可调式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个、Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031002004002	可调式减压阀组 DN80	1. 名称：可调式减压阀组 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN80 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，闸阀2个，橡胶挠性接头1个、Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
31	031002001033	电动阀（不锈钢） DN80	1. 名称：电动阀 2. 材质：不锈钢	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	031002001034	电磁阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50、综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
33	031002001035	液压水位控制阀(带浮球阀) DN80	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 20 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、浮球及连接管安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031002001036	减压型倒流防止器（不锈钢）DN50	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器, 阀体为不锈钢, 具体安装详国标12S108-1-9~18页 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	031002011002	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
36	031002011003	螺翼式水表远传水表（给水） DN65	1. 名称：螺翼式水表远传水表 2. 型号、规格：DN65，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		中水系统					
		设备					
37	031005016006	调节水箱 L4m*W3.5m*H2m	1. 名称：调节水箱 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：L4m*W3.5m*H2m，有效容积24m³ 含机械格栅，栅条间空隙宽度2.5mm 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 23 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	030301005001	膜生物反应器(MBR) Q=3m³/h	1. 名称：膜生物反应器(MBR) Q=3m³/h 2. 处理水量负荷:Q=3m³/h，好氧处理 3. 含MBR膜组件 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
39	031005016007	中水贮存水箱 L4m*W2.5m*H2m	1. 名称：中水贮存水箱 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：L4m*W2.5m*H2m,有效容积17m³	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 24 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031003014005	毛发聚集器 MG-100	1. 名称：毛发聚集器 2. 规格：MG-100 3. 材质：焊接钢管 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 25 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030109001003	原水提升泵 Q=5m³ /h, H=12m, P=0.37kW	1. 名称：原水提升泵 2. 型号：Q=5m³ /h, H=12m, P=0.37kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
42	030109001004	抽吸泵 Q=5m³ /h, H=20m, P=0.55kW	1. 名称：抽吸泵 2. 型号：Q=5m³ /h, H=20m, P=0.55kW	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	030221001001	消毒剂投药设备 V=200L，P=0.15kW	1. 名称：消毒剂投药设备 2. 型号、规格：V=200L，P=0.15kW 3. 消毒剂采用次氯酸钠溶液, 加药量6mg/L, 反应时间大于30min 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	031002001037	管道式混合器 DN50	1. 名称：管道式混合器 2. 规格:DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式及压力等级:综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
45	030108001009	低噪声鼓风机 Q=100m³ /h P=2.2kW	1. 名称：低噪声鼓风机 2. 型号、规格：Q=100m³ /h P=2.2kW 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	031005001004	变频供水泵 Q=5m³ /h，H=30m，P=1.5kW	1. 名称：变频供水泵 2. 型号：Q=5m³ /h，H=30m，P=1.5kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 29 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	030404014016	电气控制柜（中水系统） P=15kW	1. 名称：电气控制柜（中水系统） 2. 型号、规格：P=15kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 30 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					
48	031001007004	衬塑钢管 DN8	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN8 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	14.16		
49	031001007005	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN50	m	46.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 31 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	031001007006	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满	m	33.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	031001008002	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	28.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 33 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
52	031002001038	弹性座封闸阀（不锈钢） DN8	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN8 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
53	031002001039	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
54	031002001040	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
55	031002001041	弹性座封闸阀（不锈钢） DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	031002001042	止回阀（不锈钢） DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
57	031002001043	止回阀（不锈钢） DN65	1. 名称：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
58	031002001044	消声止回阀（不锈钢） DN50	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 36 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
59	031002001045	蝶阀（不锈钢） DN50	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
60	031002001046	蝶阀（不锈钢） DN65	1. 名称：蝶阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
61	031002008008	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	6		
62	031002008009	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	031002011004	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
64	030601002003	压力检测装置 DN50	1. 名称：压力检测装置 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 39 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、表阀、缓冲弯管等所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030601004001	流量检测装置 DN50	1. 名称：流量检测装置 2. 规格：综合 3. 材质：符合设计要求 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
66	030601002004	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 40 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		污、废水系统					
		管道					
67	031001001001	柔性接口铸铁排水管 DN75	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	84.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 41 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
68	031001001002	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	23.2		
69	031001001003	柔性接口铸铁排水管 DN150	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：W型卡箍连接	m	52.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 42 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
70	031001008003	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN80	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN80 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板	m	52.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	031001002004	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	52.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 44 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
72	031001002005	热镀锌钢管 DN200	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN200 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	29.94		
		分部小计					
		管道附件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 45 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031003014006	铸铁带网框地漏 DN150	1. 名称：铸铁带网框地漏 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：铸铁 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
		分部小计					
		分部小计					
		压力排水系统					
		设备					
74	030109001005	潜水泵 Q=15m³/h，H=15m，P=1.5W	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格： Q=15m³/h，H=15m，P=1.5W 3. 包括：控制柜另计、成套设备供	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 46 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
75	030109001006	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，P=4W	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h，H=15m，P=4W 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡	台	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 47 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
76	031003019001	隔油提升一体化设备 Q=40m³ /h， H=15m，P=18kW	1. 名称：隔油提升一体化设备 2. 规格、型号：Q=40m³ /h，H=15m，P=18kW 3. 成套设备中泵的数量综合考虑 4. 含全套设备及所有安装工作内容 5. 包括控制箱、配套联接板及隔振器、设备至控制箱间线缆、配电所需的金属软管、检查接线及调试 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
		分部小计					
		管道					
77	031001002006	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考	m	79.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 48 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 3. 规格：DN65 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
78	031001002007	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN80 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	88.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 49 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	031001002008	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部	m	151.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 50 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
80	031001002009	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	144.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 51 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
81	031002001047	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	40		
82	031002001048	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 52 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	031002001049	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	68		
84	031002001050	升降式排水止回阀 DN65	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 53 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	031002001051	升降式排水止回阀 DN100	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	70		
86	031002008010	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 54 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
87	031002008011	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	68		
88	031002007001	不锈钢波纹伸缩节 DN65	1. 名称：不锈钢波纹伸缩节 2. 规格：DN65 3. 连接方式：详设计，密封方式、压力等级综合考虑 4. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
89	031002007002	不锈钢波纹伸缩节 DN150	1. 名称：不锈钢波纹伸缩节 2. 规格：DN150 3. 连接方式：详设计，密封方式、压力等级综合考虑 4. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
90	030601002005	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	54		
		分部小计					
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 56 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水回用系统					
		设备					
91	040602021001	絮凝加药装置 200L	1. 类型:絮凝加药装置 2. 材质：综合 3. 规格、型号：200L 3连接形式：综合考虑 4. 含搅拌器、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
92	031005008001	多介质过滤器 10m³ /h	1. 名称：多介质过滤器（含滤料） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 处理量:10m³ /h 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
93	040602021002	加氯消毒装置 200L	1. 类型:加氯消毒装置 100L 2. 材质：综合	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格、型号:200L 3连接形式：综合考虑 4. 含搅拌器、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
94	031005016008	清水箱 4mx3mx2（h）m	1. 名称：清水箱 2. 材质：S30408(06Cr19Ni10)奥氏体不锈钢 3. 型号、规格：4mx3mx2（h）m,有效容积16.8m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
95	030109001007	增压水泵 Q=10m³ /h, H=20m, P=3kW	1. 名称：增压水泵 2. 型号：Q=10m³ /h, H=20m, P=3kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
96	031005001005	成套全变频给水设备 Q=20m³ /h,	1. 名称：成套全变频给水设备	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 59 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		H=50m, P=4kW	2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=20m³ /h, H=50m, P=4kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含主泵2台（2用1备）每台泵自带变频器，成套气压罐、、配套阀件、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
97	031005012002	紫外线消毒器 Q=20m³ /h P=0.5kW	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=20m³ /h P=0.5kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 60 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
98	030109001008	排泥泵 Q=25m³ /h, H=15m, P=4kW	1. 名称：排泥泵 2. 型号：Q=25m³ /h, H=15m, P=4kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		
99	031002001052	管道式混合器 DN50	1. 名称：管道式混合器 2. 规格：DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试压等工作内容 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
100	030404014017	雨水智能控制柜	1. 名称：雨水控制柜 2. 型号、规格：P=10kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 62 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道					
101	031001007007	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	66.95		
102	031001007008	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等）	m	88.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 63 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：衬塑钢管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
103	031001007009	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	397.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 64 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
104	031001007010	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	7.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 65 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
105	031001002010	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	5.72		
106	031001008004	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管	m	4.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
107	031002001053	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
108	031002001054	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
109	031002001055	弹性座封闸阀 DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
110	031002001056	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
111	031002001057	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 69 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
112	031002001058	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
113	031002001059	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 70 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	031002001060	消声止回阀（不锈钢） DN50	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
115	031002001061	消声止回阀（不锈钢） DN65	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
116	031002001062	耐污球形止回阀 DN80	1. 名称：耐污球形止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 71 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
117	031003014007	吸水喇叭口 DN50	1. 名称：吸水喇叭口 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
118	031002008012	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 72 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
119	031002008013	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
120	031002008014	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN80 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 73 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
121	031002004003	可调式减压阀组 DN65	1. 名称：可调式减压阀组 2. 材质：黄铜 3. 规格:DN65 阀后压力 0.25MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，闸阀2个，橡胶挠性接头1个，过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
122	031002001063	电磁阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50、综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	031002001064	反冲洗电动闸阀 DN50	1. 名称：反冲洗电动闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
124	031003014008	带锁龙头 DN25	1. 名称：带锁龙头 2. 材质：综合 2. 型号、规格：DN25 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
125	031002011005	旋翼式卧式远传水表（给水）DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水）	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 75 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
126	031002011006	旋翼式卧式远传水表 DN50	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 76 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
127	030601002006	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	3		
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
128	031208002002	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑	m ³	11.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
129	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求	m ²	12.16		
130	031202008002	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	49.6		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 78 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
131	031301003024	柔性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
132	031301003025	柔性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 79 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
133	031301003026	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	20		
134	031301003027	柔性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 80 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
135	031301003028	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
136	031301003029	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 81 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
137	031301003030	柔性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN250 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
138	031301003031	柔性防水套管制作安装 DN300	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN300 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
139	031301003032	柔性防水套管制作安装 DN350	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN350 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
140	031301003033	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 83 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
141	031301003034	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
142	031301003035	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 84 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
143	031301003036	刚性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
144	031301003037	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 85 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
145	031301003038	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
146	031301003039	刚性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN250 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
147	031301003040	刚性防水套管制作安装 DN300	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN300 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
148	031301003041	刚性防水套管制作安装 DN350	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN350 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 87 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
149	031301003042	刚性防水套管制作安装 DN400	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN400 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
150	031301003043	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
151	031301003044	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN32 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
152	031301003045	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN40 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 89 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
153	031301003046	一般钢套管制作安装 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN50 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
154	031301003047	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN65 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
155	031301003048	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
156	031301003049	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 91 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
157	031301003050	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11		
158	031301003051	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
159	031301003052	一般钢套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 93 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
160	031301003053	一般钢套管制作安装 DN250	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN250 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
161	031301003054	一般钢套管制作安装 DN300	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN300 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防泵房					
1	031005001006	物联网消防给水成套机组 Q=40L/s, H=140m, N=110KW，一备一用	1. 名称：物联网消防给水成套机组 2. 规格、参数：详设计 3. 技术要求：机组为一体化成套设备，由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括消防专用水泵（一用一备，Q=40L/s, H=140m, N=110KW）、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、智能末端试水装置及物联网消防专用仪器仪表等组件，控制柜应满足成套机组布置的要求,采用多功能集成一体式控制柜应具有消防水泵控制、机械应急启动装置(内置一体式)、自动低频巡检、自动工频巡检、自动末端试验、声光报警和消防物联网等功能、智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用不锈钢SUS304材料；软件部分应包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件，消防	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设施物联网平台及移动终端监控软件界面上可实时显示消防给水系统的各项实时信息，包括工程信息、实时水位、实时压力及其实时报警、动作、故障等其他各项运行信息 4. 进水阀组含1个闸阀、1个大流量过滤器、1个真空压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰；出水阀组含1个止回阀、1个压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
2	031005001007	物联网消防给水成套机组 Q=60L/s, H=80m, N=75KW，一备一用	1. 名称：物联网消防给水成套机组 2. 规格、参数：详设计 3. 技术要求：机组为一体化成套设备，由硬件和软件两部分组成，硬	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 3 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件部分包括消防专用水泵（一用一备，Q=60L/s, H=80m, N=75KW）、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、智能末端试水装置及物联网消防专用仪器仪表等组件，控制柜应满足成套机组布置的要求, 采用多功能集成一体式控制柜应具有消防水泵控制、机械应急启动装置(内置一体式)、自动低频巡检、自动工频巡检、自动末端试验、声光报警和消防物联网等功能、智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用不锈钢SUS304材料；软件部分应包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件，消防设施物联网平台及移动终端监控软件界面上可实时显示消防给水系统的各项实时信息，包括工程信息、实时水位、实时压力及其实时报警、动作、故障等其他各项运行信息				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 4 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 进水阀组含1个闸阀、1个大流量过滤器、1个真空压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰；出水阀组含1个止回阀、1个压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030807003001	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN100	1. 名称：软密封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 5 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
4	030807003002	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
5	030807003003	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN200	1. 名称：弹性座封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 6 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030807003004	带锁具闸阀（泵房） DN100	1. 名称：带锁具闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
7	030807003005	调节阀（泵房） DN150	1. 名称：调节阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 7 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030807003006	调节阀（泵房） DN200	1. 名称：调节阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
9	030807004001	电动阀（泵房） DN65	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 8 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、执行机构、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030807004002	电动阀（泵房） DN100	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、执行机构、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
11	030807004003	电动阀（泵房） DN350	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 9 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、执行机构、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030807003007	带锁具蝶阀（泵房） DN200	1. 名称：带锁具蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
13	030807003008	对夹式蝶阀（泵房） DN100	1. 名称：对夹式蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 10 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030807003009	对夹式蝶阀（泵房） DN150	1. 名称：对夹式蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
15	030807003010	对夹式蝶阀（泵房） DN200	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 11 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030807003011	泄压阀（泵房） DN150	1. 名称：泄压阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
17	030807003012	泄压阀（泵房） DN200	1. 名称：泄压阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 12 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030807003013	液压水位控制阀（带浮球阀）（泵房） DN100	1. 名称：液压水位控制阀（带浮球阀）（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、浮球及连接管安装、所有附配件制作安装、压力试验	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 13 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
19	030807003014	Y型过滤器（泵房） DN100	1. 名称：Y型过滤器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
20	030807003015	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称：Y型过滤器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 14 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
21	030807003016	Y型过滤器（泵房） DN200	1. 名称：Y型过滤器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
22	030807003017	可曲挠橡胶接头（泵房） DN350	1. 名称：可曲挠橡胶接头（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 15 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
23	031002016001	活塞式水锤消除器（泵房） DN150	1. 名称：活塞式水锤消除器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合 考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
24	031002016002	活塞式水锤消除器（泵房） DN200	1. 名称：活塞式水锤消除器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合 考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 16 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030601004002	流量检测装置（泵房） DN150	1. 名称：流量检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
26	030601004003	流量检测装置（泵房） DN200	1. 名称：流量检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 17 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030807003018	旋流防止器（泵房） DN350	1. 类型：旋流防止器（泵房） 2. 型号、规格：DN350 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	4		
28	030804001001	溢流喇叭口 D400	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格、技术参数：D400	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 18 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	031002011007	旋翼式远传水表（泵房） DN80	1. 名称：旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN80，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
30	030901008001	压力检测装置（泵房）	1. 名称：压力检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 19 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、表阀、缓冲弯管等 所有附配件制作安装、压力试验等 内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
31	030601002007	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
32	030601002008	远传液位计	1. 名称：远传液位计 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 20 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030901010001	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
34	030801005001	薄壁不锈钢管(S30403)（泵房） DN200	1. 名称：薄壁不锈钢管(S30403) 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑	m	15.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 21 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆, 支架与不锈钢钢管接触处的特殊处理 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030801005002	薄壁不锈钢管(S30403)（泵房） DN100	1. 名称：薄壁不锈钢管(S30403) 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	1.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 22 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆, 支架与不锈钢钢管接触处的特殊处理 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030801001001	焊接钢管（泵房） DN200	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	6.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 23 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
37	030801001002	焊接钢管（泵房） DN250	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN250，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 24 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030801001003	焊接钢管（泵房） DN350	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN350，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	34.2		
39	030801001004	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN50	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考	m	0.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 25 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030801001005	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度	m	15.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 26 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030801001006	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	29.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 27 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030801001007	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	53.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 28 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
43	030801001008	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN200	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩	m	54.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 29 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	031301003055	柔性防水套管 DN≤50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
45	031301003056	柔性防水套管 50<DN≤80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：50<DN≤80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 30 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	031301003057	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
47	031301003058	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 31 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	031301003059	柔性防水套管 DN200	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
49	031301003060	柔性防水套管 DN350	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN350 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 32 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消火栓灭火系统					
50	030901010002	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页	套	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 33 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030910001001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	198		
52	030910002001	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	39		
53	031002001065	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 34 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
54	031002001066	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
55	031002001067	对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 35 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
56	030901002001	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1665.45		
57	030901002002	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水	m	200.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 36 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030901002003	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度	m	1626.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 37 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
59	031301003061	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 38 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	031301003062	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
61	031301003063	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 39 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	031301003064	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
63	031301003065	人防密闭套管 DN65	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 40 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	031301003066	人防密闭套管 DN100	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
65	031301003067	人防密闭套管 DN150	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 41 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	030909001001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	62		
		分部小计					
		喷淋系统					
67	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件（水力警铃、压力开关、试水装置等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 42 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030901004002	湿式报警阀 DN200	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件（水力警铃、压力开关、试水装置等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	1		
69	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 43 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
70	030901007001	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
71	031002001068	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 44 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031002001069	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
73	031002001070	带锁具蝶阀 DN200	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 45 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	031002001071	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
75	031002001072	安全信号阀 DN200	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 46 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	031002001073	截止阀 DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
77	031002001074	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 47 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	5		
79	030901003001	喷头 K=80 动作温度93℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度93℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1407		
80	030901003002	喷头 K=80 动作温度68℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 48 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	030901009001	集热盘	1. 名称：集热盘 2. 材质、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	284		
82	030901001001	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	4438.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 49 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030901001002	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	3005.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 50 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
84	030901001003	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	625.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030901001004	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	857.34		
86	030901001005	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管	m	156.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 52 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030901001006	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑	m	349.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 53 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
88	030901001007	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	437.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 54 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030901001008	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	1301.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 55 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
90	030901001009	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN200	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	1523.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 56 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030805003001	不锈钢伸缩节 DN25	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN25 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
92	030805003002	不锈钢伸缩节 DN32	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN32 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 57 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
93	030805003003	不锈钢伸缩节 DN50	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN50 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
94	030805003004	不锈钢伸缩节 DN100	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN100 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 58 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
95	030805003005	不锈钢伸缩节 DN150	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN150 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
96	030805003006	不锈钢伸缩节 DN200	1. 名称：不锈钢伸缩节 DN200 2. 材质、密封方式、压力等级：不锈钢 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 59 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
97	031301003068	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
98	031301003069	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 60 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
99	031301003070	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
100	031301003071	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 61 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
101	031301003072	人防密闭套管 DN≤32	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
102	031301003073	人防密闭套管 32<DN≤50	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：32<DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 62 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	031301003074	人防密闭套管 DN100	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
104	031301003075	人防密闭套管 DN150	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 63 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	031301003076	人防密闭套管 DN200	1. 类型：人防密闭套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
106	030909001002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	5		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 64 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		气体灭火系统					
107	030902010001	柜式七氟丙烷灭火装置 70L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格、性能参数：70L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
108	030902010002	柜式七氟丙烷灭火装置 90L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格、性能参数：90L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	4		
109	030902010003	柜式七氟丙烷灭火装置 120L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 65 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、性能参数：120L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
110	030902011001	泄压口 WLZX-013-1000	1. 名称：泄压口 2. 型号：WLZX-013-1000 3. 泄压面积：详设计 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
111	030909002001	气体灭火系统装置调试 V≤140L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤140L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验	点	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 66 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
112	030909002002	气体灭火系统装置调试 V≤180L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤180L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	4		
113	030909002003	气体灭火系统装置调试 V≤240L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤240L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收	点	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 67 页 共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	668551.06			
合计			668551.06			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001010	低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 低速风量27273m³/h；高速风量40165m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 2. 型号、规格：低速：风量27273m³/h，全压431Pa，静压309Pa，转速550rpm，功率8.5KW；高速：风量40165m³/h，全压934Pa，静压671Pa，转速810rpm，功率24KW；电压380V，噪声69/70dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
2	030108001011	低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 低速风量22400m³/h； 高速风量40165m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 2. 型号、规格：低速：风量22400m³/h，全压428Pa，静压290Pa，转速600rpm，功率5.5KW；高速：风量40165m³/h，全压934Pa，静压671Pa，转速810rpm，功率24KW； 电压380V，噪声69/70dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 3 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001012	低噪声柜式离心风机箱 风量1650m³/h 全压186Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量1650m³/h，全压186Pa，静压165Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声58dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 4 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001013	低噪声柜式离心风机箱 风量1650m³/h 全压333Pa	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量1650m³/h，全压333Pa，静压312Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声53dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
5	030108001014	低噪声柜式离心风机箱 风量2040m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量2040m³/h，	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 5 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压345Pa，静压314Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声54dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030108001015	低噪声柜式离心风机箱 风量2520m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量2520m³/h，全压203Pa，静压155Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声54dB(A)	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 6 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030108001016	低噪声柜式离心风机箱 风量3060m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量3060m³ /h，全压349Pa，静压278Pa，转速1200rpm，功率1.1KW，电压380V，噪声60dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 7 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030108001017	低噪声柜式离心风机箱 风量3250m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量3250m³ /h，全压300Pa，静压220Pa，转速1100rpm，功率0.75KW，电压380V，噪声60dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 8 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030108001018	低噪声柜式离心风机箱 风量3650m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量3650m³/h，全压341Pa，静压307Pa，转速900rpm，功率1.5KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 9 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
10	030108001019	低噪声柜式离心风机箱 风量 4013m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量4013m³ /h，全 压340Pa，静压219Pa，转速 1100rpm，功率0.75KW，电压380V ，噪声60dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接 线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用 的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源 配管与设备连接间的金属软管：综 合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 10 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030108001020	低噪声柜式离心风机箱 风量6200m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量6200m³ /h，全压457Pa，静压404Pa，转速850rpm，功率3KW，电压380V，噪声63dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
12	030108001021	低噪声柜式离心风机箱 风量7040m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量7040m³ /h，全压341Pa，静压231Pa，转速	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 11 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1100rpm，功率1.5KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030108001022	低噪声柜式离心风机箱 风量9120m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量9120m³/h，全压313Pa，静压255Pa，转速600rpm，功率3KW，电压380V，噪声62dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 12 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030108001023	低噪声柜式离心风机箱 风量10050m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量10050m³ /h，全压465Pa，静压325Pa，转速850rpm，功率3KW，电压380V，噪声63dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030108001024	低噪声管道式离心风机箱 风量1050m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机箱 2. 型号、规格：风量1050m³/h，静压300Pa，功率0.2KW，电压220V，噪声38dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 14 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030108001025	防爆低噪声柜式离心风机箱 风量560m³/h	1. 名称：防爆低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量560m³/h，全压142Pa，功率0.09KW，电压220V，噪声53dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 15 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	030108001026	防爆低噪声柜式离心风机箱 风量1650m³ /h	1. 名称：防爆低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量1650m³ /h，全压333Pa，静压312Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声53dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 16 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030108001027	防爆低噪声柜式离心风机箱 风量5000m³/h	1. 名称：防爆低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量5000m³/h，全压415Pa，静压292Pa，转速1200rpm，功率2.2KW，电压380V，噪声62dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
19	030108001028	消防高温排烟轴流风机 风量38200m³/h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：风量38200m³/h，	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压736Pa，转速1460rpm，功率11KW，电压380V，噪声91dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030108001029	轴流风机 风量450m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量450m³/h，全压50Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声52dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030108001030	轴流风机 风量14302m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量14302m³/h，全压680Pa，转速2900rpm，功率5.5KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030108001031	轴流风机 风量20250m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量20250m³/h，全压556Pa，转速1440rpm，功率5.5KW，电压380V，噪声85dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 20 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030701010002	除臭模块 风量1000~2000m³/h	1. 名称：除臭模块 2. 型号、规格：风量1000~2000m³/h，压降：≤200Pa，电量：100W/220V，功能段：纳米光子净化模块+活性炭净化模块 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
24	030701010003	除臭模块 风量2000~7000m³/h	1. 名称：除臭模块 2. 型号、规格：风量2000~7000m	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 21 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			³/h，压降：≤200Pa，电量：200W/220V，功能段：纳米光子净化模块+活性炭净化模块 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030703020003	阻抗复合消声器 周长≤2200mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：周长≤2200mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 22 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030703020004	阻抗复合消声器 2200mm<周长≤2400mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：2200mm<周长≤2400mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
27	030703020005	阻抗复合消声器 2400mm<周长≤3000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：2400mm<周长≤3000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
28	030703020006	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 23 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030703020007	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
30	030703020008	扁形消声器 周长≤2200mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：周长≤2200mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 24 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030703020009	扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
32	030703020010	扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
33	030703021001	静压箱	1. 名称：静压箱 2. 类型、材质、做法：综合考虑	m ²	47.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 25 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
		分部小计					
		风管					
34	030702001014	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	343.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 26 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030702001015	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	714.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 27 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030702001016	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	2555.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 28 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
37	030702001017	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	3137.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 29 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030702001018	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	1203.77		
39	030702001019	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板	m ²	822.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 30 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030702001020	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤	m ²	2606.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 31 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030702001021	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边 ≤2000mm δ=2.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤ 2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度	m ²	299.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 32 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			δ=2.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	031208003003	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m.k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%, 厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、	m³	419.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 33 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等				
43	031208003004	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m.k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	59.4		
44	031208003005	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m.k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	1.89		
45	031208003006	防火包裹 8mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板	m²	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 34 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：不燃A级, 表观密度>1.2g/cm³, 吸水率≤45%, 湿胀率≤0.25%, 导热系数≤0.3W/(m.k) 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：8mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风口阀件					
46	030703011010	防火风口GF 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 35 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	030703011011	防火风口GF 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 36 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
48	030703011012	防火风口GF 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	15		
49	030703011013	防火风口GFS 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防火风口GFS 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 37 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			态，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	030703011014	防烟防火风口GFE 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：防烟防火风口GFE 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 常开, 具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 38 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	030703011015	防烟防火风口GFE 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防烟防火风口GFE 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开, 具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 39 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
52	030703011016	防烟防火风口GFE 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防烟防火风口GFE 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 常开，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 40 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030703011017	多叶加压送风口（GPS） 3200mm <周长≤3800mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：3200mm<周长≤3800mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动 开启功能, 70° C 熔断关闭, 消防 控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附 件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	3		
54	030703011018	多叶加压送风口（GPS） 3800mm <周长≤4400mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：3800mm<周长≤4400mm	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 41 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			常闭,具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
55	030703011019	多叶加压送风口(GPS) 4800mm<周长≤5200mm	1. 名称: 多叶加压送风口(GPS) 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 4800mm<周长≤5200mm 常闭,具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
56	030703011020	蛋格型风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 43 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
57	030703011021	蛋格型风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
58	030703011022	蛋格型风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
59	030703011023	蛋格型风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 45 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
60	030703011024	蛋格型风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
61	030703011025	蛋格型风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
62	030703011026	蛋格型风口 周长>7000mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长>7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 47 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	030703011027	蛋格型风口(带阀) 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	1		
64	030703011028	蛋格型风口(带阀) 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 48 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
65	030703011029	蛋格型风口(带阀) 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 49 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件要求				
66	030703011030	蛋格型风口(带阀) 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	72		
67	030703011031	蛋格型风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、	个	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 50 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
68	030703011032	蛋格型风口(带阀) 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 51 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030703011033	蛋格型风口(带阀) 周长>7000mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格： 周长>7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	3		
70	030703011034	矩形送风口 周长≤900mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格： 周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 52 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	030703011035	矩形送风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
72	030703011036	矩形送风口 1280mm<周长≤	1. 名称：矩形送风口	个	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 53 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1800mm	2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	030703011037	矩形送风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 54 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
74	030703011038	矩形送风口 2500mm<周长≤ 3300mm	1. 名称: 矩形送风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	12		
75	030703011039	矩形送风口 3300mm<周长≤ 4800mm	1. 名称: 矩形送风口 2. 材质: 铝合金	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 55 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
76	030703011040	矩形送风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：4800mm<周长≤6000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 56 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	030703011041	矩形送风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：6000mm<周长≤7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
78	030703011042	矩形送风口 周长>7000mm	1. 名称：矩形送风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长>7000mm	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 57 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	030703011043	矩形吸风口 周长≤900mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 58 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
80	030703011044	矩形吸风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
81	030703011045	矩形吸风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 59 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
82	030703011046	矩形吸风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 60 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
83	030703011047	矩形吸风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
84	030703011048	矩形吸风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
85	030703011049	矩形吸风口 4800mm<周长≤6000mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：4800mm<周长≤6000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 62 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
86	030703011050	矩形吸风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：6000mm<周长≤7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
87	030703011051	矩形吸风口 周长>7000mm	1. 名称：矩形吸风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长>7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 63 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
88	030703001006	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
89	030703001007	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 64 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
90	030703001008	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
91	030703001009	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
92	030703001010	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 65 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
93	030703001011	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
94	030703001012	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	15		
95	030703001013	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 66 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
96	030703001014	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	18		
97	030703001015	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动双位风阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 带弹簧复位 供电电压：综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 67 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
98	030703001016	电动泄压阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动泄压阀 2. 规格：周长≤2800mm，带执行机构，供电电压：综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
99	030703001017	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、	个	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 68 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
100	030703001018	70℃防火阀FD 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
101	030703001019	70℃防火调节阀FVD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火调节阀FVD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 69 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
102	030703001020	70℃防火阀FDS 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
103	030703001021	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态	个	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 70 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
104	030703001022	70℃防火阀FDS 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
105	030703001023	280℃防烟防火阀FDH 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDH 2. 型号、规格： 2200mm<周长≤	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 71 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3600mm 常开, 280 ° C 时熔断 关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
106	030703001024	280℃防烟防火阀FDH 3600mm< 周长≤5400mm	1. 名称: 280℃防烟防火阀FDH 2. 型号、规格: 3600mm<周长≤ 5400mm 常开, 280 ° C 时熔断 关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 72 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
107	030703001025	280℃防烟防火阀FDEH 周长≤2200mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，280 ° C 熔断关闭, 关闭后输出电信号, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
108	030703001026	280℃防烟防火阀FDEH 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格： 2200mm<周长≤3600mm 常开，280 ° C 熔断关闭, 关闭后输出电信号, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 73 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
109	030703001027	280℃防烟防火阀FDEH 3600mm< 周长≤5400mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280 ° C 熔断关闭，关闭后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
110	030703001028	防烟防火阀MEE 周长≤2200mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格：周长≤2200mm 常开，具	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 74 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有电信号关闭、阀体手动关闭功能 , 70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
111	030703001029	防烟防火阀MEES 2200mm<周长 ≤3600mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格： 2200mm<周长≤3600mm 常开, 消防控制室显示阀门启闭状 态, 具有电信号关闭及阀体手动关 闭功能, 70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 75 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
112	030703001030	排烟阀BECH 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格：周长≤2200mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
113	030703001031	排烟阀BECH 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格： 2200mm<周长≤3600mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号, 消防控制室显示阀门启闭状态	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 76 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
114	030703001032	排烟阀BECH 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格：3600mm<周长≤5400mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 77 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	030703001033	常闭送风阀(远控)BECS 周长≤2200mm	1. 名称:常闭送风阀(远控)BECS 2. 规格: 周长≤2200mm 常闭, 消防控制室显示阀门启闭状态, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒) 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
116	030703001034	常闭送风阀(远控)BECS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称:常闭送风阀(远控)BECS 2. 规格: 2200mm<周长≤3600mm 常闭, 消防控制室显示阀门启闭状态, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒) 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 78 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
117	030703019001	柔性不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 3. 使用部位：综合 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ²	3		
		分部小计					
		其他					
118	011303003001	固定挡烟垂壁 镀锌钢板	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：镀锌钢板，厚度不小于0.8mm 3. 高度：综合考虑 4. 含本体制作安装，支吊架安装固定、除锈、防腐，上螺栓，安封边框，边缝清理，注胶填缝，表面清洁	m ²	73.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 79 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
119	030305007001	预制品成品双层不锈钢烟囱 φ500	1. 名称：预制品成品双层不锈钢烟囱 2. 材质：SUS304不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：φ500 5. 不锈钢板及保温厚度：内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.24		
		分部小计					
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		空调系统					
		设备					
120	030701004001	多联式室内机V56B 制冷量： 5.6kw，制热量：6.3kW	1. 名称：多联式室内机 2. 性能参数：型号：V56B，制冷量：5.6kw，制热量：6.3kW，风量900m³/h，噪声38dB(A)，带凝结水提升泵 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 81 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
121	030701004002	多联式室内机V71B 制冷量： 7.1kw，制热量：8.0kW	1. 名称：多联式室内机 2. 性能参数：型号：V71B，制冷量： 7.1kw，制热量：8.0kW，风量 1080m³ /h，噪声38dB (A)，带凝结 水提升泵 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装 和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，温控器、控 制面板（自带数据接口）、电机检 查接线和调试、冷媒管与其连接的 专用接头、本体冷媒介质充装、压 差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用 的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 82 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
122	030701003001	3P柜式分体式空调(内外机) 制冷量：7.25kW, 制热量：9.1kW	1. 名称：3P柜式分体式空调(内外机) 2. 性能参数、型号：制冷量：7.25kW, 制热量：9.1kW，额定制冷功率：2.08kW，额定制热功率：3.1kW，供电220V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 能效要求：能效等级满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455的1级能效的要求 5. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	030701003002	5P柜式分体式空调(内外机) 制冷量：12kW, 制热量：13.8kW	1. 名称：5P柜式分体式空调(内外机) 2. 性能参数、型号：制冷量：12kW ,制热量：13.8kW，额定制冷功率：3.75kW，额定制热功率：4.8kW，供电380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 能效要求：能效等级满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455的1级能效的要求 5. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 84 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管道					
124	031001005001	铜管 φ9.53mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ9.53mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	182.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 85 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
125	031001005002	铜管 φ15.88mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ15.88mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	147.86		
126	031001005003	铜管 φ19.05mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ19.05mm，壁厚满足验收规范要求	m	40.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 86 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
127	031001005004	铜管 φ22.23mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ22.23mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考	m	26.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 87 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
128	031001005005	铜管 $\phi 28.58\text{mm}$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格： $\phi 28.58\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	32.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 88 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
129	031001002011	热镀锌钢管 DN25	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：凝结水 4. 规格：DN25 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	67.95		
130	031001002012	热镀锌钢管 DN32	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：凝结水 4. 规格：DN32 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	154.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 89 页 共 89 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	031208002003	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：难燃B1柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m. K，难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	1.88		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023009	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001009	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022008	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022009	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下室 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003005	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	2185.51		
2	010401003006	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：＞3.6m	m³	1064.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010401003007	烧结耐火型页岩多孔砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结耐火型页岩多孔砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m³	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及竣工验收规范及招标文件要求				
4	010402001001	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求	m ³	26.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
5	010402001002	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：>3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	16.76		
6	011205001002	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合	m ²	702.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
7	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等	m ³	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502025004	C20素混凝土回填	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m ³	223.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
9	010502006005	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	140.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502006006	矩形柱 C45商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C45 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	343.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502006007	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼	m ³	354.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
12	010502006008	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	430.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502010004	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土	m ³	194.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、 养护、安装，泵和输送管安拆、清 洗，接电、送电，停电时发电，以 及各种外加剂费用等均包含在综合 单价中。无论商品砼采用何种泵送 方式，其综合单价不作调整。混凝 土输送及浇筑方式综合考虑，泵送 电费及各种方式的泵送费均包含在 综合单价中。不因配合比、外加剂 掺入量的变化、运输泵送方式及外 加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
14	010502011003	梁 C40商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形 梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同 强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m ³	7243.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
15	010502013004	有梁板 C40商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	2709.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010503011001	预制叠合板 C40	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C40 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量综合考虑，除合同约定外本项综合单价不作调整。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准	m³	740.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑、现场搭设的叠合板底板模板费用包含在综合单价中 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502013005	汽车坡道 C40商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	469.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502019001	雨棚、挑檐、飘窗板等其他板	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清	m³	22.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502020002	直形楼梯 C40商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整	m ²	456.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
20	010502027003	机动车坡道截水沟一	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：排水沟混凝土工程量并入底板混凝土工程量中不单列 3. 地沟抹灰砂浆标号和厚度：最薄处20mm厚M15干混地面砂浆或C20细石混凝土找坡层综合，抹平 4. 防水层：另计 5. 沟底及沟壁面层：20mm厚M20干混地面砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 6. 盖板：镀锌双向格栅钢雨篦子，厚度不小于5mm 7. 具体做法详国标24J306 3-31-3 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	58.8		
21	010502027004	机动车坡道截水沟二	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 混凝土强度等级：150mm厚C20细石混凝土	m	58.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 沟抹灰砂浆标号和厚度：20mm厚 1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 4. 盖板：成品铸铁篦子 5. 排水沟具体做法详截水沟大样图 ，沟篦子具体详国标24J306 4/3- 31及相关设计要求 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
22	010502027005	排水沟 C20商品砼（100宽）- 24J306 1b/3-12	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 具体做法详国标24J306 1b/3-12 4. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m	1149.7		
23	010502027006	排水沟 C20商品砼（300宽）- 24J306 1b/3-12	1. 沟截面尺寸：详设计 2. 基层处理：素土夯实 3. 具体做法详国标24J306 1b/3-12 4. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m	170.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502028004	集油坑 C25防油砼	1. 坑截面尺寸：详设计 2. 垫层种类:150mm厚3:7灰土 3. 混凝土强度等级：C25防油混凝土 4. 具体做法详国标12J912-2 1/36 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	1.05		
25	010502023002	压顶 C20商品砼	1. 截面类型：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m³	134.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502022002	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	253.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502023003	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合	m ³	16.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
28	010502021002	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清	m³	333.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502025005	混凝土门槛、反坎、止水带 C15	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	3.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010502025006	混凝土门槛、反坎、止水带 C20	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010502025007	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 细石商品砼	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土	m ³	19.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、 养护、安装，泵和输送管安拆、清 洗，接电、送电，停电时发电，以 及各种外加剂费用等均包含在综合 单价中。无论商品砼采用何种泵送 方式，其综合单价不作调整。混凝 土输送及浇筑方式综合考虑，泵送 电费及各种方式的泵送费均包含在 综合单价中。不因配合比、外加剂 掺入量的变化、运输泵送方式及外 加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
32	010502004001	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型:设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满 足规范要求，达到设计要求。混凝	m ³	0.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土的制作、运输、输送（泵送含水 电油费、布料等）、浇筑、振捣、 养护、安装，泵和输送管安拆、清 洗，接电、送电，停电时发电，以 及各种外加剂费用等均包含在综合 单价中。无论商品砼采用何种泵送 方式，其综合单价不作调整。混凝 土输送及浇筑方式综合考虑，泵送 电费及各种方式的泵送费均包含在 综合单价中。不因配合比、外加剂 掺入量的变化、运输泵送方式及外 加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
33	010503011002	预制屋面承水板 400*400C20细 石混凝土	1. 板形式及部位：400*400 内配 HPB300圆钢 直径Φ6@150 双向钢 筋 2. 混凝土强度等级：C20 细石混凝 土 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度	m ³	10.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等级：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010502033009	后浇带梁 C45微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C45 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	103.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
35	010502033010	后浇带板 C45微膨胀商品砼	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼（加纤维） 2. 混凝土强度等级：C45 3. 接缝处理，剔除清理松散砼，刷纯水泥浆，后浇带金属网等措施包含在综合单价中（钢板止水带另列） 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	92.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
36	010505002004	设备基础模板	1. 部位:设备基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8.3		
37	010505006003	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m ²	39769.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010505006004	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁, 梁超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑报价	m ²	84159.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010505007004	有梁板 模板安拆	1. 部位：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	11629.55		
40	010505007005	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位：超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度：>3.9m	m²	16884.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
41	010505007006	坡道 模板安拆	1. 部位:坡道及踏步 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	3136.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
42	010505004003	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5167.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010505004004	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	9228.82		
44	010505011002	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m²	3891.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010505012002	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2453.63		
46	010505013002	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁	m ²	207.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010505008002	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m ²	131.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010505005005	直形墙 模板安拆	1. 部位: 直形墙 2. 支模高度: ≤3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1180.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010505005006	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位:直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它:投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1.05		
50	010505005007	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	1.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010505005008	挡墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:挡土墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合	m ²	1. 05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
52	010505008003	雨棚、挑檐、飘窗等其他板模板	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	154. 84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010505007007	雨棚、挑檐、飘窗等其他板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	174.18		
54	010505010002	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m ²	921.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010505019006	后浇带模板 基础 安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑）超高增加等费用	m²	1.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
56	010505019007	后浇带模板 有梁板 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑）超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	614.12		
57	010505019008	后浇带模板 梁 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综	m²	646.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
58	010505019009	后浇带模板 墙 模板安拆	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式和何种止水螺杆，止水螺杆是否一次性摊销均执行该	m ²	1.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010505019010	后浇带模板 挡土墙 模板安拆	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、复合模板、组合钢模板、竹胶合板综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 5. 综合单价包含后浇带模板支架的保留、重新搭设、恢复、清理及模板和支架（撑） 超高增加等费用	m²	1.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010506001025	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	11.175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
61	010506001026	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	35.611		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506001027	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.608		
63	010506001028	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	708.188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 φ8-10	震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
64	010506001029	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14	t	293.652		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010506001030	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	17.977		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
66	010506001031	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	24.045		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
67	010506001032	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	36.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
68	010506001033	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ 28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ 28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	183.299		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010506001034	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	25.864		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010506001035	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	41.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010506001036	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	187.081		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
72	010506001037	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	524.328		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010506001038	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 ϕ 28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） ϕ 28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	529.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他 方式施工，其所有费用均包括在所 报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综 合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
74	010506017002	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格 综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，费用 包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用 预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	16.733		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
75	010506025002	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	2.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010607006002	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	13.906		
77	010609003002	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	50		
78	010506023002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范	m ²	2355.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		门窗工程					
79	010807001002	隔热铝合金型材窗(三银Low-E 6+12Ar+6透明)	1. 窗类型:隔热铝合金型材窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质: 三银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃, 材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含	m ²	1001.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010802001002	铝合金门联窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗 3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：三银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不	m ²	194.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	010807003002	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗、铝合金防雨百叶、铝合金空调百叶 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质: 铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用,	m ²	176.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010807002001	甲级防火窗	1. 窗类型: 甲级防火窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框、扇材质: 满足技术要求 4. 开启方式: 综合 5. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除	m ²	10.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			外）变化而调整综合单价 6. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	010802001003	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	18.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
84	010802001004	玻璃门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：玻璃门，平开门、推拉门、地弹门综合 3. 框材质：规格、型号综合考虑，外框颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：玻璃，规格型号详见设计，安全玻璃满足技术要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010801001002	木制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	139.01		
86	010801004001	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的	m ²	302.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
87	010801004002	木制乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m ²	39.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
88	010801004003	木制丙级防火门	1. 门类型：成品木质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合	m ²	15.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
89	010802001005	钢制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门，平开门、推拉门综合	m ²	26.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
90	010802004005	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m ²	54.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
91	010803002002	特级防火卷帘门(双轨双帘)	1. 洞口尺寸:特级防火卷帘门(双轨双帘), 尺寸综合, 材质综合 2. 启动方式: 综合 3. 活动小门等费用综合考虑 4. 五金材料: 本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 5. 防火卷帘门应采用消防部门认可的及持有产品合格证书的厂家提供	m ²	1139.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，耐火极限符合设计及规范要求 6. 工程量计算规则：洞口尺寸以面积计算（单面面积），卷筒卷起部分工程量不计算, 其费用含在综合单价中 7. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 8. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
92	010803001001	钢质卷帘门	1. 洞口尺寸:钢质卷帘门, 尺寸综合，材质综合 2. 启动方式:综合 3. 活动小门等费用综合考虑 4. 五金材料:本综合单价包含所有五金件及配件、锁具 5. 工程量计算规则：洞口尺寸以面积计算（单面面积），卷筒卷起部	m ²	64.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			分工程量不计算,其费用含在综合单价中 6. 门框与周边墙体的缝隙密封要求必须满足设计及现行国家规范要求，其费用包含在本综合单价中 7. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
93	010801006002	卷帘门、电动开启窗电动装置	1. 品种：卷帘门、电动开启窗电动装置 2. 控制箱、启闭装置、电动装置、按钮等费用综合考虑 3. 其他未尽事宜应满足设计及国家现行规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	套	34		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
94	010902001003	1.5mm厚非沥青高分子交叉层压	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm	m ²	21464.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		膜基自粘防水卷材（平面）	厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
95	010902001004	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	1198. 39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
96	010902002003	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	10275.4		
97	010902002004	聚酯无纺布隔离层(300g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(300g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	25176.82		
98	010904002008	1.5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1.5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m²	11331.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
99	010904002009	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（II型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1505.87		
100	010904002010	1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	30688.32		
101	010903002003	1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防	m ²	15354.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
102	010904002011	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料天棚防潮层	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	205.94		
103	010904002012	2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	m ²	26435.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(≥1.5kg/m²) 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
104	010902004002	100mm厚C40耐磨金刚砂混凝土屋面	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40 4. 外加剂种类：掺入5%聚丙烯以及8%高性能混凝土膨胀剂 5. 嵌缝材料种类：面层分缝按照约4mX4m, 分缝深度至面层钢筋, 沥青油膏嵌缝 6. 保护层与女儿墙、凸出屋面墙体之间应预留伸缩缝，缝宽30mm，缝内嵌填改性沥青。设纵横间距≤4m分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽	m²	9089.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			20mm，缝内嵌填改性沥青 7. 钢筋规格、型号：采用成品钢筋网面层结构分缝约30Mx30M钢筋在此处断开, 相交缝位置设置放射状钢筋网，面层面筋双向Φ10@100mm，底筋双向Φ8@150mm 8. 干撒灰色非金属金刚砂耐磨骨料，撒布量>8kg/m²，机械收光;养护完成后施工3mm厚锂基密封固化剂，哑光打磨 9. 屋面与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层，采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
105	010902004003	40mm厚C25细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大	m²	890.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边 第一条分隔缝距离墙边不小于 350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@ 200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
106	010902004004	40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大 于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边 第一条分隔缝距离墙边不小于 350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@ 200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	812.56		
107	010903003001	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干	m ²	9001.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粉类) 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
108	011303002001	金属溢水口	1. 2mm厚201不锈钢金属溢水口 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	10		
109	010905003001	成品塑料滴水条	1. 成品塑料滴水条 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1435		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
110	010501002004	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	523.22		
111	011001001002	屋面112.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：112.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa)	m ²	9464.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：综合考虑 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	011001003001	75mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：75mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与	m ²	4129.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类： 5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻 璃纤维网格布；燃烧等级满足设计 要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
113	011001003002	60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温 外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设 计要求 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度 ：60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	788.4		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
114	011101001003	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	26868.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
115	011101001004	20mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	128.87		
116	011101001005	20mm厚M20水泥砂浆防水楼面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 6. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，加5%防水剂 7. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	181.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
117	011101006006	平面15mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	612.8		
118	011101006007	平面15mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	1.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
119	011101006008	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	369.97		
120	011101006009	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保	m ²	11012.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
121	011101006010	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	544.24		
122	011101006011	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标	m ²	1.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
123	011101002007	C25细石混凝土地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	25037.9		
124	011101003001	楼地面密封固化剂	1. 面层材料、厚度：楼地面密封固化剂 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1026.68		
125	011101002008	C25防油渗细石混凝土楼面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25防油细石混凝土，防油	m ²	1.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土面层中应掺加Fe(OH)3、FeCl3（占水泥重量的1.5%）、及明矾（占FeCl3的10%）、及木糖浆（占水泥用量的0.15%），分别以水溶液掺入，所有水量计入混凝土总用水量，该混凝土需用机械搅拌，水灰比不小于0.55 3. 密封固化剂填缝、研磨抛光、集油槽预留等费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
126	011101001006	C40耐磨金刚砂混凝土楼面	1. 刚性层厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C40，掺入钢纤维(40kg/立方米) 4. 添加剂种类、含量：聚丙烯纤维(40kg/立方米)以及8%高性能混凝土膨胀剂 5. 嵌缝材料种类：面层分缝按照约4mX4m, 分缝深度至面层钢筋, 沥青	m²	23964.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油膏嵌缝 6. 钢筋规格、型号：采用成品钢筋网面层结构分缝约15Mx15M钢筋在此处断开, 相交缝位置设置放射状钢筋网，面层面筋双向 Φ 10@100mm，底筋双向 Φ 8@150mm 7. 干撒灰色非金属金刚砂耐磨骨料，撒布量>8kg/m²，机械收光，哑光打磨 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	011101002009	C20不发火细石混凝土楼面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C20不发火细石混凝土，随打抹光(用石灰石、白云石骨料) 3. 密封固化剂填缝，研磨抛光费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	20.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011101002010	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级： 250mm厚细石混凝土 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	30.9		
129	011003001001	5mm厚丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层	1. 丙烯酸复合橡胶弹性隔声涂层， 隔声地面计权标准化撞击声压级≤ 65dB（现场测量值） 2. 厚度：5mm厚 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	612.8		
130	011102003002	防滑地砖楼地面（楼2）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm 厚M15干硬性水泥砂浆结合层上洒 水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、 花纹综合考虑在投标综合单价中， 规格600*600*10mm 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂 擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角	m ²	1029.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、磨边处理等费用包含在投标综合单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
131	011102003003	防滑地砖楼地面（楼1+楼3）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中，规格600*600*10mm 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理等费用包含在投标综合单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组	m ²	1794.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合及拼装、不同比例的间拼以及地 砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
132	011106003002	防滑地砖楼梯面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：最薄 处20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合 层上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、 花纹综合考虑在投标综合单价中， 规格600*600*10mm, 踏步踏面和踢 面的面砖颜色综合 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂 擦缝 5. 做法：踏步防滑做法详图集 22J403-1 10/5-7, 踏面前缘宜设 高度不大于3mm的异色防滑警示条 6. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角 、磨边处理及防滑警示条等费用包 含在投标综合单价中 7. 地砖的不同颜色、不同地砖的组	m ²	470.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合及拼装、不同比例的间拼以及地 砖损耗等包含在投标综合单价中 8. 工程量按四川省2025工程量清单 计价定额中楼梯面层相应计算规则 计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
133	011106001001	30mm厚M20水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级 ：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板 赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做 防滑条，在踏步阳角位置加设30mm *2mm扁铁 3. 工程量按四川省2025工程量清单 计价定额中楼梯面层相应计算规则 计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	1.03		
134	011109001002	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层， 基层清理满足设计要求	m ²	1.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支架高度、材料种类：铝制，架空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：PVC成品架空防静电地板含托架（600*600*30mm），颜色综合 4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
135	011105001005	水泥砂浆踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚M10水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招	m	5794.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
136	011109002002	防静电踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层材料品种、规格、颜色：成品防静电地板踢脚（与防静电地板配套使用），颜色综合 5. 固定方式：地板胶粘接层 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1.03		
137	011105003002	地砖踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑 2. 基层处理：刷纯水泥浆一道, 清单另列 3. 踢脚线高度：100mm 4. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底	m	1837.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚M15水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品踢脚线对缝安装，材质同地面地砖（与地砖配套），规格、颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中 7. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 8. 地砖切割、外露面倒角磨边等综合考虑在综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
138	011105001006	装饰踢脚基层 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	1.03		
139	011108009001	成品橡胶防滑条	1. 成品橡胶防滑条	m	74.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
140	011201001005	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4767.46		
141	011201001006	20mm厚防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	471.15		
142	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	31177.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道,再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
143	011201004006	立面9mm厚1:3水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合， 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:9厚1:3水泥砂浆找平层，分层压实磨平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1233.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 111 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	011201004007	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1704.86		
145	011201004008	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1724.48		
146	011201004009	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求，刷界面剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	13285.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 112 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
147	011201004010	立面6mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚M20水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	8584.32		
148	011201004011	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平,两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	887.34		
149	011203003002	面砖内墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，面砖厚度8mm厚，规格	m²	1722.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 113 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为600*600mm 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚M20水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
150	011205001003	10mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型：砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mmC型轻钢龙骨，间距600mm。 50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布（容重>32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层：10mm厚穿孔硅钙板，穿	m²	887.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 114 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
151	011207003001	复合树脂隔板	1. 卫生间成品复合树脂隔板，厚度综合考虑 2. 做法参见图集16J914-1-3/XT8 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	175.36		
152	011203003003	面砖墙裙	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面砖内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，面砖厚度6-8mm厚 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚M15水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中	m²	1258.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 115 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
153	011205001004	条板墙体顶部12mm厚水泥纤维板封边	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50镀锌轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1736.95		
154	011202001001	条板墙体顶部水泥砂浆封边	1. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 2. 面层材料品种、规格：N15水泥砂浆抹平，挂钢丝网，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1157.97		
		分部小计					
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 116 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	011301001004	天棚10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	285.33		
156	011302001003	轻钢龙骨铝扣板顶棚	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 找平层：15mm厚1:3水泥砂浆找平层(掺防水剂)，两次成活 3. 防潮层：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道（II型）（另列） 4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 5. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金方板面层600x600*0.8mm，面板颜色综合，收边线包含在投标综合单价中	m ²	196.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 117 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 7. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 8. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 9. 钢筋混凝土结构层预留 Φ6吊环，双向吊点，预埋件由投标人综合考虑在报价中 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
157	011302001004	穿孔硅酸钙板吸声吊顶	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	617.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 118 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15mm厚穿孔硅酸钙板，孔径 $\phi 5$ ，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 5. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 6. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 7. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 8. 结构层预留 $\phi 10$ 吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
158	011302001005	防火纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨	m ²	36.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 119 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：两层12厚防火纸面石膏板，沉头螺丝固定，收边线包含在投标综合单价中 5. 涂料品种、规格、颜色：满刷防潮涂料两遍，纵横各刷一道，面层颜色综合；满刮2厚防潮腻子找平，接缝处贴嵌缝带抹平 6. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 7. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 8. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 9. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 120 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
159	011403003002	天棚满刮腻子	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层，基层修补、平整 2. 厚度：综合 3. 刮腻子遍数：分两道，一道磨平，二道磨光 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	66256.22		
160	011403003003	无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机型涂料(一底两面)，颜色综合 2. 遍数：综合，防火、防水综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	66256.22		
161	011403003004	防霉无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：防霉无机型涂料(一底两面)，颜色综合	m ²	1.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 121 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遍数：综合，防火、防水综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
162	011404001001	墙柱面喷刷涂料	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：白色无机防霉涂料两遍 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	31658.8		
163	011403001002	涂料外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道，并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料	m ²	12501.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 122 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
164	011402003001	外露金属面涂料	1. 部位：变形缝盖板外立面、外露的雨水管或者空调立管钢管 2. 油漆品种、遍数或厚度：与旁边外墙同色仿石漆或涂料 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	183.75		
165	011404001002	无机涂料墙裙	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：无机涂料两遍，颜色综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6519.73		
166	011402003002	钢结构聚氨酯面漆	1. 构件单体重量：综合 2. 喷刷面漆名称：聚氨酯面漆	m ²	547.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 123 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 油漆厚度：干膜厚度60 μ m（2遍） 4. 施工方式：手刷、机喷综合 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
167	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件单体重量：综合 2. 防火等级要求：耐火极限不小于1小时 3. 喷刷防火涂料名称：膨胀型防火涂料，其性能、材料品种综合，遍数综合，防火涂料满足设计及规范要求 4. 油漆厚度：涂层厚度及质量要求符合国家及行业相关标准，涂层厚度≥3mm 5. 施工方式：综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	547.44		
		分部小计					
		其他装饰工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 124 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	011503001002	Φ20 防坠钢栏杆	1. 材料种类、规格、品牌：Φ20 防坠钢栏杆@110 通过与预埋件焊接固定 2. 通长预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	90.3		
169	011503001003	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 B1） H=900	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度900mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	251.36		
170	011503001004	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 B1） H=1100~1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1100mm~1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	84.86		
171	011503002001	女儿墙顶防护栏杆（国标22J403	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌	m	307.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 125 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-1 3-76 PC24) H=1100~1200	: 详设计，高度1100mm-1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 3-76 PC24 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
172	011503002002	双钢化夹胶全超白玻璃栏板（12mm+1.52pvb+12mm） H=750	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：12mm+1.52pvb+12mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度750mm 2. 固定方式:不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手: 铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件: 预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	162.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 126 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	011505001001	人造石台面	1. 材料品种、规格、颜色：人造石，规格、颜色综合 2. 支架、配件、磨边等费用包含在综合单价中，结算不另计 3. 具体做法详图集16J914-1 1/XT11 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5.63		
174	011505002001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：挂衣钩，材料品种、规格、颜色综合 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	6		
175	011505003001	成品单银镜	1. 镜面玻璃品种、规格：1.2m*1.2m成品单银镜，厚度12mm 2. 框材质：综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6.06		
176	011505002002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 127 页 共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
177	011505002003	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	3		
178	011501003001	多功能台	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	0.84		
179	011508001001	消防救援标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	12		
180	011508001002	防撞标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016002	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001002	5#脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002002	5#垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.2.2	011601003002	5#超高施工增加费	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5#公交场站					
1	030107002001	客梯 05-DT-01	1. 名称：客梯 05-DT-01 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1. 5m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数6站 4. 有机房、无机房：无机房电梯 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气 装置安装、随行电缆安装、电梯调 试和检测，轿厢、轿厢门、厅门； 包含到站提醒，到站指示灯，刷卡 系统、五方对讲系统（电梯控制箱 至轿厢内部分）等完成电梯安装的 所有工作内容。客梯、观光电梯预 留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准 要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满 足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚 度及颜色：满足技术标准要求	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
2	030107002002	客梯兼无障碍电梯 05-DT-02	1. 名称：客梯兼无障碍电梯 05-DT-02 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.5m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数5站 4. 有机房、无机房：无机房电梯 5. 电梯用途：客梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期				

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023010	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	33800			
合计			33800.00			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		公交场站					
		配电箱					
1	030404014018	排风兼排烟双速风机控制箱 ACE- EA/SE-8.5kW/24kW	1. 名称：排风兼排烟双速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-EA/SE-8.5kW/24kW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 2 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
2	030404014019	排风兼排烟双速风机控制箱 ACE-EA/SE-13kW/38kW	1. 名称：排风兼排烟双速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-EA/SE-13kW/38kW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 3 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030404014020	加压风机控制箱 ACE-SP-11KW	1. 名称：加压风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-11KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
4	030402011076	双电源配电箱 3APErf2	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APErf2，其它详	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 4 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011077	双电源配电箱 3APErf1	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APErf1，其它详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 5 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011078	双电源配电箱 3APErf3	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APErf3，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 6 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011079	双电源配电箱 3APErf4	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APErf4，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 7 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011080	配电箱 3APEz021gz/3APEz021by	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APEz021gz/ 3APEz021by，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 8 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011081	双电源配电箱 3APE011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE011，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 9 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011082	双电源配电箱 3APE012	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE012，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 10 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011083	双电源配电箱 3APE013	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE013，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 11 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011084	双电源配电箱 3APE021	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE021，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 12 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011085	双电源配电箱 3APE022	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE022，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 13 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
14	030402011086	双电源配电箱 3APE023	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE023，其它详 设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 14 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011087	双电源配电箱 3APE031	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE031，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 15 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011088	双电源配电箱 3APE032	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE032，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 16 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011089	双电源配电箱 3APErf5	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APErf5，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 17 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011090	双电源配电箱 3APBsyd011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APBsyd011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 18 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011091	双电源配电箱 3ALBjk011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3ALBjk011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 19 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030402011092	配电箱 3APqc011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APqc011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 20 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
21	030402011093	配电箱 3APfj-11	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APfj-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 21 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030402011094	配电箱 3APfj-12	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APfj-12，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
23	030402011095	配电箱 3APfj011	1. 名称：配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 22 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：3APfj011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030402011096	配电箱 3APfj012	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APfj012，箱体	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 23 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030402011097	配电箱 3APfjrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APfjrf1，箱体尺寸综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 24 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030402011098	配电箱 3APktrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APktrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 25 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030402011099	配电箱 3APktrf2	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APktrf2，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 26 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030402011100	配电箱 3APkt011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APkt011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 27 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030402011101	配电箱 3APkt012	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APkt012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 28 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030402011102	配电箱 3APkt013	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APkt013，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 29 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
31	030402011103	配电箱 3ALz011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3ALz011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 30 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030402011104	配电箱 3ALz021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3ALz021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 31 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030402011105	配电箱 3ALz031	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3ALz031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 32 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
34	030402011106	双电源配电箱 3APBdtrf	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APBdtrf，箱体尺 寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 33 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
35	030402011107	配电箱 3AL011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 34 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030402011108	配电箱 3AL013	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL013，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 35 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
37	030402011109	配电箱 3ALjy1/3ALjy2/3ALjy3	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3ALjy1/3ALjy2/3ALjy3，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 36 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030402011110	配电箱 3AL012	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 37 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030402011111	配电箱 3AL021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 38 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030402011112	配电箱 3AL022	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 39 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
41	030402011113	配电箱 3AL023	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL023，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 40 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030402011114	配电箱 3AL024	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL024，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
43	030402011115	配电箱 3AL031	1. 名称：配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 41 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：3AL031，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
44	030402011116	配电箱 3AL032	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL032，箱体尺	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 42 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
45	030402011117	配电箱 3AL033	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3AL033，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 43 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
46	030402011118	配电箱 3ALyz011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3ALyz011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 44 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030402011119	A型集中应急照明箱 3FPB011a	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB011a，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 45 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
48	030402011120	A型集中应急照明箱 3FPB011b	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB011b，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 46 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030402011121	A型集中应急照明箱 3FPB012	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB012，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 47 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
50	030402011122	A型集中应急照明箱 3FPB013	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB013，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 48 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
51	030402011123	A型集中应急照明箱 3FPB021	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 49 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
52	030402011124	A型集中应急照明箱 3FPB022	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 50 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
53	030402011125	A型集中应急照明箱 3FPB023	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB023，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 51 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
54	030402011126	A型集中应急照明箱 3FPB031	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB031，箱体尺 寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 52 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
55	030402011127	A型集中应急照明箱 3FPB032	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB032，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 53 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
56	030404014021	潜水泵控制箱 AC22	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：AC22，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 54 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
57	030404014022	设备控制箱 功率≤5.5KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：功率≤5.5KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 55 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
58	030404014023	设备控制箱 5.5KW<功率≤10KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：5.5KW<功率≤10KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 56 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
59	030404014024	设备控制箱 10KW<功率≤15KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：10KW<功率≤15KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 57 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
60	030404014025	设备控制箱 15KW<功率≤20KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：15KW<功率≤20KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 58 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
61	030404014026	设备控制箱 20KW<功率≤25KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：20KW<功率≤25KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 59 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
62	030402011128	检修插座箱	1. 名称：检修插座箱 2. 型号、规格：含箱内插座，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 60 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
		分部小计					
		分部小计					
		普通灯具					
63	030413001007	吸顶灯 LED 18W	1. 名称：吸顶灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详 设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满	套	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 61 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
64	030413001008	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	67		
65	030413005006	防水防尘灯 LED 18W	1. 名称：防水防尘灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详设计 3. 安装形式：吸顶或嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 62 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
66	030413001009	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6		
67	030413001010	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 63 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
68	030413003016	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1123		
69	030413003017	单管LED灯（密闭型） 1*18W	1. 名称：单管LED灯（密闭型） 2. 型号、规格：1*18W LED ，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 64 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
70	030413003018	单管LED灯（防爆型） 1*18W	1. 名称：单管LED灯（防爆型） 2. 型号、规格：1*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
71	030413003019	双管LED灯 2*18W	1. 名称：双管LED灯 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 65 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
72	030413003020	双管LED灯（防爆型） 2*18W	1. 名称：双管LED灯（防爆型） 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
73	030413003021	双管格栅灯 LED 2*18W	1. 名称：双管格栅灯 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 66 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
74	030413003022	三管格栅灯 LED 3*18W	1. 名称：三管格栅灯 2. 型号、规格：3*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	97		
		分部小计					
		应急照明灯具					
75	030413005007	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W， 其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 67 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
76	030413005008	应急灯 DC36V 5W（IP67）	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W（IP67），其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	19		
77	030413005009	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	404		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 68 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
78	030413002009	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	21		
79	030413002010	大型疏散出口指示灯 DC36V 3W	1. 名称：大型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 69 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
80	030413002011	小型安全出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
81	030413002012	大型安全出口指示灯 DC36V 3W	1. 名称：大型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 70 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
82	030413002013	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	30		
83	030413002014	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 71 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
84	030413002015	小型吊装双面方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型吊装双面方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
85	030413002016	大型吊装双面方向标志灯 DC36V 3W	1. 名称：大型吊装双面方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 72 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
86	030413002017	大型单面标志灯(向前) DC36V 3W	1. 名称：大型单面标志灯(向前) 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	41		
		分部小计					
		开关					
87	030413013007	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒	套	58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 73 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
88	030413013008	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	61		
89	030413013009	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求	套	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 74 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
90	030413013010	单联单控开关(防爆) 250V 10A	1. 名称：单联单控开关(防爆) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
91	030413013011	双联单控开关(防爆) 250V 10A	1. 名称：双联单控开关(防爆) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 75 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		插座					
92	030413014005	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	128		
93	030413014006	卫生间二极加三极插座(带安全门、开关) 250V 10A	1. 名称：卫生间二极加三极插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 76 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
94	030413014007	壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒(底盒) 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
95	030413014008	柜机空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：柜机空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒(底盒) 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
96	030413014009	柜式空调四孔三相插座(带安全门、开关) 400V 16A	1. 名称：柜式空调四孔三相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：400V 16A	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 77 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
97	030405013006	就地检修按钮	1. 名称：就地检修按钮 2. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
		分部小计					
		电力电缆					
98	030409001047	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	60.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 78 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
99	030409001048	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1678.48		
100	030409001049	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1579.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 79 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
101	030409001050	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	796.82		
102	030409001051	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2022.76		
103	030409001052	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5	1. 名称：电力电缆	m	1125.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 80 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*16mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
104	030409001053	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	767.8		
105	030409001054	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	m	1130.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 81 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
106	030409001055	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	140.8		
107	030409001056	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	49.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 82 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
108	030409001057	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	538.48		
109	030409001058	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	417.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 83 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
110	030409001059	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	236.13		
111	030409001060	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	218.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 84 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030409001061	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	490.7		
113	030409001062	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2480.1		
114	030409001063	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/	m	2312.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 85 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
115	030409001064	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	75.03		
116	030409001065	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	268.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 86 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
117	030409001066	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	106.86		
118	030409001067	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	1001.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 87 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
119	030409001068	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6 /1kV-5*6mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5* 6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	349.97		
120	030409001069	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6 /1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4* 95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	950.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 88 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
121	030409001070	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	208.6		
122	030409001071	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	834.38		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 89 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		控制电缆					
123	030409002025	控制电缆 WDZB1-KYJY-7*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-7*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	63.14		
124	030409002026	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.26		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 90 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电缆头					
125	030409003038	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:单芯, 70mm²<截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
126	030409003039	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 120mm²<截面≤150mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:单芯, 120mm²<截面≤150mm², 材质同电缆 3. 电压等级:≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
127	030409003040	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级:≤1kV	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 91 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
128	030409003041	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 16mm²<截面≤ 35mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
129	030409003042	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<截面≤ 50mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位:综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
130	030409003043	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 92 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		50mm²<截面≤70mm²	2. 规格:五芯, 50mm²<截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	030409003044	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电缆芯数: 综合考虑 4. 电压等级: ≤1kV 5. 安装部位: 综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
132	030409003045	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下, 最大单芯截面≤10mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位: 综合考虑	个	148		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 93 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
133	030409003046	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，35mm²<最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
134	030409003047	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，70mm²<截面≤120mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
135	030409003048	干包式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称:干包式 电力电缆终端头	个	272		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 94 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤10mm²	2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
136	030409003049	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	44		
137	030409003050	干包式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，16mm²<最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 95 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030409003051	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 35mm²<最大单芯截面≤50mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
139	030409003052	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
140	030409003053	热缩式 电力电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 70mm²<最大单芯截面≤120mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 96 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
141	030409003054	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 120mm²<最大单芯 截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
142	030409005010	控制电缆头 6芯<截面≤14芯	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格、型号: 6芯<截面≤14芯, 终端头及中间头综合考虑, 材质同 电缆 3. 安装部位: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		电线					
143	030412004050	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架综	m	1186.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 97 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
144	030412004051	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1225.32		
145	030412004052	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	321.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 98 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
146	030412004053	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	21593.36		
147	030412004054	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	34772.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 99 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
148	030412004055	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	344.9		
149	030412004056	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	13232.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 100 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV- 2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
150	030412004057	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	946.31		
151	030412004058	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	254.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 101 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-6mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
152	030412004059	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.09		
153	030412004060	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	327.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 102 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-16mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
154	030412004061	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-35mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-35mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	125.09		
155	030412004062	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV	1. 名称：电气配线	m	1152.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 103 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-1.0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
156	030412004063	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	460.81		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 104 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配管					
157	030412001035	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	46.04		
158	030412001036	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	13244.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 105 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
159	030412001037	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2955.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 106 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	030412001038	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	445.66		
161	030412001039	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	110.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 107 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
162	030412001040	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	77.06		
163	030412001041	镀锌钢管 SC65（SC70）	1. 名称：镀锌钢管	m	93.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 108 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC65（SC70） 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
164	030412001042	镀锌钢管 SC80	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC80 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	39.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 109 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
165	030412001043	镀锌钢管 SC100	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.81		
166	030412001044	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20	m	18.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 110 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
167	030412001045	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	25.6		
		分部小计					
		桥架					
168	030412002007	金属线槽 50×50mm	1. 名称:金属线槽 2. 型号、规格: 50×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验	m	5283.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 111 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
169	030412003025	普通强电桥架 200×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	1054.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 112 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
170	030412003026	普通强电桥架 400×200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1412.5		
171	030412003027	普通强电桥架 800×200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 型号、规格：800×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	439.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 113 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
172	030412003028	消防强电桥架 200×200mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1197.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 114 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
173	030412003029	消防电缆梯架 300×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	21.67		
174	030412003030	消防电缆梯架 400×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	21.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 115 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
175	030412003031	高压桥架 200×200mm	1. 名称: 高压桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	83.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 116 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	030412003032	高压桥架 300×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	16.66		
177	030412003033	高压桥架 600×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 型号、规格：600×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	97.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 117 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
178	030412003034	普通电缆槽盒（室外型） 200×200mm	1. 名称:普通电缆槽盒（室外型） 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	588.76		
179	030412003035	普通电缆槽盒（室外型） 300×	1. 名称:普通电缆槽盒（室外型）	m	45.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 118 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		200mm	2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
180	030410002015	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5489.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 119 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030410002016	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5173.53		
		分部小计					
		防雷接地					
182	030410007006	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	9		
183	030410007007	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 120 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
184	030410002017	接地母线 不锈钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：不锈钢 -25*4mm 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	0.37		
185	030410002018	接地母线 不锈钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：不锈钢 -40*4mm 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	990.2		
186	030410002019	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	289.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 121 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
187	030410002020	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	257.34		
188	030410004002	利用基础钢筋通焊做接地	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 含接地跨接 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1637.47		
189	030410003001	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接	m	643.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 122 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
190	030410004003	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	904.78		
191	030410005001	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3575.99		
192	030410005002	避雷网（热镀锌圆钢 Φ10）	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢，Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含	m	470.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 123 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支架的制作安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
193	030410001001	临时接地接线柱	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
194	030410007008	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格:综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	109		
195	030412001046	电气配管 PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作	m	3.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 124 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
196	030412004064	接地线 BV-35mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BV-35mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11.23		
197	030412004065	接地线 BVR-4mm ²	1. 名称：接地线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：BVR-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	7.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 125 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
198	030416027002	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
199	040205001001	接地电阻检查井	1. 名称：接地电阻检查井 2. 规格、类型：综合考虑 3. . 其他要求：满足招标技术标准 、相关标准图集、规范及验收要求	座	2		
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
200	030904007012	智能照明控制模块 6路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：6路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965- 2007的KNX协议	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 126 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
201	030904007013	智能照明控制模块 8路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：8路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
202	030904007014	智能照明控制模块 12路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：12路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 127 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
203	030502003004	超五类网线	1. 名称：超五类网线 2. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 3. 包含水晶头及其制作卡接 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11.5		
204	030502003005	超六类网线	1. 名称：超六类网线 2. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 3. 包含水晶头及其制作卡接 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	23		
205	030412001047	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	169.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 128 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
206	030412004066	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4* 1. 5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1035.6		
207	030502017004	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的	链路	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 129 页 共 129 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	510457.78			
合计			510457.78			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上					
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030904008005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10		
2	030904008006	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个，箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	31		
3	030904008007	模块箱（防爆型）	1. 名称：模块箱（防爆型） 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个，箱内元器件配	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030904007015	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	162		
5	030904007016	单输入模块（防爆型）	1. 名称：单输入模块（防爆型） 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
6	030904007017	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块	个	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904007018	输入输出模块（防爆型）	1. 名称：输入输出模块（防爆型） 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
8	030904007019	双输入双输出模块	1. 名称：双输入双输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030904001005	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	737		
10	030904001006	智能光电感烟探测器（防爆型）	1. 名称：智能光电感烟探测器（防爆型） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
11	030904001007	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	177		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030904001008	智能感温探测器（防爆型）	1. 名称：智能感温探测器（防爆型） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
13	030904003005	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	148		
14	030904007020	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑	个	89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030904007021	隔离模块（防爆型）	1. 名称：隔离模块（防爆型） 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
16	030506016002	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030904004005	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑, 含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	100		
18	030904003006	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	86		
19	030502002004	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄	个	86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030904005003	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	18		
21	030904013002	气体灭火控制盘(含手自动转换开关及紧急启停按钮)	1. 名称：气体灭火控制盘(含手自动转换开关及紧急启停按钮) 2. 规格：最大支持4个气体灭火分区，每分区不小于100个回路地址。采用交流220V供电，自带3h备用电池，其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030904004006	气体灭火放气指示灯	1. 名称：气体灭火放气指示灯 2. 规格、型号：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11		
23	030904004007	气体灭火放气指示灯（防爆型）	1. 名称：气体灭火放气指示灯（防爆型） 2. 规格、型号：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
24	030904007022	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030904007023	气体终端模块（防爆型）	1. 名称：气体终端模块（防爆型） 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
26	030904003007	紧急启停按钮（手动、自动转化开关）	1. 名称：紧急启停按钮（手动、自动转化开关） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12		
27	030506004002	气体灭火放气警铃	1. 名称：气体灭火放气警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030405013007	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	95		
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
29	030904008008	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10		
30	030904006003	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装	个	114		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
31	030503014002	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	14		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
32	030503014003	测温传感器	1. 名称：测温传感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	8		
33	030402003001	剩余电流互感器	1. 名称：剩余电流互感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及验收要求等				
34	030904007024	信号处理单元	1. 名称：信号处理单元 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	2		
		分部小计					
		余压监控系统					
35	030904011002	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：综合考虑 3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
36	030503014004	压差传感器	1. 类型：压差传感器 2. 材质：满足设计要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	支	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		防火门监控系统					
37	030906001002	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 规格、型号、参数：2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
38	030506001005	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门)	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管线					
39	030412003036	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	547.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030412003037	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	345.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030412003038	阻燃热镀锌桥架 150mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：150mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求	m	497.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030412003039	阻燃热镀锌桥架 200mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：200mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	m	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
43	030412003040	阻燃热镀锌桥架 250mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：250mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	19.77		
44	030410002021	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线	m	1530.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030412001048	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12863.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001049	配管 JDG25	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: JDG25, 壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层, 预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地: 综合考虑 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8401.67		
47	030412001050	镀锌钢管 SC20	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: 厚度满足国标要求, SC20	m	782.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030412001051	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	58.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030412001052	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	40.41		
50	030412001053	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线	m	78.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			) 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
51	030412001054	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	59.34		
52	030412001055	金属软管 DN32	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1.38		
53	030412004067	电缆电线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线	m	40.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
54	030412004068	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	19976.16		
55	030412004069	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*	1. 名称：电气配线	m	848.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030412004070	电气配线 WDZB1N-RYSP-2*1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2*1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4454. 42		
57	030412004071	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*	1. 名称：电气配线	m	3571. 04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030412004072	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2*2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	130.2		
59	030412004073	电气配线 WDZB1N-BYJ-0. 45/	1. 名称：电气配线	m	3144. 12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-1.5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	030412004074	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11820.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030412004075	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3913.29		
62	030409002027	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2* 1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集	m	575		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、标准及招标技术要求				
63	030409002028	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4* 1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4* 1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头, 防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	178.87		
64	030409002029	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头, 防火堵洞、刷防	m	3642.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
65	030409002030	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.19		
66	030409002031	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	15.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
67	030409002032	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16* 1.5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-16* 1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	234.93		
68	030409005011	控制电缆头芯数≤6	1. 名称: 铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号: 芯数≤6 3. 电缆头制作方式: 干包式或热缩 式综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	88		
69	030409005012	控制电缆头芯数≤14	1. 名称: 铜芯控制电缆头制作安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
70	030409005013	控制电缆头芯数≤24	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤24 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	36		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
		设备					
1	031005013003	容积式电热水器 V=100L，P=3kW	1. 名称：容积式电热水器 2. 能源种类：电 3. 型号、容积：V=100L，P=3kW 4. 安装方式：综合 5. 包含安全阀或止回安全阀，进出水口金属软管 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	6		
2	031005013004	即热式电热水器 P=3kW	1. 名称：即热式电热水器 2. 能源种类：电 3. 型号、容积：P=3kW 4. 安装方式：综合 5. 包含安全阀或止回安全阀，进出水口金属软管 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 2 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道					
3	031001006008	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	5.9		
4	031001006009	S30403薄壁不锈钢给水管 DN20 (22.22*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不	m	11.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢 4. 规格、型号：DN20（22.22*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001006010	S30403薄壁不锈钢给水管 DN25（25.4*1.0）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN25（25.4*1.0） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安	m	178.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 4 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001006011	S30403薄壁不锈钢给水管 DN32 (32*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN32(32*1.2) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	10.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031001006012	S30403薄壁不锈钢给水管 DN40（40*1.2）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN40（40*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	6.46		
8	031001006013	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50（50.8*1.2）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水	m	284.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50（50.8*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031001006014	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65（76.1*1.5）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安	m	20.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031001006015	S31603薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：热水 3. 材质：薄壁不锈钢管S31603不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	58.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	031001006016	S31603薄壁不锈钢给水管 DN20 (22.22*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：热水 3. 材质：薄壁不锈钢管S31603不锈钢 4. 规格、型号：DN20（22.22*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	16.25		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		阀门、仪表					
12	031002001075	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
13	031002001076	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
14	031002001077	截止阀（不锈钢） DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	031002001078	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
16	031002001079	减压型倒流防止器（不锈钢 ）DN50	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器, 阀体为	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不锈钢, 具体安装详国标12S108-1-9~18页 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
17	031002001080	Y型过滤器（不锈钢） DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
18	031002001081	真空破坏器 DN50	1. 名称：真空破坏器 2. 规格、类型：DN50，压力型 3. 阀门材质，密封方式、压力等级	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 12 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 4. 安装部位、连接形式:综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑				
19	031002004004	弹簧膜片式减压阀组 DN50	1. 名称：弹簧膜片式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
20	031002004005	弹簧膜片式减压阀组 DN65	1. 名称：弹簧膜片式减压阀组 2. 材质：黄铜 3. 规格:DN65 阀后压力 0.25MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，闸阀2个，	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			橡胶挠性接头1个，过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	031002001082	电动闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电动闸阀 2. 规格:DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
22	031002001083	液压水位控制阀(带浮球阀) DN50	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031002011008	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
24	031002011009	旋翼式卧式远传水表（给水） DN32	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN32，压力等级：	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031002011010	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		雨水回用系统					
		管道					
26	031001007011	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	447.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031001007012	衬塑钢管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN20 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	73.36		
28	031001007013	衬塑钢管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN25 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合	m	29.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031001007014	衬塑钢管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN32 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求	m	4.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031001007015	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	39.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		阀门、仪表					
31	031002001084	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
32	031002001085	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
33	031002001086	截止阀（不锈钢）DN20	1. 名称：截止阀	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031002001087	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
35	031002001088	截止阀（不锈钢） DN32	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	031002001089	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
37	031002004006	弹簧膜片式减压阀组 DN15	1. 名称：弹簧膜片式减压阀组 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN15 阀后压力 0.25MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个	组	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，橡胶挠性接头1个，过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		污、废水系统					
		卫生器具					
38	031003003003	残疾人专用洗手盆（感应式恒温混水龙头）	1. 名称：残疾人专用洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	031003007001	残疾人专用小便器（感应冲洗阀）	1. 名称：残疾人专用小便器 2. 规格、类型：落地式，感应冲洗阀 3. 包含：自动冲洗感应器接线 4. 配件设置：感应冲洗阀、配件、角阀等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	3		
40	031003006001	残疾人专用坐便器	1. 名称：残疾人专用坐便器 2. 规格、类型：分体水箱冲洗 3. 配件设置：水箱冲洗、配件、角阀等完成该项目的所有配件 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031003003004	台下式洗手盆（感应式恒温混水龙头）	1. 名称：台下式洗手盆 2. 规格、类型：感应式恒温混水龙头 3. 包含：感应器接线 4. 配件设置：含感应式恒温混水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	8		
42	031003007002	小便器（感应冲洗阀）	1. 名称：小便器 2. 规格、类型：落地式，感应冲洗阀 3. 包含：自动冲洗感应器接线 4. 配件设置：感应冲洗阀、配件、角阀等完成该项目的所有配件 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	组	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
43	031003006002	坐便器	1. 名称：坐便器 2. 规格、类型：分体水箱冲洗 3. 配件设置：水箱冲洗、配件、角阀等完成该项目的所有配件 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 符合装修施工工艺及验收规范 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	4		
44	031003006003	蹲便器（液压脚踏式）	1. 名称：蹲便器 2. 规格、类型：液压脚踏式 3. 配件设置：水箱、液压脚踏式冲洗阀、配件、角阀等完成该项目的所有配件 4. 符合装修施工工艺及验收规范 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	12		
45	031003010002	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 材质、规格：综合考虑	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 组装形式：含冷热两用肘式开关、金属软管、移动喷洒头、顶喷、不锈钢固定支架等所有附配件成套制作安装 4. 具体分档使用部位由招标人确定 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	031003008002	拖布池	1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 附件材质、规格：含本体、水嘴、排水栓等所有附配件成套制作安装 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	3		
		分部小计					
		管道					
47	031001008005	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水	m	50.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	031001008006	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	105.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	031001008007	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	617.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	031001008008	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	294.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
51	031001001004	柔性接口铸铁排水管 DN50	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	48.99		
52	031001001005	柔性接口铸铁排水管 DN75	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：W型卡箍连接	m	4.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
53	031001001006	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部	m	5.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	031001001007	柔性接口铸铁排水管 DN150	1. 名称：柔性接口铸铁排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	100.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
55	031003014009	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	22		
56	031003014010	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	031003014011	直通式地漏 DN100	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
58	031003014012	铸铁带网框地漏 DN100	1. 名称：铸铁带网框地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：铸铁 4. 连接形式：综合考虑	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
59	031003014013	排水漏斗 DN75	1. 名称：排水漏斗 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
60	031003014014	清扫口 DN50	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN50 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031003014015	清扫口 DN75	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN75 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
62	031003014016	清扫口 DN100	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN100 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
63	031003014017	清扫口 DN150	1. 名称：清扫口 2. 材质：综合 3. 型号、规格：DN150 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		冷凝水系统					
		管道					
64	031001008009	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	180.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道附件					
65	031003014018	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	13		
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		管道					
66	031001008010	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管	m	34.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
67	031001008011	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位:室内，雨水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	101.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
68	031001008012	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ90	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ90 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	39.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
69	031001008013	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ110	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ110 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	204.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001008014	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ160	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ160 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	276.9		
71	031001008015	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ200	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ200 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	395.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
72	031001008016	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ250	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ250 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	120.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	031001008017	高密度聚乙烯管 (HDPE) Φ315	1. 名称：高密度聚乙烯管 (HDPE) 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：Φ315 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道附件					
74	031003014019	虹吸雨水斗 DN75	1. 名称：虹吸雨水斗 DN75 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：雨水斗斗体采用等级 grade1.4401(304) 的奥氏体非磁性 不锈钢 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	35		
75	031003014020	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见 详国标图集09S302 3. 材质：铸铁 4. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	19		
76	031003014021	承雨斗 DN100	1. 名称：承雨斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详国标图集09S302 3. 材质：塑料 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	031003014022	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		分部小计					
		压力排水系统					
		设备					
78	030109001009	潜水泵 Q=15m³/h，H=15m，P=2.2kW	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h，H=15m，P=2.2kW 3. 包括：控制柜另计、成套设备供	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道					
79	031001002013	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN65 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	151.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
80	031002001090	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
81	031002001091	升降式排水止回阀 DN65	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
82	031002008015	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030601002009	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	6		
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
84	031208002004	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m ³	2.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
85	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求	m ²	7.97		
86	031208007001	0.3mm铝箔	1. 名称：0.3mm铝箔 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 保温部位及厚度：0.3mm厚, 部位综合考虑 4. 板材、管材、做法综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	132.14		
		分部小计					
		其他					
87	031301003077	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
88	031301003078	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
89	031301003079	刚性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：刚性防水套管	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
90	031301003080	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	14		
91	031301003081	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：刚性防水套管	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
92	031301003082	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	031301003083	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
94	031301003084	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
95	031301003085	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
96	031301003086	一般钢套管制作安装 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN200 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
97	031301003087	一般钢套管制作安装 DN250	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN250 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	28		
98	031301003088	一般钢套管制作安装 DN300	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN300 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		其他					
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023013	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001012	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	53914.48			
合计			53914.48			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 1 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					
1	031005016009	不锈钢高位消防水箱	1. 名称：不锈钢高位消防水箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 材质：不锈钢板 4. 含溢流斗、喇叭口、防虫防鼠网、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、人孔用密封井盖等制作安装及配套附件 5. 基础型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：综合考虑 6. 含水箱保温措施、各类转运及设备吊装就位 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	18		
2	031005002001	增压稳压设备 Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW	1. 设备名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：单台稳压泵：Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW，一用一备；气压罐总容积900L，调节水容积150L 3. 减震降噪措施综合考虑	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 2 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 厂家成套设备自带控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、气压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030901010003	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZ65型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑	套	131		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 3 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030901010004	落地型甲型组合式消防柜	1. 名称：落地型甲型组合式消防柜 2. 型号、规格：SNZ65型 3. 配置：箱体(含门)为钢, 箱体尺寸为2000mm高*1100mm宽*320mm厚；内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-47页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	3		
5	030901010005	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：综合考虑，带压力表	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 4 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030910001002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	20		
7	030910001003	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	330		
8	030910001004	推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20	1. 名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MFT/ABC20 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 5 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030910002002	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	32		
10	031002008016	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
11	031002001092	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 6 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002001093	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
13	031002001094	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 7 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	031002001095	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
15	031002001096	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 8 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
16	030601004004	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
17	031002001097	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
18	031002001098	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀	个	86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 9 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	031002001099	对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
20	031002001100	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 10 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	031002010001	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 11 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	031002001101	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
23	030901002004	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	0.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 12 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030901002005	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩	m	1.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 13 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030901002006	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	40.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 14 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030901002007	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	290.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 15 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030901002008	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	241.17		
28	031301003089	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 16 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	031301003090	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	17		
30	031301003091	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管	个	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 17 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	031301003092	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 18 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031301003093	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
33	030909001003	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	135		
		分部小计					
		喷淋系统					
34	031005002002	增压稳压设备 Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW	1. 设备名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：单台稳压泵：Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW，一用一备；气压罐总容积900L，调节水容	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 19 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			积150L 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、气压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030901006002	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 20 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
36	030901007002	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
37	031002001102	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 21 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031002001103	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
39	031002001104	截止阀 DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 22 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031002001105	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
41	031002001106	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 23 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031002001107	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
43	031002001108	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 24 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031002001109	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
45	031002008017	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
46	031002008018	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 25 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031002001110	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
48	031002010002	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 26 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030901008003	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 27 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030601002010	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	8		
51	030601004005	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		
52	030901003003	喷头 K=80 动作温度68℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度68℃	个	3583		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 28 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	030901001010	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6336.51		
54	030901001011	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸锌镀锌钢管	m	2734.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 29 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030901001012	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑	m	1645.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 30 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030901001013	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	322.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 31 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	030901001014	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	208.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 32 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030901001015	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	164.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 33 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
59	030901001016	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	389.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 34 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
60	030901001017	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1784.35		
61	031301003094	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 35 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	031301003095	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
63	031301003096	钢套管 DN32	1. 类型：钢套管	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 36 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	031301003097	钢套管 DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 37 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
65	031301003098	钢套管 DN50	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	15		
66	031301003099	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 38 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
67	031301003100	钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管 径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
68	031301003101	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 39 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	031301003102	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	13		
70	030909001004	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		水幕系统					
71	030109001010	增压稳压设备 Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW	1. 设备名称：增压稳压设备 2. 型号、规格：单台稳压泵：Q=1L/s，H=20m，N=0.37kW，一用一备；气压罐总容积900L，调节水容积150L 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、气压罐、底座、进出水管路、阀门、仪表等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
72	031002001111	电动阀 DN80	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 41 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
73	031002001112	电动阀 DN100	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
74	031002001113	电动阀 DN150	1. 名称：电动阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 42 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
75	030901007003	减压孔板 DN80	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN80 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
76	030901007004	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 43 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	030901007005	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
78	031002001114	闸阀 DN40	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 44 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	031002001115	闸阀 DN50	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
80	031002001116	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 45 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	031002001117	止回阀 DN40	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
82	031002001118	止回阀 DN100	1. 名称：止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 46 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	031002001119	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
84	031002001120	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 47 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	031002008019	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
86	031002008020	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 48 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
87	031002001121	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
88	031002010003	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 49 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030601004006	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
90	030601002011	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	13		
91	030901003004	开式喷头 DN32 K=115	1. 名称：开式喷头 2. 安装部位：室内	个	145		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 50 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：DN32 K=115 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
92	030901001018	热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综 合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ， 含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、 管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、 刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	220.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 51 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
93	030901001019	热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	119.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 52 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030901001020	热浸锌镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	58.03		
95	030901001021	热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考	m	26.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 53 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030901001022	热浸锌镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑	m	80.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 54 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
97	030901001023	热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	242.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
98	030901001024	热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	470.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 56 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
99	031301003103	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
100	031301003104	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 57 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	031301003105	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
		分部小计					
		气体灭火系统					
102	030902010004	柜式七氟丙烷灭火装置 70L	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 58 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、性能参数：70L 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030902010005	柜式七氟丙烷灭火装置 70L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格、性能参数：70L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
104	030902010006	柜式七氟丙烷灭火装置 120L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格、性能参数：120L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 59 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030902011002	泄压口 0.098m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：410*310 3. 泄压面积：0.098m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
106	030902011003	泄压口 0.25m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：800*460 3. 泄压面积：0.25m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 60 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030902011004	泄压口 0.212m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：640*430 3. 泄压面积：0.212m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
108	030909002004	气体灭火系统装置调试 V≤70L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤70L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	6		
109	030909002005	气体灭火系统装置调试 V≤140L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤140L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切	点	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 61 页 共 61 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
110	030909002006	气体灭火系统装置调试 V≤240L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤240L 3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	点	9		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 1 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001032	消防通风两用低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 低速风量23604m³ /h；高速风量34762m³ /h	1. 名称：消防通风两用低噪声柜式离心风机箱(双速；电机外置) 2. 型号、规格：低速：风量23604m³ /h，全压469Pa，静压378Pa，转速550rpm，功率8.5KW；高速：风量34762m³ /h，全压1017Pa，静压820Pa，转速810rpm，功率24KW；电压380V，噪声72/71dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 2 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
2	030108001033	消防通风两用低噪声柜式离心风 机箱(双速；电机外置) 低速风量 30561m³/h；高速风量44619m³/h	1. 名称：消防通风两用低噪声柜式 离心风机箱(双速；电机外置) 2. 型号、规格：低速：风量30561m ³/h，全压459Pa，静压387Pa，转 速500rpm，功率13KW；高速：风量 44619m³/h，全压979Pa，静压 825Pa，转速730rpm，功率38KW； 电压380V，噪声72/71dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接 线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用 的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 3 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001034	低噪声柜式离心风机箱 风量2870m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量2870m³ /h，全压342Pa，静压280Pa，转速900rpm，功率0.55KW，电压380V，噪声57dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 4 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001035	低噪声柜式离心风机箱 风量3750m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量3750m³/h，全压392Pa，静压330Pa，转速1100rpm，功率0.75KW，电压380V，噪声56dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030108001036	低噪声柜式离心风机箱 风量4440m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量4440m³/h，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 5 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压278Pa，静压228Pa，转速800rpm，功率1.5KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030108001037	低噪声柜式离心风机箱 风量11030m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量11030m³/h，全压308Pa，静压223Pa，转速600rpm，功率3KW，电压380V，噪声62dB(A)	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 6 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030108001038	低噪声管道式离心风机 风量1000m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号、规格：风量1000m³/h，全压138Pa，转速1400rpm，功率0.09KW，电压220V，噪声52dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 7 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030108001039	低噪声管道式离心风机 风量1678m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号、规格：风量1678m³/h，全压335Pa，转速900rpm，功率0.37KW，电压380V，噪声60dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 8 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030108001040	低噪声管道式离心风机 风量2000m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号、规格：风量2000m³/h，全压175Pa，转速550rpm，功率0.18KW，电压380V，噪声56dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 9 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030108001041	低噪声管道式离心风机（防爆风机） 风量1300m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机（防爆风机） 2. 型号、规格：风量1300m³/h，全压220Pa，转速900rpm，功率0.18KW，电压2200V，噪声58dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
11	030108001042	轴流风机 风量450m³/h	1. 名称：轴流风机	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 10 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：风量450m³ /h，全压50Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声52dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030108001043	轴流风机 风量800m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：XDBZ2.5型，风量800m³ /h，全压52Pa，功率0.04KW，电压220V，噪声55dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 11 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030108001044	轴流风机 风量27232m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量27232m³ /h，全压894Pa，转速1460rpm，功率11KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 12 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
14	030108001045	静音风机 风量180m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量180m³ /h，静压115Pa，功率0.018KW，电压220V，噪声23dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 13 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030108001046	静音风机 风量350m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量350m³ /h，静压132Pa，功率0.038KW，电压220V，噪声27dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 14 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030108001047	静音风机 风量500m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量500m³ /h，静压200Pa，功率0.06KW，电压220V，噪声29dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
17	030108001048	静音风机 风量650m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量650m³ /h，静压220Pa，功率0.09KW，电压220V，噪声32dB(A)	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 15 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030108001049	静音风机 风量830m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量830m³ /h，静压240Pa，功率0.13KW，电压220V，噪声36dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 16 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030108001050	静音风机 风量1500m³/h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量1500m³/h，静压340Pa，功率0.28KW，电压220V，噪声45dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 17 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030703020011	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
21	030703020012	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 18 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030703020013	扁形消声器 周长≤2200mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：周长≤2200mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
23	030703020014	扁形消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
24	030703021002	消声静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 类型、材质、做法：综合考虑 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计	m ²	438.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 19 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
		分部小计					
		风管					
25	030702001022	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	263.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 20 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030702001023	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ =0. 6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ =0. 6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	25. 7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 21 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030702001024	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	407.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 22 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030702001025	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	950.58		
29	030702001026	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板	m ²	185.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 23 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030702001027	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤	m ²	419.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 24 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030702001028	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边 ≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤ 2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度	m ²	57.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 25 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030702001029	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m ²	3222.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 26 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030702001030	镀锌钢板风管 风管长边>2000mm δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边>2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	25.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 27 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网防腐垫木及风管漏风试验等防腐垫木等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	031208003007	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	262.16		
35	031208003008	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35%	m³	131.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 28 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
36	031208003009	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m.k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	131.09		
37	031208003010	防火包裹 8mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 表观密度>1.2g/cm³, 吸水率≤45%, 湿胀率≤0.25%, 导热系数≤0.3W/(m.k) 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：8mm	m²	1583.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 29 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风口阀件					
38	030703011052	防火风口GF 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
39	030703011053	防火风口GF 1280mm<周长≤	1. 名称：防火风口GF	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 30 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1800mm	2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	030703011054	防火风口GF 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 31 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	030703011055	防火风口GFS 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：防火风口GFS 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 常开, 消防控制室显示阀门启闭状态，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 32 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
42	030703011056	防烟防火风口GFE 1280mm<周 长≤1800mm	1. 名称: 防烟防火风口GFE 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 1280mm<周长≤1800mm 常开, 具有电信号关闭及阀体手动 关闭功能, 70° C 熔断关闭, 带风 量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 33 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
43	030703011057	防烟防火风口GFE 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防烟防火风口GFE 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 常开, 具有电信号关闭及阀体手动关闭功能, 70° C 熔断关闭, 带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
44	030703011058	自垂百叶风口(ZA) 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：自垂百叶风口(ZA) 2. 材质：铝合金喷塑 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 34 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
45	030703011059	蛋格型风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 35 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
46	030703011060	蛋格型风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	9		
47	030703011061	蛋格型风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 36 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
48	030703011062	蛋格型风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称: 蛋格型风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容,并满足	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 37 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	030703011063	蛋格型风口(带阀) 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	27		
50	030703011064	蛋格型风口(带阀) 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 38 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
51	030703011065	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 39 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
52	030703011066	网式风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
53	030703011067	网式风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 40 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	030703011068	网式风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 41 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030703011069	网式风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
56	030703011070	网式风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 42 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
57	030703001035	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
58	030703001036	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 43 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030703001037	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
60	030703001038	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
61	030703001039	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 44 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
62	030703001040	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
63	030703001041	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
64	030703001042	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 45 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
65	030703001043	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
66	030703001044	手动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：2800mm<周长≤4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	26		
67	030703001045	手动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：4000mm<周长≤5200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 46 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
68	030703001046	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
69	030703001047	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 47 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
70	030703001048	70℃防火阀FD 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
71	030703001049	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 48 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
72	030703001050	280℃防烟防火阀FDH 3600mm< 周长≤5400mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDH 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280 ° C 时熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
73	030703001051	280℃防烟防火阀FDEH 2200mm< 周长≤3600mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格： 2200mm<周长≤	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 49 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3600mm 常开，280 ° C 熔断关闭，关闭后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
74	030703001052	280℃防烟防火阀FDEH 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，280 ° C 熔断关闭，关闭后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 50 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
75	030703001053	防烟防火阀MEE 周长≤2200mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格：周长≤2200mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能, 70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
76	030703001054	防烟防火阀MEE 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格： 2200mm<周长≤3600mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能, 70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 51 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	030703001055	防烟防火阀MEE 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格：3600mm<周长≤5400mm 常开, 具有电信号关闭、阀体手动关闭功能, 70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
78	030703001056	排烟阀BECH 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格：2200mm<周长≤3600mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号，消防控制室显示阀	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 52 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	030703001057	排烟阀BECH 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格：3600mm<周长≤5400mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 53 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
80	030703019002	柔性不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 3. 使用部位：综合 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ²	1		
		分部小计					
		其他					
81	011303003002	固定挡烟垂壁 防火玻璃	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：防火玻璃，厚度不小于6mm 3. 高度：综合考虑 4. 含本体制作安装，支吊架安装固定、除锈、防腐，上螺栓，安封边框，边缝清理，注胶填缝，表面清洁 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ²	118.56		
82	030305007002	预制成品双层不锈钢烟囱 φ400	1. 名称：预制成品双层不锈钢烟囱	m	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 54 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：SUS304不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ400 5. 不锈钢板及保温厚度：内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030702008001	导风筒 Φ750	1. 名称：导风筒 2. 型号、规格：Φ750 3. 材质：综合考虑 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 55 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
84	030701004003	低静压风管式室内机V36H 制冷量：3.6kw，制热量：4.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V36H，制冷量：3.6kw，制热量：4.0kW，风量720m³ /h，机外静压30Pa，噪声33dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 56 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030701004004	低静压风管式室内机V45H 制冷量：4.5kw，制热量：5.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V45H，制冷量：4.5kw，制热量：5.0kW，风量720m³/h，机外静压30Pa，噪声33dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 57 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
86	030701004005	低静压风管式室内机V50H 制冷量：5.0kw，制热量：5.6kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V50H，制冷量：5.0kw，制热量：5.6kW，风量900m³/h，机外静压30Pa，噪声33dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 58 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030701004006	低静压风管式室内机V56H 制冷量：5.6kw，制热量：6.3kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V56H，制冷量：5.6kw，制热量：6.3kW，风量900m³/h，机外静压30Pa，噪声31dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 59 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
88	030701004007	低静压风管式室内机V63H 制冷量：6.3kw，制热量：7.1kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V63H，制冷量：6.3kw，制热量：7.1kW，风量1140m³/h，机外静压30Pa，噪声34dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 60 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030701004008	低静压风管式室内机V80H 制冷量：8.0kw，制热量：9.0kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V80H，制冷量：8.0kw，制热量：9.0kW，风量1422m³/h，机外静压60Pa，噪声36dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 61 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
90	030701004009	低静压风管式室内机V100H 制冷量：10.0kw，制热量：11.2kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V100H，制冷量：10.0kw，制热量：11.2kW，风量1452m³/h，机外静压60Pa，噪声36dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 62 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
91	030701004010	低静压风管式室内机V112H 制冷量：11.2kw，制热量：12.5kW	1. 名称：低静压风管式室内机 2. 性能参数、型号：V112H，制冷量：11.2kw，制热量：12.5kW，风量1680m³/h，机外静压60Pa，噪声39dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 63 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
92	030701004011	座吊式室内机V71 制冷量：7.1kw，制热量：8.5kW	1. 名称：座吊式室内机 2. 性能参数、型号：V71，制冷量：7.1kw，制热量：8.5kW，风量840m³/h，机外静压30Pa，噪声41dB(A)，带凝结水提升泵 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 64 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
93	030701004012	座吊式室内机V112 制冷量：11.2kw，制热量：13kW	1. 名称：座吊式室内机 2. 性能参数、型号：V112，制冷量：11.2kw，制热量：13kW，风量1230m³/h，机外静压30Pa，噪声46dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 65 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030701004013	座吊式室内机V140 制冷量：14.2kw，制热量：16.3kW	1. 名称：座吊式室内机 2. 性能参数、型号：V140，制冷量：14.2kw，制热量：16.3kW，风量1680m³/h，机外静压30Pa，噪声46dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 66 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
95	030701003003	多联式空调新风室内机 制冷量：28kW, 制热量：24.5kW	1. 名称：多联式空调新风室内机 2. 性能参数、型号：制冷量：28kW , 制热量：24.5kW，输入功率0.5kw，风量2100m³/h，机外余压220Pa，噪声45dB(A)，自带过滤箱：板式（G4）+中效过滤网（F7），含过滤器 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 67 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
96	030701003004	多联式空调室外机（侧出风） 制冷量：14KW，制热量：16KW	1. 名称：多联式空调室外机（侧出风） 2. 规格、性能参数：制冷量：14KW，制热量：16KW，电压：220V，机外余压50Pa，噪声54dB(A)，控制方式：火灾报警, 切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 68 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
97	030701003005	多联式空调室外机（侧出风） 制冷量：22.4KW，制热量：24.5KW	1. 名称：多联式空调室外机（侧出风） 2. 规格、性能参数：制冷量：22.4KW，制热量：24.5KW，电压：380V，机外余压50Pa，噪声56dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
98	030701003006	多联式空调室外机（侧出风）	1. 名称：多联式空调室外机（侧出	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 69 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制冷量：24.1KW，制热量：26KW	风） 2. 规格、性能参数：制冷量： 24.1KW，制热量：26KW，电压： 380V，机外余压50Pa，噪声57dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安 装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接 线和调试，冷媒管与其连接的专用 接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源 配管与设备连接间的金属软管；综 合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
99	030701003007	多联式空调室外机 制冷量： 33.5KW，制热量：37.5KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：12HP，制冷量 ：33.5KW，制热量：37.5KW，电压 ：380V，机外余压85Pa，噪	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 70 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			声59dB(A)，控制方式：火灾报警，切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
100	030701003008	多联式空调室外机 制冷量：45KW，制热量：50KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：16HP，制冷量：45KW，制热量：50KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声59dB(A)，控制方式：火灾报警，切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 71 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030701003009	多联式空调室外机 制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：18HP，制冷量：50.4KW，制热量：56.5KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声69dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 72 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
102	030701003010	多联式空调室外机 制冷量：56KW，制热量：63KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：20HP，制冷量：56KW，制热量：63KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声60dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 73 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030701003011	多联式空调室外机 制冷量： 61.5KW，制热量：69KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：22HP，制冷量：61.5KW，制热量：69KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声62dB(A)，控制方式：火灾报警, 切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
104	030701003012	多联式空调室外机 制冷量：	1. 名称：多联式空调室外机	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 74 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		73.5KW，制热量：82.5KW	2. 规格、性能参数：26HP，制冷量：73.5KW，制热量：82.5KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声61dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030701003013	多联式空调室外机 制冷量：85KW，制热量：95KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：30HP，制冷量：85KW，制热量：95KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声61dB(A)	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 75 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			), 控制方式: 火灾报警, 切断电源 3. 安装方式、部位: 综合考虑 4. 含减震装置, 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地, 电机检查接线和调试, 冷媒管与其连接的专用接头, 本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管; 综合考虑 7. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
106	030701003014	多联式空调新风室外机 制冷量: 28KW, 制热量: 31.5KW	1. 名称: 多联式空调新风室外机 2. 规格、性能参数: 制冷量: 28KW, 制热量: 31.5KW, 电压: 380V, 机外余压85Pa, 噪声57dB(A), 控制方式: 火灾报警, 切断电源 3. 安装方式、部位: 综合考虑 4. 含减震装置, 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 76 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
107	030701003015	1. 5P挂式分体式空调(内外机) 制冷量：3.5kW, 制热量：4.8kW	1. 名称：1. 5P挂式分体式空调(内外机) 2. 性能参数、型号：制冷量：3.5kW, 制热量：4.8kW，额定制冷功率：0.83kW，额定制热功率：1.35kW，供电220V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 能效要求：能效等级满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455的1级能效的要求 5. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 6. 含本体安装、接地，电机检查接	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 77 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
108	030701003016	2P挂式分体式空调(内外机) 制冷量：5.1kW, 制热量：6.6kW	1. 名称：2P挂式分体式空调(内外机) 2. 性能参数、型号：制冷量：5.1kW, 制热量：6.6kW，额定制冷功率：1.32kW，额定制热功率：1.87kW，供电220V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 能效要求：能效等级满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455的1级能效的要求 5. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 6. 含本体安装、接地，电机检查接	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 78 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	030701003017	3P挂式分体式空调(内外机) 制冷量：7.25kW, 制热量：9.1kW	1. 名称：3P挂式分体式空调(内外机) 2. 性能参数、型号：制冷量：7.25kW, 制热量：9.1kW，额定制冷功率：2.08kW，额定制热功率：3.1kW，供电220V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 能效要求：能效等级满足现行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455的1级能效的要求 5. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 6. 含本体安装、接地，电机检查接	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 79 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
110	030703020015	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
		分部小计					
		风管					
111	030702001031	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	171.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 80 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
112	030702001032	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm	m ²	32.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 81 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	030702001033	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ =0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ =0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	342.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 82 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
114	030702001034	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	192.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 83 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
115	031208003011	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	34.34		
116	031208003012	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa,	m³	34.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 84 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
117	031208003013	防火包裹 8mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 表观密度>1.2g/cm³, 吸水率≤45%, 湿涨率≤0.25%, 导热系数≤0.3W/(m.k) 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：8mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	21.82		
		分部小计					
		风口阀件					
118	030703011071	蛋格型风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 85 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
119	030703011072	门铰型百叶回风口 2400mm<周长≤3200	1. 名称: 门铰型百叶回风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 2400mm<周长≤3200 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中)	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 86 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
120	030703011073	可变条形散流器(温控型) 1800mm<周长≤2500	1. 名称：可变条形散流器(温控型) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500 4. 散流器表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	9		
121	030703011074	带调节阀可变条形散流器(温控型) 1280mm<周长≤1800	1. 名称：带调节阀可变条形散流器(温控型) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800	个	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 87 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 散流器表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
122	030703011075	带调节阀可变条形散流器(温控型)) 1800mm<周长≤2500	1. 名称：带调节阀可变条形散流器(温控型) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500 4. 散流器表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 88 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
123	030703001058	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	17		
124	030703001059	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
125	030703001060	电动双位风阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动双位风阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 89 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% , 带执行机构, 带弹簧复位 供电电压: 综合考虑 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
126	030703001061	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称: 70℃防火阀FD 2. 型号、规格: 周长≤2200mm 常开, 70° C 熔断关闭 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 90 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
127	030702008002	软接 不燃型保温夹筋柔性风管	1. 名称：软接 2. 材质、型号：不燃型保温夹筋柔性风管，热阻 $\geq 0.81\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$ 3. 规格：综合考虑 4. 使用部位：综合 5. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 6. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m	1		
128	030703019003	柔性不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 3. 使用部位：综合 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ²	1		
		分部小计					
		管道					
129	031001005006	铜管 $\phi 6.35\text{mm}$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管	m	87.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 91 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：Φ6.35mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
130	031001005007	铜管 Φ9.53mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：Φ9.53mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	m	521.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 92 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
131	031001005008	铜管 φ12.7mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ12.7mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考	m	131.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 93 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
132	031001005009	铜管 φ15.88mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ15.88mm，壁厚 满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油 防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试 压保护、冷媒介质冲注等：综合考 虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作 安装、防腐处理的木垫等：综合考 虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	353.29		
133	031001005010	铜管 φ19.05mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管	m	106.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 94 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：φ19.05mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
134	031001005011	铜管 φ22.23mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ22.23mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	m	186.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 95 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
135	031001005012	铜管 φ25.4mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ25.4mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考	m	77.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 96 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
136	031001005013	铜管 φ28.58mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ28.58mm，壁厚 满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油 防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试 压保护、冷介质质冲注等：综合考 虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作 安装、防腐处理的木垫等：综合考 虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	73.54		
137	031001005014	铜管 φ31.75mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管	m	18.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 97 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：Φ31.75mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
138	030804010001	分歧器 综合	1. 名称：分歧器 综合 2. 材质、压力等级：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 规格：综合 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	68		
139	031001002014	热镀锌钢管 DN25	1. 名称：热镀锌钢管	m	503.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 98 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：凝结水 4. 规格：DN25 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
140	031001002015	热镀锌钢管 DN32	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：凝结水 4. 规格：DN32 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	45.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 99 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
141	031208002005	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：难燃B1柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m. K，难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	5.64		
142	031208002006	管道保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线	m³	34.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 100 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
143	031208007002	铝皮保护层 0.6mm	1. 名称：保护层 2. 厚度：铝皮保护层 0.6mm 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m²	15.53		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023015	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001014	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022013	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022014	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地上 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001002	基底钎探	1. 人工基底钎探 2. 土壤类别综合考虑 3. 钢钎规格：综合考虑 4. 按实施钎探部分的基础水平投影面积计算 5. 其他未尽事宜满足设计施工图及国家现行相关规范要求	m ²	1450		
2	010101001002	挖装单独土（石）方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为大开挖部位 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理，以及施工坡道（马道）的成形、维护、围	m ³	10422.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护、拆除等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 有价值建材（如连砂石、卵石等）分开堆放产生的费用需考虑到综合单价中 10. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 11. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 12. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 13. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 14. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 15. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	010102001002	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等	m ³	6256.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	010103002002	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工	m ³	3321.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
5	010102007002	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方（含粘土） 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位	m³	13357.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车，不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		基坑支护					
		网喷					
6	010506020002	钢筋网 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径Φ8~10	t	0.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 5. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 6. 固定钢筋网加强（ 16U型固定钉 ）等增加费用包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	010506001039	网喷加强钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 16）	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 φ 16 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中	t	0.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	010202009002	网喷混凝土 80mm厚	1. 喷射厚度：80mm 2. 混凝土类别、强度等级：细石C20喷射混凝土 3. 混凝土的外加剂、运输方式、电费等费用包含在综合单价中	m ²	1811		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 泄水孔、泄水虑管、滤水层、土工布、扎丝绑牢等费用包含在综合单价中 5. 喷射工艺：湿喷、干喷工艺综合考虑 6. 操作用脚手架由投标人考虑在综合单价中 7. 泄水孔：φ50PVC管，1.5m*1.5m布置，透水段布置梅花状透水孔（透水表面缠绕一层无纺土工布） 8. 平台及翻边工程量计入清单工程量 9. 钢筋另计 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
9	010401010002	坑顶（底）排水沟300mm*300mm	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖 2. 沟截面尺寸：净空尺寸300mm*	m	180.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300mm 3. 垫层材料种类、厚度：100厚素混凝土垫层 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砌筑砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 7. 土方挖、运、填包括在综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	010502028005	集水井	1. 100厚C20素混凝土底板 2. 120厚MU7.5页岩砖砌筑墙体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 5. 土方挖、运、填包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	座	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
11	010502028006	沉淀池	1. 100厚C20素混凝土底板 2. 120厚MU7.5页岩砖砌筑墙体 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹面砂浆：20mm厚1：3水泥砂浆抹面 5. 土方挖、运、填包括在综合单价中 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	5		
		分部小计					
	0103	护壁桩					
12	010302001011	灌注桩成孔(桩径1200mm)	1. 地层情况：综合考虑，详地勘报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1200mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、空钻、临	m	706.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时钢护筒摊销、拆除及残值回收等 综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考 虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝 土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土 浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用包含在本综合单价中 , 结算时, 不再考虑试桩的费用 9. 声测管埋设等费用包含在综合单 价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、 斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情 况时，在制定相应技术措施后，发 生的材料费用、措施费用包括在综 合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规范 要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010302001012	灌注桩（水下商品混凝土 C30）	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：综合 4. 成孔方法：综合考虑 5. 混凝土种类、强度等级：C30 水下商品混凝土 6. 灌注桩的充盈系数和护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 8. 本综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 工程量计算：按图纸设计桩径及实际施工长度计算工程量，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量，综合考虑在报价中	m ³	799.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
14	010301005003	护壁桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理 2. 桩头钢筋整理 3. 不能作为回填用, 外运处理费包含在综合单价中	根	55		
15	010506001040	钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300级钢筋(Φ12~Φ14)	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 HPB300级钢筋（抗震或非抗震综合考虑） 直径Φ12~Φ14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内	t	16.173		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列） 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	010506001041	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18 \sim \phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、	t	5.035		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、场内运输、施工搭接等全部 费用由投标人自行综合考虑在本清 单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规 范的要求，自行考虑钢筋的连接方 式，无论采用绑扎、焊接、机械连 接等连接方式，其费用由投标人自 行综合考虑在本清单项目综合单价 中；所有施工搭接量及搭接范围内 箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由 投标人综合考虑，费用包含在本清 单项目综合单价中，不另行计量计 价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式 施工，其费用由投标人自行综合考 虑在本清单项目综合单价中，结算 时工程量按设计图示尺寸计算，综 合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列） 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	010506001042	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 25$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清	t	57.177		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装（单列） 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	010506021002	钢筋笼吊装	1. 种类：现浇灌注桩钢筋笼吊装 2. 计量：按照现浇桩钢筋笼数量计算 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	78.385		
		分部小计					
	0105	冠梁					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502005003	现浇混凝土冠梁C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 截面形状：综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30 4. 外加剂的掺量、限制膨胀率及抗裂纤维长度、砼拌合料、配合比等必须符合设计及相关规范要求 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比、外加剂掺入量的变化和运输泵送方式不同而调整综合单价 6. 浇筑前梁底原土夯实及覆盖尼龙薄膜等费用包含在综合单价中 7. 浇筑前桩顶凿毛、清除残渣、浮土、积水等费用包含在综合单价中 8. 监测点布置费用投标人综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m³	143.89		
20	010506001043	现浇构件钢筋 HPB300 直径Φ12	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋	t	3.876		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		~ φ14	HPB300级钢筋（抗震或非抗震综合考虑） 直径 φ12~ φ14 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	010506001044	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 25$	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 25$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内	t	9.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		工程桩					
22	010302001013	旋挖成孔灌注桩(桩径1200mm)	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘报告	m	6675		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1200mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴、桩头防水处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用单列 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招 标技术标准、现行施工及验收规范 要求				
23	010302001014	旋挖成孔灌注桩(桩径1000mm)无 扩底	1. 地层情况： 综合考虑，详地勘 报告 2. 空桩长度、桩长：详设计 3. 桩径 1000mm 4. 成孔方法：综合考虑 5. 综合单价包含桩基土石方的开挖 、场内外运距，泥浆场内外运距， 弃土场费用，土方补贴、桩头防水 处理，临时钢护筒摊销、混凝土泵 送、拆除及残值回收等综合考虑在 报价中 6. 灌注桩的护壁形式投标人自行考 虑在报价中 7. 本项目不含钢筋制安费用和混凝 土浇筑费用，钢筋的制安和混凝土	m	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浇筑另列清单项目 8. 试桩的费用单列 9. 声测管埋设等费用包含在综合单价中 10. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 11. 工程量按设计桩长按m计算 12. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
24	010302001015	旋挖成孔灌注桩灌注桩（商品混凝土 C30P8 中抗硫酸盐硅酸盐水泥）	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：综合 4. 成孔方法：旋挖 5. 混凝土种类、强度等级：C30（采用中抗硫酸盐硅酸盐水泥配制，抗硫酸盐等级KS90>0.80；抗渗等	m ³	7593.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级P8;胶凝材料最少用量300kg/m³，遇明水采用水下混凝土增加的费用考虑到综合单价中) 6. 灌注桩的充盈系数和护壁形式投标人自行考虑在报价中 7. 成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时，在制定相应技术措施后，发生的材料费用、措施费用包括在综合单价中 8. 本综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 9. 工程量计算：按图纸设计桩径及实际施工长度计算工程量，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量，综合考虑在报价中 10. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求				
25	010301005004	工程桩截（凿）桩头	1. 桩头破除, 桩头钢筋整理 2. 桩头钢筋整理 3. 不能作为回填料用，外运处理费包含在综合单价中	根	271		
26	010506001045	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 直径 ϕ 8-10	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 ϕ 8~ ϕ 10 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由	t	95.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	010506001046	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 12 \sim \phi 14$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清	t	12.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	010506001047	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 16$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 16$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价	t	253.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	010506001048	钢筋笼现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18\sim\phi 22$	1. 钢筋种类、规格：钢筋笼现浇构件钢筋 钢筋HRB400（抗震或非抗震综合考虑） 直径 $\phi 18\sim\phi 22$ 2. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、施工搭接等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 3. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方	t	3.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用绑扎、焊接、机械连接等连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 4. 弧形构件钢筋制作、安装费用由投标人综合考虑，费用包含在本清单项目综合单价中，不另行计量计价 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋笼吊装包含在综合单价中 7. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0104	砌筑工程					
30	010401003008	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	167.3		
31	010401003009	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑	m³	100.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 高度：≥3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010401003010	烧结耐火型页岩多孔砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结耐火型页岩多孔砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配	m ³	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等 综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
33	010401003011	页岩多孔砖保护墙（地下室侧壁）	1. 页岩多孔砖防水保护层, 用M5预拌砂浆砌筑, 每隔4米设置一个300X300砖柱。防水层与保护墙之间留10mm缝隙, 用M5水泥砂浆随砌筑随填实，砖墙厚度综合考虑 2. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m³	117.04		
34	010401008003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等	m³	51.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
35	010501001004	基础垫层 C15商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m ³	175.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010502003002	筏板基础 C35商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	1650.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010502001001	桩承台基础 C35商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	3542.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010502005004	基础梁 C35商品砼 P8	1. 梁类型：矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合	m³	63.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010502006009	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清	m ³	5.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010502006010	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m ³	15.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
41	010502006011	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55	m ³	26.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
42	010502006012	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送	m ³	28.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010502010005	直形墙 C55商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C55 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	64.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
44	010502010006	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	19.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010502010007	挡土墙 C35商品砼 P8	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35，抗渗等	m ³	348.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级P8 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010502011004	梁 C35商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m ³	10.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010502011005	梁 C40商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m ³	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010502013006	有梁板 C35商品砼 P8	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35，抗渗等	m ³	11.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级P8 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010502020003	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ²	26.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010502022003	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010502023004	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送	m ³	0.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
52	010502021003	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	8.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010502025008	混凝土门槛、反坎、止水带 C20 细石商品砼	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：细石商品砼 4. 混凝土强度等级：C20	m³	0.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010505002005	砖胎膜	1. 基础类型：筏板、抗水板及其相应部位的电梯坑、集水坑、独基、条基、基础梁、桩承台等综合 2. 模板类型：砖胎膜	m ²	37.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砖胎膜及砖胎膜抹灰综合考虑在投标报价中，不另计 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010505003002	基础梁 模板安拆	1. 部位:基础梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	324.7		
56	010505002006	垫层 模板安拆	1. 部位:垫层 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	93.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010505002007	基础 模板安拆	1. 部位:基础 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2596.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010505006005	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁、冠梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	651.55		
59	010505006006	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁，梁超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	108.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑 报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
60	010505007008	有梁板 模板安拆	1. 部位：有梁板 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清	m ²	2500.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010505007009	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	114. 41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505004005	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	329.88		
63	010505004006	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m ²	572.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
64	010505011003	构造柱 模板安拆	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	110.64		
65	010505012003	圈梁 模板安拆	1. 部位: 圈梁	m ²	12.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
66	010505013003	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m ²	7.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
67	010505008004	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1.75		
68	010505005009	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	772.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010505005010	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位:直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合	m ²	2510. 45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010505005011	挡土墙 模板安拆	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆,	m ²	1793. 49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010505005012	挡墙超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:挡土墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	901. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010505010003	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	40.43		
73	010506001049	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格: HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	1.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
74	010506001050	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径 ϕ 8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ 8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	3.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	010506001051	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 6/6.5$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	0.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
76	010506001052	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	39.491		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010506001053	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	73.206		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
78	010506001054	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	52.511		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010506001055	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	259.147		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他 方式施工，其所有费用均包括在所 报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综 合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
80	010506001056	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （ 直径 φ 25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震 或非抗震综合考虑） φ 25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，费用 包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用 预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	453.357		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	010506001057	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 ϕ 28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） ϕ 28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	7.445		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010506001058	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	2.184		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	010506001059	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑	t	0.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
84	010506001060	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综	t	8.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
85	010506001061	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中	t	29.999		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	010506001062	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	0.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
87	010506017003	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用	t	0.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
88	010506023003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	392		
		分部小计					
	0108	门窗工程					
89	010807003003	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：隔热铝合金型材，型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求	m ²	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 扇材质：铝合金百叶，通透率不小于70%，材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合，具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式：综合 6. 百叶安装前需二次深化设计，并经设计单位及建设单位认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用，且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时，百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
90	010801004004	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容	m ²	66.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
91	010902002005	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	572.28		
92	010904001002	5.5mm厚高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:5.5高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材（材料拉力≥1500N/50mm）卷材与卷材剥离强度（搭接边，无处理）≥3.0N/mm 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综	m²	1546.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
93	010902001005	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1910.93		
94	010903002004	1. 0mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用	m ²	53.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
95	010903002005	1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1861. 17		
96	010904002013	1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用	m ²	572. 28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
97	010904002014	1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料（顶面）	1. 部位：顶棚 2. 1. 5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	598. 09		
98	010904002015	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（涂刮型）	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（II型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	572. 28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
99	010903004002	钢板止水带	1. 部位:后浇带施工缝处 2. 材料种类:3mm厚钢板止水带 3. 规格:详设计图综合 4. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	174.83		
		分部小计					
	0110	保温、隔热、防腐工程					
100	010501002005	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	138.02		
		分部小计					
	0111	楼地面装饰工程					
101	011101001007	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷纯水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	943.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	55.8		
103	011101002011	50mm厚C25细石混凝土楼地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平，表面涂密封固化剂 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	217.83		
104	011101002012	50mm厚防油渗细石混凝土楼面	1. 基层处理：综合 2. 面层厚度、混凝土强度等级：	m ²	50.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50mm厚C25防油细石混凝土，防油混凝土面层中应掺加Fe(OH) ₃ 、FeCl ₃ (占水泥重量的1.5%)、及明矾(占FeCl ₃ 的10%)、及木糖浆(占水泥用量的0.15%)，分别以水溶液掺入，所有水量计入混凝土总用水量，该混凝土需用机械搅拌，水灰比不小于0.55 3. 密封固化剂填缝、研磨抛光、集油槽预留等费用由投标人综合考虑在报价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
105	011101002013	100mm厚C20混凝土内配三级钢6@200钢筋网单层双向	1. 基层处理：综合 2. 面层厚度、混凝土强度等级： 100mm厚C20混凝土内配三级钢6@200钢筋网单层双向 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	246.53		
106	011101006012	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、	1. 部位：综合	m ²	813.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		找坡、保护层 硬基层上	2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
107	011101006013	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 硬基层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：硬基层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	911.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
108	011101006014	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 填充层上	1. 部位：综合 2. 基层类型：填充层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	911.23		
109	011101006015	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层 填充层上 加防水剂	1. 部位：综合 2. 基层类型：填充层 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，加5%防水剂，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保	m²	545.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	011106003003	防滑地砖楼梯面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：最薄处20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层上洒水泥粉并洒清水适量 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中，规格600*600*10mm, 踏步踏面和踢面的面砖颜色综合 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂擦缝 5. 做法：踏步防滑做法详图集22J403-1 10/5-7, 踏面前缘宜设高度不大于3mm的异色防滑警示条 6. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理及防滑警示条等费用包含在投标综合单价中 7. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地	m ²	27.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖损耗等包含在投标综合单价中 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
111	011109001003	防静电架空地板地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 支架高度、材料种类：铝制，架空至设计标高, 架空高度满足设计及规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品架空防静电地板含托架(600*600*30mm)，颜色综合 4. 抗静电活动地板制作安装满足施工验收规范要求，地板燃烧性能等级为A级 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	74.8		
112	011105001007	水泥砂浆踢脚 100mm高-1	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综	m	553.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛+8mm厚1:3水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
113	011201001008	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2214.04		
114	011201004012	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合， 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平，	m ²	558.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
115	011201004013	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1216.27		
116	011201004014	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	50.92		
117	011201004015	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求	m ²	1036.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
118	011201001009	立面20mm厚M20水泥砂浆找平、保护层（加防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1216.27		
119	011201001010	立面20mm厚M20水泥砂浆抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	439.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	011205001005	10厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型：砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mmC型轻钢龙骨，间距600mm。 50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布（容重>32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层：10mm厚穿孔硅钙板，穿孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	558.72		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
121	011301001005	天棚5mm厚M15水泥砂浆找平层（掺防水剂）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 找平层：5mm厚M15水泥砂浆找平层(掺防水剂)，两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	570.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011301001006	天棚8mm厚水泥砂浆找平层	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 找平层：5mm厚M20水泥砂浆打底+3mmM15水泥砂浆找平, 两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	205.23		
123	011302001006	15mm厚穿孔硅酸钙板天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（吊挂件配套），规格、型号综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：15厚穿孔硅酸钙板，孔径φ5，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中	m²	424.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	011302001007	双层12mm厚防火纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（吊挂件配套），规格、型号综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚防火纸面石膏板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在	m²	69.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边 包含在投标综合单价中 7. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点 @900-1200mm，预埋件由投标人综 合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
125	011403001003	白色防霉无机涂料内墙面	1. 基层类型：综合 2. 墙面抹灰，清单另计 3. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm 厚，找平磨光 4. 品种、喷刷遍数：白色防霉无机 涂料两遍 5. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	1032.96		
126	011403003005	白色防霉无机型涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色防霉	m ²	298.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 111 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			无机型涂料（一底两面） 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	011404002003	白色防霉无机型涂料顶棚（含腻子）	1. 涂料品种、喷刷遍数：满刷防霉涂料两遍，纵横各刷一道；满刮2厚防潮腻子找平，接缝处贴嵌缝带抹平；白色防霉无机型涂料（一底两面） 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	101.7		
128	011404002004	防霉变涂料顶棚	1. 找平层及防水层清单另列 2. 涂料品种、喷刷遍数：面喷防霉变涂料二遍 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	830.69		
		分部小计					
		其他装饰工程					
129	011503001005	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 B1） H=1100	1. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1，表面深灰色氟碳喷涂；	m	16.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 112 页 共 112 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 栏杆高度：1100mm 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016003	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001003	地下室脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002003	地下室垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.3		其他措施			
2.3.1	01B001001	临时用水接入费			
2.3.2	01B001002	临时用电接入费			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室电气工程					
1	030402011129	双电源配电箱 3APE-11	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APE-11， 其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 2 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011130	A型集中应急照明箱 3FPB-11	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：3FPB-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011131	配电箱 3AL-11	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 3 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：3AL-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011132	双电源配电箱 3APExks-11	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APExks-11，箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 4 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011133	双电源配电箱 3APBxks-11	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APBxks-11，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 5 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011134	配电箱 3APBshb-11	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APBshb-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 6 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011135	配电箱 3APysb-11	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：3APysb-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 7 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011136	配电箱 3APfs-11	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APfs-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 8 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011137	双电源配电箱 3APfjz-11	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：3APfjz-11，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 9 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030404014027	补风机控制箱 ACE-MA-4KW	1. 名称：补风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-MA-4KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 10 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030404014028	排烟风机控制箱 ACE-SE-11KW	1. 名称：排烟风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SE-11KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 11 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
12	030404014029	加压风机控制箱 ACE-SP-15KW	1. 名称：排风兼排烟单速风机控制 箱 2. 型号、规格：ACE-SP-15KW，其 它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 12 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030404014030	加压风机控制箱 ACE-SP-11KW	1. 名称：加压风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-11KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 13 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030404014031	加压风机控制箱 ACE-SP-4KW	1. 名称：加压风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-4KW，其它详设计 3. 功率：综合考虑 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 14 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030404014032	潜水泵控制箱 ACE22	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：ACE22 其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 15 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030404014033	潜水泵控制箱 ACE24	1. 名称：潜水泵控制箱 2. 型号、规格：ACE24，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，控制箱到设备的配管以及线缆 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
17	030413001011	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自带节能延时开关，其它详设计	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 16 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030413001012	防爆吸顶灯 LED 18W	1. 名称：防爆吸顶灯 2. 型号、规格：LED 18W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
19	030413003023	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 17 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030413003024	单管LED灯（密闭型） 1*18W	1. 名称：单管LED灯（密闭型） 2. 型号、规格：1*18W LED ，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
21	030413003025	双管LED灯 2*18W	1. 名称：双管LED灯 2. 型号、规格：2*18W LED ，其它详设计	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 18 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030413003026	双管LED灯（防爆型） 2*18W	1. 名称：双管LED灯（防爆型） 2. 型号、规格：2*18W LED ，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
23	030413005010	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 19 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030413005011	应急灯 DC36V 7W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 7W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
25	030413005012	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 20 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030413002018	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	8		
27	030413002019	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 21 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413002020	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
29	030413002021	小型吊装双面方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型吊装双面方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 22 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030413003027	双管格栅灯 LED 2*18W	1. 名称：双管格栅灯 2. 型号、规格：2*18W LED ， 其它详设计 3. 安装形式：嵌顶 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16		
31	030413013012	红外感应延时开关 250V 10A	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 23 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030413013013	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		
33	030413013014	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒）	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 24 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030413013015	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
35	030413014010	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 25 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413014011	二孔加三孔插座(密闭型)(带安全门、开关、防溅盖板) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(密闭型)(带安全门、开关、防溅盖板) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		
37	030405013008	就地检修按钮	1. 名称：就地检修按钮 2. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
38	030412003041	普通强电桥架 200×200mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	84.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 26 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030412003042	普通强电桥架 300×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	12.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 27 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
40	030412003043	普通强电桥架 400×200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42.9		
41	030412003044	普通强电桥架 800×200mm	1. 名称: 普通强电桥架 2. 型号、规格：800×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	13.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 28 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412003045	消防强电桥架 200×200mm	1. 名称：消防强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	100.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 29 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
43	030412003046	消防强电桥架 400×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	61.36		
44	030412003047	消防强电桥架 800×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：800×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	18.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 30 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030412003048	消防电缆梯架 300×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 31 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412003049	消防电缆梯架 400×200mm	1. 名称:消防电缆梯架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6.27		
47	030412003050	高压桥架 200×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	27.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 32 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030412001056	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	150.72		
49	030412001057	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管	m	2096.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 33 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	030412001058	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽	m	194.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 34 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030412001059	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	133.81		
52	030412001060	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管	m	30.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 35 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	030412001061	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作	m	34.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 36 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
54	030412001062	镀锌钢管 SC65（SC70）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC65（SC70） 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	89.39		
55	030409001072	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	m	39.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 37 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030409001073	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	378.19		
57	030409001074	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	66.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 38 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
58	030409001075	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	14.28		
59	030409001076	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	423.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 39 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	030409001077	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	72.07		
61	030409001078	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	302.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 40 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030409001079	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	328.34		
63	030409001080	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	162.38		
64	030409001081	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/	m	255.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 41 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1kV-4*95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030409001082	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	46.6		
66	030409001083	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	143.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 42 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
67	030409001084	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	111.88		
68	030409001085	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 3*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-3*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	19.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 43 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030409001086	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	38.02		
70	030409001087	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	225.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 44 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
71	030409001088	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	144.56		
72	030409001089	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	65.1		
73	030409001090	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	57.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 45 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*50mm ²	2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	030409001091	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	38.02		
75	030409001092	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	m	49.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 46 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030409001093	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*25+2*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*25+2*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	36.27		
77	030409001094	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	189.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 47 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
78	030409001095	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	126.65		
79	030409001096	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	77.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 48 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030409001097	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	447.13		
81	030409001098	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 49 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030409001099	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-1*150mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	304.75		
83	030409002033	控制电缆 WDZB1-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-7*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	60.64		
84	030409002034	控制电缆 WDZB1N-KYJE-3*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJE-3*1.5mm ²	m	50.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 50 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030409002035	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	39.47		
86	030412004076	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	2019.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 51 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
87	030412004077	电气配线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB2-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1276.9		
88	030412004078	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	42.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 52 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030412004079	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2382.04		
90	030412004080	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	180.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 53 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
91	030412004081	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	116.79		
92	030412004082	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑	m	35.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 54 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
93	030412004083	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV -1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-1.0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	88.09		
94	030412004084	电气配线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV -2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑	m	35.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 55 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
95	030410007009	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综 合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
96	030410007010	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综 合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 56 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030410002022	等电位联结带 -30x3紫铜带	1. 名称：等电位联结带 2. 材质、规格：-30x3紫铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	37.52		
98	030410002023	等电位联结网络 -25mm²编制铜带	1. 名称：等电位联结网络 2. 材质、规格：-25mm²编制铜带 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 母线的接地跨接，综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	64.71		
99	030410002024	接地母线 不锈钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：不锈钢 -25*4mm 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.79		
100	030410002025	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm	m	127.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 57 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030410002026	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	510.76		
102	030410002027	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -50*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	5.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 58 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
103	030410002028	接地母线 热镀锌扁钢 -100*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -100*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.34		
104	030410002029	接地母线 热镀锌扁钢 -100*10mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢 -100*10mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.79		
105	030410001002	临时接地接线柱	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其他要求：满足招标技术标准、	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 59 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
106	030410007011	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	11		
107	030412004085	接地线 6mm ²	1. 名称：接地线 2. 材质、规格：6mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.53		
108	030412004086	接地线 16mm ²	1. 名称：铜导线 2. 材质、规格：16mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.28		
109	030412004087	接地线 35mm ²	1. 名称：接地线	m	0.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 60 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:35mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线端子 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
110	030416006003	送配电装置系统调试 ≤1kV	1. 名称;送配电装置系统调试 2. 电压等级（kV）：≤1kV 3. 其他：满足设计、相关图集、规 范及招标文件要求	系统	74		
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
111	030501023006	智能照明控制系统主机	1. 名称：智能照明控制系统主机 2. 技术参数：满足设计要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
112	030501023007	中央监控软件	1. 名称：中央监控软件 2. 定时控制：可视化软件自带定时 功能，用定时功能实现指定回路的 开闭	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 61 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 可视化软件：图形化的中控软件，可直观的在界面上显示受控区域的照明状态。可远程对受控照明进行手动管理和状态监视, 包括且不限于: 单个回路的照明控制、按区域的控制、按楼层的控制。 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	030507001002	智能照明网关箱	1. 名称：智能照明网关箱 2. 含2个智能照明控制系统网关、2个时钟控制器、2个智能照明电源模块 3. 安装方式：综合考虑 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
114	030501015008	6口网络交换机	1. 名称：6口网络交换机 2. 参数：交换容量：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 62 页 共 62 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
115	030503008005	智能照明系统调试	1. 名称：智能照明系统调试 2. 1台主机计取1个系统调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下					
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030406002006	火警UPS电源柜(单进单出, 6kVA)	1. 名称：火警UPS电源柜(单进单出, 6kVA) 2. 型号：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 蓄电池后备3小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
2	030904012002	火灾报警主机联动控制柜(含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等)（	1. 名称：火灾报警主机联动控制柜(含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等)（	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场站)	2. 型号规格：含柜体，火灾报警控制器(联动型)不少于16回路总线，每路可接地址数不少于180个不少于16组/块，总线/多线联动盘不少于16组/块，其余综合考虑 3. 含通讯接口、总线/多线联动盘、消防电话总机、配套24V电源等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030904015002	图形显示装置(含用户信息传输装置)	1. 名称：图形显示装置(含用户信息传输装置) 2. 规格：CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TB SATA;独立显卡，显存:2G预装操作系统，键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸;用户传输装置输出数据格式应满足联网监测平台接入要求，彩色液晶显示屏，≥4.3寸。提供有线、无线网络接口，带备用蓄	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电池(备电应急时间大于24小时) 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030501006003	消防操作台	1. 名称:消防操作台 2. 性能要求：1200*800，其余综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
5	030602001002	液位显示仪	1. 名称：消防水位显示仪 2. 规格：综合考虑 3. 内容：安装，接地，接线，调试及运行，自带防水电缆，含液位显示屏 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
6	030904008009	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030904008010	消防总端子箱	1. 名称：消防总端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
8	030904008011	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个, 箱内元器件配置综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10		
9	030904007025	单输入模块	1. 名称：单输入模块	个	97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030904007026	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46		
11	030904001009	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030904001010	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	9		
13	030904001011	智能感温探测器（防爆型）	1. 名称：智能感温探测器（防爆型） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
14	030904003008	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030904007027	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10		
16	030904004008	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5		
17	030904003009	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030502002005	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
19	030904005004	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	10		
20	030904013003	气体灭火控制盘(含手自动转换	1. 名称：气体灭火控制盘(含手自	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		开关及紧急启停按钮)	动转换开关及紧急启停按钮) 2. 规格：最大支持4个气体灭火分区，每分区不小于100个回路地址。 。采用交流220V供电，自带3h备用电池，其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030904004009	气体灭火放气指示灯	1. 名称：气体灭火放气指示灯 2. 规格、型号：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
22	030904007028	气体终端模块	1. 名称：气体终端模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030904003010	紧急启停按钮（手动、自动转化开关）	1. 名称：紧急启停按钮（手动、自动转化开关） 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
24	030506004003	气体灭火放气警铃	1. 名称：气体灭火放气警铃 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
25	030503005003	数字液位传感器	1. 名称：数字液位传感器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	支	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030405013009	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	38		
27	030503004003	城市消防远程监控接口	1. 名称：城市消防远程监控接口 2. 类别：网络端口 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
28	030909003005	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030909004003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	209		
30	030909004004	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	28		
31	030909006006	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	105		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030909006007	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	21		
33	030909006008	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：切断非消防电源调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	21		
34	030909006009	防火控制装置调试 消防水泵调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防水泵调试 2. 类型：消防水泵调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
		分部小计					
		消防广播系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030501019006	广播控制电脑	1. 名称：广播控制电脑 2. 型号规格：含管理软件操作系统 CPU:1*8核主频≥3.6GHz;内存:≥16GBDDR3;硬盘:≥1TB SATA;独立显卡,显存:2G预装操作系统,键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸 1000Mbps以太网卡;含操作系统管理软件,其余综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
36	030904013004	广播区域控制盘	1. 名称：广播区域控制盘 2. 型号规格：最大支持不少于16路分区广播 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
37	030505007002	广播呼叫站(话筒)	1. 名称：广播呼叫站(话筒) 2. 类别：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑,含安装该项所需附件 4. 技术参数详技术标准及要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 15 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含紧急呼叫功能, 液晶及数字键盘RJ45及以太网接口 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030904005005	119火警电话(外线直拨)	1. 名称：119火警电话(外线直拨) 2. 类别：网络端口 3. 规格：含面板和网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
39	030904008012	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
40	030505004004	功率放大器 300W	1. 名称：功率放大器 300W 2. 参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求				
41	030904006004	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	7		
42	030904014002	消防广播UPS柜(单进单出, 5kVA)	1. 名称：消防广播UPS柜(单进单出, 5kVA) 2. 型号：AC220V输入/输出, 含联动电源、机架式 UPS1套, 专用内置备蓄电池, 由厂家配套 3. 规格：综合考虑 4. 蓄电池后备1小时 5. 含线缆连接、线缆接头等 6. 含UPS主机、电池及电池柜（架），含空开、UPS主机与电池间连	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线、电池间连接线、出线端子排等内容 7. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030505011004	广播音源播放器(广播录放盘)	1. 名称：广播音源播放器(广播录放盘) 2. 类别：综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 具有外线播音, 话筒播音, MP3机放音播音, 电子语音等多种播放模式; 含火警、地震、事故、其他突发事件、音乐等预设模式; 火警模式优先, 自动强切 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030503004004	消防信号接口	1. 名称：消防信号接口 2. 内容：满足接入要求 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	1		
45	030505004005	主备功率放大切换器	1. 名称：主备功率放大切换器 2. 参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	台	1		
46	030505012002	扩声系统调试（消防广播系统）	1. 名称：扩声系统调试（消防广播系统） 2. 类别：调试 3. 功能：扩声系统 4. 其他未尽事宜符合规范要求，调试计取需附有调试报告 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
47	030505009002	扩声系统试运行（消防广播系统）	1. 名称：扩声系统试运行（消防广播系统）	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 试运行时间：符合规范要求 3. 本项计取需提供试运行记录 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
48	030506010004	消防设备电源监控屏	1. 名称：消防设备电源监控屏 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式：综合考虑 4. 含箱体接地，防火封堵及防腐处理，箱体现场开孔，洞口预留及修补，补刷（喷）油漆等所有相关工作 5. 含电器元件调试； 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
49	030503014005	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑	支	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
50	030909003006	消防电源监控系统调试及试运行 点数≤64点	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保消防电源监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 点数≤64点，按传感器、监控模块数量计算，每个传感器及模块，调试及试运行工程量为1点 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1		
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
51	030907001003	电气火灾监控主机	1. 名称：电气火灾监控主机 2. 型号、规格：综合考虑(含配套软件、授权及通讯接口) 3. 安装方式:综合考虑 4. 压铜端子、端子板接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱体支架(基础)制作安装, 箱体接地, 防火封堵及防腐处理, 箱体现场开孔, 洞口预留及修补, 补刷（喷）油漆等所有相关工作 6. 含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求, 最终达到相关验收及业主使用要求, 达到使用功能, 满足招标文件及消防验收等规范要求, 含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 7. 含故障电弧 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
52	030904001012	电气火灾监控探测器	1. 名称: 电气火灾监控探测器 2. 型号规格: 综合考虑 3. 其他: 满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	8		
53	030503014006	测温传感器	1. 名称: 测温传感器 2. 型号规格: 综合考虑	支	176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等				
54	030402003002	剩余电流互感器	1. 名称: 剩余电流互感器 2. 型号规格: 综合考虑 3. 其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等	台	44		
55	030904007029	信号处理单元	1. 名称: 信号处理单元 2. 型号规格: 综合考虑 3. 其他:满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	44		
56	030909003007	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称: 电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容: 包含为确保电气火灾监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按火灾监控装置数量计算, 每套火灾监控装置, 调试及试运行工程量为1点 4. 其他: 满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		应急照明和疏散指示控制系统					
57	030405004003	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 系统包含：控制器主机、蓄电池组、软件、授权、箱体、附件和设备内部连线、调试等所有配套设施综合考虑 3. 其他：满足相关图集、标准及技术要求	台	1		
		分部小计					
		余压监控系统					
58	030907001004	余压监控主机（余压监控器）	1. 名称：余压监控主机（余压监控器） 2. 型号规格：综合考虑 3. 含报警软件、电池等 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
59	030904011003	余压控制器	1. 名称:余压控制器 2. 规格:综合考虑	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
60	030503014007	压差传感器	1. 类型：压差传感器 2. 材质：满足设计要求 3. 连接形式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	支	1		
61	030909003008	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运 行 2. 工作内容：包含为确保余压监控 系统正常运行所需的所有调试及试 运行工作 3. 点数≤64点, 按监控模块数量确 定点数 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		防火门监控系统					
62	030906001003	防火门监控主机(内置蓄电池)	1. 名称:防火门监控主机(内置蓄电 池) 2. 规格:满足相关规范及招标文件 《技术标准及要求》 3. 线制:满足相关规范及招标文件 《技术标准及要求》 4. 管理不少于32个分机 5. 包含: 模块、成套设备安装、接 线、接地、本体调试; 支架、标识 、软件等全部内容 6. 含满足后期二次深化设计等内 容，最终达到相关验收及业主使用 要求，达到使用功能，满足设计、 施工及消防验收等规范要求 7. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
63	030906001004	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称: 防火门监控分机(内置蓄 电池)	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号、参数：2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
64	030506001006	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
65	030909008002	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 其他：包括系统范围内地下地上所有子项，点数综合考虑 3. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	系统	1		
		分部小计					
		管线					
66	030412003051	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)	m	81.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
67	030412003052	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	20.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
68	030412003053	阻燃热镀锌桥架 150mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：150mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	48.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
69	030412003054	阻燃热镀锌桥架 200mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：200mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求	m	47.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
70	030410002030	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	205.44		
71	030412001063	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作	m	1205.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412001064	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	505.51		
73	030412001065	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，	m	49.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	030412001066	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	73.14		
75	030412001067	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	2.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
76	030412001068	金属软管 DN32	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	5.52		
77	030412004088	电缆电线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZB1N-RYS-2* 1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 综合考虑	m	41.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
78	030412004089	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11771.41		
79	030412004090	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	265.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
80	030412004091	电气配线 WDZB1N-RYSP-2* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	291.85		
81	030412004092	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N -RYJSP-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	239.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
82	030412004093	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-2* 2. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	59.05		
83	030412004094	电气配线 WDZB1N-RYJSP-4* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RYJSP-4* 1. 5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑	m	27.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
84	030412004095	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1110.61		
85	030412004096	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	656.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
86	030412004097	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1132.35		
87	030409002036	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2* 1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井	m	534.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
88	030409002037	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1498.85		
89	030409002038	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	620.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求				
90	030409002039	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	37.5		
91	030409002040	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	22.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
92	030409002041	控制电缆 WDZB1N-KYJY-16* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-16* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防 火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集 、标准及招标技术要求	m	17.15		
93	030409002042	控制电缆 WDZB1N-KYJY-24* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-24* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯	m	10.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式: 沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头, 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
94	030502005008	4芯单模耐火阻燃光缆	1. 名称: 4芯单模耐火阻燃光缆 2. 规格: 4芯单模耐火阻燃光缆 3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式: 管内或线槽内敷设 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	201.27		
95	030409005014	控制电缆头芯数≤6	1. 名称: 铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号: 芯数≤6 3. 电缆头制作方式: 干包式或热缩式综合考虑 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030409005015	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		
97	030409005016	控制电缆头芯数≤24	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤24 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		设备					
1	031005016010	生活水箱 L3mxW2mxH2m	1. 名称：生活水箱 2. 材质：S304食品级不锈钢 3. 型号、规格:长3m宽2m高2m，有效容积7.8m³ 4. 基础、支架制作安装：综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热：满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
2	031005012003	紫外线消毒器 Q=10m³/h，P=0.36kW	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=10m³/h，P=0.36kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
3	031005001008	成套全变频给水设备 Q=10m³/h，H=50m，P=3kW	1. 名称：成套全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=10m³/h，H=50m，P=3kW 3. 包含泵3台（2用1备），单台：Q=5m³/h P=1.5kW，气压罐V=100L 1.0MPa、成套供水设备(含控制)及智慧管理平台系统、配套阀件、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作所需一切内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	030503005004	地面防淹传感器 P=100W	1. 名称：地面防淹传感器 P=100W 2. 参数：P=100W 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	2		
		分部小计					
		管道					
5	031001006017	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	0.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 4 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
6	031001006018	S30403薄壁不锈钢给水管 DN20（22.22*0.8）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN20（22.22*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	10.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 5 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031001006019	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50 (50.8*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50（50.8*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	55.33		
8	031001006020	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65 (76.1*1.5)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水	m	80.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
9	031002001122	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002001123	截止阀（不锈钢） DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
11	031002001124	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002001125	泄水阀（不锈钢）DN50	1. 名称：泄水阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
13	031002001126	弹性座封闸阀（不锈钢）DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001127	减压型倒流防止器（不锈钢 ）DN50	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50、倒流防止器采用YQ系列减压型倒流防止器, 阀体为不锈钢, 具体安装详国标12S108-1-9~18页 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
15	031002008021	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 10 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
16	031002004007	可调式减压阀组 DN50	1. 名称：可调式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个、Y型过滤器1个等所有附（配）件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	2		
17	031002001128	电磁阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50、综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
18	031002001129	电动闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电动闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：满足设计及招标要求 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
19	031002001130	液压水位控制阀（带浮球阀） DN50	1. 名称：液压水位控制阀（带浮球阀） 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002011011	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		分部小计					
		压力排水系统					
		设备					
21	030109001011	潜水泵 Q=15m³/h，H=15m，P=2.2kW	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=15m³/h，H=15m，P=2.2kW 3. 包括：控制柜另计、成套设备供	台	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	030109001012	潜水泵 Q=40m³/h，H=15m，P=4W	1. 名称：潜水排污泵 2. 型号、规格：Q=40m³/h，H=15m，P=4W 3. 包括：控制柜、成套设备供货、吊装就位、安装、减震措施、二次灌浆、接地，基座及支吊架制作安装、支架除锈刷油、出水口异径接头及法兰、液位控制器、减震装置、耦合装置及导杆、连接软管、橡	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 14 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶接头、污泵与控制箱间的各类线缆安装、设备的检查接线及单机调试等 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道					
23	031001002016	热镀锌钢管 DN65	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN65 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	127.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031001002017	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	8.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031001002018	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	19.02		
		分部小计					
		阀门、仪表					
26	031002001131	弹性座封闸阀 DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	031002001132	弹性座封闸阀 DN100	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
28	031002001133	升降式排水止回阀 DN65	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			芯 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	031002001134	升降式排水止回阀 DN100	1. 名称：升降式排水止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
30	031002008022	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN65	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031002008023	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
32	030601002012	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等	台	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 20 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		雨水回用系统					
		设备					
33	040602021003	絮凝加药装置 100L	1. 类型:絮凝加药装置 100L 2. 材质: 综合 3. 规格、型号: 100L 3连接形式: 综合考虑 4. 含搅拌器、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
34	040502015001	多介质过滤器 5m³ /h	1. 名称: 多介质过滤器（含滤料） 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 处理量: 5m³ /h	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
35	040602021004	加氯消毒装置 100L	1. 类型:加氯消毒装置 100L 2. 材质: 综合 3. 规格、型号: 100L 3连接形式: 综合考虑 4. 含搅拌机、计量泵、排污阀、法兰等安装所需全部辅材 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	1		
36	031005016011	清水箱 4mx3mx2（h）m	1. 名称: 清水箱 2. 材质: S30408 (06Cr19Ni10) 奥氏体不锈钢 3. 型号、规格: 4mx3mx2（h）m, 有效容积16.8m³ 4. 基础、支架制作安装: 综合考虑 5. 刷油、防腐、绝热: 满足设计及规范要求，综合考虑在水箱综合单	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 6. 包含内外人梯制作安装、水箱与管道连接的单片法兰制作安装，人孔及锁具、泄水管、溢流管、通气管、溢水口、旋流防止器、检修口、清洗口制作、防虫网安装、电信号水位计、基座及支架制作安装（支架除锈刷油）、水箱消毒、水压试验等，综合考虑在投标报价中 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	030109001013	增压水泵 Q=5m³ /h, H=30m, P=2.2kW	1. 名称：增压水泵 2. 型号： Q=5m³ /h, H=30m, P=2.2kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 23 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031005001009	成套全变频给水设备 Q=15m³/h, H=50m, P=4kW	1. 名称：成套全变频给水设备 2. 设备设计技术参数：满足设计及招标文件要求；Q=15m³/h, H=50m, P=4kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含主泵2台（2用1备）每台泵自带变频器，成套气压罐、、配套阀件、仪表、设备间连接管道、控制柜及柜与设备间连接线、拆装检查、就位、安装、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地、调试、型钢支架制安、支架除锈刷油等完成本项工作所需一切内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 24 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
39	031005008002	紫外线消毒器 Q=15m³ /h, P=0.3kW	1. 名称：紫外线消毒器 2. 型号、规格：Q=15m³ /h, P=0.3kW 3. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	1		
40	030109001014	排泥泵 Q=25m³ /h, H=13m, P=2.2kW	1. 名称：排泥泵 2. 型号： Q=25m³ /h, H=13m, P=2.2kW 3. 安装形式：综合考虑 4. 包括拆装检查、配套控制箱、二次灌浆、减震装置、型钢支架制安、支架除锈刷油、设备至控制箱间线缆等供货安装的所有相关工作 5. 包含电动机检查接线及单机试运转调试 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 25 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031002001135	管道式混合器 DN50	1. 名称：管道式混合器 2. 规格：DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式及压力等级：综合考虑 5. 安装部位：综合 6. 包含本体、法兰、垫片、螺栓、试压等工作内容 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
		分部小计					
		管道					
42	031001007016	衬塑钢管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN15 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合	m	4.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	031001007017	衬塑钢管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN50 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	70.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	031001007018	衬塑钢管 DN65	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中水等） 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN65 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	34.94		
45	031001007019	衬塑钢管 DN80	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：综合考虑（雨水、中	m	5.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水等) 3. 型号、规格：衬塑钢管 DN80 4. 壁厚、连接形式及压力等级综合考虑, 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗满足设计、技术要求 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
46	031001002019	热镀锌钢管 DN50	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位: 室内，介质综合考虑 3. 规格：DN50 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	3.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031001002020	热镀锌钢管 DN80	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN80 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	11.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
48	031002001136	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
49	031002001137	弹性座封闸阀（不锈钢） DN50	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
50	031002001138	弹性座封闸阀（不锈钢） DN65	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
51	031002001139	弹性座封闸阀（不锈钢） DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
52	031002001140	弹性座封闸阀 DN80	1. 名称：弹性座封闸阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
53	031002001141	止回阀（不锈钢） DN50	1. 名称：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
54	031002001142	止回阀（不锈钢） DN80	1. 名称：止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
55	031002001143	消声止回阀（不锈钢） DN65	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 34 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	031002001144	耐污球形止回阀 DN80	1. 名称：耐污球形止回阀 2. 材质：球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 3. 规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
57	031002008024	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
58	031002008025	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称：可曲挠橡胶接头	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN65 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
59	031002008026	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材 综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	4		
60	031002004008	弹簧膜片式减压阀组 DN65	1. 名称：弹簧膜片式减压阀组 2. 材质：黄铜 3. 规格:DN65 阀后压力 0.25MPa	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，闸阀2个，橡胶挠性接头1个，过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	031002001145	电磁阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电磁阀 2. 型号、规格：DN50、综合考虑 3. 材质：不锈钢 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
62	031002001146	反冲洗电动闸阀 DN50	1. 名称：反冲洗电动闸阀 2. 规格:DN50 3. 材质，密封方式、压力等级综合	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 37 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
63	031002011012	旋翼式卧式远传水表 DN50	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN50，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
64	030601002013	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表 2. 规格：Y-100型	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 38 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
65	031208002007	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m³	3.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 39 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031201001003	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求	m ²	3.95		
67	031208007003	0.3mm铝箔	1. 名称：0.3mm铝箔 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 保温部位及厚度：0.3mm厚, 部位综合考虑 4. 板材、管材、做法综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	165.92		
68	031202008003	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸	m ²	83.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		其他					
69	031301003106	柔性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	17		
70	031301003107	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 41 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
71	031301003108	柔性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
72	031301003109	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
73	031301003110	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
74	031301003111	柔性防水套管制作安装 DN250	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN250 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
75	031301003112	柔性防水套管制作安装 DN300	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN300 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
76	031301003113	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
77	031301003114	刚性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
78	031301003115	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
79	031301003116	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
80	031301003117	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 46 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
81	031301003118	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010018	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023018	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001017	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 1 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防泵房					
1	031005001010	物联网消防给水成套机组 Q=10L/s, H=80m, N=30KW，一备一用	1. 名称：物联网消防给水成套机组 2. 规格、参数：详设计 3. 技术要求：机组为一体化成套设备，由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括消防专用水泵（一用一备，Q=10L/s, H=80m, N=30KW）、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、智能末端试水装置及物联网消防专用仪器仪表等组件，控制柜应满足成套机组布置的要求, 采用多功能集成一体式控制柜应具有消防水泵控制、机械应急启动装置(内置一体式)、自动低频巡检、自动工频巡检、自动末端试验、声光报警和消防物联网等功能、智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用不锈钢SUS304材料；软件部分应包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件，消防	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 2 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设施物联网平台及移动终端监控软件界面上可实时显示消防给水系统的各项实时信息，包括工程信息、实时水位、实时压力及其实时报警、动作、故障等其他各项运行信息 4. 进水阀组含1个闸阀、1个大流量过滤器、1个真空压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰；出水阀组含1个止回阀、1个压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
2	031005001011	物联网消防给水成套机组 Q=40L/s, H=85m, N=55KW，一备一用	1. 名称：物联网消防给水成套机组 2. 规格、参数：详设计 3. 技术要求：机组为一体化成套设备，由硬件和软件两部分组成，硬	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 3 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件部分包括消防专用水泵（一用一备，Q=40L/s, H=85m, N=55KW）、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、智能末端试水装置及物联网消防专用仪器仪表等组件，控制柜应满足成套机组布置的要求, 采用多功能集成一体式控制柜应具有消防水泵控制、机械应急启动装置(内置一体式)、自动低频巡检、自动工频巡检、自动末端试验、声光报警和消防物联网等功能、智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用不锈钢SUS304材料；软件部分应包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件，消防设施物联网平台及移动终端监控软件界面上可实时显示消防给水系统的各项实时信息，包括工程信息、实时水位、实时压力及其实时报警、动作、故障等其他各项运行信息				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 4 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 进水阀组含1个闸阀、1个大流量过滤器、1个真空压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰；出水阀组含1个止回阀、1个压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	031005001012	物联网消防给水成套机组 Q=60L/s, H=80m, N=75KW，一备一用	1. 名称：物联网消防给水成套机组 2. 规格、参数：详设计 3. 技术要求：机组为一体化成套设备，由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括消防专用水泵（一用一备，Q=60L/s, H=80m, N=75KW）、物联网消防专用控制柜、进水阀组、出水阀组、自动工频巡检阀组、智能末端试水装置及物联网消防专	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用仪器仪表等组件，控制柜应满足成套机组布置的要求,采用多功能集成一体式控制柜应具有消防水泵控制、机械应急启动装置(内置一体式)、自动低频巡检、自动工频巡检、自动末端试验、声光报警和消防物联网等功能、智能末端试水装置和智能试水阀的管阀组件应采用不锈钢SUS304材料；软件部分应包括物联网消防给水系统软件平台及手机移动终端监控软件，消防设施物联网平台及移动终端监控软件界面上可实时显示消防给水系统的各项实时信息，包括工程信息、实时水位、实时压力及其实时报警、动作、故障等其他各项运行信息 4. 进水阀组含1个闸阀、1个大流量过滤器、1个真空压力表、1个橡胶接头、1个异径管和阀门附件连接所需要的法兰；出水阀组含1个止回阀、1个压力表、1个橡胶接头、1				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 6 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			个异径管和阀门附件连接所需要的法兰 5. 包含：成套设备供货、吊装就位、安装、调试；基础型钢、减震装置、二次灌浆、检查接线、接地等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030807003019	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN100	1. 名称：软密封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
5	030807003020	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN150	1. 名称：弹性座封明杆闸阀（泵房）	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 7 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030807003021	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN200	1. 名称：弹性座封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 8 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030807003022	弹性座封明杆闸阀（泵房） DN250	1. 名称：弹性座封明杆闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN250 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
8	030807003023	带锁具闸阀（泵房） DN100	1. 名称：带锁具闸阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 9 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
9	030807003024	调节阀（泵房） DN100	1. 名称：调节阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
10	030807003025	调节阀（泵房） DN150	1. 名称：调节阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 10 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
11	030807003026	调节阀（泵房） DN200	1. 名称：调节阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
12	030807003027	缓闭止回阀（泵房） DN100	1. 名称：缓闭止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 11 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
13	030807003028	缓闭止回阀（泵房） DN150	1. 名称：缓闭止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
14	031002001147	缓闭止回阀（泵房） DN200	1. 名称：缓闭止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 12 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
15	030807004004	电动阀（泵房） DN65	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、执行机构、压力试验、调试、检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
16	030807004005	电动阀（泵房） DN100	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、执行机构、压力试验、调试、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 13 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
17	030807004006	电动阀（泵房） DN350	1. 名称：电动阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综 合考虑 3. 型号、规格：DN350 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、执行机构、压力试验、调试、 检查接线等所有内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
18	030807003029	带锁具蝶阀（泵房） DN100	1. 名称：带锁具蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其 余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 14 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030807003030	带锁具蝶阀（泵房） DN150	1. 名称：带锁具蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
20	030807003031	带锁具蝶阀（泵房） DN200	1. 名称：带锁具蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 15 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030807003032	对夹式蝶阀（泵房） DN100	1. 名称：对夹式蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
22	030807003033	对夹式蝶阀（泵房） DN150	1. 名称：对夹式蝶阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 16 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	030807003034	对夹式蝶阀（泵房） DN200	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
24	030807005001	弹簧安全阀（泵房） DN150	1. 名称：弹簧安全阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 17 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	030807005002	弹簧安全阀（泵房） DN200	1. 名称：弹簧安全阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
26	030807003035	泄压阀（泵房） DN100	1. 名称：泄压阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 18 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
27	030807003036	泄压阀（泵房） DN150	1. 名称：泄压阀（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
28	030807003037	液压水位控制阀（带浮球阀）（泵房） DN100	1. 名称：液压水位控制阀（带浮球阀）（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接形式、安装部位：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 19 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、浮球及连接管安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030807003038	Y型过滤器（泵房） DN100	1. 名称：Y型过滤器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
30	030807003039	Y型过滤器（泵房） DN150	1. 名称：Y型过滤器（泵房）	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 20 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030807003040	Y型过滤器（泵房） DN200	1. 名称：Y型过滤器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
32	031002016003	活塞式水锤消除器（泵房）	1. 名称：活塞式水锤消除器（泵房）	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 21 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN100	） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	031002016004	活塞式水锤消除器（泵房） DN150	1. 名称：活塞式水锤消除器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 22 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
34	031002016005	活塞式水锤消除器（泵房） DN200	1. 名称：活塞式水锤消除器（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
35	031002001148	流量检测装置（泵房） DN100	1. 名称：流量检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 23 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	031002001149	流量检测装置（泵房） DN150	1. 名称：流量检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
37	031002001150	流量检测装置（泵房） DN200	1. 名称：流量检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN200 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 24 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030807003041	旋流防止器（泵房） DN350	1. 类型：旋流防止器（泵房） 2. 型号、规格：DN350 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
39	031003014023	溢流喇叭口 D400	1. 名称：溢流喇叭口 2. 规格、技术参数：D400 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 25 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
40	031002011013	旋翼式远传水表（泵房） DN80	1. 名称：旋翼式远传水表 2. 型号、规格：DN80，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
41	030901008004	压力检测装置（泵房）	1. 名称：压力检测装置（泵房） 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、表阀、缓冲弯管等所有附配件制作安装、压力试验等	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 26 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
42	030601002014	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
43	030601002015	远传液位计	1. 名称：远传液位计 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
44	030901010006	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 27 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030801005003	薄壁不锈钢管(S30403)（泵房） DN200	1. 名称：薄壁不锈钢管(S30403) 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	8.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 28 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆, 支架与不锈钢钢管接触处的特殊处理 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030801005004	薄壁不锈钢管(S30403)（泵房） DN100	1. 名称：薄壁不锈钢管(S30403) 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：不锈钢 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆, 支架与不锈钢钢管接触	m	2.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 29 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处的特殊处理 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	030801001009	焊接钢管（泵房） DN150	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	14.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 30 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
48	030801001010	焊接钢管（泵房） DN200	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.26		
49	030801001011	焊接钢管（泵房） DN250	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN250，压力等级综合考	m	12.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	030801001012	焊接钢管（泵房） DN350	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN350，压力等级综合考虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑	m	39.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 32 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030801001013	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩	m	35.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 33 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
52	030801001014	热浸锌镀锌钢管（泵房） DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	24.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 34 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	030801001015	热浸镀锌钢管（泵房） DN200	1. 名称：热浸镀锌钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	56.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 35 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030801001016	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	22.65		
55	030801001017	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房）	m	38.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 36 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030801001018	热浸镀锌无缝钢管（泵房） DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管（泵房） 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考	m	26.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 37 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	031301003119	柔性防水套管 DN≤50	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 38 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	031301003120	柔性防水套管 50<DN≤80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：50<DN≤80 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
59	031301003121	柔性防水套管 DN100	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 39 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
60	031301003122	柔性防水套管 DN150	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
61	031301003123	柔性防水套管 DN200	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 40 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
62	031301003124	柔性防水套管 DN350	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN350 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火 封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
63	031301003125	刚性防水套管 DN≤50	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（ 包含套管与介质管道）之间的防火	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 41 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	031301003126	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
65	031301003127	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 42 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
66	031301003128	刚性防水套管 DN200	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
		分部小计					
		消火栓灭火系统					
67	030901010007	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZ65型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 43 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
68	030910001005	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	4		
69	030910001006	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 44 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030910001007	推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20	1. 名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MFT/ABC20 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	2		
71	030910002003	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
72	031002001151	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
73	031002001152	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 45 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	031002001153	对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
75	031002001154	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 46 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030901002009	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN65	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩	m	162.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 47 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	030901002010	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN100	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	35.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 48 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
78	030901002011	消火栓热浸镀锌无缝钢管 DN150	1. 名称：热浸镀锌无缝钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸镀锌无缝钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 49 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	031301003129	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
80	031301003130	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 50 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	031301003131	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
82	031301003132	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 51 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	031301003133	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
84	030909001005	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	6		
		分部小计					
		喷淋系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 52 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030901004003	湿式报警阀 DN150	1. 名称：湿式报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件（水力警铃、压力开关、试水装置等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	组	4		
86	031002001155	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 53 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
87	031002001156	安全信号阀 DN100	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
88	030901006003	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 54 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
89	030901006004	水流指示器 DN100	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
90	030901007006	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 55 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030901007007	减压孔板 DN100	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN100 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
92	031002001157	带锁具蝶阀 DN80	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
93	031002001158	带锁具蝶阀 DN100	1. 名称：带锁具蝶阀	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 56 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	031002001159	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
95	030601002016	压力表 Y-100型	1. 名称：压力表	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 57 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：Y-100型 3. 材质：符合设计要求 4. 包含取源部件、仪表接头等 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
96	030901008005	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
97	030901003005	喷头 K=80 动作温度68℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑	个	105		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 58 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
98	030901003006	喷头 K=80 动作温度93℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度93℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	7		
99	030901009002	集热盘	1. 名称：集热盘 2. 材质、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
100	030901001025	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考	m	229.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 59 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
101	030901001026	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑	m	62.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 60 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
102	030901001027	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	48.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 61 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
103	030901001028	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	24.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 62 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
104	030901001029	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	29.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 63 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030901001030	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.24		
106	030901001031	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管	m	60.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 64 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
107	030901001032	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑	m	141.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 65 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
108	031301003134	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 66 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	031301003135	钢套管 DN32	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN32 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
110	031301003136	钢套管 DN40	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN40 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 67 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
111	031301003137	钢套管 DN50	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN50 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管(包含套管与介质管道)之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
112	031301003138	钢套管 DN65	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 68 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	031301003139	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
114	031301003140	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 69 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
115	030909001006	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	2		
		分部小计					
		水幕系统					
116	030901004004	雨淋报警阀 DN150	1. 名称：雨淋报警阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150	组	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 70 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件（水力警铃、压力开关、试水装置等）制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
117	031002001160	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
118	031002001161	带锁具蝶阀 DN150	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 71 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
119	030901001033	热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 72 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
120	030901001034	热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	41.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 73 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
121	030901001035	热浸锌镀锌钢管 DN200	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	36.65		
122	031301003141	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 74 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
123	031301003142	钢套管 DN200	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 75 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		气体灭火系统					
124	030902010007	柜式七氟丙烷灭火装置 70L*2	1. 名称：柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格、性能参数：70L*2 3. 含灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体、药剂等 4. 含基础支架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
125	030703001062	泄压口 0.13m²	1. 名称：泄压口 2. 型号：670*325 3. 泄压面积：0.13m² 4. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油漆 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
126	030909002007	气体灭火系统装置调试 V≤140L	1. 名称：气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格：V≤140L	点	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 76 页 共 76 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含准备工具、材料、进行模拟喷气试验和对备用灭火剂储存容器切换操作试验 4. 符合施工及验收标准，调试后确保设备运行正常并通过验收 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011019	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012019	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023019	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001018	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022017	暗室增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001051	低噪声柜式离心风机箱 风量3710m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量3710m³/h，全压368Pa，静压300Pa，转速1100rpm，功率1.5KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
2	030108001052	低噪声柜式离心风机箱 风量	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4500m³ /h	2. 型号、规格：风量4500m³ /h，全压351Pa，静压250Pa，转速1100rpm，功率1.5KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001053	低噪声柜式离心风机箱 风量5400m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量5400m³ /h，全压270Pa，静压197Pa，转速800rpm，功率1.5KW，电压380V，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001054	低噪声柜式离心风机箱 风量8060m³/h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量8060m³/h，全压314Pa，静压238Pa，转速600rpm，功率3KW，电压380V，噪声62dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030108001055	低噪声柜式离心风机箱 风量8250m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量8250m³ /h，全压316Pa，静压225Pa，转速700rpm，功率2.2KW，电压380V，噪声61dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求求				
6	030108001056	低噪声管道式离心风机 风量2599m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号、规格：风量2599m³/h，全压214Pa，转速900rpm，功率0.37KW，电压380V，噪声60dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030108001057	低噪声管道式离心风机 风量2700m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机 2. 型号、规格：风量2700m³/h，全压210Pa，转速690rpm，功率0.37KW，电压380V，噪声61dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
8	030108001058	低噪声管道式离心风机（防爆风机，电机外置） 风量276m³/h	1. 名称：低噪声管道式离心风机（防爆风机，电机外置） 2. 型号、规格：风量276m³/h，全压155Pa，转速1400rpm，功率0.025KW，电压220V，噪声47dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
9	030108001059	低噪声管道式离心风机（防爆风机，电机外置） 风量1600m³	1. 名称：低噪声管道式离心风机（防爆风机，电机外置）	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		/h	2. 型号、规格：风量1600m³ /h，全压188Pa，转速690rpm，功率0.25KW，电压380V，噪声57dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030108001060	消防高温排烟轴流风机 风量35000m³ /h	1. 名称：消防高温排烟轴流风机 2. 型号、规格：风量35000m³ /h，全压770Pa，转速1460rpm，功率11KW，电压380V，噪声91dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030108001061	轴流风机 风量17550m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量17550m³ /h，全压491Pa，转速1440rpm，功率4KW，电压380V，噪声84dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	030108001062	轴流风机 风量14136m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量14136m³/h，全压542Pa，转速1440rpm，功率4KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030108001063	轴流风机 风量27232m³/h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量27232m³/h，全压894Pa，转速1460rpm，功率11KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
14	030108001064	静音风机 风量350m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量350m³ /h，静压132Pa，功率0.038KW，电压220V，噪声27dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
15	030703020016	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
16	030703021003	静压箱	1. 名称：静压箱 2. 类型、材质、做法：综合考虑 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	m ²	7.72		
		分部小计					
		风管					
17	030702001035	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ =0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形	m ²	21.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030702001036	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm	m ²	117.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030702001037	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m ²	420.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030702001038	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	104.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030702001039	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	2.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030702001040	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测	m ²	4.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	031208003014	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	17.93		
24	031208003015	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、	m³	8.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等				
25	031208003016	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m.k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	8.97		
26	031208003017	防火包裹 8mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 表观密度>1.2g/cm³, 吸水率≤45%, 湿涨率≤0.25%, 导热系数≤0.3W/(m.k) 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：8mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	314.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		风口阀件					
27	030703011076	防火风口GF 周长≤900mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
28	030703011077	防火风口GF 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	030703011078	防火风口GF 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	030703011079	防火风口GF 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
31	030703011080	防火风口GFS 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：防火风口GFS 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 常开, 消防控制室显示阀门启闭状态, 70° C 熔断关闭, 带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
32	030703011081	多叶加压送风口（GPS） 2000mm<周长≤2600mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：2000mm<周长≤2600mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			常闭,具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容,并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
33	030703011082	多叶加压送风口(GPS) 2600mm<周长≤3200mm	1. 名称: 多叶加压送风口(GPS) 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 2600mm<周长≤3200mm 常闭,具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭,消防控制室显示阀门启闭状态	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	030703011083	蛋格型风口 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
35	030703011084	蛋格型风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	2		
36	030703011085	蛋格型风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
37	030703011086	蛋格型风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
38	030703011087	蛋格型风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
39	030703011088	蛋格型风口(带阀) 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：蛋格型风口(带阀) 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它: 满足施工、规范及招标文件要求				
40	030703011089	网式风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称: 网式风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 900mm<周长≤1280mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	030703011090	网式风口 1280mm<周长≤1800mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
42	030703011091	网式风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	030703011092	网式风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
44	030703011093	可变条形散流器 1800mm<周长≤2500	1. 名称：可变条形散流器 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500 4. 散流器表面处理工艺及颜色需满足业主要求,所需费用综合考虑,包含在本综合单价中 5. 包含散流器与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求,费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	2		
45	030703001063	风管止回阀 周长≤800mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
46	030703001064	风管止回阀 800mm<周长≤1200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：800mm<周长≤1200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
47	030703001065	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
48	030703001066	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
49	030703001067	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
50	030703001068	风管蝶阀 800mm<周长≤1600mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：800mm<周长≤1600mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
51	030703001069	手动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：手动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
52	030703001070	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
53	030703001071	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	030703001072	70℃防火阀FD 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
55	030703001073	70℃防火调节阀FVD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火调节阀FVD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 3. 材质：钢制	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
56	030703001074	70℃防火阀FDS 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 时熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
57	030703001075	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭,	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	030703001076	70℃防火阀FDS 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
59	030703001077	280℃防烟防火阀FDH 2200mm<	1. 名称：280℃防烟防火阀FDH	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		周长≤3600mm	2. 型号、规格： 2200mm<周长≤3600mm 常开，280 ° C 时熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
60	030703001078	280℃防烟防火阀FDEH 周长≤2200mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，280 ° C 熔断关闭, 关闭后输出电信号, 消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
61	030703001079	280℃防烟防火阀FDEH 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：280℃防烟防火阀FDEH 2. 型号、规格： 2200mm<周长≤3600mm 常开，280 ° C 熔断关闭，关闭后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
62	030703001080	防烟防火阀MEE 周长≤2200mm	1. 名称：防烟防火阀MEE 2. 规格：周长≤2200mm 常开，具有电信号关闭、阀体手动关闭功能，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
63	030703001081	排烟阀BECH 周长≤2200mm	1. 名称：排烟阀BECH 2. 规格：周长≤2200mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能(带钢绳及控制盒), 开启后输出电信号，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
64	030703001082	排烟阀BECH 2200mm<周长≤	1. 名称：排烟阀BECH	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3600mm	2. 规格： 2200mm<周长≤3600mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动 开启功能(带钢绳及控制盒), 开启 后输出电信号, 消防控制室显示阀 门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、 除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
65	030703019004	柔性不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 3. 使用部位：综合 4. 其他：满足相关标准图集、规范 及验收要求等	m ²	1		
		分部小计					
		其他					
66	011303003003	固定挡烟垂壁 防火玻璃	1. 名称：固定挡烟垂壁	m ²	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、材质：防火玻璃，厚度不小于6mm 3. 高度：综合考虑 4. 含本体制作安装，支吊架安装固定、除锈、防腐，上螺栓，安封边框，边缝清理，注胶填缝，表面清洁 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
67	030305007003	预制品成品双层不锈钢烟囱 φ400	1. 名称：预制品成品双层不锈钢烟囱 2. 材质：SUS304不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：φ400 5. 不锈钢板及保温厚度：内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚硅酸铝棉保温材料 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m	5.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
68	030701004014	座吊式室内机V71 制冷量：7.1kw，制热量：8.5kW	1. 名称：座吊式室内机 2. 性能参数、型号：V71，制冷量：7.1kw，制热量：8.5kW，风量840m³ /h，机外静压30Pa，噪声41dB(A)，带凝结水提升泵 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
69	030701004015	座吊式室内机V112 制冷量：11.2kw，制热量：13kW	1. 名称：座吊式室内机 2. 性能参数、型号：V112，制冷量：11.2kw，制热量：13kW，风量1230m³ /h，机外静压30Pa，噪声46dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，温控器、控制面板（自带数据接口）、电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			专用接头、本体冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管道					
70	031001005015	铜管 φ9.53mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ9.53mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考	m	47.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
71	031001005016	铜管 $\phi 15.88\text{mm}$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格： $\phi 15.88\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	38.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
72	031001005017	铜管 ϕ 19.05mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格： ϕ 19.05mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.47		
73	030804010002	分歧器 综合	1. 名称：分歧器 综合 2. 材质、压力等级：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 规格：综合	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
74	031001002021	热镀锌钢管 DN25	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内 3. 介质：凝结水 4. 规格：DN25 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	31.14		
75	031208002008	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：难燃B1柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m.K，绝热层平均温	m³	0.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度为40℃时导热系数≤0.037W/m.K ，难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、 规范及验收要求等				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011020	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010020	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 地下 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003012	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	179		
2	010401003013	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：＞3.6m	m³	14.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010401003014	烧结耐火型页岩多孔砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结耐火型页岩多孔砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m³	3.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010402001003	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求	m ³	560.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
5	010402001004	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：>3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	20.3		
6	011205001006	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型：综合	m ²	287.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
7	011205001007	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合	m ²	851.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
8	011205001008	200厚水泥基聚苯颗粒轻质条板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：水泥基聚苯颗粒轻质条板厚度200mm 3. 墙体类型：综合	m ²	160.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
9	010401008004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等	m ³	0.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010502006013	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	22.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502006014	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	15.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
12	010502006015	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	20.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502006016	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	33.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502010008	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	193.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502010009	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40	m³	109.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502010010	直形墙 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m ³	146.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502010011	直形墙 C55商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C55 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	208.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502011006	梁 C30商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	260.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502011007	梁 C40商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形	m³	3.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502011008	梁 C50商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	4.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502011009	梁 C55商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	2.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502013007	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：综合	m ³	853.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502013008	有梁板 C35商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m³	17.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010503011003	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量综合考虑，除合同约定外本项综合单价不作调整。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用	m³	219.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑、现场搭设的叠合板底板模板费用包含在综合单价中 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
25	010502020004	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混	m ²	101.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502022004	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	18.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502023005	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	1.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
28	010502021004	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送	m³	263.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502025009	混凝土门槛、反坎、止水带 C20	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m³	24.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010502004002	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型：设备基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C25 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	0.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010503011004	预制屋面承水板 400*400C20细石混凝土	1. 板形式及部位：400*400 内配 HPB300圆钢 直径 $\phi 6@150$ 双向钢筋 2. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	1.62		
32	010505002008	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合	m ²	8.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010505006007	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采	m ²	2457.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010505006008	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位：独立梁，梁超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度：>3.9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	705.24		
35	010505007010	有梁板 模板安拆	1. 部位：有梁板	m ²	5535.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010505007011	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	1206.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
37	010505004007	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	747.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010505004008	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求	m²	315. 36		
39	010505011004	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢	m²	3909. 5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010505012004	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招	m²	215.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
41	010505013004	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	18.96		
42	010505008005	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m²	298.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010505005013	直形墙 模板安拆	1. 部位: 直形墙 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式和何种止水螺杆, 止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价	m ²	6174. 42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
44	010505005014	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位：直形墙超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度：>3. 9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2450. 52		
45	010505008006	雨棚、挑檐、飘窗等其他板模板	1. 部位：有梁板 2. 支模高度：≤3. 9m	m ²	1684. 09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010505007012	雨棚、挑檐、飘窗等其他板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采	m ²	139.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010505010004	室内楼梯 模板安拆	1. 部位：楼梯 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	101.03		
48	010506001063	现浇构件钢筋 HPB300圆钢（直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5	t	7.494		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010506001064	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	4.214		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010506001065	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 6/6.5$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	4.838		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010506001066	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	149.116		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
52	010506001067	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	25.963		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010506001068	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	11.518		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010506001069	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	18.694		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010506001070	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ 25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ 25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	3.433		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
56	010506001071	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ 12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ 12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	25.203		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010506001072	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	10.787		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他 方式施工，其所有费用均包括在所 报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综 合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
58	010506001073	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （ 直径 φ 18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震 或非抗震综合考虑） φ 18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭 接的工程量以及搭接区范围内箍筋 加密的工程量不再单独计算，费用 包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊 接、机械连接、套筒连接等按规范 要求实施，其费用包括在综合单价 中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用 预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	72.414		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010506001074	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 $\phi 25$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 25$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所	t	9.795		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010506017004	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取	t	6.289		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
61	010506025003	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.33		
62	010607006003	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合	t	1.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010506023004	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	11287.85		
		分部小计					
		门窗工程					
64	010807001003	隔热铝合金型材窗 (Low-E 6+12A	1. 窗类型：隔热铝合金型材窗	m ²	56.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+6透明)	2. 尺寸：综合 3. 外框材质：隔热铝合金型材窗， 型材规格、颜色、表面处理满足技 术要求 4. 扇材质：Low-E 6+12A+6 透明 中空玻璃，材质满足设计及规范要 求 5. 开启方式：综合 6. 门窗安装前需二次深化设计，并 经设计单位及建设单位认可后方可 实施，综合单价包含深化设计费用， 且不得因深化设计的（材质变化除 外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含 在本综合单价中 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
65	010802001006	铝合金门联窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗	m ²	135.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：三银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
66	010807003004	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗、铝合金防雨百叶、铝合金空调百叶	m ²	12.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 尺寸：综合 3. 外框材质：隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质：铝合金百叶，通透率不小于70%, 材质满足设计要求，百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式：综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
67	010802001007	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	559.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010801001003	木制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3.05		
69	010801004005	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的	m ²	42.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010801004006	木制乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑	m ²	140.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010801004007	木制丙级防火门	1. 门类型：成品木质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合	m ²	51.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
72	010802004006	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合	m ²	7.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010802004007	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双	m ²	2.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的 拉手、执手、门锁、释放器、门框 、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经 国家防火质量检测中心检测合格， 并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设 单位认可后方可实施，不得应样式 的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的 防火门须安装的信号控制关闭和反 馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范 要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
74	010802004008	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗	m ²	158.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		屋面及防水工程					
75	010902001006	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	966.24		
76	010902001007	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综	m²	402.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010902001008	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度1.5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	98.85		
78	010902001009	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度1.5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头	m²	80.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010902001010	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	98.85		
80	010902001011	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(立面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告	m ²	80.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
81	010902002006	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	483.12		
82	010904002016	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满	m²	581.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
83	010904002017	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	301. 27		
84	010904002018	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1087. 88		
85	010904002019	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防	m ²	1757. 75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
86	010903002006	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	8829.9		
87	010904002020	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料天棚防潮层	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防	m ²	1367.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
88	010902004005	40mm厚C25细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类: 商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m, 缝宽20mm, 内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	332.96		
89	010902004006	40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm	m ²	249.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向（另列） 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
90	010903003002	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3863.57		
91	010905003002	成品塑料滴水条	1. 成品塑料滴水条 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	56.55		
92	010902008001	窗台排水板	1. 窗台排水板	m ²	6.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
93	010903004003	内墙及顶棚变形缝（14J936-AN2-3, 4）	1. 内墙及顶棚变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法: 详14J936-AN2-3, 4 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	104.2		
94	010903004004	外墙变形缝（14J936-AQ1-1, 2）	1. 外墙变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法: 详14J936-AQ1-1, 2 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	104.2		
95	010903004005	楼地面变形缝（14J936-AD5-3）	1. 楼地面变形缝 2. 作法: 详14J936-AD5-3	m	10.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
96	010901008001	屋面变形缝（不锈钢）	1. 楼地面变形缝 2. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 3. 变形缝处防水加强措施费用包括到综合单价中 4. 盖板：不锈钢板 3mm厚 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	10.2		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
97	010501002006	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求	m ³	323.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
98	011001001003	屋面112.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：112.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：综合考虑 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ²	460.11		
99	011001003003	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求	m ²	2894.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；燃烧等级满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
100	011001003004	60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温 外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	190.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011001002001	70mm厚岩棉板天棚	1. 基层处理：顶板基层处理，刷水泥浆一道 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：憎水性岩棉板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚，规格综合考虑 4. 粘结材料种类及做法：聚合物砂浆粘贴 5. 防护材料种类及做法：详设计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m ²	488.64		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
102	011101001009	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	310.44		
103	011101001010	20mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层	m ²	52.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:2.5水泥砂浆地面，表面撒适量 水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招 标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
104	011101001011	20mm厚M20水泥砂浆防水楼面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层 清理 6. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:2.5水泥砂浆保护层，加5%防水 剂 7. 分格缝综合考虑，做法满足招 标技术及相关规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	7.7		
105	011101006016	平面15mm厚M15水泥砂浆找平、找 坡、保护层（在混凝土及硬基	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上	m ²	3289.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		层上)	3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
106	011101006017	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	497.42		
107	011101006018	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、	1. 部位：综合	m²	2256.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		找坡、保护层（在填充材料上）	2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
108	011101006019	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	96.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
109	011101002014	C25细石混凝土地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层， 基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级： 50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1 水泥砂子随打随抹平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	62.91		
110	011101002015	40mm厚细石混凝土隔声楼面	1. 隔声垫厚度、材料种类及强度等 级：纳米改性柔性保温隔声垫 30mm厚，竖向隔声片，高于精装完 成面 2. 面层厚度、混凝土强度等级： 40mm厚细石混凝土，内配Φ2@50钢 丝网 3. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	3193.54		
111	011101003002	楼地面密封固化剂	1. 面层材料、厚度：楼地面密封固 化剂 2. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	62.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
112	011101001012	30mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	194.78		
113	011106001002	30mm厚M20水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规则计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	96.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	011105001008	水泥砂浆踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚M10水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	587.41		
115	011105001009	装饰踢脚基层 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	5344.98		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011201001011	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1373.21		
117	011201001012	20mm厚M15防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1282.66		
118	011201001013	20mm厚M20防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	360.23		
119	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合	m ²	1705.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道, 再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
120	011201004016	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹	m ²	360.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
121	011201004017	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3130.89		
122	011201004018	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求，刷界面剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	20666.74		
123	011201004019	立面6mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：6mm	m ²	3789.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚M20水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	011201004020	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合， 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	147.2		
125	011205001009	10mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型：砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mmC型轻钢龙骨，间距600mm。50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布（容重>32kg/m ³ ），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层：10mm厚穿孔硅钙板，穿孔率15%	m ²	143.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
126	011205001010	条板墙体顶部12mm厚水泥纤维板封边	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50镀锌轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1470.76		
127	011202001002	条板墙体顶部水泥砂浆封边	1. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 2. 面层材料品种、规格：N15水泥砂浆抹平，挂钢丝网，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	980.51		
		分部小计					
		天棚工程					
128	011301001007	天棚15mm厚防水水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层	m ²	1341.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：15厚1：3水泥砂浆找平层（掺防水剂），两次成活 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
129	011301001008	天棚10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	64.31		
130	011301001009	天棚5mm厚抗裂砂浆抹灰	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5厚抗裂砂浆喷涂， 3. 防护材料种类：内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m ² 采用尼龙锚栓锚固，锚栓数量每平米≥8个）	m ²	503.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
131	011302001008	穿孔硅酸钙板吸声吊顶	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚穿孔硅酸钙板，孔径Φ5，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 5. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 6. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 7. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中	m²	62.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
132	011403003006	天棚满刮腻子	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层，基层修补、平整 2. 厚度：综合 3. 刮腻子遍数：分两道，一道磨平，二道磨光 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	598.76		
133	011403003007	无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机型涂料(一底两面)，颜色综合 2. 遍数：综合，防火、防水综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	598.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
134	011404001003	墙柱面喷刷涂料	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：白色无机防霉涂料两遍 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1227.35		
135	011403001004	真石漆外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：真石漆外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3951.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011403001005	涂料外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4166.37		
137	011402003003	外露金属面涂料	1. 部位：变形缝盖板外立面、外露的雨水管或者空调立管钢管 2. 油漆品种、遍数或厚度：与旁边外墙同色仿石漆或涂料 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1293.18		
		分部小计					
		其他装饰工程					
138	011503001006	Φ20 防坠钢栏杆	1. 材料种类、规格、品牌：Φ20	m	30.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防坠钢栏杆@110 通过与预埋件焊接固定 2. 通长预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
139	011503002003	室内护窗栏杆（国标22J403-1 PA33/3-45）H=400~600	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：钢材，高度从可踏面算起不低于600 2. 具体作法详国标22J403-1 PA33/3-45 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	659.27		
140	011503002004	户内阳台栏杆（国标22J403-1 PC14）H=600~750	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度600mm~700mm 2. 具体作法详国标22J403-1 PC14 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	276.48		
141	011503002005	户内阳台栏杆（国标22J403-1 PC14）H=1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1200mm	m	15.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体作法详国标22J403-1 PC14 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
142	011503002006	生活阳台钢栏杆（国标22J403-1 PA38、PB38）H=1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：钢材，高度从可踏面算起不低于1200 2. 具体作法详国标22J403-1PA38、PB38 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.6		
143	011503003001	楼梯靠墙扶手（国标22J403-1 5-3 1）	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计 2. 具体作法详国标22J403-1 5-3 1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	83.84		
144	011503001007	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 A1）H=900	具体作法详国标22J403-1 2-13 A1	m	145.72		
145	011503001008	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 A1）H=1150	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1150mm	m	5.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 A1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
146	011503002007	女儿墙顶防护栏杆（国标22J403-1 PA37/3-49）H=620	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度620mm 2. 具体作法详国标22J403-1 PA37/3-49 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	68.3		
147	011503002008	女儿墙顶防护栏杆（国标22J403-1 PA37/3-49）H=1100~1200	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1100mm~1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 PA37/3-49 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5.6		
148	011503002009	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度1200mm	m	68.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 固定方式:不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
149	011503002010	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=1315	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度1315mm 2. 固定方式:不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（	m	5.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
150	011503002011	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=1800	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度1800mm 2. 固定方式：不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积	m	5.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 107 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
151	011508001003	消防救援标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	18		
152	011508001004	防撞标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	30		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016004	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001004	1#脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002004	1#垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.2.2	011601003003	超高施工增加费	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011138	配电箱 1ALm1 (m=03, 06, 09, 12)	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1ALm1 (m=03, 06, 09, 12)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011139	配电箱 1AL141	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1AL141，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011140	户内配电箱 ALh12	1. 名称：户内配电箱	台	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALh12，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011141	双电源配电箱 1ALE021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1ALE021，箱体尺	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011142	双电源配电箱 1ALB021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1ALB021，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011143	双电源配电箱 1ALB081	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1ALB081，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011144	双电源配电箱 1APBdtRF1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1APBdtRF1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011145	双电源配电箱 1APEdtRF1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1APEdtRF1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011146	双电源配电箱 1APEfjrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：1APEfjrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011147	泛光照明配电箱 ALh12	1. 名称：泛光照明配电箱 2. 型号、规格：ALh12，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030404014034	加压风机控制箱 ACE-SP-15KW	1. 名称：排风兼排烟单速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-15KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030404014035	加压风机控制箱 ACE-SP-22KW	1. 名称：排风兼排烟单速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-22KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011148	A型集中应急照明箱 1PD051	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：1PD051，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011149	A型集中应急照明箱 1PD111	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：1PD111，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030403007003	母线槽始端箱/终端箱 630A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：630A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
16	030402011150	母线插接箱 630A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：630A 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		普通灯具					
17	030413001013	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030413001014	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26		
19	030413001015	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030413003028	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	9		
21	030413003029	自带蓄电池单管LED灯 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		应急照明灯具					
22	030413005013	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	99		
23	030413005014	应急灯（密闭型） DC36V 5W	1. 名称：应急灯（密闭型） 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030413002022	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	55		
25	030413002023	小型安全出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030413002024	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	29		
27	030413002025	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413002026	小型双向方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型双向方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
		分部小计					
		开关					
29	030413013016	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求；样式、颜色由招标人确定	套	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		插座					
30	030413014012	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4		
31	030413014013	壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
32	030410007012	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	96		
		分部小计					
		电力电缆					
33	030403006003	五芯母线槽 GLMC-T-630A/5F	1. 名称：五芯母线槽 2. 型号：GLMC-T-630A/5F 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	m	109.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
34	030409001100	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	23.09		
35	030409001101	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8.47		
36	030409001102	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1kV-4*	1. 名称：电力电缆	m	223.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		150+1*70mm ²	2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
37	030409001103	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	266.8		
38	030409001104	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	m	137.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030409001105	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.13		
40	030409001106	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	118.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
41	030409001107	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	274.55		
42	030409001108	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	157.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
43	030409001109	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	75.54		
44	030409001110	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	302.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001111	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	359.52		
		分部小计					
		电缆头					
46	030409003055	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
47	030409003056	干包式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称：干包式 电力电缆终端头	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面≤10mm²	2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030409003057	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<最大单芯截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
49	030409003058	热缩式 电力电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，35mm²<最大单芯截面≤50mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030409003059	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 120mm²<最大单芯 截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
		分部小计					
		电线					
51	030412004098	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格: 铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制: 综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2652.8		
52	030412004099	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/	1. 名称: 电气配线	m	98.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-10mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
53	030412004100	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.5		
54	030412004101	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	3271.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-16mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030412004102	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	176.75		
56	030412004103	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	212.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-4mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
57	030412004104	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	182.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030412004105	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2689.39		
59	030412004106	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	246.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
60	030412004107	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	218.5		
		分部小计					
		配管					
61	030412001069	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	976.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030412001070	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	199.11		
63	030412001071	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	811.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	030412001072	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1501.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
65	030412001073	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	14.11		
66	030412001074	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	37.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
67	030412001075	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		桥架					
68	030412003055	普通强电桥架 100×50mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.82		
69	030412003056	普通强电桥架 100×100mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	90.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412003057	消防强电桥架 100×50mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	17.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
71	030412003058	消防强电桥架 200×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.57		
72	030412003059	消防强电桥架 200×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	74.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
73	030412003060	普通电缆槽盒（室外型） 200×100mm	1. 名称：普通电缆槽盒（室外型） 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	29.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		防雷接地					
74	030410007013	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
75	030410007014	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	32		
76	030410002031	接地母线 热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:热镀锌圆钢 φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	102.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
77	030410002032	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	98.29		
78	030410002033	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	552.14		
79	030410003002	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下	m	936.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
80	030410004004	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	489.76		
81	030410005003	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	127.12		
82	030410005004	避雷网（热镀锌圆钢 Φ10）	1. 名称：避雷网	m	173.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：热镀锌圆钢，Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架的制作安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030410007015	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
84	030416027003	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
85	040205001002	接地电阻检查井	1. 名称：接地电阻检查井 2. 规格、类型：综合考虑	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. . 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
86	030904007030	智能照明控制模块 4路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：4路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
87	030904007031	智能照明控制模块 8路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：8路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
88	030412001076	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9.66		
89	030412004108	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	m	43.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011021	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010021	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012021	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030904008013	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	15		
2	030904008014	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个，箱内元器件配置综合考虑，模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	17		
3	030904007032	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030904007033	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	48		
5	030904007034	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	17		
6	030506016003	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904001013	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	91		
8	030904003011	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	26		
9	030904003012	手报按钮	1. 名称：手报按钮	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030502002006	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	31		
11	030904004010	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑, 含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030904005006	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
13	030405013010	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
14	030909004005	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	114		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030909004006	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
16	030909006010	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	70		
17	030909006011	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
18	030904008015	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
19	030904006005	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	30		
20	030904006006	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 100V 3. 安装方式：吸顶，含接线盒（底	个	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
21	030503014008	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	3		
		分部小计					
		余压监控系统					
22	030904011004	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：综合考虑 3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030503014009	压差传感器	1. 类型:压差传感器 2. 材质:满足设计要求 3. 连接形式:综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	56		
24	030503006002	旁通泄压阀执行器	1. 名称:旁通泄压阀执行器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	6		
		分部小计					
		防火门监控系统					
25	030906001005	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称: 防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 规格、型号、参数: 2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030506001007	一体式门磁开关(单门)	1. 名称：一体式门磁开关(单门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	56		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线					
27	030412003061	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	50.52		
28	030412003062	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架	m	82.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030410002034	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm	m	137.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030412001077	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4534.92		
31	030412001078	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合	m	3087.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030412001079	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	371.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030412001080	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	80.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412001081	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	51.65		
35	030412001082	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	52.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
36	030412001083	金属软管 DN25	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	17.68		
37	030412004109	电气配线 WDZBN-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZBN-RYS-2* 1.5mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、 标准及招标技术要求	m	266.21		
38	030412004110	电气配线 WDZB1N-RYJS-2* 1.5mm ²	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内、线槽、桥架综	m	8348.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030412004111	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	54.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412004112	电气配线 WDZB1N-RJSP-2* 1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RJSP-2* 1.0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	1983.52		
41	030412004113	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	49.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004114	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	4007.39		
43	030412004115	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	3544.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
44	030412004116	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	270.62		
45	030409002043	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求	m	312.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
46	030409002044	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4*1.5mm²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4*1.5mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	30.36		
47	030409002045	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5*1.5mm²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5*1.5mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑	m	450.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	030409002046	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	77.17		
49	030409002047	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	45.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电气工程】

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	030409005017	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	96		
51	030409005018	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011022	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010022	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012022	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户					
1	030502001002	运营商光纤分纤箱	1. 名称：运营商光纤分纤箱 2. 类别：运营商光纤分纤箱 3. 性能最低要求：详设计，含耦合器及尾纤等各种辅材 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	2		
2	030502001003	家具配线箱	1. 名称：家具配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	52		
		分部小计					
		计算机网络系统					
3	030501015009	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：24个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps , 包转发能力不小于	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			51Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
4	030501015010	48口POE交换机	1. 名称：48口POE交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于144Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	2		
		分部小计					
		综合布线系统					
5	030501005010	网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030502008003	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 参数：详设计 3. 安装方式：柜体内，满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
7	030502008004	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：详设计，含六类模块，带宽达到250MHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	2		
8	030502015002	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
9	030502005009	单芯皮线光纤	1. 名称：单芯皮线光纤 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	7435.71		
10	030502005010	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	145.2		
11	030502005011	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯单模光缆 3. 线缆对数：48芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	267.6		
12	030502003006	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线	m	3206.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030412004117	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	284.05		
14	030412004118	电气配线 RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	199.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYY-2*1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
15	030412004119	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1137.19		
16	030412004120	电气配线 WDZ-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	8.97		
17	030412004121	电气配线 WDZ-RYY-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线	m	187.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030502007003	六类非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线 2. 类别：六类非屏蔽网络跳线 3. 规格：跳线长度:综合考虑，含水晶头，传输带宽250MHZ 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	30		
19	030502007004	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：满足设计使用要求 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	16		
20	030502017005	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种	链路	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
21	030502012002	光纤熔接	1. 名称: 光纤熔接 2. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	64		
22	030502019003	光纤测试	1. 名称: 光纤测试 2. 其他: 满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	32		
		分部小计					
		入侵报警系统					
23	030904003013	紧急报警按钮	1. 名称: 紧急报警按钮 2. 参数: 支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警, 配套复位钥匙 3. 安装方式; 综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
24	030506010005	室内半球摄像机	1. 名称:室内半球摄像机 2. 参数:400万像素, 支持红外功能, 监控距离可达30米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
25	030506010006	室内枪式摄像机	1. 名称:室内枪式摄像机 2. 参数:400万像素, 支持红外功能, 监控距离可达50米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030506010007	室外枪式摄像机（带防护罩）	1. 名称：室外枪式摄像机（带防护罩） 2. 参数：400万像素，IP67防护等级。具有 120dB 宽动态强光抑制功能，支持联动声音报警，支持星光级照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.0001Lux/F1.6(黑白), 0Lux with IR, 周界摄像机具有入侵监测报警功能 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
27	030501018001	无线网桥	1. 名称：无线网桥 2. 参数：速率 300Mbps，覆盖距离	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0~400 米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030506010008	电梯轿厢摄像机（含楼层显示器）	1. 名称: 电梯轿厢摄像机（含楼层显示器） 2. 参数: 400万像素，电梯专用防暴摄像机，2.8mmCOMS镜头，内置MIC支持双向语音对讲 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
		分部小计					
		门禁系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030506006003	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 规格：8寸，摄像机双目不小于200万像素，存储内存8GB。CPU：4核 1.8GHz 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
30	030904016002	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
31	030405013011	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
32	030506001008	紧急压扣	1. 名称：紧急压扣 2. 类别：手动玻璃破碎式 3. 安装方式：综合考虑 4. 含末端接线盒（底盒） 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
33	030506008004	磁力锁(单门)	1. 名称：磁力锁(单门) 3. 规格：280kg 静态直线拉力, 铝 合金材质，输出信号指示灯、锁状 态、门状态，含支架 4. 安装方式：门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
34	030506008005	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁 状态、门状态，含支架	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式:门框顶部安装 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
35	030506007004	双门门禁控制器	1. 名称: 双门门禁控制器 2. 规格:双门, TCP/IP 通讯,同时 支持 RS485 协议和韦根协议读卡 器接入 3. 包括设备、箱体、构件、标准件 、附件和设备内部连线 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	2		
		分部小计					
		可视对讲系统					
36	030506007005	可视对讲单元门口机(小区围墙机)	1. 名称: 可视对讲单元门口机 2. 参数:全彩IP型, 10寸显示屏, 支 持密码及接触卡, 广角CMOS200W像 素摄像头, 支持刷卡机人脸识别。 3. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030506007006	可视对讲户内分机	1. 名称：可视对讲户内分机 2. 参数：全彩IP型, 7寸显示屏, 免提对讲、开锁, 2路报警输入, 1路报警输出。配置200W像素高清摄像头。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	52		
38	030505006004	可视对讲专用电源	1. 名称：可视对讲专用电源 2. 技术要求：AC220V/DC24V/12V 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
39	030506008006	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质, 输出信号指示灯、锁状态、门状态, 含支架 4. 安装方式; 门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030405013012	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
		分部小计					
		UPS系统					
41	030402011151	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		桥架、配管					
42	030412002008	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	126.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
43	030410002035	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	126.26		
44	030412001084	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	854.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
45	030412001085	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求， JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结 构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔 槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作 、安装，含管件及所有附件；接地 （含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	5085.39		
46	030412001086	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20	m	787.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
47	030412001087	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	24.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030412001088	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42.62		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011023	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010023	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012023	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013023	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021023	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26821.28			
合计			26821.28			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 $\pm$ （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		管道					
1	031001006021	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	11.8		
2	031001006022	S30403薄壁不锈钢给水管 DN25 (25.4*1.0)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不	m	730.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢 4. 规格、型号：DN25(25.4*1.0) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031001006023	S30403薄壁不锈钢给水管 DN32 (32*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN32(32*1.2) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	138.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001006024	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50（50.8*1.2）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50（50.8*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足	m	339.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001006025	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65（76.1*1.5）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	23.52		
		分部小计					
		阀门、仪表					
6	031002001162	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031002001163	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
8	031002001164	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	031002001165	消声止回阀（不锈钢） DN15	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
10	031002001166	消声止回阀（不锈钢） DN25	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安	个	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
11	031002001167	Y型过滤器（不锈钢） DN32	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN32 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰 连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
12	031002004009	弹簧膜片式减压阀组 DN32	1. 名称：弹簧膜片式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN32 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个 ，橡胶挠性接头1个、Y型过滤器1 个等所有附（配）件制作、安装、试 压等全部内容	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031002011014	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
14	031002011015	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
15	031002011016	旋翼式卧式远传水表（给水） DN25	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN25，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		污、废水系统					
		管道					
16	031001008018	HDPE波纹抗震降噪管 DN100	1. 名称：HDPE波纹抗震降噪管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	1104.88		
17	031001008019	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管	m	29.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031001008020	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	125.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031001008021	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部	m	544.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	031001008022	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	16.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	031001008023	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	107.32		
		分部小计					
		管道附件					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003014024	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	27		
23	031003014025	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	个	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031003014026	机械防干涸地漏 DN75	1. 名称：机械防干涸地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	52		
		分部小计					
		分部小计					
		冷凝水系统					
		管道					
25	031001008024	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管	m	47.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031001008025	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	327.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
27	031003014027	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		管道					
28	031001008026	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	372.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031001008027	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	83.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道附件					
30	031003014028	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：铸铁 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
31	031003014029	承雨斗 DN100	1. 名称：承雨斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：塑料 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
32	031003014030	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：钢制	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
33	031208002009	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ³	2.3		
34	031201001004	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供	m ²	12.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求				
		分部小计					
		其他					
35	031301003143	柔性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
36	031301003144	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150	个	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
37	031301003145	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
38	031301003146	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80	个	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	031301003147	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
40	031301003148	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管	个	400		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031301003149	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN32 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	384		
42	031301003150	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	386		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 DN40 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	031301003151	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
44	031301003152	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	24		
45	031301003153	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	332		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
46	031001011001	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 材质：综合 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	340		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010024	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012024	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013024	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021024	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					
1	030901010008	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	30		
2	030901010009	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：综合考虑，带压力表 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030910001008	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	68		
4	030910002004	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
5	031002001168	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
6	031002001169	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
7	030901002012	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	60.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030901002013	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	167.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030901002014	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	118.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030901002015	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	167.47		
11	031301003154	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	031301003155	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
13	031301003156	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
14	030909001007	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	30		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012025	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013025	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021025	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001065	轴流风机 风量680m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量680m³ /h，全压36Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声51dB(A)，配套风口 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030108001066	混流风机 风量33210m³ /h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量33210m³ /h，	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压1008Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001067	混流风机 风量35380m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量35380m³/h，全压843Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001068	混流风机 风量53530m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量53530m³/h，全压980Pa，转速1470rpm，功率22KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
5	030702001041	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030702001042	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	157.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030702001043	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	661.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030702001044	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	446.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	031208003018	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	12.59		
10	031208003019	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	1.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		风口阀件					
11	030703011094	多叶加压送风口（GPS） 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：3200mm<周长≤3800mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	52		
12	030703011095	自垂百叶风口(ZA) 2500mm<周	1. 名称：自垂百叶风口(ZA)	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		长≤3300mm	2. 材质：铝合金喷塑 3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	030703011096	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	103		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
14	030703011097	网式风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称: 网式风口 2. 材质: 铝合金 3. 规格: 2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式: 综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	4		
15	030703011098	网式风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称: 网式风口 2. 材质: 铝合金	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	030703001083	风管止回阀 周长>4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：周长>4000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
17	030703001084	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% , 带执行机构, 供电电压: 综合考虑 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	030703001085	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称: 70℃防火阀FD 2. 型号、规格: 周长≤2200mm 常开, 70° C 熔断关闭 3. 材质: 钢制 4. 安装方式: 综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030703001086	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	15		
20	030703001087	70℃防火阀FDS 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		其他					
21	031301003157	塑料套管 DN125	1. 名称、类型：塑料套管 DN125 2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	103		
22	031301003158	塑料套管 DN150	1. 名称、类型：塑料套管 DN150 2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031301003159	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009026	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013026	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021026	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023026	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001025	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022025	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022026	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#住宅电梯					
1	030107002003	客梯/消梯 01-DT-01	1. 名称：客梯/消梯 01-DT-01 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.5m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数13站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯/消梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
2	030107002004	客梯兼消防兼无障碍电梯 01-DT-02	1. 名称：客梯兼消防兼无障碍电梯 01-DT-02 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1.5m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数13站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯兼消防兼无障碍电梯	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009027	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011027	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013027	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021027	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	39830			
合计			39830.00			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房1#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003015	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	426.27		
2	010401003016	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：＞3.6m	m³	6.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010402001005	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m³	1049.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010402001006	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：>3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	14.1		
5	011205001011	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质	1. 部位：详设计施工图综合	m ²	2262.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		条板	2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
6	011205001012	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质	1. 部位:详设计施工图综合	m ²	923.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		条板	2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
7	011205001013	200厚水泥基聚苯颗粒轻质条板	1. 部位:详设计施工图综合	m ²	1615.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:水泥基聚苯颗粒轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物 干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防 火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密 实，门窗洞口等处条板空心孔洞填 塞、填灌缝等费用均综合考虑在综 合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、 梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝 土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再 刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌 浆、固定金属配件、支撑等的费用 包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收 规范及招标文件要求				
8	010401008005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025 《	m³	15.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502006017	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	5.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 8 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502006018	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼	m ³	1.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502006019	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	1.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
12	010502006020	矩形柱 C45商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C45 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	1.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502006021	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	2.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
14	010502006022	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	4.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502006023	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	9.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502010012	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m³	280.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502010013	直形墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m ³	182.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502010014	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m ³	183.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502010015	直形墙 C45商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C45 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	181.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502010016	直形墙 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m ³	250.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502010017	直形墙 C55商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C55 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	258.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
22	010502010018	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m³	387.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502011010	梁 C30商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	942.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502013009	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m³	1075.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
25	010503011005	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量综合考虑，除合同约定外本项综合单价不作调整。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫	m³	488.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑、现场搭设的叠合板底板模板费用包含在综合单价中 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502019002	雨棚、挑檐、飘窗板等其他板	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m ³	109.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502020005	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ²	530.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
28	010502023006	压顶 C20商品砼	1. 截面类型：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	0.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502022005	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	27.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010502023007	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	62.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010502021005	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m³	207.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010502025010	混凝土门槛、反坎、止水带 C20	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m³	66.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010502004003	水箱基础 C30商品砼	1. 构件的类型：水箱基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C30 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m ³	5.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010503011006	预制屋面承水板 400*400C20细石混凝土	1. 板形式及部位：400*400 内配 HPB300圆钢 直径 $\phi 6@150$ 双向钢筋 2. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	2.7		
35	010505002009	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	55.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010505006009	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	10470. 73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010505006010	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁，梁超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑 报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m²	524.19		
38	010505007013	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	4317.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010505007014	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	229.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010505004009	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2390.68		
41	010505004010	矩形柱超高模板安拆 每超过1m	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超	m²	298.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		增加费	过1m增加费 2. 支模高度: >3.9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
42	010505011005	构造柱 模板安拆	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑	m ²	2810.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010505012005	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	268.86		
44	010505013005	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合	m ²	1010.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010505008007	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采	m ²	840.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010505005015	直形墙 模板安拆	1. 部位：直形墙 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式和何种止水螺杆，止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	13910		
47	010505005016	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位：直形墙超高模板安拆 每超	m ²	2434.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010505008008	雨棚、挑檐、飘窗等其他板模板	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	1401. 58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010505010005	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算	m²	530.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010506001075	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	14.445		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
51	010506001076	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.574		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506001077	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.073		
53	010506001078	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	9.922		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 $\phi 6/6.5$)	震或非抗震综合考虑) $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010506001079	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 8-10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 8-10$	t	260.197		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010506001080	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	75.353		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
56	010506001081	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	14.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010506001082	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	20.204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
58	010506001083	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑）Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	3.208		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010506001084	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	44.299		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010506001085	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	13.529		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010506001086	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	117.337		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
62	010506001087	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	41.351		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010506017005	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	11.789		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
64	010506025004	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
65	010607006004	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.75		
66	010609003003	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	0.55		
67	010506023005	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑	m ²	5030.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		门窗工程					
68	010807001004	隔热铝合金型材窗(Low-E 6+12A+6透明)	1. 窗类型:隔热铝合金型材窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质: Low-E 6+12A+6 透明中空玻璃, 材质满足设计及规范要求 5. 开启方式: 综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价	m ²	263.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010807003005	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗、铝合金防雨百叶、铝合金空调百叶 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质: 铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可	m ²	14.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010802001008	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要	m ²	18.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010801001004	木制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图	m ²	47.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
72	010801004008	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容	m²	55.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010801004009	木制乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范	m²	971.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
74	010801004010	木制丙级防火门	1. 门类型：成品木质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	35.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	010802001009	钢制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5.16		
76	010802001010	钢制门联窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门联窗	m ²	186.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010802004009	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m ²	495.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
78	010802004010	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用	m ²	5.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010807009001	应急排烟窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：应急排烟窗 3. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件	m ²	18.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等五金配件费用 5. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 6. 其他未尽事宜详设计施工图 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010807003006	玻璃百叶	1. 百叶规格、尺寸：6+1. 52pvb+6mm 2. 框材质、规格：铝合金型材（氟碳喷涂），316材质4mm厚不锈钢夹具 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	45.08		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
81	010902001012	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量（含R护	m ²	1137.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010902001013	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	575. 63		
83	010902001014	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸	m ²	160. 02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
84	010902001015	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度1.5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	572.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010902001016	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	160.02		
86	010902001017	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(立面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量	m ²	191.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
87	010902002007	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	568.73		
88	010904002021	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	728.75		
89	010904002022	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m²	479.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
90	010904002023	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（II型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4017.35		
91	010904002024	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m ²	4177.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
92	010903002007	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	17294. 94		
93	010904002025	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料天棚防潮层	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m ²	2970. 72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
94	010902004007	40mm厚C25细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m, 缝宽20mm, 内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	388.34		
95	010902004008	40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m, 缝宽20mm, 内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm	m ²	339.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向（另列） 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
96	010903003003	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6942.4		
97	010905003003	成品塑料滴水条	1. 成品塑料滴水条 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	113.1		
98	010902008002	窗台排水板	1. 窗台排水板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7.21		
99	010903004006	内墙及顶棚变形缝（14J936-AN2-3,4）	1. 内墙及顶棚变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法：详14J936-AN2-3,4 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的	m	336.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
100	010903004007	外墙变形缝（14J936-AQ1-1, 2）	1. 外墙变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法: 详14J936-AQ1-1, 2 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	336.8		
101	010903004008	楼地面变形缝（14J936-AD5-3）	1. 楼地面变形缝 2. 作法: 详14J936-AD5-3 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	21.5		
102	010901008002	屋面变形缝（不锈钢）	1. 楼地面变形缝	m	21.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 3. 变形缝处防水加强措施费用包括到综合单价中 4. 盖板:不锈钢板 3mm厚 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
103	010501002007	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	500.89		
104	011001001004	屋面112.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：112.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑	m ²	514.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 粘贴方式：综合考虑 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	011001003005	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m ²	6240.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；燃烧等级满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
106	011001003006	60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温 外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	171.68		
107	011001002002	70mm厚岩棉板天棚	1. 基层处理：顶板基层处理，刷水泥浆一道 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：憎水性岩棉板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚，规格综合考虑 4. 粘结材料种类及做法：聚合物砂	m ²	592.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆粘贴 5. 防护材料种类及做法：详设计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
108	011101001013	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1065.94		
109	011101001014	20mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求	m ²	256.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	011101001015	20mm厚M20水泥砂浆防水楼面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 6. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，加5%防水剂 7. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3.85		
111	011101006020	平面15mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m ²	6875.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
112	011101006021	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	4724.29		
113	011101006022	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求	m²	156.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
114	011101002016	C25细石混凝土地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	59.54		
115	011101002017	40mm厚细石混凝土隔声楼面	1. 隔声垫厚度、材料种类及强度等级：纳米改性柔性保温隔声垫30mm厚，竖向隔声片，高于精装完成面 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚细石混凝土，内配Φ2@50钢丝网 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6875.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011101003003	楼地面密封固化剂	1. 面层材料、厚度：楼地面密封固化剂 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	59.54		
117	011101001016	30mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	238.71		
118	011106001003	30mm厚M20水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规	m ²	753.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			则计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
119	011105001010	水泥砂浆踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚M10水泥砂浆，压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	9954.47		
120	011105003003	地砖踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑 2. 基层处理：刷纯水泥浆一道，清单另列 3. 踢脚线高度：100mm 4. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底	m	3468.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚M15水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品踢脚线对缝安装，材质同地面地砖（与地砖配套），规格、颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中 7. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 8. 地砖切割、外露面倒角磨边等综合考虑在综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
121	011201001015	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2398.83		
122	011201001016	20mm厚M15防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	854.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚1:3水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
123	011201001017	20mm厚M20防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	487.79		
124	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平	m ²	4342.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道,再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
125	011201004021	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	487.79		
126	011201004022	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求	m ²	9459.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	011201004023	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满足设计要求, 刷界面剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15mm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	39562.59		
128	011201004024	立面6mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 6mm厚M20水泥砂浆找平层 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6810.16		
129	011201004025	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满	m ²	207.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
130	011205001014	10mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型: 砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50mmC型轻钢龙骨, 间距600mm。50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布(容重>32kg/m³), 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内, 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层: 10mm厚穿孔硅钙板, 穿孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	203.94		
131	011205001015	条板墙体顶部12mm厚水泥纤维板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:	m²	6548.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		封边	C50镀锌轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
132	011202001003	条板墙体顶部水泥砂浆封边	1. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 2. 面层材料品种、规格：N15水泥砂浆抹平，挂钢丝网，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4365.64		
		分部小计					
		天棚工程					
133	011301001010	天棚15mm厚防水水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：15厚1：3水泥砂浆找平层（掺防水剂），两次成活 4. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	3016.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
134	011301001011	天棚10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	448.09		
135	011301001012	天棚5mm厚抗裂砂浆抹灰	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5厚抗裂砂浆喷涂， 3. 防护材料种类：内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m²采用尼龙锚栓锚固，锚栓数量每平米≥8个） 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	610.76		
136	011302001009	穿孔硅酸钙板吸声吊顶	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理	m²	42.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚穿孔硅酸钙板，孔径Φ5，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 5. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 6. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 7. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 8. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
137	011403003008	天棚满刮腻子	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层， 基层修补、平整 2. 厚度：综合 3. 刮腻子遍数：分两道，一道磨平， 二道磨光 4. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	523.08		
138	011403003009	无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机型涂 料(一底两面)，颜色综合 2. 遍数：综合，防火、防水综合考 虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	523.08		
139	011404001004	墙柱面喷刷涂料	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计	m ²	3843.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：白色无机防霉涂料两遍 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
140	011403001006	真石漆外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：真石漆外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6995.21		
141	011403001007	涂料外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底	m ²	2972.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
142	011402003004	外露金属面涂料	1. 部位：变形缝盖板外立面、外露的雨水管或者空调立管钢管 2. 油漆品种、遍数或厚度：与旁边外墙同色仿石漆或涂料 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2113.85		
		分部小计					
		其他装饰工程					
143	011503001009	Φ20 防坠钢栏杆	1. 材料种类、规格、品牌：Φ20 防坠钢栏杆@110 通过与预埋件焊接固定 2. 通长预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价	m	30.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
144	011503002012	室内护窗栏杆（国标22J403-1 PA33/3-45）H=400~600	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度400mm-600mm 2. 具体作法详国标22J403-1 PA33/3-45 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1734.72		
145	011503002013	生活阳台钢栏杆（国标22J403-1 PA38、PB38）H=1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1PA38、PB38 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.2		
146	011503001010	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 A1）H=900	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度900mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 A1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	259.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	011503002014	女儿墙顶防护栏杆（国标22J403-1 3-76 PC24）H=1100~1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1100mm-1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 3-76 PC24 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	73.04		
148	011503002015	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=780	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度780mm 2. 固定方式：不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	34.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
149	011503002016	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度1200mm 2. 固定方式:不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	172.8		
150	011508001005	消防救援标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	22		
151	011508001006	防撞标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计	个	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016005	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001005	2#脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002005	2#垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.2.2	011601003004	2#超高施工增加费	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011152	配电箱 nALm1 (m=03~25)	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：nALm1 (m=03~25) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	台	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011153	配电箱 nAL021 (n=2, 3)	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：nAL021 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011154	双电源配电箱 nALB231 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：nALB231 (n=2, 3) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011155	户内配电箱 ALh12	1. 名称：户内配电箱 2. 型号、规格：ALh12，箱体尺寸	台	47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011156	户内配电箱 ALh8	1. 名称：户内配电箱 2. 型号、规格：ALh8，箱体尺寸综合考虑	台	143		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011157	双电源配电箱 nALB011 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB011 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011158	双电源配电箱 nALB081 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB081 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011159	双电源配电箱 nALB171 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB171 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011160	双电源配电箱 nALE011 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALE011 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011161	双电源配电箱 nAPEfjrf1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPEfjrf1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030404014036	加压风机控制箱 ACE-SP-22KW	1. 名称：排风兼排烟单速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-22KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011162	双电源配电箱 nAPBdtRF1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPBdtRF1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011163	双电源配电箱 nAPEdtRF1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPEdtRF1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011164	泛光照明配电箱 nALfgrf1 (n=2, 3)	1. 名称：泛光照明配电箱 2. 型号、规格：nALfgrf1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
15	030402011165	A型集中应急照明箱 nPD021 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD021 (n=2、3) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011166	A型集中应急照明箱 nPD061 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD061 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011167	A型集中应急照明箱 nPD161 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD161 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011168	A型集中应急照明箱 nPD241 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD241 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030405004004	航空障碍灯控制器（含光线感应器）	1. 名称：航空障碍灯控制器（含光线感应器） 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，航空障碍灯控制器等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
20	030403007004	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1600A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
21	030402011169	母线插接箱 1600A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：1600A 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合 考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满 足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、 堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030404014037	电动排烟窗控制箱	1. 名称：电动排烟窗控制箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑，含控制箱到设置之间的管线 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
23	030402011170	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		普通灯具					
24	030413001016	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自 带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	106		
25	030413001017	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详 设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
26	030413001018	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详 设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	26		
27	030413003030	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413003031	自带蓄电池单管LED灯 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
29	030413006001	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：PLZ-3J(<50W) 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、支架、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030413003032	带防护外罩节能灯	1. 名称：带防护外罩节能灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	12		
		分部小计					
		应急照明灯具					
31	030413005015	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	168		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030413005016	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	157		
33	030413005017	应急灯（密闭型） DC36V 5W	1. 名称：应急灯（密闭型） 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030413002027	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	98		
35	030413002028	小型安全出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413002029	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	54		
37	030413002030	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030413002031	小型双向方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型双向方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	73		
		分部小计					
		开关					
39	030413013017	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒	套	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030413013018	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
		分部小计					
		插座					
41	030413014014	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030413014015	壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
43	030410007016	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	205		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电力电缆					
44	030403006004	五芯母线槽 GLMC-T-1600A/5F	1. 名称：五芯母线槽 2. 型号：GLMC-T-1600A/5F 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	90.68		
45	030409001112	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	47.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
46	030409001113	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	25.36		
47	030409001114	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	292.55		
48	030409001115	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3	1. 名称：电力电缆	m	74.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*4mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030409001116	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	111.66		
50	030409001117	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	m	178.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	0304090011118	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	223.32		
52	0304090011119	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	6.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
53	030409001120	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	264.53		
54	030409001121	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030409001122	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.09		
56	030409001123	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030409001124	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	229.18		
58	030409001125	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	213.3		
		分部小计					
		电缆头					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030409003060	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
60	030409003061	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
61	030409003062	热缩式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，10mm²<截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030409003063	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，50mm²<最大单芯截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	50		
		分部小计					
		电线					
63	030412004122	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	4402.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
64	030412004123	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	321.13		
65	030412004124	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	142.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
66	030412004125	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28217.83		
67	030412004126	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	3569.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
68	030412004127	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	172.31		
69	030412004128	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	19.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412004129	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6439.02		
71	030412004130	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	43.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412004131	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	230		
		分部小计					
		配管					
73	030412001089	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地	m	1577.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
74	030412001090	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求， JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	73.95		
75	030412001091	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求， JDG32	m	287.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030412001092	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	3295.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	030412001093	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.04		
78	030412001094	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	42.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	030412001095	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	16.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		桥架					
80	030412003063	普通强电桥架 100×50mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.15		
81	030412003064	普通强电桥架 150×100mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：150×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	97.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
82	030412003065	普通强电桥架 200×100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	932.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030412003066	消防强电桥架 100×50mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.67		
84	030412003067	消防强电桥架 200×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	20.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030412003068	消防强电桥架 200×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	97.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		防雷接地					
86	030410007017	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	52		
87	030410002036	接地母线 热镀锌圆钢 $\phi 10$	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 $\phi 10$ 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	181.57		
88	030410002037	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*	m	601.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030410002038	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	552.14		
90	030410003003	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1232.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
91	030410004005	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1109.33		
92	030410005005	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	127.12		
93	030410005006	避雷网（热镀锌圆钢 Φ10）	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢，Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架的制作安装	m	282.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030410007018	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	52		
95	030416027004	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
96	040205001003	接地电阻检查井	1. 名称：接地电阻检查井 2. 规格、类型：综合考虑 3. . 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	2		
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
97	030904007035	智能照明控制模块 4路16A	1. 名称：智能照明控制模块	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：4路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
98	030904007036	智能照明控制模块 8路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：8路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
99	030412001096	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，	m	22.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
100	030412004132	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4* 1. 5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	197.49		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009028	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011028	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010028	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021028	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格指数调差法)

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030904008016	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	26		
2	030904008017	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个, 箱内元器件配置综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	28		
3	030904007037	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑, 含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030904007038	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	33		
5	030904007039	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28		
6	030506016004	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904001014	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	308		
8	030904003014	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46		
9	030904003015	手报按钮	1. 名称：手报按钮	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030502002007	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	78		
11	030904004011	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑, 含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030904005007	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
13	030405013013	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
14	030909004007	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	231		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030909004008	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
16	030909006012	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	59		
17	030909006013	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
18	030904008018	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
19	030904006007	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	104		
20	030904006008	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 100V 3. 安装方式：吸顶，含接线盒（底	个	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
21	030503014010	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	3		
		分部小计					
		余压监控系统					
22	030904011005	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：综合考虑 3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030503014011	压差传感器	1. 类型:压差传感器 2. 材质:满足设计要求 3. 连接形式:综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	52		
24	030503006003	旁通泄压阀执行器	1. 名称:旁通泄压阀执行器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		防火门监控系统					
25	030906001006	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称: 防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 规格、型号、参数: 2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030506001009	一体式门磁开关(单门)	1. 名称：一体式门磁开关(单门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	77		
27	030506001010	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门)	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管线					
28	030412003069	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	40.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030412003070	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	190.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030410002039	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	240.65		
31	030412001097	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	9069.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030412001098	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	6174.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030412001099	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	88.34		
34	030412001100	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	743.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030412001101	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	160.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
36	030412001102	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	32.52		
37	030412001103	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线）	m	104.83		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030412001104	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.35		
39	030412004133	电气配线 WDZBN-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	422.21		
40	030412004134	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*	1. 名称：电气配线	m	16696.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030412004135	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	249. 57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412004136	电气配线 WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4003.1		
43	030412004137	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	112.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
44	030412004138	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8014.79		
45	030412004139	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	7088.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030412004140	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	631.6		
47	030409002048	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防	m	989.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	030409002049	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.82		
49	030409002050	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井	m	455.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030409002051	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.3		
51	030409002052	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	32.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电气工程】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
52	030409005019	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	62		
53	030409005020	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009029	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011029	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010029	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012029	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户					
1	030502001004	运营商光纤分纤箱	1. 名称：运营商光纤分纤箱 2. 类别：运营商光纤分纤箱 3. 性能最低要求：详设计，含耦合器及尾纤等各种辅材 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	个	4		
2	030502001005	家具配线箱	1. 名称：家具配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、竣工验收规范及招标文件要求	个	190		
		分部小计					
		计算机网络系统					
3	030501015011	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：24个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps , 包转发能力不小于	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			51Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
4	030501015012	48口POE交换机	1. 名称：48口POE交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于144Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	5		
		分部小计					
		综合布线系统					
5	030501005011	网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030502008005	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 参数：详设计 3. 安装方式：柜体内，满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
7	030502008006	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：详设计，含六类模块，带宽达到250MHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5		
8	030502015003	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
9	030502005012	单芯皮线光纤	1. 名称：单芯皮线光纤 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	28598.86		
10	030502005013	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	506.92		
11	030502005014	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯单模光缆 3. 线缆对数：48芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	361.34		
12	030502003007	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线	m	6027.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030412004141	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	423.2		
14	030412004142	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	2137.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
15	030412004143	电气配线 WDZ-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	16.8		
16	030412004144	电气配线 WDZ-RYY-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	359.26		
17	030502007005	六类非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线	条	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：六类非屏蔽网络跳线 3. 规格：跳线长度:综合考虑，含水晶头，传输带宽250MHZ 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
18	030502007006	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：满足设计使用要求 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	40		
19	030502017006	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	链路	40		
20	030502012003	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接	芯	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
21	030502019004	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	160		
		分部小计					
		入侵报警系统					
22	030904003016	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警, 配套复位钥匙 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	190		
		分部小计					
		视频监控系统					
23	030506010009	室内半球摄像机	1. 名称: 室内半球摄像机 2. 参数: 400万像素, 支持红外功能, 监控距离可达30米	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030506010010	室内枪式摄像机	1. 名称:室内枪式摄像机 2. 参数:400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		
25	030501018002	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 参数:速率 300Mbps ，覆盖距离 0~400 米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030506010011	电梯轿厢摄像机（含楼层显示器）	1. 名称: 电梯轿厢摄像机（含楼层显示器） 2. 参数: 400万像素，电梯专用防暴摄像机，2.8mmCOMS镜头，内置MIC支持双向语音对讲 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
		分部小计					
		门禁系统					
27	030506006004	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 规格: 8寸，摄像机双目不小于	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200万像素，存储内存8GB。CPU：4核 1.8GHz 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030904016003	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
29	030405013014	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套, 接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
30	030506001011	紧急压扣	1. 名称：紧急压扣 2. 类别：手动玻璃破碎式 3. 安装方式：综合考虑 4. 含末端接线盒（底盒） 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
31	030506008007	磁力锁(单门)	1. 名称：磁力锁(单门) 3. 规格：280kg 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式:门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
32	030506008008	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式:门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
33	030506007007	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 规格：双门，TCP/IP 通讯, 同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3. 包括设备、箱体、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	5		
		分部小计					
		可视对讲系统					
34	030506007008	可视对讲单元门口机(小区围墙机)	1. 名称：可视对讲单元门口机 2. 参数：全彩IP型, 10寸显示屏, 支持密码及接触卡, 广角CMOS200W像素摄像头, 支持刷卡机人脸识别。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
35	030506007009	可视对讲户内分机	1. 名称：可视对讲户内分机 2. 参数：全彩IP型, 7寸显示屏, 免	台	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			提对讲、开锁, 2路报警输入, 1路报警输出。配置200W像素高清摄像头。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030505006005	可视对讲专用电源	1. 名称：可视对讲专用电源 2. 技术要求：AC220V/DC24V/12V 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
37	030506008009	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质, 输出信号指示灯、锁状态、门状态, 含支架 4. 安装方式; 门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
38	030405013015	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电 控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		UPS系统					
39	030402011171	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使 用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件 、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		桥架、配管					
40	030412002009	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030410002040	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.34		
42	030412001105	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1541.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
43	030412001106	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9558.96		
44	030412001107	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	1478.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030412001108	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001109	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	55.2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009030	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011030	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010030	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012030	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013030	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021030	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		管道					
1	031001006026	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	8.63		
2	031001006027	S30403薄壁不锈钢给水管 DN25 (25.4*1.0)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不	m	6349.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢 4. 规格、型号：DN25 (25.4*1.0) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031001006028	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50 (50.8*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50 (50.8*1.2) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	252.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001006029	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65（76.1*1.5）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足	m	355.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、仪表					
5	031002001170	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
6	031002001171	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
7	031002001172	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	190		
8	031002001173	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
9	031002008027	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称：可曲挠橡胶接头	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN50 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	031002001174	Y型过滤器（不锈钢） DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
11	031002001175	消声止回阀（不锈钢） DN15	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002001176	消声止回阀（不锈钢） DN25	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	190		
13	031002004010	弹簧膜片式减压阀组 DN50	1. 名称：弹簧膜片式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个	组	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002001177	电动阀（不锈钢） DN50	1. 名称：电动阀 2. 规格：DN50 3. 材质：不锈钢 4. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附(配)件制作、安装、接线、执行器、调试等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
15	031002001178	液压水位控制阀(带浮球阀) DN50	1. 名称：液压水位控制阀(带浮球阀) 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体、法兰、螺栓螺母及所有附（配）件制作、安装等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	031002011017	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	031002011018	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：	个	190		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031002011019	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		污、废水系统					
		管道					
19	031001008028	HDPE波纹抗震降噪管 DN100	1. 名称：HDPE波纹抗震降噪管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	1834.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001008029	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	98.04		
21	031001008030	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75	m	223.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	031001008031	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管	m	889.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031001008032	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火	m	16.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031001008033	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	83.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道附件					
25	031003014031	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25		
26	031003014032	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理	个	195		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		冷凝水系统					
		管道					
27	031001008034	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	118.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
28	031001008035	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	450.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
29	031003014033	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	190		
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		管道					
30	031001008036	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑	m	416.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管 DN100	料排水管 2. 介质及部位: 室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031001008037	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水 料排水管 2. 介质及部位: 室内，雨水 3. 规格：DN150 4. 连接方式：粘接和承插连接	m	64.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
32	031003014034	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：铸铁 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031003014035	承雨斗 DN100	1. 名称：承雨斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：塑料 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
34	031003014036	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
35	031208002010	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm²厚，	m³	9.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031201001005	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求	m²	21.88		
		分部小计					
		其他					
37	031301003160	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031301003161	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
39	031301003162	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80	个	215		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	031301003163	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
41	031301003164	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25 2. 材质：焊接钢管	个	285		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	031301003165	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN32 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	614		
43	031301003166	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	1046		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 DN40 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	031301003167	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
45	031301003168	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
46	031301003169	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
47	031301003170	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	449		
48	031001011002	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 材质：综合 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	658		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009031	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011031	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010031	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012031	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013031	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021031	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	152003. 52			
合计			152003. 52			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					
1	031005016012	不锈钢高位消防水箱	1. 名称：不锈钢高位消防水箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 材质：不锈钢板 4. 含溢流斗、喇叭口、防虫防鼠网、水位计、通气管、溢流管、放空管、不锈钢丝网、导流装置、人孔用密封井盖等制作安装及配套附件 5. 基础型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：综合考虑 6. 含水箱保温措施、各类转运及设备吊装就位 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	18		
2	030901010010	减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带	套	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030901010011	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZ65型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030901010012	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：综合考虑，带压力表 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
5	030910001009	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	154		
6	030910002005	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
7	031002001179	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	031002001180	旋启式止回阀 DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
9	031002001181	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002010004	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	031002001182	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
12	031002008028	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
13	030601004007	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
14	030901002016	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	271.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030901002017	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	545.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
16	030901002018	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	33.52		
17	030901002019	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水	m	253.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	031301003171	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031301003172	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
20	031301003173	刚性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN100 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	030909001008	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	51		
		分部小计					
		喷淋系统					
22	031002008029	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式:综合 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031002001183	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
24	031002001184	旋启式止回阀 DN100	1. 名称：旋启式止回阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	031002010005	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 4. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 阀件安装、压力试验及调试符合规范及验收要求 6. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
26	031002001185	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安 装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
27	030601004008	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
28	030901001036	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考 虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综 合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含各类打洞及恢复	m	109.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	031301003174	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
30	031301003175	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011032	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010032	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012032	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013032	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021032	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001069	轴流风机 风量680m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量680m³ /h，全压36Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声51dB(A)，配套风口 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030108001070	混流风机 风量33210m³ /h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量33210m³ /h，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压1008Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001071	混流风机 风量35380m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量35380m³/h，全压843Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001072	混流风机 风量37350m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量37350m³/h，全压687Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
5	030702001045	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	89.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030702001046	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	69.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030702001047	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	912.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030702001048	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	661.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	031208003020	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	6.95		
10	031208003021	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	0.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		风口阀件					
11	030703011099	多叶加压送风口（GPS） 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：3200mm<周长≤3800mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
12	030703011100	自垂百叶风口(ZA) 1280mm<周	1. 名称：自垂百叶风口(ZA)	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		长≤1800mm	2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
13	030703011101	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
14	030703011102	网式风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
15	030703011103	网式风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	030703001088	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	030703001089	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	030703001090	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
19	030703001091	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：2800mm<周长≤4000mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	030703001092	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	214		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030703001093	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11		
		分部小计					
		其他					
22	030305007004	预制品成品双层不锈钢烟囱 φ500	1. 名称：预制品成品双层不锈钢烟囱 2. 材质：SUS304不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：φ500 5. 不锈钢板及保温厚度：内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹	m	22.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			100mm厚硅酸铝棉保温材料 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	031301003176	塑料套管 DN125	1. 名称、类型：塑料套管 DN125 2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	214		
24	031301003177	塑料套管 DN150	1. 名称、类型：塑料套管 DN150	个	261		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031301003178	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	878		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
26	030701003018	多联式空调室外机 制冷量：61.5KW，制热量：69KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：22HP，制冷量：61.5KW，制热量：69KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声62dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
27	030702001049	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m ²	5.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管道					
28	031001005018	铜管 Φ15.88mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：Φ15.88mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.1		
29	031001005019	铜管 Φ28.58mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管	m	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：Φ28.58mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030804010003	分歧器 综合	1. 名称：分歧器 综合 2. 材质、压力等级：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 规格：综合 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
31	031208002011	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温	m ³	0.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温材料：难燃B1 柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0. 034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0. 037W/m. K，难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
32	031208002012	管道保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0. 045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	0. 23		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011033	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010033	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012033	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013033	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021033	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#住宅电梯					
1	030107002005	客梯 02-DT-01	1. 名称：客梯 02-DT-01 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气 装置安装、随行电缆安装、电梯调 试和检测，轿厢、轿厢门、厅门； 包含到站提醒，到站指示灯，刷卡 系统、五方对讲系统（电梯控制箱 至轿厢内部分）等完成电梯安装的 所有工作内容。客梯、观光电梯预 留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准 要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满 足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚 度及颜色：满足技术标准要求	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
2	030107002006	客梯 02-DT-02	1. 名称：客梯 02-DT-02 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试和检测，轿厢、轿厢门、厅门； 包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
3	030107002007	客梯兼消防兼无障碍电梯 02-DT-03	1. 名称：客梯兼消防兼无障碍电梯 02-DT-03 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1.75m/s，载重量1300kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯兼消防兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009034	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010034	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012034	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013034	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021034	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房2#楼 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格指数调差法)

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003017	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	426.27		
2	010401003018	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：＞3.6m	m³	6.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010402001007	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m³	1049.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 3 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010402001008	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：>3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	14.1		
5	011205001016	100mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质	1. 部位：详设计施工图综合	m ²	2262.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		条板	2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度100mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
6	011205001017	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质	1. 部位:详设计施工图综合	m ²	923.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		条板	2. 材质:ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
7	011205001018	200厚水泥基聚苯颗粒轻质条板	1. 部位:详设计施工图综合	m ²	1615.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:水泥基聚苯颗粒轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合 4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物 干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防 火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密 实，门窗洞口等处条板空心孔洞填 塞、填灌缝等费用均综合考虑在综 合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、 梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝 土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再 刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌 浆、固定金属配件、支撑等的费用 包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收 规范及招标文件要求				
8	010401008006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025 《	m³	15.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010502006024	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	5.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
10	010502006025	矩形柱 C35商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼	m ³	1.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502006026	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合	m ³	1.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
12	010502006027	矩形柱 C45商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C45 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m ³	1.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502006028	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	2.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
14	010502006029	矩形柱 C55商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C55 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	4.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502006030	矩形柱 C60商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C60 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	9.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502010019	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	280.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010502010020	直形墙 C35商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35	m³	182.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 19 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502010021	直形墙 C40商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m ³	183.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502010022	直形墙 C45商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C45 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	181.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 21 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502010023	直形墙 C50商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C50 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计	m ³	250.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
21	010502010024	直形墙 C55商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C55 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	258.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
22	010502010025	直形墙 C60商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C60 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m³	387.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502011011	梁 C30商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	942.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
24	010502013010	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m³	1075.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 28 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
25	010503011007	预制叠合板 C30	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C30 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量综合考虑，除合同约定外本项综合单价不作调整。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫	m³	488.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑、现场搭设的叠合板底板模板费用包含在综合单价中 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502019003	雨棚、挑檐、飘窗板等其他板	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m³	109.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010502020006	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 5. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ²	530.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
28	010502023008	压顶 C20商品砼	1. 截面类型：压顶 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	0.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 34 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010502022006	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	27.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010502023009	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	62.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010502021006	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼	m ³	207.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
32	010502025011	混凝土门槛、反坎、止水带 C20	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C20 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m³	66.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
33	010502004004	水箱基础 C30商品砼	1. 构件的类型：水箱基础 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C30 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送	m ³	5.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
34	010503011008	预制屋面承水板 400*400C20细石混凝土	1. 板形式及部位：400*400 内配 HPB300圆钢 直径 $\phi 6@150$ 双向钢筋 2. 混凝土强度等级：C20 细石混凝土 3. 砂浆（细石混凝土）种类及强度等级：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	2.7		
35	010505002010	设备基础模板	1. 部位：设备基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	55.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010505006011	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁, 矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	10470. 73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010505006012	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁，梁超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑 报价 8. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m²	524.19		
38	010505007015	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	4317.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
39	010505007016	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	229.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 44 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
40	010505004011	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2390.68		
41	010505004012	矩形柱超高模板安拆 每超过1m	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超	m ²	298.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		增加费	过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
42	010505011006	构造柱 模板安拆	1. 部位:构造柱 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m ²	2810.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
43	010505012006	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	268.86		
44	010505013006	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合	m ²	1010.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
45	010505008009	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采	m ²	840.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010505005017	直形墙 模板安拆	1. 部位：直形墙 2. 支模高度：≤3.9m 3. 模板类型：木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料：综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式和何种止水螺杆，止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	13910		
47	010505005018	直形墙 每超过1m增加费	1. 部位：直形墙超高模板安拆 每超	m ²	2434.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			过1m增加费 2. 支模高度: >3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7. 超高增加费等综合考虑报价 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010505008010	雨棚、挑檐、飘窗等其他板模板	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: ≤3. 9m 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m ²	1401. 58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010505010006	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中直形楼梯相应计算规则计算	m ²	530.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010506001088	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	14.445		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
51	010506001089	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.574		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506001090	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ14）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.073		
53	010506001091	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	9.922		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 $\phi 6/6.5$)	震或非抗震综合考虑) $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010506001092	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 8-10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 8-10$	t	260.197		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010506001093	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	75.353		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
56	010506001094	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	14.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
57	010506001095	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	20.204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
58	010506001096	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	3.208		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
59	010506001097	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	44.299		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
60	010506001098	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	13.529		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
61	010506001099	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	117.337		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
62	010506001100	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢（直径φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	41.351		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010506017006	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	11.789		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
64	010506025005	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 65 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
65	010607006005	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	3.75		
66	010609003004	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	0.55		
67	010506023006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑	m ²	5030.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 加固方式：满足设计及施工规范要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		门窗工程					
68	010807001005	隔热铝合金型材窗(Low-E 6+12A+6透明)	1. 窗类型:隔热铝合金型材窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质: Low-E 6+12A+6 透明中空玻璃, 材质满足设计及规范要求 5. 开启方式: 综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价	m ²	263.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 合页、插销等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
69	010807003007	铝合金百叶窗	1. 窗类型: 铝合金百叶窗、铝合金防雨百叶、铝合金空调百叶 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质: 铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可	m ²	14.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
70	010802001011	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要	m ²	18.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010801001005	木制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图	m ²	47.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
72	010801004011	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容	m²	55.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010801004012	木制乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门(含油漆，颜色综合)，单扇门、双开门、子母门等综合, 规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范	m²	971.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
74	010801004013	木制丙级防火门	1. 门类型：成品木质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑	m ²	35.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	010802001012	钢制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	5.16		
76	010802001013	钢制门联窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：钢制门联窗	m ²	186.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 框、扇材质：钢型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010802004011	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经	m ²	495.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
78	010802004012	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用	m ²	5.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方可实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
79	010807009002	应急排烟窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：应急排烟窗 3. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 4. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件	m ²	18.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等五金配件费用 5. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用 综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 6. 其他未尽事宜详设计施工图 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010807003008	玻璃百叶	1. 百叶规格、尺寸：6+1. 52pvb+6mm 2. 框材质、规格：铝合金型材（氟碳喷涂），316材质4mm厚不锈钢夹具 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	45.08		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
81	010902001018	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度：1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量（含R护	m ²	1137.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010902001019	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	575.63		
83	010902001020	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸	m ²	160.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
84	010902001021	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	572. 04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010902001022	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	160.02		
86	010902001023	1. 2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(立面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量	m ²	191.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
87	010902002008	聚酯无纺布隔离层(200g/m²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²) 2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	568.73		
88	010904002026	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	728.75		
89	010904002027	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密	m²	479.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封膏及附加层、加强层、搭接费用 包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
90	010904002028	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（II型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4017.35		
91	010904002029	1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m ²	4177.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
92	010903002008	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	17294. 94		
93	010904002030	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料天棚防潮层	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求	m ²	2970. 72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
94	010902004009	40mm厚C25细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	388.34		
95	010902004010	40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm	m ²	339.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向（另列） 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
96	010903003004	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6942.4		
97	010905003004	成品塑料滴水条	1. 成品塑料滴水条 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	113.1		
98	010902008003	窗台排水板	1. 窗台排水板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	7.21		
99	010903004009	内墙及顶棚变形缝（14J936-AN2-3,4）	1. 内墙及顶棚变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法：详14J936-AN2-3,4 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的	m	336.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
100	010903004010	外墙变形缝（14J936-AQ1-1, 2）	1. 外墙变形缝（平缝及角缝综合考虑） 2. 作法: 详14J936-AQ1-1, 2 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	336.8		
101	010903004011	楼地面变形缝（14J936-AD5-3）	1. 楼地面变形缝 2. 作法: 详14J936-AD5-3 3. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	21.5		
102	010901008003	屋面变形缝（不锈钢）	1. 楼地面变形缝	m	21.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层采用不燃材料，防火等级满足设计要求 3. 变形缝处防水加强措施费用包括到综合单价中 4. 盖板:不锈钢板 3mm厚 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
103	010501002008	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	500.89		
104	011001001005	屋面112.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：112.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑	m ²	514.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 粘贴方式：综合考虑 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	011001003007	60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：	m ²	6240.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；燃烧等级满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
106	011001003008	60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温 外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	171.68		
107	011001002003	70mm厚岩棉板天棚	1. 基层处理：顶板基层处理，刷水泥浆一道 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：憎水性岩棉板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70mm厚，规格综合考虑 4. 粘结材料种类及做法：聚合物砂	m ²	592.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆粘贴 5. 防护材料种类及做法：详设计 6. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
108	011101001017	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1065.94		
109	011101001018	20mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求	m ²	256.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	011101001019	20mm厚M20水泥砂浆防水楼面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 6. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，加5%防水剂 7. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3.85		
111	011101006023	平面15mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：15mm厚M15水泥砂浆找平层 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合	m ²	6875.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
112	011101006024	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	4724.29		
113	011101006025	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求	m²	156.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
114	011101002018	C25细石混凝土地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	59.54		
115	011101002019	40mm厚细石混凝土隔声楼面	1. 隔声垫厚度、材料种类及强度等级：纳米改性柔性保温隔声垫30mm厚，竖向隔声片，高于精装完成面 2. 面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚细石混凝土，内配Φ2@50钢丝网 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6875.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011101003004	楼地面密封固化剂	1. 面层材料、厚度：楼地面密封固化剂 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	59.54		
117	011101001020	30mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	238.71		
118	011106001004	30mm厚M20水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规	m ²	753.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			则计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
119	011105001011	水泥砂浆踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚M10水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	9954.47		
120	011105003004	地砖踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑 2. 基层处理：刷纯水泥浆一道, 清单另列 3. 踢脚线高度：100mm 4. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底	m	3468.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚M15水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品踢脚线对缝安装，材质同地面地砖（与地砖配套），规格、颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中 7. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 8. 地砖切割、外露面倒角磨边等综合考虑在综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
121	011201001019	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2398.83		
122	011201001020	20mm厚M15防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm	m ²	854.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚1:3水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
123	011201001021	20mm厚M20防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	487.79		
124	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平	m ²	4342.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道，再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
125	011201004026	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比：10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛，分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	487.79		
126	011201004027	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型：砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求	m ²	9459.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
127	011201004028	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满足设计要求, 刷界面剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15mm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	39562.59		
128	011201004029	立面6mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 6mm厚M20水泥砂浆找平层 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6810.16		
129	011201004030	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型: 砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合, 墙体基层处理满	m ²	207.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
130	011205001019	10mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型: 砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50mmC型轻钢龙骨, 间距600mm。50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布(容重>32kg/m³), 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内, 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层: 10mm厚穿孔硅钙板, 穿孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	203.94		
131	011205001020	条板墙体顶部12mm厚水泥纤维板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:	m²	6548.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		封边	C50镀锌轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
132	011202001004	条板墙体顶部水泥砂浆封边	1. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 2. 面层材料品种、规格：N15水泥砂浆抹平，挂钢丝网，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4365.64		
		分部小计					
		天棚工程					
133	011301001013	天棚15mm厚防水水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：15厚1：3水泥砂浆找平层（掺防水剂），两次成活 4. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	3016.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 102 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
134	011301001014	天棚10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	448.09		
135	011301001015	天棚5mm厚抗裂砂浆抹灰	1. 基层类型：综合 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：5厚抗裂砂浆喷涂， 3. 防护材料种类：内敷耐碱玻纤网格布双层（容重160g/m²采用尼龙锚栓锚固，锚栓数量每平米≥8个） 4. 其余未尽事宜应满足设计、招标技术标准、现行施工及验收规范要求	m²	610.76		
136	011302001010	穿孔硅酸钙板吸声吊顶	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理	m²	42.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 103 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚穿孔硅酸钙板，孔径 $\phi 5$ ，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 5. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 6. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 7. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 8. 结构层预留 $\phi 10$ 吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 104 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
137	011403003010	天棚满刮腻子	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层， 基层修补、平整 2. 厚度：综合 3. 刮腻子遍数：分两道，一道磨平， 二道磨光 4. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	523.08		
138	011403003011	无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机型涂 料(一底两面)，颜色综合 2. 遍数：综合，防火、防水综合考 虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求	m ²	523.08		
139	011404001005	墙柱面喷刷涂料	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 墙面抹灰，清单另计	m ²	3843.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 105 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：白色无机防霉涂料两遍 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
140	011403001008	真石漆外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：真石漆外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	6995.21		
141	011403001009	涂料外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底	m ²	2972.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 106 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
142	011402003005	外露金属面涂料	1. 部位：变形缝盖板外立面、外露的雨水管或者空调立管钢管 2. 油漆品种、遍数或厚度：与旁边外墙同色仿石漆或涂料 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2113.85		
		分部小计					
		其他装饰工程					
143	011503001011	φ20 防坠钢栏杆	1. 材料种类、规格、品牌：φ20 防坠钢栏杆@110 通过与预埋件焊接固定 2. 通长预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价	m	30.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 107 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
144	011503002017	室内护窗栏杆（国标22J403-1 PA33/3-45）H=400~600	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度400mm-600mm 2. 具体作法详国标22J403-1 PA33/3-45 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1734.72		
145	011503002018	生活阳台钢栏杆（国标22J403-1 PA38、PB38）H=1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1PA38、PB38 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.2		
146	011503001012	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 A1）H=900	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度900mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 A1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	259.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 108 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	011503002019	女儿墙顶防护栏杆（国标22J403-1 3-76 PC24）H=1100~1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1100mm-1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 3-76 PC24 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	73.04		
148	011503002020	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=780	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度780mm 2. 固定方式：不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	34.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 109 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
149	011503002021	8+1.52pvb+8mm钢化夹胶玻璃栏板 H=1200	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1.52pvb+8mm双钢化夹胶全超白玻璃，高度1200mm 2. 固定方式:不锈钢成品夹具，14*110不锈钢立柱，不锈钢材质满足设计要求，立柱及夹具详幕墙节点图 3. 扶手：铝合金扶手，氟碳喷漆（木纹转印处理），规格详幕墙节点图 4. 埋件：预埋件及后置埋件、后扩底锚栓等综合考虑在报价中 5. 清单工程量等于栏杆玻璃面积 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	172.8		
150	011508001007	消防救援标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	22		
151	011508001008	防撞标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计	个	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 110 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016006	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001006	3#脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002006	3#垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.2.2	011601003005	3#超高施工增加费	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011172	配电箱 nALm1 (m=03~25)	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：nALm1 (m=03~25) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011173	配电箱 nAL021 (n=2, 3)	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：nAL021 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011174	双电源配电箱 nALB231 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：nALB231 (n=2, 3) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011175	户内配电箱 ALh12	1. 名称：户内配电箱 2. 型号、规格：ALh12，箱体尺寸	台	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011176	户内配电箱 ALh8	1. 名称：户内配电箱 2. 型号、规格：ALh8，箱体尺寸综合考虑	台	143		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011177	双电源配电箱 nALB011 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB011 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011178	双电源配电箱 nALB081 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB081 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011179	双电源配电箱 nALB171 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALB171 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011180	双电源配电箱 nALE011 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nALE011 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011181	双电源配电箱 nAPEfjrf1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPEfjrf1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030404014038	加压风机控制箱 ACE-SP-22KW	1. 名称：排风兼排烟单速风机控制箱 2. 型号、规格：ACE-SP-22KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011182	双电源配电箱 nAPBdtRF1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPBdtRF1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011183	双电源配电箱 nAPEdtRF1 (n=2, 3)	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：nAPEdtRF1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
14	030402011184	泛光照明配电箱 nALfgrf1 (n=2, 3)	1. 名称：泛光照明配电箱 2. 型号、规格：nALfgrf1 (n=2, 3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
15	030402011185	A型集中应急照明箱 nPD021 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD021 (n=2、3) ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011186	A型集中应急照明箱 nPD061 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD061 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011187	A型集中应急照明箱 nPD161 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD161 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011188	A型集中应急照明箱 nPD241 (n=2、3)	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：nPD241 (n=2、3)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030405004005	航空障碍灯控制器（含光线感应器）	1. 名称：航空障碍灯控制器（含光线感应器） 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线，航空障碍灯控制器等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
20	030403007005	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1600A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
21	030402011189	母线插接箱 1600A	1. 名称：母线插接箱 2. 型号、规格：1600A 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030404014039	电动排烟窗控制箱	1. 名称：电动排烟窗控制箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑，含控制箱到设置之间的管线 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
23	030402011190	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地；	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		普通灯具					
24	030413001019	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自 带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	106		
25	030413001020	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详 设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件	套	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
26	030413001021	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详 设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件 、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、 接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	套	26		
27	030413003033	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它 详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030413003034	自带蓄电池单管LED灯 1*18W	1. 名称：自带蓄电池单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
29	030413006002	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 型号、规格：PLZ-3J(<50W) 3. 安装形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、支架、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030413003035	带防护外罩节能灯	1. 名称：带防护外罩节能灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	12		
		分部小计					
		应急照明灯具					
31	030413005018	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	168		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
32	030413005019	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	157		
33	030413005020	应急灯（密闭型） DC36V 5W	1. 名称：应急灯（密闭型） 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
34	030413002032	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	98		
35	030413002033	小型安全出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
36	030413002034	小型楼层指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	54		
37	030413002035	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯	套	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
38	030413002036	小型双向方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型双向方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	73		
		分部小计					
		开关					
39	030413013019	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒	套	53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	030413013020	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
		分部小计					
		插座					
41	030413014016	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
42	030413014017	壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
43	030410007019	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	205		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电力电缆					
44	030403006005	五芯母线槽 GLMC-T-1600A/5F	1. 名称：五芯母线槽 2. 型号：GLMC-T-1600A/5F 3. 材质：铜芯 4. 母线槽支架制作、安装 5. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	90.68		
45	030409001126	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	47.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
46	030409001127	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	25.36		
47	030409001128	电力电缆 WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	292.55		
48	030409001129	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3	1. 名称：电力电缆	m	74.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*4mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030409001130	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	111.66		
50	030409001131	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	m	178.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030409001132	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	223.32		
52	030409001133	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	6.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
53	030409001134	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	264.53		
54	030409001135	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV- 5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/ 1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
55	030409001136	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	10.09		
56	030409001137	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030409001138	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	229.18		
58	030409001139	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	213.3		
		分部小计					
		电缆头					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030409003064	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	18		
60	030409003065	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	14		
61	030409003066	热缩式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，10mm²<截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030409003067	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，50mm²<最大单芯截面≤70mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	50		
		分部小计					
		电线					
63	030412004145	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	4402.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
64	030412004146	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	321.13		
65	030412004147	电气配线 WDZB-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	142.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
66	030412004148	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-10mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	28217.83		
67	030412004149	电气配线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	3569.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
68	030412004150	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	172.31		
69	030412004151	电气配线 WDZBN-BYJ-0.45/ 0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	19.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
70	030412004152	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6439.02		
71	030412004153	电气配线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	43.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
72	030412004154	电气配线 WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4* 1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	230		
		分部小计					
		配管					
73	030412001110	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20 3. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 4. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地	m	1577.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含跨接线），按规范要求刷漆 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
74	030412001111	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求， JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	73.95		
75	030412001112	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求， JDG32	m	287.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030412001113	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆	m	3295.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
77	030412001114	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	7.04		
78	030412001115	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	6.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
79	030412001116	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	42.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		桥架					
80	030412003071	普通强电桥架 100×50mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	45.15		
81	030412003072	普通强电桥架 150×100mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：150×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	97.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
82	030412003073	普通强电桥架 200×100mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	932.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030412003074	消防弱电桥架 100×50mm	1. 名称:消防弱电桥架 2. 型号、规格：100×50mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.68		
84	030412003075	消防弱电桥架 200×100mm	1. 名称:消防弱电桥架 2. 型号、规格：200×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	20.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
85	030412003076	消防强电桥架 200×200mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格：200×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	97.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		防雷接地					
86	030410007020	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	52		
87	030410002041	接地母线 热镀锌圆钢 $\phi 10$	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 $\phi 10$ 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	181.57		
88	030410002042	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*	m	601.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
89	030410002043	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	552.14		
90	030410003004	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接 5. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1232.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
91	030410004006	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：综合考虑 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1109.33		
92	030410005007	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4mm	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	127.12		
93	030410005008	避雷网（热镀锌圆钢 φ10）	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢，Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含支架的制作安装	m	282.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
94	030410007021	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	52		
95	030416027005	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
96	040205001004	接地电阻检查井	1. 名称：接地电阻检查井 2. 规格、类型：综合考虑 3. . 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	2		
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
97	030904007040	智能照明控制模块 4路16A	1. 名称：智能照明控制模块	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：4路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
98	030904007041	智能照明控制模块 8路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：8路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
99	030412001117	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，	m	22.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
100	030412004155	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	197.49		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009035	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011035	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012035	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013035	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021035	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030904008019	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	26		
2	030904008020	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个, 箱内元器件配置综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	28		
3	030904007042	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑, 含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030904007043	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	33		
5	030904007044	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	28		
6	030506016005	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904001015	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	308		
8	030904003017	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	46		
9	030904003018	手报按钮	1. 名称：手报按钮	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030502002008	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	78		
11	030904004012	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑, 含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030904005008	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	4		
13	030405013016	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
14	030909004009	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	个	231		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030909004010	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
16	030909006014	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	59		
17	030909006015	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 消防风机调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
18	030904008021	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
19	030904006009	消防壁挂扬声器(6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器(6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	104		
20	030904006010	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 100V 3. 安装方式：吸顶，含接线盒（底	个	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
21	030503014012	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	3		
		分部小计					
		余压监控系统					
22	030904011006	余压控制器	1. 名称：余压控制器 2. 规格：综合考虑 3. 含余压控制箱 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030503014013	压差传感器	1. 类型:压差传感器 2. 材质:满足设计要求 3. 连接形式:综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	支	52		
24	030503006004	旁通泄压阀执行器	1. 名称:旁通泄压阀执行器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		防火门监控系统					
25	030906001007	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称: 防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 规格、型号、参数: 2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030506001012	一体式门磁开关(单门)	1. 名称：一体式门磁开关(单门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	77		
27	030506001013	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门)	个	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管线					
28	030412003077	阻燃热镀锌桥架 100mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩	m	40.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
29	030412003078	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等	m	190.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
30	030410002044	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	240.65		
31	030412001118	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	9069.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030412001119	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	6174.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030412001120	配管 JDG32	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	88.34		
34	030412001121	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	743.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030412001122	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	160.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
36	030412001123	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	32.52		
37	030412001124	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线）	m	104.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030412001125	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN25 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.35		
39	030412004156	电气配线 WDZBN-RYS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	422.21		
40	030412004157	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*	1. 名称：电气配线	m	16696.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
41	030412004158	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	249. 57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412004159	电气配线 WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RJSP-2* 1. 0mm ² 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	4003.1		
43	030412004160	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2* 1. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	112.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
44	030412004161	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	8014.79		
45	030412004162	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/ 0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	7088.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030412004163	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	631.6		
47	030409002053	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防	m	989.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
48	030409002054	控制电缆 WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-4* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	113.82		
49	030409002055	控制电缆 WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ²	1. 名称:控制电缆 2. 型号. 规格:WDZB1N-KYJY-5* 1. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井	m	455.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
50	030409002056	控制电缆 WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-7* 1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	76.3		
51	030409002057	控制电缆 WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-KYJY-14* 1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	32.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电气工程】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
52	030409005021	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩 式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	62		
53	030409005022	控制电缆头芯数≤14	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤14 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩 式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009036	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011036	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010036	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013036	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021036	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户					
1	030502001006	运营商光纤分纤箱	1. 名称：运营商光纤分纤箱 2. 类别：运营商光纤分纤箱 3. 性能最低要求：详设计，含耦合器及尾纤等各种辅材 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
2	030502001007	家具配线箱	1. 名称：家具配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	190		
		分部小计					
		计算机网络系统					
3	030501015013	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：24个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps , 包转发能力不小于	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			51Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
4	030501015014	48口POE交换机	1. 名称：48口POE交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于144Mpps，支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	5		
		分部小计					
		综合布线系统					
5	030501005012	网络机柜	1. 名称：网络机柜 2. 材质：钢板 3. 规格：满足设计要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030502008007	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 参数：详设计 3. 安装方式：柜体内，满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
7	030502008008	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：详设计，含六类模块，带宽达到250MHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	5		
8	030502015004	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
9	030502005015	单芯皮线光纤	1. 名称：单芯皮线光纤 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	28598.86		
10	030502005016	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：4芯单模光缆 3. 线缆对数：4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	506.92		
11	030502005017	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：48芯单模光缆 3. 线缆对数：48芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	361.34		
12	030502003008	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线	m	6027.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	030412004164	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	423.2		
14	030412004165	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	2137.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
15	030412004166	电气配线 WDZ-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	16.8		
16	030412004167	电气配线 WDZ-RYY-6*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-6*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	359.26		
17	030502007007	六类非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线	条	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：六类非屏蔽网络跳线 3. 规格：跳线长度:综合考虑，含水晶头，传输带宽250MHZ 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
18	030502007008	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：满足设计使用要求 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	40		
19	030502017007	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	链路	40		
20	030502012004	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接	芯	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
21	030502019005	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	160		
		分部小计					
		入侵报警系统					
22	030904003019	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警, 配套复位钥匙 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	190		
		分部小计					
		视频监控系统					
23	030506010012	室内半球摄像机	1. 名称: 室内半球摄像机 2. 参数: 400万像素, 支持红外功能, 监控距离可达30米	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030506010013	室内枪式摄像机	1. 名称:室内枪式摄像机 2. 参数:400万像素,支持红外功能,监控距离可达50米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	8		
25	030501018003	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 参数:速率 300Mbps ，覆盖距离 0~400 米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
26	030506010014	电梯轿厢摄像机（含楼层显示器）	1. 名称: 电梯轿厢摄像机（含楼层显示器） 2. 参数: 400万像素，电梯专用防暴摄像机，2.8mmCOMS镜头，内置MIC支持双向语音对讲 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
		分部小计					
		门禁系统					
27	030506006005	8寸带人脸识别一体机	1. 名称：8寸带人脸识别一体机 2. 规格: 8寸，摄像机双目不小于	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200万像素，存储内存8GB。CPU：4核 1.8GHz 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	030904016004	门禁电源	1. 名称：门禁电源 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
29	030405013017	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
30	030506001014	紧急压扣	1. 名称：紧急压扣 2. 类别：手动玻璃破碎式 3. 安装方式：综合考虑 4. 含末端接线盒（底盒） 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
31	030506008010	磁力锁(单门)	1. 名称：磁力锁(单门) 3. 规格：280kg 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
32	030506008011	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质，输出信号指示灯、锁状态、门状态，含支架 4. 安装方式;门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
33	030506007010	双门门禁控制器	1. 名称：双门门禁控制器 2. 规格：双门，TCP/IP 通讯, 同时支持 RS485 协议和韦根协议读卡器接入 3. 包括设备、箱体、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	5		
		分部小计					
		可视对讲系统					
34	030506007011	可视对讲单元门口机(小区围墙机)	1. 名称：可视对讲单元门口机 2. 参数：全彩IP型, 10寸显示屏, 支持密码及接触卡, 广角CMOS200W像素摄像头, 支持刷卡机人脸识别。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
35	030506007012	可视对讲户内分机	1. 名称：可视对讲户内分机 2. 参数：全彩IP型, 7寸显示屏, 免	台	192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			提对讲、开锁, 2路报警输入, 1路报警输出。配置200W像素高清摄像头。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030505006006	可视对讲专用电源	1. 名称：可视对讲专用电源 2. 技术要求：AC220V/DC24V/12V 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
37	030506008012	磁力锁(双门)	1. 名称：磁力锁(双门) 3. 规格：280kg*2 静态直线拉力, 铝合金材质, 输出信号指示灯、锁状态、门状态, 含支架 4. 安装方式; 门框顶部安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
38	030405013018	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 类别：按钮	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 常开/常闭功能, 塑料外壳。与电 控锁配套，接线端子压线, 单体调试 5. 含末端接线盒（底盒） 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		UPS系统					
39	030402011191	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使 用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件 、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		桥架、配管					
40	030412002010	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030410002045	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.34		
42	030412001126	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1541.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
43	030412001127	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9558.96		
44	030412001128	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	1478.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030412001129	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001130	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	55.2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009037	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011037	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010037	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012037	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013037	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021037	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		管道					
1	031001006030	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	8.63		
2	031001006031	S30403薄壁不锈钢给水管 DN25 (25.4*1.0)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不	m	6349.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢 4. 规格、型号：DN25 (25.4*1.0) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031001006032	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50 (50.8*1.2)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50 (50.8*1.2) 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑	m	210.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001006033	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65（76.1*1.5）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足	m	355.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、附件					
5	031002001186	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
6	031002001187	截止阀（不锈钢） DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
7	031002001188	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	190		
8	031002001189	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
9	031002001190	Y型过滤器（不锈钢） DN50	1. 名称：Y型过滤器	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002001191	消声止回阀（不锈钢） DN15	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
11	031002001192	消声止回阀（不锈钢） DN25	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25	个	190		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031002004011	弹簧膜片式减压阀组 DN50	1. 名称：弹簧膜片式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN50 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个，Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	21		
13	031002011020	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031002011021	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	190		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		污、废水系统					
		管道					
15	031001008038	HDPE波纹抗震降噪管 DN100	1. 名称：HDPE波纹抗震降噪管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：电熔连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	1834.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
16	031001008039	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	98.04		
17	031001008040	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水	m	223.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	031001008041	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、	m	889.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031001008042	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容	m	83.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	031001008043	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	m	16.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
21	031003014037	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	25		
22	031003014038	直通式地漏 DN75	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	个	195		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		冷凝水系统					
		管道					
23	031001008044	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部	m	118.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
24	031001008045	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	450		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
25	031003014039	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	190		
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031001008046	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	416.87		
27	031001008047	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN150	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN150	m	64.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
28	031003014040	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：铸铁 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
29	031003014041	承雨斗 DN100	1. 名称：承雨斗 2. 型号、规格：DN100，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：塑料 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	10		
30	031003014042	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称：87型钢制雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	6		
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
31	031208002013	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑	m ³	10.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 保温厚度:管道保温30mm²厚，管道防结露20mm²厚 3. 规格、技术参数: 综合考虑，使用密度为50kg/m³ 4. 部位: 管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
32	031201001006	管道刷油	1. 名称: 管道刷油 2. 颜色: 给水管（蓝色）、热水供水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他: 符合设计及规范要求	m²	24.01		
		分部小计					
		其他					
33	031301003179	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接钢管	个	77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	031301003180	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	12		
35	031301003181	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管	个	215		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
36	031301003182	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	21		
37	031301003183	一般钢套管制作安装 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN25	个	285		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031301003184	一般钢套管制作安装 DN32	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN32 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	614		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031301003185	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN40 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1064		
40	031301003186	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031301003187	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
42	031301003188	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
43	031301003189	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	449		
44	031001011003	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 材质：综合 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	658		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009038	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011038	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010038	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012038	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					
1	030901010013	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	40		
2	030901010014	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZ65型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030901010015	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：综合考虑，带压力表 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
4	030910001010	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、	具	154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要				
5	030910002006	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
6	031002001193	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
7	031002001194	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030901002020	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	216.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	030901002021	消火栓热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	540.22		
10	030901002022	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管	m	53.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN65	2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030901002023	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑	m	203.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031301003190	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	031301003191	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
14	030909001009	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	51		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009039	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011039	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010039	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012039	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013039	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	21523.3			
合计			21523.30			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001073	轴流风机 风量680m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量680m³ /h，全压36Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声51dB(A)，配套风口 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
2	030108001074	混流风机 风量33210m³ /h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量33210m³ /h，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压1008Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001075	混流风机 风量35380m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量35380m³/h，全压843Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
4	030108001076	混流风机 风量37350m³/h	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量37350m³/h，全压687Pa，转速1460rpm，功率15KW，电压380V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
5	030702001050	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填	m ²	89.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030702001051	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的	m ²	69.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	030702001052	镀锌钢板风管 1000mm<风管长边≤1500mm δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000mm<风管长边≤1500mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	912.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
8	030702001053	镀锌钢板风管 1500mm<风管长边≤2000mm δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1500mm<风管长边≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等	m ²	661.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
9	031208003022	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	6.95		
10	031208003023	风管保温 5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：5mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35% 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	0.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		风口阀件					
11	030703011104	多叶加压送风口（GPS） 3200mm<周长≤3800mm	1. 名称：多叶加压送风口（GPS） 2. 材质：铝合金 3. 规格：3200mm<周长≤3800mm 常闭, 具有电信号开启及远程手动开启功能, 70° C 熔断关闭, 消防控制室显示阀门启闭状态 4. 含本体安装、执行机构及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容, 并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	48		
12	030703011105	自垂百叶风口(ZA) 1280mm<周	1. 名称：自垂百叶风口(ZA)	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		长≤1800mm	2. 材质：铝合金 3. 规格：1280mm<周长≤1800mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
13	030703011106	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收及规范要求, 费用综合考虑 包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求				
14	030703011107	网式风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、 柔性风管接头制作、安装(软接头 、柔性风管材质及接头长度需满足 施工验收及规范要求, 费用综合考 虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	个	2		
15	030703011108	网式风口 2500mm<周长≤3300mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2500mm<周长≤3300mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	030703001094	风管止回阀 2000mm<周长≤3200mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：2000mm<周长≤3200mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
17	030703001095	风管止回阀 3200mm<周长≤4000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：3200mm<周长≤4000mm	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	030703001096	电动对开多叶调节阀 周长≤2800mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：周长≤2800mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于 0.5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	2		
19	030703001097	电动对开多叶调节阀 2800mm<周长≤4000mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：2800mm<周长≤4000mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
20	030703001098	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030703001099	70℃防火阀FDS 2200mm<周长≤3600mm	1. 名称：70℃防火阀FDS 2. 型号、规格：2200mm<周长≤3600mm 常开，70° C 时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	11		
		分部小计					
		其他					
22	031301003192	塑料套管 DN125	1. 名称、类型：塑料套管 DN125 2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求	个	214		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
23	031301003193	塑料套管 DN150	1. 名称、类型：塑料套管 DN150 2. 材质：塑料管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	261		
24	031301003194	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	878		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
25	030701003019	多联式空调室外机 制冷量：25.2KW，制热量：28KW	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：9HP，制冷量：25.2KW，制热量：28KW，电压：380V，机外余压85Pa，噪声56dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
26	030702001054	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	2.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		管道					
27	031001005020	铜管 $\phi 9.53\text{mm}$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格： $\phi 9.53\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑	m	1.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	031001005021	铜管 $\phi 19.05\text{mm}$	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格： $\phi 19.05\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1.1		
29	030804010004	分歧器 综合	1. 名称：分歧器 综合 2. 材质、压力等级：磷酸脱氧无缝紫铜管	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：综合 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
30	031208002014	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：难燃B1柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³ ，绝热层平均温度为0℃时导热系 数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度 为40℃时导热系数≤0.037W/m. K， 难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、 规范及验收要求等	m³	0.01		
31	031208002015	管道保温 不燃A级硅酸铝镁质毡 材	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质 毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数 0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线 收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑	m³	0.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009040	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011040	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010040	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012040	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020040	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013040	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021040	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3#住宅电梯					
1	030107002008	客梯 03-DT-01	1. 名称：客梯 03-DT-01 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气 装置安装、随行电缆安装、电梯调 试和检测，轿厢、轿厢门、厅门； 包含到站提醒，到站指示灯，刷卡 系统、五方对讲系统（电梯控制箱 至轿厢内部分）等完成电梯安装的 所有工作内容。客梯、观光电梯预 留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准 要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满 足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚 度及颜色：满足技术标准要求	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
2	030107002009	客梯 03-DT-02	1. 名称：客梯 03-DT-02 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量1000kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试和检测，轿厢、轿厢门、厅门； 包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
3	030107002010	客梯兼消防兼无障碍电梯 03-DT-03	1. 名称：客梯兼消防兼无障碍电梯 03-DT-03 2. 技术参数及电梯配置：提升速度 1.75m/s，载重量1300kg 3. 层数/站数：停站数26站 4. 有机房、无机房：有机房电梯 5. 电梯用途：客梯兼消防兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准	部	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011041	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010041	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012041	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013041	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021041	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 保租房3#楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0104	砌筑工程					
1	010401003019	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以内	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m³	162.46		
2	010401003020	烧结页岩多孔砖墙 3.6米以上	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖、砌体规格及强度等级综合考虑 2. 高度：＞3.6m	m³	110.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：预拌砌筑砂浆综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
3	010401003021	烧结耐火型页岩多孔砖砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结耐火型页岩多孔砖 规格、强度、耐火等级综合 2. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 3. 砂浆强度等级：M5耐火砖专用耐火泥 4. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等	m³	1.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 5. 管道及箱体留洞待管道及箱体安装完毕后，密实、抹平或其他材质封堵的费用均包含在本综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
4	010402001009	加气混凝土砌块墙 3.6米以内	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：≤3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求	m ³	114.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 4 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
5	010402001010	加气混凝土砌块墙 3.6米以上	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块墙，规格、型号综合考虑 2. 高度：>3.6m 3. 墙体类型：综合考虑，墙厚综合，高度综合考虑报价 4. 砂浆强度等级：综合 5. 按规范及要求需要镶嵌的页岩配砖工程量、钢卡件、刚柔性连接等综合考虑在综合单价中 6. 隔声、防水和耐火要求满设计要求 7. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m ³	72.43		
6	011205001021	200mm厚ALC蒸压加气混凝土轻质条板	1. 部位：详设计施工图综合 2. 材质：ALC蒸压加气混凝土轻质条板 厚度200mm 3. 墙体类型：综合	m ²	496.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 5 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 砂浆强度等级、配合比：聚合物干粉砂浆 M10 5. 预留洞封堵C20细石混凝土、防火墙上留洞封堵用防火堵料嵌塞密实，门窗洞口等处条板空心孔洞填塞、填灌缝等费用均综合考虑在综合单价中 6. 蒸压加气混凝土轻质条板与柱、梁、混凝土墙体的钢筋制安及混凝土填塞等费用包含在本综合单价中 7. 板缝处挂耐玻纤网格布一道，再刮腻子两道，混凝土轻质条板的灌浆、固定金属配件、支撑等的费用包含在综合单价中 8. 满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求				
7	010401008007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》中描述的零星砌砖部位、室内电缆沟、踏步等	m ³	0.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 6 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖、规格综合、强度等级满足设计及规范要求 3. 砂浆强度等级、配合比：预拌砌筑砂浆综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502006031	矩形柱 C30商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满	m³	17.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 7 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
9	010502006032	矩形柱 C40商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加	m³	264.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的 施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 9 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
10	010502006033	矩形柱 C50商品砼	1. 柱类型：矩形柱、异形柱等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	148.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 10 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
11	010502010026	直形墙 C30商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 4. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	68.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 11 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
12	010502011012	梁 C30商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	5.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 12 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
13	010502011013	梁 C35商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形	m ³	442.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 13 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 14 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
14	010502011014	梁 C50商品砼	1. 梁类型：独立梁，矩形梁、异形梁、弧形梁、拱梁综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C50 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、	m ³	3.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 15 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
15	010502013011	有梁板 C30商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措	m ³	81.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 16 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 17 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
16	010502013012	有梁板 C35商品砼	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C35 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以	m ³	856.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 18 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板相应计算规则计算 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
17	010503011009	预制叠合板 C35	1. 构件截面、体积、安装高度综合 2. 混凝土强度等级：混凝土C35 3. 钢筋含量：本清单钢筋含量综合	m³	121.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，除合同约定外本项综合单价不作调整。深化设计后钢筋含量不得超过原设计标准 4. 钢筋连接方式综合考虑，套筒连接（含各类套筒及注浆）、焊接、螺栓连接（含螺栓）、机械连接（含套筒）、锚固板、浆锚连接及所有压浆灌浆、金属波纹管、浆锚搭接时钢筋外圈的螺旋钢筋等费用均综合计入报价中，不再单独计算 5. 综合单价内应包含构件吊装、翻身、就位、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 6. 安装涉及的座浆层、接缝符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 7. 接头、拼板缝隙灌缝、接缝处理、拼缝等处理，需满足设计文件及现行施工验收规范要求 8. 综合单价中预制构件为外购成品				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 20 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件、混凝土、保温材料、成品制作费、模板费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 9. 叠合板支撑、现场搭设的叠合板底板模板费用包含在综合单价中 10. 后浇部分的混凝土及现场绑扎的钢筋另行计算，按现浇部分钢筋混凝土计算 11. 预制混凝土构件与后浇混凝土的接触面所做的粗糙面或键销面符合设计及相关规范要求，综合计入报价中，不再单独计算 12. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
18	010502019004	雨棚、挑檐、飘窗板等其他板	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同	m ³	3.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 22 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
19	010502019005	风井盖板 C25	1. 截面类型：综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清	m ³	2.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 23 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 梁板预留洞封堵：梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
20	010502020007	直形楼梯 C30商品砼	1. 楼梯类型：直行等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30 4. 楼梯厚度：折算厚度综合考虑，综合单价不作调整	m ²	128.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）【建筑与装饰工程】

第 24 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 6. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 7. 综合单价含砼泵送费用，车泵、地泵综合（包括电费、油费、水费等），不得因运输泵送方式的变化而调整单价 8. 楼梯梁板预留洞封堵：楼梯梁板预留洞的封堵满足规范要求，用混凝土或其它材料填实等封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 滑动支座由投标人综合考虑在单价中，结算不另计 10. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额相应计算规则计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 25 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件及相关规范要求				
21	010502022007	圈梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝	m³	24.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 26 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
22	010502023010	过梁 C25商品砼	1. 截面类型：矩形、异形等综合 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C25 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水	m ³	1.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 27 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
23	010502021007	构造柱 C25商品砼	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 构造柱、门边框等综合，截面综合 4. 节点钢筋过密的部位，若采用同强度等级的细石混凝土浇筑，增加的施工费用由投标人在综合单价中	m ³	81.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 混凝土等级高低相接处采取的措施（钢丝网）及混凝土按高标号计算的费用，综合考虑在综合单价中 6. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 29 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502025012	混凝土门槛、反坎、止水带 C15	1. 构件的类型：门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格：综合 3. 混凝土种类：商品砼 4. 混凝土强度等级：C15 5. 砼拌合料、配合比等：混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水、电、油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招	m³	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 30 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
25	010502025013	混凝土门槛、反坎、止水带 C20	1. 构件的类型:门槛、反坎、止水带等综合 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 砼拌合料、配合比等: 混凝土满足规范要求, 达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装, 泵和输送管安拆、清洗, 接电、送电, 停电时发电, 以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式, 其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑, 泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价	m³	3.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 31 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
26	010502004005	设备基础 C25商品砼	1. 构件的类型: 设备基础 2. 构件规格: 综合 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C25 5. 砼拌合料、配合比等: 混凝土满足规范要求，达到设计要求。混凝土的制作、运输、输送（泵送含水电油费、布料等）、浇筑、振捣、养护、安装，泵和输送管安拆、清洗，接电、送电，停电时发电，以及各种外加剂费用等均包含在综合单价中。无论商品砼采用何种泵送方式，其综合单价不作调整。混凝土输送及浇筑方式综合考虑，泵送电费及各种方式的泵送费均包含在综合单价中。不因配合比、外加剂掺入量的变化、运输泵送方式及外加剂种类不同而调整综合单价	m ³	14.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 32 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
27	010505006013	梁 模板安拆	1. 部位:独立梁，矩形、弧形、异形综合 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1542.93		
28	010505006014	梁超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:独立梁，梁超高模板安拆每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报	m²	3260.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 33 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 超高增加费等综合考虑报价 7. 直行梁、斜梁、弧形梁综合考虑报价 8. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
29	010505007017	有梁板 模板安拆	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3. 9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	1803. 21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
30	010505007018	有梁板超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中有梁板模板相应计算规则计算	m ²	3418.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 35 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
31	010505004013	矩形柱 模板安拆	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	2059.42		
32	010505004014	矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费	1. 部位:矩形柱超高模板安拆 每超过1m增加费 2. 支模高度:>3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价	m²	9191.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 36 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 清水模板等综合考虑报价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求				
33	010505011007	构造柱 模板安拆	1. 部位: 构造柱 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料: 综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招	m ²	1043		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 37 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
34	010505012007	圈梁 模板安拆	1. 部位:圈梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	235.17		
35	010505013007	过梁 模板安拆	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸,	m²	4.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 38 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
36	010505008011	素混凝土门槛、反坎、止水带 模板安拆	1. 部位:素混凝土门槛、反坎、止水带 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	43.25		
37	010505005019	直形墙 模板安拆	1. 部位:直形墙 2. 支模高度:≤3.9m	m ²	603.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 39 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑 5. 对拉螺栓堵眼增加费包括在综合单价内 6. 本项目投标人应根据设计图纸,投标施工组织设计,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式和何种止水螺杆,止水螺杆是否一次性摊销均执行该综合单价 7. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
38	010505008012	雨棚、挑檐、飘窗等其他板模板	1. 部位:有梁板 2. 支模高度:≤3.9m 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板综合报价 4. 支架材料:综合考虑	m ²	52.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 40 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 其它：投标人应充分考虑满足招 标文件及相关规范要求				
39	010505010007	室内楼梯 模板安拆	1. 部位:楼梯 2. 支模高度:综合 3. 模板类型:木模、铝模、组合钢 模板、竹胶合板、清水模板综合报 价 4. 支架材料:综合考虑 5. 本项目投标人应根据设计图纸， 投标施工组织设计，现场实际情况 和企业自身情况综合报价，不论采 用何种支模方式均执行该综合单价 6. 工程量按四川省2025工程量清单 计价定额中直形楼梯相应计算规则 计算 7. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	128.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 41 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
40	010505007019	现浇砼模板安装、拆除 高支模模板费用	1. 部位：高支模部分 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、复合模板、铝模、整体大模等综合 3. 支架材料：高支模支架费用另列 4. 本项目投标人应根据自身施工经验，项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价，模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用，综合考虑在综合单价中，结算时综合单价均不作调整； 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用综合考虑在综合单价中	m ²	3647.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 42 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			， 结算时综合单价不作调整 7. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 8. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请， 招标人均不予接受 9. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节				
41	010505007020	现浇砼模板安装、拆除 高支模支架费用	1. 高支模支架搭设方式：综合考虑， 满足相关规范要求 2. 适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系 3. 脚手架材质：符合规范要求 4. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况， 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施 工要求的前提下自行考虑报价, 模板不论采用何	m³	53246.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 43 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种方式 、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 扣件连接方式：综合 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中，结算时综合单价不作调整 7. 异形构件支架安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 8. 以上事项在项目实施时，投标人以经批准的施工组织设计 （方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量 清单计价定额》相应章节				
42	010505007021	现浇砼模板安装、拆除 高支模支架费用 每超过1m增加费	1. 高支模支架搭设方式：综合考虑，满足相关规范要求 2. 适用于8m≤支模高度≤10m或者板厚≥500mm的高大支撑体系	m ³	11888.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 脚手架材质：符合规范要求 4. 本项目投标人应根据自身施工经验, 项目实际情况和企业自身情况，在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下自行考虑报价, 模板不论采用何种方式、何种材质, 结算时综合单价均不作调整 5. 扣件连接方式：综合 6. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用由投标人自行考虑在报价中, 结算时综合单价不作调整 7. 异形构件支架安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 8. 以上事项在项目实施时, 投标人以经批准的施工组织设计（方案）为理由提出的任何费用增加申请，招标人均不予接受 9. 本项目工程量计算规则执行2025《四川省建设工程工程量 清				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 45 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单计价定额》相应章节				
43	010506001101	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ6/6.5）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 Φ6/6.5 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	8.315		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 46 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506001102	现浇构件钢筋 HPB300圆钢 （直径Φ8-10）	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢Φ8-10 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.738		
45	010506001103	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗	t	0.206		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 47 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直径 $\phi 6/6.5$)	震或非抗震综合考虑) $\phi 6/6.5$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
46	010506001104	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 $\phi 8-10$ ）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） $\phi 8-10$	t	107.136		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 48 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
47	010506001105	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径Φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭	t	34.151		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 49 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
48	010506001106	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋	t	2.878		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 50 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
49	010506001107	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用	t	17.753		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 51 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
50	010506001108	现浇构件钢筋 HRB400螺纹钢（直径Φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB400（抗震或非抗震综合考虑） Φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内	t	35.234		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 52 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
51	010506001109	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ12-14）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ12-14 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊	t	7.223		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 53 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
52	0105060011110	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径Φ16）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） Φ16 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范	t	8.366		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 54 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
53	010506001111	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ18-22）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ18-22 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价	t	25.384		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 55 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
54	010506001112	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 φ25）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） φ25 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中	t	94.266		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 56 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
55	010506001113	现浇构件钢筋 HRB500螺纹钢 （直径 ϕ 28-32）	1. 钢筋种类、规格：HRB500（抗震或非抗震综合考虑） ϕ 28-32 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用	t	2.422		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 57 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			预留、植筋、二次结构锚固其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
56	010506017007	砌体加固拉结筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300，规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、二次结构锚固或其他	t	3.177		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 58 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 调直、除锈等综合考虑 6. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 7. 墙体砌筑符合设计要求，当采用钢卡件、后扩孔型锚栓等，其费用由投标人综合考虑在报价中不另计 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
57	010506025006	预埋铁件	1. 部位：栏杆、栏板、玻璃雨棚、幕墙、设备基础、室外钢楼梯及其他部位预埋铁件等综合 2. 钢材种类、规格：钢板、钢筋、型钢综合 3. 铁件尺寸：综合 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	0.355		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 59 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010607006006	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯、钢楼梯、钢扶梯综合 2. 构件尺寸：各种尺寸综合 3. 探伤要求：满足设计及规范要求 4. 金属面油漆：满足设计要求，镀锌、不镀锌综合 5. 综合单价中应包含制作、安装、焊接、吊装、运输、除锈、防火、防锈漆、中间漆、面漆等费用 6. 具体做法详设计 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	t	2.86		
59	010609003005	防鼠板	1. 材料品种、规格：成品活动30mm厚铝合金防鼠挡板 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	4.16		
60	010506023007	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网，规格及型号综合 2. 部位：详设计综合考虑 3. 加固方式：满足设计及施工规范	m ²	3010.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 60 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		门窗工程					
61	010807001006	隔热铝合金型材窗(三银Low-E 6+12Ar+6透明)	1. 窗类型:隔热铝合金型材窗 2. 尺寸: 综合 3. 外框材质: 隔热铝合金型材窗, 型材规格、颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质: 三银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃, 材质满足设计及规范要求 5. 开启方式:综合 6. 门窗安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销等所有五金件均包含	m ²	9.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 61 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在本综合单价中 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
62	010802001014	铝合金门联窗	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门联窗 3. 框材质：隔热铝合金型材，规格、型号综合考虑，型材颜色、表面处理满足技术要求 4. 扇材质：三银Low-E 6+12Ar+6透明中空玻璃，满足设计及规范要求 5. 强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器、紧固件、埋件、连接件等五金配件费用 7. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不	m ²	4.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 62 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			予调整 8. 其他未尽事宜详设计施工图 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
63	010802001015	铝合金门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：铝合金门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：隔热铝合金型材，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1.6		
64	010807003009	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗、铝合金	m ²	12.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 63 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防雨百叶、铝合金空调百叶 2. 尺寸：综合 3. 外框材质：隔热铝合金型材, 型材规格、颜色、表面处理满足设计及规范要求 4. 扇材质：铝合金百叶, 通透率不小于70%, 材质满足设计要求, 百叶与周边的连接和密封等满足国家现行规范和设计要求。百叶的颜色综合, 具体颜色的色卡及要求满足设计及建设单位要求 5. 开启方式: 综合 6. 百叶安装前需二次深化设计, 并经设计单位及建设单位认可后方可实施, 综合单价包含深化设计费用, 且不得因深化设计的（材质变化除外）变化而调整综合单价 7. 合页、插销、不锈钢防鼠网等所有五金件均包含在本综合单价中 8. 当百叶安装高度距地小于900mm时, 百叶窗后增加的防护措施费用				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 64 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 9. 其他未尽事宜详设计施工图 10. 本清单工程量按百叶设计图示洞口尺寸计算 11. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
65	010801001006	木制门	1. 洞口尺寸：综合 2. 门类别：木制门，平开门、推拉门综合 3. 框、扇材质：木质，综合考虑 4. 开启方式：综合 5. 综合单价包含按规范及设计需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、闭门器等五金配件费用 6. 打胶、塞缝、门窗边防水等费用综合考虑在投标报价中，中标后不予调整 7. 其他未尽事宜详设计施工图 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	51.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010801004014	木制甲级防火门	1. 门类型：成品木质甲级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	2.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 66 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
67	010801004015	木制乙级防火门	1. 门类型：成品木质乙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范要求作内容	m ²	18.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 67 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
68	010801004016	木制丙级防火门	1. 门类型：成品木质丙级防火门（含油漆，颜色综合），单扇门、双开门、子母门等综合，规格综合 2. 开启方式：综合 3. 洞口尺寸：综合考虑 4. 综合单价包含按规范需要配置的拉手、执手、门锁、释放器、门框、门扇等所有五金件的费用 5. 防火门的质量及防火性能均应经国家防火质量检测中心检测合格，并达到要求的耐火极限 6. 防火门的具体样式必须经过建设单位认可后方能实施，不得应样式的变化而调整综合单价 7. 安装闭门器和顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置的费用综合考虑 8. 其他未尽事宜符合现行国家规范	m ²	48.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）【建筑与装饰工程】

第 68 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求作内容 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		屋面及防水工程					
69	010902001024	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	553. 14		
70	010902001025	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（立面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护	m ²	12. 74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 69 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
71	010904002031	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	36.12		
72	010904002032	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用	m ²	288.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 70 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
73	010902001026	1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度:1. 5mm厚非沥青高分子交叉层压膜基自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	3928. 38		
74	010902001027	1. 5mm厚非沥青基高分子自粘防水卷材（平面）	1. 卷材品种、规格、厚度1. 5厚非沥青基高分子自粘防水卷材（延伸率≥200%） 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护	m ²	43. 11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 71 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角）、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
75	010902001028	1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材(平面)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚耐根穿刺型HDPE复合防水卷材，具有耐根穿刺检测报告 2. 卷材搭接用量、转角用量(含R护角)、附加层、加强层、泛水收头处理、施工缝防水构造、卷材封口防水构造、同材性胶粘剂等费用综合考虑在该综合单价中，不再单独计量 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	43.11		
76	010902002009	聚酯无纺布隔离层(200g/m ²)	1. 名称：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m ²)	m ²	2000.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 72 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 做法：基层清理、摊铺聚酯纤维无纺布 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
77	010904002033	1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料（平面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚高粘弹高分子防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2007.3		
78	010904002034	3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 部位：综合 2. 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（Ⅱ型内掺抗裂纤维）（涂刮型） 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	205.25		
79	010904002035	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水	1. 部位：综合	m ²	83.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 73 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料（平面）	2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
80	010903002009	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（立面）	1. 部位：综合 2. 1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行国家规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1997.9		
81	010904002036	1. 5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水	1. 部位：综合	m ²	36.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 74 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		涂料天棚防潮层	2. 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3. 管道、洞口周边、阴阳角、嵌密封膏及附加层、加强层、搭接费用包含在综合单价中 4. 附加层、加强层的材料品种应满足设计及现行规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
82	010902004011	40mm厚C25细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 嵌缝材料种类：分隔缝间距不大于6m,缝宽20mm,内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号：内配Φ4@200mm网单层双向 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1689.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 75 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010902004012	40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类: 商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 嵌缝材料种类: 分隔缝间距不大于6m, 缝宽20mm, 内嵌油膏。泛水边第一条分隔缝距离墙边不小于350mm 5. 钢筋规格、型号: 内配Φ4@200mm网单层双向（另列） 6. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	354.12		
84	010903003005	5mm厚聚合物水泥防水砂浆	1. 部位: 综合 2. 5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干粉类) 3. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1358.71		
85	011303002002	金属溢水口	1. 2mm厚201不锈钢金属溢水口 2. 其它: 投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	7		
86	010902008004	窗台排水板	1. 窗台排水板	m ²	1.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 76 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
87	010501002009	泡沫混凝土回填	1. 泡沫混凝土找坡回填层(容重≤10KN/立方米)，厚度、坡度满足设计要求 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ³	614.05		
88	011001001006	屋面112.5mm厚挤塑聚苯板保温层	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：112.5mm挤塑聚苯板保温层B1级，挤塑板压缩强度≥250kPa) 2. 保温材料密度、材质类型满足设计及规范要求，综合考虑 3. 粘贴方式：综合考虑 4. 按设计及规范要求设置专用固定件，该部分费用综合考虑到综合单价中 5. 保温所涉及的抗拉强度和抗冲击	m ²	1811.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 77 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性能等所有检测费用包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
89	011001003009	30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；燃烧等级满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1760.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 78 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011001003010	75mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求 4. 粘结材料种类及做法：5厚专用纤维粘结砂浆粘结层 5. 保温隔热材料品种、规格及厚度：75mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板(颗粒型)，专用塑料锚栓与基层锚固 6. 增强网及抗裂防水砂浆种类：5mm厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；燃烧等级满足设计要求 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	20.2		
91	011001003011	60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温外墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 踢脚线、勒脚线保温做法：详设计要求	m ²	330.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 79 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 保温隔热材料品种、规格及厚度： 60mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
92	011101001021	刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5)	1. 刷素水泥浆一道(水灰比0.4-0.5) 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	537.58		
93	011101001022	20mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆地面，表面撒适量水泥粉末压平整 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	245.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 80 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
94	011101001023	20mm厚M20水泥砂浆防水楼面	1. 部位：综合 2. 基层：钢筋混凝土结构层，基层清理 6. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层，加5%防水剂 7. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	40.37		
95	011101001024	30mm厚M20水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	120.31		
96	011106001005	30mm厚M20水泥砂浆楼梯面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级	m ²	62.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 81 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			：30mm厚M20水泥砂浆面层，铁板赶光 2. 防滑条材料种类、规格：拉槽做防滑条，在踏步阳角位置加设30mm*2mm扁铁 3. 工程量按四川省2025工程量清单计价定额中楼梯面层相应计算规则计算 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
97	011101006026	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在混凝土及硬基层上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在混凝土及硬基层上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	482.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 82 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
98	011101006027	平面20mm厚M15水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M15水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	1904.83		
99	011101006028	平面20mm厚M20水泥砂浆找平、找坡、保护层（在填充材料上）	1. 部位：综合 2. 基层类型：在填充材料上 3. 地面厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆找平层，坡度及找平度满足设计要求 4. 分格缝综合考虑，做法满足招标技术及相关规范要求 5. 类型包括：找平层、找坡层、保	m²	40.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 83 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护层、隔离层等综合 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
100	011101002020	C25细石混凝土地面	1. 基层处理：钢筋混凝土结构层，基层清理满足设计要求 2. 面层厚度、混凝土强度等级：50mm厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	218.06		
101	011101003005	楼地面密封固化剂	1. 面层材料、厚度：楼地面密封固化剂 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	218.06		
102	011102003004	防滑地砖楼地面（楼5）	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚M15干硬性水泥砂浆结合层，上洒干水泥并加适量清水 3. 面层材料品种：地面砖，颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中，	m ²	107.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 84 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规格600*600*10mm 4. 嵌缝材料种类：专用同色勾缝剂擦缝 5. 地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边处理等费用包含在投标综合单价中 6. 地砖的不同颜色、不同地砖的组合及拼装、不同比例的间拼以及地砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
103	011105001012	水泥砂浆踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛+8mm厚M15水泥砂浆垫层 4. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚M10水泥砂浆, 压实赶光 5. 其它：投标人应充分考虑满足招	m	287.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 85 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
104	011105003005	地砖踢脚 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑 2. 基层处理：刷纯水泥浆一道, 清单另列 3. 踢脚线高度：100mm 4. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底 5. 粘贴层厚度、材料种类：8mm厚M15水泥砂浆粘结层 6. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚成品踢脚线对缝安装，材质同地面地砖（与地砖配套），规格、颜色、花纹综合考虑在投标综合单价中 7. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 8. 地砖切割、外露面倒角磨边等综合考虑在综合单价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	35.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 86 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011105001013	装饰踢脚基层 H=100mm	1. 基层类型：混凝土或砌体基层综合考虑，基层处理满足设计要求 2. 踢脚线高度：100mm 3. 底层厚度、砂浆配合比：8mm厚M15水泥砂浆打底扫毛 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m	25.02		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
106	011201001023	墙面刷水泥浆一道	1. 刷水泥浆一道 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1450.38		
107	011201001024	20mm厚M15防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招	m ²	565.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 87 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件及相关规范要求				
108	011201001025	20mm厚防水水泥砂浆墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆保护层，加5%防水剂 3. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	68.45		
109	011201001026	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求 3. 底层厚度、砂浆配合比：7mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 中层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆垫层找平 5. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 6. 与保温交接处等收口费用包含在投标综合单价中 7. 若基层为轻质墙板，基层处理需	m ²	1288.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 88 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在墙板拼接凹槽内挂耐玻纤网格布一道,再做找平层，费用由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
110	011201004031	立面9mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:9mm厚M15水泥砂浆打底扫毛,分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	44.28		
111	011201004032	立面10mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M15水泥砂浆打底扫毛,分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	112.73		
112	011201004033	立面10mm厚M20水泥砂浆找平、	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混	m ²	302.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 89 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保护层	凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚M20水泥砂浆打底扫毛, 分两次抹 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
113	011201004034	立面15mm厚M15水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求，刷界面剂 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚M15水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	2885.72		
114	011201004035	立面6mm厚M20水泥砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合，墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚M20水泥砂浆找平层 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1286.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 90 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011201004036	立面10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆找平、保护层	1. 基层类型:砌体墙、条板墙、混凝土墙柱综合， 墙体基层处理满足设计要求 2. 找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	181.39		
116	011203003004	面砖内墙面	1. 墙体类型：综合 2. 面层：釉面内墙砖面层，面砖颜色、花纹、规格综合考虑在投标综合单价中，面砖厚度8mm厚，规格为600*600mm 3. 安装方式：砂浆粘贴，8mm厚M20水泥砂浆结合层(加建筑胶适量) 4. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5. 墙砖的拉槽、切角、倒角、磨边处理等包含在投标综合单价中 6. 墙砖的不同颜色、不同墙砖的组	m ²	347.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 91 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合及拼装、不同比例的间拼以及墙砖损耗等包含在投标综合单价中 7. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
117	011205001022	10mm厚穿孔硅钙板吸声墙面	1. 基层类型：砖墙、砼墙综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50mmC型轻钢龙骨，间距600mm。 50mm厚离心玻璃棉外包玻璃丝布（容重>32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内，玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 面层：10mm厚穿孔硅钙板，穿孔率15% 4. 吸声墙面燃烧性能等级为A级 5. 预埋件综合考虑在报价中 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m²	185		
118	011205001023	条板墙体顶部12mm厚水泥纤维板封边	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50镀锌轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：岩棉，	m²	1228.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 92 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
119	011202001005	条板墙体顶部水泥砂浆封边	1. 隔离层材料种类、规格：岩棉，厚度综合 2. 面层材料品种、规格：N15水泥砂浆抹平，挂钢丝网，厚度综合 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	818.74		
		分部小计					
		天棚工程					
120	011301001016	天棚5mm厚M15水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层 2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：5厚M15水泥砂浆找平层打底扫毛 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	213		
121	011301001017	天棚5mm厚防水水泥砂浆抹面	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层	m ²	101.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 93 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：基层修补、平整，满足设计要求 3. 找平层：5厚M15水泥砂浆找平层（掺防水剂），两次成活 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
122	011302001011	穿孔硅酸钙板吸声吊顶	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 基层类型：顶板基层处理 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色：15mm厚穿孔硅酸钙板，孔径Φ5，穿孔率15-20%，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 5. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 6. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开	m ²	229.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 94 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 7. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 8. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 9. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
123	011302001012	轻钢龙骨铝扣板顶棚	1. 吊顶形式：平面及跌级综合 2. 找平层：15mm厚1:3水泥砂浆找平层(掺防水剂)，两次成活（另列） 3. 防潮层：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料一道（II型）（另列） 4. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(吊挂件配套)，吊筋、龙骨规格、龙骨间距详设计，投标人综合考虑 5. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金方板面层600x600mm，面板厚	m ²	93.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 95 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度、颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 6. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 7. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 8. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 9. 钢筋混凝土结构层预留 $\phi 6$ 吊环，双向吊点，预埋件由投标人综合考虑在报价中 10. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
124	011302001013	双层12mm厚防火纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式：平面及迭级综合 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（吊挂件配套），规格、型号综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：双	m ²	18.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 96 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层12mm厚防火纸面石膏板，面层颜色综合，收边线包含在投标综合单价中 4. 检修口、窗帘盒、灯带等包含在投标综合单价中 5. 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑、灯开孔、孔加固以及各设备末端开孔等根据工程情况适当布置包含在投标综合单价中 6. 吊顶加强层、转换层、侧面封边包含在投标综合单价中 7. 结构层预留Φ10吊环，双向吊点@900-1200mm，预埋件由投标人综合考虑在报价中 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
125	011403003012	3mm厚防裂腻子顶棚	1. 基层类型：钢筋混凝土结构层，基层修补、平整	m ²	310.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 97 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：综合 3. 刮腻子遍数：3厚防裂腻子抹平 4. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
126	011403001010	白色防霉无机涂料内墙面	1. 基层类型：综合 2. 墙面抹灰，清单另计 3. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 4. 品种、喷刷遍数：白色防霉无机涂料两遍 5. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	101.52		
127	011403003013	无机涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机型涂料（一底两面），颜色综合 2. 遍数：综合，防火、防水综合考虑 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	310.2		
128	011404001006	墙柱面喷刷涂料	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：满足设计要求	m ²	1713.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 98 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 墙面抹灰，清单另计 4. 腻子：分遍满刮柔性腻子2-3mm厚，找平磨光 5. 品种、喷刷遍数：白色无机防霉涂料两遍 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
129	011403001011	真石漆外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整 3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：真石漆外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	1118.03		
130	011403001012	涂料外墙面	1. 基层类型：综合 2. 腻子：刮柔性耐水腻子两道, 并打磨平整	m ²	739.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 99 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 底漆品种、喷刷遍数：抗碱封底漆一道 4. 面漆品种、喷刷遍数：弹性外墙涂料 5. 封闭层品种：罩光清漆 6. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求				
131	011403003014	白色防霉无机型涂料顶棚	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色防霉无机型涂料，颜色综合 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	18.85		
132	011402003006	外露金属面涂料	1. 部位：变形缝盖板外立面、外露的雨水管或者空调立管钢管 2. 油漆品种、遍数或厚度：与旁边外墙同色仿石漆或涂料 3. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	m ²	391.95		
		分部小计					
		其他装饰工程					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 100 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011503001013	镀锌扁钢栏杆 H=1100	1. 材料种类、规格、品牌：60x8镀锌扁钢扶手白色亚光金属氟碳漆饰面，60x6镀锌扁钢栏杆@110白色亚光金属氟碳漆饰面，-150x10通长镀锌钢板，与预埋件焊接 2. 预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价 3. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	24.35		
134	011503001014	Φ20 防坠钢栏杆	1. 材料种类、规格、品牌：Φ20防坠钢栏杆@110 通过与预埋件焊接固定 2. 通长预埋件、油漆、固定连接件包含在综合单价 4. 其他：满足设计、技术规范及施工验收规范及招标文件要求	m	22.8		
135	011503001015	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 B1） H=900	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度900mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1	m	144.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 101 页 共 101 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
136	011503001016	楼梯间不锈钢栏杆（国标22J403-1 2-7 B1） H=1100~1200	1. 材料的种类、规格、颜色、品牌：详设计，高度1100mm-1200mm 2. 具体作法详国标22J403-1 2-7 B1 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2.3		
137	011508001009	消防救援标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	7		
138	011508001010	防撞标识	1. 材料品种、规格、颜色：详设计 2. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件及相关规范要求	个	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016007	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001007	配套设施脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2		垂直运输			
2.2.1	011601002007	配套设施垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
2.2.2	011601003006	配套设施超高施工增加费	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼(含大门) 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	820288.7			
合计			820288.70			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）

【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【建筑与装饰工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 1 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011192	配电箱 4APzsy011	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APzsy011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011193	商业照明配电箱 ALsy15	1. 名称：商业照明配电箱 2. 型号、规格：ALsy15，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
3	030402011194	商业照明配电箱 ALsy20	1. 名称：商业照明配电箱	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 3 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALsy20，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011195	商业照明配电箱 ALh1	1. 名称：商业照明配电箱 2. 型号、规格：ALh1，箱体尺寸	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 4 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030402011196	网球场照明箱 4APwq021/ 4APwqrf1	1. 名称：网球场照明箱 2. 型号、规格：4APwq021/ 4APwqrf1，箱体尺寸综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 5 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
6	030402011197	泛光照明箱 4ALfgrf1	1. 名称：泛光照明箱 2. 型号、规格：4ALfgrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 6 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
7	030402011198	配套用房 4APzpt011	1. 名称：配套用房 2. 型号、规格： 4APzpt011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 7 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
8	030402011199	社区党群活动室 4APdq011	1. 名称：社区党群活动室 2. 型号、规格：4APdq011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 8 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
9	030402011200	公共卫生间 4APgw011	1. 名称：公共卫生间 2. 型号、规格：4APgw011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 9 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
10	030402011201	配电箱 4APkztrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APkztrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 10 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
11	030402011202	配电箱 4APktrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APktrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 11 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030402011203	配电箱 4APktrf2	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APktrf2，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 12 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
13	030402011204	物管用房 4APwg011	1. 名称：物管用房 2. 型号、规格：4APwg011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 13 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调试、盘柜二次配线、开孔、压焊 接线端子、接地、盘柜防火堵洞、 箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆 补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求				
14	030402011205	配电箱 4APktrf3	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APktrf3，箱体尺 寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防 满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱 （含箱内所有元器件、仪表等）供 货、安装，不含剩余电流监控模块 、消防电源监控模块、智能灯控模 块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、 调试、盘柜二次配线、开孔、压焊	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 14 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
15	030402011206	配电箱 4APktrf4	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APktrf4，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 15 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
16	030402011207	配电箱 4APBdtrf1	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4APBdtrf1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 16 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
17	030402011208	走道照明 4ALB021	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：4ALB021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 17 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
18	030402011209	双电源配电箱 4APE011	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：4APE011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 18 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
19	030402011210	双电源配电箱 4APE021	1. 名称：双电源配电箱 2. 型号、规格：4APE021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 19 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
20	030404014040	电动排烟窗控制箱	1. 名称：电动排烟窗控制箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑，含控制箱到设置之间的管线 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
21	030402011211	A型集中应急照明箱 4FP011	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：4FP011，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 20 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
22	030402011212	A型集中应急照明箱 4FP022	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：4FP022，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 21 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
23	030402011213	A型集中应急照明箱 4FP021	1. 名称：集中应急照明箱 2. 型号、规格：4FP021，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 22 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
24	030404014041	设备控制箱 25KW<功率≤30KW	1. 名称：设备控制箱 2. 型号、规格：25KW<功率≤30KW，其它详设计 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 23 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030404014042	变频控制箱 11KW	1. 名称：变频控制箱 2. 型号、规格：功率11KW，功率为变频器功率 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 24 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
26	030404014043	变频控制箱 18.5KW	1. 名称：变频控制箱 2. 型号、规格：功率18.5KW，功率为变频器功率 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 25 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 控制箱到设备之间的配管、电缆、配线综合考虑在控制箱的投标报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030402011214	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 26 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		普通灯具					
28	030413001022	红外一体吸顶灯 LED 18W	1. 名称：红外一体吸顶灯 2. 型号、规格：1LED 18W 灯具自带节能延时开关，其它详设计 3. 安装形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 27 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030413001023	壁灯（密闭型）LED 10W	1. 名称：壁灯（密闭型） 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
30	030413001024	壁灯 LED 10W	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：LED 10W，其它详设计 3. 安装形式：嵌墙 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 28 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413003036	单管LED灯 1*18W	1. 名称：单管LED灯 2. 型号、规格：1*18W LED，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	11		
		分部小计					
		应急照明灯具					
32	030413005021	应急灯 DC36V 5W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 29 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
33	030413005022	应急灯 DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	25		
34	030413005023	应急灯 DC216V/AC220V 15W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC216V/AC220V 15W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 30 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
35	030413005024	应急灯（密闭型） DC36V 5W	1. 名称：应急灯（密闭型） 2. 型号、规格：DC36V 5W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17		
36	030413005025	应急灯（密闭型） DC36V 9W	1. 名称：应急灯 2. 型号、规格：DC36V 9W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 31 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
37	030413002037	小型疏散出口指示灯 DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
38	030413002038	小型疏散出口指示灯（密闭型）DC36V 1W	1. 名称：小型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 32 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	030413002039	大型疏散出口指示灯 DC36V 3W	1. 名称：大型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
40	030413002040	大型疏散出口指示灯（密闭型）DC36V 3W	1. 名称：大型疏散出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 33 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
41	030413002041	大型安全出口指示灯 DC36V 3W	1. 名称：大型安全出口指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	17		
42	030413002042	大型楼层指示灯 DC36V 3W	1. 名称：大型楼层指示灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 34 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
43	030413002043	小型方向标志灯 DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24		
44	030413002044	小型方向标志灯（密闭型） DC36V 1W	1. 名称：小型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 1W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 35 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
45	030413002045	大型方向标志灯 DC36V 3W	1. 名称：大型方向标志灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	10		
46	030413002046	大型双面多信息复合标志灯 DC36V 3W	1. 名称：大型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 36 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030413002047	大型双面多信息复合标志灯（密闭型） DC36V 3W	1. 名称：大型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格：DC36V 3W，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2		
		分部小计					
		开关					
48	030413013021	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒）	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 37 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
49	030413013022	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3		
50	030413013023	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 38 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		插座					
51	030413014018	二孔加三孔插座(带安全门) 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座(带安全门) 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	13		
52	030413014019	热水器插座(带安全门、开关、防溅盖板) 250V 20A	1. 名称：热水器插座(带安全门、开关、防溅盖板) 2. 型号、规格：250V 20A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 39 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
		分部小计					
		电力电缆					
53	030409001140	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	115		
54	030409001141	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	115		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 40 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
55	030409001142	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	115.07		
56	030409001143	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	332.93		
57	030409001144	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4	1. 名称：电力电缆	m	538.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 41 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*35+1*16mm ²	2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
58	030409001145	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20.01		
59	030409001146	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*150+1*70mm ²	m	98.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 42 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
60	030409001147	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	189.12		
61	030409001148	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	32.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 43 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
62	030409001149	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*50+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	17.83		
63	030409001150	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	33.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 44 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
64	030409001151	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	36.57		
65	030409001152	电力电缆 WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	44.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 45 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030409001153	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	520.2		
67	030409001154	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	36.11		
68	030409001155	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1kV-5*	m	33.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 46 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		控制电缆					
69	030409002058	控制电缆 WDZB1-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-2*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	35.12		
70	030409002059	控制电缆 WDZB1-KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：WDZB1-KYJY-4*	m	67.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 47 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		电缆头					
71	030409003068	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm ² ，材质同电缆 3. 电缆芯数：综合考虑 4. 电压等级：≤1kV 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
72	030409003069	热缩式 电力电缆终端头 四芯及以内、截面≤10mm ²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以内，最大单芯截面≤10mm ² ，材质同电缆	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 48 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
73	030409003070	热缩式 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
74	030409003071	热缩式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：热缩式电力电缆终端头 2. 规格：五芯，10mm²<截面≤16mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
75	030409003072	热缩式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称：热缩式电力电缆终端头	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 49 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		16mm²<截面≤35mm²	2. 规格:五芯, 16mm²<最大单芯截面≤35mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
76	030409003073	热缩式 电力电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 50mm²<最大单芯截面≤70mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
77	030409003074	热缩式 电力电缆终端头 五芯 120mm²<截面≤240mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯, 120mm²<最大单芯截面≤240mm², 材质同电缆 3. 电压等级: ≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 50 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030409005023	控制电缆头 ≤6芯	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
		分部小计					
		电线					
79	030412004168	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	9032.33		
80	030412004169	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	413.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 51 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-4mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
81	030412004170	电气配线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1-BYJ-0.45/0.75kV-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	677.88		
82	030412004171	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/	1. 名称：电气配线	m	758.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 52 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.75kV-2.5mm²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
83	030412004172	电气配线 WDZB1-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1-RYJSP-2*1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	173.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 53 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
84	030412004173	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	419.18		
		分部小计					
		配管					
85	030412001131	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	2300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 54 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
86	030412001132	镀锌钢管 SC40	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC40 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	52.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 55 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030412001133	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	115		
88	030412001134	镀锌钢管 SC100	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC100 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔	m	57.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 56 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		桥架					
89	030412003079	普通强电桥架 100×100mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：100×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、	m	11.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 57 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
90	030412003080	普通强电桥架 200×150mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	23.94		
91	030412003081	普通强电桥架 300×200mm	1. 名称:普通强电桥架 2. 型号、规格：300×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	172.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 58 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
92	030412003082	普通强电桥架 400×200mm	1. 名称：普通强电桥架 2. 型号、规格：400×200mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	47.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 59 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030412003083	消防强电桥架 100×100mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格: 100×100mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	11.5		
94	030412003084	消防强电桥架 200×150mm	1. 名称:消防强电桥架 2. 型号、规格: 200×150mm 3. 热镀锌或喷塑综合考虑 4. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	45.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 60 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 6. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		防雷接地					
95	030410007022	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	14		
96	030410002046	接地母线 热镀锌圆钢 $\phi 10$	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 $\phi 10$ 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	40.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 61 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
97	030410002047	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	477.49		
98	030410002048	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	138.14		
99	030410003005	引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下	m	396.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 62 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
100	030410005009	避雷网（热镀锌圆钢 φ10）	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑, 含 支架的制作安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	645.7		
101	030410007023	接地钢板/接地连接板	1. 名称：接地钢板/接地连接板 2. 规格：综合考虑 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 63 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	040205001005	接地电阻检查井	1. 名称：接地电阻检查井 2. 规格、类型：综合考虑 3. . 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	1		
		分部小计					
		智能灯光控制系统					
103	030904007045	智能照明控制模块 12路16A	1. 名称：智能照明控制模块 2. 型号、规格：12路16A，其它详设计 3. 选用符合国家标准GB/Z20965-2007的KNX协议 4. 安装形式：配电箱内安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6		
104	030412001135	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20	m	22.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 64 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
105	030412004174	电气配线 WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZB1-RYJSP-4*1.5mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	197.49		
		分部小计					
		大门强电					
106	030402011215	配电箱 ALmw1	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 65 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALmw1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
107	030412001136	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管	m	98.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 66 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
108	030412001137	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作	m	26.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 67 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
109	030412004175	电气配线 BV-0.45/0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	185.48		
110	030412004176	电气配线 BV-0.45/0.75kV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-0.45/0.75kV-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	136.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 68 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
111	030409001156	电力电缆 YJV-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-0.6/1kV-3* 4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	33.13		
112	030409001157	电力电缆 WDZB2-YJY-4*25+1* 16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB2-YJY-4*25+ 1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地 沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	2.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 69 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
113	030409003075	热缩式 电力电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称:热缩式电力电缆终端头 2. 规格:五芯，16mm²<最大单芯截面≤35mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
114	030409003076	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
115	030413003037	双管LED灯 2*18W	1. 名称：双管LED灯 2. 型号、规格：2*18W LED ，其它详设计	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 70 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、吊杆、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
116	030413001025	吸顶灯(密闭型) LED 18W	1. 名称：吸顶灯(密闭型) 2. 型号、规格：LED 18W ，其它详设计 3. 安装形式：满足设计要求 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地、接线盒（底盒）等 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
117	030413013024	三联单控开关 250V 10A	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 71 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
118	030413013025	双联单控开关(密闭型) 250V 10A	1. 名称：双联单控开关(密闭型) 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 满足规范及招标人使用功能要求 ； 样式、颜色由招标人确定 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
119	030413014020	二孔加三孔插座 250V 10A	1. 名称：二孔加三孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 72 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
120	030413014021	壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 250V 16A	1. 名称：壁挂空调三孔单相插座(带安全门、开关) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
121	030413014022	燃气热水器插座(带安全门、防溅盖板) 250V 16A	1. 名称：燃气热水器插座(带安全门、防溅盖板) 2. 型号、规格：250V 16A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	1		
122	030413014023	卫生间二极加三极插座(带安全门、防溅盖板) 250V 10A	1. 名称：卫生间二极加三极插座(带安全门、防溅盖板)	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 73 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装, 含末端接线盒（底盒） 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
123	030410007024	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 箱体材质、规格、箱内配置: 综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
124	030410007025	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置: 综合考虑, 含端子接线 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
125	030410002049	接地母线 不锈钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线	m	131.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 74 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格: 不锈钢 -25*4mm 3. 安装部位及方式: 综合考虑 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
126	030410002050	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: 热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合 考虑 4. 安装部位及方式: 综合考虑 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	50.24		
127	030410003006	引下线	1. 名称: 利用建筑物主筋避雷引下 线 2. 补刷（喷）油漆 3. 柱主筋与圈梁钢筋焊接 4. 含接地跨接 5. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	114.7		
128	030410005010	避雷网 热镀锌扁钢 -25x4mm	1. 名称: 避雷网	m	243.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 75 页 共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌扁钢，-25x4 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
129	030410007026	接地电阻检测点	1. 名称：接地电阻检测点 2. 规格、类型：综合考虑 3. . 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
130	030416027006	接地装置调试 接地网	1. 名称：接地装置调试 2. 类型：接地网 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009042	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010042	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012042	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020042	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013042	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021042	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼(含大门) 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动总系统					
1	030904008022	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
2	030904008023	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 规格：定制, 非标配端子, 安装的模块数不超过12个, 箱内元器件配置综合考虑, 模块另计 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	6		
3	030904007046	输入输出模块	1. 名称：输入输出模块 2. 规格：综合考虑, 含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030904007047	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 规格：综合考虑，含模块底座 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12		
5	030904007048	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格、型号：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	11		
6	030506016006	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 型号：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点；其余综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 控制点数量：综合考虑 5. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
7	030904001016	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	88		
8	030501013001	线型光束火灾探测器(含发射, 接收)	1. 名称：线型光束火灾探测器(含发射, 接收) 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030904003020	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	25		
10	030904003021	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	12		
11	030502002009	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含接线盒（底盒）、配套电话手柄 5. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030904004013	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	21		
13	030405013019	中间继电器	1. 名称：中间继电器 2. 规格及技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式：模块箱内安装 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
14	030506010015	火灾探测摄像机(12mm焦距)	1. 名称:火灾探测摄像机(12mm焦距) 2. 参数:满足设计要求 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和设备内部连线，接线端子压线， 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
15	030501013002	4路光端机	1. 名称：光端设备 2. 规格：满足设计要求 3. 安装位置：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
16	030505006007	直流电源(自带蓄电池)	1. 名称：直流电源(自带蓄电池) 2. 技术要求：满足设计要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、《技术标准及要求》、满 足规范、合同的要求	台	1		
17	030909004011	火灾事故广播、消防通信系统调 试 广播喇叭及音箱、电话插孔	1. 名称：火灾事故广播、消防通信 系统调试 广播喇叭及音箱、电话 插孔 2. 类型：火灾事故广播、消防通信 系统调试 广播喇叭及音箱、电话	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			插孔 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030909006016	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 切断非消防电源调试 2. 类型：切断非消防电源调试 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
		分部小计					
		背景音乐及消防广播系统					
19	030904008024	消防广播端子箱	1. 名称：消防广播端子箱 2. 规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	3		
20	030904006011	消防壁挂扬声器 (6W)	1. 名称：消防壁挂扬声器 (6W) 2. 规格、型号：6W 100V 3. 安装方式：壁挂，含接线盒（底	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
21	030904006012	消防吸顶式扬声器(3W)	1. 名称：消防吸顶式扬声器(3W) 2. 规格、型号：3W 100V 3. 安装方式：吸顶，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20		
		分部小计					
		消防设备电源监控系统					
22	030503014014	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 含模块 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	支	2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气火灾监控系统					
23	030904001017	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	个	6		
		分部小计					
		防火门监控系统					
24	030906001008	防火门监控分机(内置蓄电池)	1. 名称：防火门监控分机(内置蓄电池) 2. 规格、型号、参数：2个回路, 每回路不小于200个地址点, 其余综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含：成套设备安装、接线、接地、本体调试；支架、标识、软件等全部内容 5. 投标人应充分理解设计要求，综合考虑图纸虽未标注但要满足功能需要而必须的相关产品，中标后不	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			得调整。 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
25	030506001015	一体式门磁开关(双门)	1. 名称：一体式门磁开关(双门) 2. 型号、规格、技术参数：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 带通讯功能，包含模块、安装附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	8		
		分部小计					
		管线					
26	030412003085	阻燃热镀锌桥架 50mmx50mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：50mmx50mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连	m	65.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
27	030412003086	阻燃热镀锌桥架 100mmx100mm	1. 名称：阻燃热镀锌桥架 2. 型号、规格：100mmx100mm 3. 材质：阻燃热镀锌桥架、厚度综合考虑 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件	m	202.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含按规范要求开孔(含配管开孔)、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆，防腐处理后表面喷塑；过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等 6. 托盘支撑架、支吊架制作安装符合设计规范要求 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030410002051	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	278.1		
29	030412001138	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管	m	1304.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030412001139	配管 JDG25	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	1457.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、接地（含跨接线）、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030412001140	镀锌钢管 SC20	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	150.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001141	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	282.87		
33	030412004177	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	2871.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	030412004178	电气配线 WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	174.63		
35	030412004179	电气配线 WDZB1N-RJSP-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1N-RJSP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜芯	m	294.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 配线部位：综合考虑 6. 单、双色线综合考虑 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
36	030412004180	电气配线 WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZB1N-RYJSP-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 阻燃等级综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	29.88		
37	030412004181	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-	m	1604.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
38	030502005018	4芯铠装单模光缆	1. 名称：4芯铠装单模光缆 2. 规格：4芯铠装单模光缆 3. 线缆对数:4芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	46.61		
39	030504006002	同轴电缆 WDZ-SYY-75-5	1. 名称：同轴电缆 WDZ-SYY-75-5 2. 规格：WDZ-SYY-75-5 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	12.63		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009043	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011043	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010043	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012043	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020043	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013043	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021043	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）

【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼(含大门) 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户					
1	030502001008	24芯光分纤箱	1. 名称：24芯光分纤箱 2. 类别：24芯光分纤箱 3. 性能最低要求：详设计，含耦合器及尾纤等各种辅材 4. 安装方式：综合考虑 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	1		
2	030502001009	家具配线箱	1. 名称：家具配线箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	5		
		分部小计					
		计算机网络系统					
3	030501015015	48口POE接入交换机	1. 名称：48口POE接入交换机 2. 参数：48个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps, 包转发能力不小于	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			144Mpps 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		综合布线系统					
4	030501005013	网络机柜（32U）	1. 名称：网络机柜（32U） 2. 材质：钢板 3. 规格：网络机柜（32U） 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
5	030502010003	单孔数据插座	1. 名称：单孔数据插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒）	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
6	030502002010	单孔电话插座	1. 名称：单孔电话插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	7		
7	030502010004	双孔数据插座	1. 名称：双孔数据插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒） 5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
8	030501021001	无线AP	1. 名称：无线AP 2. 参数：802.11ax室内AP接入点, 双路双频, 4条空间流, 最高接入速率1.7Gbps, 胖/瘦模式切换、PoE	台	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			供电 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
9	030502008009	12芯光纤配线架	1. 名称：12芯光纤配线架 2. 参数：详设计 3. 安装方式：柜体内,满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	4		
10	030502008010	24口非屏蔽配线架	1. 名称：24口非屏蔽配线架 2. 规格：详设计，含六类模块，带宽达到250MHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	8		
11	030502015005	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
12	030502005019	单芯皮线光纤	1. 名称：单芯皮线光纤 2. 规格：单芯 3. 敷设方式：管内、线槽内、桥架内等综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	m	320.9		
13	030502005020	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格：12芯单模光缆 3. 线缆对数：12芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	42		
14	030502005021	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：24芯单模光缆 3. 线缆对数：24芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030502003009	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	6853		
16	030412004182	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	62		
17	030412004183	电气配线 RYSP-2*1.0mm²	1. 名称：电气配线	m	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYSP-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030412004184	电气配线 RYSP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYSP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	87.2		
19	030412004185	电气配线 WDZ-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	90		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030502007009	六类非屏蔽网络跳线	1. 名称：六类非屏蔽网络跳线 2. 类别：六类非屏蔽网络跳线 3. 规格：跳线长度:综合考虑，含水晶头，传输带宽250MHZ 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	32		
21	030502007010	音频跳线	1. 名称：音频跳线 2. 类别：音频跳线 3. 规格：跳线长度:综合考虑，含接头 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	16		
22	030502007011	光纤跳线	1. 名称：光纤跳线 2. 类别：满足设计使用要求 3. 规格：满足设计使用要求 长度综合考虑 4. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	条	8		
23	030502017008	双绞线缆测试	1. 测试类别：数据链路 2. 测试内容：数据链路要求的各种	链路	178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
24	030502012005	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	192		
25	030502013003	电话接入设备	1. 名称：电话接入设备 2. 规格：满足设计要求 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
26	030502019006	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	96		
		分部小计					
		入侵报警系统					
27	030904004014	声光警报器(入侵报警)	1. 名称：声光警报器(入侵报警)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：ABS外壳, 具有阻燃性能, 其余综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑，含接线盒（底盒）安装 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
28	030904003022	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 参数：支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警, 配套复位钥匙 3. 安装方式; 综合考虑 4. 含接线盒（底盒）安装 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
29	030506003002	网络型双防区报警模块	1. 名称：网络型双防区报警模块 2. 安装方式: 2路防区输入, 2路继电器输出, 总线供电，其余综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030505006008	报警专用电源(12V)	1. 名称：报警专用电源(12V) 2. 技术要求：DC12V 、 10A，电压可调节 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
		分部小计					
		视频监控系统					
31	030506010016	室内半球摄像机	1. 名称:室内半球摄像机 2. 参数:400万像素,支持红外功能,监控距离可达30米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
32	030506010017	室内枪式摄像机	1. 名称:室内枪式摄像机 2. 参数:400万像素,支持红外功能,	台	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			监控距离可达50米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 含支架、防护罩 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030506010018	室外枪式摄像机（带防护罩）	1. 名称：室外枪式摄像机（带防护罩） 2. 参数:400万像素，IP67防护等级。具有 120dB 宽动态强光抑制功能，支持联动声音报警，支持星光级照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.0001Lux/F1.6(黑白), 0Lux with IR, 周界摄像机具有入侵监测报警功能 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		建筑能效监管系统					
34	030405013020	电表采集器	1. 名称：电表采集器 2. 技术参数：10M/100M自适应以太网接口，独立的Console调试串口，RS232电平，4个RS485总线接口 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	24		
35	030503010002	水表采集器	1. 名称：水表采集器 2. 技术参数：10M/100M自适应以太网接口，独立的Console调试串口，RS232电平，4个RS485总线接口 3. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		UPS系统					
36	030402011216	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桥架、配管					
37	030412002011	金属线槽 100*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：100*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	609.04		
38	030412002012	金属线槽 150*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：150*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	113.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
39	030412002013	金属线槽 200*100mm	1. 名称：金属线槽 2. 型号、规格：200*100mm 3. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 4. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 5. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 6. 含堵洞、支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	50.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030410002052	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	722.16		
41	030412001142	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	660.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
42	030412001143	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	520.5		
43	030412001144	镀锌钢管 SC25	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑	m	32.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
44	030412001145	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	75.9		
		分部小计					
		门卫					
45	030501005014	设备网网络机柜	1. 名称：设备网网络机柜 2. 材质:钢板 3. 规格：800*1000*42U，优质冷	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			轧钢板;内置隔板及风扇 4. 安装方式：综合考虑 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括避雷器、电源、风扇、附件和设备内部连线、机柜承重底座等 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
46	030402011217	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱 2. 型号、规格：定制，满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢、柜内配套电气元件、端子板外部接线 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
47	030501015016	24口POE交换机	1. 名称：24口POE交换机 2. 参数：24个100/1000M 电口, 4个千兆SFP光口及模块, 交换性能不小于330Gbps ,包转发能力不小于51Mpps ,支持 POE+ 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	台	1		
48	030506010019	室外枪式摄像机（带防护罩）	1. 名称：室外枪式摄像机（带防护罩） 2. 参数:400万像素，IP67防护等级。具有 120dB 宽动态强光抑制功能，支持联动声音报警，支持星光级照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.0001Lux/F1.6(黑白), 0Lux with IR, 周界摄像机具有入侵监测报警功能 3. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030506010020	室内半球摄像机	1. 名称: 室内半球摄像机 2. 参数: 400万像素, 支持红外功能, 监控距离可达30米 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，接线端子压线，单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
50	030502003010	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接	m	43.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030412004186	电气配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	5.75		
52	030506007013	可视对讲单元门口机	1. 名称：可视对讲单元门口机 2. 参数：全彩IP型, 10寸显示屏, 支持密码及接触卡, 广角CMOS200W像素摄像头, 支持刷卡机人脸识别。 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
53	030502010005	双孔数据插座	1. 名称：双孔数据插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒（底盒）	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
54	030412001146	配管 JDG20	1. 名称：配管 2. 材质：热镀锌紧定钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，JDG20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	49.11		
55	030412001147	镀锌钢管 SC32	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结	m	11.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
56	030412001148	电气配管 PC20(阻燃)	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20(阻燃) 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 管路中间的转线盒另计 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、	m	4.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
57	030412001149	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	2.88		
58	030502015006	理线器	1. 名称: 理线架 2. 规格: 满足设计使用要求 3. 安装部位及方式: 柜内 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	1		
59	030502017009	双绞线缆测试	1. 测试类别: 数据链路 2. 测试内容: 数据链路要求的各种参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程中需要有经批准的方案及经验收的	链路	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009044	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011044	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010044	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020044	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013044	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021044	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		管道					
1	031001006034	S30403薄壁不锈钢给水管 DN15 (15.9*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN15（15.9*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	2.2		
2	031001006035	S30403薄壁不锈钢给水管 DN20 (22.22*0.8)	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不	m	12.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢 4. 规格、型号：DN20（22.22*0.8） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031001006036	S30403薄壁不锈钢给水管 DN25（25.4*1.0）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN25（25.4*1.0） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安	m	459.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
4	031001006037	S30403薄壁不锈钢给水管 DN40（40*1.2）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN40（40*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	19.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001006038	S30403薄壁不锈钢给水管 DN50（50.8*1.2）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水 3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN50（50.8*1.2） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	52.57		
6	031001006039	S30403薄壁不锈钢给水管 DN65（76.1*1.5）	1. 安装部位：综合考虑 2. 输送介质：冷水	m	6.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：薄壁不锈钢管S30403不锈钢 4. 规格、型号：DN65（76.1*1.5） 5. 连接方式：环压连接 6. 包含管件和管卡、支架制作及安装、支架刷油防腐等内容综合考虑 7. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 8. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 9. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		阀门、附件					
7	031002001195	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
8	031002001196	截止阀（不锈钢） DN25	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
9	031002001197	截止阀（不锈钢）DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002001198	截止阀（不锈钢） DN40	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
11	031002001199	截止阀（不锈钢） DN50	1. 名称：截止阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
12	031002001200	止回阀（不锈钢） DN20	1. 名称：止回阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN20 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
13	031002001201	消声止回阀（不锈钢） DN25	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN25 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	5		
14	031002001202	消声止回阀（不锈钢） DN40	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN40	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	031002001203	消声止回阀（不锈钢） DN50	1. 名称：消声止回阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
16	031002008030	可曲挠橡胶接头 DN20	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN20 3. 密封方式、压力等级综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 各类连接方式所需的主材、辅材	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	031002004012	弹簧膜片式减压阀组 DN40	1. 名称：弹簧膜片式减压阀 2. 材质：黄铜 3. 规格：DN40 阀后压力 0.2MPa 4. 脱脂要求：满足设计及规范要求 5. 含本体、压力表2个，截止阀2个，橡胶挠性接头1个、Y型过滤器1个等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	组	1		
18	031002011022	旋翼式卧式远传水表（给水） DN15	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN15，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	031002011023	旋翼式卧式远传水表（给水） DN20	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给水） 2. 型号、规格：DN20，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
20	031002011024	旋翼式卧式远传水表（给水）	1. 名称：旋翼式卧式远传水表（给	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN32	水） 2. 型号、规格：DN32，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
21	031002011025	旋翼式卧式远传水表（给水） DN40	1. 名称：旋翼式卧式远传水表 2. 型号、规格：DN40，压力等级：综合 3. 安装部位、连接形式：综合考虑 4. 附件配置：带数据传输接口 5. 含水表、检查接线以及自来水公司检测费，满足采集和能耗系统的接入要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
22	030910001011	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	2		
23	030910002007	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
		分部小计					
		分部小计					
		污、废水系统					
		管道					
24	031001008048	HDPE波纹抗震降噪管 DN100	1. 名称：HDPE波纹抗震降噪管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：电熔连接	m	17.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	031001008049	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板	m	0.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
26	031001008050	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	33.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
27	031001008051	硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 DN100	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U低噪声实壁管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：承插粘接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	198.83		
28	031001001008	柔性接口铸铁排水管 DN100	1. 名称：柔性接口铸铁排水管	m	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN100 4. 连接方式：W型卡箍连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031001008052	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位:室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）	m	4.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
30	031001008053	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN75	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部	m	55.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
31	031001008054	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN80	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN80 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足	m	97.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
32	031003014043	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
33	031003014044	排水漏斗 DN50	1. 名称：排水漏斗 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		冷凝水系统					
		管道					
34	031001008055	硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 DN50	1. 名称：硬聚氯乙烯PVC-U实壁塑料排水管 2. 介质及部位：室内，污、废水 3. 规格：DN50 4. 连接方式：粘接和承插连接 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	161.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
35	031003014045	直通式地漏 DN50	1. 名称：直通式地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：铜 4. 连接形式：综合考虑 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 管件：综合考虑, 且含接口处理等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	19		
36	031003014046	排水漏斗 DN50	1. 名称：排水漏斗 2. 型号、规格：DN50 3. 材质：综合 4. 连接形式：综合考虑	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		管道					
37	031001002022	热镀锌钢管 DN75	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，雨水 3. 规格：DN75 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵及预留孔洞、堵洞、凿槽等	m	35.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	031001002023	热镀锌钢管 DN100	1. 名称：热镀锌钢管 2. 介质及部位：室内，介质综合考虑 3. 规格：DN100 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	161.1		
39	031001002024	热镀锌钢管 DN150	1. 名称：热镀锌钢管	m	200.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质及部位:室内，介质综合考虑 3. 规格：DN150 4. 连接方式：综合 5. 含管道、各类管件（含H型管件）、H连接通气管、伸缩节、止水环、止水节、透气帽、存水弯、变径管、三通、四通、弯头、接头、盲板制作安装，灌水及通球试验等全部内容 6. 包含管道穿墙/梁/板时需做防火封堵以及预留孔洞、堵洞、凿槽等 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		管道附件					
40	031003014047	平算式雨水斗 DN100	1. 名称：平算式雨水斗 2. 型号、规格：DN100 3. 材质：钢制	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	031003014048	平算式雨水斗 DN150	1. 名称：平算式雨水斗 2. 型号、规格：DN150 3. 材质：钢制 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
42	031003014049	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：铸铁 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	8		
43	031003014050	承雨斗 DN75	1. 名称：承雨斗 2. 型号、规格：DN75，具体详见详国标图集09S302 3. 材质：塑料	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		刷油、防腐蚀、绝热工程					
44	031208002016	难燃B1级柔性泡沫橡塑	1. 绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2. 保温厚度：管道保温30mm ² 厚，管道防结露20mm ² 厚 3. 规格、技术参数：综合考虑，使用密度为50kg/m ³ 4. 部位：管道井、地下室、走廊等全部部位综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ³	1.09		
45	031201001007	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 颜色：给水管（蓝色）、热水供	m ²	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水管道（黄色）、热水回水管道（棕色）、排水管道（黄棕色）、中水、雨水管道（淡绿色） 3. 管道表面需标出系统分区等信息 4. 其他：符合设计及规范要求				
46	031202008004	埋地管道防腐（两布三油）	1. 除锈级别：手工轻锈 2. 防腐对象：镀锌钢管、焊接钢管埋地敷设时 3. 管外径：综合 4. 做法：两布三油、外裹牛皮纸 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m ²	35.96		
		分部小计					
		其他					
47	031301003195	柔性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
48	031301003196	柔性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
49	031301003197	柔性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
50	031301003198	柔性防水套管制作安装 DN200	1. 名称：柔性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN200 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	9		
51	031301003199	刚性防水套管制作安装 DN50	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN50 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
52	031301003200	刚性防水套管制作安装 DN80	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN80 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
53	031301003201	刚性防水套管制作安装 DN125	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN125 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
54	031301003202	刚性防水套管制作安装 DN150	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN150 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	3		
55	031301003203	一般钢套管制作安装 DN40	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN40 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
56	031301003204	一般钢套管制作安装 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN65 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
57	031301003205	一般钢套管制作安装 DN80	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN80 2. 材质：焊接钢管	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
58	031301003206	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
59	031301003207	一般钢套管制作安装 DN125	1. 名称、类型：一般钢套管制作安	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装 DN125 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
60	031301003208	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
61	031001011004	阻火圈 DN100	1. 名称：阻火圈 2. 规格：DN100 3. 材质：综合 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009045	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011045	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010045	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012045	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013045	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021045	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）

【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓灭火系统					
1	030901010016	减压型薄型单栓带消防软管卷盘 消火栓箱	1. 名称：减压型薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格：SNZW65-III型 3. 配置：箱体(含门)为钢，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条、报警按钮一个（报警按钮另计）及JPS1.0-19型消防软管卷盘一套(长30m) 4. 箱体表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 标准：国标15S202-15页 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	26		
2	030901010017	试验消火栓	1. 名称：试验消火栓 2. 型号、规格：综合考虑，带压力表 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030910001012	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC3 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	具	84		
4	030910002008	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	16		
5	031002001204	对夹式蝶阀 DN65	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN65 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
6	031002001205	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	9		
7	031002001206	对夹式蝶阀 DN150	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
8	031002001207	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
9	030901002024	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复	m	502.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
10	030901002025	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	391.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030901002026	消火栓热浸锌镀锌加厚钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌加厚钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	216.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
12	031301003209	一般钢套管制作安装 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN100 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
13	031301003210	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	031301003211	刚性防水套管制作安装 DN65	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：焊接钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
15	030909001010	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	26		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷淋系统					
16	031002001208	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
17	031002001209	自动排气阀 DN20	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN20，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
18	030901006005	水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	3		
19	030901007008	减压孔板 DN150	1. 名称：减压孔板 2. 规格：DN150 3. 材质、孔板孔径：综合考虑 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式、安装部位：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030901008006	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头、压力表等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
21	031002001210	末端试水阀 DN25	1. 名称：末端试水阀 2. 规格型号：DN25，其余综合考虑 3. 材质：综合考虑 4. 配套阀门安装、压力试验及调试，包含球阀、试水接头等所有附件 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	套	1		
22	031301003212	钢套管 DN25	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN25	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	031301003213	钢套管 DN100	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
24	031301003214	钢套管 DN150	1. 类型：钢套管	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
25	031301003215	钢套管 DN200	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 穿墙、穿楼板综合考虑，套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
26	030901003007	喷头 K=80 动作温度93℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度93℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	46		
27	030901003008	喷头 K=80 动作温度68℃	1. 名称：喷头 2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=80，动作温度68℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	237		
28	030901003009	非仓库型特殊喷头 K=161 动作	1. 名称：非仓库型特殊喷头	个	197		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		温度68℃	2. 安装部位：室内 3. 安装方式：综合考虑 4. 按相关规范要求配置装饰盘 5. 连接形式：综合考虑 6. 型号、规格：K=161 动作温度68℃ 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
29	030901001037	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、	m	537.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030901001038	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN32	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容	m	406.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030901001039	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	223.9		
32	030901001040	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN50	1. 名称：热浸锌镀锌钢管	m	237.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN50，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
33	030901001041	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN65	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65，压力等级综合考虑	m	84.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
34	030901001042	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN80	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑	m	70.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030901001043	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN100	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、	m	55.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	030901001044	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆	m	208.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
37	030901001045	水喷淋热浸锌镀锌钢管 DN200	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 10. 其他要求：满足招标技术标准、	m	27.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
38	030909001011	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	点	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009046	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011046	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010046	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012046	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020046	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013046	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021046	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）

【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟系统					
		设备					
1	030108001077	轴流风机 风量450m³ /h	1. 名称：轴流风机 2. 型号、规格：风量450m³ /h，全压50Pa，功率0.025KW，电压220V，噪声52dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
2	030108001078	静音风机 风量750m³ /h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量750m³ /h，	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			静压230Pa，功率0.11KW，电压220V，噪声35dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	030108001079	静音风机 风量1200m³/h	1. 名称：静音风机 2. 型号、规格：风量1200m³/h，静压330Pa，功率0.16KW，电压220V，噪声40dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		风管					
4	030702001055	镀锌钢板风管 风管长边≤450mm δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边≤450mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐	m ²	61.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
5	030702001056	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.6mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	14.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030702001057	镀锌钢板风管 450mm<风管长边≤1000mm δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：450mm<风管长边≤1000mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网	m ²	41.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
7	031208003024	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	0.42		
8	031208003025	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 收缩率(成膏体后)≤35%	m³	0.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
9	031208003026	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 表观密度>1.2g/cm³, 吸水率≤45%, 湿胀率≤0.25%, 导热系数≤0.3W/(m.k) 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水, 铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m²	8.34		
		分部小计					
		风口阀件					
10	030703011109	防火风口GF 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
11	030703011110	蛋格型风口 900mm<周长≤1280mm	1. 名称：蛋格型风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：900mm<周长≤1280mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
12	030703011111	蛋格型风口（带阀） 周长≤900mm	1. 名称：蛋格型风口（带阀） 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 风口表面处理工艺及颜色需满足业主要求, 所需费用综合考虑, 包含在本综合单价中 5. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求	个	16		
13	030703011112	网式风口 1800mm<周长≤2500mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：1800mm<周长≤2500mm 4. 含本体安装及相关附件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
14	030703001100	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
15	030703001101	风管蝶阀 周长≤800mm	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：周长≤800mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	030703001102	70℃防火阀FD 周长≤2200mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：周长≤2200mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	4		
		分部小计					
		分部小计					
		排油烟系统					
		设备					
17	030108001080	低噪声柜式离心风机箱 风量17742m³ /h	1. 名称：低噪声柜式离心风机箱 2. 型号、规格：风量17742m³ /h，	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全压948Pa，静压777Pa，转速1100rpm，功率11KW，电压380V，噪声63dB(A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
18	030701016001	油烟净化装置 处理油烟量18000m ³ /h	1. 名称：油烟净化装置 处理油烟量18000m ³ /h 2. 型号、规格：采用静电过滤技术、配集油盘, 功能段：油烟净化器+活性炭净化模块。最大处理油量：	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			18000m³/h, 处理效率：90%~95%, 压降：≤100Pa, 电量：117W/220V 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
19	030703020017	阻抗复合消声器 3000mm<周长≤4000mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：3000mm<周长≤4000mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
20	030703020018	阻抗复合消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：阻抗复合消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
		分部小计					
		风管					
21	030702003001	304不锈钢板风管 400mm<风管长边≤560mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：400mm<风管长边≤560mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m ²	15.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
22	030702003002	304不锈钢板风管 风管长边>700mm δ=1.5mm	1. 名称：不锈钢板风管 2. 材质：304不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：风管长边>700mm 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容	m ²	261.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	031208003027	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	1.02		
24	031208003028	风管保温 6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：6mm不燃A级硅酸铝镁质膏体 3. 参数：干容重130kg/m³, 导热系	m³	0.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			数0.045w/m.k, 抗拉强度 $\geq 40\text{kPa}$, 收缩率(成膏体后) $\leq 35\%$ 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、 规范及验收要求等				
25	031208003029	防火包裹 12mm不燃A级防火板	1. 名称：不燃A级防火板 2. 参数：不燃A级, 表观密度 $>1.2\text{g}/\text{cm}^3$, 吸水率 $\leq 45\%$, 湿涨率 $\leq 0.25\%$, 导热系数 $\leq 0.3\text{W}/(\text{m.k})$ 3. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，铝箔胶带等全部内容 4. 厚度：12mm 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m^2	20.38		
		分部小计					
		风口阀件					
26	030703011113	网式风口 3300mm<周长 $\leq 4800\text{mm}$	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长 $\leq 4800\text{mm}$	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
27	030703001103	风管止回阀 1200mm<周长≤2000mm	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：1200mm<周长≤2000mm 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	5		
28	030703001104	150℃防火阀FDM 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：150℃防火阀FDM 3600mm<周长≤5400mm 2. 型号、规格：3600mm<周长≤	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5400mm 常开，150° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		空调系统					
		设备					
29	030701003020	直膨机空调机组 风量38850m³/h	1. 名称：多联式空调新风室内机 2. 性能参数、型号：风量38850m³/h，设计工况最小新风量5000m³/h，全压900Pa，机外余压500Pa，风机段功率18.5kw，电压380V，制冷量208.8kw，制热量233.9kw，过滤段：板式G4+袋式F7，控制方式：平时运行，火灾时	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关闭，设备自带控制系统,自带变频控制柜(含变频器,一、二次控制回路及元件,谐波含量值满足国家相关规范要求) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、本体冷媒介质充装、智能控制柜、空气过滤器、室内、室外机等 综合考虑 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
30	030701003021	直膨机室外机 制冷量：202.2KW	1. 名称：直膨机室外机	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、性能参数：72HP（36HP+36HP），制冷量：202.2KW，制热量：226KW，电压：380V，风量56040m³/h，机外余压85Pa，噪声69dB(A)，控制方式：火灾报警,切断电源 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，本体冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030703020019	扁形消声器 4000mm<周长≤5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：4000mm<周长≤5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
32	030703020020	扁形消声器 周长>5800mm	1. 名称：扁形消声器 2. 规格：周长>5800mm 3. 类型、材质、做法、长度：综合考虑 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	1		
33	030703021004	消声静压箱	1. 名称：消声静压箱 2. 类型、材质、做法：综合考虑 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油	m ²	27.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 支架形式、材质：型钢综合 6. 其它：满足施工、规范及招标文件要求				
		分部小计					
		风管					
34	030702007002	绝热保温纤维织物复合风管 10000mm<直径≤2000mm	1. 名称：绝热保温纤维织物复合风管 2. 材质：绝热保温纤维织物复合风管 3. 形状：圆形 4. 规格：10000mm<直径≤2000mm 5. 接口形式：综合考虑；满足设计要求 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及	m ²	315.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030702007003	绝热保温纤维织物复合风管 直径>2000mm	1. 名称：绝热保温纤维织物复合风管 2. 材质：绝热保温纤维织物复合风管 3. 形状：圆形 4. 规格：直径>2000mm 5. 接口形式：综合考虑；满足设计要求 6. 含风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测	m ²	19.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
36	031208003030	风管保温 不燃A级硅酸铝镁质毡材	1. 名称：风管保温 2. 保温材料：不燃A级硅酸铝镁质毡材 3. 参数：容重50kg/m³, 导热系数0.045w/m. k, 抗拉强度≥40kPa, 线收缩率≤2%, 厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m³	9.39		
		分部小计					
		风口阀件					
37	030703011114	防火风口GF 7000mm<周长≤9000mm	1. 名称：防火风口GF 2. 材质：铝合金 3. 规格：7000mm<周长≤9000mm 常开，70° C 熔断关闭，带风量调节功能 4. 含本体安装及相关附件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
38	030703011115	网式风口 3300mm<周长≤4800mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：3300mm<周长≤4800mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
39	030703011116	网式风口 6000mm<周长≤7000mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格： 6000mm<周长≤7000mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
40	030703011117	网式风口 周长>7000mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格： 周长>7000mm 4. 含本体安装及相关附件	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	030703001105	电动对开多叶调节阀 4000mm<周长≤5200mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格：4000mm<周长≤5200mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于0.5% ，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
42	030703001106	电动对开多叶调节阀 5200mm<周长≤6500mm	1. 类型：电动对开多叶调节阀 2. 规格： 5200mm<周长≤6500mm，阀门采用密闭式, 泄漏率不高于0.5%，带执行机构, 供电电压： 综合考虑 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体及执行机构安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
43	030703001107	70℃防火阀FD 3600mm<周长≤5400mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：3600mm<周长≤5400mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
44	030703001108	70℃防火阀FD 5400mm<周长≤8000mm	1. 名称：70℃防火阀FD 2. 型号、规格：5400mm<周长≤8000mm 常开，70° C 熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 安装方式：综合 5. 含本体安装、支吊架制作安装、除锈、刷防锈漆及其附件 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
45	030703019005	柔性不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 3. 使用部位：综合 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ²	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		管道					
46	031001005022	铜管 φ22.23mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ22.23mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	26.52		
47	031001005023	铜管 φ44.5mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 型号、规格：φ44.5mm，壁厚	m	26.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 铜管件、铜管的吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 各类套管（不含防水套管）制作安装、防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
48	030804010005	分歧器 综合	1. 名称：分歧器 综合 2. 材质、压力等级：磷酸脱氧无缝紫铜管 3. 规格：综合 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	11		
49	031001002025	热镀锌钢管 DN32	1. 名称：热镀锌钢管 2. 安装部位：室内	m	4.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：凝结水 4. 规格：DN32 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐 8. 含管道支架制作、安装、除锈、刷防锈漆 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
50	031208002017	管道保温 难燃B1柔性泡沫橡塑	1. 名称：管道保温 2. 保温材料：难燃B1柔性泡沫橡塑 3. 参数：材料密度不超过50kg/m³，绝热层平均温度为0℃时导热系数≤0.034W/m. K，绝热层平均温度为40℃时导热系数≤0.037W/m. K，难燃B1，厚度综合考虑 4. 保温部位：综合考虑 5. 其他要求：满足相关标准图集、	m³	0.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范及验收要求等				
		分部小计					
		分部小计					
		门卫通风、防排烟系统					
51	030405015001	天花板用管道式换气扇 风量120m ³ /h	1. 名称：天花板用管道式换气扇 2. 型号、规格：风量120m ³ /h，功率28W，电压220V，噪声≤40dB (A) 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 含减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 含设备进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管：综合考虑 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030703011118	网式风口 周长≤900mm	1. 名称：网式风口 2. 材质：铝合金 3. 规格：周长≤900mm 4. 含本体安装及相关附件 5. 安装方式：综合 6. 包含风口与风管之间的软接头、柔性风管接头制作、安装(软接头、柔性风管材质及接头长度需满足施工验收及规范要求, 费用综合考虑包含在本综合单价中) 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	个	1		
53	030702001058	镀锌钢板风管 风管直径Φ≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：风管直径Φ≤320 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 含风管支、吊架的制作安装及除	m ²	0.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈刷油防腐 7. 含风管穿墙、楼板时的套管、填缝、防火封堵等所有内容 8. 综合考虑风管接入风井处设置的防鼠网 9. 含所有管件（包括消声弯头）及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木及风管漏风试验等 10. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
54	031301003216	一般钢套管制作安装 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管制作安装 DN150 2. 材质：焊接钢管 3. 穿墙、穿楼板综合考虑 4. 工作内容：制作安装、刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管之间的防火封堵等满足技术规范及施工规范要求 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009047	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011047	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010047	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012047	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020047	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013047	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021047	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023047	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	031401001043	脚手架搭拆费	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.2	031401022045	系统调整费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.3	031401022046	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门）【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼(含大门) 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【暖通工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格指数调差法)

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F ₀	现行价格指数F _t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4#公交配套电梯					
1	030107002011	客梯兼无障碍电梯 04-DT-01	1. 名称：客梯兼无障碍电梯 04-DT-01 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.5m/s，载重量1200kg 3. 层数/站数：停站数4站 4. 有机房、无机房：无机房电梯 5. 电梯用途：客梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门；包含到站提醒，到站指示灯，刷卡系统、五方对讲系统（电梯控制箱至轿厢内部分）等完成电梯安装的所有工作内容。客梯、观光电梯预留装修荷载650-700KG。 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等。				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009048	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011048	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010048	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012048	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020048	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013048	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021048	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼(含大门) 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 配套用房-4#楼（含大门） 【电梯工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总平电气					
1	030402011218	配电箱 APzcd01	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：APzcd01，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【弱电工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011219	配电箱 APcd01	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：APcd01，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	1		
3	030402011220	配电箱 APcd02	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：APcd02，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、成套配电箱（含箱内所有元器件、仪表等）供货、安装，不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器、电表。 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
4	030402011221	非机动车充电箱2kW	1. 名称：非机动车充电箱 2. 型号、规格：2kW，箱体尺寸综	台	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 安装方式：综合考虑，抗震设防满足设计要求 4. 含基础槽钢或支架、箱内配套电气元件、端子板外部接线、电源模块、4路16A开关驱动器等 5. 包括箱体安装、安装各类装置、调试、盘柜二次配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞、箱体接地等 6. 预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
5	030412001150	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地	m	380.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030412001151	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1009.4		
7	030412001152	电气配管 SC200（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC200 4. 配置形式：埋地 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	1565.64		
8	030409001158	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	755.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
9	030409001159	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	482.36		
10	030409001160	电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	82.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
11	030409003077	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	20		
12	030412001153	镀锌钢管 SC50	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC50 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地	m	408.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
13	030412001154	镀锌钢管 SC80	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：厚度满足国标要求，SC80 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5. 预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6. 包含过线盒、白面板，支架制作、安装，含管件及所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆 7. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	65.21		
14	040803004001	管道包封 C25	1. 名称：管道包封 2. 混凝土等级：C25 3. 包含模板 4. 其他要求：满足招标技术标准、	m ³	146.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
15	040303001001	混凝土垫层 C25	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土等级：C25 3. 包含模板 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	73.04		
16	040205001006	砖砌手孔井 800*800*800	1. 名称：砖砌手孔井 2. 规格：800*800*800 3. 包含垫层、井体、模板、井盖等全部工作内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	3		
17	040205001007	电缆人孔井	1. 名称：电缆人孔井（混凝土） 2. 规格：1000X1000X2000 3. 包含垫层、井体、模板、井盖等全部工作内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	3		
18	010102001003	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土	m³	500.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场： 综合考虑 11. 工作面和放坡增加的工程量并 入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读 、熟悉招标人提供的相关资料及结 合现场勘察情况等，并充分考虑岩 层节理（或裂隙）发育、层理结构 （诸如走向、倾向、倾角）等地质 情况对施工方法的影响，并将相关 费用综合考虑在投标报价内；若因 投标人误判、预估不足或施工方法 不当等原因造成的超挖及换填，将 不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土 石方及建渣运输需满足行政主管部 门新能源车的相关规定，费用包含 在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设 计要求及现行施工验收规范等要求				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010102007003	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ³	345		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010103002003	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的有关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求	m ³	155.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009049	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011049	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010049	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012049	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020049	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013049	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021049	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【强电工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线					
1	030502005022	6芯室外单模光缆	1. 名称：6芯室外单模光缆 2. 规格：6芯室外单模光缆 3. 线缆对数:6芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	1298.3		
2	030502005023	12芯室外单模光缆	1. 名称：12芯室外单模光缆 2. 规格：12芯室外单模光缆 3. 线缆对数:12芯 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	46		
3	030502003011	六类非屏蔽双绞线	1. 名称：六类非屏蔽双绞线 2. 规格：六类非屏蔽双绞线 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 5. 包含水晶头及其制作卡接 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1106.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
4	030409001161	电力电缆 WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	3748.87		
5	030412004187	电气配线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZB1N-BYJ-0.45/0.75kV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他要求：满足招标技术标准、	m	1298.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
6	030412004188	电气配线 RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：RYY-2*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	550.63		
7	030412004189	电气配线 WDZ-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 综合考虑 3. 规格型号：WDZ-RYYP-4*1.0mm ² 4. 材质：铜 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	69		
8	030409002060	控制电缆 WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ²	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：WDZB1N-KYJY-2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑	m	850.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式：沿桥架、穿管、电井 敷设等综合考虑 6. 含电缆中间头，防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求				
9	030409003078	干包式 电力电缆终端头 三芯 截面≤10mm²	1. 名称：干包式 电力电缆终端头 2. 规格：三芯，截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	12		
10	030409005024	控制电缆头芯数≤6	1. 名称：铜芯控制电缆头制作安装 2. 型号：芯数≤6 3. 电缆头制作方式：干包式或热缩式综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409006001	弱电保护管 PVC-U Φ100	1. 名称：弱电保护管 2. 型号：满足规范及验收要求 3. 规格：Φ100mm 4. 材质：双壁PVC-U 5. 敷设方式：埋地 6. 加固要求：混凝土包封清单项目单独列项 7. 综合单价中已考虑含管枕、支架及伸缩缝等附件安装 8. 其他要求：满足规范、相关图集、标准及招标文件技术要求	m	3430.56		
12	030412001155	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	73.6		
13	030412001156	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管	m	918.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
14	030412001157	电气配管 SC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	98.54		
15	030412001158	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地 5. 包括接地 6. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	2085.18		
16	030412001159	金属软管 DN25	1. 名称：金属软管	m	64.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
17	030502017010	双绞线缆测试	1. 测试类别: 数据链路 2. 测试内容: 数据链路要求的各种 参数 3. 本项计取条件为测试在实施过程 中需要有经批准的方案及经验收的 测试数据, 并附有测试记录 4. 其他要求: 满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	链路	62		
18	030502007012	光纤跳线	1. 名称: 光纤跳线 2. 类别: 满足设计使用要求 3. 规格: 满足设计使用要求 长度 综合考虑 4. 其他: 满足设计、技术规范、施	条	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范及招标文件要求				
19	030502012006	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	芯	240		
20	030502019007	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	链路	120		
21	040205001008	弱电用手孔井(900mm*1200mm)	1. 名称:弱电用手孔井(900mm*1200mm) 2. 规格:地面管道贯通用的手孔(900x1200), 设于路边或绿化带内, 可根据现场情况调整人孔大小, 位置须设置于散水范围外。尺寸参《通信管道人孔和手孔图集》(YD5178-2017) 3. 包含井盖、垫层、井体、模板等全部工作内容 4. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	座	19		
22	040205001009	弱电用人孔井(2400mm*1400mm*)	1. 名称:弱电用人孔井(2400mm*	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1800mm）	1400mm*1800mm） 2. 规格：与地下室贯通的小号三通型人孔，设于路边或绿地，可根据现场情况调整人孔大小，位置须设置于散水范围外。尺寸参《通信管道人孔和手孔图集》（YD5178-2017） 3. 包含井盖、垫层、井体、模板等全部工作内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
23	010501001005	管道砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 基础形式综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	365.84		
24	010102001004	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包含但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综	m³	5098.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑：部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	010102007004	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方	m ³	607.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	010103002004	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物）	m³	4491.06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求				
27	040803004002	管道包封 C25	1. 名称：管道包封 2. 混凝土等级：C25 3. 包含模板	m ³	69.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
28	040303001002	混凝土垫层 C25	1. 名称：混凝土垫层 2. 混凝土等级：C25 3. 包含模板 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m³	34.86		
29	031301003217	柔性防水套管制作安装 DN100	1. 名称：柔性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 填料材质：综合 4. 其他要求：满足标准、相关图集、规范及招标技术要求等	个	10		
		分部小计					
		视频监控系统					
30	030501015017	12口工业级交换机	1. 名称：12口工业级交换机 2. 参数：采用网管型工业级交换机，交换容量不小于24Gbps，包转发率不小于18Mpps。8个10/100M电口，2个千兆SFP光口及模块，双	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			冗余电源。工作温度：-40℃~+85℃；存储温度：40℃~+85℃，安装方式：室外安防箱卡轨式 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
31	030502008011	光纤配线架（6芯）	1. 名称：光纤配线架（6芯） 2. 参数：详设计 3. 安装方式：柜体内,满配耦合器及尾纤等各种辅材 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	10		
32	030502015007	理线器	1. 名称：理线架 2. 规格：满足设计使用要求 3. 安装部位及方式：柜内 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030506010021	室外枪式摄像机（带防护罩）	1. 名称：室外枪式摄像机（带防护罩） 2. 参数：400万像素，IP67防护等级。具有 120dB 宽动态强光抑制功能，支持联动声音报警，支持星光级照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.0001Lux/F1.6(黑白), 0Lux with IR, 周界摄像机具有入侵监测报警功能 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	26		
34	030506010022	室外型智能快球摄像机	1. 名称：室外型智能快球摄像机 2. 性能：400万像素，IP67防护等级，具有宽动态强光抑制功能，30倍光学变倍，16倍数字变倍，支持300个预置位，8条巡航路径，5条	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			巡迹路径 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架及云台安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
35	030506010023	室外高空抛物专用摄像机	1. 名称：室外高空抛物专用摄像机 2. 参数:800万像素, IP67防护等级，支持高空抛物检测, 抛物轨迹可实时展示，支持星光级照度，彩色：0.006 Lux /F1.0(彩色)，宽动态120dB，具有强光抑制功能；镜头2.8mm、4mm、6mm可选(按项目实际需要配置) 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 4. 其他要求：满足招标技术标准、	台	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
36	030506010024	监控室外防水机箱(含PDU电源)	1. 名称：监控室外防水机箱(含PDU电源) 2. 型号：定制，IP65防护等级，冷轧钢板材质，其余满足设计使用要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：详设计及相关规范要求	台	10		
37	030505006009	开关电源 DC12V, 5A	1. 名称：开关电源 2. 技术要求：DC12V, 5A 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	台	10		
38	030413010001	监控立杆 H=3.5M	1. 名称：监控立杆 2. 规格：直径114无缝钢管,H=3.5M，采用整体热镀锌防腐处理工艺，带避雷针、固定地笼、接地桩、6mm²接地线，立杆高度：满足本项目设计要求	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础开挖、地笼、基础浇筑、 接地及立杆施工 6. 电杆挖填土石方：土质、深度综 合，密实度按规范 7. 土方场内外运输：投标人自行考 虑； 8. 含混凝土基座及钢地盘，接地 9. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		总平背景音乐系统					
39	030505005001	室外草地音响	1. 名称：室外草地音响 2. 功率：15W，全频喇叭，额定输入 70/100V，灵敏度 90 ± 2dB 3. 安装方式：综合考虑，基础：详设 计 4. 接线端子压线，单体调试 5. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		停车管理系统					
40	030501019007	停车场管理收费终端	1. 名称：停车场管理收费终端 2. 规格：CPU: ≧1x4核≧Inteli7 主频≧3.6GHz; 内存: ≧16GBDDR3; 硬盘: ≧1TB SATA; 预装操作系统, 键盘、鼠标、LCD显示器≧25英寸, 专业级显卡, 显存≧4G, 含软件 3. 含PC主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
41	030506019002	入口道闸	1. 名称: 入口道闸 2. 铝合金挡车杆, 长度满足现场需求, 含曲臂挡车道杆、防砸车系统、折臂器、语音提示系统(含喇叭)、与火警系统接口等	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含连接管线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
42	030506019003	出口道闸	1. 名称: 出口道闸 2. 铝合金挡车杆, 长度满足现场需求, 含曲臂挡车道杆、防砸车系统、折臂器、语音提示系统(含喇叭)、与火警系统接口等 3. 包含连接管线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		
43	030506019004	高清车牌识别一体机	1. 名称: 高清车牌识别一体机 2. 车牌识别率: 白天≥99.8%, 夜晚≥99.6% 3. 包含连接管线 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	4		
44	030506018001	地磁检测器(含地感线圈)	1. 名称：地磁检测器(含地感线圈) 2. 型号规格：反应时间≤10ms, 单向检测, 车牌触发抓拍	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
45	030904003023	手动开闸按钮	1. 名称：手动开闸按钮 2. 类别：按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
46	030501002001	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:符合功能性要求 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
47	030506019005	安全岛	1. 名称：安全岛 2. 根据现场条件定制，规格不小于0.55*0.15*5m（宽*高*长），基础采用砼浇筑，表面收光，并涂反光漆。 3. 其他：满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求	个	2		
48	030506020005	停车管理系统调试	1. 名称：停车管理系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
49	030506021005	停车管理系统试运行	1. 名称：停车管理系统试运行 2. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	系统	1		
		分部小计					
		出入口道闸控制系统图					
50	030506019006	翼型通道闸(左边道)	1. 名称:翼型通道闸(左边道) 2. 参数 (1) 尺寸:L1200*W200*H980mm (2) 通行人数:40人/分钟 (3) 红外:4对大红外 (4) 对开通道宽度:750MM、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1000MM、1200MM可选 （5）通行方向:双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打 开、上电自动复位 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
51	030506019007	翼型通道闸(中间道)	1. 名称:翼型通道闸(中间道) 2. 参数 （1）尺寸:L1200*W200*H980mm （2）通行人数:40人/分钟 （3）红外:4对大红外 （4）对开通道宽度:750MM、1000MM、1200MM可选 （5）通行方向:双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打 开、上电自动复位 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030506019008	翼型通道闸(右边道)	1. 名称:翼型通道闸(右边道) 2. 参数 (1) 尺寸:L1200*W200*H980mm (2) 通行人数:40人/分钟 (3) 红外:4对大红外 (4) 对开通道宽度:750MM、1000MM、1200MM可选 (5) 通行方向:双向读卡窗、方向指示、防夹功能、闸机自带语音、断电自动打开、上电自动复位 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
53	030506006006	翼闸用人脸识别终端	1. 名称:翼闸用人脸识别终端 2. 参数: 人脸识别, 400万像素摄像机、双目 3. 其他要求: 满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	3		
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009050	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011050	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010050	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012050	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020050	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013050	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021050	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	120019.29			
合计			120019.29			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【智能化工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水工程					
1	031001007020	钢丝网骨架塑料复合管（埋地） DN80	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN80、聚乙烯原材料不低于PE100，压力等级综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m	92.63		
2	031001007021	钢丝网骨架塑料复合管（埋地） DN100	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100、聚乙烯原材料不低于PE100，压力等级	m	372.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
3	031001007022	钢丝网骨架塑料复合管（埋地） DN150	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150、聚乙烯原材料不低于PE100，压力等级 综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试	m	890.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求				
4	031001002026	热浸锌镀锌钢管（埋地） DN150	1. 名称：热浸锌镀锌钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150，压力等级综合考虑 4. 材质：热浸锌镀锌钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、 管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、 相关标准图集、规范及验收要求	m	169.21		
5	031001004001	焊接钢管（埋地） DN300	1. 名称：焊接钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN300，压力等级综合考	m	21.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 4. 材质：焊接钢管，厚度综合考虑 5. 连接形式：综合考虑 6. 管道敷设部位及方式：埋地 7. 含管道及各类管件制作、安装、管道标识、刷油防腐、防虫网罩 8. 含水压试验、管道消毒冲洗等试验内容 9. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
6	030910001013	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要	具	52		
7	030910002009	灭火器放置箱	1. 名称：灭火器放置箱 2. 材质、型号、规格：综合考虑 3. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	26		
8	031002010006	低阻力倒流防止器（带水表）	1. 名称：低阻力倒流防止器（带水	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN100	表) 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：综合 4. 含低阻力倒流防止器1个、闸阀2个，水表1个，Y型过滤器1个、可曲挠橡胶接头1个、阀件支架等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
9	031002001211	明杆闸阀 DN150	1. 名称：明杆闸阀 2. 材质、密封方式、压力等级：其余综合考虑 3. 型号、规格：DN150 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
10	031002001212	带锁具蝶阀 DN80	1. 名称：带锁具蝶阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN80 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	个	2		
11	031002001213	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 材质、密封方式、压力等级：综合考虑 3. 型号、规格：DN15，含截止阀 4. 连接形式：综合考虑，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 含本体安装、所有附配件制作安装、压力试验等内容 6. 其他要求：满足招标技术标准、	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			相关标准图集、规范及验收要求				
12	030901012001	水泵接合器 SQD100型	1. 名称：水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD100型 4. 含检查井，含配套的安全阀、止回阀、闸阀、软接等内容 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求	套	1		
13	030901012002	水泵接合器 SQD150型	1. 名称：水泵接合器 2. 材质：综合考虑 3. 规格：SQD150型 4. 含检查井，含配套的安全阀、止回阀、闸阀、软接等内容 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（99S203-51）、规范及验收要求	套	12		
14	031301003218	柔性防水套管 DN300	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：钢 3. 规格：DN300	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装，刷漆防腐、接地、预留洞、洞口与套管（包含套管与介质管道）之间的防火封堵等全部内容 5. 套管管径为介质管道管径 6. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
15	030901011001	地上式防撞室外消火栓 SSF100/65-1.0型	1. 名称：地上式防撞室外消火栓 2. 型号、规格：SSF100/65-1.0型 3. 地上式，含检查井，含配套的闸阀、短管、法兰、附件等内容 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集（13S201）、规范及验收要求	套	10		
16	040504001003	砖砌圆形阀门井 ϕ 1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚 2. 混凝土强度等级：C25砼 3. 具体做法详图集20S515，井深综合考虑 3. 包含含垫层、基础、砼、钢筋、	座	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
17	010102001005	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求	m ³	2513.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	010501001006	管道灰土垫层	1. 土石要求：符合设计及规范要求的合格灰土 2. 回填方式：人机综合 3. 密实度、粒径要求：满足现行施工验收规范要求 4. 夯填(碾压)：分层夯实 5. 填方来源、回填部位、运输方式、运距、二次转运由投标人综合考虑报价 6. 采用新能源、满足最新规范要求的标准车辆增加的相关费用，包含	m ³	297		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中, 不另计 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
19	010501001007	管道砂垫层	1. 名称：管道砂垫层 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 基础形式综合考虑 4. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	m ³	347.75		
20	010102007005	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填	m ³	1804.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填方来源、运输方式、运输距离： 投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车，不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	010103002005	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的相关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保	m ³	709.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护所采取的相关措施等所有费用， 投标人应综合考虑其报价，涉及余 方弃置的相关任何费用不再另行计 算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如 连砂石、卵石等），其处置权、收 益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求 ，满足现场施工要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009051	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011051	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010051	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012051	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020051	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013051	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021051	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
		管道					
1	031001007023	钢丝网骨架HDPE给水管 DN20	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架HDPE给水管 DN20 公称压力≥1.0MPa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	46.54		
2	031001007024	钢丝网骨架HDPE给水管 DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架HDPE给水管 DN65 公称压力≥1.0MPa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足	m	193.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
3	031001007025	钢丝网骨架HDPE给水管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架HDPE给水管 DN100 公称压力 ≥ 1.0 MPa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	203.17		
4	031001007026	钢丝网骨架HDPE给水管 DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架HDPE给水管 DN150 公称压力 ≥ 1.0 MPa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足	m	3.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
5	031001007027	钢丝网骨架HDPE给水管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架HDPE给水管 DN200 公称压力≥1.0MPa 4. 连接形式：电热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及消毒、吹、洗满足设计、技术要求 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	22.96		
		分部小计					
		阀门、附件					
6	031002001214	自动排气阀 ARSX-0015 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：ARSX-0015 DN15、含截止阀 3. 材质：按设计要求 4. 连接形式：综合考虑 5. 完成工作所需一切内容，并满足	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
7	031002010007	低阻力倒流防止器（带水表） DN50	1. 名称：低阻力倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：综合 4. 含低阻力倒流防止器1个、闸阀2个，水表1个，Y型过滤器1个、可曲挠橡胶接头1个、阀件支架等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	套	2		
8	031002010008	低阻力倒流防止器（带水表） DN65	1. 名称：低阻力倒流防止器（带水表） 2. 型号、规格：DN65 3. 连接形式：综合 4. 含低阻力倒流防止器1个、闸阀2个，水表1个，Y型过滤器1个、可	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			曲挠橡胶接头1个、阀件支架等所有附(配)件制作、安装、试压等全部内容 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		污水系统					
		构筑物					
9	040504003001	高密度聚乙烯塑料检查井 φ1000	1. 名称：高密度聚乙烯塑料检查井 φ1000 2. 做法：产品选型及施工参照国标图集《16S524塑料排水检查井》 3. 直线井、转折井、三通井、四通井综合 3. 包含井底座、井筒、垫层、底板等所有内容制作与安装 4. 不含井盖、井座	座	175		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
10	040504002001	矩形直线混凝土污水检查井 1000*1500	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚 2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 具体做法详图集20S515 3. 包含含垫层、基础、井筒、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	3		
11	040504002002	矩形直线混凝土雨水检查井 1000*1500	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚	座	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 具体做法详图集20S515 3. 包含垫层、基础、井筒、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
12	040504002003	圆形混凝土雨水检查井 ϕ 1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚 2. 混凝土强度等级：C30砼 3. 具体做法详图集20S515，井深综合考虑 3. 包含含垫层、基础、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
13	070204001001	球磨铸铁井座井盖（D400）Φ700	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖 2. 强度等级：D400 3. 规格：Φ700 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	38		
14	070204001002	球磨铸铁井座井盖（C250）Φ700	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖 2. 强度等级：C250 3. 规格：Φ700 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	44		
15	070204001003	球磨铸铁井座井盖（B125）Φ700	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖 2. 强度等级：B125 3. 规格：Φ700 4. 完成工作所需一切内容，并满足	座	107		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
16	040504002004	格栅井	1. 垫层、基础材质及厚度：C20素 砼垫层 100mm厚，C20素砼底板 200mm厚 2. 混凝土强度等级：C20砼 3. 盖板材质、规格：钢筋砼盖座 5. 内置不锈钢格栅 700mm宽， 2000mm高，格栅条5mm厚，30mm宽 ， 2000mm长，栅条间隙30mm 6. 具体做法详设计 7. 含防坠网、垫层、基础、砼、钢 筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架 、脚手架、模板制安等全部工作内 容 8. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	座	2		
17	010502028007	钢筋混凝土隔油池	1. 型号：钢筋混凝土隔油池 2. 具体做法详图集23S519第55、	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			56页，GY-ISF 3. 含垫层、基础、砼、钢筋、抹灰、井圈井盖、管道、支架、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
18	040504002005	雨水弃流井	1. 名称：雨水弃流井 2. 井的尺寸、深度：满足项目使用要求 3. 井身材料：钢筋混凝土 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板等，不含井盖 5. 未经事宜详标准图集05S502-钢筋混凝土矩形水表井做法 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	2		
		分部小计					
		管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001008056	HDPE双壁波纹管（8KN/m²） DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度不小于8KN/m² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	m	616.9		
20	031001008057	HDPE双壁波纹管（10KN/m²） DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度不小于10KN/m² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求	m	401.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		雨水系统					
		构筑物					
21	031001008058	PE给水管(PE100) DN65	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PE100塑料给水管 DN65 管道公称压力 $\geq$ 1.00MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	39.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040504001004	砖砌圆形阀门井 ϕ 1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层，100mm厚 2. 混凝土强度等级：C25砼 3. 具体做法详图集20S515，井深综合考虑 3. 包含含垫层、基础、砼、钢筋、脚手架、模板制安等全部工作内容 4. 不含井盖、井座 5. 防坠落网、防坠落井篦等防坠落装置安装 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	2		
23	010609004001	球磨铸铁井座井盖（D400） ϕ 700	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖 2. 强度等级：D400 3. 规格： ϕ 700 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	1		
24	010609004002	球磨铸铁井座井盖（B125） ϕ	1. 井盖、井座：球磨铸铁井座井盖	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		700	2. 强度等级：B125 3. 规格：Φ700 4. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
25	040504010001	高分子成品溢水口 200*300	1. 名称：高分子成品溢水口 200*300 2. 做法：产品选型及施工需满足项目使用要求 3. 包含井底座、井筒、垫层、底板等所有内容制作与安装 4. 井盖、座材质：高分子复合材料（承重型） 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	座	44		
		管道					
26	031001008059	盲管 Φ100	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：Φ100	m	435.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合 5. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
27	031001008060	HDPE双壁波纹管（8KN/m ² ） DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度不小于8KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	260.98		
28	031001008061	HDPE双壁波纹管（8KN/m ² ） DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度不小于8KN/m ²	m	633.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
29	031001008062	HDPE双壁波纹管（8KN/m ² ） DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度不小于8KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	430.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001008063	HDPE双壁波纹管（8KN/m ² ） DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN500 环刚度不小于8KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	m	273.52		
31	031001008064	HDPE双壁波纹管（8KN/m ² ） DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN600 环刚度不小于8KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求	m	396.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
32	031001008065	HDPE双壁波纹管（10KN/m ² ） DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN200 环刚度不小于10KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	181.55		
33	031001008066	HDPE双壁波纹管（10KN/m ² ） DN300	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度不小于10KN/m ²	m	573.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
34	031001008067	HDPE双壁波纹管（10KN/m²） DN400	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN400 环刚度不小于10KN/m² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗，满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	258.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031001008068	HDPE双壁波纹管（10KN/m ² ） DN500	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN500 环刚度不小于10KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求 6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足 设计、技术规范、验收规范及招标 文件要求	m	69.16		
36	031001008069	HDPE双壁波纹管（10KN/m ² ） DN600	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨、污水综合 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN600 环刚度不小于10KN/m ² 4. 连接形式：承插连接橡胶圈密封 5. 包含压力和灌水试验及吹、洗， 满足设计、技术要求	m	18.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含标识，按设计及规范要求 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		分部小计					
		土石方工程					
37	010102001006	挖基坑、沟槽土石方	1. 土（石）类别：各种类别的土石方综合考虑，包括但不限于软弱土、腐植土、膨胀土、砂、卵石、连砂石、极软岩、软质岩、硬质岩等 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑；部位为沟槽、独立基础基坑、电梯基坑、集水坑等 3. 开挖方式：综合考虑，含人工捡底及死角开挖 4. 适用范围：综合考虑 5. 投标人应对基坑进行修整边坡壁面、基底平整夯实等处理等投标人	m ³	15386.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，满足施工规范要求，达到使用要求 6. 土方皆为天然密实度（即开挖前体积），不分深浅、土质、方法，有关费用投标时应充分考虑 7. 投标人自行查勘现场，综合考虑土石方比例及类别后报价，结算时也不再单独计取费用 8. 土、石方解小、破碎等由投标人自行综合考虑 9. 开挖过程中的地表排水，由投标人综合考虑在报价内 10. 场内运输及转运、场内堆场：综合考虑 11. 工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 12. 投标人投标报价时应充分阅读、熟悉招标人提供的相关资料及结合现场勘察情况等，并充分考虑岩层节理（或裂隙）发育、层理结构（诸如走向、倾向、倾角）等地质情				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			况对施工方法的影响，并将相关费用综合考虑在投标报价内；若因投标人误判、预估不足或施工方法不当等原因造成的超挖及换填，将不予结算 13. 桩间土石方开挖增加用工、土石方及建渣运输需满足行政主管部门新能源车的相关规定，费用包含在综合单价中 14. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	010501001008	管道碎石垫层	1. 材料品种、规格 2. 厚度	m ³	694.8		
39	010501001009	管道灰土垫层	1. 土石要求：符合设计及规范要求的合格灰土 2. 回填方式：人机综合 3. 密实度、粒径要求：满足现行施工验收规范要求 4. 夯填(碾压)：分层夯实 5. 填方来源、回填部位、运输方式	m ³	177.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、运距、二次转运由投标人综合考虑报价 6. 采用新能源、满足最新规范要求的标准车辆增加的相关费用，包含在综合单价中, 不另计 7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
40	010501001010	管道砾石砂垫层	1. 土石要求：符合设计及规范要求的砾石砂 2. 回填方式：人机综合 3. 密实度、粒径要求：满足现行施工验收规范要求 4. 夯填(碾压)：分层夯实 5. 填方来源、回填部位、运输方式、运距、二次转运由投标人综合考虑报价 6. 采用新能源、满足最新规范要求的标准车辆增加的相关费用，包含在综合单价中, 不另计	m³	572.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求				
41	010201001001	回填方（中粗砂）	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求中粗砂 2. 适用部位：设计图要求采用土方或素土回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ³	4598.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
42	010102007006	回填方	1. 填方材料品种、粒径及密实度要求：满足施工验收及规范要求的合格土方 2. 适用部位：设计图要求采用土方回填的所有部位 3. 合格土方填料来源由投标人自行考虑，投标人踏勘现场自行综合考虑取土场，原土利用、借土回填的场内外运距及来源，综合考虑在综合单价中 4. 回填方式：机械回填 5. 填方来源、运输方式、运输距离：投标人自行考虑 6. 综合单价含土方晾晒、土方上下车, 不再单独计费 7. 无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整, 密实度须满足施工验收及规范要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ³	8043.22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	010103002006	余方弃置（除连砂石及卵石外）	1. 废弃料品种：不可利用的多余土（泥浆、土方、石方和建渣等废弃物） 2. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求； 3. 本清单项目综合单价已包含场内外的二次转运、弃土的装卸、运输（需满足行政主管部门新能源车的有关规定）、弃土地地的堆放、运输过程中采取的相关措施、环境保护所采取的相关措施等所有费用，投标人应综合考虑其报价，涉及余方弃置的相关任何费用不再另行计算，上述费用均包含在综合单价中 4. 土石方开挖如遇有价值建材（如连砂石、卵石等），其处置权、收益权等归发包人所有 5. 其他：满足设计及相关规范要求	m ³	6947.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，满足现场施工要求				
		分部小计					
		其他					
44	031001004002	过路保护管（钢管）DN100	1. 名称：过路保护管（钢管） 2. 规格型号：DN100 3. 材质：焊接钢管 4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	144		
45	031001004003	过路保护管（钢管）DN250	1. 名称：过路保护管（钢管） 2. 规格型号：DN250 3. 材质：焊接钢管 4. 连接方式：焊接 5. 含防腐处理 6. 完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范、验收规范及招标文件要求	m	4.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009052	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011052	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010052	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012052	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020052	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013052	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021052	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	405805.99			
合计			405805.99			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

表-13-6

发包人提供材料一览表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 总平工程 【给排水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009053	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011053	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010053	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012053	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020053	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013053	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021053	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称: 锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	锦江区祝国寺保租房、公交场站项目					
合 计						—

表-13-6

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【公交场站暂估价】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

措施项目清单计价表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【保租房暂估价】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
	人工							
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【保租房暂估价】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：锦江区祝国寺保租房、公交场站项目 专业工程暂估 【保租房暂估价】
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。