

招标工程量清单

招 标 人：四川天府新区城市建设有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司

(单位盖章)

2026 年 8 月 20 日

招标工程量清单

招 标 人：四川天府新区城市建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：林贞蓉
(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：中国建筑西南设计研究院有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

复 核 人：郑仁秋
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026 年 8 月 20 日

复 核 时 间：2026 年 8 月 20 日

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 1 页 共 8 页

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.1项目名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

1.2招标人：四川天府新区城市建设有限公司

1.3工程概况：主要包括河道疏浚、堤防护脚、护底修复以及管线迁改、路面设施破除及恢复等工程。

1.3.1洗瓦堰河道疏浚约3088m，堤防护脚河道两侧共约2060m，护底修复约316m，河道卡口扩宽(两江路段)约85m，新建分洪工程箱涵约156m，海昌路暗渠入口及广福站增设2处水位监测设施；

1.3.2汪家河河道疏浚约4339m，现状垮塌段箱涵重建约50m(位于麓山大道与万东南三路交叉口处)，分洪箱涵约9m，新增1处暗渠检查井。

二、招标工程量清单编制范围及依据

2.1编制范围

2.1.1本项目主要包括：河道工程、箱涵工程、支护工程、道路工程、景观工程，具体详招标文件。

2.2工程量清单编制依据

2.2.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范；

2.2.2 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

2.2.3四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2015年和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的通知（川建价发〔2026〕12号）；

2.2.4 四川省住房和城乡建设厅发布的《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）；

2.2.5 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中关于规费、税金计取的相关规定；

2.2.6成都市建设工程造价管理站发布的2026年第7期（2026年6月份）成都市《工程造价信息》中天府新区成都直管区的信息价；

2.2.7四川省关于建筑业营业税改征增值税计取相关规定以及相应调整办法；

2.2.8川建标函〔2024〕3160号文件《四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知》；

2.2.9川建标函〔2024〕3159号文件《四川省住房和城乡建设厅关于调整现行〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知》；

2.2.10本项目招标文件、技术要求；

2.2.11成都市市政工程设计研究院有限公司设计的本项目施工图设计文件、图纸答疑回复；

2.2.12可研批复、概算批复；

2.2.13地勘报告、原始地貌测绘资料、施工现场情况及工程特点等；

2.2.14国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集；

2.2.15其他相关资料。

三、投标报价注意事项

3.1本次招标工程采用工程量清单综合单价法报价。

3.1.1评标价=工程建设费总价-安全文明施工费-规费-专业工程暂估价-暂列金额-创优质工程奖补偿奖励费。

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 2 页 共 8 页

- 3.1.2 投标增值税=投标函中工程建设费总价/1.09313*0.09。
- 3.1.3 投标附加税=投标函中工程建设费总价/1.09313*0.00313。
- 3.2 本工程所有工程项目的工作内容应包含清单中所列出的工作内容，其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收标准和施工规范等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容。
- 3.3 招投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，填报投标报价的综合单价；施工过程中，当出现设计图纸及设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，招投标双方应依据合同约定重新确定综合单价。
- 3.4 招标工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算工程量以合同约定的竣工结算结果为准。
- 3.5 招标人保留取消招标工程量清单中某些项目的权利。投标人须充分考虑此风险，中标后不得以此为由提出任何形式的索赔。
- 3.6 投标报价说明
- 3.6.1 投标人的投标报价应是招标范围内的全部清单工作内容的体现。具体包括税前工程造价、销项增值税额、附加税、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费（含税价）等完成本工程及保修期所需的费用及风险；税前工程造价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费等。
- 3.6.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险和第三方责任险)、利润等费用。
- 3.6.3 投标人必须按照合同相关规定购买保险，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另计。
- 3.6.4 分部分项清单和单价措施项目清单报价说明
- 本工程所有清单项目包含《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范对应清单项目的项目特征和工作内容，投标人需结合设计图及施工验收规范综合考虑相关费用进入综合报价中。
- 3.6.4.1 土石方工程
- (1) 沟槽挖填方工程量，结算时工程量按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及各专业配套计价规范相应章节执行。
- (2) 管线位于人行道、车行道上时，土石方的计算：A. 当原地面标高高于道路路基加强层下换填土的底标高时，路基加强层下换填土的底标高以上的为挖道路土石方，路基加强层下换填土的底标高以下的为挖、填沟槽土石方；B. 当原地面标高低于路基加强层下换填土的底标高时，原地面标高以下为挖、填沟槽土石方，原地面标高至路基加强层下换填土的底标高之间为填道路土石方。管线位于绿化带上：A. 当管线位于绿化带上且原地面标高高于人行道基层标高时，人行道基层标高以上为挖道路土石方，人行道基层标高以下为挖沟槽土石方；B. 当管线位于绿化带上且原地面标高低于人行道基层标高时，原地面清除表土后的标高以下为挖、填沟槽土石方。当原地面标高低于管顶标高以上0.5m时，按管顶标高以上0.5m计算沟槽土石方工程量。
- (3) 土石方调配：投标人需综合考虑整个合同段项目土石方调配，在施工过程中由投标人根据现场情况编制相应的施工方案，报监理人、招标人审批后执行。
- (4) 暗挖土石方项目包含土石方二次装车等，其费用由投标人综合考虑在该项目的综合单价中，综合单价除招标文件和施工合同约定外不作调整。
- (5) 在所有项目的工程量计算规则中，均不计算施工外放、设计允许的超挖回填、预留变形等引起的工程量增加，相关费用综合考虑在报价中不另计。
- (6) 结算时余方弃置项目的定额人工费不作为规费的计算基础，余方弃置项目也不参与人工及材料调差。
- (7) 土石方工程“余方弃置”的综合单价包含场外运距、土石方场外堆场、堆场补贴费、密闭运输补贴费及弃置处置费，且包含采用新能源车辆运输增加费。
- (8) 本工程量清单挖沟槽、基坑土石方项目中放坡增加的工程量并入相应土石方工程量内，投标人应结合地质勘察报告、现场实际情况、相应安全规范要求组织实施，充分考虑因土壤类别不同而导致放坡起点深度及放坡系数差异等风险进行综合报价。实施过程中招标人不再对现场进行收方确认，按以下计算原则办理结算：

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 3 页 共 8 页

a沟槽、基坑深度1.5m以内(含1.5m):按直槽计算; b沟槽、基坑深度位于1.5m-5m时(不含1.5m、5m):按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定的三类土、沟槽宽度小于3m(含3m),按沟槽侧、坑边上作业的放坡系数、工作面计算;沟槽宽度大于3m的,按沟槽内、坑内作业的放坡系数,工作面计算。 c沟槽、基坑深度超过5m(含5m):按设计文件规定的放坡系数及工作面计算; d超出以上计算规则的工程量投标人投标报价时在相应项目综合单价中综合考虑.中标后工程量计算规则不作调整,综合单价除招标文件和施工合同约定外不作调整。 (9)根据《四川天府新区直管区砂石资源综合利用管理办法(试行)》(川天公园城市发〔2024〕31号)的规定,2024年3月10日起,建设项目宗地红线范围内开挖产生的砂石资源,投标人必须按照该文件的相关规定执行。 3.6.4.2 支护桩工程 混凝土灌注桩工程数量按计算规范以“m”计算,投标人应根据地勘资料表明的桩基地质状况、桩孔设计直径及深度、原状地面与桩顶之间的空钻深度、按设计及规范要求的超灌长度、钢护筒埋设(永久性钢护筒埋设除外)、泥浆的(制作、存储、运输及外弃等)处置方式、弃土运距及场地、桩头钢筋整理、破除桩头及外弃等各种与价格有关的因素(钢筋、检测管除外)综合计入综合单价,结算时,除合同约定外综合单价不作调整。 3.6.4.3 钢筋、混凝土及模板工程 (1)钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求,不论采用绑扎搭接、焊接、施工机械连接等方式,其发生的费用考虑在报价中,中标后不作调整。钢筋的综合单价中包括钢筋的搭接用量(含施工搭接以及搭接导致的箍筋加密工程量)和损耗量费用及钢筋连接费用,投标报价时应充分考虑此因素,中标后综合单价不再进行调整,上述搭接工程量不再另行计算。 (2)弧形钢筋制作安装增加费用增加费用、钢筋的场内外运输费及吊装费用均计入综合单价中,中标后综合单价不作调整(招标文件和施工合同另有规定除外)。 (3)本工程砼全部采用商品砼,商品砼的综合单价中包含新能源电动车运输增加费、泵送(包括地泵及汽车泵、天泵)费用及泵送电费,投标人报价时自行考虑商品砼(含防水砼)的骨料种类及规格。 (6)本项目所有砂浆均采用预拌砂浆,投标人自行考虑拌合方式(干拌或湿拌),中标后除施工合同约定外,上述综合单价不作调整。若施工图砂浆标号不同时,只调整由于砂浆标号级差变化引起的价差。 (7)满堂基础和垫层等大面积砼构件的模板不单独计算施工中分格浇注增加的模板工程量。 (8)预制构件预制时产生的模板费包括在混凝土综合单价中,不另计。 (9)结算时透水混凝土项目的定额人工费不作为规费的计算基础,透水混凝土项目也不参与人工及材料调差。 (10)水下混凝土的浇筑,在实际施工时,不管其采用何种方法(包括不限于导管法、压浆法、袋装法、倾注法)其综合单价不调整。 3.6.5.4 河道工程 (1)暗挖淤泥、流沙,洞内开挖、水平运输至洞口,由洞口垂直运输至地面及地面人工配合等费用由投标人综合考虑在该项目的综合单价中,除招标文件和施工合同约定外不作调整。 (2)暗挖淤泥、流沙,洞内通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设(如需)增加的费用已包含在综合单价中,通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设(如需)的使用时间、设备要求等综合考虑,除招标文件和施工合同约定外不作调整。 3.6.5.5 箱涵工程 (1)箱涵主体结构、附属构筑物按设计图示尺寸计算实体工程量;箱涵施工的结构防渗、闭水试验、成品保护、竣工验收调试等工作内容均综合计入对应清单单价。

总 说 明

3.6.5.6 道路工程 (1) 级配砂砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、沥青混凝土拌和料、混凝土预制构件的综合单价包含场内外运输费用。 (2) 投标人应充分考虑沥青、预制构件（含预制小箱梁）、水稳及灰土等多合土的拌合（预制）场地、临时堆放场地、二次或多次转运、运输距离等因素，在相应投标报价中综合考虑，实施过程中无论采用何种拌合（预制）及运输方式，中标后除招标文件和施工合同约定外不作调整。 (3) 拆除洞门、锁扣圈梁等所有混凝土、钢筋混凝土的拆除均计入“拆除现浇混凝土结构 有筋”清单项中，拆除方式（如静力切割，人工、机械破除等）综合，残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中，中标后综合单价不作调整。 3.6.5.7 景观工程 (1) 工程的收边、收口，无论施工图及清单是否提出，投标人应按验收使用的需要及自身的施工经验进行必要的收边、收口等，投标人应将可能发生的费用含在报价中。 (2) 块料面层的施工，块料面层的开(拉)槽、密缝或勾缝、切割、钻孔、挖缺等工作内容由投标人在投标报价中综合考虑。 (3) 凡招标人指定了材料品牌范围的材料，投标人应在指定的材料品牌中任选一种进行报价，装饰材料在采购前应将样品送招标人，经招标人认可进行封样后方可进行采购，投标人应将可能发生的费用综合考虑在投标报价内。施工前中标人应提供材料样品报招标人审批，得到批准后方可按审批样品组织材料进场。 (4) 承包人承包范围内各专业工程施工打样（除使用单位要求外，打样面积及范围由发包人确定）费用已在投标报价中综合考虑，不再计取该费用，因项目使用单位要求（以书面形式确认）导致两次及两次以上打样的费用按实结算 (5) 投标人应在投标报价中综合考虑以下情况，施工中如有发生，均不得调整综合单价： A、材料的温度缝及沉降缝处理。 B、油漆、涂料、广场砖和预制砼块等颜色的调整。C、石材规格尺寸大小变化（不含厚度），但可采用相同定额项目。D、地面和墙面变形缝的做法和间距发生变化。E、弧形材料的弧度调整。F、两种及以上石材间拼比例发生变化。 G、广场砖图案的变化。H、投标人应在投标报价中充分考虑大面积施工与少量分散施工（含设备、设备间装饰处理）以及不同颜色、不同材料的组合方式（弧形与直形组合、不同品种材料的间拼等）。 3.6.5.8 绿化工程 (1) 本清单绿化工程中乔木的规格按乔木胸径（或地径）划分，灌木规格以自然高度划分。实施过程中，乔木及灌木的高度、冠幅、树形、分枝点等均需满足设计及业主的选型要求。 (2) 清单中乔灌木规格为区间值的，设计图纸要求的最小胸径或高度在此区间的乔灌木均执行该区间的合同单价。投标人在投标报价时综合考虑此因素计入投标报价中。 (3) 本清单绿化工程养护时间为竣工验收后一年（养护时间根据项目情况调整），非投标人原因超出养护时间的费用按《成都天府新区园林绿化日常养护控制指引》标准执行，超期养护时间以招标人审批确认为准。 (4) 清单中的植物工程量按“m²”为计量单位的清单项目，必须满足设计及业主要求的栽植密度、绿化效果，若有栽植密度的，中标后综合单价按设计栽植数量与清单要求栽植数量的比例进行折算。在实施过程中，招标人有权对相应项目的栽植密度进行调整，并按中标综合单价折算成的株单价和调整后的栽植数量进行结算。当结算时若未按照设计图纸要求的密度栽植足够数量，则中标后的综合单价在结算时按实际栽植数量与设计要求栽植数量的比例进行调减。工程量按照实际栽植面积计算。 3.6.6 总价措施项目清单报价说明 3.6.6.1 总价措施项目清单计价表中招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行报价，中标后不作调整。 3.6.6.2 本次招标总价措施项目清单计价表中的安全文明施工费(即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费)不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的暂定金额计入投标总价。工程结算时安全文明施工费根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》和《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规【
--

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 5 页 共 8 页

2024】15号）相关规定进行结算。安全文明施工费应包含当地建设主管部门及业主对于“智慧工地”信息化管理等的相关要求，投标人在投标报价时应充分考虑此风险，其费用在投标报价中应综合考虑，结算时不予调整。在办理工程竣工结算时，发、承包双方应按照计价规定计取安全文明施工费和规费。在核对竣工结算时发现承包人报送的竣工结算以及中标价(合同价)中的安全文明施工费和规费的计取基础与计取标准未按川建行规【2024】15号规定确定的应进行更正。

3.6.6.3 工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应符合建设行政主管部门发布的相关法规及标准，同时满足招标人的相关制度要求。建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并符合相关部门环境卫生保护有关规定。扬尘整治，必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治费。

3.6.6.4 投标人在进行措施项目报价时应特别注意以下几点：

(1) 除按费率计取的措施费外，各单项工程的总价措施费统一列入洗瓦堰河道工程中，包干使用，其余的单位工程不再单独列项。

(2) 施工用水、电、讯接入：本工程施工用水、电、讯接入均由投标人自行解决，招标人可协助投标人协调相关行政主管部门。投标人根据项目建设需求和现场条件编制相应的接入、使用方案，报监理人、招标人和供应单位审批并办理相关手续后实施。该费用以总价措施列入洗瓦堰河道单位工程中。投标阶段投标人应踏勘现场，根据施工现场实际情况考虑合理可行的接入方案，在投标报价时综合考虑，该费用包干使用，中标后不作调整。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。

(3) 施工用水、用电（含发电机台班）、通讯的相关费用不额外计取。投标人应按规定向相关单位或部门缴纳其费用，因本项目未缴纳而形成招标人的债务或影响其他工程建设时，招标人有权按供应单位出具的金额，直接从投标人工程进度款或工程竣工结算款中扣除后缴纳。

(4) 投标人必须提供备用电源以备施工中的临时停电，临时停电时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。

(5) 投标人必须制定专项临时停水方案，临时停水时为满足正常施工及生活所发生的费用由投标人自行承担，不单独计取。

(6) 植物反季节栽植增加费由投标人在投标报价中综合考虑，不单独计取。

(7) 赶工补偿费：包含了该工程由于政治、民生方面的特殊重要性，在合同工期计划内完成所有招标工程项目的赶工增加费用，该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。

(8) 大型机械设备进出场及安拆费：项目开工至竣工期间，满足在整个施工过程中的施工进度所必须的机械。各单项工程以总价措施列入洗瓦堰河道单位工程中，由投标人投标报价时综合考虑(包含根据招标人需要多次进出场)，该费用包干使用，中标后不作调整。

(9) 现浇构件、预制构件中固定钢筋位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马、衬铁、支撑所采取相应措施以措施钢筋计入洗瓦堰河道单位工程总价措施相应的清单项目，措施钢筋残值回收等费用由投标人投标报价时综合考虑，该费用包干使用，中标后不作调整。

(10) 地上（地下）设施、建筑物的临时保护设施费：该费用由投标人在投标报价时综合考虑，不单独计取。

(11) 施工降排水费：为保证正常、安全施工而发生的降、排水费用由投标人结合现场踏勘情况进行报价。以总价措施列项，列入洗瓦堰河道单位工程中，由投标人投标报价时综合考虑，该费用（含成井、井管安装、深井降水、排水管道摊销、抽水台班、排水沟、完工后的场地恢复等，含导流抽排水）包干使用，中标后不作调整。

(12) 沿线现状检查井碰管费用：由投标人投标报价时综合考虑，不单独计取。

(13) 临时交通组织费用（不含社会保通道路）：投标人结合施工现场和周围的居民、道路等实际情况，必须满足施工场地周围交通通畅，组织合理。根据现场实际情况编制临时交通导行方案，方案需经监理工程师、建设单位以及必要时交通管理部门的审查认可，其相关费用按实结算。

(14) 因施工引起的交通改道、兼顾社会交通的便道（不含红线范围内的施工便道），由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后实施，其相关费用按实结算。

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 6 页 共 8 页

- (15) 投标人必须充分考虑工期、交通、场地、气候、民风民俗等各种因素组织施工，超出定额规定的“夜间施工”、“二次搬运”、“冬雨季施工”、“工程定位复测费”费用、已完工程及设备保护费以及行车行人干扰费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (16) 施工围挡：本项目施工期间根据需要进行打围，包括施工围挡搭设、周转（含多次）、运输、拆除，围挡标准提升，围挡广告布置等超出定额规定的费用投标报价时综合考虑，不另计取；打围施工需符合国家和地方现行的关于工地打围施工的相关要求和业主的统一标准。
- (17) “非夜间施工措施费”等投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (18) 本工程施工阶段如涉及不同专业交叉施工，施工阶段投标人应接受业主的统一协调管理，为此产生的施工降效等费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (19) 施工过程中与相关单位协调配合(含供电部门)并办理相应资料，所产生的费用由投标人自行考虑，不单独计取。
- (20) 若取消工程项目涉及有措施项目的，相应措施项目对应价款也不予以支付。
- (21) 因现场临检等需多次搭建的脚手架、安全通道等临设产生的相关费用投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (22) 河道、箱涵施工过程中投标人应充分考虑汛期雨水导致河道湖泊水位高于正常水位的情况，施工中充分考虑其风险并采取有效措施投标报价时综合考虑，不单独计取。
- (23) 涵洞等项目的防护、以及水资源保护等相关的方案和措施需满足相关部门要求，由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后实施，费用综合考虑在投标报价中，不另行计取。
- (24) 投标人因建设项目所需红线范围外的临时用地（包括不限于临时道路、混凝土生产系统、预制构件制作场地、砂料石堆场、钢筋加工场、围堰、排泥场等）均由投标人自行落实解决，承担相关费用和办理相关手续，投标报价时综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- (25) 临时工程实施完毕后，投标人按招标人要求负责对临时工程材料及设备实施拆除并回收，涉及费用投标报价时综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- (26) 本项目涉及的危险性较大的分部分项工程主要有开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的方开挖、支护、降水工程、混凝土模板搭设高度大于5m以上、高边坡处理、顶管施工等，投标人在投标报价时应充分考虑安全防护措施；如需补充，投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施，满足《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及设计要求，涉及的费用投标报价时综合考虑在招标清单已列明的措施项目投标报价中，中标后不再另行计取。
- (27) 井、池渗漏试验：需由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后方可实施，涉及费用投标报价时综合考虑在投标报价中，不单独计取。
- (28) 施工围堰等相关的方案和措施需满足相关部门要求，由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后实施，其相关费用按实结算。
- (29) 本项目通信、给水、雨水、电力、燃气等管道采取管道或者管线悬吊保护，需由投标人编制专项方案报经监理人、招标人和相关行政主管部门审查通过后方可实施，其相关费用按实结算。

3.6.7其他项目清单

- (1) 暂列金额是为招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。暂列金额由招标人暂列并根据实际情况而决定是否动用。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
- (2) 专业工程暂估价为招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额。投标人必须按招标人给定的金额计入投标报价总价。
- (3) 投标人投标时对计日工不做报价，施工过程中当发生零星工作项目用工时，计日工的单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的零星工作项目的单价标准作为结算单价。

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 7 页 共 8 页

(4) 本工程不计取总承包服务费。 3.6.8规费和税金 (1) 规费：规费由投标人按工程量清单中给定的金额计入投标总价，不得进行投标竞争，结算时按投标人最高企业资质对应2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中费率费率计取，无企业资质的按下限计取。工程排污费由投标人代业主缴纳，凭发票办理结算。 (2) 税金：投标人应根据2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定缴纳增值税和附加税，应缴纳的税金（增值税按9%，附加税按0.313%进行报价）已包括在合同价格内。结算时综合附加税税率按工程在市区0.313%计取，计税基数为税前不含税工程造价。 3.7关于风险 3.7.1政策性调整 (1) 自本项目投标截止前28天至工程竣工时，若相关行政主管部门未再发布新的人工费、机械费政策性调整文件，则对工程量清单中的人工费、机械费不作任何调整。 (2) 自本项目投标截止日前28天至工程竣工期间，若相关行政主管部门发布新的人工费、机械费政策性调整文件，则对每次调价文件公布后实施的工程量所涉及的人工费、机械费分段进行调整（不含总价措施项目）。 3.7.2材料价格调整 (1) 可调材料范围：可调价材料范围及风险系数详见本项目招标文件。 (2) 可调价材料的招标人核定单价确定方式按合同专用条款执行。 (3) 工程所用原材料无论是外购还是利用现有场地内材料，其材料原价、包装费、装卸费、运杂费、运输保险费、采管费、开采费、筛分费、冲洗费等所有费用均由投标人自行综合考虑。现有场地内材料的利用比例由投标人自行踏勘现场，在投标报价时综合考虑，中标后招标人不予对此类所有相关费用进行签证和另行支付额外费用。 3.8本工程招标文件及工程量清单约定的其它风险 3.8.1本项目部分建筑材料、设备按招标人要求的参考品牌范围采购（详招标文件合同条款）。投标人自行采购的材料和工程设备须不低于招标人提供的参考品牌规格及技术要求或设计和相关的规范要求。若投标人选择招标人给定的品牌以外的同档次或以上标准的品牌，投标人须报招标人审定后方能使用。品牌调整后材料、设备的单价若高于投标人报价的将不予调整，若低于投标人报价的按招标人认质核价确定的单价调整。若因非投标人原因材料、设备技术要求发生重大变更的，则按招标人《材料、设备询价管理办法》执行。 3.8.2投标人自行采购的材料和工程设备须满足招标人确定的品牌范围及规格技术要求并满足设计规范，招标人将委托监理人按招标人确定列明的条件对投标人自行采购材料进行现场验收；凡不满足要求材料和工程设备，投标人无条件撤离现场，招标人保留追究投标人工期延误责任的权利。 3.8.3投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。 3.9由于招标人所提供的工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符导致新增项目，综合单价按合同约定执行。若对分部分项工程量清单的某项材料进行变更，仅对综合单价中的该项材料费进行价差调整，材料的消耗量按定额规定的耗量为准。 3.10投标人报价时应该综合考虑土（石）方外运处置、弃土场补贴及相关办证费用，中标后不得因此对综合单价进行调整或另行签证，如因投标人运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由投标人承担，招标人将按合同约定进行处罚。 3.11本项目涉及的所有工程垃圾、拆除垃圾外运及处置，涉及费用投标报价时综合考虑在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费的投标报价中，除招标文件和施工合同约定外不作调整。 3.12本次招标范围未涉及到的设计及规模调整部分新增单价的确定参照合同执行。

总 说 明

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

第 8 页 共 8 页

3.13根据《四川天府新区直管区砂石资源综合利用管理办法（试行）》（川天公园城市发〔2024〕31号）的规定，2024年3月10日起，建设项目宗地红线范围内开挖产生的砂石资源，投标人必须按照该文件的相关规定执行。

四、投标报价编制要求

4.1投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于工程成本报价。

4.2投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。

4.3招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人都应填入综合单价和合价，并进行汇总计算。

4.4工程量清单中“分部分项工程清单计价表、单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单计价表以及其他项目清单计价汇总表”中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

4.5投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

4.6投标报价文件应由本企业或专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，若由专业造价咨询服务单位的造价人员盖执业专用章，还需提供委托协议或合同（附扫描件）。

4.7投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

五、特别注意

5.1投标人在投标报价中需按招标人提供的“分部分项工程清单计价表、单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单计价表以及其他项目清单计价汇总表”的格式编制。

5.2若投标文件中通过汇总计算的合价出现计算错误，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正；若投标文件中修改了招标人给定的数据时，则结算时以不利于投标人的原则进行相应单价或合价的修正。

5.3项目名称与项目特征的规格、型号不一致时，以项目名称为准。

5.4工程量清单中任何一个单位工程的分部分项工程量清单子目如遇缺项，而在本工程其它单位工程分部分项工程清单项目中有相同项目，该缺项项目执行相应单位工程项目中最低的综合单价。各单位工程中已有项目仍执行本单位工程清单项目的中标综合单价。

5.5本说明如与招标文件相矛盾，相矛盾之处以招标文件为准。

5.6 本项目涉及的所有检测报告（如有），均在实施过程中提供，费用已包含在投标报价中，不另行计取。

六、本工程建设费招标控制价总价

本工程建设费招标控制价总价：35651694.82元，（其中：评标价31077825.43元，安全文明施工费（不含税）：1260890.15元，规费（不含税）：405714.98元，专业工程暂估价（不含税）：0元，暂列金额（不含税）：2907264.26元）。

投标人投标函中填报的工程建设费投标总价不得超过工程建设费招标控制价，否则应否决其投标。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期)

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1						

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0401	疏浚工程								
1	040101005001	挖淤泥、流沙	1. 开挖部位：平洞、斜洞（坡度）、暗渠等以外的部分 2. 土壤类别：淤泥及流砂 3. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 4. 挖土深度：综合考虑 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	15440.000					
2	040101004002	暗挖淤泥、流沙	1. 开挖部位：平洞、斜洞（坡度）、暗渠等 2. 土石方类别：淤泥及流砂、湿土等 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑	m³	15440.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 综合单价含洞内开挖、水平运输至洞口，由洞口垂直运输至地面及地面人工配合等费用 8. 人工疏浚增加的费用已包含在综合单价中 9. 洞内通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设（如需）增加的费用已包含在综合单价中，通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设（如需）的使用时间、设备要求等综合考虑 10. 余方弃置另计 11. 临时通风作业口另计 12. 其他：满足施工及验收规范要求							
3	040103002003	余方弃置（淤泥、流沙）	1. 废弃料品种：淤泥及流砂等 2. 外弃运距及弃置场地：投标	m³	30880.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整 4. 道路冲洗、防撒漏等费用综合考虑，不另计计取							
		分部小计								
		堤脚保护工程								
4	040101002004	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑	m³	11341.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
5	040103001005	基坑、沟槽回填土石方 (外购)	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	7938.700					
6	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石	m³	11341.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整							
7	040303015007	C25商品混凝土护面墙、护脚墙	1. 混凝土种类：商品混凝土，混凝土泵送等综合考虑在单价中 2. 混凝土强度等级： C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求 4. 泵送方式：天泵、地泵、汽车泵等综合考虑 5. 其它：满足设计及验收规范要求	m³	2495.020					
		分部小计								
		护底修复工程								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	040303001008	C25商品混凝土护底	1. 混凝土种类：商品混凝土，混凝土泵送等综合考虑在单价中 2. 混凝土强度等级： C25 3. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求 4. 渗水块：C25无砂豆石混凝土，间距综合考虑。 5. 泄水管：PVC管，规格综合，综合考虑在单价中 6. 沉降缝：沥青木板，厚度综合，综合考虑在单价中 8. 无纺布：层数规格厚度综合考虑 9. 泵送方式：天泵、地泵、汽车泵等综合考虑 10. 其它：满足设计及验收规范要求	m³	2465.820					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		卡口拓宽工程								
9	040101001009	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	3947.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】 标段： /

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 本综合单价仅适用于本路段							
10	040101002010	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	438.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 本综合单价仅适用于本路段							
11	010501001011	流态固化土回填	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 满足设计和规范要求 3. 填方材料品种: 流态固化土 4. 填方粒径要求: 满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距: 由投标人自行综合考虑 6. 满足规范及设计要求	m³	1530.000					
12	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用, 结算不调整	m³	4386.000					
13	040303015013	C25砼重力式挡墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土, 混凝土泵送等综合考虑在单价	m³	455.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			中 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泄水管：PVC管，规格综合考虑，黏土防渗层设置需满足设计要求，泄水管综合考虑在单价中 4. 沉降缝：沥青木板，厚度综合，综合考虑在单价中 5. 混凝土拌合料要求：满足设计及相关技术规范、质量验收规范要求 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车泵等综合考虑 7. 其它：满足设计及验收规范要求							
14	040204002014	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	1. 块料品种、规格：600*300*50芝麻白花岗岩烧面 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 其它：满足设计及验收规范	m ²	46.390					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
15	040103001015	砂砾石反滤层	1. 回填材料:砂砾石 2. 密实度:满足规范要求 3. 最大粒径要求: 满足设计及验收规范要求 4. 其他: 满足设计及验收规范要求	m³	99.530					
16	010606009016	栏杆 热镀锌方钢涂氟碳漆	1. 部位: 挡墙边缘 2. 高度: 1100mm 3. 栏杆材质规格: 100*50*4热镀锌管扶手, 20*20*2热镀锌方钢栅栏, 40*30*2热镀锌矩钢横梁, 30厚热镀锌板立柱定制加工 4. 综合单价含栏杆、立柱、横梁连接件、横梁端封板、伸缩缝处连接套管、预埋件等 5. 包含金属氟碳漆饰面, 颜色综合考虑 6. 其他: 满足设计及验收规范	m	84.350					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】 标段： /

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			要求							
17	040201021017	无纺透水土工布（300g/m ² ）	1. 材料品种：无纺透水土工布，重量为300g/m ² 2. 搭接方式：满足规范要求，搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求 4. 工程量：按单层计量 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	67.480					
18	040301003018	Φ219钢管桩	1. 地层情况：综合 2. 送桩深度、桩长：8m 3. 材质：Φ219钢管桩 4. 管径、壁厚：t=10mm 5. 桩倾斜度：综合 6. 填充材料种类：内外灌注M30水泥砂浆 7. 防护材料种类：满足设计要求	根	45.000					
19	040406001019	C30混凝土冠梁、支撑梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	4.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要 求							
20	010202009020	100mm厚喷射混凝土C20 网喷	1. 混凝土强度等级：C20商品混 凝土，石料料径满足规范要求 2. 厚度：100mm 3. 护壁方式：网喷 4. 边坡修整，费用包含在报价中 5. 泄水管：综合考虑，规格间距 满足设计综合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要 求	m ²	73.000					
21	010515001021	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10	t	0.424					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】 标段： / 第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
22	010515001022	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ16，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、	t	0.376					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
23	010515001023	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18-22，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑	t	0.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		拆除混凝土结构								
24	041001008024	拆除现浇混凝土结构	1. 结构形式：现浇混凝土结构有筋和无筋综合考虑 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m³	455.490					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		洗瓦堰								
		脚手架工程								
25	041101004038	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度≤4m	m²	1250.070					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 脚手架材质：综合							
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
26	041102002039	现浇混凝土模板 护脚墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	5981.000					
27	041102002040	现浇混凝土模板 护底	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m²	658.190					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
28	041102013041	现浇混凝土模板 冠梁	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	21.080					
29	041102017042	现浇混凝土模板 挡墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合	m²	795.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
		分部小计								
		围堰工程								
30	040101002043	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑	m³	444.170					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
31	041103001044	围堰	1. 围堰类型：综合考虑 2. 围堰顶宽及底宽：综合考虑 3. 围堰高度：综合考虑 4. 填心材料：袋装土石 5. 围堰材料来源综合考虑，无论是外购还是场内开挖利用，综合单价均不做调整 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	820.000					
32	040103001045	块石压脚	1. 回填材料:大块石 规格综合 2. 密实度:满足规范要求	m ³	136.670					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 最大粒径要求：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及验收规范要求							
33	040103001047	基坑、沟槽回填土石方 (外购)	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	444.170					
		分部小计								
		红线外便道								
34	040202001048	车行道原土碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内	m²	3220.000					
35	040305001049	砂砾石垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石	m³	616.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 厚度：综合							
36	040203005050	100mm碎石面层	1. 材料品种：碎石 2. 石料规格：粒径综合 3. 厚度：100mm 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	2940.000					
37	041001003051	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m³	910.000					
		分部小计								
		管线保护								
38	040402016052	管道保护	1. 通信、给水、雨水、电力、燃气等管道保护 2. 材质：C15砼垫层、水泥砂浆	m	40.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			砌筑页岩砖，C25砼顶板 3. 规格尺寸：综合考虑 4. 模板、混凝土泵送、钢筋费用 包含在综合单价中 5. 管道回填完成后临时保护措施 拆除费用已包含在综合单价中							
39	040402016053	悬吊保护	1. 通信、给水、雨水、电力、燃气等管线悬吊保护 2. 材质：I25工字钢，≥Φ16mm 钢丝绳 3. 管线规格尺寸：综合考虑 4. 工字钢及钢丝绳运输、损耗、 租赁、制作、安拆等费用综合在 单价内，由投标人自行考虑 5. 管道接口、钢片套环、木楔填 塞、砖支墩等费用包含在综合单 价中 6. 管道回填完成后临时保护措施 拆除费用已包含在综合单价	m	195.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
1	041109001025	安全文明施工费			395374.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21424.24			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		89592.26			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		149969.65			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		134388.38			
2	041109002026	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003027	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004028	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005029	行车、行人干扰						
6	041109006030	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007031	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【河道工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008032	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	010515001033	措施钢筋						
10	011707007034	施工用水、电、讯接入费						
11	041106001035	大型机械设备进出场及安拆						
12	041107002036	施工降排水费						
13	自编003037	投标人认为应该计列的其他费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	913213.14	
合计			913213.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程（一期）洗瓦堰【河道工程】 标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	水	m³	306.00					
2	天泵增加费	m³	5443.41					
3	碎石20～60mm	m³	359.86					
4	碎石5～20mm	m³	35.87					
5	普通土	m³	102.02					
6	商品混凝土C30	m³	4.22					
7	商品混凝土C20	m³	9.60					
8	流态固化土	m³	1537.65					
9	白水泥	kg	4.64					
10	干混地面砂浆M20	t	2.69					
11	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	m²	47.33					
12	砾石5～20mm	m³	356.42					
13	水泥32.5	kg	90361.49					
14	螺纹钢HRB400E Φ 16	t	0.40					
15	枕木	m³	1.52					
16	镀锌铁丝8#	kg	126.00					
17	草袋子	m²	204.20					
18	混凝土井管 Φ 300	m	13.26					
19	砾石5～10mm	m³	41.12					
20	铁件	kg	1766.63					
21	折旧费(机械)	元	2394.00					
22	检修费(机械)	元	428.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】
 标段：/
 第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	维护费(机械)	元	2331.00					
24	普工	工日	201.60					
25	技工	工日	50.40					
26	安拆及场外运费(机械)	元	2364.60					
27	电(机械)	kW·h	16800.00					
28	标准砖	千匹	5.21					
29	细砂	m³	4.89					
30	商品混凝土C15	m³	3.86					
31	干混砌筑砂浆M7.5	t	3.78					
32	钢管	t	22.79					
33	速凝剂	kg	536.49					
34	塑料管 φ 25	m	378.00					
35	圆钢综合	t	0.93					
36	M30水泥砂浆	m³	21.46					
37	粘土	m³	762.60					
38	编织袋	条	11815.22					
39	螺栓大型机械安装用	个	100.00					
40	钢丝绳 φ 16租赁费用	天·t	122.06					
41	钢筋 φ >10	kg	1.90					
42	I25工字钢租赁费用	天·t	1474.20					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分洪箱涵工程								
1	040103001054	砂砾石回填	1. 回填材料:砂砾石 2. 密实度:满足规范要求 3. 最大粒径要求: 满足设计及验收规范要求 4. 其他: 满足设计及验收规范要求	m³	348.400					
2	040103001055	大块石抛填	1. 回填材料:大块石 规格综合 2. 密实度:满足规范要求 3. 最大粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及验收规范要求	m³	65.820					
3	040303015056	C40混凝土帽石	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 添加剂: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求: 综合考虑, 满足设计及相关规范要求	m³	11.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】 标段： /

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
4	040303001057	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	162.440					
5	040303001058	C25混凝土护脚	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求	m³	63.020					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】 标段：/ 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
6	040406002059	C40 P6混凝土底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	957.850					
7	040406004060	C40 P6混凝土侧墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6	m ³	638.570					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
8	040406006061	C40 P6混凝土平台、顶 板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽	m³	957.850					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段：/

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			车泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要求							
9	010515001062	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ16	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	5.076					
10	010515001063	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12~14，带“E”与 不带“E”综合考虑	t	64.852					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
11	010515001064	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ16，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、	t	98.747					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	010515001065	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18-22，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑	t	90.635					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】 标段： /

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010515001066	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ25，带“E”与不带 “E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	52.100					
14	010515001067	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ28-32	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ28-32，带“E”与 不带“E”综合考虑	t	465.325					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
15	010606009068	栏杆 热镀锌方钢涂氟碳漆	1. 部位：挡墙边缘 2. 高度：1100mm 3. 栏杆材质规格：100*50*4热镀锌管扶手，20*20*2热镀锌方钢栅栏，40*30*2热镀锌矩钢横梁，30厚热镀锌板立柱定制加工 4. 综合单价含栏杆、立柱、横	m	72.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【箱涵工程】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			梁连接件、横梁端封板、伸缩缝处连接套管、预埋件等 5. 包含金属氟碳漆饰面，颜色综合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
16	040204002069	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	1. 块料品种、规格：600*300*50芝麻白花岗岩烧面 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 其它：满足设计及验收规范要求	m²	39.820					
17	040402017070	Q235钢板止水带 500×5mm	1. 材料品种:Q235钢板 2. 止水带规格:500×5mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 固定钢筋另计 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m	280.200					
18	040402017071	中埋式橡胶止水带 400	1. 材料品种：中埋式橡胶止水	m	124.800					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
		×10mm	带 2. 止水带规格：400×10mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计及验收规范要求								
19	040402017072	遇水膨胀止水条 20×30mm	1. 材料品种：遇水膨胀止水条 2. 止水带规格：20×30mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	280.200						
20	040309007073	沥青木板沉降缝 2cm厚	1. 材料品种：沥青木板沉降缝 2. 型号规格：2cm 3. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	73.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		洗瓦堰									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】 标段：/ 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		脚手架工程								
21	041101004082	双排脚手架 高度>4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度>4m 3. 脚手架材质：综合	m²	11427.040					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
22	041102001084	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	28.010					
23	041102002085	现浇混凝土模板 护脚	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合	m²	115.530					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要 求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 在报价中							
24	041102022086	箱涵底板模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要 求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑 在报价中	m ²	184.840					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
25	041102023087	箱涵侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	2926.770					
26	041102024088	箱涵顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求	m²	1960.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
27	041102017089	现浇混凝土模板 挡墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	70.400					
		分部小计								
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【箱涵工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008081	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	586190.05	
合计			586190.05	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m³	163.25					
2	商品混凝土 C40P6	m³	2575.02					
3	钢板止水带500*5mm	kg	2004.02					
4	低碳钢焊条综合	kg	37.21					
5	中埋式橡胶止水带400*10mm	m	126.05					
6	遇水膨胀止水条20*30mm	m	283.00					
7	商品混凝土C40	m³	11.26					
8	螺纹钢HRB400E Φ 16	t	105.17					
9	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	m²	40.60					
10	干混地面砂浆M20	t	2.30					
11	白水泥	kg	3.98					
12	天泵增加费	m³	2575.02					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【箱涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		分洪箱涵节点								
1	040101001090	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	19500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 本综合单价仅适用于本路段							
2	040103001091	基坑、沟槽回填土石方 (外购)	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压, 不再单独计费 6. 其他: 满足设计及验收规范要求	m³	5596.700					
3	040103002092	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用, 结算不调整	m³	19500.000					
4	040103001093	大卵石回填	1. 回填材料: 大卵石 规格综合	m³	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 密实度:满足规范要求 3. 最大粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及验收规范要求							
5	010302001094	机械成孔灌注桩 Φ1000	1. 桩径: Φ1000 2. 深度: 综合考虑 3. 岩土类别: 综合(详地勘资料) 4. 成孔方式: 投标人自行考虑 5. 混凝土强度等级: 商品混凝土 C30 6. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距, 泥浆场内外运距, 弃土场费用, 土方补贴, 空钻, 超灌、钢护筒增加部分的工程量、截桩后的钢筋整理、桩头破除及外弃, 含临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在	m	1476.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			单价中，长度综合等 7. 本项目不含钢筋制安费用，钢筋的制安另列清单项目 8. 注浆管及声测管材质、规格：另列清单项目 9. 其他：满足设计及验收规范要求 10. 本综合单价仅适用于本路段							
6	010302001095	机械成孔灌注桩 Φ1200	1. 桩径：Φ1200 2. 深度：综合考虑 3. 岩土类别：综合(详地勘资料) 4. 成孔方式：投标人自行考虑 5. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 6. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量、截桩后的钢筋	m	182.410					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			整理、桩头破除及外弃，含临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在单价中，长度综合等 7. 本项目不含钢筋制安费用，钢筋的制安另列清单项目 8. 注浆管及声测管材质、规格：另列清单项目 9. 其他：满足设计及验收规范要求 10. 本综合单价仅适用于本路段							
7	040301012096	声测管 Φ57×3.5mm钢管	1. 材质：Φ57×3.5mm钢管 2. 部位：混凝土桩内 3. 检测钢管、套管、封堵钢板的制作、安装已包含在综合单价中 4. 灌水或注浆在综合单价综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m	54.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
8	010515004097	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、搭接、抗震钢筋（E）、非抗震钢筋综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 桩钢筋笼吊装包含在内 5. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求 7. 本综合单价仅适用于本路段	t	243.851					
9	010202009098	80mm厚喷射混凝土C20 网喷	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土，石料料径满足规范要求 2. 厚度：80mm 3. 护壁方式：网喷	m ²	392.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： /

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 边坡修整，费用包含在报价中 5. 泄水管：综合考虑，规格间距满足设计综合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
10	010202009099	100mm厚喷射混凝土C20 网喷	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土，石料料径满足规范要求 2. 厚度：100mm 3. 护壁方式：网喷 4. 边坡修整，费用包含在报价中 5. 泄水管：综合考虑，规格间距满足设计综合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	2008.900					
11	010515001100	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价	t	12.461					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： / 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
12	010515001101	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 > φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 > φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧	t	5.230					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： /

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
13	010515001102	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12~14，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	7.412					
14	010515001103	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢	t	21.278					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： /

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E Φ18-22	HRB400E Φ18-22，带“E”与 不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
15	010515001104	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ25，带“E”与不带 “E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内	t	2.062					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： /

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	010202011105	临时钢支撑	1. 部位：综合 2. 钢材品种、规格：钢管、型钢综合考虑 3. 探伤要求：满足设计及施工规范要求 4. 钢材的运输、吊装、损耗、租赁、制作、安拆等费用综合在单价内，由投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求	t	77.430					
17	040406001106	C30混凝土冠梁、支撑梁	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	276.780					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 添加剂：综合考虑，满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
18	040303015107	C35混凝土桩间挡土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 添加剂：综合考虑，满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	39.750					
19	040303024108	C20混凝土排水沟及截水	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	35.810					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		沟	2. 混凝土强度等级：C20 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要 求							
20	010507006109	C20混凝土集水井	1. 集水坑尺寸：700*700* 1000mm 2. 垫层材料种类、厚度：100mm 厚，C20商品混凝土 3. 墙身：C20商品混凝土 4. 内外壁抹灰：砂浆抹面，强度 等级、防水、厚度综合考虑，包 含在综合单价中 5. 挖、填、余方弃置（含堆场费 ）、模板、混凝土泵送费用包含 在综合单价中	座	5.000					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 其他：满足设计及验收规范要求							
21	010507006110	砖砌沉砂池	1. 沉砂池尺寸：3000*2000*1200mm 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚，C20商品混凝土 3. 墙身：预拌砌筑砂浆，标号综合；页岩实心砖，规格、强度综合 4. 内外壁抹灰：水泥砂浆抹面，强度等级厚度综合考虑，包含在综合单价中 5. 挖、填、余方弃置（含堆场费）、模板、混凝土泵送费用包含在综合单价中 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	座	5.000					
22	010606009111	栏杆 热镀锌方钢涂氟碳漆	1. 部位：挡墙边缘 2. 高度：1100mm 3. 栏杆材质规格：100*50*4热	m	45.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】 标段： /

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			镀锌管扶手，20*20*2热镀锌方 钢栅栏，40*30*2热镀锌矩钢横 梁，30厚热镀锌板立柱定制加工 4. 综合单价含栏杆、立柱、横梁 连接件、横梁端封板、伸缩缝处 连接套管、预埋件等 5. 包含金属氟碳漆饰面，颜色综 合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要 求								
23	040204002112	600*300*50芝麻白花岗 岩烧面	1. 块料品种、规格：600*300* 50芝麻白花岗岩烧面 2. 基础、垫层：材料品种、厚度 ：30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 其它：满足设计及验收规范要 求	m²	25.030						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		混凝土模板及支架								
24	041102037121	排水沟侧墙模板	1. 构件类型：排水沟 2. 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中	m²	501.270					
25	041102013122	现浇混凝土模板 冠梁	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	572.880					
26	041102017123	现浇混凝土模板 桩间挡土板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合	m²	174.900					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 钢管等综合考虑在报价中							
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【支护工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008120	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	510289.91	
合计			510289.91	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m³	375.36					
2	沥青枕木	m³	1.55					
3	钢板（中厚）	kg	367.79					
4	预埋铁件	kg	542.01					
5	钢支撑租赁费	天. t	6968.70					
6	螺纹钢HRB400E φ 16	t	38.16					
7	商品混凝土C35	m³	39.95					
8	干混抹灰砂浆M15	t	5.64					
9	防水粉(液)	kg	95.19					
10	商品混凝土C30	m³	1920.38					
11	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	m²	25.50					
12	干混地面砂浆M20	t	1.45					
13	白水泥	kg	2.50					
14	标准砖	千匹	12.47					
15	大卵石	m³	24.08					
16	钢管Φ57×3.5	kg	224.82					
17	水泥32.5	t	0.47					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】 标段： /

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		道路工程								
1	040202001124	车行道原土碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内	m²	579.000					
2	040202011125	20cm级配碎石垫层	1. 部位：道路结构 2. 厚度：20cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求	m²	579.000					
3	040202015126	25cm厚4%水泥稳定碎石下基层	1. 厚度：25cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑	m²	551.000					
4	040202015127	25cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：25cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收	m²	525.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑							
5	040203006128	6cm厚中粒式沥青混凝土 AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：满足设计要求 2. 粗集料：品种、规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料：品种、规格、质量标准满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距：成品或半成品运输费用投标人自行考虑	m²	500.000					
6	040203006129	6cm厚SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C（中面层）	1. 沥青品种：采用SBS改性沥青 2. 粗集料：品种、规格、质量标准满足设计要求	m²	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 细集料:品种、规格、质量技术标准满足设计要求 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:6cm 7. 运距:含场内外半成品运输费用 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 9. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑							
7	040203006130	4cm厚SBS改性沥青玛蹄脂碎石混凝土SMA-13（上面层）	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青 2. 粗集料:品种、规格、质量技术标准满足设计要求 3. 细集料:品种、规格、质量技术标准满足设计要求 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:4cm	m²	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 运距:含场内外半成品运输费用 8. 其他: 满足设计及验收规范要求 9. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中							
8	040203004131	1cm改性沥青同步碎石封层	1. 材料品种: 改性沥青同步碎石封层 2. 厚度: 1cm 3. 砂石粒径: 满足设计及规范要求 4. 运距: 投标人自行考虑 5. 其它: 满足设计及验收规范要求	m²	500.000					
9	040203003132	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种: 改性乳化沥青 2. 喷洒油量: 综合考虑 3. 其他: 满足设计及验收规范要求	m²	1500.000					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		非机动车道、人行道及其他								
10	040204001133	人行道及非机动车道整形碾压	1. 部位：人行道及非机动车道 2. 范围：设计图范围内	m ²	154.000					
11	040202011134	30cm级配碎石底基层	1. 部位：人行道及非机动车道结构 2. 厚度：30cm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求	m ²	154.000					
12	040305001135	砂砾石垫层（场内利用）	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：综合	m ³	46.200					
13	040204004136	C40预制混凝土路缘石 15×35×100cm	1. 材料：C40预制路缘石 2. 尺寸：15×35×100cm 3. 垫层：满足设计要求 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	55.000					
14	040201021137	防渗（水）土工布（200g/m ² ）	1. 材料品种：防渗（水）土工布，重量为200g/m ²	m ²	250.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 搭接方式：满足规范要求，搭 接工程量包含在综合单价中 3. 土质：综合要求							
15	040501004138	DN100 PVC渗管	1. 材料品种:PVC渗管 2. 管径:DN100mm 3. 含管件安装 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	70.000					
16	040502004139	PVC三通	1. 材质及规格：PVC三通，规格 综合 2. 接口形式：综合 3. 其他：满足设计及验收规范要求	个	14.000					
		分部小计								
		新旧路面搭接								
17	040202015140	25cm厚4%水泥稳定碎石 下基层	1. 厚度：25cm厚 2. 水泥含量：4%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范 要求	m ²	142.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑							
18	040202015141	25cm厚5%水泥稳定碎石上基层	1. 厚度：25cm厚 2. 水泥含量：5%水泥稳定碎石 3. 石料、规格：满足施工验收规范要求 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑	m²	142.000					
19	040203006142	6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C（下面层）	1. 沥青品种：满足设计要求 2. 粗集料：品种、规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料：品种、规格、质量标准满足设计要求 4. 填料：满足设计要求 5. 外加剂：满足设计要求 6. 厚度：6cm 7. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，	m²	142.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			热拌场摊销费用已含单价中 8. 运距:成品或半成品运输费用 投标人自行考虑							
20	040203006143	6cm厚SBS改性中粒式沥青混凝土AC-20C（中面层）	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青 2. 粗集料:品种、规格、质量标准满足设计要求 3. 细集料:品种、规格、质量标准满足设计要求 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:6cm 7. 运距:含场内外半成品运输费用 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 9. 运距:成品或半成品运输费用 投标人自行考虑	m²	142.000					
21	040203006144	4cm厚SBS改性沥青玛蹄脂碎石混凝土SMA-13（	1. 沥青品种:采用SBS改性沥青 2. 粗集料:品种、规格、质量技	m²	142.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		上面层)	术标准满足设计要求 3. 细集料:品种、规格、质量技术标准满足设计要求 4. 填料:满足设计要求 5. 外加剂:满足设计要求 6. 厚度:4cm 7. 运距:含场内外半成品运输费用 8. 其他: 满足设计及验收规范要求 9. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中							
22	040203004145	1cm改性沥青同步碎石封层	1. 材料品种: 改性沥青同步碎石封层 2. 厚度: 1cm 3. 砂石粒径: 满足设计及规范要求 4. 运距: 投标人自行考虑 5. 其它: 满足设计及验收规范	m²	142.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】 标段： / 第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
23	040203003146	改性乳化沥青粘层	1. 沥青品种:改性乳化沥青 2. 喷洒油量:综合考虑 3. 其他: 满足设计及验收规范要求	m ²	426.000					
24	040201021147	SBS防裂卷材	1. 材料品种: SBS改性沥青防裂卷材 2. 搭接方式: 满足规范要求, 搭接工程量包含在综合单价中 3. 土质: 综合要求	m ²	432.000					
		分部小计								
		交安工程								
25	040205006148	标线 虚线（热熔）	1. 名称: 虚线 2. 材质: 反光热熔涂料 3. 规格: 综合 4. 厚度: 综合 5. 其他: 满足设计及验收规范要求	m ²	17.500					
26	040205006149	标线 虚线（冷涂）	1. 名称: 虚线	m ²	17.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质，工艺：氯化橡胶标线漆 (冷涂) 3. 规格：综合 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
27	040205006150	标线 实线（热熔）	1. 名称：实线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：综合 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	17.500					
28	040205006151	标线 实线（冷涂）	1. 名称：实线 2. 材质，工艺：氯化橡胶标线漆 (冷涂) 3. 规格：综合 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	17.500					
29	040205007152	导向标记	1. 名称：导向标记 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合考虑	m ²	20.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 厚度：3mm 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
30	040205007153	图案、文字标线	1. 名称：图案、文字标线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合考虑 4. 厚度：3mm 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	10.000					
		分部小计								
		综合杆工程								
31	040805002154	综合杆恢复	1. 综合杆恢复 2. 考虑原综合杆及附属的标牌等利旧 3. 已包含恢复原综合杆及附属物的一切安装恢复费用 4. 基础另计 5. 其他：满足设计及验收规范要求	套	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
32	040805002155	综合杆基础	1. 名称：综合杆基础 2. 规格：C30混凝土基础，C20混凝土垫层，尺寸综合 3. 包含挖填土方、余方弃置、钢筋制安、预埋铁件、地脚螺栓、防盗混凝土块、基础至就近检查井的预埋管道、垫板、模板等工作内容 4. 商品砼的外加剂、泵送费用：由投标人自己考虑在综合单价中，结算时不再调整综合单价也不增加费用 5. 其他：满足设计及验收规范要求	套	2.000					
		分部小计								
		拆除工程								
33	041001001156	拆除沥青路面 厚≤10cm	1. 材质：沥青路面 2. 厚度：≤10cm 3. 拆除方式：综合 4. 业主不回收残值，投标人综	m²	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			合处理残值 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
34	041001003157	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m³	630.600					
35	041001005158	拆除侧、平（缘）石	1. 结构形式：石、砼综合考虑 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m	55.000					
36	041001008159	拆除现浇混凝土结构	1. 结构形式：现浇混凝土结构有筋和无筋综合考虑	m³	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
37	040805001160	拆除综合杆	1. 拆除综合杆，规格综合 2. 拆除后回收利旧 3. 拆除后路灯的运输、实施前的保管及保护费用已包含在综合单价中 4. 基础拆除另计 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	套	2.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		临时交通组织								
38	040205005169	橡胶反光路锥	1. 名称：橡胶反光路锥 2. 规格型号：符合规范要求	个	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其它：符合规范要求 4. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
39	040205017170	圆柱形塑料防撞桶	1. 名称：圆柱形塑料防撞桶 2. 规格型号：符合规范要求 3. 其它：满符合规范要求 4. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	个	90.000					
40	040205005171	夜间警示闪光灯	1. 名称：夜间警示闪光灯 2. 规格型号：符合规范要求 3. 其它：符合规范要求 4. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 5. 其他要求：满足设计、相关	个	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
41	040205004172	凸反射镜	1. 名称：凸反射镜 2. 规格型号：符合规范要求 3. 其它：符合规范要求 4. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 5. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	块	6.000					
42	040205004173	非机动车、行人提示牌 0.6*0.8m	1. 交通标志板：非机动车、行人提示牌0.6*0.8m 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 周转，设备材料损耗及残值	块	8.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【道路工程】

标段：/

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合考虑在报价中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
43	040205004174	移动门架式提示牌（道路施工车辆慢行） 2.5m*1.6m	1. 交通标志板：移动门架式提示牌（道路施工车辆慢行） 2.5m*1.6m 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	块	6.000					
44	040205004175	移动门架式施工提示牌	1. 交通标志板：移动门架式施	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】 标段： /

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		(路口施工) 1.4m*1.4m	工提示牌（路口施工） 1.4m*1.4m 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
45	040205004176	车道数减少提示牌 1m*1.6m	1. 交通标志板：车道数减少提示牌 1m*1.6m 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求							
46	040205004177	单立柱圆形牌	1. 交通标志板：单立柱圆形牌，规格综合考虑 2. 材质：铝合金板材 3. 滑动槽钢：综合考虑 4. 反光膜：满足规范要求的反光膜指标要求，字的大小、图案及字数综合考虑 5. 安装、使用、维护等费用综合考虑在报价中 6. 周转，设备材料损耗及残值综合考虑在报价中 7. 其他要求：满足设计、相关	块	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【道路工程】

标段：/

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
47	040205005178	LED诱导显示屏（含夜间 箭头指示导向牌）1250* 450mm	1. 名称：LED诱导显示屏（含夜 间箭头指示导向牌） 2. 规格型号：符合规范要求 3. 其它：符合规范要求 4. 周转，设备材料损耗及残值综 合考虑在报价中 5. 其他要求：满足设计、相关图 集、标准及招标文件技术要求	套	8.000					
48	040205017179	水马	1. 材料名称：水马 2. 材料品种：PE（聚乙烯） 3. 含贴反光膜 4. 规格：长1300mm、底宽为 300m、上部端宽为150mm、高为 700mm；壁厚应不小于3m 5. 周转，设备材料损耗及残值综 合考虑在报价中 6. 其他要求：满足设计、相关	个	500.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段：/

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			图集、标准及招标文件技术要求							
49	040309001180	三代机非隔离护栏	1. 栏杆材质、规格：上下镀锌钢管分别为Φ89X3.5、Φ60X3.0， 2. 底座、立柱：采用Q235钢板满焊，底座内植钢筋后浇筑C20混凝土 3. 材料品种：螺栓、钢构件、防腐、喷漆、反光膜等满足设计及相关要求 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	100.000					
50	040204001181	临时人行道	1. 部位：人行道及非机动车道 2. 范围：临时人行道 3. 150mm厚混凝土硬化，强度等级综合考虑 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	300.000					
51	040205006182	标线 虚线（热熔）	1. 名称：虚线	m²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：综合 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
52	040205006183	标线 虚线（冷涂）	1. 名称：虚线 2. 材质，工艺：氯化橡胶标线漆（冷涂） 3. 规格：综合 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	10.000					
53	040205006184	标线 实线（热熔）	1. 名称：实线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合 4. 厚度：综合 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	10.000					
54	040205006185	标线 实线（冷涂）	1. 名称：实线 2. 材质，工艺：氯化橡胶标线漆（冷涂）	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 规格：综合 4. 其他：满足设计及验收规范要求							
55	040205007186	导向标记	1. 名称：导向标记 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合考虑 4. 厚度：3mm 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	5.000					
56	040205007187	图案、文字标线	1. 名称：图案、文字标线 2. 材质：反光热熔涂料 3. 规格：综合考虑 4. 厚度：3mm 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	10.000					
57	自编188	交通协管员	1. 交通协管员	工日	260.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【道路工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008168	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	61081.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		61081.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	61081.46	
合计			61081.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程（一期）洗瓦堰 【道路工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】 标段： /

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】
 标段： /
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	L	1958.75					
2	碎石20~60mm	m³	149.63					
3	碎石20~40mm	m³	42.49					
4	碎石5~20mm	m³	22.17					
5	水	m³	258.50					
6	4%水泥稳定碎石(压实)	m³	176.72					
7	养护塑料薄膜	m²	1387.20					
8	汽油(机械)	L	583.68					
9	5%水泥稳定碎石(压实)	m³	170.09					
10	中粒式沥青混凝土AC-20C(松方)	m³	44.96					
11	其他材料费	元	1006.06					
12	改性中粒式沥青混凝土AC-20C(松方)	m³	44.96					
13	改性沥青玛蹄脂碎石混凝土SMA-13(松方)	m³	29.90					
14	改性沥青同步碎石封层	t	0.84					
15	过筛中砂	m³	3.34					
16	煤	kg	898.80					
17	改性乳化沥青PC-3	t	1.16					
18	干混地面砂浆M7.5	t	0.59					
19	C40混凝土路沿石15×35×100(cm)	m	56.65					
20	防渗（水）土工布200g/m²	m²	278.80					
21	PVC排水管DN100	m	70.70					
22	DN100排水管弯头	个	14.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】
 标段：/
 第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
23	SBS防裂卷材	m²	488.16					
24	反光材料玻璃珠	kg	31.10					
25	热熔标线涂料	kg	504.10					
26	透明底漆	kg	15.97					
27	氯化橡胶标线漆	kg	26.09					
28	稀释剂	kg	0.87					
29	镀锌铁丝22#	kg	2.27					
30	焊条综合	kg	6.93					
31	钢筋综合	t	0.05					
32	型钢综合	kg	178.64					
33	扁钢-30×4～50×5	kg	0.92					
34	精制六角带帽螺栓 带垫M16×85	套	2.04					
35	锯材综合	m³	0.10					
36	复合模板	m²	7.24					
37	摊销卡具和支撑钢材	kg	11.20					
38	焊条(高强钢筋用)	kg	6.07					
39	二等锯材	m³	0.00					
40	螺纹钢HRB400E φ 16	t	0.43					
41	商品混凝土C20	m³	41.14					
42	信号灯杆	根	2.00					
43	交通信号灯	套	2.00					
44	商品混凝土C30	m³	4.64					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】
 标段：/
 第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
45	凸反射镜	块	6.00					
46	非机动车、行人提示牌0.6*0.8m	个	8.00					
47	移动门架式提示牌（道路施工车辆慢行）2.5m*1.6m	个	6.00					
48	移动门架式施工提示牌（路口施工）1.4m*1.4m	个	6.00					
49	车道数减少提示牌1m*1.6m	个	6.00					
50	单立柱圆形牌	个	6.00					
51	商品混凝土C25	m³	3.10					信息价
52	钢筋 Φ 12~16	t	0.06					
53	镀锌钢管立柱	kg	365.94					
54	法兰盘	kg	375.65					
55	柱帽	kg	0.90					
56	LED诱导显示屏（含夜间箭头指示导向牌）1250*450mm	只	8.00					
57	水马	个	50.00					
58	三代机非隔离护栏	m	101.00					
59	干混地面砂浆M15	t	11.75					
60	夜间警示闪光灯	只	6.00					
61	橡胶反光路锥	个	12.00					
62	圆柱形塑料防撞桶	个	90.00					
63	砂砾石（利旧）	m³	56.55					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【道路工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写,1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		铺装								
1	040202011189	200mm厚级配碎石基层	1. 部位：人行道及非机动车道结构 2. 厚度：200mm厚 3. 材料及规格：级配碎石，级配要求详设计 4. 密实度：满足设计及施工验收规范要求	m²	148.100					
2	040203007190	150mm厚C20商品混凝土垫层	1. 厚度、混凝土强度等级：150mm厚C20商品混凝土 2. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	148.100					
3	010515001191	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ8-10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E φ8-10，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、	t	0.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
4	040203007192	5cm厚灰色C30透水混凝土（开山石粒径4-6mm）（上面层）	1. 混凝土强度等级：C30 2. 骨料:开山石，材质满足设计要求； 3. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 4. 压实磨光 5. 晒水，盖薄膜养护，养护时间不低于8天 6. 切割伸缩缝 7. 双丙聚氨酯密封剂密封(固体份>40%) 8. 露骨料透水混凝土专用清洗剂一遍, 露籽不脱籽	m²	154.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 其他：满足设计及验收规范要求							
5	040203007193	150厚C30透水混凝土素色层(开山石粒径8-10mm)（下面层）	1. 混凝土强度等级：C30 2. 骨料:开山石，材质满足设计要求； 3. 石子、水泥、增强剂、色粉（可添加）均匀搅拌 4. 压实磨光 5. 晒水，盖薄膜养护，养护时间不低于8天 6. 切割伸缩缝 7. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	154.000					
6	040204002194	50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚M7.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒	m ²	120.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 7. 伸缩缝设置满足设计要求 8. 其他：满足设计及验收规范要求							
7	040204002195	50厚浅灰色仿花岗岩PC盲道砖 烧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆垫层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50mm厚浅灰色仿花岗岩PC盲道砖 烧面	m ²	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 7. 伸缩缝设置满足设计要求 8. 其他：满足设计及验收规范要求							
8	010606013196	4mm厚304拉丝不锈钢板收边	1. 钢材品种、规格：4mm厚304不锈钢 2. 构件名称:钢构件	t	0.366					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 其他：满足设计及验收规范要求							
9	040204002197	100厚仿芝麻灰花岗石PC 砖 台阶面	1. 面层：100厚仿芝麻灰花岗石 PC砖 台阶面 2. 粘接层：30mm厚M7.5水泥砂 浆结合层 3. 铺贴方式：综合 4. 勾缝材料种类：综合 5. 投标人应将可能发生的预拼、 对色、对缝、选色、磨边、倒角 、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔 、挖缺、弯弧、造形、拼花、打 磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等 处理费综合考虑在投标报价中， 中标后综合单价不再调整 6. 其他：满足施工验收及规范要 求	m²	15.600					
10	011503001198	河道防护栏杆	1. 栏杆材料种类、规格、品牌： 不锈钢栏杆（内层防护），防	m	18.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			腐木+不锈钢（外层防护），式样详见JG-05第一页现状河道防护做法 2. 高度：综合考虑 3. 固定配件种类：立柱钢板、螺栓等综合考虑 4. 其他：满足施工验收及规范要求							
		分部小计								
		拆除工程								
11	041001001199	拆除水泥混凝土路面 无筋 厚20cm	1. 材质：水泥混凝土 2. 厚度：20cm 3. 拆除方式：综合 4. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m ²	154.000					
12	041001002200	拆除人行道	1. 部位：人行道 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合	m ²	148.100					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
13	041001008201	拆除现浇混凝土结构	1. 结构形式：现浇混凝土结构有筋和无筋综合考虑 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m³	2.340					
14	011609001202	拆除栏杆	1. 栏杆（板）的高度：综合 2. 栏杆、栏板种类：综合 3. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m	18.400					
15	041001005203	拆除不锈钢边条	1. 部位：综合 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 宽度：综合	m	120.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 拆除方式：综合 6. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 7. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
		分部小计								
		绿地整理								
16	050101009204	回填种植土	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离：由投标人自行考虑 5. 回填方式：人机综合 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	190.050					
		分部小计								
		移栽乔木								
17	050101001205	移栽乔木 10cm<胸径≤	1. 树干胸径:10cm<胸径≤12cm	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		12cm	2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
18	050101001206	移栽乔木 12cm<胸径≤14cm	1. 树干胸径:12cm<胸径≤14cm 2. 运距：综合考虑	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
19	050101001207	移栽乔木 18cm<胸径≤20cm	1. 树干胸径:18cm<胸径≤20cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考	株	5.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土 费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机 械吊装费及人工配合、装卸车、 运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植 、施工期养护，施工完成后，又 移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要 求							
20	050101001208	移栽乔木 24cm<胸径≤ 28cm	1. 树干胸径:24cm<胸径≤28cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑 ，项目竣工后养护另计	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
21	050101001209	移栽乔木 28cm<胸径≤32cm	1. 树干胸径:28cm<胸径≤32cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土 费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机 械吊装费及人工配合、装卸车、 运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植 、施工期养护，施工完成后，又 移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要 求							
22	050101001210	移栽乔木 32cm<胸径≤ 35cm	1. 树干胸径:32cm<胸径≤35cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑 ，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 基肥发酵鸡粪和换填种植土一	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土 费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机 械吊装费及人工配合、装卸车、 运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植 、施工期养护，施工完成后，又 移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要 求							
23	050101001211	移栽乔木 35cm<胸径≤ 40cm	1. 树干胸径:35cm<胸径≤40cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑 ，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中	株	6.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 乔木种植时，换填坑内种植土 费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机 械吊装费及人工配合、装卸车、 运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植 、施工期养护，施工完成后，又 移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要 求							
24	050101001212	移栽乔木 45cm<胸径≤ 60cm	1. 树干胸径:45cm<胸径≤60cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑 ，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、 基肥发酵鸡粪和换填种植土一起 施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
		分部小计								
		乔木养护								
25	050102001213	常绿乔木养护 16cm<胸径≤20cm	1. 常绿乔木保存养护 16cm<胸径≤20cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株/月	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
26	050102001214	落叶乔木养护 10cm<胸径≤16cm	1. 落叶乔木保存养护 10cm<胸径≤16cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株/月	24.000					
27	050102001215	落叶乔木养护 16cm<胸径≤20cm	1. 落叶乔木保存养护 16cm<胸径≤20cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株/月	24.000					
28	050102001216	落叶乔木养护 24cm<胸径≤32cm	1. 落叶乔木保存养护 24cm<胸径≤32cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范	株/月	36.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
29	050102001217	落叶乔木养护 32cm<胸径≤35cm	1. 落叶乔木保存养护 32cm<胸径≤35cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株/月	12.000					
30	050102001218	落叶乔木养护 35cm<胸径≤40cm	1. 落叶乔木保存养护 35cm<胸径≤40cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株/月	72.000					
31	050102001219	落叶乔木养护 45cm<胸径≤60cm	1. 落叶乔木保存养护 45cm<胸径≤60cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费	株/月	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】 标段： /

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 其他：满足设计及验收规范要求							
		分部小计								
		绿化带清除及恢复								
32	050101006220	清除草皮	1. 草皮种类：综合 2. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	453.500					
33	050102012221	铺种台湾二号	1. 草皮种类 台湾二号 2. 铺种方式 满铺 3. 树型要求:株丛密集，株型丰满 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中（种植土另计） 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计	m²	453.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】 标段： /

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价包含机械吊装费、反 季节施工费用 10. 其他：满足设计及验收规范 要求							
34	050102012222	草坪养护 满铺	1. 草坪成活养护 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合 格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要 求	m²/月	5442.000					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
35	041102001231	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型：木模、组合钢模板 、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方 式均执行该综合单价	m²	9.980					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段：/

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
		分部小计								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
36	050403001232	木桩支撑架	1. 支撑类型、材质：木棍 2. 支撑材料规格：综合 3. 单株支撑材料数量：支撑类型综合 4. 其他：满足设计及规范要求	株	18.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008230	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	23725.94	
合计			23725.94	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】 标段： /

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰【景观工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	灰色C30透水混凝土（开山石粒径4-6mm）	m³	7.78					
2	木材	m³	0.08					
3	铁钉	kg	3.85					
4	养护塑料薄膜	m²	211.75					
5	汽油(机械)	L	235.60					
6	面层固化剂	m²	154.00					
7	50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖烧面	m²	121.71					
8	50厚浅灰色仿花岗石PC盲道砖烧面	m²	12.12					
9	4mm厚304拉丝不锈钢板收边	t	0.37					
10	带帽螺栓综合	kg	2.87					
11	风镐凿子	根	3.11					
12	100厚仿芝麻灰花岗石PC砖	m²	19.81					
13	螺纹钢HRB400E Φ8-10	t	0.54					
14	不锈钢管栏杆 直线形（带扶手）	m	18.40					
15	不锈钢法兰盘 Φ59	只	106.19					
16	防腐木+不锈钢外层防护栏杆	m	18.40					
17	C30透水混凝土（开山石粒径8-10mm）	m³	23.33					
18	干混地面砂浆M7.5	t	9.98					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 洗瓦堰 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Pt	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
	0401	疏浚工程								
1	040101005233	挖淤泥、流沙	1. 开挖部位：平洞、斜洞（坡度）、暗渠等以外的部分 2. 土壤类别：淤泥及流砂 3. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 4. 挖土深度：综合考虑 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	2805.000					
2	040101004234	暗挖淤泥、流沙	1. 开挖部位：平洞、斜洞（坡度）、暗渠等 2. 土石方类别：淤泥及流砂、湿土等 3. 开挖深度：综合 4. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑	m³	10209.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 综合单价含洞内开挖、水平运输至洞口，由洞口垂直运输至地面及地面人工配合等费用 8. 人工疏浚增加的费用已包含在综合单价中 9. 洞内通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设（如需）增加的费用已包含在综合单价中，通风、通讯、供水、供电、照明、轨道铺设（如需）的使用时间、设备要求等综合考虑 10. 余方弃置另计 11. 临时通风作业口另计 12. 其他：满足施工及验收规范要求							
3	040103002235	余方弃置（淤泥、流沙）	1. 废弃料品种：淤泥及流砂等 2. 外弃运距及弃置场地：投标	m³	13014.520					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
4	010606008245	下河钢爬梯	1. 钢材品种、规格：Φ40镀锌钢管，t=3.5mm立柱，Φ30镀锌钢管，t=3.5mm横梯 2. 钢梯形式：详见02J401钢梯图集集中的THa-120 3. 螺栓种类：高强螺栓、普通螺栓等综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 螺纹套管、橡胶塞等费用包含在综合单价中 5. 防火要求：满足设计要求 6. 探伤及焊缝：满足设计及规	t	0.124					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			范要求，费用包含在综合单价中 7. 其他：满足设计及验收规范要求							
5	010606008246	河堤侧爬梯	1. 钢材品种、规格：Φ25不锈钢管，t=4mm，宽度50mm 2. 钢梯形式：满足设计要求 3. 探伤及焊缝：满足设计及规范要求，费用包含在综合单价中 5. 其他：满足设计及验收规范要求	t	0.034					
		分部小计								
		围堰工程								
6	040101002247	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、	m³	16.250					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
7	041103001248	围堰	1. 围堰类型：综合考虑 2. 围堰顶宽及底宽：综合考虑 3. 围堰高度：综合考虑 4. 填心材料：袋装土石 5. 围堰材料来源综合考虑，无论是外购还是场内开挖利用，	m³	30.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			综合单价均不做调整 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
8	040103001249	块石压脚	1. 回填材料:大块石 规格综合 2. 密实度:满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	5.000					
9	040103001251	基坑、沟槽回填土石方 （场内利用）	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	16.250					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		红线外便道								
10	040202001252	车行道原土碾压	1. 部位：车行道 2. 范围：设计图范围内	m ²	460.000					
11	040305001253	砂砾石垫层	1. 材料品种、规格：砂砾石 2. 厚度：综合	m ³	88.000					
12	040203005254	100mm碎石面层	1. 材料品种：碎石 2. 石料规格：粒径综合 3. 厚度：100mm 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m ²	420.000					
		分部小计								
		临时通风作业口								
13	040101002255	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹	m ³	11600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
14	040103001256	基坑、沟槽回填土石方 (外购)	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式:人机综合 3. 填方粒径要求:满足规范要求 4. 运距:投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土	m ³	11600.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			碾压，不再单独计费 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
15	040103002257	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整	m³	11600.000					
16	041001008258	拆除现浇混凝土结构	1. 结构形式：现浇混凝土结构有筋和无筋综合考虑 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计入综合单价中 5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m³	580.000					
17	040406006259	C40 P6混凝土平台、顶	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	580.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		板	2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要求							
18	041102024260	箱涵顶板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范	m ²	1080.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
19	040901001261	现浇构件钢筋 综合	1. 钢筋种类、规格:圆钢、螺纹钢综合，规格综合 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	174.000					
20	041001002262	拆除人行道	1. 部位：人行道 2. 材质：综合 3. 厚度：综合	m²	2900.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 拆除方式：综合 5. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
21	041001003263	拆除道路基层	1. 部位：道路基层 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 业主不回收残值，投标人综合处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取	m ³	2610.000					
22	040204002264	50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚M7.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒	m ²	2900.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范 7. 伸缩缝设置满足设计要求 8. 其他：满足设计及验收规范要求							
23	050101009265	回填种植土	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离：由投标人自行考	m³	1450.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑 5. 回填方式：人机综合 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
24	050101006266	清除草皮	1. 草皮种类：综合 2. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	2900.000					
25	050102012267	铺种台湾二号	1. 草皮种类 台湾二号 2. 铺种方式 满铺 3. 树型要求:株丛密集，株型丰满 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和换填种植土一起施入土中（种植土另计） 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计	m²	2900.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 综合单价包含机械吊装费、反 季节施工费用 10. 其他：满足设计及验收规范 要求							
26	050102012268	草坪养护 满铺	1. 草坪成活养护 2. 养护期：12个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合 格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要 求	m²	2900.000					
27	040103001269	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车道范围内的检查井井 周、雨水口井周 2. 密实度要求：满足规范及验收 要求 3. 填方材料品种：5%水泥稳定 碎石 4. 填方粒径要求：满足规范及验 收要求 5. 填方来源、运距：投标人自行 综合考虑	m³	191.400					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	040504002270	钢筋砼井圈加固 D=700	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 部位：车行道路面上各种检查井 4. 钢筋：综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中 5. 模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 6. 其他：满足设计及验收规范要求	座	58.000					
29	040504005271	成品预制混凝土井筒 Φ700	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格：Φ700mm 3. 具体做法详见06MS201-3-127页 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	174.000					
30	040504001272	Φ700铸铁井盖及支座	1. 名称：Φ700铸铁井盖及支座 2. 砂浆：强度等级综合考虑	座	58.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 具体做法详见06MS201-3-127页 4. 包括防坠网，所有材料场内外运距 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
		分部小计								
		管线保护								
31	040402016273	悬吊保护	1. 通信、给水、雨水、电力、燃气等管线悬吊保护 2. 材质：I25工字钢，≥Φ16mm钢丝绳 3. 管线规格尺寸：综合考虑 4. 工字钢及钢丝绳运输、损耗、租赁、制作、安拆等费用综合在单价内，由投标人自行考虑 5. 管道接口、钢片套环、木楔堵塞、砖支墩等费用包含在综合单价中 6. 管道回填完成后临时保护措施	m	98.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			施拆除费用已包含在综合单价中							
		分部小计								
		分部小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001236	安全文明施工费			221747.18			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12015.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		50248.13			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		84111.00			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		75372.19			
2	041109002237	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003238	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004239	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005240	行车、行人干扰						
6	041109006241	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007242	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【河道工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008243	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
9	自编003244	投标人认为应该计列的其他费用						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	508287.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		508287.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	508287.37	
合计			508287.37	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】 标段：/ 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	成品爬式扶梯	t	0.12					
2	二等锯材	m³	1.10					
3	杉原木综合	m³	0.00					
4	焊条综合	kg	0.53					
5	电焊丝	kg	0.49					
6	螺栓综合	kg	0.03					
7	不锈钢钢爬梯	t	0.03					
8	天泵增加费	m³	582.90					
9	风镐凿子	根	60.90					
10	预制混凝土井筒 φ 700	m	174.00					
11	干混砌筑砂浆M7.5	t	1.81					
12	φ 700铸铁井盖及支座	套	58.00					
13	干混地面砂浆M20	t	3.10					
14	50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖烧面	m²	2929.00					
15	普通土	m³	14.57					
16	碎石5~20mm	m³	5.12					
17	碎石20~60mm	m³	51.41					
18	干混地面砂浆M7.5	t	205.46					
19	粘土	m³	27.90					
20	编织袋	条	432.26					
21	商品混凝土 C40P6	m³	582.90					
22	5%水泥稳定碎石	m³	191.40					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【河道工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河
 【河道工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分洪箱涵工程								
1	040201020274	级配碎石褥垫层	1. 材料品种：碎石 2. 粒径要求：满足设计及规范要求	m³	56.100					
2	040201012275	C20混凝土桩 φ500	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：500mm 4. 成孔方法：综合 5. 混合料强度等级：C20商品砼 6. 超灌、打试桩、截（凿）桩头、材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用、及废料外运费用由投标人综合考虑在综合单价中，泵送方式、运输费用综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要求	m	585.000					
3	040201012276	C20混凝土桩（试验桩） φ500	1. 地层情况：综合 2. 空桩长度、桩长：综合 3. 桩径：500mm	m	19.500					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 2 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 成孔方法:综合 5. 混合料强度等级:C20商品砼 6. 超灌、打试桩、截（凿）桩头、材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用、及废料外运费用由投标人综合考虑在综合单价中，泵送方式、运输费用综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要求							
4	040303015277	C40 P6混凝土端封墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范	m³	8.300					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： /

第 3 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
5	040303001278	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	43.500					
6	040406002279	C40 P6混凝土底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价	m³	255.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 4 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
7	040406004280	C40 P6混凝土侧墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求	m³	159.000					
8	040406006281	C40 P6混凝土平台、顶 板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗 等级P6	m³	255.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 5 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
9	010515001282	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ16	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ16 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧	t	1.812					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 6 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
10	010515001283	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12~14，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	8.039					
11	010515001284	现浇构件钢筋 螺纹钢	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢	t	23.590					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： /

第 7 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		HRB400E Φ16	HRB400E Φ16，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
12	010515001285	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18-22，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内	t	41.040					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： /

第 8 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费用 投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
13	010515001286	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ25	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ25，带“E”与不带 “E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧	t	41.553					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段：/ 第 9 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
14	010515001287	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ28-32	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ28-32，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	42.795					
15	040402017288	Q235钢板止水带 500×	1. 材料品种:Q235钢板	m	100.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 10 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		5mm	2. 止水带规格:500×5mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 固定钢筋另计 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
16	040402017289	中埋式橡胶止水带 400×10mm	1. 材料品种：中埋式橡胶止水带 2. 止水带规格：400×10mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	23.200					
17	040402017290	遇水膨胀止水条 20×30mm	1. 材料品种：遇水膨胀止水条 2. 止水带规格：20×30mm 3. 界面涂刷处理剂、水泥砂浆综合考虑在报价中 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m	116.000					
18	040309007291	沥青木板沉降缝 2cm厚	1. 材料品种：沥青木板沉降缝	m²	45.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： / 第 11 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 型号规格：2cm 3. 其他：满足设计及验收规范要求							
19	040103001292	井周5%水泥稳定碎石加强	1. 部位：车道范围内的检查井井周、雨水口井周 2. 密实度要求：满足规范及验收要求 3. 填方材料品种：5%水泥稳定碎石 4. 填方粒径要求：满足规范及验收要求 5. 填方来源、运距：投标人自行综合考虑	m ³	3.300					
20	040504002293	钢筋砼井圈加固 D=700	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 规格：内径D700mm 3. 部位：车行道路面上各种检查井 4. 钢筋：综合，制作、安装等费用考虑在该综合单价中	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段：/ 第 12 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 6. 其他: 满足设计及验收规范要求							
21	040504005294	成品预制混凝土井筒 Φ700	1. 成品预制混凝土井筒 2. 井筒规格: Φ700mm 3. 具体做法详见06MS201-3-127页 4. 其他: 满足设计及验收规范要求	m	1.000					
22	040504001295	Φ700铸铁井盖及支座	1. 名称: Φ700铸铁井盖及支座 2. 砂浆: 强度等级综合考虑 3. 具体做法详见06MS201-3-127页 4. 包括防坠网, 所有材料场内外运距 5. 其他: 满足设计及验收规范要求	座	1.000					
23	040901001296	传力杆 Φ40	1. 钢筋种类: 光圆钢筋	根	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 13 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢筋规格：直径Φ40 3. 传力杆长度：L=50cm 4. 布置间距：150cm 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
		分部小计								
		分洪箱涵节点								
24	040101001297	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内	m³	230.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 14 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
25	040103002298	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整	m³	230.000					
26	040103001299	砂砾石回填	1. 回填材料：砂砾石 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足设计及验收规范要求 4. 其他：满足设计及验收规范	m³	50.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 15 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求							
27	040303001300	C20混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要 求	m³	2.870					
28	040406002301	C35 P6混凝土底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价	m³	8.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： /

第 16 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
29	040406004302	C35 P6混凝土侧墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗 等级P6 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求	m³	13.310					
30	040406006303	C35 P6混凝土平台、顶 板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗 等级P6	m³	8.090					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 17 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 泵送方式：天泵、地泵、汽车 泵等综合考虑 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
31	011101001304	M10水泥砂浆座浆处理	1. M10水泥砂浆座浆处理，厚度 综合考虑 2. 其他：满足设计及验收规范要 求	m²	5.220					
32	010515001305	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.038					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： / 第 18 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
33	010515001306	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ8-10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ8-10，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加	t	0.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段： /

第 19 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
34	010515001307	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12~14，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求	t	1.873					
35	010515001308	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ16，带“E”与不带	t	2.311					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 20 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			“E” 综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费用 投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求							
36	010515001309	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E φ18-22，带“E”与 不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、	t	0.511					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 21 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	041101004318	双排脚手架 高度>4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度>4m 3. 脚手架材质：综合	m ²	2100.000					
		分部小计								
		混凝土模板及支架								
38	041102001320	现浇混凝土模板 垫层	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架	m ²	10.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 22 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
39	041102022321	箱涵底板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	60.000					
40	041102023322	箱涵侧墙模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板	m²	803.490					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 23 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中							
41	041102024323	箱涵顶板模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考	m²	554.780					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 24 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在报价中							
42	041102017324	现浇混凝土模板 挡墙	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m ²	57.270					
		分部小计								
		逆作法临时工作井								
43	040101002325	挖沟槽、基坑土石方	1. 土石类别: 各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、	m ³	280.560					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 25 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
44	040103001326	基坑、沟槽回填土石方（外购）	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求：满足规范要求 4. 运距：投标人综合考虑	m³	80.160					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】 标段：/ 第 26 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 综合单价含石方解小、原土碾压，不再单独计费 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
45	040103002327	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整	m ³	280.560					
46	040504002328	C30混凝土临时井护壁	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 部位：顶进坑及接收井 3. 泄水孔材质：5cmPVC 4. 爬梯、泵送费综合 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	78.260					
47	041102028329	沉井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板	m ²	200.720					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 27 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架 等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式 均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求							
48	010515001330	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 Φ8-10	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 HPB300 Φ8-10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑, 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑, 其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑, 弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑	t	0.131					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 28 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
49	010515001331	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12~14，带“E”与 不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	3.949					
50	010515001332	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18-22，带“E”与 不带“E”综合考虑	t	6.048					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 29 页 共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）						
						综合 单价	合价	其中				
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价		
			2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求									
		分部小计										
		分部小计										
本页小计												
合 计												

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【箱涵工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001310	安全文明施工费			68494.89			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3711.55			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		15521.01			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		25980.82			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		23281.51			
2	041109002311	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003312	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004313	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005314	行车、行人干扰						
6	041109006315	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007316	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【箱涵工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008317	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	158054.41	
合计			158054.41	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程（一期）汪家河【箱涵工程】 标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 （元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金额 （元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C20	m³	183.73					
2	细砂	m³	14.36					
3	商品混凝土 C40P6	m³	682.76					
4	钢板止水带500*5mm	kg	715.21					
5	低碳钢焊条综合	kg	13.28					
6	中埋式橡胶止水带400*10mm	m	23.43					
7	干混地面砂浆M20	t	0.05					
8	遇水膨胀止水条20*30mm	m	117.16					
9	预制混凝土井筒 Φ 700	m	1.00					
10	干混砌筑砂浆M7.5	t	0.01					
11	Φ 700铸铁井盖及支座	套	1.00					
12	碎石20~30mm	m³	55.03					
13	光圆钢筋直径 Φ 40	t	0.05					
14	塑料管 Φ 40	m	1.53					
15	塑料堵头 Φ 40	个	15.75					
16	螺纹钢HRB400E Φ 16	t	27.58					
17	天泵增加费	m³	704.16					
18	商品混凝土 C35P6	m³	29.74					
19	干混地面砂浆M10	t	0.10					
20	螺纹钢HRB400E Φ 8-10	t	0.17					
21	商品混凝土C30	m³	79.46					
22	5%水泥稳定碎石	m³	3.30					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【箱涵工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		检察官学院段节点								
1	040101001333	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、卵石、岩石层等综合考虑, 包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土、耕植土、垃圾极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、硬质岩、地被植物、灌木、农作物、胸径≤10cm的乔木、树兜、竹丛、原地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价内 5. 场内堆场费投标人综合考虑 6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	2270.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】 标段：/ 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			9. 本综合单价仅适用于本路段							
2	040103001334	基坑、沟槽回填土石方 (外购)	1. 填方材料品种:符合规范要求的合格土石方 2. 回填方式: 人机综合 3. 填方粒径要求: 满足规范要求 4. 运距: 投标人综合考虑 5. 综合单价含石方解小、原土碾压, 不再单独计费 6. 其他: 满足设计及验收规范要求	m ³	417.000					
3	040103002335	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地: 投标人自行考虑, 外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用, 结算不调整	m ³	2270.000					
4	010202011336	拉森钢板桩	1. 部位: 详设计	m	104.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】 标段： / 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			2. 钢材品种、规格：SP-IV拉森 钢板桩, 宽×高=400mm×170mm, 厚=15. 5mm, L=12m 3. 探伤要求：满足设计及施工规 范要求 4. 钢材的运输、吊装、损耗、租 赁、制作、安拆等费用综合在单 价内，由投标人自行考虑 5. 拔桩后回填水泥砂浆的费用包 含在综合单价中 6. 工程量按实际支护长度计量， 对称支护按双倍长度计量 7. 其他：满足设计及验收规范要 求							
5	010202011337	临时钢支撑	1. 部位：综合 2. 钢材品种、规格：钢管、型钢 综合考虑 3. 探伤要求：满足设计及施工规 范要求 4. 钢材的运输、吊装、损耗、	t	28. 085					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】 标段： / 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			租赁、制作、安拆等费用综合在 单价内，由投标人自行考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求							
		分部小计								
		WJH2+490-WJH2+516永久开孔节点								
6	040101001338	挖一般土石方	1. 土石类别：各种类别的土方、 卵石、岩石层等综合考虑, 包含 软弱土、腐植土、膨胀土、地表 土、耕植土、垃圾极软岩、软岩 、较软岩、较硬岩、硬质岩、地 被植物、灌木、农作物、胸径≤ 10cm的乔木、树兜、竹丛、原 地貌以下构筑物等 2. 开挖方式：人工机械开挖综合 考虑 3. 挖土深度及部位：综合考虑 4. 包括捡底等工作含在综合单价 内 5. 场内堆场费投标人综合考虑	m³	1090.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 运输距离：场内运距综合考虑 7. 余方弃置另计 8. 其他：满足设计及验收规范要求 9. 本综合单价仅适用于本路段							
7	040103002339	余方弃置	1. 废弃料品种：多余的弃土石方以及不合格土等 2. 外弃运距及弃置场地：投标人自行考虑，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 3. 自行考虑运输、场外堆场及外运补贴费用，结算不调整	m³	1090.000					
8	040103001340	大卵石回填	1. 回填材料：大卵石 规格综合 2. 密实度：满足规范要求 3. 最大粒径要求：满足设计及规范要求 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m³	15.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	010302001341	机械成孔灌注桩 Φ1200	1. 桩径：Φ1200 2. 深度：综合考虑 3. 岩土类别：综合(详地勘资料) 4. 成孔方式：投标人自行考虑 5. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 6. 综合单价包含桩基土石方的开挖、场内外运距，泥浆场内外运距，弃土场费用，土方补贴，空钻，超灌、钢护筒增加部分的工程量、截桩后的钢筋整理、桩头破除及外弃，含临时钢护筒摊销、混凝土泵送、拆除及残值回收等综合考虑在单价中，长度综合等 7. 本项目不含钢筋制安费用，钢筋的制安另列清单项目 8. 注浆管及声测管材质、规格：另列清单项目 9. 其他：满足设计及验收规范	m	250.200					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			要求 10. 本综合单价仅适用于本路段							
10	040301012342	声测管 Φ57×3.5mm钢管	1. 材质：Φ57×3.5mm钢管 2. 部位：混凝土桩内 3. 检测钢管、套管、封堵钢板的制作、安装已包含在综合单价中 4. 灌水或注浆在综合单价综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求	m	75.060					
11	010515004343	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：综合 2. 钢筋的除锈、搭接、抗震钢筋（E）、非抗震钢筋综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中	t	42.636					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 桩钢筋笼吊装包含在内 5. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费用 投标人综合考虑 6. 其他：满足设计、现行施工验收 规范及招标文件要求 7. 本综合单价仅适用于本路段							
12	040406001344	C30混凝土台帽	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑 ，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用 综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	2.400					
13	040406001345	C30混凝土冠梁、支撑梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 添加剂：综合考虑，满足设	m ³	60.320					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
14	040303015346	C35混凝土桩间挡土板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 添加剂：综合考虑，满足设计及相关规范要求 4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求	m ³	48.000					
15	010515001347	现浇构件钢筋 圆钢 HPB300 > φ10	1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 > φ10 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，	t	0.853					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
16	010515001348	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ12~14	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E φ12~14，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括	t	0.919					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验收规范及招标文件要求							
17	010515001349	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E Φ18-22	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ18-22，带“E”与不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接、植筋等综合考虑，其费用包括在综合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形等综合考虑，弧形钢筋增加的费用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工	t	4.086					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】 标段： /

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			验收规范及招标文件要求							
18	010515001350	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400E φ28-32	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E φ28-32，带“E”与 不带“E”综合考虑 2. 钢筋的除锈、搭接综合考虑， 费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、 焊接、机械连接、套筒连接、植 筋等综合考虑，其费用包括在综 合单价中 4. 钢筋制安形式包含直线、弧形 等综合考虑，弧形钢筋增加的费 用投标人综合考虑 5. 其他：满足设计、现行施工验 收规范及招标文件要求	t	1.696					
19	040303024351	C20混凝土排水沟及截水 沟	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 添加剂：综合考虑，满足设计 及相关规范要求	m³	5.720					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			4. 混凝土拌合料要求：综合考虑，满足设计及相关规范要求 5. 混凝土的输送方式及涉及费用综合考虑进综合单价 6. 其他：满足设计及验收规范要求							
20	010507006352	C20混凝土集水井	1. 集水坑尺寸：700*700*1000mm 2. 垫层材料种类、厚度：100mm厚，C20商品混凝土 3. 墙身：C20商品混凝土 4. 内外壁抹灰：砂浆抹面，强度等级、防水、厚度综合考虑，包含在综合单价中 5. 挖、填、余方弃置（含堆场费）、模板、混凝土泵送费用包含在综合单价中 6. 其他：满足设计及验收规范要求	座	1.000					
21	010507006353	砖砌沉砂池	1. 沉砂池尺寸：3000*2000*	座	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			1200mm 2. 垫层材料种类、厚度：100mm 厚，C20商品混凝土 3. 墙身：预拌砌筑砂浆，标号综合；页岩实心砖，规格、强度综合 4. 内外壁抹灰：水泥砂浆抹面，强度等级厚度综合考虑，包含在综合单价中 5. 挖、填、余方弃置（含堆场费）、模板、混凝土泵送费用包含在综合单价中 6. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求							
22	010606009354	栏杆 热镀锌方钢涂氟碳漆	1. 部位：挡墙边缘 2. 高度：1100mm 3. 栏杆材质规格：100*50*4热镀锌管扶手，20*20*2热镀锌方钢栅栏，40*30*2热镀锌矩钢横梁，30厚热镀锌板立柱定制加	m	67.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			工 4. 综合单价含栏杆、立柱、横梁 连接件、横梁端封板、伸缩缝处 连接套管、预埋件等 5. 包含金属氟碳漆饰面，颜色综 合考虑 6. 其他：满足设计及验收规范要 求							
23	040204002355	600*300*50芝麻白花岗 岩烧面	1. 块料品种、规格：600*300* 50芝麻白花岗岩烧面 2. 基础、垫层：材料品种、厚度 ：30厚1:2.5水泥砂浆粘贴 3. 其它：满足设计及验收规范要 求	m ²	36.850					
24	041001008356	拆除现浇混凝土结构	1. 结构形式：现浇混凝土结构 有筋和无筋综合考虑 2. 强度等级：综合 3. 拆除方式：综合 4. 残值回收由投标人综合考虑计 入综合单价中	m ³	37.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			5. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费中计取							
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		混凝土模板及支架								
25	041102037365	排水沟侧墙模板	1. 构件类型：排水沟 2. 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中	m ²	72.800					
26	041102013366	现浇混凝土模板 台帽	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考	m ²	9.600					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】 标段：/ 第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			虑在报价中							
27	041102013367	现浇混凝土模板 冠梁	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范要求 6. 一次性拉杆、钢管等综合考虑在报价中	m²	83.200					
28	041102017368	现浇混凝土模板 桩间挡 土板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足设计及验收规范	m²	192.000					
本页小计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001357	安全文明施工费			56854.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		3080.76			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		12883.18			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		21565.32			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		19324.77			
2	041109002358	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003359	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004360	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005361	行车、行人干扰						
6	041109006362	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007363	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【支护工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008364	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	131244.84	
合计			131244.84	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

总承包服务费计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支
护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】
 标段：/
 第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	商品混凝土C30	m³	400.03					
2	商品混凝土C20	m³	12.49					
3	拉森钢板桩租赁费用	天.t	21533.40					
4	商品混凝土C35	m³	48.24					
5	对拉螺栓	kg	1.42					
6	对拉螺栓塑料管	m	1.36					
7	枕木	m³	0.48					
8	型钢	t	4.79					
9	减摩剂	kg	3588.90					
10	氧气	m³	617.77					
11	乙炔气	kg	261.75					
12	沥青枕木	m³	0.56					
13	钢板（中厚）	kg	133.40					
14	预埋铁件	kg	196.60					
15	钢支撑租赁费	天.t	2527.65					
16	螺纹钢HRB400E Φ 16	t	6.44					
17	水泥砂浆(中砂)1：3	m³	30.60					
18	干混抹灰砂浆M15	t	1.13					
19	防水粉(液)	kg	19.05					
20	600*300*50芝麻白花岗岩烧面	m²	37.64					
21	干混地面砂浆M20	t	2.14					
22	白水泥	kg	3.69					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段： /

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【支护工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			铺装							
1	040204002369	50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比： 3cm厚M7.5水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50厚浅灰/深灰色仿花岗石PC砖 烧面 3. 嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 4. 石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、石材防碱、防水、防风化、防污处理等应满足设计与施工验收规范，投标人自行将该费用综合考虑在投标报价中 5. 投标人自行考虑按设计和规范要求所需的材料损耗量等因素综合报价 6. 本清单项目砂浆采用预拌砂浆，投标人自行考虑采用干混砂浆或湿拌砂浆报价且需满足设计与施工验收规范	m²	73.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			7. 伸缩缝设置满足设计要求 8. 其他：满足设计及验收规范要求							
2	050307010370	成品围墙	1. 成品围墙，式样详见JG-05第 二页现状围墙做法	m	51.500					
		分部小计								
		拆除工程								
3	041001002371	拆除人行道	1. 部位：人行道 2. 材质：综合 3. 厚度：综合 4. 拆除方式：综合 5. 业主不回收残值，投标人综合 处理残值 6. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃 圾外运及处置费中计取	m²	73.000					
4	041001005372	拆除围墙	1. 含围墙所有构件 2. 余方弃置在工程垃圾、拆除垃 圾外运及处置费中计取	m	51.500					
		分部小计								
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
		绿地整理								
5	050101009373	回填种植土	1. 土质要求:符合规范要求的种植土 2. 密实度要求:符合规范要求 3. 粒径要求:符合规范要求 4. 运输距离: 由投标人自行考虑 5. 回填方式: 人机综合 6. 其他: 满足设计及验收规范要求	m³	213.000					
		分部小计								
		移栽乔木								
6	050101001374	移栽乔木 10cm<胸径≤12cm	1. 树干胸径:10cm<胸径≤12cm 2. 运距: 综合考虑 3. 养护期: 施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌: 杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植	株	1.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			土费用计入综合单价中 6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
7	050101001375	移栽乔木 45cm<胸径≤60cm	1. 树干胸径:45cm<胸径≤60cm 2. 运距：综合考虑 3. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 4. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂、基肥发酵鸡粪和换填种植土一起施入土中 5. 乔木种植时，换填坑内种植土费用计入综合单价中	株	2.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】 标段： /

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
			6. 综合单价包含挖树坑土方、机械吊装费及人工配合、装卸车、运输、反季节施工等全部费用 7. 包含起挖、移栽、运输、栽植、施工期养护，施工完成后，又移栽、运输、栽植回原处的费用 8. 其他：满足施工及相关规范要求							
		分部小计								
		乔木养护								
8	050102001376	落叶乔木养护 10cm<胸径≤16cm	1. 落叶乔木保存养护 10cm<胸径≤16cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株	12.000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
9	050102001377	落叶乔木养护 45cm<胸径≤60cm	1. 落叶乔木保存养护 45cm<胸径≤60cm 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	株	24. 000					
		分部小计								
		绿化带清除及恢复								
10	050101006378	清除草皮	1. 草皮种类：综合 2. 其他：满足设计及验收规范要求	m²	634. 000					
11	050102012379	铺种台湾二号	1. 草皮种类 台湾二号 2. 铺种方式 满铺 3. 树型要求:株丛密集，株型丰满 4. 株距：符合规范及设计要求 5. 栽植需符合规范及设计要求 6. 施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂	m²	634. 000					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）					
						综合 单价	合价	其中			
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价	
			和换填种植土一起施入土中（种植土另计） 7. 弃物运距：投标人自行在综合单价内考虑 8. 养护期：施工期养护综合考虑，项目竣工后养护另计 9. 综合单价包含机械吊装费、反季节施工费用 10. 其他：满足设计及验收规范要求								
12	050102012380	草坪养护 满铺	1. 草坪成活养护 2. 养护期：1个月，保证成活 3. 此项仅适用于项目竣工验收合格之日起一年内的养护计费 4. 其他：满足设计及验收规范要求	m²/月	7608.000						
		分部小计									
		单价措施项目清单									
		脚手架工程									
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）				
						综合 单价	合价	其中		
								定额 人工费	定额 机械费	暂估价
13	041101004389	双排脚手架 高度≤4m	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：高度≤4m 3. 脚手架材质：综合	m²	309.000					
		分部小计								
		树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程								
14	050403001390	木桩支撑架	1. 支撑类型、材质：木棍 2. 支撑材料规格：综合 3. 单株支撑材料数量：支撑类型综合 4. 其他：满足设计及规范要求	株	3.000					
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
1	041109001381	安全文明施工费			6613.03			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		358.34			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1498.52			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2508.39			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		2247.78			
2	041109002382	夜间施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
3	041109003383	二次搬运费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
4	041109004384	冬雨季施工增加费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
5	041109005385	行车、行人干扰						
6	041109006386	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007387	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河

【景观工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价（不含总价措施费）					
8	041109008388	工程定位复测费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	15177.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见 表-12-6
合 计		15177.14		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 （元）	备注
1	暂列金额	项	15177.14	
合计			15177.14	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

计日工表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
1.2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
1.3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
1.4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
1.5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税，材料单价、施工机械台班单价应不含税。

2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。

表-12-4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四川天府新区排水防涝能力提升工程(一期) 汪家河 【景观工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。