

圣桦西街建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

大邑县建设服务中心

(单位盖章)

2026 年 9 月 16 日

封-1

圣桦西街建设项目

工程

施工

标段

招标工程量清单

招 标 人：大邑县建设服务中心
(单位盖章)

编制单位：成都岭泰信工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
米琴
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：唐林宁
(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间：2026 年 9 月 16 日

编制说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 1 页 共 5 页

一. 工程概况

1. 工程名称：圣桦西街建设项目
2. 项目概况：圣桦西街建设项目。项目主要包括：新建圣桦西街市政道路，道路长348米，宽20米，配套建设雨污水管网、路灯、人行道、绿化等相关附属设施。

二、工程招标范围

1. 《圣桦西街建设项目》配套图纸及清单，具体详招标文件及清单。
2. 包括为完成上述工作所需的生产和生活临时设施搭建，必要的技术措施、安全文明施工等内容。

三、编制依据

1. 国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；
2. 国家、省、市有关政府投资项目工程量清单编制的有关规定；
3. 国家、行业、地方有关技术标准和质量验收规范等；
4. 中华人民共和国国家标准GB/T 50500—2024《建设工程工程量清单计价标准》；
5. 2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；
6. 与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等；
7. 材料价格按成都市《工程造价信息》大邑县材料价格2026年第8期及市场价计算，砂浆按商品预拌砂浆、混凝土按商品混凝土考虑；
8. 人工费调整按川建价发〔2026〕15号的成都市大邑县的人工费调整幅度计算；
9. 甲方提供的设计图纸。

四、工程质量、材料、施工等的说明

1. 工程质量及材料应达到相关现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求。
2. 材料为合格产品，必须持有有关部门颁发的《产品合格证书》。
3. 施工时必须按投标文件的施工组织设计进行施工，并符合施工规范及验收标准。

五、编制说明

编制说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 2 页 共 5 页

1. 工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算和支付工程款的依据。工程竣工结算和支付工程进度款的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，不论工程量如何变化，结算时综合单价均不作调整。
2. 本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、业主提供的施工图和工程量清单计价规范一起使用。
3. 投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按要求结合工程量清单描述的项目特征、设计施工图和施工工艺进行报价。
4. 投标人在编制《工程量清单报价表》时应全面熟悉业主提供的施工图、招标文件、合同文件等有关资料。本工程工程量清单及投标报价参照四川省住房和城乡建设厅关于发布《四川省建设工程工程量清单计价导则》（GB 50500-2024）的通知》（川建标函〔2026〕682号），四川省住房和城乡建设厅关于发布2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额一房屋建筑工程》等3部定额的通知（川建标函〔2026〕262号），四川省住房和城乡建设厅关于发布2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额一房屋建筑更新改造工程》等4部定额及附录的通知（川建标函〔2026〕681号）等相关说明及文件。人工费调整参照“川建价发〔2026〕15号文”，由投标人自主报价。
5. 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的设计施工图纸和全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险〔即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用（如砼工程结构实体检验费、防雷装置检测费等）、城市生活垃圾处理费、质监费、税金及政策性文件规定的各项费用等〕。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。
6. 工程量清单的工程量是《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024及配套各专业工程量计算标准（房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化等 GB/T50854~50862-2024等工程量计算规范相应章次编号的, 因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等工程量计算规范各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位, 请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。
7. 符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项中，招标文件、合同规定应由承包人承担而在工程量清单中

编制说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 3 页 共 5 页

- 未详细列出的工作细目内容，其费用和利润应认为已包括在相关项目和其它有关项目的综合单价和合价中。
8. 本工程材料价格，参照《成都市工程造价信息网》2026年第8期中当地同期信息价及同期市场价格综合考虑。投标人自行选择质量优良的产品报价，如在施工过程中采用不合格的产品视为违约。
9. 投标人应充分考虑施工过程中成品、半成品的保护措施，以及各施工单位交叉作业时进行成品、半成品保护的协调工作，投标时应综合考虑以上因素并体现在综合单价中。中标后招标人将视投标人已在投标报价中综合考虑并不会再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。设备或成品材料部件等在运输、安装未交工前的过程中表面漆膜损坏应进行补漆的工作，其费用应含在相应项目的综合单价中，若发生以上问题时招标人不调整综合单价，也不会再支付与此相关的费用。
10. 其他项目清单。暂列金额：暂列金额是招标人为了设计变更、材料风险等预留的资金，由招标人掌握并使用，投标人应按工程量清单或招标文件给出的金额，在单位工程计价表的其他项目清单中填入并报价；专业工程暂估价：投标人按工程量清单或招标文件给出的金额，在单位工程计价表的其他项目清单中填入并报价。
11. 在施工期间发生的工程增量、变更或漏项，除施工合同另有约定外，其综合单价按下列办法执行：
- (1). 若分部分项工程量清单中某项目的材料发生变更，根据该项目综合单价分析表，只调整此项目中的材料价格，其余不作变，材料耗量按投标时耗量（当投标时耗量高于2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量，则按2025《四川省建设工程工程量清单计价定额》耗量计算）。
- (2). 招标人按各单项、单位工程提供了分部分项工程量清单，各单项、单位工程中项目名称、项目特征及单位完全相同的项目其综合单价应保持一致。若投标人对同一工程中的不同单体、单位工程中的相同综合单价项目进行不同报价，实际计量时分别按各单体、单位工程对应综合单价予以计价；若发生在已有单体、单位工程范围外的新增工程含有相同综合单价，按已报价综合单价中的最低单价计价。
12. 投标人在投标报价时须仔细踏勘项目现场，详细了解当地气候和周边施工场地条件、环境保护、当地风土人情、民俗习惯、风貌要求、材料的场内外运输和人工二次搬运、施工用水用电、临时停水或停电、施工机械进出场、施工降效及城区施工管理等情况，投标人所投报的综合单价将视为包含因上述因素发生的一切费用，一旦中标，投标人将无任何理由因上述因素向发包人索取任何补偿。
13. 投标人应根据现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程工期紧、质量要求高等特

编制说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 4 页 共 5 页

- 点，精心组织施工等所有情况，对措施项目清单（包括专业措施、通用措施）进行报价。
14. 通用措施计价表中的“安全生产措施费”为不可竞争费用，如果招标文件没有明确，则投标人按清单给定的金额或费率报价；结算时，按相关文件办理。
15. 通用措施计价表除“安全生产措施费”外的项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等自主报价，中标后包干使用结算时不另行调整。招标人未列的措施项目投标人可自行增加，如赶工措施费、施工排水排污费、施工降水费、周边建筑保护费、场地限制费、非发包人原因的窝工费等；招标人给出的措施项目，投标人可自行减少。夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、数字化施工增加费等费用无论招标工程量清单是否有给定金额，投标人都自主报价。总价措施中标后包干使用的项目，投标人需综合考虑施工期间包括各类变更签证、政策性人工费调整、材料价格变化等因素引起的总价措施费用变化均包含在报价中，包干使用不再调整。施工过程中《通用措施与计价表》中未实施的项目结算时不计算费用。
16. 招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项费用已包含在投标总价中。
17. 本工程销项增值税税率根据“川建造价发〔2019〕181号文”、“《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号文”按9%的税率计取。结算时，按相关文件执行。
18. 该工程分部分项工程量清单及专业措施都要填报清单综合单价分析表。
19. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
20. 清单缺陷(错项、漏项、量差)按GB/T50500-2024及合同约定处理。分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细情况见施工图设计、施工技术规范、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。
21. 本项目场地内开挖出的砂砾石、连砂石、砂等不得未经允许私自外运，承包单位应当遵守项目所在地政府有关部门的规定。
22. 本工程中拆除及恢复工程：原则上应当节约资源，拆除后能利旧的尽量利旧。承包单位应当遵守项目所在地政府有关部门的规定。
23. 本项目的总承包服务费、计日工由投标人根据自身的施工组织安排自行报价。
24. 本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
25. 金额（价格）均以人民币表示。

编制说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 5 页 共 5 页

26. 本工程最高投标限价为7475207.72元（其中暂列金595258.54元，安全生产措施费89510.25元）。

工程量清单计算规则说明

工程名称：圣桦西街建设项目

第 1 页 共 1 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容

表-01-2

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L							
2	碎石20~60mm	m ³							
3	碎石20~40mm	m ³							
4	碎石5~20mm	m ³							
5	水	m ³							
6	汽油(机械)	L							
7	煤	kg							
8	其他材料费	元							
9	改性沥青嵌缝油膏	kg							
10	石油沥青30#	kg							
11	透水混凝土C30	m ³							
12	M10透水砂浆	t							
13	干混地面砂浆M10	t							
14	透水土工布350g/m ²	m ²							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	圆钉	kg							
16	防渗土工布（200g/0.5mm/200g）	m ²							
17	卵石	m ³							
18	玻纤格栅	m ²							
19	土工格栅	m ²							
20	砂砾石	m ³							
21	C30砼侧石(75x15x27.5cm)	m							
22	C30砼平石(75x30x12.5cm)	m							
23	C30砼收边石(75x10x20cm)	m							
24	干混地面砂浆	t							
25	商品混凝土C30	m ³							
26	锯材综合	m ³							
27	塑料管 Φ 100	m							
28	干混抹灰砂浆	t							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	镀锌铁丝22#	kg							
30	枕木	m ³							
31	镀锌铁丝8#	kg							
32	草袋子	m ²							
33	橡胶板	m ²							
34	二等锯材	m ³							
35	复合模板	m ²							
36	铁件	kg							
37	摊销卡具和支撑钢材	kg							
38	商品混凝土C20	m ³							
39	片石	m ³							
40	干混砌筑砂浆M10	t							
41	PCR改性乳化沥青PC-2	t							
42	真石漆	kg							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	水性封闭底漆	kg							
44	罩面漆	kg							
45	双面胶纸带	m ²							
46	白水泥	kg							
47	成品腻子膏一般型(Y)	kg							
48	透水软管Φ100	m							
49	塑料排水管热熔直接	个							
50	PVC排水管Φ100	m							
51	焊条(带肋钢筋用)	kg							
52	4%水泥稳定碎石层(压实)	m ³							
53	5%水泥稳定碎石层(压实)	m ³							
54	细粒式沥青混凝土(SBS) AC-13C玄武岩(压实)	m ³							
55	螺纹钢HRB400 φ 12~16	t							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	成品金属栏杆栏板(包括扶手)	m							
57	HRB400 Φ28	t							
58	肥料	kg							
59	杀虫剂	kg							
60	涂白剂	kg							
61	果屑箱	个							
62	乳化沥青PC-3.0	t							
63	PCR改性乳化沥青PCR-3	t							
64	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)(压实)	m³							
65	螺纹钢HRB400 Φ12	t							
66	塑料管 Φ32	m							
67	塑料堵头 Φ32	个							
68	石油沥青60#	kg							
69	滑石粉	kg							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 6 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	细砂	m ³							
71	刀片切缝机用、综合	片							
72	自粘式抗裂贴	m ²							
73	花岗石阻车石	块							
74	商品混凝土C15	m ³							
75	40×40×6cmC30混凝土盲道砖	m ²							
76	石屑	m ³							
77	砂子	m ³							
78	矿粉	kg							
79	改性乳化沥青	kg							
80	增强剂	kg							
81	PG道路封缝胶	kg							
82	涤纶针刺土工布200g/m ²	m ²							
83	养护塑料薄膜	m ²							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
84	泡沫条 φ8	m							
85	石料切割锯片	片							
86	无机颜料	kg							
87	水泥42. 5	kg							
88	碎石5～32	kg							
89	透水水泥混凝土保护剂	kg							
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		机动车道					
1	040202010001	级配碎石垫层厚15cm	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 压实度：重型击实标准，≥96% 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m²	4094.46		
2	040202014002	4%水泥稳定碎石下基层厚20cm	1. 石料规格：4%水泥稳定碎石（商品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度≥3.0MPa 4. 压实度：重型击实标准，≥96% 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑	m²	3891.18		
3	040202014003	5%水泥稳定碎石上基层厚20cm	1. 石料规格：5%水泥稳定碎石（商品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度≥4.0MPa	m²	3714.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压实度：重型击实标准， $\geq 97\%$ 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑				
4	040203003004	乳化沥青透层	1. 材料品种：PC-2 2. 喷油量： $0.7 \sim 1.5 \text{L/m}^2$ 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m^2	3224.4		
5	040203005005	ES-2 乳化沥青稀浆封层厚0.6cm	1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆 2. 厚度：0.6cm 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m^2	3224.4		
6	040203006006	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)厚7cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：7cm 6. 压实度：重型击实标准， $\geq 96\%$ 7. 粗、细集料：满足设计及规范要	m^2	3224.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
7	040203004007	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3.0 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	3224.4		
8	040203006008	细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C 玄武岩 厚5cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C玄武岩 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：5cm	m²	3224.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
		分部小计					
		非机动车道					
9	040202010009	级配碎石垫层厚15cm	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 压实度：重型击实标准，≥96% 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ²	926.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204002010	C30混凝土厚20cm	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 砼的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 3. 厚度：20cm 4. 切缝、填缝符合设计要求 5. 28d抗弯拉强度≥3. 5MPa	m²	729. 38		
11	040601031011	50cm宽自粘式抗裂贴	1. 材料名称：50cm宽自粘式抗裂贴 2. 施工工艺符合设计要求 3. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m²	9		
12	040901007012	胀缝植筋	1. 钢筋种类：HRB400 Φ28 2. 钢筋长度：L=400mm，间距300mm 3. 材料品种、规格：缝宽2cm，沥青木板填塞，填缝材料符合设计要求，耐老化 4. 其他：满足设计及现行规范要求	根	66		
13	040203004013	PCR-3 改性粘层油 0. 5~0. 6L/m²	1. 材料品种：PCR-3	m²	729. 38		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度：0.5~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求				
14	040203006014	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)厚6cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩) 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：6cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	729.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040203004015	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3.0 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	729.38		
16	040203006016	细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C 玄武岩 厚4cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C玄武岩 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：4cm，颜色综合 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要	m²	729.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
		分部小计					
		人行道工程					
17	040202010017	级配碎石厚15cm	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 压实度：重型击实标准，≥96% 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m²	1988.28		
18	040204002018	C30透水混凝土厚15cm	1. 混凝土强度等级：C30商品透水混凝土 2. 切缝、填缝符合设计要求 3. 砼的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 4. 厚度：15cm	m²	1994		
19	040601031019	50cm宽自粘式抗裂贴	1. 材料名称：50cm宽自粘式抗裂贴 2. 施工工艺符合设计要求 3. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m²	32.5		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040901007020	胀缝植筋	1. 钢筋种类：HRB400 Φ28 2. 钢筋长度：L=400mm，间距300mm 3. 材料品种、规格：缝宽2cm，沥青木板填塞，填缝材料符合设计要求，耐老化 4. 其他：满足设计及现行规范要求	根	231		
21	040204002021	5cm 彩色透水混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30彩色透水混凝土 2. 切缝、填缝符合设计要求 3. 砼的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 4. 厚度：5cm	m ²	1738.64		
22	040204001022	40×40×6cm C30混凝土盲道砖	1. 材料品种、厚度：40×40×6cm C30混凝土盲道砖，颜色综合 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：3cm厚 M10透水砂浆 3. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ²	255.36		
23	040205017023	花岗石阻车石	1. 材料品种：花岗石阻车石	根	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. M15水泥砂浆结合层 3. C15混凝土垫层 4. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
24	040201021024	透水土工布 350g/m²	1. 材料品种、厚度：透水土工布 350g/m² 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m²	924		
25	040201021025	防渗土工布	1. 材料品种、厚度：防渗土工布，两布一膜，规格为200g/0.5mm/200g 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m²	2460		
26	040306001026	Φ100纵向透水软管	1. 品种：透水软管 2. 管径：Φ100 3. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	1320		
27	031001008027	Φ100PVC排水管	1. 品种：PVC排水管 2. 管径：Φ100	m	95		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
28	040103001028	卵石回填	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：卵石 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方运距：投标人根据踏勘现场自行综合考虑	m ³	80		
		分部小计					
		圣索亚出入口及箱涵过路处机动车道路					
29	040204002029	C30混凝土厚20cm	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 砼的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 3. 厚度：20cm 4. 切缝、填缝符合设计要求 5. 28d抗弯拉强度≥3. 5MPa	m ²	148. 84		
30	040901001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400 综合考虑	t	3. 9		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
31	040202014031	5%水泥稳定碎石上基层厚20cm	1. 石料规格：5%水泥稳定碎石（商品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度 ≥ 4.0 MPa 4. 压实度：重型击实标准， $\geq 97\%$ 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范	m ²	148.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑				
32	040203003032	乳化沥青透层	1. 材料品种：PC-2 2. 喷油量：0.7~1.5L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	144.98		
33	040203005033	ES-2 乳化沥青稀浆封层厚0.6cm	1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆 2. 厚度：0.6cm 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	144.98		
34	040203006034	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)厚7cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：7cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单	m²	144.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
35	040203004035	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3.0 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	144.98		
36	040203006036	细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C 玄武岩 厚5cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C玄武岩 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：5cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求	m²	144.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
		分部小计					
		新老路搭接					
37	040201021037	玻纤格栅	1. 材料品种、厚度：玻纤格栅 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ²	287.5		
38	040201021038	土工格栅	1. 材料品种、厚度：土工格栅 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ²	115		
39	040202014039	5%水泥稳定碎石上基层厚20cm	1. 石料规格：5%水泥稳定碎石（商	m ²	57.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度≥4. 0MPa 4. 压实度：重型击实标准，≥97% 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑				
40	040203003040	乳化沥青透层	1. 材料品种：PC-2 2. 喷油量：0. 7~1. 5L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	115		
41	040203005041	ES-2 乳化沥青稀浆封层厚0. 6cm	1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆 2. 厚度：0. 6cm 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	115		
42	040203006042	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)厚7cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求	m²	115		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 厚度：7cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
43	040203004043	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3.0 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	172.5		
44	040203006044	细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C 玄武岩 厚5cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C玄武岩	m²	172.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：5cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
		分部小计					
		雪山大道改造					
45	040202010045	级配碎石垫层厚15cm	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚	m ²	539.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 压实度：重型击实标准， $\geq 96\%$ 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
46	040202014046	4%水泥稳定碎石下基层厚20cm	1. 石料规格：4%水泥稳定碎石（商品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度 $\geq 3.0\text{MPa}$ 4. 压实度：重型击实标准， $\geq 96\%$ 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑	m ²	512.28		
47	040202014047	5%水泥稳定碎石上基层厚20cm	1. 石料规格：5%水泥稳定碎石（商品水稳层） 2. 厚度：20cm厚 3. 7d无侧限抗压强度 $\geq 4.0\text{MPa}$ 4. 压实度：重型击实标准， $\geq 97\%$ 5. 综合单价包括养护费用 6. 其它：满足设计及施工验收规范	m ²	512.28		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 拌合方式或成品及运距：投标人自行考虑				
48	040203003048	乳化沥青透层	1. 材料品种：PC-2 2. 喷油量：0.7~1.5L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	512.28		
49	040203005049	ES-2 乳化沥青稀浆封层厚0.6cm	1. 材料品种：ES-2 乳化沥青稀浆 2. 厚度：0.6cm 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	512.28		
50	040203006050	中粒式沥青混凝土(AC-20C，石灰岩)厚7cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土(AC-20C) 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：7cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求 8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单	m²	488.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
51	040203004051	乳化沥青粘层	1. 材料品种：乳化沥青 PC-3.0 2. 喷油量：0.3~0.6L/m² 3. 其他：符合设计和相关规范要求	m²	488.28		
52	040203006052	细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C 玄武岩 厚5cm	1. 沥青品种：沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土(SBS)AC-13C玄武岩 3. 石料粒径：详设计 4. 掺合料及外加剂：详见设计要求 5. 厚度：5cm 6. 压实度：重型击实标准，≥96% 7. 粗、细集料：满足设计及规范要求	m²	488.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑在综合单价中 9. 沥青混凝土运输距离：投标人根据现场情况自行考虑 10. 填料：满足设计及规范要求 11. 外加剂：外加剂含量及比例满足设计及验收规范要求 12. 其他：符合设计和相关规范要求				
53	041001001053	非机动车道翻挖	1. 非机动车道翻挖 2. 厚度:1.21m 3. 包含路面及各种路基，综合考虑 4. 拆除方式：人机综合 5. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 外弃运距综合考虑 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求	m²	318		
54	041001002054	人行道翻挖	1. 人行道翻挖	m²	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 厚度:1.21m 3. 包含路面及各种路基，综合考虑 4. 拆除方式：人机综合 5. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 6. 外弃运距综合考虑 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求				
55	050101002055	拆除绿化带	1. 材质：绿化带植株丛高或蓬径综合考虑 2. 厚度：土方厚度综合考虑 3. 拆除方式：人机综合 4. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 5. 外弃运距综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范的要求	m ²	82		
56	041001005056	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：综合 2. 厚度：厚度综合 3. 拆除方式：人机综合	m	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 5. 外弃运距综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范的要求				
		分部小计					
		路基处理					
57	040101001057	挖道路土方	1. 土壤类别：各类土石综合（包括杂填土、粉质粘土，卵石及现场原堆砌的建筑垃圾综合考虑在报价中） 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 场内运距：投标人自行考虑 5. 因工作面增加的工程量并入相应土方工程量内，放坡增加的工作量在综合单价中考虑 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m ³	6332		
58	040202010058	路床碾压整形	1. 路床碾压整形	m ²	7846.32		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 压实度满足设计及施工技术规范要求				
59	040103001059	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足回填要求的砾类土 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源：投标人综合考虑 5. 填方运距：投标人根据踏勘现场自行综合考虑	m³	318		
60	040103001060	路基加强层	1. 砂砾石回填 2. 厚度：详设计 3. 填方运距：投标人根据踏勘现场自行综合考虑 4. 填料种类投标人综合考虑, 结算不因填料的种类的不同而调整综合单价 5. 其它：符合设计和相关规范要求	m³	3173.8		
61	040103003061	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方弃料	m³	5966.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 外弃运距及弃置场地：运输方式、弃运距离等均由投标人综合考虑在综合单价中。外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 4. 土方计算规则：按天然密实体积计算				
		分部小计					
		附属工程					
62	040204004062	C30砼侧石(75x15x27.5cm)	1. 材料品种、规格：C30砼侧石(75x15x27.5cm) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆厚2cm结合层	m	1159.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040204004063	C30砼平石(75x30x12.5cm)	1. 材料品种、规格 :C30砼平石(75x30x12.5cm) 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：M10水泥砂浆厚2cm结合层	m	673.42		
64	040204004064	C30砼收边石(75x10x20cm)	1. 材料品种、规格 :C30砼收边石(75x10x20cm) 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m	331.43		
65	040303002065	侧、平、收边石基础	1. 材料品种、规格 :现浇C20商品混凝土靠背 2. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 3. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ³	31.86		
66	040305003066	浆砌片石挡土墙	1. 部位：挡土墙 2. 材料品种：片石 3. 规格：综合，石材强度等级不低于MU30 4. 砂浆强度等级：M10干混砌筑砂浆	m ³	115		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 墙面装饰：M10水泥砂浆勾带缝 6. 沉降缝：2cm厚沥青木板 7. 泄水孔：每隔50cm预埋Φ100PE管 8. 反滤包等包含在综合单价中 9. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
67	040303016067	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）、安装管线槽留设费及处理措施等费用含在综合单价内 5. 分格及嵌缝、平整、收光，如不平整按设计要求水泥砂浆找平等综合报价 6. 其它：满足设计及规范要求	m ³	33		
68	040901001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢	t	0.776		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			HRB400 综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其他施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
69	011403001069	墙面真石漆	1. 基层类型：墙面一般砂浆抹面 2. 腻子种类：成品腻子膏 3. 刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍	m²	65.18		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆品种、刷漆遍数：抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍				
70	011503001070	人行道栏杆	1. 人行道栏杆 2. 立柱采用Q235钢板, 厚12mm, 表面镀锌后静电喷塑处理, 喷塑外表面颜色应与不锈钢复合管颜色一致 3. 栏杆扶手为Φ80*2. 5mm不锈钢复合管 4. 上下横杆分别为Φ50. 8*2mm不锈钢复合管 5. 竖杆为Φ31. 8*1. 5mm, 单根长度L=850mm 6. 预埋铁件等综合考虑在报价中, 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	265		
71	041001002071	圣桦西街博物馆处现状人行道拆除	1. 人行道拆除 2. 厚度:综合 3. 包含路面及各种路基, 综合考虑 4. 拆除方式：人机综合 5. 场内运距及堆场：投标人自行考	m ²	323		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，包含在综合单价中 6. 外弃运距综合考虑 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求				
72	050101002072	圣桦西街博物馆处现状人行道绿化拆除	1. 材质：人行道绿化拆除 2. 厚度：土方厚度综合考虑 3. 拆除方式：人机综合 4. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 5. 外弃运距综合考虑 6. 其他：满足施工及验收规范的要求	m²	95		
73	050102001073	移植乔木	1. 种类：现有乔木 2. 胸径/干径/米径/地径：胸径Φ20 3. 外运距离：投标人自行考虑 4. 养护期：24个月，二级养护标准 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，包活 综合考虑进投标报价中	株	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 种植穴、槽的换土要求:符合设计及相关规范要求				
74	050307018074	果屑箱	1. 名称: 果屑箱 2. 规格尺寸: 满足业主要求	个	6		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
75	010505001075	垫层模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m ²	33.6		
76	010505014076	混凝土路缘石靠背模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价	m ²	315.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求				
77	010505019077	20cm厚道路模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 道路模板计算规则：按道路投影面积进行计算 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	878.22		
78	010505019078	15cm厚道路模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 道路模板计算规则：按道路投影面积进行计算 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	1994		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010505019079	5cm厚道路模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 道路模板计算规则：按道路投影面积进行计算 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	1738.64		
80	010505014080	压顶模板	1. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	145.5		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009081	安全生产措施费		48405.18	
1.2	011601008082	环境保护费			
1.3	011601007083	文明施工费			
1.4	011601006084	临时设施费			
1.5	011601011085	夜间施工增加费			
1.6	011601013086	二次搬运费			
1.7	011601010087	冬雨季施工增加费			
1.8	011601016088	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	041201012089	大型机械设备进出场及安拆			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	圣桦西街建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【道路工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L							
2	水	m³							
3	汽油(机械)	L							
4	其他材料费	元							
5	钢筋Φ10以内	t							
6	镀锌铁丝22#	kg							
7	商品混凝土C30	m³							
8	反光材料玻璃珠	kg							
9	热熔标线涂料	kg							
10	商品混凝土C15	m³							
11	标志牌（4000*2800*3mm）	个							
12	F杆Φ351×14×8750	套							
13	交叉口告知标志(300×210cm)	个							
14	交叉口告知标志(250×100cm)	个							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	直杆Φ121×4.5×4000	套							
16	复合模板	m ²							
17	二等锯材	m ³							
18	单立柱式路名牌（1200*380mm）	个							
19	单立柱式机动车行驶标志（Φ800mm）	个							
20	透水混凝土C30	m ³							
21	透水砖	m ²							
22	中砂	m ³							
23	M10透水砂浆	t							
24	干混地面砂浆	t							
25	停车让行标志牌(八边形800)	个							
26	单立柱式限速标志（Φ800mm）	个							
27	单立柱式禁停标志（Φ800mm）	个							
28	单立柱式禁止左转标志（Φ800mm）	个							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	单立柱式人行横道标志(100×100cm)	个							
30	交通信号控制机	套							
31	机动车满盘信号灯	套							
32	倒计时显示屏	套							
33	人行信号灯	套							
34	电子警察监控摄像机	台							
35	公安视频监控	台							
36	电缆保护管SC100	m							
37	电缆保护管PE φ80	m							
38	PE管 φ32	m							
39	电力电缆VV22-3*6	m							
40	控制电缆KVV22-14*2.5	m							
41	电力电缆KVV22-5*2.5	m							
42	电气配线RVVSP-2*1.0	m							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	商品混凝土C20	m ³							
44	标准砖	千匹							
45	干混砌筑砂浆M7.5	t							
46	干混抹灰砂浆	t							
47	接地母线-40*4不锈钢扁钢	m							
48	接地极 ∠50*50*5L=2.5m不锈钢角钢	根							
49	碎石20~60mm	m ³							
50	碎石20~40mm	m ³							
51	碎石5~20mm	m ³							
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		交安控制系统工程					
1	040205015090	交通信号控制机	1. 类型: 交通信号控制机 2. 基础、垫层: 现浇C20砼 3. 接地: φ 12镀锌圆钢接地 4. 信号机箱基础及支架, 接地及封堵含于综合报价 5. 基础土方开挖、回填夯实及余土外运含于综合报价, 运距由投标人自行考虑 6. 其余: 符合规范要求 7. 1160mm*725mm*420mm, 信号机具有单点优化控制功能, 能够根据采集的交通流量信息, 调整绿灯、红灯时间。 1. 符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求; 2. 包含控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS; 3. 支持16主相位+16跟随相位, 不少于44路输出; 4. 支持NTCIP协议; 支持无线遥控; 5. 具有自适应感应控制功能, 支持在自适应感应控制方	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			案中，动态调整最大绿时长，功能需符合公安部检测机构检测要求； 6. 具有行人过街自适应控制功能，支持接入行人检测器，根据行人检测器的数据动态调整行人等待时间，支持配置过街人数及对应的通行时间功能需符合公安部检测机构检测要求； 7. 具有路口图形化配置功能，支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等功能需符合公安部检测机构检测要求； 8. 信号机应接入市大队中心的信号平台进行任务配置远程下发与状态监控。				
2	040205014091	机动车满盘信号灯	1. 名称：机动车满盘信号灯 2. 规格型号：详设计 3. 其他：满足设计要求及验收规范	套	3		
3	040205014092	倒计时显示屏	1. 名称：倒计时显示屏 2. 规格型号：详设计	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他：满足设计要求及验收规范				
4	040205014093	人行信号灯	1. 名称：人行信号灯 2. 规格型号：详设计 3. 含基础、立柱等所需附件 4. 其他：满足设计要求及验收规范	套	6		
5	040205019094	电子警察监控摄像机	1. 名称：监控摄像机 2. 规格型号：详设计 3. 其他：满足设计要求及验收规范	台	3		
6	040205019095	公安视频监控	1. 名称：公安视频监控 2. 规格型号：详设计 3. 其他：满足设计要求及验收规范	台	2		
7	040205024096	信号控制系统调试	信号控制系统调试	系统	1		
8	040803002097	电缆保护管 SC100	1. 名称：电力管 2. 型号：SC100 3. 材质：镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	232.21		
9	040803002098	电缆保护管 PE Φ80	1. 名称：电力管	m	185		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号：PE φ80 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求				
10	040803002099	PE管 φ32	1. 名称：穿线管 2. 型号：PE φ32 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	288.99		
11	040803001100	电力电缆 VV22-3*6	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：VV22-3*6 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	822.22		
12	040803001101	电缆终端头 VV22-3*6	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：VV22 3. 规格：3*6mm ²	m	4		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压（KV）：0.6/1KV				
13	040803001102	控制电缆 KVV22-14*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-14*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 含电缆头制作安装 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	91.7		
14	040803001103	控制电缆 KVV22-5*2.5	1. 名称：控制电缆 2. 型号、规格：KVV22-5*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 含电缆头制作安装 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	331.62		
15	040804002104	电气配线 RVVSP-2*1.0	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：RVVSP-2*1.0 3. 材质：铜芯	m	235.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求				
16	040806002105	接地母线-40*4不锈钢扁钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 接地形式：详见设计	m	10		
17	040806001106	接地极 ∠50*50*5 L=2.5m不锈钢角钢	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5 L=2.5m 4. 接地形式：详设计	根	4		
18	040807003107	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	系统	1		
19	040205001108	窨井	1. 材料品种：砖砌 2. 规格尺寸：详设计 3. 盖板材质、规格：详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中，井盖另列。 4. 基础、垫层、材料品种、厚度：详见设计，模板安拆均包含在综合单价中	座	5		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求				
20	040101002109	挖沟槽土方	1. 土壤类别:各类土石综合（包括杂填土、粉质粘土，卵石及现场原堆砌的建筑垃圾综合考虑在报价中） 2. 挖土深度:综合 3. 挖土方式:人机综合 4. 场内运距:投标人自行考虑 5. 因工作面增加的工程量并入相应土方工程量内，放坡增加的工作量在综合单价中考虑 6. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m³	216.35		
21	040103001110	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足回填要求的砾类土	m³	188.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源：投标人综合考虑 5. 填方运距：投标人根据踏勘现场自行综合考虑				
22	040103003111	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方弃料 2. 外弃运距及弃置场地：运输方式、弃运距离等均由投标人综合考虑在综合单价中。外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 4. 土方计算规则：按天然密实体积计算	m ³	28.33		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		标牌					
23	040205003112	悬臂式指路标志牌(含柱)（4000*2800*3mm）	1. 类型：悬臂式指路标志牌 2. 标志牌材质、规格尺寸：4000×2800×3mm，标志板采用牌号为3004的铝合金板制作, 边缘应作卷边处理 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ351×14×8750 5. 横梁材质、规格：无缝钢管 Φ180×10×5100 ； Φ89×4×1300 ； Φ180×10×550 6. 基础：C30现浇钢筋砼基础，钢筋详设计，C20素混凝土垫层 7. 滑动槽钢100*25*4，采用牌号2024、T4状态硬铝合金 8. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 立柱、横梁、横梁法	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			兰盘及地脚法兰盘等应进行热浸镀锌处理，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 9. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍、钢筋、法兰盘、加劲肋、螺栓、柱脚收边等安装所有配件 10. 综合单价包含基础土方、外弃土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
24	040205003113	交叉口告知标志(300×210cm)（路灯并杆）	1. 类型：交叉口告知标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：3000×2100×3mm，标志板采用牌号为3004的铝合金板制作, 边缘应作卷边处理 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 钢构件镀锌层600g/m ² , 具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
25	040205003114	交叉口告知标志(250×100cm)（路灯并杆）	1. 类型：交叉口告知标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：2500×1000×3mm，标志板采用牌号为3004的铝合金板制作, 边缘应作卷边处理 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 钢构件镀锌层600g/m ² ，具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
26	040205003115	交叉口告知标志(含柱)(250×100cm)	1. 类型：悬臂式指路标志牌 2. 标志牌材质、规格尺寸：2500×1000×3mm，标志板采用牌号为3004的铝合金板制作, 边缘应作卷边处理 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ351×14×8750 5. 横梁材质、规格：无缝钢管 Φ180×10×5100 ； Φ89×4×1300	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			；Φ180×10×5500 6. 基础：C30现浇钢筋砼基础，钢筋详设计 7. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 8. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 立柱、横梁、横梁法兰盘及地脚法兰盘等应进行热浸镀锌处理，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 9. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍、钢筋、法兰盘、加劲肋、螺栓、柱脚收边等安装所有配件 10. 综合单价包含基础土方、外弃土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
27	040205003116	单立柱式组合式标志（限速+禁	1. 类型：单立柱式组合式标志（限	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		停）（含柱）（Φ800mm）	速+禁停）（含柱） 2. 标志牌材质、规格尺寸：Φ800*1.5mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ121×4.5×4000 5. 滑动槽铝：80*20*4*500 5. 基础：C30砼基础 6. 滑动槽铝采用牌号2024、T4状态硬铝合金 8. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作，立柱、横梁、横梁法兰盘及地脚法兰盘等应进行热浸镀锌处理，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 9. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍、钢筋、法兰盘、加劲肋、螺栓、柱脚收边等安装所有配件 10. 综合单价包含基础土方、外弃				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
28	040205003117	单立柱式限速标志（Φ800mm）（路灯并杆）	1. 类型：单立柱式限速标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：Φ800*1.5mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
29	040205003118	单立柱式禁停标志（Φ800mm）（路灯并杆）	1. 类型：单立柱式禁停标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：Φ800*1.5mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	块	1		
30	040205003119	单立柱式禁止左转标志（Φ800mm）（路灯并杆）	1. 类型：单立柱式禁止左转标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：Φ800	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			*1.5mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
31	040205003120	单立柱式路名牌(含柱)（1200*380mm）	1. 类型：单立柱式路名牌(含柱) 2. 标志牌材质、规格尺寸：1200*380mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准	块	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ121×4.5×4000 5. 基础：C30砼基础 6. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 7. 含白色有机板，钢板、螺丝、柱脚收边等安装所有配件 8. 综合单价包含基础土方、外弃土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 9. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 10. 花纹及样式、材质需满足设计及验收规范要求，具体详见图纸 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
32	040205003121	单立柱式停车让行标志(八边形800mm)(含柱)	1. 类型：单立柱式停车让行标志(含柱) 2. 标志牌材质、规格尺寸：八边形	块	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			800mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ121×4.5×4000 5. 基础：C30砼基础 6. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 7. 含白色有机板，钢板、螺丝、柱脚收边等安装所有配件 8. 综合单价包含基础土方、外弃土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 9. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 10. 花纹及样式、材质需满足设计及验收规范要求，具体详见图纸 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规范要求				
33	040205003122	单立柱式停车让行标志(八边形800mm)（路灯并杆）	1. 类型：停车让行标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：八边形800mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作, 钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 6. 含滑动槽钢、铆钉、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	块	1		
34	040205003123	单立柱式人行横道标志(100×100cm)（路灯并杆）	1. 类型：人行横道标志 2. 标志牌材质、规格尺寸：(100	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			×100cm) 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微棱镜型反光膜标准 4. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 5. 所有金属构件除特殊说明外均用Q235钢制作，钢构件镀锌层600g/m²，具体详设计 6. 含滑动铝槽、抱箍等安装所有配件 7. 立柱、横梁材质、规格：与路灯并杆 8. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
35	040205003124	单立柱式组合式标志（机动车+非机动车）（含柱）（Φ800mm）	1. 类型：单立柱式组合式标志（机动车+非机动车）（含柱） 2. 标志牌材质、规格尺寸：Φ800*1.5mm 3. 反光膜：采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）第IV类微	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			棱镜型反光膜标准 4. 立柱材质、规格：无缝钢管 Φ121×4.5×4000 5. 基础：C30砼基础 6. 滑动槽钢采用牌号2024、T4状态硬铝合金 7. 含白色有机板，钢板、螺丝、柱脚收边等安装所有配件 8. 综合单价包含基础土方、外弃土方等所有工作内容，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 9. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 10. 花纹及样式、材质需满足设计及验收规范要求，具体详见图纸 11. 模板等费用由投标人根据现场情况自行考虑，计入本次综合单价 12. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		标线					
36	040205009125	横道线	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：横道线 3. 规格尺寸：综合，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	m²	183.91		
37	040205007126	地面标线 实线	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：地面标线 实线 3. 规格尺寸：综合，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	m²	165.21		
38	040205007127	地面标线 虚线	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：地面标线 虚线 3. 规格尺寸：综合，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	m²	28.15		
39	040205008128	左右转直行导向箭头	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：左右转直行导向箭头 3. 规格尺寸：单个实漆面积1.33m²，长3m，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	个	4		
40	040205008129	左（右）转导向箭头	1. 材料品种：反光热熔涂料	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：左（右） 3. 规格尺寸：单个实漆面积 0.699m ² ，长3m，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范				
41	040205008130	直行导向箭头	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：左右转直行导向箭头 3. 规格尺寸：单个实漆面积0.54m ² ，长3m，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	个	7		
42	040205008131	左（右）转直行导向箭头	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：左（右）转直行导向箭头 3. 规格尺寸：单个实漆面积 0.935m ² ，长3m，厚度2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	个	8		
43	040205008132	停车让行标线	1. 材料品种：反光热熔涂料 2. 类型：停车让行标线 3. 规格尺寸：2.5*1.0m，厚度 2.5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范	个	1		
44	040205008133	非机动车图案	1. 材料品种：反光热熔涂料	个	18		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类型：非机动车图案 3. 规格尺寸：2. 5*1. 5m，厚度 2. 5mm 4. 其他：满足设计要求及验收规范				
		分部小计					
		其他					
45	040205010134	现状标线清洗	1. 清除方法：标线清除机清除 2. 其他：满足设计要求及验收规范	m ²	9		
46	041001010135	车行道信号灯拆除	1. 车行道信号灯拆除 2. 其他：满足设计要求及验收规范	根	1		
47	041001010136	人行道信号灯拆除	1. 人行道信号灯拆除 2. 其他：满足设计要求及验收规范	根	4		
48	041001010137	路名牌(含柱)拆除	1. 路名牌(含柱)拆除 2. 其他：满足设计要求及验收规范	根	1		
49	041001002138	人行道含基层拆除	1. 人行道拆除 2. 厚度:综合 3. 包含路面及各种路基，综合考虑 4. 拆除方式：人机综合 5. 场内运距及堆场：投标人自行考	m ²	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑，包含在综合单价中 6. 外弃运距综合考虑 7. 其他：未尽事宜满足设计及相关规范要求				
50	040202010139	级配碎石厚15cm	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm厚 3. 压实度：重型击实标准，≥96% 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ²	15		
51	040204002140	C30透水混凝土厚15cm	1. 混凝土强度等级：C30透水混凝土 2. 砼的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 3. 厚度：15cm	m ²	15		
52	040203008141	6cm 透水砖	1. 块料品种、规格：6cm 透水砖 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ²	15		
53	040204001142	3cm厚 M10透水砂浆	1. 材料品种、厚度、强度等级： 3cm厚 M10透水砂浆 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规	m ²	15		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
54	010505001143	垫层模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	10.91		
55	010505014144	基础模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	53.68		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019145	安全生产措施费		4368.13	
1.2	041201018146	环境保护费			
1.3	041201017147	文明施工费			
1.4	041201016148	临时设施费			
1.5	041201021149	夜间施工增加费			
1.6	041201023150	二次搬运费			
1.7	041201020151	冬雨季施工增加费			
1.8	041201026152	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【交安工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	有效损耗率 （%）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-	-

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价确定总承包服务费时参考。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L							
2	水	m³							
3	汽油(机械)	L							
4	其他材料费	元							
5	标准砖	千匹							
6	干混砌筑砂浆M7.5	t							
7	防水粉(液)	kg							
8	商品混凝土C30	m³							
9	焊条综合	kg							
10	镀锌铁丝22#	kg							
11	遇水膨胀止水带30×20	m							
12	干混砌筑砂浆	t							
13	商品混凝土C20	m³							
14	干混抹灰砂浆	t							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	二等锯材	m ³							
16	摊销卡具和支撑钢材	kg							
17	复合模板	m ²							
18	钢筋混凝土管D300	m							
19	钢筋混凝土管D400	m							
20	钢筋混凝土管D500	m							
21	钢筋混凝土管D2000	m							
22	成品铸件HT15~32	kg							
23	螺纹钢 Φ >10	t							
24	带肋钢筋 Φ 12~16	t							
25	焊条(带肋钢筋用)	kg							
26	带肋钢筋 Φ >16	t							
27	砂砾石	m ³							
28	锯材综合	m ³							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	脚手架钢材	kg							
30	商品混凝土C15	m ³							
31	商品混凝土C35	m ³							
32	五防球墨铸铁井盖 Φ700D400	套							
33	预制混凝土井筒 Φ700	m							
34	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	套							
35	预制沟盖板、井盖板(含钢筋)	m ³							
36	中粗砂	m ³							
37	钢管DN400	m							
38	钢管DN500	m							
39	商品混凝土 C30P6	m ³							
40	商品混凝土 C35P6	m ³							
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0405	雨水工程					
1	040101002153	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土石综合（包括杂填土、粉质粘土，卵石及现场原堆砌的建筑垃圾综合考虑在报价中） 2. 挖土深度: 综合 3. 挖土方式: 人机综合 4. 场内运距: 投标人自行考虑 5. 因工作面增加的工程量并入相应土方工程量内，放坡增加的工作量在综合单价中考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	1658.58		
2	040103001154	砂砾石回填	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 按设计要求 3. 填方材料品种: 砂砾石 4. 回填粒径要求: 满足设计、施工及验收规范要求 5. 因工作面增加的工程量并入相应工程量内，放坡增加的工程量由投	m³	527.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标人在投标报价中综合单价内考虑，不单独计取 6. 来源、运距: 投标人踏勘现场自行综合考虑回填及场内外运距, 综合考虑在综合单价中				
3	040103002155	一般回填方	1. 部位：综合 2. 密实度要求: 按设计要求 3. 填方材料品种: 合格土 4. 回填粒径要求: 满足设计、施工及验收规范要求 5. 填土来源、运距: 投标人踏勘现场自行综合考虑取土场、借土、买土回填及场内外运距, 综合考虑在综合单价中	m³	40.11		
4	040103003156	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方弃料 2. 外弃运距及弃置场地：运输方式、弃运距离等均由投标人综合考虑在综合单价中。外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合	m³	1658.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 4. 土方计算规则：按天然密实体积计算				
5	040303001157	C20垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 分格及嵌缝、平整、收光，如不平整按设计要求水泥砂浆找平等综合报价 6. 其它：满足设计及规范要求	m³	109.52		
6	040303002158	C30混凝土包管	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	697.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 分格及嵌缝、平整、收光，如不平整按设计要求水泥砂浆找平等综合报价 6. 其它：满足设计及规范要求				
7	040501001159	II级钢筋混凝土承插管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 管道材质：II级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN300 4. 接口方式：柔性承插接口 5. 铺设深度：综合 6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求	m	139.88		
8	040501001160	II级钢筋混凝土承插管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 管道材质：II级钢筋混凝土承插	m	229.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管 3. 规格：DN400 4. 接口方式：柔性承插接口 5. 铺设深度：综合 6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求				
9	040501001161	II级钢筋混凝土承插管DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 管道材质：II级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN500 4. 接口方式：柔性承插接口 5. 铺设深度：综合 6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求	m	10.25		
10	040501001162	II级钢筋混凝土企口管DN2000	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 管道材质：II级钢筋混凝土企口管 3. 规格：DN2000 4. 接口方式：企口 5. 铺设深度：综合	m	230		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求				
11	040501001163	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 300	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 300 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	139.88		
12	040501001164	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 400	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 300 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	229.16		
13	040501001165	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 500	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 500 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	10.25		
14	040501001166	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 2000	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 800 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它:满足规范及验收要求	m	230		
15	040504002167	圆形混凝土雨水检查井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商	座	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			品混凝土 100mm厚 2. 底板、井墙混凝土强度等级： C30 P6商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：井盖另 计 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：满足设计及施 工验收规范要求 7. 井筒：成品C30钢筋混凝土井筒 ， Φ700 8. 钢筋制安等均包含在综合单价中 9. 座浆、抹灰均用M10防水干混砂 浆 10. 具体详国标图集20S515及设计 图				
16	040504002168	方形衔接井 Y9	1. 井深、尺寸：井深4.09m，5.9m* 1.5m 2. 底板、井墙、盖板混凝土强度等 级：C35 P6商品混凝土 3. 井盖、井圈材质及规格：井盖另	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计 4. 踏步材质、规格：详设计 5. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 钢筋制安、洞口柔性接口、模板等均包含在综合单价中 7. 其他：具体做法详设计，满足设计及规范要求				
17	040504002169	方形衔接井 Y10	1. 井深、尺寸：井深3.09m，5.9m*5.9m 2. 底板、井墙、盖板混凝土强度等级：C35 P6商品混凝土 3. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4. 踏步材质、规格：详设计 5. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 钢筋制安、洞口柔性接口、模板等均包含在综合单价中 7. 其他：具体做法详设计，满足设计及规范要求	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040504002170	方形衔接井 Y11	1. 井深、尺寸：井深3.0m，5.9m*1.5m 2. 底板、井墙、盖板混凝土强度等级：C35 P6商品混凝土 3. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4. 踏步材质、规格：详设计 5. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 钢筋制安、洞口柔性接口、模板等均包含在综合单价中 7. 其他：具体做法详设计，满足设计及规范要求	座	1		
19	040504010171	预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：预制混凝土装配式偏沟式双算雨水口，球墨铸铁雨水篦子, 参见详16S518-43。车行道下荷载等级不应低于C250级。并应具有防响、防跳、防盗、防坠落、防移位等功能 2. 垫层、基础材质及厚度：C20商	座	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			品砼，墙C30商品砼 3. 内垫层为：C20商品细石砼 4. 其它：详设计图及图集详16S518-43 5. 规格：700*400mm*2 6. 包含模板制安				
20	040504002172	可调式五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：可调式球墨铸铁井盖井座 2. 规格类型：Φ700“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网，井盖带雨（污）水标识 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	10		
21	040504002173	可调式五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：可调式球墨铸铁井盖井座 2. 规格类型：Φ700“防沉降、防	座	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网，井盖带雨（污）水标识 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求				
22	040303002174	雨水口砼加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 预制板的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 3. 含钢筋制安	m³	18.75		
23	041001008175	原有涵管拆除	1. 原有涵管拆除 2. 拆除方式：人机综合 3. 场内运距及堆场：投标人自行考虑，包含在综合单价中 4. 外弃运距综合考虑 5. 其他：满足施工及验收规范的要	m³	465		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求				
		分部小计					
	0405	污水工程					
24	040101002176	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土石综合（包括杂填土、粉质粘土，卵石及现场原堆砌的建筑垃圾综合考虑在报价中） 2. 挖土深度: 综合 3. 挖土方式: 人机综合 4. 场内运距: 投标人自行考虑 5. 因工作面增加的工程量并入相应土方工程量内，放坡增加的工作量在综合单价中考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	92.06		
25	040103001177	砂砾石回填	1. 部位: 综合 2. 密实度要求: 按设计要求 3. 填方材料品种: 砂砾石 4. 回填粒径要求: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	16.06		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 因工作面增加的工程量并入相应工程量内，放坡增加的工程量由投标人在投标报价中综合单价内考虑，不单独计取 6. 来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑回填及场内外运距，综合考虑在综合单价中				
26	040103003178	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方弃料 2. 外弃运距及弃置场地：运输方式、弃运距离等均由投标人综合考虑在综合单价中。外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 4. 土方计算规则：按天然密实体积	m ³	92.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算				
27	040103001179	中粗砂回填方	1. 回填材料：中粗砂 2. 部位：综合 3. 密实度要求：按设计要求 4. 填方材料品种：中粗砂 5. 回填粒径要求：满足设计、施工及验收规范要求 6. 来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑回填及场内外运距，综合考虑在综合单价中	m³	5.52		
28	040303001180	C20垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 分格及嵌缝、平整、收光，如不平整按设计要求水泥砂浆找平等综合报价	m³	13.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计及规范要求				
29	040303002181	C30混凝土包管	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求，骨料粒径综合 4. 混凝土的所有外加剂费用、泵送费（含电费、油费、水费等）等费用含在综合单价内 5. 分格及嵌缝、平整、收光，如不平整按设计要求水泥砂浆找平等综合报价 6. 其它：满足设计及规范要求	m³	135.46		
30	040501003182	钢管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 材质及规格：钢管DN400 3. 连接形式：焊接 4. 铺设深度：综合 5. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求 6. 防腐要求：二底三面，满足设计及规范要求	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040501003183	钢管DN500	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 材质及规格：钢管DN500 4. 连接形式：焊接 5. 铺设深度：综合 6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求 7. 防腐要求：二底三面，满足设计及规范要求	m	10		
32	040501001184	II级钢筋混凝土承插管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度：另列项 2. 管道材质：II级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN400 4. 接口方式：柔性承插接口 5. 铺设深度：综合 6. 管道检验及试验要求：详设计及规范要求	m	135.46		
33	040501001185	混凝土管道闭水试验 管径(mm) 400	1. 混凝土管道闭水试验 2. 管径(mm) 300 3. 工程量按实际完成试验长度计算 4. 其它：满足规范及验收要求	m	135.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040504002186	圆形混凝土污水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 100mm厚 2. 底板、井墙混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 7. 井筒：成品C30钢筋混凝土井筒，Φ700 8. 钢筋制安等均包含在综合单价中 9. 座浆、抹灰均用M10防水干混砂浆 10. 防腐：弹性聚氨酯类防腐涂料，封底渗透漆一道，干膜厚15 μ m， 聚氨酯防腐涂料三底三面六道，干膜厚300 μ m 11. 具体详国标图集20S515及设计图	座	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040504002187	圆形混凝土污水检查井 Φ1250	1. 垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土 100mm厚 2. 底板、井墙混凝土强度等级：C30 P6商品混凝土 3. 盖板材质、规格：详设计 4. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 5. 踏步材质、规格：详设计 6. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 7. 井筒：成品C30钢筋混凝土井筒，Φ700 8. 钢筋制安等均包含在综合单价中 9. 座浆、抹灰均用M10防水水泥砂浆 10. 具体详国标图集20S515及设计图	座	1		
36	040504002188	管道交叉井	1. 井深、尺寸：井深4.49m，5.9m*1.5m 2. 底板、井墙、盖板混凝土强度等级：C35	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4. 踏步材质、规格：详设计 5. 防渗、防水要求：满足设计及施工验收规范要求 6. 钢筋制安、洞口柔性接口、模板等均包含在综合单价中 7. 其他：具体做法详设计，满足设计及规范要求				
37	040504002189	可调式五防球墨铸铁井盖井座 Φ700（承载等级D400）	1. 井盖、井座：可调式球墨铸铁井盖井座 2. 规格类型：Φ700“防沉降、防盗、防响动、防坠落、防位移”五防球墨铸铁井盖 3. 荷载等级：D400级 4. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 5. 含防坠网，井盖带雨（污）水标识 6. 其他：满足设计、施工及验收规	座	7		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求				
38	040303002190	检查井井圈砼加固	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 预制板的输送方式及费用投标人在综合单价中综合考虑 3. 含钢筋制安	m³	7.5		
		分部小计					
		脚手架工程					
39	041201001191	检查井脚手架	1. 类型：检查井脚手架 2. 其他：投标人根据工程需求自行组织施工，综合考虑进入报价中 3. 脚手架搭拆费用包干使用，不作调整，由投标人自行考虑报价 4. 其他：满足设计及施工验收规范	项	1		
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
40	010505001192	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等	m²	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式 均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求				
41	010505002193	检查井底板模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等 综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式 均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m ²	16.05		
42	010505005194	检查井井壁模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等 综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式 均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑	m ²	179.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求				
43	010505002195	管道包管模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑 5. 其他：满足施工验收及规范要求	m²	368		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	041201019196	安全生产措施费		26148.23	
1.2	041201018197	环境保护费			
1.3	041201017198	文明施工费			
1.4	041201016199	临时设施费			
1.5	041201021200	夜间施工增加费			
1.6	041201023201	二次搬运费			
1.7	041201020202	冬雨季施工增加费			
1.8	041201026203	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	174321.53		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		174321.53		

暂列金额明细表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	174321.53			
合计			174321.53			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×（B2-B1）	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L							
2	水	m ³							
3	汽油(机械)	L							
4	路灯配电箱AL	台							
5	等高双臂路灯LED90+45W/10m(单灯控制)	套							
6	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制)5米信号灯/10米单臂功能灯	套							
7	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制)8米电子警察/10米单臂功能灯	套							
8	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制)7米路名牌/10米单臂功能灯	套							
9	中杆灯灯具LED3X120W/15m(单灯控制)	套							
10	其他材料费	元							
11	标准砖	千匹							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
12	电缆保护管PE φ63	m							
13	电缆保护管PE φ63（电源进线）	m							
14	电缆保护管SC100	m							
15	商品混凝土C20	m ³							
16	路灯基础钢构件	套							
17	二等锯材	m ³							
18	复合模板	m ²							
19	摊销卡具和支撑钢材	kg							
20	电力电缆YJV-0.6/1kV-5*25	m							
21	球磨铸铁井盖井座 φ700	套							
22	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制)5米指巷牌/10米单臂功能灯	套							
23	商品混凝土C15	m ³							
24	电力电缆YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ²	m							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电气配线BVV-2.5	m							
26	干混砌筑砂浆 M7.5	t							
27	干混抹灰砂浆 M5	t							
28	商品混凝土C10	m ³							
29	钢筋 Φ12~16	t							
30	焊条综合	kg							
31	镀锌铁丝22#	kg							
32	基础槽钢 [10	m							
33	接地极 ∠50*50*5L=2.5m不锈钢角钢	根							
34	接地母线-40*4不锈钢扁钢	m							
35	混凝土预制块C20	m ³							
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002204	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 各类土石综合（包括杂填土、粉质粘土，卵石及现场原堆砌的建筑垃圾综合考虑在报价中） 2. 挖土深度: 综合 3. 挖土方式: 人机综合 4. 场内运距: 投标人自行考虑 5. 因工作面增加的工程量并入相应土方工程量内，放坡增加的工作量在综合单价中考虑 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m³	319.78		
2	040103001205	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 满足回填要求的砾类土 3. 填方粒径要求: 满足设计及规范要求 4. 填方来源: 投标人综合考虑	m³	282.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填方运距：投标人根据踏勘现场自行综合考虑				
3	040103003206	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方弃料 2. 外弃运距及弃置场地：运输方式、弃运距离等均由投标人综合考虑在综合单价中。外弃土方的堆放场地和费用由投标人自行解决，并综合考虑在综合单价中，在中标后合同履行期间，承包人不因工程数量、土石比例、外弃土方运输距离、土方运输方案、外弃土方的堆放场地等变化而对综合单价作任何调整 3. 外弃场地、密闭运输必须满足发包人及当地相关行政主管部门的要求 4. 土方计算规则：按天然密实体积计算	m³	37.68		
		分部小计					
		电气工程					
4	030402011207	路灯配电箱 AL	1. 名称：路灯配电箱 AL	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号：AL 3. 安装方式：详设计 4. 配置型式、箱内元器件：含配电箱（柜）系统图中所有内容（消防弱电相关设备除外），满足设计任务书的要求、焊、压接线端子 5. 其他：箱体安装、开孔、接地、槽钢基础等 6. 其它满足规范及验收要求				
5	040504002208	配电箱基础	1. 名称：配电箱基础 2. 基础混凝土强度等级：C10素混凝土 3. 其它详见参照国标图集04D702-1， P66	座	1		
6	040805001209	等高双臂路灯 LED90+45W/10m（单灯控制）	1. 名称：等高双臂路灯 2. 型号：LED90+45W/10m（单灯控制） 3. 灯杆材质、高度：10m（悬臂1.8m双臂） 4. 附件配置：电源模块、控制模块	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、端子盒、熔断器、配套触发装置 、补偿电容、带两段式节能镇流装置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
7	040805001210	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制) 5米信号灯/10米单臂功能灯	1. 名称：等高双臂路灯 2. 型号：LED90+45W/10m(单灯控制) 5米信号灯/10米单臂功能灯 3. 灯杆材质、高度：10m（悬臂1.8m双臂） 4. 附件配置：电源模块、控制模块、端子盒、熔断器、配套触发装置、补偿电容、带两段式节能镇流装置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	2		
8	040805001211	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(	1. 名称：等高双臂路灯	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单灯控制) 5米指巷牌/10米单臂功能灯	2. 型号：LED90+45W/10m(单灯控制) 5米指巷牌/10米单臂功能灯 3. 灯杆材质、高度：10m（悬臂1.8m双臂） 4. 附件配置：电源模块、控制模块、端子盒、熔断器、配套触发装置、补偿电容、带两段式节能镇流装置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
9	040805001212	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制) 8米电子警察/10米单臂功能灯	1. 名称：等高双臂路灯 2. 型号：LED90+45W/10m(单灯控制) 8米电子警察/10米单臂功能灯 3. 灯杆材质、高度：10m（悬臂1.8m双臂） 4. 附件配置：电源模块、控制模块、端子盒、熔断器、配套触发装置、补偿电容、带两段式节能镇流装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
10	040805001213	等高双臂路灯 LED90+45W/10m(单灯控制) 7米路名牌/10米单臂功能灯	1. 名称：等高双臂路灯 2. 型号：LED90+45W/10m(单灯控制) 7米路名牌/10米单臂功能灯 3. 灯杆材质、高度：10m（悬臂1.8m双臂） 4. 附件配置：电源模块、控制模块、端子盒、熔断器、配套触发装置、补偿电容、带两段式节能镇流装置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	套	1		
11	040805001214	中杆灯灯具 LED3X120W/15m(单灯控制)	1. 名称：中杆灯灯具 2. 型号：LED3X120W/15m(单灯控制)	套	2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 灯杆材质、高度：15m 4. 附件配置：电源模块、控制模块、端子盒、熔断器、配套触发装置、补偿电容、带两段式节能镇流装置等 5. 垫层、基础：另计 6. 接地要求：另计 7. 其他：满足设计、规范及招标技术要求				
12	040504002215	10米路灯基础	1. 名称：10米路灯基础 2. 基础混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 二次浇筑混凝土强度等级：C25商品混凝土 4. 包含钢筋制安、模板制安、预埋件制安、混凝土浇筑及运输 5. 其他：具体详见图纸设计基础大样图	座	22		
13	040504002216	15米路灯基础	1. 名称：15米路灯基础 2. 基础混凝土强度等级：C20商品	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土 3. 二次浇筑混凝土强度等级：C25 商品混凝土 4. 包含钢筋制安、模板制安、预埋件制安、混凝土浇筑及运输 5. 其他：具体详见图纸设计基础大样图				
14	040205001217	接线手孔井（小）	1. 材料品种：砖砌 2. 规格尺寸：详设计 3. 盖板材质、规格：详见设计及相关规范、含防坠网、防盗锁等综合考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚度：详见设计，土方开挖回填均包含在综合单价中 5. 具体做法参见相关图集及设计图纸 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	座	16		
15	040205001218	接线手孔井（大）	1. 材料品种：砖砌	座	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格尺寸:详设计 3. 盖板材质、规格:详见设计及相 关规范、含防坠网、防盗锁等综合 考虑在单价中 4. 基础、垫层、材料品种、厚度: 详见设计,土方开挖回填均包含在 综合单价中 5. 具体做法参见相关图集及设计图 纸 6. 其他: 满足设计、施工及验收规 范的要求				
16	040304003219	电缆保护板 300X450X35 C20	1. 电缆保护板 300X450X35 C20 2. 其他: 满足设计、施工及验收规 范的要求	m ³	9.62		
17	040803002220	电缆保护管 SC100	1. 名称: 电力管 2. 型号: SC100 3. 材质: 镀锌钢管 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 满足设计、施工及验收规 范的要求	m	423.8		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040803002221	电缆保护管 PE φ63	1. 名称：电力管 2. 型号：PE φ63 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	2162.4		
19	040803002222	电缆保护管 PE φ63（电源进线）	1. 名称：电力管 2. 型号：PE φ63 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地 5. 电源进线配管，工程量为暂估，以实际发生为准 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	300		
20	040803001223	电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规	m	726.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求				
21	040803001224	电力电缆 YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ² （电源进线）	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电源进线电缆，工程量为暂估，以实际发生为准 6. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	300		
22	040803001225	电缆终端头 YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ² （电源进线）	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJV 3. 规格：5*25mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压（KV）：0.6/1KV	m	2		
23	040803001226	电缆终端头 YJV-0.6/1.0KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：YJV 3. 规格：5*2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	48		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式、部位：穿管 6. 电压（KV）：0.6/1KV				
24	040804002227	电气配线 BVV-2.5	1. 名称：电气配线 2. 型号、规格：BVV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	705		
25	040303002228	C20砼管道包封	1. 名称：管道包封 2. 部位：管道过路处 3. 混凝土强度等级：C20砼 4. 模板（另计）	m ³	37.68		
26	040806002229	接地母线-40*4不锈钢扁钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈钢扁钢 3. 规格：-40*4 4. 接地形式：详见设计	m	150		
27	040806001230	接地极 ∠50*50*5 L=2.5m不锈钢角钢	1. 名称：接地极 2. 材质：不锈钢角钢 3. 规格：∠50*50*5 L=2.5m	根	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 接地形式：详设计				
28	040807003231	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	系统	1		
29	040805001232	现状路灯拆除	1. 现状路灯拆除 2. 其他：满足设计要求及验收规范	套	2		
30	040803002233	管道破损恢复 SC100	1. 名称：电力管 2. 型号：SC100 3. 材质：镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	235.88		
31	040803002234	管道拆除 SC100	1. 名称：电力管 2. 型号：SC100 3. 材质：镀锌钢管 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	235.88		
32	040803002235	管道破损恢复 PE φ63	1. 名称：电力管 2. 型号：PE φ63 3. 材质：塑料	m	37.2		

表-08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求				
33	040803002236	管道拆除 PE Φ63	1. 名称：电力管 2. 型号：PE Φ63 3. 材质：塑料 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	37.2		
34	040803001237	电缆破损修复 YJV-0.6/1kV-5*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	75		
35	040803001238	电缆拆除 YJV-0.6/1kV-5*25	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-0.6/1kV-5*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 其他：满足设计、施工及验收规范的要求	m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求				
		分部小计					
		混凝土模板及支架					
36	010505001239	垫层模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	16.04		
37	010505002240	管道包管模板	1. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料: 钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度: 综合考虑 5. 其他: 满足施工验收及规范要求	m²	157.66		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009241	安全生产措施费		7399.00	
1.2	031401011242	环境保护费			
1.3	031401010243	文明施工费			
1.4	031401012244	临时设施费			
1.5	031401020245	夜间施工增加费			
1.6	031401013246	二次搬运费			
1.7	031401021247	冬雨季施工增加费			
1.8	031401023248	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	圣桦西街建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【电气工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L							
2	肥料	kg							
3	杀虫剂	kg							
4	水	m ³							
5	汽油(机械)	L							
6	马尼拉草坪	m ²							
7	细砂	m ³							
8	其他材料费	元							
9	银杏，胸径14.1-14.9cm, 高度550-600cm, 冠幅：≥300cm	株							
10	紫薇，胸径8-9cm, 高度300-350cm, 冠幅：200-250cm	株							
11	干混地面砂浆	t							
12	涂白剂	kg							

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料（工程设备）一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	树棍长2.5m	根							
14	商品混凝土C20	m ³							
15	花岗石树池边框10×15cm	m							
16	二等锯材	m ³							
17	复合模板	m ²							
18	不锈钢树池盖板4mm	套							
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101003249	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土 2. 来源：利用现场挖土或外购种植土，投标人综合考虑 3. 取土运距：投标人自行考虑，可利用现场挖土 4. 回填厚度：根据设计要求	m ³	200.32		
2	050103015250	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉草坪 2. 铺种方式：满铺 3. 植物养护期：一年 4. 其他：铺沙(约5cm厚度)找平 5. 未尽事宜满足设计及相关规范要求	m ²	500.8		
3	040204007251	花岗石树池边框	1. 材料品种、规格：花岗石树池边框 2. 结合层材料品种、厚度:M10水泥砂浆厚25mm结合层 3. 树池尺寸:1300*1400mm，树池边框截面尺寸为10×15cm 4. 其它：未尽事宜满足设计及相关规范要求	个	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040303002252	花岗石树池边框基础	1. 材料品种、规格：现浇C20混凝土靠背 2. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	m³	2.1		
5	040204007253	不锈钢树池盖板	1. 材料品种、规格：4mm厚不锈钢树池盖板 2. 尺寸：1200*1200mm 3. 树池盖面材料品种：铸铁板 4. 其它：未尽事宜满足设计及相关规范要求	个	46		
6	050103001254	栽植银杏 胸径14.1-14.9cm	1. 种类、胸径、株高、冠径：银杏，胸径14.1-14.9cm, 高度550-600cm, 冠幅：≥300cm 2. 养护期：24个月, 二级养护标准 3. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，包活综合考虑进投标报价中 4. 运距、堆场及吊装：在综合单价内考虑 5. 种植穴、槽的换土要求:符合设	株	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计及相关规范要求 6. 枝下高大于2. 5m, 全冠苗, 树形优美, 株距6m, 直生苗, 雄株, 生根催芽、大树排水、灌水土堰及反季节栽植等综合考虑 7. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
7	050103001255	栽植紫薇 胸径8-9cm	1. 种类、胸径、株高、冠径：紫薇，胸径8-9cm, 高度300-350cm, 冠幅：200-250cm 2. 养护期：24个月，二级养护标准 3. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，包括综合考虑进投标报价中 4. 运距、堆场及吊装：在综合单价内考虑 5. 种植穴、槽的换土要求：符合设计及相关规范要求 6. 枝下高大于1. 4m以上, 株距4m, 红花品种, 窄冠，生根催芽、大树排水、灌水土堰及反季节栽植等综	株	58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 7. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求				
8	050403001256	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：圆木四角支撑 2. 去皮杉木杆，长度2500mm 3. 支撑架脚部要钻入地下并能稳定地固定树木，其架高应于完成地面的150cm左右 4. 所有树木需支撑费用包干使用，不作调整，投标人自行考虑报价 5. 其它未尽事宜满足设计及相关规范要求	项	1		
		混凝土模板及支架（撑）					
9	010505001257	垫层模板	1. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合 2. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 3. 不论采用何种模板何种支模方式均执行该综合单价 4. 支模高度：综合考虑	m ²	29.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他：满足施工验收及规范要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	050406004258	安全生产措施费		3189.71	
1.2	050406003259	环境保护费			
1.3	050406002260	文明施工费			
1.4	050406001261	临时设施费			
1.5	050406006262	夜间施工增加费			
1.6	050406008263	二次搬运费			
1.7	050406005264	冬雨季施工增加费			
1.8	050406011265	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	21264.74		
2	暂估价	-		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		
2.2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	索赔与现场签证	-		
合 计		21264.74		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
总 计							

注：1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机具台班单价应不含税。

2、此表人工、机械综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

序号	项目名称	计量 单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	圣桦西街建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格指数调差法）

工程名称：圣桦西街建设项目 单项工程1 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P (元)
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写。

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。