

黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁
安置房）建设项目

成都市青羊区建设工程招标
备案文件收讫

工程

招标工程量清单

招 标 人：

成都市青羊区国投建设发展有限公司

（单位盖章）



2026 年 9 月 11 日

封-1

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

标段名称：/

招标工程量清单

招 标 人：成都市青羊区国投建设发展有限公司

(单位盖章)

法定代表人 
或其授权人： 

编 制 人：王际伟

(造价工程师签字及盖章)

王际伟

编制单位：四川建科工程建设管理有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：吕林


审 核 人：叶其英

(一级注册造价工程师签字及盖章)

叶其英

编 制 时 间：2026 年 9 月 11 日

编制说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 1 页 共 4 页

一、工程概况

1、本工程为：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目，建设地址成都市青羊区黄田坝街黄土社区7组、联工社区4组。包含建筑工程、装饰工程、幕墙工程、给排水工程、强电工程、弱电工程、暖通工程、景观绿化工程、交安标识工程等。

2、本工程招标范围：

包含本工程的施工图纸设计、施工、整体移交及保修期内的缺陷修复和保修的所有工作，具体范围详工程量清单及招标文件。

二、工程量清单编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、相关工程的行业计算规范及其配套文件。
- 2、四川省住房和城乡建设厅颁布的2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其现配套文件。
- 3、材料价格按成都市《工程造价信息》2026年第08期及市场价。
- 4、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）。
- 5、四川省建设工程造价总站《关于对各市、州2025年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕15号）。
- 6、四川省建设工程造价总站《关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》（川建价发〔2026〕16号）。
- 7、四川省建设工程造价总站《关于《四川省建设工程工程量清单计价定额》 人工费调整事宜的说明》。
- 8、施工设计图纸。

三、对工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、工程质量要求：达到国家现行施工质量验收规范中的合格标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。
- 2、材料质量要求：混凝土均采用商品混凝土，泵送方式及费用综合考虑；砂浆均采用预拌砂浆。

四、工程量清单报价要求

1、工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条件、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、施工图等文件结合理解、解释和使用。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度

编制说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 2 页 共 4 页

- 状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。
- 2、投标报价应由投标人依据工程量清单、施工图、施工现场实际情况（投标人已经充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制、施工作业面、建筑材料垂直及水平运输条件等可能造成的工作难度及其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准）、当地水文地质气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的现行计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。
- 3、投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见设计、技术说明及相应标准图集、规范）即除措施项目费用和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试试验费用、缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、材料现场抽样等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。如果出现清单内的项目特征描述与设计相矛盾时，以清单描述为准进行报价。如果出现清单内的项目特征描述不全时，以设计描述为准进行报价。
- 4、工程量清单所列工程数量是按施工图计算的预算量，作为投标报价的共同基础，各投标单位不能更改，竣工结算工程量最终以按招标人的审计程序的审计结果为准。
- 5、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付；凡工程量清单中列明的工程项目在投标人所报的工程量清单计价表中未予列出，视为该项目费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，投标人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中列明的投标人未予列出的工程项目的工作内容，但不能得到结算与支付。
- 6、同一标段不同单项、单位工程的分部分项工程清单中相同项目（项目名称、项目特征）的报价应完全一致（钢筋工程除外），如不完全一致，工程竣工结算时，按最不利于投标人的一个综合单价进行结算。
- 7、投标人在报价时必须按《主要材料及设备备选品牌表》（如有）中的品牌及样式，在满足表中参数及其他要求的前提下，选择与品牌表同档次的材料和设备进行报价，以保证项目品质，具体要求详工程量清单、图纸、《主要材料及设备备选品牌表》，质量必须符合国家标准的要求，型号参数满足设计要求；材料和工程设备采购前，承包人应按《主要材料及设备备选品牌表》（如有）的要求，将各项材料和工程设备的供货人及材质、规格、型号等报送监理人、发包人审批，审批通过方能进场。承包人应向监

编制说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 3 页 共 4 页

理人、发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准；未经监理人、发包人审批，承包人擅自采购的材料和工程设备不满足要求的，由此导致的费用增加和（或）工期延误，由承包人承担。

五、分部分项工程量清单

- 1、分部分项工程量清单中对子目的项目特征只作重点描述，详细描述见设计、技术规定、规范及相应标准图集，并结合投标人现场勘察情况和相关规范包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 2、投标人应充分考虑施工过程的成品、半成品采取保护措施及交叉施工单位进行成品、半成品保护的协调工作，投标时综合考虑以上因素并体现在相应项目的综合单价或者措施项目中，结算时不再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。

六、措施项目清单

- 1、招标工程量清单中的“措施项目”清单是指：为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，精心设计投标施工技术组织措施方案并进行措施费报价。招标人给出的措施项目，投标人可根据自身情况和本工程实际情况自行增减（招标人未列的措施项目投标人可自行增加，招标人给出的措施项目，投标人可自行减少）。若投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中。
- 2、安全生产措施费不作为竞争性费用，投标人应按照招标人给定的金额进行报价，结算时根据相关配套文件有关规定进行结算。其它措施项目，投标人根据招标人的要求和工程特点结合投标施工组织设计或施工方案等自行报价，结算时除合同另有约定外，包干使用不作调整。
- 4、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应考虑该部分费用，招标人不另外支付。
- 5、本工程临时设施按招标人审定认可的施工总平面图的要求进行布置修建，并应符合标准化工地的要求，生活用水用电投标人踏勘现场情况后自行考虑，中标单位承担对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，以上费用均包括在临时设施费中。

七、税金项目清单

- 1、投标人投标报价时，增值税暂按税率9%报价，工程竣工结算时，按相关文件规定的税率计取。

编制说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 4 页 共 4 页

八、 其它项目清单

- 1、暂列金额由招标人估列并根据实际情况而决定是否动用，投标人应按招标人给定的金额计入投标总价中。
- 2、投标人在投标文件中不对计日工进行报价，施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按《计价定额》及相关文件规定执行；零星工作机械单价按《计价定额》及相关配套文件规定执行。
- 3、专业工程暂估价详见工程量清单《其他项目清单计价汇总表》，招标人在招标控制价中指定专业工程暂估价项目的招标编码，投标人按招标人要求在投标报价中填写一致的招标编码。

九、其他

- 1、投标报价中的材料价格需包含但不限于到场运费、采管费、上下车费用、检测及试验费等；
 - 2、投标人应负责通过工程验收及工程移交工作，所需各项费用均包含在投标报价中，但不单独列项，中标后不得以上述任何理由要求增加费用；
 - 3、发包人有权增加、取消和变更项目，承包人不得有任何异议，且不能提出任何费用和工期的索赔；
 - 4、施工用水及生活用水由中标人自行解决，所有费用由投标人考虑到措施费中并包干使用。中标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间中标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因中标人原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由中标人负担；
 - 5、基坑开挖过程中若存在连砂石，招标人有权根据青羊区关于砂、石的有关规定转交其他有关部门或单位处理，投标人应充分考虑因此带来的工期耽误、人工和机械窝工等情形，且不能提出任何费用索赔。
 - 6、本工程招标控制价为298211923.55元，其中安全生产措施费金额（不含税）为7252883.77元，暂列金额（不含税）为16475554.36元，暂估价金额（不含税）为0元。投标人各单项工程的汇总报价不得高于对应单项工程控制价总金额。
 - 7、本项目工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费由投标人自主报价，包干使用。
 - 8、挖出的合格土方，优先考虑用于本项目。
- 十、其它未尽事宜详见招标文件。

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 1 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
010503014001	集水坑热镀锌钢栅盖板	1. 集水坑热镀锌钢栅盖板 2. 做法：详设计 3. 周边角钢、钢筋爪等包含在综合单价中 4. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护
010503014002	消防取水口（蓄水池、雨水池检修口）盖板（带锁具）	1. 成品镀锌钢盖板（带锁具） 2. 做法：详设计 3. 连接合页、防坠落网、不锈钢条等包含在综合单价中 4. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护
011503001001	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 2 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求			
011503001002	人防楼梯栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60x3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2-8/B3 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 做法：参照22J403-1 2-8/B3 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其它：满足设计及规范要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011101002001	A05泡沫混凝土回填	1. 混凝土种类：泡沫混凝土 2. 干密度等级：A05 3. 表面抹平（坡度1%坡向地漏），（回填厚度需依据平面图中的标高计算）（仅用于有回填区域） 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。	1. 基层清理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 3 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求			
040205018002	橡胶车档	1. 橡胶车档，560×150×100mm 2. 高强度橡胶、耐磨、耐压 3. 其他：满足设计、规范、合同的要求	套	按设计图示数量计算	安装
030702003001	内置式双层预制不锈钢成品烟囱 400mm<内层直径≤500mm	1. 名称：内置式双层预制不锈钢成品烟囱 2. 材质：不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：400mm<内层直径≤500mm 含防爆门、清扫口、膨胀节、防雨帽等附件 5. 不锈钢板及保温厚度：预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚岩棉保温 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足验收规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	风管、管件、法兰、零件制作、安装
011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：详设计，满足《挡烟垂壁》XF533-2012中相关要求 3. 高度：综合考虑	m	按设计图示长度计算	风管、管件、法兰、零件制作、安装

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 4 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
031208003004	不燃A级纤维增强硅酸钙板	1. 名称：不燃A级纤维增强硅酸钙板 2. 厚度：详设计 3. 参数：密度 $\leq 1000\text{kg/m}^3$ ，导热系数 $\leq 0.20\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，湿涨率 $\leq 0.25\%$ ，不含石棉，不因受潮变形，不返卤，不开裂、粉化、分层和脱皮。0.5h、1.0h耐火极限均采用8mm厚防火板，1.5h、2.0h耐火极限均采用9mm厚防火板，3.0h耐火极限采用12mm厚防火板。具体做法可参照《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5附录1中第1类防火板+岩棉板的包覆技术要求。 4. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，铝箔胶带等全部内容 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m^2	按设计图示表面积计算	安装
030412004001	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030503004001	预留消防、治安相关平台通讯接	1. 名称：预留消防、治安相关平台通讯接口	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 5 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	口	2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			2. 校接线 3. 编码
030503004002	人行道闸接口	1. 名称：人行道闸接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
030503004003	门禁管理系统接口	1. 名称：门禁管理系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
030503004004	消费系统接口	1. 名称：消费系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
030506019002	停车场管理系统接口	1. 名称：停车场管理系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
030412004003	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004004	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 6 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004005	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004006	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004007	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP	1. 名称：配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的	1. 电缆敷设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 7 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	-2*1.0mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		总长度加预留长度计算	2. 揭（盖）盖板
030412004008	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的 总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004009	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的 总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 8 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004010	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030503004005	预留与物业管理系统联网通讯接口	1. 名称：预留与物业管理系统联网通讯接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装 2. 校接线 3. 编码
030412004011	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004013	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 9 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004014	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004015	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004017	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ²	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 10 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004018	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYSP-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004019	电气配线 B2(t2, d2)-RVV-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-RVV 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004020	电气配线 B2(t2, d2)-RVV-3*2.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-RVV	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 11 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 规格：3*2. 5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004021	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -6*1. 0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004022	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1. 0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004023	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1. 0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 12 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004024	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004025	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4x1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4x1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030503004006	安全运行平台数据交换接口	1. 名称：安全运行平台数据交换接口	个	按设计图示数量计算	1. 本体安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 13 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 型号规格：含BA系统、CCTV系统接口卡及软件 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			2. 校接线 3. 编码
030412004026	电气配线 B1(t0, d0)-BVR-6mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线B1(t0, d0)-BVR-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸的总长度加预留长度计算	1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装
030412004027	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004028	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ² (地下室)	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 14 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004029	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004030	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909004001	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030909004002	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：防火控制装置调试	个	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 15 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	试 通信分机	2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004032	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004034	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909004003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030412004035	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的	1. 电缆敷设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 16 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	RYSP-2*1.5mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		总长度加预留长度计算	2. 揭（盖）盖板
030412004036	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004038	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004039	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的	1. 电缆敷设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 17 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	RYJY-7*1.0mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJY 4. 规格：7*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		总长度加预留长度计算	2. 揭（盖）盖板
030416012001	应急照明系统调试及试运行	1. 名称：应急照明系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常运行所需的 所有调试及试运行工作 3. 按整个项目整体考虑1个系统 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	按设计图示系统计算	系统调试
030412004047	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYS-2*0.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYS 4. 规格：2*0.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030404011002	直流馈电屏系统调试	1. 名称：直流馈电屏系统调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	按设计图示数量计算	系统调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 18 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
031208002001	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN200mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN200mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002002	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN125mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN125mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002003	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002004	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN200mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN200mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002005	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN125mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 19 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 管道外径：DN125mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
031208002006	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002007	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031208002008	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
010503015002	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要	套	按设计图示数量计算	1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 20 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		求			
011503001003	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001004	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：-60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001005	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 21 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求			
030412004072	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004073	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 22 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004074	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004075	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004076	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 23 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004077	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004078	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004079	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ²	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 24 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004080	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004081	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004082	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 25 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004083	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004084	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004085	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 26 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030909005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030909004004	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030412004087	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 27 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004089	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004090	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004091	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 28 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
030412004093	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030406005001	光伏支架	1. 名称：光伏支架 2. 型号、规格：钢质型材, 热镀锌处理, 镀锌层厚度不小于65um 3. 容量：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	按设计图示数量计算	1. 安装 2. 接地
031208002009	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m ³ ，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装
031001011001	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈	个	按设计图示数量计算	1. 制作

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 29 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞
010503015004	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	按设计图示数量计算	1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护
011503001006	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001007	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：-60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 30 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求			
011503001008	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，单面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
030412004108	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 31 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004109	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004110	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004111	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 32 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004112	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004113	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004114	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ²	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 33 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004115	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004116	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004117	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 34 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004118	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004119	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004120	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 35 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004121	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030909004005	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 36 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004123	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004125	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004126	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 37 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
030412004127	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004129	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
031208002010	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m ³ ，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 38 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
031001011002	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞
010503015006	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	按设计图示数量计算	1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护
011503001009	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001010	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：-60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 39 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 具体做法详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求			
011503001011	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
030412004141	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ²	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 40 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004142	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004143	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004144	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 41 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004145	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004146	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004147	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 42 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004148	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004149	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004150	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2	1. 名称：配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的	1. 电缆敷设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 43 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	*1.0mm ²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		总长度加预留长度计算	2. 揭（盖）盖板
030412004151	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004152	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 44 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004153	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004154	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909005003	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030909004006	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	个	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 45 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004156	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004158	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004159	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 46 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004160	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004162	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
031208002011	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m ³ ，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 47 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
031001011003	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞
010503015008	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	按设计图示数量计算	1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护
011503001012	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001013	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：-60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 48 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求		度所得的平方米面积进行计算。	
011503001014	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
030412004173	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 49 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004174	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004175	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004176	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP	1. 名称：配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的	1. 电缆敷设

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 50 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	-2*1.0mm ²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		总长度加预留长度计算	2. 揭（盖）盖板
030412004177	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004178	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 51 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004179	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004180	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004181	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 52 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
030412004182	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004183	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004184	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 53 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004185	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004186	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909005004	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030909004007	火灾事故广播、消防通信系统调	1. 名称：防火控制装置调试	个	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 54 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	试 通信分机	2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004188	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004190	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004191	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ²	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 55 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004192	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004194	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
031208002012	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m ³ ，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm	m	按设计图示长度计算	1. 安装 2. 软木制品安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 56 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
031001011004	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞
010503015010	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	按设计图示数量计算	1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护
011503001015	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 57 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
011503001016	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：-60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料
011503001017	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	1. 制作、安装 2. 刷防护材料

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 58 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准：
2024工程量清单标准

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030412004205	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004206	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004207	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 59 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
030412004208	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004209	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004210	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 60 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004211	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004212	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004213	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 61 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004214	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004215	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004216	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm ² 5. 材质：铜	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 62 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004217	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004218	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030909005005	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施	个	按设计图示数量计算	调试

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 63 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		工验收规范等要求			
030909004008	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	调试
030412004220	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004222	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004223	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 64 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004224	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004226	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
031208002013	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度	m	按设计图示长度计算	1. 安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 65 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	道DN50mm以内	40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			2. 软木制品安装
031001011005	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞
030412004237	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004238	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 66 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
050307018001	果皮箱	1. 果皮箱 2. 材质：综合 3. 规格：综合，每组2个桶，90*35*1000, 不锈钢材质 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	组	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 运输 3. 安放
050307018002	垃圾桶	1. 垃圾桶 2. 材质：综合 3. 规格：综合，一组4个桶, 每个240L 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	组	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 运输 3. 安放
030412004241	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004242	电气配线 B1(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 67 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		3. 型号：B1(t2, d2)-RYYP 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求			
030412004243	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYSP 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030412004244	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	按设计图示尺寸以单根长度的总长度加预留长度计算	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板
030409002013	信号控制电缆 KVV2-2*2.5mm ²	1. 名称：信号控制电缆	m	按设计图示尺寸加预留长度以	1. 配线

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 68 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、型号：KVVP2-2*2. 5mm ² 4. 配线部位：综合考虑 5. 配线线制：符合功能性要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		单线长度计算	2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装
011507001001	室外宣传栏标识2800*2200*500mm	1. 标志牌名称、规格：宣传栏标识2800*2200*500mm 2. 主体：1. 2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1. 2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 内容框：5mm厚钢化玻璃，内置液压杆可开启； 5. 立体字图标：10mm亚克力雕刻立体字烤金属漆； 6. 内部信息：3mm亚克力盒子； 7. 基础、预埋件、立杆、除锈、刷漆均包含在综合单价中 8. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆
040205003029	推/拉标识（亚克力）80*80*3mm	1. 名称、规格：推/拉标识（亚克力）80*80*3mm，两块为一组 2. 材质：主体：3mm亚克力切割打磨成型，表面烤深咖色和古铜色金属漆，图文信息丝网印刷；	组	按设计图示数量计算	现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整

表-01-2

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 69 页 共 70 页

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		安装于单元入口推拉门门把手旁边 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			
011507001002	室内公告栏	1. 名称：室内公告栏 2. 尺寸：1650*800*30mm 3. 主体1：1mm镀锌板激光切割折盒打磨成型，表面烤深咖色金属漆； 4. 主体2：. 1mm镀锌板激光切割折盒打磨成型，表面烤古铜色金属漆； 5. 立体字：10mm亚克力切割打磨成型，表面烤乳白色金属漆； 6. 资料盒：3mm亚克力盒子； 7. 安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆
040205003032	防撞条1000*100mm	1. 名称：防撞条 2. 规格：1000*100mm 3. 材质：磨砂膜，内容丝印；安装于入口玻璃门 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m	按设计图示以长度计算	现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
011507001003	温馨提示标识230*350*15mm	1. 名称：温馨提示标识 2. 尺寸：230*350*15mm 3. 主体：1mm厚镀锌板激光切割打磨折盒成型烤古铜 属漆/深咖 属漆，内容丝印；安装于	套	按设计图示数量计算	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装

工程量清单计算规则说明

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

工程量清单使用的国家及行业工程量计算标准： 2024工程量清单标准					
项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
		室外墙面上 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求			4. 刷防护材料、油漆

表-01-2

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	PSCL01	3GA柴油发电机 C825 D5 主用功率600KW/750KVA, 备用功率660KW/825KVA			台	
2	PSCL02	一体化雨水处理设备 Q=10m³/h，N=6.0kW			台	
3	PSCL03	物联网核心交换机（含光模块）			台	
4	PSCL04	低压开关柜 1AN207			台	
5	PSCL05	低压开关柜 1AN108			台	
6	PSCL06	螺纹钢 HRB400E $\phi 8 \sim \phi 10$			t	
7	PSCL07	螺纹钢 HRB400E/HRB400 $\phi 12 \sim 14$			t	
8	PSCL08	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板			m³	
9	PSCL09	二等锯材			m³	
10	PSCL10	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃			m²	
11	PSCL11	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃			m²	
12	PSCL12	商品混凝土 C40			m³	
13	PSCL13	商品混凝土 C35			m³	
14	PSCL14	商品混凝土 C30			m³	
15	PSCL15	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）			m²	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	挖装基坑、沟槽土石方	1. 土壤（石）类别：土石类别、土石比综合考虑（含各种类别的土、砂、卵石、泥岩、页岩、混凝土构件（有筋构件除外）、砖砌构件、杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道等），具体详见本项目地勘报告 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑，范围包括除单独列项外的场坪土方、地下室大开挖、沟槽、基坑、桩间土、冠梁、桩承台、地梁、集水坑、电梯基坑等，投标人应综合考虑深度及部位综合报价 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 基底钎探综合考虑报价，满足设计及验收规范要求 5. 场内运距：投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相	m³	353.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关增加费用，该费用已包含在综合单价中 6. 若开挖中有连砂石（砂砾石），按当地管控办法执行 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
2	010102007001	土石方回填	1. 部位：基础槽坑、室内等所有除连砂石（砂砾石）以外的回填，包含软基换填 2. 土质要求：符合设计及规范要求 3. 回填方式：人机综合 4. 填方材料品种：满足设计要求，夯实容重、密实度满足设计及规范要求 5. 填方粒径要求：符合设计及规范要求 6. 填方来源、运距：投标人踏勘现场自行综合考虑场内外运距、中转堆场, 其费用包含在综合单价中	m³	117.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑，包含但不限于含杂填土、黏土、全风化泥岩、强风化泥岩、中风化泥岩、淤泥质粉质黏土、含黏土卵石、淤泥及可能存在各种结构的老旧基础、构筑物等 2. 运距及堆场：场外运距、倒场、填埋、无害化处理等所需费用，由投标人自行综合考虑在报价中，且应满足当地政府对安全文明施工的要求及土方外弃应满足《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》 3. 城市道路清洁等相关费用由投标人自行考虑 4. 装卸、堆场费、密闭费用及运输补贴费等投标人综合考虑	m³	235.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足相关标准、规范、招标文件、设计及要求				
		分部小计					
		地基处理与边坡支护工程					
		支护桩					
4	010302003001	灌注桩 成孔及土石方外运 桩径1200mm	1. 地层情况：综合考虑 2. 土石比例:综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 3. 桩径：1200mm 4. 成孔方法：泥浆护壁成孔和干作业成孔综合，由投标人自行考虑决定报价 5. 桩表面浮浆、浮浆清运、泥浆清运、桩芯土清运、泥浆池、泥浆沟、空桩成孔由投标人自行考虑进入综合单价, 结算时不调整综合单价和另外增加费用 6. 工程量计算规则：以立方米计量，按设计图示尺寸计算至冠梁下口	m³	4192.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按工程桩计算 8. 桩孔内排水包含在本综合单价中，结算时，不再考虑孔内排水费用 9. 外弃土石方（含废泥浆）运距：成孔过程中所产生的废弃物的运输距离、转运、余土外弃、堆场投标人自行考虑，土方补贴等费用综合考虑在报价中，不单独计取费用 10. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求				
5	010302003002	机械成孔灌注桩 C30水下商品混凝土	1. 桩径：综合 2. 混凝土种类、强度等级：C30水下商品砼（钢筋单列） 3. 清单工程量按照设计截面及桩长（桩底至冠梁底）以体积计算，砼充盈系数、桩头浮浆砼量、应规范要求桩顶、桩身、桩底超灌部分混凝土施工相关费用综合考虑在综合单价中	m³	4192.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价含砼的泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5. 各种添加剂的费用及施工工艺或土质原因造成桩径变大增加的砼量综合考虑在综合单价中，不再单独计算 6. 因钢护筒内径大于设计桩径所增加的混凝土量已包含在综合单价内 7. 钢护筒：无论采用何种埋设方式及周转次数均综合考虑入单价 8. 试验桩增加费考虑在报价中，结算时按试验桩不再单独计算 9. 其它：满足施工图设计要求及现行施工验收规范要求				
6	010506021001	灌注桩钢筋笼吊装	1. 灌注桩钢筋笼吊装 2. 综合单价包括安装及吊装费用，吊装方式综合考虑 3. 其他：满足图纸、图集、招标文	t	415.621		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
7	010506021002	机械成孔灌注桩钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中，抗震与非抗震钢筋综合报价，中标后得不因此而调增综合单价 4. 钢筋连接方式无论绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它施工方式其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 其它：满足施工图设计要求及施	t	415.621		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护

工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收规范要求				
8	010301005001	截（凿）桩头 桩径1200mm	1. 桩类型：旋挖成孔灌注桩 2. 桩头截面、高度：桩径1200mm，高度综合考虑 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 有无钢筋：有筋，桩头钢筋整理由投标人自行考虑在综合单价中 5. 桩头钢筋整理及截桩建渣外弃、堆场及土方补贴等综合考虑在报价中 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	根	243		
		分部小计					
		冠梁					
9	010202012001*	钢筋混凝土腰梁、冠梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合设计和规范要求	m³	583.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价含混凝土的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价； 5. 因不同强度等级混凝土浇筑时发生的混凝土强度等级价差和不同标高过渡等产生的费用投标人自行综合考虑在投标报价中； 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
10	010202013001*	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 支模高度:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、部分一次性摊销模板等由投标人综合考虑在综合单价中 3. 支架材料:钢管、竹、木支架等综合考虑，支模方式综合考虑 4. 综合单价包含模板支架费、模板的安拆、维修、维护、清理、刷隔离剂、堆放、运输、拆模后基层清	m²	1293.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			理等相关费用 5. 本项目投标人应根据设计图、投标施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价，采用清水模板的增加费用投标人自行考虑在该综合单价中均不做调整 6. 斜面、弧形梁综合报价，增加费用不再另计 7. 其他：满足设计及施工验收规范				
11	010506005001	冠梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中	t	67.817		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 7. 与其他结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用综合考虑在工程建设费投标报价比例中，费用不另行计取 8. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		桩间网喷					
12	010202009001	100mm厚 C25网喷混凝土	1. 支护厚度、材料种类：100mm厚 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土（细石） 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m²	1961.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，满足设计及规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，结算时不调整 6. 商品砼运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不调整 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不调整 8. 部位：详设计综合 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
13	010506004001	桩间网喷钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中	t	16.915		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 6. 抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 7. 与其他结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用综合考虑在工程建设费投标报价比例中，费用不另行计取 8. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
14	040901007001	桩间网喷植筋 Φ16	1. 植筋钻孔：Φ22 2. 钢筋规格：Φ16 3. 植入深度：综合 4. 钢筋：单独列项	根	2005		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 植筋胶品种：符合设计及规范要求 6. 属于承包人自检的检测费用自行考虑包含在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
15	010902007001	墙面泄水管	1. 名称：墙面泄水管 2. 泄水管品种、规格：PVC、DN35 3. 泄水管长度：不小于500mm 4. 布置：详设计、满足要求 5. 滤水材料及滤水包裹详设计 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	个	1597		
		分部小计					
		护坡网喷					
16	010202009002	喷射100mm厚C20细石混凝土（网喷）	1. 支护厚度、材料种类：100mm厚 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土（细石）	m ²	1616.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，结算时不调整 6. 商品砼运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不调整 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不调整 8. 部位：详设计综合 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求				
17	010202009003	坡顶硬化100mm厚C20细石素混凝土	1. 支护厚度、材料种类：100mm厚 2. 混凝土强度等级：C20商品细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件	m²	145.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 商品砼运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不调整 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不调整 8. 部位：详设计综合 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求				
18	010202009004	喷射80mm厚C25细石混凝土（网喷）	1. 支护厚度、材料种类：80mm厚 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土（细石） 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合考虑，满足设计及规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，结算时不调整 6. 商品砼运输、浇筑、养护、泵送方式等费用投标人自行综合考虑在	m²	505.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标报价中，结算时不调整 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不调整 8. 部位：详设计综合 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求				
19	010506001001	护坡网喷钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋、搭接、焊接、机械连接（含连接头）或其他连接方式，其所有费用综合考虑在投标	t	9.372		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报价内，不再另行计取 6. 抗震钢筋与非抗震钢筋综合考虑 7. 与其他结构相连的钢筋，投标人无论采用植筋、预留或预埋等方式，其发生的费用综合考虑在工程建设费投标报价比例中，费用不另行计取 8. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		土钉、锚索、截水沟					
20	010202008001	土钉支护	1. 地层情况：详地勘报告 2. 钻孔深度：详设计综合 3. 钻孔直径：Φ90mm 4. 置入方法：综合考虑 5. 杆体材料品种、规格、数量：1Φ25配筋，水平间距150cm；Φ8钢筋支架，间距200cm 6. 浆液种类、强度等级：采用纯水	m	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			泥浆，水灰比0.5~0.55，浆体强度M30 7. 其他：满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求				
21	010202007001	预应力锚索	1. 地层情况：详地勘报告 2. 锚杆(索)类型、部位：预应力锚索，护壁桩上 3. 钻孔深度：详图纸设计综合 4. 钻孔直径：Φ180mm，采用跟管钻进工艺。 5. 杆体材料品种、规格、数量：锚杆锚筋采用S15.20有粘结钢绞线（1X7股，极限强度标准值1860MPa），锚具用OVM或ESM15-4（5）型（包括夹片、锚板、锚垫板、螺旋筋等成套产品）。 6. 预应力：300kN 7. 浆液种类、强度等级：采用纯水泥浆，水灰比宜采用0.45~0.5，注浆压加0.2~0.5MPa，注浆体强度	m	7542		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护

工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			M30 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求				
22	010401010001	基坑内排水沟	1. 排水沟尺寸：内宽300mm，内高300mm，壁厚120mm 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格、强度综合 3. 垫层材料种类、厚度：100mm厚C20混凝土 4. 砌体砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆 5. 内壁抹灰:M5 预拌抹灰砂浆 6. 具体做法详设计 7. 基坑开挖回填、土方外运投标人综合考虑 8. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	514.68		
23	010502028001*	基坑底集水井	1. 部位：基坑底集水井 2. 土方开挖回填综合考虑进入综合	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护

工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价 3. 集水坑所涉及的土方、混凝土、模板综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降水工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降水工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
1.8	011601016001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001001	边坡支护脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 场内、外材料搬运：搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 4. 包括完成全部单项工程所需的全部脚手架费架用，包含但不限于综合脚手架、外墙保护砌体脚手架、满堂脚手架、边坡支护脚手架等，全部脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整本项目单价 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降水工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2		施工排水、降水			
2.2.1	011601005001	施工降水、排水	1. 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等 2. 成井方式：满足设计要求综合考虑 3. 地层情况：详地勘设计综合考虑 4. 成井直径：Φ600，井内填入粒径5-15mm砾石，粘土封井 5. 井（滤）管类型、直径：混凝土井管、滤管、沉砂管，管径Φ300 6. 降排水机械规格型号：潜水泵、水泵功率综合 7. 降排水管规格：降水运转及维护等满足规范要求 8. 包含：排水管的安拆及摊销，潜水泵、水泵运行的电费，降水人工费 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工技术验收规范要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	698090.04			
合计			698090.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护

工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	92719.290						
2	水	m³	11697.305						
3	塑料管 Φ25	m	8032.500						
4	速凝剂	kg	11304.347						
5	水泥 42.5	kg	296281.400						
6	中砂	m³	464.408						
7	铁件	kg	3949.965						
8	其他材料费	元	63878.003						
9	金属材料摊销	kg	2637.100						
10	低合金钢焊条 E43系列	kg	401.389						
11	镀锌铁丝 Φ1.6～1.2	kg	734.160						
12	商品混凝土 C30	m³	587.383						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程
 【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品细石混凝土 C25	m³	311.420						
14	高压胶皮管	m	102.390						
15	合金钢钻头 综合	个	38.897						
16	植筋胶泥	kg	80.601						
17	钢绞线 S15.2	t	45.807						
18	OVM/ESM15-4(5)型锚具	套	237.677						
19	碎石 5~40mm	m³	64.204						
20	复合模板	m²	320.824						
21	二等锯材	m³	7.960						
22	钢筋 φ≤10	t	0.004						
23	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.728						
24	对拉螺栓	kg	192.780						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	对拉螺栓塑料管	m	693.668						
26	低碳钢焊条 综合	kg	35.416						
27	混凝土井管 φ300	m	178.500						
28	混凝土滤管 φ300	m	522.138						
29	混凝土沉砂管 φ300	m	191.046						
30	无缝钢管 D76×4	m	171.000						
31	无缝钢管 D219×6	m	117.000						
32	PVC管 φ35	m	806.485						
33	土工布	m ²	559.061						
34	汽油(机械)	L	4.909						
35	螺纹钢HRB400E/HRB400 直径φ12~14	t	113.270						
36	螺纹钢HRB400E/HRB400 直径φ18~22	t	73.506						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	螺纹钢HRB400E/HRB400 直径 φ 25	t	313.988						
38	螺纹钢HRB400E/HRB400 直径 φ 16	t	16.210						
39	脚手架钢材	kg	1194.867						
40	锯材 综合	m³	2.622						
41	螺纹连接套筒 φ≤25	个	1.687						
42	商品混凝土 C20	m³	29.108						
43	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	9.150						
44	湿拌抹灰砂浆 M5	m³	8.458						
45	商品细石混凝土 C20	m³	227.188						
46	降排水签证技工	工日	324.000						
47	降排水签证普工	工日	2916.000						
48	焊条（带肋钢筋用）	kg	4241.860						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程 【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	砾石 5~10mm	m³	201.940						
50	圆钢	t	0.021						
51	HPB300圆钢 直径Φ8~10	t	19.895						
52	电(机械)	kW·h	1188000.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 基坑支护工程

【边坡支护及降排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土壤（石）类别：土石比综合考虑（含各种类别的土、砂、卵石、泥岩、页岩、混凝土构件（有筋构件除外）、砖砌构件、杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道等）综合考虑在报价中 2. 预设标高：室外总平垫层底 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 场内运距：投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合单价中 5. 若开挖中有连砂石（砂砾石），按当地管控办法执行 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m³	14830.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤（石）类别：土石比综合考虑（含各种类别的土、砂、卵石、泥岩、页岩、混凝土构件（有筋构件除外）、砖砌构件、杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道等）综合考虑在报价中 2. 挖土（石）方深度及部位：深度综合考虑，范围包括除单独列项外的场坪土方、地下室大开挖、沟槽、基坑、桩间土、冠梁、桩承台、地梁、集水坑、电梯基坑等，投标人应综合考虑深度及部位综合报价 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 基底钎探综合考虑报价，满足设计及验收规范要求 5. 场内运距：投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相关增加费用，该费用已包含在综合	m³	69572.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价中 6. 若开挖中有连砂石（砂砾石）， 按当地管控办法执行 7. 其它：满足设计、施工验收规范 及招标文件要求				
3	010102007002	回填土方	1. 土质要求：满足设计要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填方材料品种：土石综合，满足 设计要求 4. 密实度、粒径要求：满足设计要 求 5. 运距：包含回填方往返运距，运 距投标人综合考虑，按要求采用新 能源及排放标准车辆相关增加费用 ，包含在综合单价 6. 其它：满足设计、施工验收规范 及招标文件要求	m ³	35170.76		
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：投标人根据现场勘 查、地勘报告等综合考虑，包含但	m ³	49682.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不仅限于含杂填土、黏土、全风化泥岩、强风化泥岩、中风化泥岩、淤泥质粉质黏土、含黏土卵石、淤泥及可能存在各种结构的老旧基础、构筑物等 2. 运距及堆场：场外运距、倒场、填埋、无害化处理等所需费用，由投标人自行综合考虑在报价中，且应满足当地政府对安全文明施工的要求及土方外弃应满足《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》 3. 城市道路清洁等相关费用由投标人自行考虑 4. 装卸、堆场费、密闭费用及运输补贴费等投标人综合考虑 5. 其它：满足相关标准、规范、招标文件、设计及要求				
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 构件名称:各类混凝土构筑物、混凝土地坪及其基础，钢筋残值综	m ³	350		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 2. 拆除方式：人机综合 3. 余方弃置另列 4. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合考虑				
6	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石结构 2. 拆除方式：人机综合 3. 余方弃置另列 4. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 5. 构件表面的附着物种类：综合考虑	m³	100		
		分部小计					
		地基处理					
7	010202007002	抗浮锚杆钻孔灌浆 D180mm	1. 地层情况：具体详地勘资料 2. 锚孔直径（mm）：180mm 3. 锚杆深度：综合	m	15801.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 抗浮锚杆锚固钢筋：另列 5. 注浆管壁厚及规格：综合 6. 灌料类别：不低于M30水泥浆 7. 钻孔、取土、预拌砂浆灌浆综合考虑，符合规范要求，产生的泥浆、土方、外运运输距离、转运和余土外弃堆场自行考虑，土方补贴等费用综合考虑在报价中 8. 桩头防水处理详设计，报价综合考虑；试验锚杆费用包含在本综合单价中 9. 单根锚杆抗拔承载力特征值应符合规范要求 10. 工程量计算规则：按设计孔深长度计算（不包含沉渣段长度） 11. 其他：满足相关标准、规范、设计及招标文件要求				
8	010202007003	抗浮锚杆钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E/HRB400 直径 25 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综	t	182.804		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，费用包括在综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等按规范要求实施，其费用包括在综合单价中 4. 综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 5. 弧形构件钢筋综合考虑，进入综合单价中 6. 包含钢筋制作、安装、吊装费用 7. 定位支架不计入清单工程量，费用包含在综合单价中 8. 其他：满足相关设计及规范要求				
		分部小计					
		砌筑工程					
9	010401002001	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖	m ³	3.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过 3. 6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满 足设计要求，当采用钢卡件时，钢 卡件要求满足设计，费用在综合单 价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
10	010401008001	零星砌砖 M10预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10 页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M10预 拌砌筑砂浆 5. 其他：满足设计、施工验收规范 及招标文件要求	m³	1. 85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010401003001	页岩多孔砖墙 M5预拌砂浆	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网，综合考虑进入本项综合单价内	m³	1520.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵、因嵌入箱体需做的防火处理综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其他:满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
12	010401002002	页岩实心砖保护墙 M10预拌砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合，护壁砖柱工程量并入清单工程量 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M10预拌砌筑砂浆 5. 其他：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m³	813.3		
13	010401002003	页岩实心砖墙 M5预拌砂浆	1. 砌体品种、规格、强度等级：页	m³	25.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 11 页 共 126 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			岩实心砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5预拌砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网，综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 12 页 共 126 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵、因嵌入箱体需做的防火处理综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其他：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
14	010502027001	顶板盲沟	1. 沟净空截面尺寸：详设计 2. 具体做法详建施通用节点详图（四）大样20 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	3.6		
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	C15商品混凝土回填	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并	m ³	2285.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
16	010502004001*	C30商品混凝土设备基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而	m³	17.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
17	010501001002	C15商品混凝土基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m³	1402.87		
18	010502003001*	C40 P8商品混凝土满堂基础	1. 部位：综合 2. 基础类型：筏板、抗水板、坡道	m³	8260.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			底板及与之相连的独立基础、条形基础、承台、集水坑、电梯坑、机动车坡道底板等 3. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C40 P8，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰，且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 8. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			比材料变化而调整单价 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
19	010502003002*	C35 P8商品混凝土满堂基础	1. 部位:综合 2. 基础类型：筏板、抗水板、坡道底板及与之相连的独立基础、条形基础、承台、集水坑、电梯坑、机动车坡道底板等 3. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C35 P8，骨料粒径综合 4. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 5. 运输距离：投标人自行考虑 6. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 7. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰，且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维，混凝土膨	m³	5223.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胀剂掺量应以试验为准，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 8. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
20	010502033001*	C40 P8商品混凝土基础后浇带	1. 部位：基础 2. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C40 P8，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 后浇带在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂（加强带掺量增加30-50%）和聚丙烯纤维，混凝土	m³	268.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			膨胀剂掺量应以试验为准（约为每立方米混凝土中水泥用量的8-10%），聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
21	010502033002	C45 P8商品混凝土基础后浇带	1. 部位：基础 2. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C45 P8，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	89.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 后浇带在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂（加强带掺量增加30-50%）和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准（约为每立方米混凝土中水泥用量的8-10%），聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
22	010502006001	C60商品混凝土矩形柱	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60，骨料粒径综合 2. 截面形式：矩形柱 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并	m³	4.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 节点钢筋过密的部位，如需采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
23	010502006002*	C35商品混凝土矩形柱	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35，骨料粒径综合 2. 截面形式：矩形柱 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑	m³	476.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 21 页 共 126 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 节点钢筋过密的部位，如需采用同强度等级的细石混凝土浇筑的费用综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
24	010502010001	C60商品混凝土墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中	m ³	2195.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 墙体类型：L、Y、T、十字、Z形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑，其费用包含在综合单价中 7. 与墙体相连的扶壁柱工程量并入墙中 8. 墙上预留洞及预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
25	010502010002*	C35商品混凝土墙	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑	m³	361.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 墙体类型：L、Y、T、十字、Z形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑，其费用包含在综合单价中 7. 与墙体相连的扶壁柱工程量并入墙中 8. 墙上预留洞及预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
26	010502010003*	C35 P8商品混凝土墙	1. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C35 P8，骨料粒径综合	m ³	1234. 81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 墙体类型：L、Y、T、十字、Z形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑，其费用包含在综合单价中 6. 与墙体相连的扶壁柱工程量并入墙中 7. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰，且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0. 9kg, 纤维长度满足设计要求 8. 混凝土的所有外加剂费用含在综				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 9. 墙上预留洞及预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
27	010502010004	C60 P8商品混凝土墙	1. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C60 P8，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 墙体类型：L、Y、T、十字、Z形等长肢、短肢综合考虑，直形墙、弧形综合考虑，其费用包含在综合单价中 6. 与墙体相连的扶壁柱工程量并入	m³	26.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙中 7. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰，且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 8. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 9. 墙上预留洞及预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，此项费用不再单独计算 10. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
28	010502033003*	C40 P8商品混凝土墙后浇带	1. 部位：剪力墙 2. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C40 P8，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并	m³	35.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 后浇带在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂（加强带掺量增加30-50%）和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准（约为每立方米混凝土中水泥用量的8-10%），聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 7. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 8. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 9. 墙上预留洞及预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中，此项费用不再单独计算 10. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
29	010502013001*	C35商品混凝土有梁板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C35，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁板内的跟墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级，其增加费用综合考虑进入	m³	3587.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 7. 梁板预留洞综合考虑, 预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中, 不再单独另行计算费用 8. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合, 投标人综合报 9. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰, 且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维, 混凝土膨胀剂掺量应以试验为准, 聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 10. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中, 结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 11. 其它: 满足设计、施工验收规				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范及招标文件要求				
30	010502013002*	C35 P8商品混凝土有梁板	1. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C35 P8，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂，不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁板内的跟墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封	m³	3449.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，不再单独另行计算费用 8. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报 9. 超长砼结构宜采用水化热低的水泥配置混凝土, 并适量添加粉煤灰，且在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准，聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 10. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 11. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
31	010502013003*	C30商品混凝土有梁板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30，骨料粒径综合	m ³	143.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 32 页 共 126 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁板内的跟墙柱强度等级的砼，仍按梁板砼强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价之中，不再单独另行计算费用 8. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
32	010502011001*	C30商品混凝土矩形梁	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 柱(墙)与梁砼强度等级不同时，	m³	0.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁内的跟墙柱强度等级的砼，仍按梁砼强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 梁内预留洞综合考虑，预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，不再单独另行计算费用 8. 弧形梁、拱形梁、倾斜梁、平面和非平面梁综合，投标人综合报 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
33	010502033004*	C40商品混凝土有梁板后浇带	1. 部位：有梁板 2. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑	m³	113.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁板内的跟墙柱强度等级的砼, 仍按梁板砼强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，不再单独另行计算费用 9. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报 10. 后浇带在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂（加强带掺量增加30-50%）和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准（约为每立方米混凝土中水泥用量的8-10%），聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 11. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 12. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 13. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
34	010502033005*	C40 P8商品混凝土有梁板后浇带	1. 部位：有梁板 2. 混凝土种类、强度等级：防水商品混凝土C40 P8，骨料粒径综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并	m³	197.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 柱(墙)与梁(板)砼强度等级不同时，按设计要求及节点大样处理，所需措施费用自行考虑进入本项综合单价之中。对进入梁板内的跟墙柱强度等级的砼, 仍按梁板砼强度等级, 其增加费用综合考虑进入本项综合单价中, 不再单独另行计算费用 8. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，不再单独另行计算费用				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报 10. 后浇带在混凝土内掺入适量高性能混凝土膨胀剂（加强带掺量增加30-50%）和聚丙烯纤维，混凝土膨胀剂掺量应以试验为准（约为每立方米混凝土中水泥用量的8-10%），聚丙烯纤维掺量为每立方米混凝土0.9kg, 纤维长度满足设计要求 11. 混凝土的所有外加剂费用含在综合单价中，结算时不因材料及配合比材料变化而调整单价 12. 后浇带金属网、支撑等措施包含在综合单价中 13. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
35	010502020001*	C30商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土，C30，骨料粒径综合	m³	26.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 7. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
36	010502020002*	C35 商品混凝土非机动车道	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土，C35，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	37.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 7. 其它：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求				
37	010502021001	C25商品混凝土构造柱、门窗垛、墙垛、加强框	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	139.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
38	010502021002	C20商品细石混凝土构造柱、门窗垛、墙垛、加强框	1. 混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范	m ³	8.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标文件要求				
39	010502022001	C25商品混凝土圈梁、现浇带	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m³	8.7		
40	010502022002	C20商品细石混凝土门槛	1. 混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合	m³	0.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
41	010502023001	C25商品混凝土现浇过梁	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	35.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
42	010502025001	C25商品混凝土压顶	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	0.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
43	010502013004	C25商品混凝土风井盖板	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25，骨料粒径综合 2. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 6. 盖板及盖板下梁工程量合并计入清单工程量，投标人综合报价 7. 梁板预留洞综合考虑，预留洞封堵费用投标人综合考虑进入本项综合单价之中，不再单独另行计算费用	m³	5.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 弧形梁板、拱形梁板、倾斜梁板、平面和非平面梁板综合，投标人综合报 9. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
44	010502025002	C20 商品混凝土 零星构件	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范	m ³	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标文件要求				
45	010502025003	C20 商品细石混凝土 零星构件	1. 混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土C20，骨料粒径综合 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m³	2.7		
46	010502027002	坡道截水沟A	1. 沟净空截面尺寸：详设计 2. 具体做法详建施通用节点详图（五）大样33	m	8.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 沟周边角钢护壁、钢筋爪、橡胶垫等包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
47	010502027003*	坡道截水沟C	1. 沟净空截面尺寸：详设计 2. 具体做法详建施通用节点详图（五）大样35 3. 结构成型、模板等费用包含在综合单价中 4. 垫层、沟体、盖板、沟周边角钢护壁、钢筋爪、橡胶垫等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	20.67		
48	010502027004	地下室排水沟（成品树脂盖板）	1. 沟净空截面尺寸：详设计 2. 具体做法详建施通用节点详图（五）大样17 3. 沟周边角钢护壁、钢筋爪、橡胶垫等包含在综合单价中	m	85.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
49	010502027005	地下室PVC管排水沟	1. 沟净空截面尺寸：详设计 2. 具体做法详建施通用节点详图（五）大样18 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	85.2		
50	010503014001	集水坑热镀锌钢栅盖板	1. 集水坑热镀锌钢栅盖板 2. 做法：详设计 3. 周边角钢、钢筋爪等包含在综合单价中 4. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	64.56		
51	010503014002	消防取水口（蓄水池、雨水池检修口）盖板（带锁具）	1. 成品镀锌钢盖板（带锁具） 2. 做法：详设计 3. 连接合页、防坠落网、不锈钢条等包含在综合单价中	m²	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以面积计算 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
52	010506001002*	现浇混凝土基础及连系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；	t	765.292		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010506002001*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用由投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制	t	385.101		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010506004002*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考	t	219.614		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	010506005002*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方	t	694.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010506006001*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再	t	509.338		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	010506007001*	现浇混凝土坡道板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；	t	15.051		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	010506009001*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制	t	5.085		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506010001*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考	t	19.979		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方	t	0.565		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	010506012001*	现浇混凝土挡土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再	t	204.583		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	010506005003	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400 螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	1223.271		
63	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤ ϕ 10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	8.339		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计	t	0.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
65	010505002001	砖胎模	1. 部位：综合 2. 模板类型：砖胎模，材质综合 3. 砖胎模抹灰包含在综合单价中 4. 砖胎模厚度：综合考虑 5. 对于有防水、防渗要求措施增加的费用， 综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价均不作调整； 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整	m²	4417.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	010505002002*	现浇模板安拆 设备基础	1. 部位：设备基础 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下，支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m ²	100.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等				
67	010505001001*	现浇模板安拆 基础垫层	1. 部位：基础垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料:符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m ²	319.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等				
68	010505002003*	现浇模板安拆 基础	1. 部位：满堂基础、独立基础、条形基础、集水坑、柱下墩、承台及电梯基坑、机动车坡道等综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料:符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m²	1743.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
69	010505004001*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中	m²	2892.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			， 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
70	010505011001*	现浇模板安拆 构造柱、门窗垛、墙垛、加强框	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下， 支架及模板不论采用何种方式、何种材质， 结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综	m²	1452.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
71	010505006001*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	010505007001*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组	m²	39108.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010505012001*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	95.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	010505012002*	现浇模板安拆 翻边、挡水、门槛等	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下，支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用， 包含在综合单价中； 6. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用综合考虑在综合单	m ²	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，结算时综合单价不作调整 7. 异形构件模板安、拆增加费用综合 考虑在综合单价中， 结算时综合 单价不作调整 8. 模板制作、安装、拆除、整理堆 放及场内外运输 9. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔 离剂等				
75	010505013001*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自 行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组 织设计、现场实际情况和企业自身 情况综合报价, 不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆 除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	450.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	010505005001*	外侧挡土墙、水池墙模板安拆	1. 部位：外侧挡土墙、水池墙（含各种类型的暗梁、端柱、暗柱、附壁柱、与墙体相连或相交的框架柱、长肢短肢墙、连梁等）综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高费另计 3. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔	m²	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 5. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板、铝模等综合考虑 6. 对拉螺杆一次性摊销、螺杆端头处理、止水片、堵眼等费用包含在本综合单价中 7. 如果墙面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 8. 支模方式：综合考虑 9. 其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求				
77	010505005002*	现浇模板安拆 剪力墙	1. 支模高度≤3.9米, 超高费另计 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料:符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提	m²	27047.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形（含L、Y、T、十字、Z形等长肢、短肢）、弧形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
78	010505010001*	现浇模板安拆 直行楼梯、非机动车坡道	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关	m²	386.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			主管部门安全文明施工要求的前提下, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 7. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 8. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 9. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
79	010505014001*	现浇砼模板安装、拆除 零星砼构件	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合	m²	136.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下, 支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 对于有防水、防渗要求的部位（如：水池、外墙、柱、梁、板等），采用止水螺杆、止水片及其他止水措施增加的费用， 包含在综合单价中； 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 7. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 8. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 9. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			离剂等 10. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
80	010505019001*	现浇模板安拆 基础后浇带	1. 部位：满堂基础、独立基础、条形基础、集水坑、柱下墩、承台及电梯基坑、设备基础等综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下，支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综	m ²	33.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不作调整 7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
81	010505019002*	现浇模板安拆 墙后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下，支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整	m²	223.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
82	010505019003*	现浇模板安拆 有梁板后浇带	1. 支模高度：综合 2. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板、竹胶合板、铝模、清水模板等综合 3. 支架材料：符合规范要求 4. 在满足国家现行规范、地方相关主管部门安全文明施工要求的前提下，支架及模板不论采用何种方式、何种材质，结算时综合单价均不作调整 5. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 6. 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整	m ²	1618.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 8. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等				
83	010505004002*	柱支撑超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度>超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整	m ²	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
84	010505005003*	墙支撑超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度>3. 9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时	m²	1144. 27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆及堵眼等费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	010505007002*	有梁板支撑超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度>3. 9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	1918. 63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
86	010607006001*	Φ 20钢筋爬梯	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢筋 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、面漆、防护、探伤等费用 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	t	0.847		
87	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：综合 2. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网	m ²	7176.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，规格按设计图综合考虑 3. 加固方式：综合 4. 其他：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		门窗工程					
88	010802004001	成品钢质门	1. 门类型：成品钢质门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含	m²	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
89	010802004002	成品钢质甲级防火门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈	m ²	285.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
90	010802004003	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防	m ²	83.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
91	010802004004	成品钢质甲级防火隔声门	1. 门类型：成品钢质甲级防火隔声门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合	m ²	107.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 隔声满足设计要求 7. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010802004005	成品钢质甲级防火双向弹簧门	1. 门类型：成品钢质甲级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 地弹簧耐火极限满足设计要求并	m²	2.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 7. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 8. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
93	010803002001	双轨无机纤维复合特级防火卷帘	1. 材质：双轨无机x纤维复合特级防火卷帘 2. 洞口尺寸：详见设计 3. 启动方式：电动、手动等综合，并满足要求 4. 五金材料：所有五金件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件的制作安装及运输费用等均包含在综合单价中 5. 卷帘门综合考虑电机(如有)、电机控制系统(如有)、限位开关(如有)、传感器(如有)、声光报警、按钮盒(如有)、控制系统配管配线等费用 6. 防火铰链、推杆、安装信号控制	m²	399.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关闭和反馈装置、防脱落措施等包含在综合单价内 7. 耐火极限：耐火极限不小于3小时，符合当地消防部门要求 8. 工程量计算规则：按设计图示洞口尺寸以平米计算，卷筒罩（包厢）的展开面积摊销在综合单价内，不再另计，如带门时门的制作安装费用投标人综合考虑在报价中				
94	010802001001	铝合金框钢化玻璃（单玻12mm厚）地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：综合 2. 门框或扇外围尺寸：固定玻璃部分带铝合金边框，可动门玻璃部分无框，框综合考虑入单价 4. 玻璃品种、厚度：12mm均质钢化玻璃 5. 启动装置的品种、规格：满足设计要求，费用包含在综合单价中 6. 电子配件品种、规格：满足设计要求，费用包含在综合单价中	m²	252		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 清单量计算规则：按设计图示门开启扇连同固定扇尺寸计算 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
95	010807003001	铝合金百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	25.41		
96	010609002001	门槛不锈钢挡鼠板	1. 材料品种、规格：25厚不锈钢挡板， 具体做法详设计 2. 挡板卡槽、反光标识、反光条等	m²	9.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在综合单价中 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		人防门窗工程					
97	010804007001	防爆波活门 HM8000 (6)	1. 门类型：防爆波活门 HM8000 (6) 2. 洞口尺寸：760X1460mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	6.86		
98	010804007002	防爆波活门 HM22000 (6)	1. 门类型：防爆波活门 HM22000 (6) 2. 洞口尺寸：1040X2300mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防	m²	4.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、施工验收规范 及招标文件要求				
99	010804007003	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM0822(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭 门KDFM0822(6)-P-S，固定门槛高 度200mm 2. 洞口尺寸：860X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防 护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等 费用全部包含在本项清单综合单价 中 6. 其它：满足设计、施工验收规范 及招标文件要求	m²	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010804007004	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门KDFM1222(6)-P-S，固定门槛高度200mm 2. 洞口尺寸：1260X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	19.9		
101	010804007005	固定门槛单扇防护密闭门 KDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇防护密闭门KDFM1522(6)-P-S，固定门槛高度200mm 2. 洞口尺寸：1560X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范	m²	7.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
102	010804007006	固定门槛单扇密闭门KDMM0822-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门KDMM0822-P-S，固定门槛高度200mm 2. 洞口尺寸：860X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	19.44		
103	010804007007	固定门槛单扇密闭门KDMM1222-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门KDMM1222-P-S，固定门槛高度	m²	8.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			200mm 2. 洞口尺寸：1260X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
104	010804007008	固定门槛单扇密闭门KDMM1522-P-S	1. 门类型：固定门槛单扇密闭门KDMM1522-P-S，固定门槛高度200mm 2. 洞口尺寸：1560X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价	m²	3.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
105	010804007009	无门槛单扇防护密闭门WDFM1222(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门WDFM1222(6)-P-S 2. 洞口尺寸：1260X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	8.54		
106	010804007010	无门槛单扇防护密闭门WDFM1522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门WDFM1522(6)-P-S 2. 洞口尺寸：1560X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》	m²	10.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
107	010804007011	无门槛单扇防护密闭门WDFM2022(6)-P-S	1. 门类型：无门槛单扇防护密闭门WDFM2022(6)-P-S 2. 洞口尺寸：2060*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	23.3		
108	010804007012	无门槛单扇密闭门WDMM1222-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门WDMM1222-P-S	m ²	8.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 洞口尺寸：1260X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
109	010804007013	无门槛单扇密闭门WDMM1522-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门WDMM1522-P-S 2. 洞口尺寸：1560*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范	m²	3.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及招标文件要求				
110	010804007014	无门槛单扇密闭门WDMM2022-P-S	1. 门类型：无门槛单扇密闭门WDMM2022-P-S 2. 洞口尺寸：2060*2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	4.66		
111	010804007015	无门槛双扇防护密闭门WSFM5522(6)-P-S	1. 门类型：无门槛双扇防护密闭门WSFM5522(6)-P-S 2. 洞口尺寸：5560X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等	m²	37.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
112	010804007016	连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFM5522(G6)-P-S	1. 门类型：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门WSFM5522(G6)-P-S 2. 洞口尺寸：5560X2260mm 3. 做法详人防设计、《人民防空防护设备(防护门类)通用技术标准》 4. 满足人防设计及施工验收规范 5. 预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	50.26		
		分部小计					
		屋面及防水工程					
		防1（地下室顶板）					
113	010902001001	地下室顶板3.0mm（1.5mm+1.5mm	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm	m ²	13520.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		）厚预制双高分子膜基防水卷材 （耐根穿刺）	（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（耐根穿刺，咬合式搭接） 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
114	010902001002	0.6mm厚聚乙烯薄膜隔离层	1. 材料种类：0.6mm厚聚乙烯薄膜隔离层，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	11099.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	010902004001*	70mm厚C20细石混凝土找坡兼保护层	1. 刚性层厚度：70厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20商品细石混凝土 3. 嵌缝材料种类：分仓尺寸最大6000X6000（钢筋在缝内断开），仓缝20宽，用沥青油脂嵌缝 4. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 5. 钢筋规格、型号：内配双向Φ6@250钢筋网片，如设计钢筋规格型号、间距调整，结算时仅调整钢筋量差 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	11099.97		
116	040601025001	50高凹凸性排蓄水板	1. 材质、规格、厚度：50高凹凸性排蓄水板，凸点向上	m²	11099.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		防3（地下室侧壁）					
117	010902002001	地下室侧壁1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种、规格、厚度： 1. 5mm厚高粘抗滑水性沥青防水涂料，上翻工程量并入此项 2. 防水等级综合考虑，满足设计、施工验收规范及招标文件要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m ²	5347.39		
118	010903001001	地下室侧壁2.0mm厚预制双高分子膜基防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：2.0mm厚预制双高分子膜基防水卷材（咬	m ²	5347.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合式搭接） 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		防4（地下室底板）					
119	010902001003	地下室底板5.5厚(1.5+4.0)高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：5.5高分子预制双层（自粘搭接）预铺防水卷材（材料拉力≥1500N/50mm）卷材与卷材剥离强度（搭接边，无处理）≥3.0N/mm	m²	19219.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		防5					
120	010902002002	平面1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，分三遍涂刷，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m ²	157.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
121	011101006001	平面20厚1:2水泥防水砂浆保护层兼找坡层	1. 钢筋混凝土刷基层处理剂一遍，清理找补平整，阴角做R角 2. 找平层材料种类、厚度：最薄处20厚1:2预拌砂浆（内掺5%防水剂）保护层兼找坡层，找1%坡，铁板压实赶光。用于不找坡区域时仅做20mm厚找平，向外2%找坡 3. 填材料基层、硬基层上投标人综合报价 4. 满足设计、施工验收规范及招标	m²	157.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件要求				
122	010902002003	立面1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种、规格、厚度： 1.5mm厚高粘抗滑水性沥青防水涂料，上翻工程量并入此项 2. 防水等级综合考虑，满足设计、施工验收规范及招标文件要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	532.74		
123	011201004001	立面20厚1：2.5水泥防水砂浆保护层	1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚1：2.5预拌砂浆保护层，两次成活 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	532.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他部位防水工程					
124	010904002001	楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2956.97		
125	010904002002	楼地面 6mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：6mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆，（涂刮型，Ⅱ型	m²	1560.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 117 页 共 126 页

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布。楼面与墙面转角处300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算 工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
126	010903002001	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1884.07		
127	010902002004	天棚 1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范	m²	2170.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		地下室底板板转角防水					
128	010902002005	地下室底板1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种、规格、厚度： 1. 5mm厚高粘抗滑水性沥青防水涂料，上翻工程量并入此项 2. 防水等级综合考虑，满足设计、施工验收规范及招标文件要求，嵌密封膏及固定水泥钉，管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙	m²	2084.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			穿梁洞口等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
129	010902001004	地下室底板1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑	m ²	2084.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 水泥砂浆做圆角、倒圆角费用综合考虑在投标报价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
130	010902004002*	50mm厚C20细石混凝土找坡兼保护层	1. 刚性层厚度：50厚 2. 混凝土种类、强度等级：C20商品细石混凝土 3. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m²	2084.89		
		分部小计					
131	010903004001	中埋式橡胶止水带	1. 止水带材料种类：中埋式橡胶止水带 2. 宽度：300mm，满足设计及施工规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 单组份聚氨酯密封胶、聚苯板条等包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	229		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	010904004001	3mm厚钢板止水带	1. 止水带材料种类：3mm厚钢板 2. 宽度：300mm，满足设计及施工规范要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 平面立面止水带综合报价，工程量合并计算 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	3722.34		
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
133	011001003001	外墙50厚挤塑聚苯板隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：5厚专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50% 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚挤塑聚苯板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于	m²	337.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架;或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		其它装饰工程					
134	011503001001	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍	m ²	143.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
135	011503001002	人防楼梯栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60x3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的	m ²	49.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设施参照22J403-1 2-8/B3 5. 涂装：防锈漆二遍，单面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 做法：参照22J403-1 2-8/B3 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其它：满足设计及规范要求				
136	011503003001	钢管靠墙扶手	1. 钢管靠墙扶手 2. 扶手采用Φ40*2镀锌钢管，与墙连接采用Φ20*2镀锌钢管，中距满足设计及规范要求 3. 固定配件种类：铁件（（含预埋件）、膨胀螺栓、不锈钢法兰盘等所有配件及辅材综合考虑在报价中	m	256.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 5. 具体做法参照西南18J412 2/60 1/68 6. 其它：满足设计及规范要求				
		分部小计					
合 计							

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016002	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001002	地下室综合脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 场内、外材料搬运：搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放 4. 包括完成全部单项工程所需的全部脚手架费架用，包含但不限于综合脚手架、外墙保护砌体脚手架、满堂脚手架等，全部脚手架材料由投标人综合考虑，不因现场脚手架用材料变化而调整本项目单价 5. 室内装饰需搭设满堂架的部位综合考虑进入本项清单综合单价，不另计算工程量 6. 工程量计算规则：按照建筑面积计算 7. 其他：满足设计及规范要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002001	垂直运输 檐高≤20m（6层）	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m（6层） 4. 塔式起重机基础、施工电梯基础费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求		
2.3		大型机械设备进出场及安拆			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.3.1	011601003001	塔式起重机进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 2. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4. 塔式起重机基础、塔式起重机与建筑间的附着和预埋铁件、配重、检测费用包含在综合单价中 5. 塔式起重机的起重力矩投标人综合考虑，结算时不作调整 6. 投标人根据本项目情况，结合施工经验充分考虑塔吊设备进出场、安拆的全部费用		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.3.2	011601003002	施工电梯进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 2. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4. 塔式起重机基础、塔式起重机与建筑间的附着和预埋铁件、配重、检测费用包含在综合单价中 5. 塔式起重机的起重力矩投标人综合考虑，结算时不作调整 6. 投标人根据本项目情况，结合施工经验充分考虑施工电梯进出场、安拆的全部费用		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.3.3	011601003003	其他大型机械设备进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 2. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 3. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 4. 投标人根据本项目情况，结合施工经验充分考虑本工程所需要使用的除塔式起重机和施工电梯以外的所有大型机械设备进出场、安拆的全部费用		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	3864092.32		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		3864092.32		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	3864092.32			
合计			3864092.32			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	185150.056						
2	水	m³	13114.320						
3	汽油(机械)	L	6278.429						
4	其他材料费	元	334632.720						
5	铁件	kg	1938.863						
6	砾石 5~10mm	m³	570.908						
7	脚手架钢材	kg	18931.784						
8	锯材 综合	m³	26.815						
9	摊销卡具和支撑钢材	kg	33596.695						
10	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	535.797						
11	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	1.864						
12	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	12.736						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 2 页 共 8 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	膨胀螺栓	套	2181.304						
14	卷闸门电动装置 国产	套	24.000						
15	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	21100.740						
16	抗渗混凝土P8增加费	m³	18888.212						
17	膨胀剂增加费	m³	22609.732						
18	高压胶皮管	m	16591.575						
19	速凝剂	kg	49869.060						
20	防水接头处理	处	1859.000						
21	水泥 42.5	kg	1271565.911						
22	钢篦子 50mm厚	m²	11.700						
23	成品树脂盖板	m²	25.600						
24	强力胶	kg	1332.168						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 建筑工程】

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	12285.098						
26	防水粉(液)	kg	66.642						
27	50高凹凸性排蓄水板	m²	11877.000						
28	枕木	m³	0.572						
29	镀锌铁丝 8#	kg	270.000						
30	草袋子	m²	235.500						
31	螺栓 大型机械安装用	个	248.000						
32	HPB300圆钢 φ6	t	19.806						
33	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	7.285						
34	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	1223.271						
35	泵送电费	m³	28897.281						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 4 页 共 8 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	成品钢质门	m²	2.323						
37	不锈钢挡鼠板	m²	9.300						
38	螺纹连接套筒 Φ≤25	个	2187.660						
39	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	15.654						
40	橡胶止水带	m	240.450						
41	丙酮	kg	6.870						
42	加工铁件	kg	70.532						
43	乙二胺	kg	0.458						
44	聚丙烯纤维	kg	20335.657						
45	铝合金边框单层12厚钢化玻璃固定扇	m²	165.384						
46	不锈钢地弹簧钢化玻璃门（玻璃12mm厚）	m²	70.970						
47	25mm蓄水板	m²	1.498						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 建筑工程】

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	塑料管 φ50	m	0.505						
49	石油沥青 60#	kg	0.025						
50	特细砂	m³	0.012						
51	大炮石	m³	0.434						
52	聚丙烯纤维增加费	m³	26.643						
53	商品混凝土 C35	m³	14474.055						
54	商品混凝土 C20	m³	3.518						
55	螺纹钢 HRB400E/HRB400 φ28	t	0.035						
56	钢质甲级防火双向弹簧门	m²	2.522						
57	防火地弹簧	套	1.688						
58	无门槛单扇防护密闭门WDFM2022(6)-P-S	m²	22.554						
59	无门槛单扇密闭门WDMM1522-P-S	m²	3.388						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 6 页 共 8 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	无门槛单扇密闭门WDMM2022-P-S	m²	4.550						
61	1.5厚双面防皱自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	2355.937						
62	钢钎 φ22~25	kg	1239.517						
63	砂子 中粗砂	m³	38.067						
64	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	4.398						
65	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	80.848						
66	电焊条(综合)	kg	1869.633						
67	圆钢	t	1.097						
68	钢材	kg	1838.850						
69	钢筋 φ≤10	t	8.839						
70	带肋钢筋 φ12~16	t	2.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 7 页 共 8 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	焊条（带肋钢筋用）	kg	17803.628						
72	带肋钢筋 φ>16	t	6.554						
73	铝合金门窗连接固定件	个	1478.808						
74	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	4432.154						
75	环氧树脂	kg	6.870						
76	钢板	t	26.056						
77	塑料膨胀锚栓 φ8	套	2023.800						
78	型钢	kg	646.033						
79	土工布 4mm	m ²	3.234						
80	商品细石混凝土 C20	m ³	944.162						
81	湿拌地面砂浆 M20	m ³	0.125						
82	楼梯及踏步栏杆	m	159.510						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 8 页 共 8 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
83	人防楼梯栏杆	m	54.540						
84	成品钢管靠墙扶手	m	256.650						
85	螺纹钢 HRB400E/HRB400 Φ6	t	1.510						
86	螺纹钢 HRB400E/HRB400 Φ8～Φ10	t	774.904						
87	螺纹钢 HRB400E/HRB400 Φ12～14	t	870.965						
88	螺纹钢 HRB400E/HRB400 Φ16	t	161.821						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101006002	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	23651.71		
2	011101002001	A05泡沫混凝土回填	1. 混凝土种类：泡沫混凝土 2. 干密度等级：A05 3. 表面抹平（坡度1%坡向地漏），（回填厚度需依据平面图中的标高计算）（仅用于有回填区域） 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 清单量计算规则：按设计图示尺寸以体积计算。 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	172.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
3	011101006003	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (在混凝土及硬基层上)	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1553.12		
4	011101006004	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层 (在填充材料上)	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	411.26		
5	011101006005	20mm厚1:3水泥砂浆找平层（在填充材料上）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合	m²	60.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	011101006006	水泥浆结合层一道	1. 水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	149.84		
7	011101002002	50mm厚C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹面压实赶光 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价	m ²	191.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011101002003	50mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 混凝土种类、厚度：50厚商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	311.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
9	011101002004	50mm厚C25细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 内配钢筋网片：另列 5. 分格缝、伸缩缝：不大于6000*6000mm，缝宽10mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油膏脂嵌缝。四周墙根处设伸缩缝，缝宽30mm，缝内嵌填密封胶 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	622.18		
10	011101002005	40mm厚C25细石混凝土面层	1. 厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m²	467.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 内配钢筋网片：另列 5. 分格缝、伸缩缝：不大于6000*6000mm，缝宽10mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝。四周墙根处设伸缩缝，缝宽30mm，缝内嵌填密封胶 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	011101002006	50mm厚C30纤维细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品纤维细石混凝土（聚丙烯纤维掺量：0.9kg/m³） 3. 混凝土强度等级：C30 4. 内配钢筋网片：另列 5. 分格缝、伸缩缝：沥青油脂嵌缝 6. 在集水坑周边1米范围内向集水	m²	20111.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			坑找1%的坡（最薄处不超过40mm） 7. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	011101003001	3mm厚防滑环氧树脂地面漆	1. 3厚防滑环氧树脂地面漆（防火等级B1） 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	21428.01		
13	011101001001	金刚砂骨料楼面	1. 金刚砂骨料打磨、压光、养护（金刚砂5kg/m ² ） 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	1316.63		
14	011101001002	无色固化剂密封	1. 无色固化剂密封（固化面层500g/m ² ，由专业厂家提供固化剂以及施工）	m ²	1969.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	011101003002	3mm厚荔枝面聚氨酯耐磨地坪漆	1. 3mm厚荔枝面聚氨酯耐磨地坪漆 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	595.88		
16	011101002007	120mm厚C30纤维细石混凝土面层	1. 厚度：120mm 2. 混凝土种类：商品纤维细石混凝土（聚丙烯纤维掺量：0.9kg/m ³ ），掺5%防水剂 3. 混凝土强度等级：C30 4. 内配钢筋网片：另列 5. 在集水坑周边1米范围内向集水坑找1%的坡（最薄处不超过40mm） 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m ²	141.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
17	011101001003	金刚砂耐磨地坪	1. 5mm厚金刚砂耐磨地坪，面撒金刚砂耐磨粉（5kg/m²），硬化后用路面刻纹机刻出防滑槽（5mm宽*3mm深@30） 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	212.29		
18	011102003001	10mm厚防滑地砖	1. 结合层砂浆配合比、厚度：20厚1:2干硬性水泥砂浆，表面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料种类、规格、颜色：10mm厚防滑地砖，颜色综合，选型满足甲方要求 3. 嵌缝材料种类：1:1配色水泥浆擦缝 4. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	60.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	011109001001	成品全钢无边抗静电架空活动地板	1. 基层处理：钢筋混凝土楼板，局部找补，阴角做20mm圆弧（原浆收光） 2. 架空高度：300mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm成品全钢无边抗静电架空活动地板，选型满足甲方要求 4. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	131.22		
20	011104002001	50mm厚减振板	1. 基层处理：现浇钢筋混凝土板或预制叠合楼板，原浆抹光	m ²	677.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：50厚减振板 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
21	011101002008	60mm厚C20细石混凝土面层	1. 厚度：60mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 内配钢筋网片：另列 5. 分格缝、伸缩缝：不大于6000*6000mm，缝宽10mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝。四周墙根处设伸缩缝，缝宽30mm，缝内嵌填密封胶 6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	677.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
22	011003001001	1.5mm厚环保型聚氨酯防油层	1. 基层处理：钢筋混凝土楼板（原浆收光） 2. 材料品种：1.5厚环保型聚氨酯防油层，沿墙上翻（建筑完成面起算）300，并四周转通 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	110.19		
23	011101002009	60mm厚C30防油细石混凝土面层	1. 厚度：60mm 2. 混凝土种类：商品防油细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 内配钢筋网片：另列 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	110.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
24	011101002010	50mm厚C30细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 内配钢筋网片：另列 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	542.19		
25	011103002001	8mm厚绝缘地胶垫	1. 材料品种：配电箱柜外满铺8mm厚绝缘地胶垫，燃烧性能等级A级 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	542.19		
26	011403002001	深灰色涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 基层处理综合考虑 3. 满刮耐水腻子两遍，磨平	m	6847.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 深灰色无机涂料踢脚，综合考虑颜色调整因素于报价内 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
27	011105001001	水泥砂浆踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 砂浆厚度、配合比：10mm厚1:2水泥砂浆面层压光 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	906.75		
28	011109002001	防静电成品踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：地板胶粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚防静电成品踢脚（由专业厂家制作安装） 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	82.67		
29	011403002002	防静电漆踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层处理综合考虑	m	2.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防静电地坪漆（A级），颜色综合 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
30	011109002002	绝缘踢脚	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色：绝缘地垫踢脚 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	36.9		
31	011101002011	40mm厚C20细石混凝土面层	1. 厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 内配钢筋网片：另列 5. 分格缝、伸缩缝：不大于6000*6000mm，缝宽10mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝。四周墙根处设伸缩缝，缝宽30mm，缝内嵌填密封胶	m²	149.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011201001001	井道随砌随抹	1. 墙体类型：钢筋混凝土、砖墙 2. 基层处理：综合，详设计 3. 抹灰厚度、砂浆配合比：10厚同标号砌筑浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰 5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	2041.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
33	011201001002	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	16703.08		
34	011201001003	9mm厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：9mm厚1:3水泥砂浆打底找平 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	509.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
35	011201001004	5mm厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	509.46		
36	011201001005	10mm厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚1:3 水泥砂浆找平（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m ²	5135.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
37	011201001006	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	27955.41		
38	011201001007	15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂）	m ²	284.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
39	011201001008	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	912.84		
40	011201004002	水泥浆结合层一道	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：水泥浆结合	m ²	912.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层一道（内掺建筑胶） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
41	011201001009	20mm厚1:3水泥砂浆保护层（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层，抹平压光（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	912.84		
42	011201001010	5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光	1. 墙体类型：综合	m²	98.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
43	011203003001	300*600*8mm内墙通体面砖	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600*8mm内墙通体面砖，颜色综合，选型满足甲方要求 4. 缝宽、嵌缝材料种类：与地砖对缝，专用填缝剂勾缝（同墙砖颜色） 5. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等	m²	98.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			完成工序内容所需的费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
44	011201001011	1.5厚聚合物水泥防水浆料（内10）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：满涂1.5厚聚合物水泥防水浆料（双组份，II型） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	3061.28		
45	011205001001	600*600*12mm厚穿孔增强水泥纤维板墙面	1. 墙体类型：综合 2. 墙体厚度、高度：厚度综合，高度综合	m²	3068.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨品种、规格：轻钢龙骨用膨胀螺栓与墙面固定，中距600，次龙骨中距600 4. 50厚岩棉（玻璃棉）毡（容重≥32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴于龙骨空档内 5. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 面板品种、规格、强度等级：600*600*12mm厚穿孔增强水泥纤维板（背面点状抹粉刷石膏，至少五个点）板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处及板中间用尼龙压盘膨胀螺栓固定（材料燃烧性能等级A级） 7. 按图集及规范要求墙脚、墙顶、门窗洞口四周、箱体背后等部位需配砌的页岩实心砖投标人综合考虑进入本项综合单价之中 8. 其它：满足设计、规范、相关标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
46	011201004003	抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（160g/m²，规格综合），耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 建筑物首层、门窗洞口、装饰缝、阴阳角部位，在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层，考虑在综合单价中，不再单独计量 7. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	131.63		
47	011201001012	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防	1. 墙体类型：综合	m²	131.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水剂)	2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆(掺5%防水剂)抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
48	011403003001	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m ²	131.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		天棚工程					
49	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 抹灰厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆保护层，抹平压光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 综合单价包含天棚面圆弧形、锯齿形、不规则形抹灰费用，不再单独计取 6. 在形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	538.9		
50	011301001002	水泥浆结合层一道	1. 基层类型：综合	m²	396.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 抹灰厚度、材料种类：水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 综合单价包含天棚面圆弧形、锯齿形、不规则形抹灰费用，不再单独计取 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
51	011302001001	600*600*12mm厚轻钢龙骨水泥纤维板吸音吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊杆规格、高度：预埋Φ10钢筋吊筋，双向中距900-1200，Φ8钢筋吊杆与吊筋搭接焊接固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距：配套成品轻钢龙骨，与吊杆连接 5. 超细玻璃丝面吸声层50厚（容重≥32kg/m³），用建筑胶粘剂粘贴	m²	1234.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于龙骨空档内 6. 玻璃纤维吸声无纺布一层绷紧固定于龙骨表面 7. 面层材料品种、规格：600*600*12mm厚穿孔增强水泥纤维板，穿孔率≤18%（具体做法详供应商）（燃烧性能应为A级），选型满足甲方要求 6. 同房间内存在不同高差的吊顶，相关的处理费用综合考虑进综合单价中 7. 窗帘盒相关费用综合考虑进综合单价中 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 30 页 共 51 页

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011403003002	内墙 耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	27237.21		
53	011403001001	内墙 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完	m ²	27210.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
54	011403001002	外墙 水包水仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：水包水仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	131.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011403003003	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2947.45		
56	011403001003	天棚 防霉无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	33256.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		交安工程					
57	040205003001*	标志牌 600×1000	1. 标志牌600×1000，1.5mm厚 2. 标志牌采用LF2-M型铝合金板, 并符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009与《公路交通标志板技术条件》JT/T279-2004规定 3. 滑动槽钢和三角钢采用铝合金挤压型材, 并符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》（GB/T6892-2006及《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892-2006等的有关规定 4. 高强螺栓：采用A3钢, 并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006的规定	块	148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 交通标志版面粘贴二级反光膜， 级别须达到或超过GB/T18833-2002 《公路交通标志反光膜》规定的二 级反光膜标准 6. 悬挂标志支架 7. 所有立柱、横梁扣件、结合件和 连接件（包括螺母、螺栓等）均须 热浸镀锌处理，并满足《锌锭》GB /T470-2008、《金属覆盖层 钢铁 制件热浸镀锌层技术要求及试验方 法》GB/T 13912-2002中的有关规 定 8. 螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹 或作离心分离处理 9. 其余详见设计施工图及相关规范				
58	040205003002*	圆形标志牌 Φ600	1. 标志牌800×6000，1.5mm厚 2. 标志牌采用LF2-M型铝合金板，并 符合《道路交通标志板及支撑件》 GB/T23827-2009与《公路交通标 志板技术条件》JT/T279-2004	块	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			规定 3. 滑动槽钢和三角钢采用铝合金挤压型材，并符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》（GB/T6892-2006及《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892-2006等的有关规定 4. 高强螺栓：采用A3钢，并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T1231-2006的规定 5. 交通标志版面粘贴二级反光膜，级别须达到或超过GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》规定的二级反光膜标准 6. 悬挂标志支架 7. 所有立柱、横梁扣件、结合件和连接件（包括螺母、螺栓等）均须热浸镀锌处理，并满足《锌锭》GB/T470-2008、《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			法》GB/T 13912-2002中的有关规定 8. 螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹或作离心分离处理 9. 其余详见设计施工图及相关规范				
59	040205003003*	标志牌 600×1200	1. 标志牌600×1200，1.5mm厚，双面 2. 标志牌采用LF2-M型铝合金板，并符合《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009与《公路交通标志板技术条件》JT/T279-2004规定 3. 滑动槽钢和三角钢采用铝合金挤压型材，并符合《工业用铝及铝合金热挤压型材》（GB/T6892-2006及《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892-2006等的有关规定 4. 高强螺栓：采用A3钢，并符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/	块	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			T1231-2006的规定 5. 交通标志版面粘贴二级反光膜， 级别须达到或超过GB/T18833-2002 《公路交通标志反光膜》规定的二 级反光膜标准 6. 悬挂标志支架 7. 所有立柱、横梁扣件、结合件和 连接件（包括螺母、螺栓等）均须 热浸镀锌处理，并满足《锌锭》GB /T470-2008、《金属覆盖层 钢铁 制件热浸镀锌层技术要求及试验方 法》GB/T 13912-2002中的有关规 定 8. 螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹 或作离心分离处理 9. 其余详见设计施工图及相关规范				
60	040205007001	环氧冷涂反光普通标线（实线）	1. 反光普通标线 2. 环氧冷涂0.3-0.5mm 3. 线型：综合考虑 4. 道路中心线为黄色，边缘线为白	m ²	1469.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色，标线颜色综合考虑报价 5. 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》的规定 6. 车道分界线、禁停区标线等标线实线（冷涂） 7. 其余详见设计施工图及相关规范				
61	040205007002	环氧冷涂反光普通标线（虚线）	1. 反光普通标线 2. 环氧冷涂0.3-0.5mm 3. 线型：综合考虑 4. 道路中心线为黄色，边缘线为白色，标线颜色综合考虑报价 5. 路面标线所用材料应符合规范要求 6. 车道分界线、禁停区标线等标线虚线 7. 其余详见设计施工图及相关规范	m ²	293.75		
62	040205007003	环氧冷涂反光人行横道标线	1. 热熔反光人行横道标线 2. 热熔 δ=1.8mm/环氧冷涂0.3-0.5mm	m ²	129.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 线型厚度：综合考虑 4. 色彩综合考虑报价 5. 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）对热熔涂料的规定 6. 其余详见设计施工图及相关规范				
63	040205007004	热熔反光特殊标线（导向标记）	1. 热熔反光特殊标线 2. 热熔 $\delta=1.8\text{mm}$ /环氧冷涂0.3-0.5mm 3. 线型厚度：综合考虑 4. 色彩综合考虑报价 5. 路面标线所用材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）对热熔涂料的规定 6. 导向标记 7. 其余详见设计施工图及相关规范	m ²	108		
64	011403001004	墙、柱面分区有色防霉环保涂料喷涂	1. 墙、柱面分区有色防霉环保涂料喷涂 2. 厚度、颜色、形状、尺寸、间距	m ²	5191		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等满足规范，详见设计施工图 3. 设置原则及用途：详见设计 4. 材料、规格、强度、制作安装：满足设计及招标文件、施工工艺等要求 5. 其他详见设计及相关规范				
65	040205008001	柱面喷字400*400	1. 柱面喷字400*400 2. 规格：字体模板高详设计、耐磨亮光油漆：喷字 3. 材料品种：详设计，颜色综合 4. 设置原则及用途：详见设计 5. 其他详设计及满足规范要求	个	1494		
66	040205003004	车位号牌悬挂吊链安装	1. 类型：车位号牌悬挂吊链安装 2. 规格尺寸：400×200×5mm 3. 材质、板面反光膜等级：2mm铝板切割成型 表面烤漆 亚克力盒子 4. 其它：满足设计和规范要求	块	600		
67	040205004001	出入口诱导	1. 出入口诱导 400×800×1.2mm，采用铝合金板贴Ⅱ类反光膜	只	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其他:满足设计、规范、合同的要求				
68	040205008002	车位号	1. 车位号，H=350喷漆，表面均匀，清晰，漆膜不宜脱落并覆盖基地 2. 其他:满足设计、规范的要求	个	600		
69	040205007005	充电图标	1. 充电图标，H=1000 δ=0.3-0.5mm，表面均匀，清晰，漆膜不宜脱落并覆盖基地 2. 其他:满足设计、规范的要求	m²	121		
70	040205018001	减速路拱	1. 名称：橡胶减速带 2. 规格尺寸：多个500×350×40mm组合 3. 材料：高级耐磨抗压橡胶. 防老化、抗腐蚀、耐磨、抗酸等 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	175.5		
71	040205018002	橡胶车档	1. 橡胶车档，560×150×100mm 2. 高强度橡胶、耐磨、耐压	套	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其他:满足设计、规范、合同的要求				
72	040205016001	防撞胶条	1. 防撞胶条，800×80×80×5mm高级橡胶 2. 天然橡胶贴一级晶格反光膜，通道立柱及墙角等 3. 其他:满足设计、规范、合同的要求	个	1350		
73	040205016002	牌支架	1. 牌支架，牌支架 20*10*1.2矩管 2. 其他:满足设计、规范、合同的要求	个	320		
74	040205004002	凸面镜	1. 凸面镜，Φ=800mm 2. 树脂镜片 3. 其他:满足设计、规范的要求	只	20		
75	040205004003	反光轮廓标	1. 类型、规格：反光轮廓标，40×180mm双面反光 2. 基体:工程塑料	只	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 位置：坡道两侧 4. 其他：满足设计、规范、合同的要求				
		分部小计					
		人防标识					
76	040205003005*	“人防工程示意图”管理标识牌	1. “人防工程示意图”标识牌，1300*800mm 2. 标志牌采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2 mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3. 《人防工程示意图》标识牌内容包括：区位示意图、人防工程平面示意图、人防工程及各防护单元功能信息（人防工程建筑面积、防护单元数量、防护单元战时功能、防护单元出入口、管理标识牌所在位	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			置示意等）。标识牌样式及尺寸示例见设计图。标识牌字体为国标黑体。 4. 管理标识牌设置位置：人防工程直通室外机动车坡道出入口处（没有机动车坡道的安装于主要出入口处）墙体醒目位置。 5. 安装满足人防规范要求 6. 其余详见设计施工图及相关规范				
77	040205003006*	“人防工程维护管理制度”管理标识牌	1. “人防工程维护管理制度”标识牌，600*800mm 2. 标志牌采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2 mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3. 《人防工程维护管理制度》标识牌内容见《成都市人民防空工程标识技术规定（2024年修订版）》附	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			录A；标识牌字体为国标黑体。标识牌样式及尺寸示例见设计图。标识牌字体为国标黑体。 4. 管理标识牌设置位置：人防工程直通室外机动车坡道出入口处（没有机动车坡道的安装于主要出入口处）墙体醒目位置。 5. 安装满足人防规范要求 6. 其余详见设计施工图及相关规范				
78	040205003007*	“人防工程平时使用须知”管理标识牌	1. “人防工程平时使用须知”标识牌，600*800mm 2. 标志牌采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2 mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3. 《人防工程平时使用须知》标识牌内容见《成都市人民防空工程标识技术规定（2024年修订版）》附	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			录B。标识牌样式及尺寸示例见设计图。标识牌字体为国标黑体。 4. 管理标识牌设置位置：人防工程直通室外机动车坡道出入口处（没有机动车坡道的安装于主要出入口处）墙体醒目位置。 5. 安装满足人防规范要求 6. 其余详见设计施工图及相关规范				
79	011507003001	外部导引指示立牌	1. 外部导引指示立牌尺寸及材质：规格2350x800x100mm，材质为镀锌板1.5折弯焊接（内框架为40x40镀锌方管焊接），底色为橘黄色GB/T18922-2008（C:0 M:60 Y:90 K:0）烤漆，辅助色为深褐色GB/T18922-2008（C:70 M:75 Y:80 K:35）烤漆，其标志和文字内容为丝印,底座高度为100，焊接150x150x5铁板两个，采用不锈钢膨胀螺栓固定在混凝土加固底座上，混凝土底座清单另列。	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 外部导引标识安装位置：外部导引指示立牌应设置在人员掩蔽工程主要出入口10m~20m的室外道路一侧，指示立牌安装位置必须明显、醒目、便于识别； 4. 安装满足人防规范要求 5. 其余详见设计施工图及相关规范				
80	040205003008*	外部导引标识牌	1. 外部导引标识牌，700*425mm 2. 标志牌采用国家标准平板铝合金，厚度不小于2 mm，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3. 外部导引标识牌：人防工程标识牌应设置在人防工程直通室外机动车、非机动车出入口横梁外侧上方显著位置。 4. 安装满足人防规范要求	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余详见设计施工图及相关规范				
81	040205003009	内部导引方向标识牌	1. 内部导引方向标识牌尺寸及材质： 700*300mm, 采用5mm瓷白磨砂亚克力板彩喷，面层采用工程级反光材料，图徽及边框为白色反光膜，单面贴膜，反光膜应具备较好的逆反射性能，耐久时间应在7年以上。 3. 内部导引方向标识牌安装位置： 当疏散人员通过地面进入人防战时出入口的疏散路径大于20米或存在坡道、通道、岔路、楼梯转向等方向干扰时, 应在转向处增设内部导引方向标识牌。 3. 安装满足人防规范要求 4. 其余详见设计施工图及相关规范	块	1		
82	040205003010	口部导引标识牌	1. 口部导引标识牌尺寸及材质： 500*170mm, 采用5 mm瓷白磨砂亚克力板磨斜边，彩喷，蓝色 GBT18922-2008（C:100 M:80 Y:0 K:0）图形符号、白色边框。中文	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			字体为国标黑体，英文字体为国标黑体。口部标识牌样式、尺寸示例见设计图。 2. 口部标识牌安装位置：应于人防工程主、次要出入口内外侧双向设置，默认安装位置为人防门框右侧位置，安装时应确保标识牌水平，标识底部距地面1900mm，距口部边沿200mm，当门框右侧不满足安装要求时应安装人防门框左侧，安装高度与间距同右侧；当人防门框左右两侧均无法满足安装要求时，应安装在人防门框上方正中位置，标识牌下沿距人防门框上沿100mm。 3. 安装满足人防规范要求 4. 其余详见设计施工图及相关规范				
83	040205007006	人防墙体标识	1. 人防墙体标识应在防护区一侧喷涂 2. 人防墙体标识应确保平直、整齐,	m²	3.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人防墙体标识由色带及提示语“人防墙体严禁破坏”组成，标识宽400mm，提示语字体应为国标黑体，颜色为白色，字体高度为240mm，字间距50mm,提示语字样间隔10~16m，涂刷时应保证每一面长度大于2.5m的墙体均有提示语，墙体标识下沿距地面1100mm，标识样式及尺寸示例见设计图。 3. 满足设计施工图及相关规范要求				
84	040205003011	功能间标识牌	1. 功能间标识牌尺寸及材质：500*170mm, 4.2 功能间标识牌材质：采用5 mm瓷白磨砂亚克力板彩喷，蓝色GB/T18922-2008（C:100 M:80 Y:0 K:0）图形符号、边框、文字背面丝印。中文字体为国标黑体，英文字体为国标黑体。标识牌样式、尺寸示例见设计图。 2. 功能间牌安装位置：详设计图。 3. 安装满足人防规范要求	块	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余详见设计施工图及相关规范				
85	040205007007	管线标识（喷漆）	1. 管线标识（喷漆） 2. 满足设计施工图及人防相关规范要求	m²	2		
86	040205003012	管线标识悬挂吊链安装	1. 类型：悬挂吊链安装 2. 材质、规格尺寸：80*40mm, 材质为厚度不小于3mm的磨砂亚克力板彩喷, 耐久时间应在10年以上不褪色, 背景颜色为橘黄色GB/T18922-2008 (C:0 M: 60 Y: 90 K: 0), 字体为国标黑体, 白色。 3. 其它：满足设计和人防规范要求	块	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	478349.78			
合计			478349.78			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	1657.944						
2	其他材料费	元	21475.090						
3	805胶水	kg	2872.881						
4	A05泡沫混凝土	m³	174.195						
5	商品细石混凝土 C20	m³	76.920						
6	商品细石混凝土 C25	m³	50.082						
7	防水剂	kg	424.003						
8	防滑环氧树脂地面漆（防火等级B1）	kg	42427.440						
9	环氧自流平面漆固化剂	kg	4714.160						
10	金刚砂	kg	7644.500						
11	无色固化剂	kg	984.500						
12	刀片 切缝机用、综合	片	0.170						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 2 页 共 9 页

装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品细石混凝土 C30	m³	1055.084						
14	稀释剂	kg	8.816						
15	白水泥	kg	74.830						
16	成品全钢无边防静电架空活动地板	m²	137.760						
17	50厚减振板	m²	711.060						
18	环保型聚氨酯	kg	241.889						
19	商品防油细石混凝土 C30	m³	6.647						
20	8mm厚绝缘地胶垫	m²	571.479						
21	XY401粘接剂	kg	298.210						
22	聚合物水泥砂浆	t	14.678						
23	环保型无机涂料底漆	kg	3161.802						
24	环保型无机涂料面漆	kg	7567.101						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
 价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

装饰工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	防霉无机涂料底漆	kg	3864.370						
26	防霉无机涂料面漆	kg	9248.549						
27	干粉型粘结剂	kg	414.120						
28	轻钢龙骨 75×50	m	5615.172						
29	轻钢龙骨 75×40	m	3283.188						
30	螺栓	个	6965.268						
31	穿孔增强水泥纤维板 12mm厚	m²	4518.150						
32	玻璃纤维吸声无纺布	m²	4518.150						
33	装配式U形轻钢龙骨	m²	1259.292						
34	锯材 综合	m³	0.272						
35	湿拌地面砂浆 M20	m³	1.211						
36	荔枝面聚氨酯耐磨地坪漆	kg	1179.882						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

装饰工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	聚丙烯纤维	kg	920.263						
38	10mm厚防滑地砖	m²	61.705						
39	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	514.009						
40	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	6.012						
41	防水粉(液)	kg	605.917						
42	300*600*8mm内墙通体面砖	m²	100.572						
43	深灰色涂料底漆	kg	143.106						
44	深灰色涂料面漆	kg	343.045						
45	防静电成品踢脚线	m²	10.395						
46	防静电地坪漆底漆	kg	0.059						
47	防静电地坪漆面漆	kg	0.140						
48	绝缘地垫踢脚	m²	3.885						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	柴油(机械)	L	2002.689						
50	汽油(机械)	L	1600.515						
51	反光材料 玻璃珠	kg	163.799						
52	热熔标线涂料	kg	2877.132						
53	有色防霉环保涂料	kg	2046.811						
54	出入口诱导	只	1.000						
55	减速垄	m	175.500						
56	橡胶车档	m	672.000						
57	防撞胶条	个	1363.500						
58	凸面镜，Φ=800mm	只	20.000						
59	圆钢 Φ≤10	t	0.003						
60	镀锌薄钢板 δ 0.5~0.65	kg	3.263						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

装饰工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	低碳钢焊条 综合	kg	0.389						
62	防锈漆	kg	0.076						
63	外部导引标识立牌面层	m²	8.968						
64	口部导引标识牌	m²	0.170						
65	管线标识80*40mm	个	1.010						
66	标示、指示牌（1.5mm厚）	m²	125.520						
67	标示、指示牌（1.5mm厚）双面	m²	11.520						
68	氯化橡胶标线漆	kg	907.891						
69	反光轮廓标	只	180.000						
70	私家车位号牌	个	606.000						
71	水包水仿石漆	kg	407.960						
72	水性封闭底漆	kg	34.545						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	罩面漆	kg	34.545						
74	双面胶纸带	m²	11.515						
75	界面剂	kg	4175.714						
76	牌支架 20*10*1.2矩管	个	323.200						
77	“人防工程示意图”标识牌	m²	1.040						
78	“人防工程维护管理制度”标识牌	m²	0.480						
79	“人防工程平时使用须知”标识牌	m²	0.480						
80	外部导引标识牌	m²	2.000						
81	内部导引方向标识牌	m²	0.210						
82	功能间标识牌	m²	3.400						
83	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	5895.000						
84	湿拌砌筑砂浆 M5	m³	20.676						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	水泥 42.5	kg	70000.429						
86	环氧中层漆	kg	10296.173						
87	石英砂 综合	kg	10296.173						
88	环氧渗透底漆	kg	131.098						
89	干粉类界面剂	kg	4514.900						
90	金刚石磨盘	个	440.478						
91	矿物颜料	kg	6.020						
92	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	70476.250						
93	耐碱玻纤网格布(标准)	m ²	153.972						
94	耐碱玻纤网格布(加强)	m ²	148.313						
95	型钢	kg	493.840						
96	射钉 RD72S8 M8×72	个	1888.938						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
97	螺栓 综合	kg	7.645						
98	角钢	kg	11.841						
99	镀锌薄钢板	kg	0.567						
100	预埋铁件	kg	370.380						
101	30*15不锈钢矩管	t	0.487						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101001004	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	886.16		
2	011102003002	800*800*10mm厚仿大理石地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚黑色仿大理石地砖无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求，提示盲道费用包含在综合单价中	m²	886.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011203003002	墙面湿贴 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用胶粘剂 4. 面层材料种类、规格、颜色：	m ²	1418.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖 （地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010808002001	门套 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢门套	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨: 镀锌矩管，规格综合考虑，防腐、防火满足设计要求	m ²	25.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层材质及规格:12mm厚A级石膏基不燃板，防腐、防火满足设计要求 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色雾面不锈钢，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理:综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	011105006001	踢脚 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 踢脚	1. 踢脚线高度：详设计 2. 基层材料种类、规格：综合，具体详设计 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件 综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m	131.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
		分部小计					
		天棚工程					
6	011302002001	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27；中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板，自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，	m ²	886.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	011302004001	木纹铝方通	1. M8全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找	m²	691.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			平 3. 配套专业龙骨@≤1200（厂家深化，费用包含在综合单价中） 4. 30*100*1.2mm木纹铝方通，净间距100mm，颜色、造型综合 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011302004002	木纹铝单板	1. M8全丝吊杆，双向中距@≤1200	m ²	546.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 2. U型轻钢承载龙骨CB60X27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平 3. 配套专业龙骨@≤1200（厂家深化，费用包含在综合单价中） 4. 2.5厚木纹铝单板，颜色、造型综合 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	010607010001*	吊顶反支撑	1. 名称: 吊顶反支撑 2. ∠50x4镀锌角钢段以两个M10膨胀锚栓固定在结构梁板上，∠50×4镀锌角钢吊杆焊接在角钢段及角钢斜撑上满焊，双防处理 3. 清单工程量计算规则：按设置反支撑的水平投影面积计算，天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积, 扣除单个>0.3m²的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积 4. 做法：具体做法详天花反支撑节点 5. 其它：满足设计及规范要求	t	5.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
10	011403003004	内墙 耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	648.33		
11	011403001005	内墙 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹	m²	224.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	011403001006	墙面 米色水包水	1. 清理基层, 填补缝隙、局部腻子 2. 喷涂水包水漆 3. 墙体分格满足设计要求, 不可施工后再锯缝以杜绝墙面渗水及外墙裂缝。墙面分隔缝, 可结合外墙涂料不同颜色的分界线, 辅以适当间距的竖向分隔缝。且竖向分隔缝的密封膏颜色同所在墙面涂料颜色 4. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应	m²	423.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	011403003005	天棚 耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮2-3厚耐水腻子，三遍成活 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	839.16		
14	011403001007	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑	m²	839.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	66970.89			
合计			66970.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【公区精装修工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	3.122						
2	白水泥	kg	278.165						
3	其他材料费	元	5427.539						
4	玻璃胶	支	15.322						
5	锯材 综合	m³	0.924						
6	装配式U形轻钢龙骨	m²	1470.114						
7	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m²	44.240						
8	万能胶	kg	2.512						
9	水性封闭底漆	kg	111.143						
10	罩面漆	kg	111.143						
11	双面胶纸带	m²	37.048						
12	干粉型粘结剂	kg	5959.380						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

公区精装修工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	水包水仿石漆	kg	1312.540						
14	湿拌地面砂浆 M20	m³	13.355						
15	预埋铁件	kg	276.760						
16	铝合金格式龙骨	m²	705.738						
17	2.5厚木纹铝单板	m²	573.720						
18	防潮无机涂料	kg	330.897						
19	木纹铝方通 30*100*1.2mm木纹铝方通， 净间距100mm	m²	705.738						
20	阻燃板 9mm	m²	16.093						
21	乳胶	kg	0.550						
22	环保型无机涂料底漆	kg	26.145						
23	环保型无机涂料面漆	kg	62.573						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

公区精装修工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	m²	1447.278						
25	800*800*10mm厚仿大理石地砖（地下室及1F公区）	m²	921.648						
26	A级石膏基植物纤维板 12mm	m²	25.992						
27	镀锌矩管 综合	kg	36.728						
28	不锈钢卡口槽	m	57.099						
29	柴油(机械)	L	11.566						
30	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	1023.540						
31	矿物颜料	kg	44.310						
32	型钢	kg	17.813						
33	射钉 RD72S8 M8×72	个	2728.527						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
34	电焊条(综合)	kg	6.919						
35	螺栓 综合	kg	42.547						
36	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	3718.750						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟设备及风管					
1	030108001001	离心柜式风机箱 风量(2050m³/h)) 全压(380Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(2050m³/h) 全压(380Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030108001002	离心柜式风机箱 风量(2450m³/h)) 全压(392Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(2450m³/h) 全压(392Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
3	030108001003	离心柜式风机箱 风量(2850m³/h)) 全压(397Pa) 转速(1450rpm)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		功率(0.75kW)	2850m³/h) 全压(397Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030108001004	离心柜式风机箱 风量(3250m³/h) 全压(420Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(3250m³/h) 全压(420Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)，其他参	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030108001005	离心柜式风机箱 风量(3650m³/h)) 全压(411Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(3650m³/h) 全压(411Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030108001006	离心柜式风机箱 风量(3720m³/h) 全压(480Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(3720m³/h) 全压(480Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030108001007	离心柜式风机箱 风量(4480m³/h)) 全压(518Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.5kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(4480m³/h) 全压(518Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.5kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030108001008	离心柜式风机箱 风量(4531m³/h)) 全压(443Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(4531m³/h) 全压(443Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030108001009	离心柜式风机箱 风量(7150m³/h) 全压(447Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(7150m³/h) 全压(447Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030108001010	离心柜式风机箱 风量(7756m³/h)) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(7756m³/h) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030108001011	离心柜式风机箱 风量(7765m³/h) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(7765m³/h) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030108001012	离心柜式风机箱 风量(8797m³/h)) 全压(462Pa) 转速(1100rpm) 功率(2.2kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(8797m³/h) 全压(462Pa) 转速(1100rpm) 功率(2.2kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
13	030108001013	离心柜式风机箱 风量(12650m³/h)) 全压(455Pa) 转速(1100rpm)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		功率(3kW)	12650m³/h) 全压(455Pa) 转速(1100rpm) 功率(3kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030108001014	离心柜式风机箱 风量(15283m³/h) 全压(457Pa) 转速(1100rpm) 功率(4kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量： 风量(15283m³/h) 全压(457Pa) 转速(1100rpm) 功率(4kW)，其他参数	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030108001015	离心柜式风机箱 风量(20410m³/h)) 全压(553Pa) 转速(900rpm) 功率(11kW)	1. 名称：离心柜式风机箱 2. 型号、规格：风量：风量(20410m³/h) 全压(553Pa) 转速(900rpm) 功率(11kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030108001016	消防通风两用离心柜式风机箱（电机外置） 风量(23604m³/h) 全压(469Pa) 转速(900rpm) 功率(8.5kW)	1. 名称：消防通风两用离心柜式风机箱（电机外置） 2. 型号、规格：风量：风量(23604m³/h) 全压(469Pa) 转速(900rpm) 功率(8.5kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装	台	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030108001017	消防排烟轴流风机 风量(18360m³/h) 全压(1172Pa) 转速(1450rpm) 功率(11kW)	1. 名称：消防排烟轴流风机 2. 型号、规格：风量：风量(18360m³/h) 全压(1172Pa) 转速(1450rpm) 功率(11kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030108001018	消防排烟轴流风机 风量(38142m³/h) 全压(1415Pa) 转速(1450rpm) 功率(22kW)	1. 名称：消防排烟轴流风机 2. 型号、规格：风量：风量(38142m³/h) 全压(1415Pa) 转速(1450rpm) 功率(22kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030108001019	混流风机 风量(11780m³/h) 全压(470Pa) 转速(1450rpm) 功率(3kW)	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量：风量(11780m³/h) 全压(470Pa) 转速(1450rpm) 功率(3kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030108001020	混流风机 风量(35380m³/h) 全压(992Pa) 转速(1450rpm) 功率(15kW)	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量：风量(35380m³/h) 全压(992Pa) 转速(1450rpm) 功率(15kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030108001021	低噪声离心式管道风机 风量(800m³/h) 风压(300Pa) 功率(300W)	1. 名称：低噪声离心式管道风机 2. 型号、规格：风量(800m³/h) 风压(300Pa) 功率(300W), 其他参数详设计 3. 功率：综合考虑 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 7. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030108001022	低噪声离心式管道风机 风量(1700m³/h) 风压(400Pa) 功率(450W)	1. 名称：低噪声离心式管道风机 2. 型号、规格：风量(1700m³/h) 风压(400Pa) 功率(450W), 其他参数详设计 3. 功率：综合考虑 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 7. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管; 综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030108001023	低噪声离心式管道风机 风量（2000m³/h） 风压（400Pa） 功率（600W）	1. 名称：低噪声离心式管道风机 2. 型号、规格：风量（2000m³/h）风压（400Pa） 功率（600W），其他参数详设计 3. 功率：综合考虑 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 7. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
24	030108001024	低噪声离心式管道风机（防爆） 风量（500m³/h） 风压（300Pa）	1. 名称：低噪声离心式管道风机（防爆）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		功率(200W)	2. 型号、规格：风量(500m³/h) 风压(300Pa) 功率(200W), 其他参数详设计 3. 功率：综合考虑 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 7. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管; 综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030108001025	低噪声离心式管道风机（防爆） 风量(1700m³/h) 风压(400Pa) 功率(450W)	1. 名称：低噪声离心式管道风机（防爆） 2. 型号、规格：风量(1700m³/h)	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			风压(400Pa) 功率(450W), 其他参数详设计 3. 功率：综合考虑 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 7. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 8. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管; 综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030405015001	壁式换气扇 风量(800m³/h) 风压(55Pa) 噪声小于46dB(A)	1. 名称：壁式换气扇 2. 规格：风量：风量(800m³/h) 风压(55Pa) 噪声小于46dB(A)，室外侧自带电动密闭百叶，与换气	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			扇连锁启闭，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030701010001	风管式纳米净化装置 风量：2000~4000m³ /h	1. 名称：风管式纳米净化装置 2. 规格、性能参数：风量：处理风量2000~4000m³ /h，对TVOC、硫化氢、氨、苯去除率≥90%，功率50W（220V） 带控制箱 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 设备支吊架：型钢综合，减振形式综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	030702001001	镀锌钢板风管 长边或直径≤320 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：长边或直径≤320 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.5mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m²	47.13		
29	030702001002	镀锌钢板风管 320<长边或直径	1. 名称：镀锌钢板风管	m²	150.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		≤450 δ=0.6mm	2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：320<长边或直径≤450 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030702001003	镀锌钢板风管 450<长边或直径≤630 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：450<长边或直径≤630 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈	m²	902.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030702001004	镀锌钢板风管 450<长边或直径≤630 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：450<长边或直径≤630 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m²	689.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
32	030702001005	镀锌钢板风管 630<长边或直径≤1000 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：630<长边或直径≤1000 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=0.75mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m²	1182.14		
33	030702001006	镀锌钢板风管 630<长边或直径≤1000 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：630<长边或直径≤1000	m²	1671		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规 范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导 流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
34	030702001007	镀锌钢板风管 1000<长边或直径 ≤1500 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：1000<长边或直径≤1500 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规	m²	355.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030702001008	镀锌钢板风管 1000<长边或直径≤1500 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：1000<长边或直径≤1500 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ²	1151.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
36	030702001009	镀锌钢板风管 1500<长边或直径≤2000 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：1500<长边或直径≤2000 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等，风管、管件（含弯头、三通、四通、变径管、天圆地方等）、导流片、法兰（含垫片、连接件等）、防虫网；各类支架、吊架制作安装；除锈刷油、防腐；风管加固措施、防火封堵、接地措施；风管过伸	m²	38.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缩缝、缩沉降、挡烟垂壁等处时的处理措施；洞口预留及间隙封堵等全部内容 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030702001010	镀锌钢板风管 1500<长边或直径≤2000 δ=1.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：1500<长边或直径≤2000 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.5mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ²	1850.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
38	030702001011	镀锌钢板风管 2000<长边或直径≤4000 δ=2mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：2000<长边或直径≤4000 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=2mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m²	904.02		
		分部小计					
		空调工程设备及风管					
39	030701003001	多联式空调室外机（侧出风型）	1. 名称：多联式空调室外机（侧出	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制冷量(22.4kW) 制热量(25kW) 功率(6.8kW)	风型) 2. 规格、性能参数：制冷量(22.4kW) 制热量(25kW) 功率(6.8kW)，热泵型；控制方式：火灾报警, 切断电源，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管; 综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030701003002	多联式空调室外机 制冷量(28kW) 制热量(31.5kW) 功率(9.1kW)	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：制冷量(28kW)	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			制热量(31.5kW) 功率(9.1kW)， 热泵型；控制方式：火灾报警, 切断电源，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030701003003	多联式空调室外机 制冷量(40kW) 制热量(45kW) 功率(14kW)	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：制冷量(40kW) 制热量(45kW) 功率(14kW)，热泵型；控制方式：火灾报警, 切断电源，其他参数详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管；综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	030701003004	多联式空调室外机 制冷量(45kW) 制热量(50kW) 功率(16kW)	1. 名称：多联式空调室外机 2. 规格、性能参数：制冷量(45kW) 制热量(50kW) 功率(16kW)，热泵型；控制方式：火灾报警, 切断电源，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试，冷媒管与其连接的专用接头，冷媒介质充装 6. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030701003005	分体式空调（内外机） 制冷量：7.1kW，制热量:7.8kW 电压：220V，室内机噪声≤43dB(A)	1. 名称：分体式空调（内外机） 2. 主要性能参数：制冷量：7.1kW，制热量:7.8kW 电压：220V，室内机噪声≤43dB(A), 其他参数详设计 3. 能效等级：能效等级不低于1级 4. 安装方式、部位：综合考虑 5. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含本体安装、配套提供控制系统	台	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（含室内外机间的电气连接）、接地，电机检查接线和调试，遥控器、冷媒管及其保温，冷媒介质充装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030701004001	天花暗藏风管机 风量(1400m³/h)) 制冷量(8kW) 制热量(9kW)	1. 名称：天花暗藏风管机 2. 主要性能参数：风量(1400m³/h) 制冷量(8kW) 制热量(9kW) ，带过滤网及凝结水提升泵，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试、冷媒管与其连接的专用接头、冷媒介质充装、压差报警装置等 6. 包括设备进出口与风管连接时采用的不燃保温柔性软风管连接	台	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	031001005001	铜管 $\phi \leq 6.35\text{mm}$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格: $\phi \leq 6.35\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分歧器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫和保护层等：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	37.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031001005002	铜管 $6.35\text{mm} < \phi \leq 9.53\text{mm}$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格: $6.35\text{mm} < \phi \leq 9.53\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分岐器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫等:综合考虑 8. 管道保温和保护层单列 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.08		
47	031001005003	铜管 $9.53\text{mm} < \phi \leq 12.7\text{mm}$	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格: $9.53\text{mm} < \phi \leq 12.7\text{mm}$ ，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油	m	59.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分歧器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 管道保温和保护层单列 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	031001005004	铜管 12.7mm<φ≤15.88mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：紫铜管 3. 型号、规格：12.7mm<φ≤15.88mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分歧器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫和保护层等：综合考虑	m	111.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	031001005005	铜管 15.88mm<φ≤19.05mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格:15.88mm<φ≤19.05mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分歧器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫等:综合考虑 8. 管道保温和保护层单列 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	264.86		
50	031001005006	铜管 19.05mm<φ≤22.2mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格:19.05mm<φ≤	m	47.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			22. 2mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分岐器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫等:综合考虑 8. 管道保温和保护层单列 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	031001005007	铜管 22. 2mm< ϕ ≤25. 4mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格:22. 2mm< ϕ ≤25. 4mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分岐器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介	m	32. 88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫和保护层等：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	031001005008	铜管 25.4mm<φ≤28.6mm	1. 安装部位：室内外 2. 材质：紫铜管 3. 型号、规格：25.4mm<φ≤28.6mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式：综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分歧器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫等：综合考虑 8. 管道保温和保护层单列 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	89.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031001005009	铜管 28.6mm<φ≤31.75mm	1. 安装部位:室内外 2. 材质:紫铜管 3. 型号、规格:28.6mm<φ≤31.75mm，壁厚满足验收规范要求 4. 连接方式:综合考虑 5. 型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 6. 含铜管件、铜管、分岐器的安装、吹扫、干燥、试压保护、冷媒介质冲注等：综合考虑 7. 含防腐处理的木垫和保护层等：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	122.22		
54	031001002001	热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式详设计	m	131.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	031001002002	热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷凝水 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式详设计 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.98		
56	031001008001	UPVC排水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN25 4. 连接形式：承插粘结 5. 灌水试验、通球试验要求：详设计及满足规范要求	m	24.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 警示带形式：详设计 7. 所有管件综合考虑，包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、管道支架及卡环等 8. 预留管槽、压槽、剔槽开洞、预留孔洞及修补综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	031001008002	UPVC排水管 DN32	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：冷凝水 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN32 4. 连接形式：承插粘结 5. 灌水试验、通球试验要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 所有管件综合考虑，包含管件制作安装、透气帽制作安装、止水环安装、存水弯安装、H管件安装、管道支架及卡环等	m	18.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 预留管槽、压槽、剔槽开洞、预留孔洞及修补综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	031208003001	闭孔橡塑发泡保温材料	1. 保温材料：闭孔橡塑发泡保温材料：难燃B1级, 表观密度40~65kg/m³, 0%%P2℃时导热系数 λ ≤0. 036W/m. K, 湿阻因子≥10000, 真空体积吸水率≤0. 5%, 烟密度等级≤50, 氧指数≥32%。 2. 保温厚度：综合考虑 3. 保温部位：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	2. 98		
		分部小计					
		风口、风阀、消声器、静压箱					
59	030703011001	单层百叶风口 400*200mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：400*200mm 叶片形式综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030703011002	单层百叶风口 600*300mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*300mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	28		
61	030703011003	单层百叶风口 600*600mm	1. 名称：单层百叶风口 2. 规格：600*600mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
62	030703011004	单层百叶风口(带阀) 300*200mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀)	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：300*200mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030703011005	单层百叶风口(带阀) 400*200mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：400*200mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
64	030703011006	单层百叶风口(带阀) 400*400mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：400*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
65	030703011007	单层百叶风口(带阀) 500*400mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：500*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
66	030703011008	单层百叶风口(带阀) 500*500mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：500*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	148		
67	030703011009	单层百叶风口(带阀) 600*300mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：600*300mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
68	030703011010	单层百叶风口(带阀) 600*400mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：600*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
69	030703011011	单层百叶风口(带阀) 600*600mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：600*600mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
70	030703011012	单层百叶风口(带阀) 700*500mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：700*500mm 叶片形式综	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030703011013	单层百叶风口(带阀) 800*200mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：800*200mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
72	030703011014	单层百叶风口(带阀) 900*400mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：900*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	030703011015	单层百叶风口(带阀) 1000*200mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：1000*200mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
74	030703011016	单层百叶风口(带阀) 1000*300mm	1. 名称：单层百叶风口(带阀) 2. 规格：1000*300mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
75	030703011017	单层固定百叶风口 1200*800mm	1. 名称：单层固定百叶风口 2. 规格：1200*800mm 叶片形式综合考虑 具备防结露功能 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	030703011018	单层固定百叶风口 1500*600mm	1. 名称：单层固定百叶风口 2. 规格：1500*600mm 叶片形式综合考虑 具备防结露功能 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
77	030703011019	单层固定百叶风口 1800*400mm	1. 名称：单层固定百叶风口 2. 规格：1800*400mm 叶片形式综合考虑 具备防结露功能 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
78	030703011020	单层固定百叶风口 1800*500mm	1. 名称：单层固定百叶风口 2. 规格：1800*500mm 叶片形式综合考虑 具备防结露功能	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030703011021	单层固定百叶风口 1800*1400mm	1. 名称：单层固定百叶风口 2. 规格：1800*1400mm 叶片形式综合考虑 具备防结露功能 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
80	030703011022	双层百叶风口 600*200mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：600*200mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
81	030703011023	双层百叶风口 600*300mm	1. 名称：双层百叶风口	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：600*300mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	030703011024	双层百叶风口 600*400mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：600*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
83	030703011025	双层百叶风口 700*500mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：700*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
84	030703011026	双层百叶风口 800*300mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：800*300mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
85	030703011027	双层百叶风口 800*500mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：800*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
86	030703011028	双层百叶风口 1000*500mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1000*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
87	030703011029	双层百叶风口 1100*245mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1100*245mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	22		
88	030703011030	门铰型百叶回风口（带滤网） 1100*245mm	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：1100*245mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	22		
89	030703011031	双层百叶风口(带阀) 400*400mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：400*400mm 叶片形式综	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
90	030703011032	双层百叶风口(带阀) 500*400mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：500*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
91	030703011033	双层百叶风口(带阀) 600*500mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：600*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030703011034	双层百叶风口(带阀) 800*400mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：800*400mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
93	030703011035	双层百叶风口(带阀) 800*500mm	1. 名称：双层百叶风口(带阀) 2. 规格：800*500mm 叶片形式综合考虑 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
94	030703011036	70℃防火风口 400*400mm	1. 名称：70℃防火风口 2. 型号、规格：400*400mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接处软接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	030703011037	70℃防火风口 600*400mm	1. 名称：70℃防火风口 2. 型号、规格：600*400mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
96	030703011038	金属网式风口 1000*500mm	1. 名称：金属网式风口 2. 型号、规格：1000*500mm 具备防结露功能 3. 材质：详设计 4. 包含风管连接风口处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
97	030703001001	70℃防火阀（FD）250*160mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：250*160mm 常开，70℃熔断关闭	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	030703001002	70℃防火阀（FD）320*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：320*200mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
99	030703001003	70℃防火阀（FD）400*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：400×200mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：钢制 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030703001004	70℃防火阀（FD）400*320mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：400*320mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	11		
101	030703001005	70℃防火阀（FD）400*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：400*400mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
102	030703001006	70℃防火阀（FD）500*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD）	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：500*200mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
103	030703001007	70℃防火阀（FD）500*320mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：500*320mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	11		
104	030703001008	70℃防火阀（FD）630*320mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：630*320mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	030703001009	70℃防火阀（FD）630*630mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：630*630mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
106	030703001010	70℃防火阀（FD）800*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
107	030703001011	70℃防火阀（FD）800*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
108	030703001012	70℃防火阀（FD）800*500mm	1. 名称：70℃防火阀（FD） 2. 型号、规格：800*500mm 常开，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
109	030703001013	70℃防火阀（FDS）320*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：320*200mm 常开，	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			70℃时熔断关闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综 合考虑；含阀门检查接线，含执行 机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
110	030703001014	70℃防火阀（FDS）400*200mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：400*200mm 常开， 70℃时熔断关闭, 消防控制室显示 阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综 合考虑；含阀门检查接线，含执行 机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
111	030703001015	70℃防火阀（FDS）400*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS）	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：400*400mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	030703001016	70℃防火阀（FDS）500*250mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：500*250mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	030703001017	70℃防火阀（FDS）500*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：500*400mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
114	030703001018	70℃防火阀（FDS）630*250mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：630*250mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
115	030703001019	70℃防火阀（FDS）630*320mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：630*320mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
116	030703001020	70℃防火阀（FDS）630*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：630*400mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
117	030703001021	70℃防火阀（FDS）630*500mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：630*500mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
118	030703001022	70℃防火阀（FDS）630*630mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：630*630mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
119	030703001023	70℃防火阀（FDS）800*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	13		
120	030703001024	70℃防火阀（FDS）800*800mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：800*800mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
121	030703001025	70℃防火阀（FDS）1000*320mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1000*320mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	29		
122	030703001026	70℃防火阀（FDS）1000*630mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1000*630mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线 5. 包含执行机构 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
123	030703001027	70℃防火阀（FDS）1000*800mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1000*800mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
124	030703001028	70℃防火阀（FDS）1250*400mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1250*400mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
125	030703001029	70℃防火阀（FDS）1250*500mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1250*500mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	7		
126	030703001030	70℃防火阀（FDS）1250*630mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1250*630mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
127	030703001031	70℃防火阀（FDS）1300*600mm	1. 名称：70℃防火阀（FDS） 2. 型号、规格：1300*600mm 常开，70℃时熔断关闭，消防控制室显示阀门启闭状态 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
128	030703001032	280℃排烟防火阀（FDH）630*500mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：630*500mm 常开，	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防控制室显示阀门启闭状态, 280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
129	030703001033	280℃排烟防火阀（FDH）800*400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态, 280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
130	030703001034	280℃排烟防火阀（FDH）800*	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH）	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		800mm	2. 型号、规格：800*800mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态, 280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
131	030703001035	280℃排烟防火阀（FDH）1000*630mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：1000*630mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	030703001036	280℃排烟防火阀（FDH）1000*1000mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：1000*1000mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
133	030703001037	280℃排烟防火阀（FDH）1250*500mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：1250*500mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
134	030703001038	280℃排烟防火阀（FDH）1250*800mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDH） 2. 型号、规格：1250*800mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
135	030703001039	280℃排烟防火阀（FDEH）630*250mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：630*250mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑：含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
136	030703001040	280℃排烟防火阀（FDEH）800*400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态, 280℃时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑：含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
137	030703001041	280℃排烟防火阀（FDEH）1250*500mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：1250*500mm 常开,	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防控制室显示阀门启闭状态, 280℃时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 包含执行机构 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
138	030703001042	280℃排烟防火阀（FDEH）1600*400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：1600*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭, 熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
139	030703001043	280℃排烟防火阀（FDEH）1600*630mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：1600*630mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
140	030703001044	280℃排烟防火阀（FDEH）2200*400mm	1. 名称：280℃排烟防火阀（FDEH） 2. 型号、规格：2200*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，280℃时熔断关闭，熔断关闭后输出电	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			信号连锁关闭排烟风机和补风机 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
141	030703001045	防烟防火阀（MEES）400*200mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：400*200mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
142	030703001046	防烟防火阀（MEES）400*400mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES）	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：400*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
143	030703001047	防烟防火阀（MEES）500*250mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：500*250mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
144	030703001048	防烟防火阀（MEES）500*320mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：500*320mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
145	030703001049	防烟防火阀（MEES）630*320mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：630*320mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
146	030703001050	防烟防火阀（MEES）630*400mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：630*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
147	030703001051	防烟防火阀（MEES）800*400mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：800*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 包含执行机构 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
148	030703001052	防烟防火阀（MEES）1000*400mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：1000*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	030703001053	防烟防火阀（MEES）1600*400mm	1. 名称：防烟防火阀（MEES） 2. 型号、规格：1600*400mm 常开，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号关闭及阀体手动关闭功能，70℃熔断关闭 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	7		
150	030703001054	风管止回阀 630*500mm	1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：630*500mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
151	030703001055	风管止回阀 800*630mm	1. 名称：风管止回阀	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：800*630mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
152	030703001056	风管止回阀 1250*630mm	1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：1250*630mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
153	030703001057	风管止回阀 1300*600mm	1. 名称：风管止回阀 2. 型号、规格：1300*600mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
154	030703001058	风管止回阀（风机接口）	1. 名称：风管止回阀（风机接口） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	50		
155	030703001059	常闭送风阀（BECS）800*400mm	1. 名称：常闭送风阀（BECS） 2. 型号、规格：800*400mm 常闭,消防控制室显示阀门启闭状态,具有电信号开启及阀体手动开启功能(带钢绳及控制盒) 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	030703001060	常闭送风阀（BECS）1000*320mm	1. 名称：常闭送风阀（BECS） 2. 型号、规格：1000*320mm 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及阀体手动开启功能（带钢绳及控制盒） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
157	030703001061	电动调节风阀 630*500mm	1. 名称：电动调节风阀 2. 型号、规格：630*500mm 带执行机构，供电电压：24V；具备断电复位功能（失电关闭） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线；含风阀执行机构	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
158	030703001062	电动调节风阀 800*400mm	1. 名称：电动调节风阀 2. 型号、规格：800*400mm 带执行机构，供电电压：24V；具备断电复位功能（失电关闭） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线；含风阀执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
159	030703001063	电动双位密闭风阀 400*400mm	1. 名称：电动双位密闭风阀 2. 型号、规格：400*400mm 开关型，与相应风机连锁；自带三线控制开关型执行器，供电电压：220V；具备断电复位功能（失电关闭） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
160	030703001064	电动双位密闭风阀 630*400mm	1. 名称：电动双位密闭风阀 2. 型号、规格：630*400mm 开关型，与相应风机连锁；自带三线控制开关型执行器，供电电压：220V；具备断电复位功能（失电关闭） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
161	030703001065	手动对开多叶调节阀 500*250mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：500*250mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
162	030703001066	手动对开多叶调节阀 630*250mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：630*250mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
163	030703001067	手动对开多叶调节阀 630*320mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：630*320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
164	030703001068	手动对开多叶调节阀 630*400mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：630*400mm	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
165	030703001069	手动对开多叶调节阀 800*320mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：800*320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
166	030703001070	手动对开多叶调节阀 800*400mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：800*400mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	030703001071	手动对开多叶调节阀 1000*320mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1000*320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
168	030703001072	手动对开多叶调节阀 1000*400mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1000*400mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	11		
169	030703001073	手动对开多叶调节阀 1250*320mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1250*320mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
170	030703001074	手动对开多叶调节阀 1250*400mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1250*400mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	13		
171	030703001075	手动对开多叶调节阀 1600*400mm	1. 名称：手动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：1600*400mm 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
172	030703001076	电动对开多叶调节阀 500*500mm	1. 名称：电动对开多叶调节阀 2. 型号、规格：500*500mm 带执行机构, 供电电压满足设计要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
173	030703001077	排烟阀（BECH）630*250mm	1. 名称：排烟阀（BECH） 2. 型号、规格：630*250mm 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
174	030703001078	排烟阀（BECH）800*400mm	1. 名称：排烟阀（BECH） 2. 型号、规格：800*400mm 常闭，	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
175	030703001079	排烟阀（BECH）1600*400mm	1. 名称：排烟阀（BECH） 2. 型号、规格：1600*400mm 常闭，消防控制室显示阀门启闭状态，具有电信号开启及远程手动开启功能（带钢绳及控制盒） 3. 材质：碳钢 4. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑；含阀门检查接线，含执行机构 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
176	030703020001	片式消声器 400*200*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：400*200*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
177	030703020002	片式消声器 400*400*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：400*400*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030703020003	片式消声器 500*320*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：500*320*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
179	030703020004	片式消声器 500*400*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：500*400*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
180	030703020005	片式消声器 630*250*1000mm	1. 名称：片式消声器	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：630*250*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
181	030703020006	片式消声器 630*320*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：630*320*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
182	030703020007	片式消声器 630*400*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：630*400*1000mm	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
183	030703020008	片式消声器 630*630*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：630*630*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
184	030703020009	片式消声器 800*400*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：800*400*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
185	030703020010	片式消声器 800*500*1000mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：800*500*1000mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
186	030703020011	片式消声器 800*800*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：800*800*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
187	030703020012	片式消声器 1000*800*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1000*800*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
188	030703020013	片式消声器 1000*1000*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1000*1000*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
189	030703020014	片式消声器 1250*400*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1250*400*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
190	030703020015	片式消声器 1250*500*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1250*500*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
191	030703020016	片式消声器 1250*630*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1250*630*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
192	030703020017	片式消声器 1250*800*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1250*800*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑	个	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
193	030703020018	片式消声器 1300*600*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1300*600*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
194	030703020019	片式消声器 1600*630*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：1600*630*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
195	030703020020	片式消声器 2200*400*1500mm	1. 名称：片式消声器 2. 规格：2200*400*1500mm 3. 尺寸为接口尺寸，外形尺寸详国标15K116-1，其他参数详设计 4. 材质：详设计 5. 支架制作安装、除锈、防腐：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
196	030703021001	静压箱	1. 名称：静压箱 2. 类型、材质、做法：综合考虑 A 声级消声量>6dB 3. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2 4. 包括支吊架制安、除锈、刷油 5. 支架形式、材质：型钢综合	m²	4.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		其他					
197	030702003001	内置式双层预制不锈钢成品烟囱 400mm<内层直径≤500mm	1. 名称：内置式双层预制不锈钢成品烟囱 2. 材质：不锈钢 3. 形状：圆形 4. 规格：400mm<内层直径≤500mm 含防爆门、清扫口、膨胀节、防雨帽等附件 5. 不锈钢板及保温厚度：预制式不锈钢烟囱内壁为1.2mm厚SUS304不锈钢板，外壁为1.0mm厚SUS304不锈钢板，中间夹100mm厚岩棉保温 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足验收规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求	m	89.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 包含热伸缩补偿器、消声器、泄水装置、防风防雨帽、接地等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
198	030703019001	风管不燃软接	1. 名称：风管不燃软接 2. 材质：不燃A级 柔性短管，不燃材料制作，管长150～200mm； 3. 使用部位：综合考虑 4. 其他：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m ²	23.5		
199	030702001012	风管套管	1. 名称 风管套管 2. 材质 镀锌钢板 3. 板材厚度 综合考虑 4. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 5. 结算时，按展开面积计量，展开面积按图纸标注长、宽、高尺寸计算，计算公式为（长×宽+长×高+宽×高）×2	m ²	106.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
200	031301003001	空调套管	1. 名称、类型：空调套管 2. 材质：详设计 3. 规格：综合考虑 4. 安装位置：穿梁、墙、楼板等处综合考虑 5. 填料材质：满足设计图纸及验收规范要求 6. 包含：套管制作安装、除锈刷油、填塞密封、堵洞等全部内容 7. 其他：满足设计、相关图集、规范及招标文件要求	个	10		
201	011303003001	固定挡烟垂壁	1. 名称：固定挡烟垂壁 2. 规格、材质：详设计，满足《挡烟垂壁》XF533-2012中相关要求 3. 高度：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	167.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	031208003002	带铝箔无甲醛环保玻璃棉板	1. 保温材料：带铝箔无甲醛环保玻璃棉板 2. 参数：不燃A级, 48<标称密度≤64kg/m³, 25%P2℃时导热系数 λ ≤0.034W/m. K, 带铝箔夹筋隔汽贴面外覆层, 其余性能要求满足《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T17795-2019中通风管道外保温用玻璃棉板制品要求。 3. 厚度：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	33.26		
203	031208007001	铝板保护层 δ=0.6mm	1. 名称：铝板保护层 2. 厚度：δ=0.6mm 3. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	m²	256.98		
204	031208003003	不燃A级岩棉板	1. 名称：不燃A级岩棉板 3. 参数：容重≥100kg/m³, 导热系数≤0.043W/(m. K), 憎水性≥98%,	m³	323.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚度为50mm，具体做法可参照《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5附录1中第1类防火板+岩棉板的包覆技术要求。 4. 保温部位：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
205	031208003004	不燃A级纤维增强硅酸钙板	1. 名称：不燃A级纤维增强硅酸钙板 2. 厚度：详设计 3. 参数：密度≤1000kg/m³，导热系数≤0.20W/m.K，湿涨率≤0.25%，不含石棉，不因受潮变形，不返卤，不开裂、粉化、分层和脱皮。0.5h、1.0h耐火极限均采用8mm厚防火板，1.5h、2.0h耐火极限均采用9mm厚防火板，3.0h耐火极限采用12mm厚防火板。具体做法可参照《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5附录1中第1类防火板+	m²	9471.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			岩棉板的包覆技术要求。 4. 含固定支架、自攻螺丝、防火胶、保温钉、胶水，铝箔胶带等全部内容 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
206	030704001001	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401022001	工程系统检测、检验	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.1.2	031401001001	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	258505.01		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		258505.01		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	258505.01			
合计			258505.01			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【暖通工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 1 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	42.860						
2	减震器	个	304.000						
3	消防排烟轴流风机 风量(38142m³/h) 全压(1415Pa) 转速(1450rpm) 功率(22kW)	台	4.000						
4	混流风机 风量(11780m³/h) 全压(470Pa) 转速(1450rpm) 功率(3kW)	台	2.000						
5	离心柜式风机箱 风量(2050m³/h) 全压(380Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	台	1.000						
6	酚醛调和漆 各色	kg	30.380						
7	离心柜式风机箱 风量(2450m³/h) 全压(392Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	台	2.000						
8	离心柜式风机箱 风量(2850m³/h) 全压(397Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
9	离心柜式风机箱 风量(3250m³/h) 全压(420Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	台	1.000						
10	离心柜式风机箱 风量(3650m³/h) 全压(411Pa) 转速(1450rpm) 功率(0.75kW)	台	1.000						
11	离心柜式风机箱 风量(3720m³/h) 全压(480Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)	台	1.000						
12	离心柜式风机箱 风量(4480m³/h) 全压(518Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.5kW)	台	1.000						
13	离心柜式风机箱 风量(7150m³/h) 全压(447Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	台	1.000						
14	离心柜式风机箱 风量(7756m³/h) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
15	离心柜式风机箱 风量(7765m³/h) 全压(425Pa) 转速(1450rpm) 功率(2.2kW)	台	1.000						
16	离心柜式风机箱 风量(8797m³/h) 全压(462Pa) 转速(1100rpm) 功率(2.2kW)	台	2.000						
17	离心柜式风机箱 风量(12650m³/h) 全压(455Pa) 转速(1100rpm) 功率(3kW)	台	1.000						
18	离心柜式风机箱 风量(15283m³/h) 全压(457Pa) 转速(1100rpm) 功率(4kW)	台	1.000						
19	离心柜式风机箱 风量(20410m³/h) 全压(553Pa) 转速(900rpm) 功率(11kW)	台	3.000						
20	消防通风两用离心柜式风机箱（电机外置） 风量(23604m³/h) 全压(469Pa) 转速(900rpm) 功率(8.5kW)	台	13.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 4 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
21	离心柜式风机箱 风量(4531m³/h) 全压(443Pa) 转速(1450rpm) 功率(1.1kW)	台	1.000						
22	混流风机 风量(35380m³/h) 全压(992Pa) 转速(1450rpm) 功率(15kW)	台	8.000						
23	内置式双层预制不锈钢成品烟囱 400mm<内层直径≤500mm	m	89.980						
24	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	3095.862						
25	壁式换气扇 风量(800m³/h) 风压(55Pa) 噪声小于46dB(A)	台	3.000						
26	镀锌钢板 δ=2.0mm	m²	1150.120						
27	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	53.634						
28	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	2372.286						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

第 5 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	镀锌钢板 δ=0.6mm	m ²	170.871						
30	镀锌钢板 δ=1.2mm	m ²	1354.060						
31	闭孔橡塑发泡保温材料	m ³	3.218						
32	带铝箔无甲醛环保玻璃棉板	m ³	34.258						
33	铝板保护层 δ=0.6mm	m ²	256.980						
34	不燃A级岩棉板	m ³	333.257						
35	多联式空调室外机（侧出风型） 制冷量（22.4kW） 制热量(25kW) 功率(6.8kW)	台	1.000						
36	消防排烟轴流风机 风量(18360m³/h) 全压(1172Pa) 转速(1450rpm) 功率(11kW)	台	2.000						
37	风管式纳米净化装置 风量：2000~4000m³ / h	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 6 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	70℃防火阀（FD）250*160mm	个	3.030						
39	70℃防火阀（FD）320*200mm	个	5.050						
40	70℃防火阀（FD）400*320mm	个	11.110						
41	70℃防火阀（FD）400*400mm	个	5.050						
42	70℃防火阀（FD）500*200mm	个	1.010						
43	70℃防火阀（FD）500*320mm	个	11.110						
44	70℃防火阀（FD）630*320mm	个	2.020						
45	70℃防火阀（FD）800*200mm	个	3.030						
46	70℃防火阀（FDS）400*200mm	个	2.020						
47	70℃防火阀（FDS）500*250mm	个	1.010						
48	70℃防火阀（FDS）500*400mm	个	4.040						
49	70℃防火阀（FDS）630*250mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程

第 7 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
50	70℃防火阀（FDS）630*400mm	个	3.030						
51	70℃防火阀（FDS）1250*630mm	个	3.030						
52	70℃防火阀（FDS）1300*600mm	个	1.010						
53	70℃防火阀（FDS）400*400mm	个	1.010						
54	70℃防火阀（FDS）630*320mm	个	1.010						
55	280℃排烟防火阀（FDEH）1600*400mm	个	11.110						
56	280℃排烟防火阀（FDEH）1600*630mm	个	1.010						
57	280℃排烟防火阀（FDEH）2200*400mm	个	14.140						
58	280℃排烟防火阀（FDH）1000*1000mm	个	1.010						
59	280℃排烟防火阀（FDH）1250*800mm	个	12.120						
60	常闭送风阀（BECS）800*400mm	个	2.020						
61	常闭送风阀（BECS）1000*320mm	个	14.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 8 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
62	电动调节风阀 800*400mm	个	3.030						
63	电动双位密闭风阀 400*400mm	个	1.010						
64	电动双位密闭风阀 630*400mm	个	1.010						
65	手动对开多叶调节阀 630*320mm	个	18.180						
66	手动对开多叶调节阀 630*250mm	个	2.020						
67	手动对开多叶调节阀 630*400mm	个	10.100						
68	手动对开多叶调节阀 800*320mm	个	6.060						
69	手动对开多叶调节阀 1000*320mm	个	3.030						
70	手动对开多叶调节阀 1000*400mm	个	11.110						
71	手动对开多叶调节阀 1250*320mm	个	5.050						
72	手动对开多叶调节阀 1250*400mm	个	13.130						
73	手动对开多叶调节阀 1600*400mm	个	9.090						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 9 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
74	手动对开多叶调节阀 500*250mm	个	2.020						
75	手动对开多叶调节阀 800*400mm	个	1.010						
76	电动对开多叶调节阀 500*500mm	个	1.010						
77	防烟防火阀（MEES）630*320mm	个	2.020						
78	防烟防火阀（MEES）630*400mm	个	4.040						
79	防烟防火阀（MEES）400*400mm	个	1.010						
80	防烟防火阀（MEES）1000*400mm	个	1.010						
81	防烟防火阀（MEES）1600*400mm	个	7.070						
82	防烟防火阀（MEES）400*200mm	个	1.010						
83	防烟防火阀（MEES）500*250mm	个	1.010						
84	防烟防火阀（MEES）500*320mm	个	1.010						
85	风管止回阀 630*500mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 10 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
86	风管止回阀 800*630mm	个	1.010						
87	排烟阀（BECH）1600*400mm	个	6.060						
88	排烟阀（BECH）630*250mm	个	1.010						
89	排烟阀（BECH）800*400mm	个	10.100						
90	280℃排烟防火阀（FDEH）630*250mm	个	1.010						
91	280℃排烟防火阀（FDEH）800*400mm	个	10.100						
92	280℃排烟防火阀（FDEH）1250*500mm	个	2.020						
93	280℃排烟防火阀（FDH）630*500mm	个	1.010						
94	280℃排烟防火阀（FDH）800*400mm	个	4.040						
95	280℃排烟防火阀（FDH）800*800mm	个	2.020						
96	280℃排烟防火阀（FDH）1000*630mm	个	1.010						
97	280℃排烟防火阀（FDH）1250*500mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】
 第 11 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
98	风管止回阀 1250*630mm	个	2.020						
99	风管止回阀 1300*600mm	个	1.010						
100	单层百叶风口 400*200mm	个	1.010						
101	单层百叶风口 600*300mm	个	28.280						
102	单层百叶风口 600*600mm	个	2.020						
103	单层百叶风口(带阀) 400*200mm	个	4.040						
104	单层百叶风口(带阀) 500*500mm	个	149.480						
105	单层百叶风口(带阀) 300*200mm	个	1.010						
106	单层百叶风口(带阀) 600*300mm	个	13.130						
107	单层百叶风口(带阀) 400*400mm	个	28.280						
108	单层百叶风口(带阀) 500*400mm	个	6.060						
109	单层百叶风口(带阀) 600*400mm	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 12 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
110	单层百叶风口(带阀) 900*400mm	个	1.010						
111	单层百叶风口(带阀) 700*500mm	个	2.020						
112	单层百叶风口(带阀) 600*600mm	个	2.020						
113	单层百叶风口(带阀) 800*200mm	个	2.020						
114	单层百叶风口(带阀) 1000*200mm	个	5.050						
115	单层百叶风口(带阀) 1000*300mm	个	3.030						
116	双层百叶风口 600*300mm	个	1.010						
117	单层固定百叶风口 1200*800mm	个	14.140						
118	单层固定百叶风口 1500*600mm	个	2.020						
119	单层固定百叶风口 1800*1400mm	个	3.030						
120	单层固定百叶风口 1800*400mm	个	1.010						
121	单层固定百叶风口 1800*500mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 13 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
122	70℃防火风口 600*400mm	个	2.020						
123	金属网式风口 1000*500mm	个	1.010						
124	双层百叶风口 700*500mm	个	2.020						
125	双层百叶风口 800*500mm	个	1.010						
126	双层百叶风口 1000*500mm	个	1.010						
127	双层百叶风口 600*200mm	个	1.010						
128	双层百叶风口 800*300mm	个	1.010						
129	双层百叶风口 600*400mm	个	1.010						
130	双层百叶风口(带阀) 500*400mm	个	2.020						
131	双层百叶风口(带阀) 600*500mm	个	2.020						
132	双层百叶风口(带阀) 800*500mm	个	4.040						
133	双层百叶风口(带阀) 800*400mm	个	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 14 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
134	双层百叶风口(带阀) 400*400mm	个	2.020						
135	片式消声器 400*200*1000mm	个	2.000						
136	片式消声器 400*400*1000mm	个	4.000						
137	70℃防火阀（FDS）630*630mm	个	1.010						
138	70℃防火阀（FD）630*630mm	个	1.010						
139	70℃防火阀（FD）800*400mm	个	4.040						
140	70℃防火阀（FD）800*500mm	个	2.020						
141	70℃防火阀（FDS）630*500mm	个	4.040						
142	70℃防火阀（FDS）800*800mm	个	6.060						
143	70℃防火阀（FDS）1000*320mm	个	29.290						
144	70℃防火阀（FDS）1000*630mm	个	6.060						
145	70℃防火阀（FDS）1000*800mm	个	3.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 15 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
146	70℃防火阀（FDS）1250*400mm	个	4.040						
147	70℃防火阀（FDS）1250*500mm	个	7.070						
148	70℃防火阀（FDS）800*400mm	个	13.130						
149	电动调节风阀 630*500mm	个	5.050						
150	分体式空调（内外机） 制冷量：7.1kW，制热量:7.8kW 电压：220V，室内机噪声≤43dB(A)	套	11.000						
151	低噪声离心式管道风机（防爆） 风量（1700m³/h） 风压(400Pa) 功率(450W)	台	1.000						
152	低噪声离心式管道风机（防爆） 风量（500m³/h） 风压(300Pa) 功率(200W)	台	1.000						
153	低噪声离心式管道风机 风量(1700m³/h) 风压(400Pa) 功率(450W)	台	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】
 第 16 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
154	低噪声离心式管道风机 风量(800m³/h) 风压(300Pa) 功率(300W)	台	2.000						
155	低噪声离心式管道风机 风量(2000m³/h) 风压(400Pa) 功率(600W)	台	3.000						
156	多联式空调室外机 制冷量(28kW) 制热量(31.5kW) 功率(9.1kW)	台	2.000						
157	双层百叶风口 1100*245mm	个	22.220						
158	门铰型百叶回风口（带滤网） 1100*245mm	个	22.220						
159	风管止回阀（风机接口）	个	50.500						
160	铜管 $\phi \leq 6.35\text{mm}$	m	38.817						
161	铜管 $12.7\text{mm} < \phi \leq 15.88\text{mm}$	m	113.659						
162	分歧管 $\phi \leq 15.9\text{mm}$	个	56.834						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 暖通工程】

第 17 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
163	铜管 22.2mm＜φ≤25.4mm	m	33.209						
164	分歧管 φ≤25.4mm	个	16.769						
165	铜管 28.6mm＜φ≤31.75mm	m	123.442						
166	分歧管 φ≤31.75mm	个	62.332						
167	焊接钢管 DN50	m	3.180						
168	不燃A级纤维增强硅酸钙板	m²	11175.815						
169	片式消声器 1000*800*1500mm	个	1.000						
170	片式消声器 800*800*1500mm	个	1.000						
171	片式消声器 1300*600*1500mm	个	1.000						
172	片式消声器 1250*630*1500mm	个	3.000						
173	片式消声器 1000*1000*1500mm	个	1.000						
174	片式消声器 2200*400*1500mm	个	12.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 18 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
175	片式消声器 1600*630*1500mm	个	2.000						
176	片式消声器 1250*800*1500mm	个	11.000						
177	片式消声器 1250*500*1500mm	个	2.000						
178	片式消声器 800*500*1000mm	个	3.000						
179	片式消声器 630*630*1000mm	个	2.000						
180	片式消声器 630*250*1000mm	个	1.000						
181	片式消声器 630*320*1000mm	个	3.000						
182	片式消声器 500*320*1000mm	个	6.000						
183	金属软管 DN20	m	3.090						
184	金属软管 DN25	m	93.280						
185	70℃防火阀（FDS）320*200mm	个	1.010						
186	70℃防火阀（FD）400*200mm	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
暖通工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
187	镀锌钢板 δ=1.5mm	m²	2105.903						
188	天花暗藏风管机 风量(1400m³/h) 制冷量(8kW) 制热量(9kW)	台	22.000						
189	铜管 6.35mm<φ≤9.53mm	m	68.757						
190	分歧管 φ≤9.5mm	个	34.211						
191	分歧管 φ≤12.7mm.	个	30.427						
192	铜管 9.53mm<φ≤12.7mm	m	30.427						
193	铜管 15.88mm<φ≤19.05mm	m	268.038						
194	分歧管 φ≤19.1mm	个	135.079						
195	铜管 19.05mm<φ≤22.2mm	m	47.777						
196	分歧管 φ≤22.2mm	个	24.082						
197	铜管 25.4mm<φ≤28.6mm	m	90.324						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 20 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
198	分歧管 φ≤28.6mm	个	45.614						
199	热镀锌钢管 DN25	m	133.696						
200	热镀锌钢管管件 DN25	个	93.653						
201	热镀锌钢管 DN32	m	69.000						
202	热镀锌钢管管件 DN32	个	39.428						
203	UPVC排水管 DN25	m	24.978						
204	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN25	个	14.175						
205	UPVC排水管 DN32	m	19.023						
206	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN32	个	12.682						
207	70℃防火风口 400*400mm	个	1.010						
208	防烟防火阀（MEES）800*400mm	个	6.060						
209	片式消声器 500*400*1000mm	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

暖通工程】

第 21 页 共 21 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
210	片式消声器 630*400*1000mm	个	3.000						
211	片式消声器 800*400*1000mm	个	4.000						
212	片式消声器 1250*400*1500mm	个	1.000						
213	固定挡烟垂壁	m²	167.420						
214	分歧管 φ≤6.35mm	个	19.319						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002001	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
2	030502002002	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030502003001	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1540		
4	030502008001	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19英寸标准机柜，非屏蔽信息模块	架	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502015001	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计，高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
6	030502007001	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	384		
7	030502008002	25对S110语音配线架（含理线器）	1. 名称：25对S110语音配线架（含理线器） 2. 规格：标准19英寸设计	架	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 容量：25对 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030502007002	110-RJ45语音跳线	1. 名称：110-RJ45语音跳线 2. 类别：110-RJ45语音跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	39		
9	030502008003	1U光纤配线架（24芯）	1. 名称：1U光纤配线架（24芯） 2. 类别：1U光纤配线架（24芯） 3. 规格：24芯，含耦合器等附件 4. 安装方式：柜体内, 含光纤配线架配套的空白挡板等各种辅材 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	1		
10	030502008004	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯）	架	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030502014001	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
12	030502014002	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
13	030502007003	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯）	条	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030501005001	网络机柜 12U	1. 名称：网络机柜12U 2. 材质：钢板 3. 规格：满足本工程的网络容量要求 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
15	030502003002	3类25对非屏蔽双绞线	1. 名称：3类25对非屏蔽双绞线 2. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型, 包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	1556. 27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 线缆对数：3类25对 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030502005001	12芯单模光缆	1. 名称：12芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	301.4		
17	030502005002	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合	m	15497.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
18	030502005003	8芯单模光缆	1. 名称：8芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/ T 901标准要求，燃型等级综合考 虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	1156.95		
19	030502008005	4U光纤配线架（144芯）	1. 名称：4U光纤配线架（144芯） 2. 类别：4U光纤配线架（144芯）	架	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：144芯，标准19英寸设计 4. 安装方式：柜体内, 含光纤配线架配套的空白挡板等各种辅材 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	24		
21	030502019001	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	8		
22	030502018001	大对数线缆测试	1. 测试类别：大对数线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	39		
23	030502020001	综合布线系统调试、试运行	1. 名称：综合布线系统调试、试运	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
24	030501015001*	物联网核心交换机（含光模块）	1. 名称：物联网核心交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：交换容量≥23T；包转发率≥1440Mpps；万兆光口≥120SFP+（含光模块）；千兆光口≥24SFP（含光模块）；千兆电口≥48；冗余电源及主控设备。 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030501015002	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	24		
26	030501015003	48口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：48口接入层交换机 2. 功能：满足本工程网络功能要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030501014001	出口防火墙（物业网）	1. 名称：出口防火墙（物业网） 2. 类别：综合考虑 3. 性能最低要求集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
28	030501010001	路由器（物业网）	1. 名称:路由器（物业网） 2. 类别:综合考虑 3. 性能最低要求：路由引擎插槽≥2个，独立交换网板插槽≥2个，业务载板插槽≥2个，交换容量≥5Tbps，转发性能≥200Mpps，配置双引擎双电源双交换网板，两个万兆SFP+接口，4个千兆光接口 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
29	030501019001	管理工作站（物业网）	1. 名称：管理工作站（物业网） 2. 性能最低要求：操作系统 windows10 双核心CPU 内存4G 硬盘 SATA串行 7200转/分钟 500G 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
30	030501019002	服务器（物业网）	1. 名称:服务器（物业网） 2. 类别：机架服务器 3. 性能最低要求：2*E5-2600V4系列 CPU，DDR4内存，4个板载千兆以太网接口，8个硬盘扩展能力，支持8个PCIe扩展插槽 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求，也可使用LED或液晶显示屏, 报价时综合考虑	台	1		
31	030502008006	电话交换设备	1. 名称：电话交换设备 2. 其他：满足设计、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件及招标技术标准要求	架	1		
32	030501022001	计算机应用、网络系统试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统试	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
33	030502001001	576芯光缆交接箱	1. 名称：576芯光缆交接箱 2. 技术规格：成套设备，含盘纤、适配器、法兰堵头等配件 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含支架制作、安装、接地等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		
34	030502005004	72芯单模光缆	1. 名称：72芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型，符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑	m	388.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030502005005	36芯单模光缆	1. 名称：36芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	462.54		
36	030502005006	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合	m	6593.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
37	030502005007	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/ T 901标准要求，燃型等级综合考 虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	5883.49		
38	030502005008	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD	m	210.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030502014003	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	2880		
40	030502014004	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑	条	2880		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030502019002	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	58		
		分部小计					
		视频监控系统					
42	030506010001	网络彩色枪式摄像机	1. 名称：网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集，支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集	台	129		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030506010002	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件	台	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030506010003	网络彩色球形摄像机	1. 名称:网络彩色球形摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
45	030506010004	高空抛物摄像机	1. 名称:高空抛物摄像机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	030506010005	电梯专用摄像机	1. 名称:电梯专用摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030502003003	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC, 低烟无卤阻燃型, 包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	16902.7		
48	030502005009	4芯铠装单模光纤	1. 名称：4芯铠装单模光纤 2. 规格：低烟无卤阻燃型	m	1195.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 24 页 共 113 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 敷设方式：埋地敷设 4. 安装位置：室外 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030412004001	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	44. 8		
50	030505006001	DC12V/AC24V电源	1. 名称：电源 2. 规格：DC12V/AC24V电源 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
51	030501019003	视频管理服务器	1. 名称: 视频管理服务器 2. 性能最低要求: 集成基础管理、视频、门禁、报警、可视对讲、停车、访客、考勤、数据级联网关等多个业务系统; 支持管理≥2500路摄像机, ≥1000个用户数, 支持对各管理服务器、存储、编解码器、视频智能分析等 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求, 也可使用LED或液晶显示屏, 报价时综合考虑	台	1		
52	030906003001	视频监控许可模块	1. 名称: 视频监控许可模块 2. 性能最低要求: 视频监控许可模块, 每个模块使用许可证为100路	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			视频 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030501004001	存储服务器	1. 名称:存储服务器 2. 性能最低要求：支持800W像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持640/400M输入带宽，可接入256/128路高清网络视频；支持接驳符合ONVIF、PSIA及众多主流厂商的网络摄像机；支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像；支持不小于36个SATA接口，每个接口单盘最大支持不小于8TB硬盘，可选配miniSAS高速扩展接口，充分满足高清存储所需硬盘空间；4个千兆以太网口，4个千兆光口，可配置	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多网络IP，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030501013001	光端机 1V	1. 名称：光端机 1V 2. 规格：满足本工程的监控系统的需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	59		
55	030501004002	硬盘 8T	1. 名称 硬盘 2. 类别 综合考虑 3. 性能最低要求：企业级存储硬盘（8TB），配套视频存储系统使用 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	108		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030506014001	视频传输设备	1. 名称：4路视频解码器 2. 性能最低要求：满足视频监控系统功能需要 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
57	030501001001	网络键盘	1. 名称：网络键盘 2. 性能最低要求：键盘 RS-422接口, 摇杆控制, 液晶显示屏 3. 安装方式：综合考虑 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
58	030501015004	48口监控交换机（含光模块）	1. 名称：48口监控交换机（含光模块）	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 性能最低要求：48口，满足本工程网络功能要求 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030501015005	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030501019004	管理电脑（视频监控系统）	1. 名称：管理电脑（视频监控系统） 2. 性能最低要求：CPU: $\geq 1 \times 4$ 核 $\geq$ Intel i7 主频 ≥ 3.6 GHz；内存： ≥ 16 GB DDR3；硬盘： ≥ 500 GB SATA；预装操作系统，键盘、鼠标、LCD显示器 ≥ 25 英寸，专业级显卡，显存 ≥ 4 G，含管理软件。 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
61	030504004001	电视墙	1. 名称：电视墙 2. 安装方式：综合考虑 3. 含接地及基础制作安装，不含监视器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030505016001	液晶拼接屏 55寸	1. 名称：液晶拼接屏 55寸 2. 规格：55寸：3.5mm分辨率：1920*1080 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
63	030501006001	操作台（4位机）	1. 名称：操作台（4位机） 2. 性能最低要求：满足视频监控系统功能需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
64	030412004002	电缆 HDMI	1. 名称：电缆 HDMI 2. 配线形式：综合考虑 3. 基本技术参数要求：满足使用功能需要 4. 配线部位：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	152.3		
65	030503004001	预留消防、治安相关平台通讯接	1. 名称：预留消防、治安相关平台	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		口	通讯接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	250		
67	030506021001	视频监控系统工程调试、试运行	1. 名称：视频监控系统工程调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		门禁一卡通系统					
68	030506007001	门禁系统管理工作站	1. 名称：门禁系统管理工作站	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 性能最低要求：CPU：不低于2.2GHZ；内存：不少于2GB；硬盘：不少于320GB 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	030501023001	门禁管理软件	1. 名称：门禁管理软件 2. 配置、技术参数：功能说明：支持B/S架构，支持外网部署；具备实时图文监控门状态及各类刷卡、警报等事件；支持自定义紧急门区，远程操作遥控开关门、紧急开关门和通道布防、撤防；支持通道潜回，多卡认证，触发认证，自动布防，通道互锁，门禁考勤等； 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030501019005	一卡通服务器	1. 名称:一卡通服务器 2. 性能最低要求: CPU: Dual Core2.8G, 内存: 2G, 硬盘: 500G, 视频接口: VGA, USB接口2×USB2.0+2×USB3.0, 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口。含管理软件, 覆盖门禁、消费、停车等系统, 支持统一账户、资金统一划拨、报表分析导出、门禁管理停车缴费、人行通道管理、考勤管理等, 支持APP端自助充值等功能。 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
71	030506007002	门禁服务器	1. 名称:门禁服务器 2. 性能最低要求: CPU: Dual Core2.8G, 内存: 2G, 硬盘:	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			500G，视频接口：VGA，USB接口2×USB2.0+2×USB3.0，接口：串口、并口、音频输入/输出接口。 含管理软件 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	030501019006	一卡通管理工作站	1. 名称：一卡通管理工作站 2. 性能最低要求：CPU：不低于2.2GHZ；内存：不少于2GB；硬盘：不少于320GB 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
73	030506019001	发卡器	1. 名称：发卡器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030506007003	4门门禁控制器	1. 名称：4门门禁控制器 2. 规格：TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
75	030506007004	2门门禁控制器	1. 名称：2门门禁控制器 2. 规格：TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030501004003	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	19		
77	030506006001	网络门禁读卡器	1. 名称：网络门禁读卡器 2. 性能最低要求：支持指纹、人脸识别 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	13		
78	030506006002	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格:1、显示屏:>7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024X600. 2、识别核心:>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%。3、、认证与接口:支持人脸、密码及IC卡等多种认证	台	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030506008001	电控锁	1. 名称：电控锁 2. 规格：拉力≥:2*270kq，含支架 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	32		
80	030506001001	入侵探测器	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 39 页 共 113 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030503004002	人行道闸接口	1. 名称：人行道闸接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
82	030503004003	门禁管理系统接口	1. 名称：门禁管理系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
83	030503004004	消费系统接口	1. 名称：消费系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
84	030506019002	停车场管理系统接口	1. 名称：停车场管理系统接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
85	030412004003	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜	m	1344.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
86	030412004004	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	954.57		
87	030412004005	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	1055.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
88	030412004006	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4055.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030502003004	双绞线 B2(t2, d2)-WDZC-Cat. 6 UTP	1. 名称：双绞线 B2(t2, d2)-WDZC-Cat. 6 UTP 2. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型，阻燃性（B）、燃烧滴落物（d）、烟气毒性（t）等级综合考虑，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 线缆对数：综合考虑 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5593.17		
90	030502017003	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	6		
91	030501008001	白卡	1. 名称：白卡 2. 规格：具有防复制功能 3. 安装方式：综合考虑	个	1542		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	030506021002	门禁一卡通系统调试、试运行	1. 名称：门禁一卡通系统调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		入侵报警系统					
93	030506003001	4防区地址模块	1. 名称：4防区地址模块 2. 规格：总线网络报警主机4防区扩展模块/4个扩展防区数 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
94	030506003002	单防区地址模块	1. 名称：单防区地址模块	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	030904003001	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：金属壳紧急按钮 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
96	030904004001	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
97	030506001002	双鉴探测器	1. 名称：双鉴探测器 2. 性能最低要求：探测范围：红外	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/微波双鉴 3. 探测范围：360度 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	030412004007	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	185.57		
99	030412004008	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	980		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B1 (t0, d0) -WDZC-RYYP 4. 规格：2*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030412004009	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP -4*1. 0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1512		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030412004010	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	399.33		
102	030502003005	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC, 低烟无卤阻燃型, 包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑	m	80.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
103	030502017004	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	3		
104	030501023002	管理软件(入侵报警系统)	1. 名称：管理软件(入侵报警系统) 2. 配置、技术参数：报警监控软件，支持4台以下报警主机（含4台） 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
105	030506003003	入侵报警主机	1. 名称：入侵报警主机 3. 规格：可划分8个子系统，扩展到250防区 4. 安装方式：综合考虑	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
106	030501001002	键盘	1. 名称: 键盘 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求, 也可使用LED或液晶显示屏, 报价时综合考虑	台	1		
107	030904004002	语音拨号器	1. 名称: 语音拨号器 2. 规格; 支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
108	030503004005	预留与物业管理系统联网通讯接口	1. 名称: 预留与物业管理系统联网通讯接口 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
109	030506021003	入侵报警系统调试、试运行	1. 名称: 入侵报警系统调试、试运行	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
110	030412004011	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1985		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		离线巡更系统					
111	030506018001	巡更器(含充气器、电池)	1. 名称：巡更器(含充气器、电池) 2. 规格：1、显示屏：高亮LED液晶中文显示屏；2、辅助功能：LED强光手电功能；3、读卡距离：≥3-5cm；4、存贮容量：≥5000条；5、提示方式：蜂鸣器+指示灯;6、支持巡更手持终端充电7、支持巡更手持终端数据传输 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	20		
112	030506018002	地址信息钮	1. 名称：地址信息钮 2. 规格：1、通讯方式：射频式；2、其它：含夜光标签、指示牌 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	200		
113	030501019007	巡更管理软件	1. 名称：巡更管理软件	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：1、数据保存与容量：巡更数据保存年限≥3年；软件支持管理的巡更记录容量≥100000条。 2、部署与离线支持：支持管理端私有化部署；支持离线巡更，网络恢复后自动上报事件。3、功能要求：支持制定巡更计划与排班，并具备轨迹记录与回放功能。4、报表与分析：支持巡更记录、漏检等信息的查询与统计分析，并可导出报表。5、安全与权限：具备多级用户权限管理功能，确保系统安全访问 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
114	030506009001	巡更管理主机	1. 名称:巡更管理主机 2. 规格：与安防管理主机共用 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标等整套设备 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
115	030506018003	通讯座	1. 名称：通讯座 2. 规格：1、通讯方式：射频式；2、其它：含夜光标签、指示牌 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
116	030502003006	RS232数据线	1. 名称：RS232数据线 2. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15		
117	030506021004	离线巡更系统调试、试运行	1. 名称：离线巡更系统调试、试运行 2. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		桥架管线工程					
118	030412003001	金属槽盒 300×100mm（地下室）	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：300×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	296.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030412003002	金属槽盒 200×100mm（地下室）	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	976.52		
120	030412003003	金属槽盒 100×100mm（地下室）	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	470.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
121	030410002001	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1811.54		
122	030410002002	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
123	030412001001	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	2168.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
124	030412001002	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3101.44		
125	030412001003	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称: 金属软管	m	566.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
126	030412001004	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	344.58		
		分部小计					
		UPS系统					
127	030406002001	UPS主机及电池 40KVA 后备半小时	1. 名称：UPS主机及电池 40KVA 后备半小时	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：输出功率因数>0.9，具备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能，后备时间30分钟 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、铅酸电池及电池架，加厚铁板，含国标线、空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
128	030406002002	UPS主机及电池 10kVA 后备半小时	1. 名称：UPS主机及电池 10kVA 后备半小时 2. 参数：输出功率因数>0.9，具备市电异常、UPS故障、电池欠压、	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能，后备时间30分钟 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、铅酸电池及电池架，加厚铁板，含国标线、空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
129	030406002003	UPS配电柜（PD-1）	1. 名称：UPS配电柜（PD-1） 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
130	030406002004	UPS配电柜（PD-2）	1. 名称：UPS配电柜（PD-2） 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
131	030402011001	UPS楼层配电箱	1. 名称：UPS楼层配电箱	台	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
132	030505006002	开关电源	1. 名称：开关电源 2. 规格：满足功能性要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	56		
133	030412004012	电气配线 B2(t2, d2)-WDZA-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZA-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
134	030409001001	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	215.46		
135	030409001002	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	m	118.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
136	030412004013	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	118.96		
137	030409001003	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²（地下室	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t0, d0)-WDZA-	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
138	030409003001	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² （地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内，最大单芯截面≤10mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	26		
139	030409003002	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 16mm ² <截面≤35mm ² （地下室）	1. 名称:干包式电力电缆终端头 2. 规格:四芯及以内，16mm ² <最大单芯截面≤35mm ² ，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位:综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		访客管理系统					
140	030506019003	速通道闸单机芯	1. 名称：速通道闸单机芯 2. 规格：1. 解锁时间：0.2s;2. 通行速度：不小于35人/分;3. 通道宽度：单摆:500-600mm，对开：1000~1200mm;4. 电压输入：220V, 50HZ ;5. 马达电压：24v； 7. 开闸信号输入：干接点;8. 304不锈钢（上盖1.5mm，机箱1.2mm，-25C） 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
141	030506019004	速通道闸双机芯	1. 名称：速通道闸双机芯	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：1. 解锁时间：0.2s;2通行速度：不小于35人/分；3. 通道宽度：单摆:500-600mm，对开：1000~1200mm;4. 电压输入：220V, 50HZ；6. 马达电压：24v；7. 环境温度：-25~+70；8. 开闸信号输入：干接点;9. 304不锈钢（上盖1.5mm，机箱1.2mm. -25C）； 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
142	030506006003	人脸识别组件	1. 名称：人脸识别组件 2. 规格：1. 非接触快速高效自动体温检测，刷人脸同时进行高精度的红外人体温度采集 2. 温度测量范围 30-45（℃）精度±0.3℃3. 自动识别未戴口罩人员，并实时预警；4. 支持双目活体检测 5. 独有的人脸识别算法精准识别	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			人脸，人脸识别时间<500ms 6. 支持强逆光环境下人员运动追踪曝光，支持机器视觉光学宽动态≥80dB 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
143	030506006004	二维码识别组件	1. 名称：二维码识别组件 2. 规格：1. 额定工作电压：DC12V；功率：<1.5W；数据传输距离>100m；读卡距离检验 >4cm；读卡响应时间 <1s；设备工作温度：温度5 °C或高温40 °C，持续通电2h，工作正常。2. 支持ISO14443 typeA类型的卡、二维码识别3. 安全性：数据加密和双向验证功能4. 接口：Wiegand 26/34 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
144	030506007005	门禁控制器	1. 名称：门禁控制器 2. 规格、技术参数：门禁控制器内置嵌入式程序带有操作系统；采用TCP/IP协议、4G等通讯方式与管理计算机通讯3. 采用64M字节的FLASH存储器，记录容量不低于60万，授权名单每个通道不低于4万；用户数量可根据系统情况，能够达到100万户4. 可以实现消防联动火警和盗警信号均为干结点输入；支持在线升级功能，可以通过远程下载更新代码5. 支持密码开门，用户编号+密码开门，卡+密码等多种开门方式、可外接报警按钮或门铃 6. 门禁读头通讯方式：支持韦根34或26 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
145	030405004001	遥控器	1. 名称：遥控器 2. 规格、技术参数：满足功能使用要求 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其它：满足相关标准、规范及招标文件要求	台	1		
146	030506019005	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
147	030506007006	出入口控制管理主机	1. 名称：出入口控制管理主机 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	030502003007	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	200		
149	030502017005	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	12		
150	030412004014	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	265.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
151	030501023003	访客系统管理软件（含小程序）	1. 名称：访客系统管理软件（含小程序） 2. 配置、技术参数：支持访客管理一系列流程，同时生成微信小程序，支持提前线上预约 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
152	030506021005	访客管理系统调试、试运行	1. 名称：访客管理系统调试、试运行	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		信息发布系统					
153	030501019008	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 性能最低要求: CPU: Dual Core2.8G, 内存: 8G, 硬盘: 500G, 视频接口: VGA, USB接口2×USB2.0+2×USB3.0, 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求,	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			也可使用LED或液晶显示屏, 报价时综合考虑				
154	030501019009	信息发布管理服务器	1. 名称:信息发布管理服务器 2. 性能最低要求: CPU: Dual Core2. 8G, 内存: 8G, 硬盘: 500G, 视频接口: VGA, USB接口: 2×USB2. 0+2×USB3. 0, 接口: 串口、并口、音频输入/输出接口 3. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求, 也可使用LED或液晶显示屏, 报价时综合考虑	台	1		
155	030506016001	管理工作站	1. 名称:管理工作站 2. 性能最低要求: CPU: Dual Core2. 8G, 内存: 8G, 硬盘:	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			500G，视频接口：VGA，USB接口：2×USB2.0+2×USB3.0，接口：串口、并口、音频输入/输出接口 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求，也可使用LED或液晶显示屏，报价时综合考虑				
156	030501023004	管理软件（信息发布系统）	1. 名称：管理软件（信息发布系统） 2. 规格：基于TCP/IP网络，对整个系统的内容和设备进行管理，采用集中远程控制模式，控制各区域显示终端，对终端IP进行管理，可以实现群组或单点控制。控制控制器和显示设备的远程开关机、设备监控、终端播放状态以及硬盘存储情况，检测前端播放的画面是	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			否正常，并灵活删除显示终端的冗余节目和过期节目。支持集成第三方系统，可接入直播视频，可与查询系统结合应用。 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
157	030504012001	视频直播编码器	1. 名称：视频直播编码器 2. 功能：采用H. 264-HP标准；多种网络接入方式；全接口支持；SDI/HDMI内嵌音频，和线性双声道立体声音频输入，音频增益功能；支持视频亮度、对比度、锐度等参数调整；支持OSD功能 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
158	030505016002	32寸信息发布显示屏	1. 名称：信息发布显示屏 2. 主要参数：屏幕尺寸：32寸，屏	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			幕比例：16:9，屏幕分辨率：1080P，工作电压：220V，接口：HDMI 高清接口，，含控制器、安装支架 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
159	030505001001	LED专用播放器	1. 名称：LED专用播放器 3. 规格：工业处理器：2.4 GHz（Dual Core） 内存：DDR 2GB；数据存储：500 GB；电源管理：具有电源自动管理功能；视频输出：VGA、HDMI、DVI；扩展槽：4个PCI插槽（4U机型）；串行指令通讯端口：1个RS232端口（可与RS485信号转换）×2；USB端口：USB×5；音频输出：1个音频（双声道）输出，1个声源录入；网卡：10\100\1000M自适应千兆网卡；网络接口：RJ45；	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
160	030505016003	大堂落地式信息屏	1. 名称:大堂落地式信息屏 2. 规格及参数:类型:网络非触摸;液晶屏: DLED一体背光;接口: USB、WIFI、RJ45;内存配置: 运行1G、储存8G、CPU4核、系统Android ;播放模式: U盘播放、电脑手机后台网络发布系统发布;对比: 分屏、滚动字幕、PPT等，文档可联网发布，通过鼠标或遥控操作。支持格式: 图片: JPG、PNG、BMP等;表格: PPT、PDF、WORD、Excel; 视频: AVI、MP4、MOV等; 音频: MP3、WMA等;分辨率: 1080*1920;软件: 网络发布系统（免费）;产品尺寸: L770*W450*	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			H1915;可视角度：178度;亮度：≥350cd/m²;对比度：2000:1--4000:1;屏幕比例：16:9;机身材质：边框铝型材，正面钢化玻璃，后盖冷轧板;边框颜色:银色;音响系统：内置2个5W中音优质喇叭（此项非必选）;安装位置：大堂入口，活动摆放 3. 包含屏体、各种相关附件安装、各种连接线缆等等。单体调试。 4. 在该清单的综合单价须含液晶屏拉伸钢架制作安装费和包边框结构及安装费 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
161	030505019001	信息发布系统调试、试运行	1. 名称：信息发布系统调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		建筑设备自控化系统					
162	030503014001	室内一氧化碳变送器	1. 名称：室内一氧化碳变送器 2. 规格：0~100 ppm，4-20mA或0-10VDC，精度±5% 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	58		
163	030503002001	现场控制器（含箱体）	1. 名称:现场控制器（含箱体） 2. 本体安装、调试 3. 含箱体、变压器等一切必要配件，成套提供 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
164	030503001001	生活水泵监控主机	1. 名称:生活水泵监控主机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：满足功能性要求 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
165	030503001002	生活水泵监控分机	1. 名称:生活水泵监控主机 2. 规格：满足功能性要求 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
166	030603001001	电磁阀驱动器	1. 名称 2. 型号 3. 功能 4. 规格 5. 挠性管材质、规格 6. 调试要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 支架形式、材质				
167	030503002002	电气控制箱监控模块	1. 名称：电气控制箱监控模块 2. 类别、功能：满足功能性要求 3. 控制点数量：符合系统配制 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
168	030602001001	数字式测控仪	1. 名称：数字式测控仪 2. 型号、规格及技术参数：监测水池、水箱液位, 带通信接口、带溢流位声光报警 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		
169	030503005001	积水探测器（水浸探测器）	1. 名称：积水探测器（水浸探测器） 2. 类别、功能：支持范围检测，引线长度不小于3m 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	支	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 84 页 共 113 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
170	030502003008	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	100		
171	030502017006	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	1		
172	030412004015	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2	1. 名称：配线	m	311.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*1.0mm²（地下室）	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
173	030412004016	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	553.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
174	030412004017	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2953.46		
175	030412004018	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYSP -2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t0, d0)-WDZC-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	71.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		机房工程					
176	030409001004	电力电缆 B1 (t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	30		
177	030409001005	电力电缆 B1 (t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
178	030409003003	干包式 电力电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：干包式电力电缆终端头 2. 规格：四芯及以下，最大单芯截面≤10mm²，材质同电缆 3. 电压等级：≤1kV 4. 安装部位：综合考虑 5. 不含单芯电缆头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
179	030413014001	五孔插座 250V 10A（地下室）	1. 名称：五孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 样式、颜色综合考虑	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
180	030412003004	封闭金属桥架 200×100mm（地下室）	1. 名称：封闭金属桥架 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15		
181	030412003005	封闭金属桥架 100×100mm（地下室）	1. 名称：封闭金属桥架 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
182	030410002003	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	31.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		停车场管理系统					
183	030501023005	停车场管理工作站（含管理软件）	1. 名称：停车场管理工作站 （含管理软件） 2. 性能最低要求：CPU: ≧1x4核 ≧Intel i7 主频≧3.6GHz；内存：≧16GB DDR3；硬盘： ≧500GB SATA；预装操作系统，键盘、鼠标、LCD显示器≧25英寸，专业级显卡，显存≧4G，含管理软件。 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
184	030506019006	停车场管理收费终端	1. 名称：停车场管理收费终端 2. 性能最低要求：CPU: ≧1x4核	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≥Intel i7 主频≥3.6GHz；内存：≥16GB DDR3；硬盘：≥3.500GB SATA；预装操作系统，键盘、鼠标、LCD显示器≥25英寸，专业级显卡，显存≥4G，含软件 4. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 5. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
185	030506019007	挡车器	1. 名称:挡车器 2. 规格:3米挡车杆，含曲臂挡车道杆、防砸车系统、折臂器、语音提示系统（含喇叭）、雷达防砸等 3. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
186	030506010006	车牌识别摄像机	1. 名称: 车牌识别摄像机 2. 性能最低要求: $\leq 1/2.8''$ CMOS, ≥ 400 万像素, 低照度、宽动态、支持POE供电; 支持ONVIF协议; 支持H.265压缩, 内存 ≥ 32 GB存储容量, 支持报警输入和音频输入; 具有区域入侵, 绊线入侵, 物品遗留等前端分析功能; IP66; 含护罩、支架、镜头 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 安装方式; 综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
187	030506007007	出入口控制机	1. 名称: 出入口控制机 2. 规格、技术参数: 含防砸车探测	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器等 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
188	030506018004	地磁检测器（含地感线圈）	1. 名称：地磁检测器（含地感线圈） 2. 规格、类别：单向检测，车牌触发抓拍 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
189	030506016002	出口显示屏	1. 名称：出口显示屏 2. 主要参数：含电源、集线器等；LED显示屏，显示车辆号牌、进场时长、费用等信息，支持生成收费动态二维码；含安装立柱套件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	030506016003	入口显示屏	1. 名称：入口显示屏 2. 主要参数：含电源、集线器等；LED显示屏，余位及来车车牌显示；含安装立柱套件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
191	030506019008	岗亭	1. 名称：岗亭 2. 规格：具体样式和材质业主确定 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
192	030506010007	设备箱	1. 名称：设备箱 2. 材质：详设计 3. 箱尺寸：500*350*150 ，箱内含设备用电源 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
193	030506019009	手动开闸按钮	1. 名称：手动开闸按钮	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:满足功能性要求 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
194	030412004019	电气配线 B2(t2, d2)-RVV-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号: B2(t2, d2)-RVV 4. 规格: 2*1.5mm² 5. 材质: 铜 6. 配线部位: 室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	152.4		
195	030412004020	电气配线 B2(t2, d2)-RVV-3*2.5mm²（地下室）	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号: B2(t2, d2)-RVV	m	363.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
196	030502003009	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	288.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	030502005010	6芯室外单模光纤	1. 名称：6芯室外单模光纤 2. 规格：低烟无卤阻燃型 3. 敷设方式：管内或线槽内敷设 4. 安装位置：室外 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	269.49		
198	030506010008	室外枪式网络摄像机	1. 名称：室外枪式网络摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集，支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
199	030501015006	24口交换机（含光模块）	1. 名称：24口交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
200	030502013001	光纤终端盒（6芯）	1. 名称：光纤终端盒（6芯） 2. 类别：光纤终端盒 3. 安装方式：柜体内, 含耦合器、	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			光纤配线盒配套的各种辅材 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
201	030502014005	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	24		
202	030502014006	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	24		
203	030502007004	单模光缆跳线	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报	条	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
204	030502017007	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	1		
205	030502019003	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	1		
206	030506020001	停车场管理系统调试、试运行	1. 名称：停车场管理系统调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		可视对讲系统					
207	030506007008	管理主机（可视对讲系统）	1. 名称：管理主机（可视对讲系统） 2. 性能最低要求：CPU:1*8核 主频≥3.6GHz；内存：≥16GB DDR3；硬盘：≥1TB SATA 3. 含管理主机、显示器、键盘、鼠标等整套设备 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
208	030501023006	可视对讲系统软件	1. 名称：可视对讲系统软件 2. 规格：含授权 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	030506007009	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
210	030506007010	自动开门机	1. 名称：自动开门机 2. 规格：最大静态直线拉力：不小于150kg；支持门禁开门、无线感应开门，自动开启、关闭等，含感应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030506008002	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 性能最低要求：最大静态直线拉力：不小于280kg 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
212	030506006005	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
213	030506001003	入侵探测器	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
214	030506008003	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
215	030506008004	双门磁力锁	1. 名称：双门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
216	030506001004	入侵探测器	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	27		
217	030412004021	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜	m	344.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
218	030412004022	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	954.57		
219	030412004023	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	155.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
220	030412004024	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	555.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030502003010	双绞线 B2(t2, d2)-WDZC-Cat. 6 UTP（地下室）	1. 名称：双绞线 B2(t2, d2)-WDZC-Cat. 6 UTP 2. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型，阻燃性（B）、燃烧滴落物（d）、烟气毒性（t）等级综合考虑，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 线缆对数：综合考虑 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1593.17		
222	030506021006	可视对讲系统调试、试运行	1. 名称：可视对讲系统调试、试运行 2. 本工程/system试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能照明系统					
223	030507001001	智能照明监控主机	1. 名称：智能照明监控主机 2. 参数：满足功能性需要 3. 含液晶显示屏，键盘鼠标等，含PC机及操作系统，含常用软件及满足运行的数据库软件 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
224	030405001001	灯控模块8回路	1. 名称：灯控模块8回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
225	030405001002	灯控模块6回路	1. 名称：灯控模块6回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
226	030405001003	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
227	030501015007	智能照明交换机（含光模块）	1. 名称：48口接入层交换机 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
228	030406002005	系统电源 ASF. PW. 24V	1. 名称：系统电源 ASF. PW. 24V 2. 参数：满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
229	030501016001	网关 ASF. CP. 4	1. 名称：网关 ASF. CP. 4 2. 参数：满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
230	030503002003	时钟控制器	1. 名称：时钟控制器 2. 参数：满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
231	030412004025	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYJY-4x1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4x1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3523.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	030502003011	5类非屏蔽双绞线	1. 名称：5类非屏蔽双绞线 2. 规格：5类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 线缆对数：综合考虑 4. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15.1		
233	030503008001	智能照明系统调试、试运行	1. 名称：智能照明系统调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		其他					
234	030412006001	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒	个	1458		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009002	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011002	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010002	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012002	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020002	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013002	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023002	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001002	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	217213.45		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		217213.45		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	UPS电源 40KVA	套	1.000						
2	电池+电池柜（铅酸电池）（UPS 40kVA） 后备半小时	套	1.000						
3	接线盒	个	5.100						
4	单口面板	个	12.120						
5	双口面板	个	12.120						
6	6A类非屏蔽网线	m	19667.708						
7	6类24口非屏蔽配线架	块	16.000						
8	理线架	台	40.000						
9	1U光纤配线架（24芯）	个	1.000						
10	光纤配线盒（4芯）	个	8.000						
11	单模尾纤	根	2936.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 弱电工程】

第 2 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	光纤连接器材	套	2965.360						
13	12芯单模光缆	m	307.428						
14	4芯单模光缆	m	16022.078						
15	4U光纤配线架（144芯）	个	5.000						
16	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	24.000						
17	48口接入层交换机（含光模块）	台	1.000						
18	管理工作站（物业网）	台	1.000						
19	服务器（物业网）	台	1.000						
20	出口防火墙（物业网）	套	1.000						
21	路由器（物业网）	台	1.000						
22	防静电手环	个	1.000						
23	摄像机支架	台	179.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	网络彩色枪式摄像机	台	129.000						
25	网络彩色半球摄像机	台	31.000						
26	网络彩色球形摄像机	台	1.000						
27	高空抛物摄像机	台	1.000						
28	电梯专用摄像机	台	13.000						
29	视频管理服务器	台	1.000						
30	视频监控许可模块	套	1.000						
31	存储服务器	台	3.000						
32	硬盘 8T	台	108.000						
33	4路视频解码器	套	4.000						
34	48口监控交换机（含光模块）	台	2.000						
35	液晶拼接屏 55寸	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

第 4 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	操作台（4位机）	套	1.000						
37	管理工作站	台	1.000						
38	门禁管理软件	套	1.000						
39	一卡通服务器	台	1.000						
40	门禁服务器	台	1.000						
41	读卡器	台	19.000						
42	人脸识别一体机	台	13.000						
43	电控锁	台	32.000						
44	4防区地址模块	套	2.000						
45	单防区地址模块	个	1.000						
46	双鉴探测器	套	3.000						
47	管理软件(入侵报警系统)	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

第 5 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	入侵报警主机	套	1.000						
49	巡更器(含充气器、电池)	根	20.000						
50	地址信息钮	套	200.000						
51	巡更管理软件	套	1.000						
52	巡更管理主机	台	1.000						
53	电气配管 SC20	m	2233.164						
54	2门门禁控制器	台	1.000						
55	网络门禁读卡器	个	13.000						
56	速通道闸单机芯	台	6.000						
57	速通道闸双机芯	台	6.000						
58	人脸识别组件	套	6.000						
59	二维码识别组件	台	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【第 6 页 共 17 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
60	门禁控制器	台	6.000						
61	访客系统管理软件（含小程序）	套	1.000						
62	流媒体服务器	台	1.000						
63	信息发布管理服务器	台	1.000						
64	管理软件（信息发布系统）	套	1.000						
65	视频直播编码器	台	1.000						
66	32寸信息发布显示屏	台	8.000						
67	DDC现场控制器（含箱体）	台	1.000						
68	生活水泵监控主机	套	1.000						
69	生活水泵监控分机	套	1.000						
70	电磁阀驱动器	台	1.000						
71	电气控制箱监控模块	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 弱电工程】
 第 7 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
72	室内一氧化碳变送器	个	58.000						
73	五孔插座 250V 10A	套	5.100						
74	封闭金属桥架 200×100mm	m	15.150						
75	槽钢	kg	1053.750						
76	角钢	kg	421.500						
77	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	1934.846						
78	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	31.500						
79	停车场管理工作站（含管理软件）	台	1.000						
80	停车场管理收费终端	台	1.000						
81	门禁系统管理工作站	台	1.000						
82	车牌识别摄像机	台	2.000						
83	出入口控制机	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【第 8 页 共 17 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
84	地磁检测器（含地感线圈）	套	4.000						
85	出口显示屏	台	1.000						
86	入口显示屏	台	1.000						
87	手动开闸按钮	个	2.000						
88	单模光缆跳线	条	4.000						
89	管理主机（可视对讲系统）	台	1.000						
90	可视对讲系统软件	套	1.000						
91	单元门口机	台	8.000						
92	DC12V/AC24V电源	台	177.000						
93	灯控模块6回路	个	8.000						
94	灯控模块4回路	个	6.000						
95	5类非屏蔽双绞线	m	15.855						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

第 9 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
96	智能照明交换机（含光模块）	台	1.000						
97	系统电源 ASF.PW.24V	台	2.000						
98	网关 ASF.CP.4	套	2.000						
99	时钟控制器	个	2.000						
100	自动开门机	台	8.000						
101	管理电脑（视频监控系统）	台	1.000						
102	积水探测器（水浸探测器）	个	1.000						
103	电气配线 B2(t2,d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	m	5108.745						
104	电气配线 B2(t2,d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	m	2109.608						
105	电气配线 B2(t2,d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	6932.953						
106	电气配线 B2(t2,d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	m	1508.382						
107	电气配线 B2(t2,d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	336.884						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 弱电工程】

第 10 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
108	电气配线 B2(t2, d2)–WDZA–BYJ–2. 5mm ²	m	23. 200						
109	电力电缆 B1(t0, d0)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–3*4mm ²	m	247. 915						
110	电力电缆 B2(t2, d2)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–3*4mm ²	m	120. 150						
111	电力电缆 B1(t0, d0)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–4*35+1*16mm ²	m	50. 500						
112	电力电缆 B1(t0, d0)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–3*6mm ²	m	30. 300						
113	25对S110语音配线架（含理线器）	块	39. 000						
114	网络机柜 12U	套	8. 000						
115	大堂落地式信息屏	台	8. 000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

弱电工程】

第 11 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
116	网络键盘	台	1.000						
117	数字式测控仪	台	5.000						
118	电气配管 SC25	m	3194.483						
119	金属软管 DN20	m	611.712						
120	金属软管 DN25	m	372.146						
121	智能照明监控主机	套	1.000						
122	电缆 HDMI	m	154.585						
123	6类非屏蔽RJ45跳线	m	384.000						
124	48芯单模光缆	m	6725.727						
125	24芯单模光缆	m	6001.160						
126	遥控器	台	1.000						
127	光端机 1V	台	59.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
128	8芯单模光缆	m	1180.089						
129	双绞线 B2 (t2, d2)-WDZC-Cat. 6 UTP	m	7545.658						
130	电气配线 B2 (t2, d2)-RVV-2*1.5mm ²	m	164.592						
131	电气配线 B2 (t2, d2)-RVV-3*2.5mm ²	m	393.001						
132	6芯室外单模光纤	m	274.880						
133	出入口控制管理主机	套	1.000						
134	发卡器	个	2.000						
135	6类非屏蔽双绞线	m	399.746						
136	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYSP-2*1.5mm ²	m	77.652						
137	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm ²	m	641.712						
138	室外枪式网络摄像机	台	2.000						
139	单元门口机立柱	台	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
140	玻璃破碎按钮	个	8.000						
141	单门磁力锁	台	4.000						
142	双门磁力锁	台	4.000						
143	自动复位开门按钮	个	59.000						
144	电视墙	套	1.000						
145	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY- 4x1.5mm ²	m	3805.801						
146	通讯座	套	1.000						
147	RS232数据线	m	15.750						
148	键盘	个	1.000						
149	语音拨号器	套	1.000						
150	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYYP-2* 1.0mm ²	m	1058.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

弱电工程】

第 14 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
151	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6* 1. 0mm ²	m	2143. 800						
152	一卡通管理工作站	台	1. 000						
153	24口接入层交换机（含光模块）	台	1. 000						
154	72芯单模光缆	m	396. 729						
155	36芯单模光缆	m	471. 791						
156	电话交换设备	台	1. 000						
157	4芯铠装单模光纤	m	1219. 359						
158	UPS配电柜（PD-1）	台	1. 000						
159	UPS配电柜（PD-2）	台	1. 000						
160	物联网核心交换机（含光模块）	台	1. 000						
161	24口交换机（含光模块）	台	2. 000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

弱电工程】

第 15 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
162	3类25对非屏蔽双绞线	m	1587.395						
163	开关电源	台	56.000						
164	光纤终端盒（6芯）	个	2.000						
165	声光警报器	个	3.000						
166	岗亭	座	2.000						
167	柴油（机械）	L	70.757						
168	110-RJ45语音跳线	条	39.000						
169	单模光缆跳线（双芯）	条	32.000						
170	576芯光缆交接箱	个	5.000						
171	预留消防、治安相关平台通讯接口	套	1.000						
172	人行道闸接口	套	1.000						
173	门禁管理系统接口	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 弱电工程】

第 16 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
174	消费系统接口	套	1.000						
175	停车场管理系统接口	套	1.000						
176	手动报警按钮	个	4.000						
177	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	431.276						
178	预留与物业管理系统联网通讯接口	套	1.000						
179	金属槽盒 300×100mm	m	299.354						
180	金属槽盒 200×100mm	m	986.285						
181	金属槽盒 100×100mm	m	475.336						
182	UPS电源 10kVA	套	1.000						
183	电池+电池柜（铅酸电池）（UPS 10kVA） 后备半小时	套	1.000						
184	UPS楼层配电箱	台	48.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【第 17 页 共 17 页】
 弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
185	封闭金属桥架 100×100mm	m	15.150						
186	挡车器	台	2.000						
187	设备箱	台	2.000						
188	灯控模块8回路	个	3.000						
189	钢制接线盒	个	1487.160						
190	LED专用播放器	台	8.000						
191	4门门禁控制器	台	6.000						
192	电磁锁	套	8.000						
193	白卡	套	1542.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904012001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称：报警控制主机 2. 型号规格：不少于16回路总线，每路可接地址数不少于180个 3. 包括火灾报警控制器、消防联动控制器、报警软件、网卡、主机电源盘、电池、配套接口、板卡、跳线、模块、连接线缆、线缆接头等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
2	030904013001	总线联动控制盘	1. 名称：总线控制盘 2. 型号规格：不小于120组/块 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
3	030904013002	手动控制盘	1. 名称：手动控制盘 2. 型号规格：32组/块 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
4	030405004002	通讯控制器	1. 名称：通讯控制器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030904014001	消防电话主机	1. 名称：消防电话主机 2. 型号、规格、容量：可接不少于99路电话分机(99个地址编码)，LED汉字显示、119呼叫功能，实时监测电话线开路及故障告警功能 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
6	030505006003	消防电源适配器 DC24V/30A	1. 名称：消防电源适配器 2. 型号规格：主电源AC220V, 备用电源DC24V/30A，含3h电池，带状态监视 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
7	030505006004	消防电源适配器 DC24V/5A	1. 名称：消防电源适配器 2. 型号规格：主电源AC220V, 备用电源DC24V/5A，含3h电池，带状态监视	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030505015001	图形显示装置（含软件）	1. 名称：图形显示装置（含软件） 2. 规格：综合考虑 3. 含图形显示装置系统软件, 鼠标, 操作键盘等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
9	030505015002	图形工作站	1. 名称：图形工作站 2. 参数：CPU:1*8核 主频≥3.6GHz；内存：≥16GB DDR3；硬盘：≥1TB SATA；独立显卡，显存：2G 预装操作系统，键盘、鼠标、LCD显示器≥21英寸 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
10	030602001002	数字式测控仪	1. 名称：数字式测控仪 2. 型号、规格及技术参数：监测水池、水箱液位, 带通信接口、带溢	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			流位声光报警 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030904018001	立式机柜	1. 名称:立式机柜 2. 材质:详设计 3. 规格:尺寸综合考虑 立柜式机箱，前开门维护，带机门 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，包括避雷器、风扇、附件和设备内部连线 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		
12	030904018002	壁挂式机柜	1. 名称:壁挂式机柜 2. 材质:详设计 3. 规格:尺寸综合考虑 立柜式机箱，前开门维护，带机门 4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，包括避雷	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			器、风扇、附件和设备内部连线 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030501006002	操作台	1. 名称：操作台 2. 型号规格：定制，含操作椅 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
14	030503004006	安全运行平台数据交换接口	1. 名称：安全运行平台数据交换接口 2. 型号规格：含BA系统、CCTV系统接口卡及软件 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
15	030907001001	安防监控管理主机（与巡更管理主机公用）	1. 名称：安防监控管理主机 3. 规格、参数：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑 5. 含管理软件操作系统 键盘、鼠标、LCD显示器 以太网卡 6. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030904005001	119直播电话	1. 名称：119直播电话 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
17	030904008001	消防端子箱 50对	1. 名称：消防端子箱 50对 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：综合 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	13		
18	030904008002	消防端子箱 200对	1. 名称：消防端子箱 200对 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030904008003	消防端子箱 600对	1. 名称：消防端子箱 600对 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
20	030904008004	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 模块箱材质、尺寸：综合考虑，箱体表面处理工艺综合考虑 3. 定制非标、箱内自带电源，箱内模块另计 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904007001	联动切换模块	1. 名称：联动切换模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
22	030904007002	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	246		
23	030904007003	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	265		
24	030904007004	输出模块	1. 名称：输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
25	030904007005	双输入/输出模块	1. 名称：双输入/输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	个	1		
26	030904001001	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	723		
27	030904001002	智能感温探测器	1. 名称：智能感温探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	169		
28	030904001003	智能感温探测器（防爆型）	1. 名称：智能感温探测器（防爆型	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030904003002	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：金属壳紧急按钮 3. 安装方式；综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	76		
30	030502002003	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	76		
31	030904003003	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装,	个	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030904007006	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
33	030904004003	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	86		
34	030904001004	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气(丙烷)的检测。输出与控制:探测器应具备开关量(继电器)信号输出	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030904001005	可燃气体探测器（防爆型）	1. 名称：可燃气体探测器（防爆型） 2. 规格：对可燃气体检测。输出与控制：探测器应具备开关量（继电器）信号输出功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
36	030904012002	可燃气体报警控制器	1. 名称：可燃气体报警控制器 2. 型号规格：最多支持四防区，配	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			套气体释放信号灯, 声光报警器, 启停按钮, 电铃等产品 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030904010001	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	19		
38	030904007007	电话模块	1. 名称：电话模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	52		
39	030904005002	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030904005003	电话手柄	1. 名称：电话手柄 2. 规格：与手动报警按钮插孔配套 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	52		
41	030503005002	液位传感器	1. 名称：液位传感器 2. 型号规格：满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	2		
42	030904012003	气体灭火控制单元	1. 名称：气体灭火控制单元 2. 型号规格：含手自动转换开关及紧急启停按钮 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
43	030904004004	气体释放声光报警器	1. 名称：气体释放声光报警器 2. 类型、型号、规格：带频率可调	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型警铃 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030904004005	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 型号规格：综合 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
45	030904003004	紧急启动按钮	1. 名称：紧急启动按钮 2. 型号规格：综合 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
46	030904003005	紧急停止按钮	1. 名称：紧急停止按钮 2. 型号规格：综合 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
47	030406002006	UPS电源 15kVA 后备时间三小时（地下室）	1. 名称：UPS电源 15kVA 2. 参数：输出功率因数>0.9，具	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			备市电异常、UPS故障、电池欠压、输出过载等报警功能。具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过欠压保护等功能，后备时间三小时 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含UPS主机、铅酸电池及电池架，加厚铁板，含国标线、空开、UPS主机与电池间连接线、电池间连接线、出线端子排等内容 6. 含UPS不间断电源本体安装、单体调试、接地 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030406002007	UPS配电柜	1. 名称：UPS配电柜 2. 参数：综合考虑 3. 含配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜配线整理、接地、箱内所有元器件(不含剩余电流监控模	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控探测器等独立系统模块)、端子板外部接线、防火封堵、基础型钢或支架制作安装及除锈刷油、门锁、标志牌等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030413014002	普通二三孔插座 250V 10A（地下室）	1. 名称：普通二三孔插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 材质：详设计 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 样式、颜色综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
50	030410007001	局部等电位箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030410009001	浪涌保护器	1. 名称：电源浪涌保护器 2. 参数：满足相关机房信息系统防雷规范 3. 安装形式：综合考虑 4. 含连接线缆、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	10		
52	030410002004	25mm ² 铜导线（地下室）	1. 名称：铜导线 2. 规格：25mm ² 3. 其他：满足设计及规范要求	m	77		
53	030412004026	电气配线 B1 (t0, d0)-BVR-6mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (t0, d0)-BVR-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 19 页 共 67 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030410002005	30*3mm ² 紫铜带（地下室）	1. 名称：紫铜带 2. 规格：30*3mm ² 3. 其他：满足设计及规范要求	m	112		
55	030412004027	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2001.45		
56	030412004028	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：配线	m	8432.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		RYJSP-2*1.5mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030412004029	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	18150.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030412004030	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYS -2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7322.33		
59	030412004031	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ -2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	26909.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030409002001	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-4*1.5mm²(地下室)	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-4*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	66.98		
61	030409002002	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-5*1.5mm²（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-5*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	199.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	030409002003	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZCN-KYJY-6*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZCN-KYJY-6*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4054.7		
63	030412003006	阻燃热镀锌槽盒 300×150mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：300×150mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板	m	55.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	030412003007	阻燃热镀锌槽盒 200×100mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	127.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 25 页 共 67 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030412003008	阻燃热镀锌槽盒 150×100mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：150×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55.25		
66	030412003009	阻燃热镀锌槽盒 150×50mm（地	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒	m	58.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室）	2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：150×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030412003010	阻燃热镀锌槽盒 100×50mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	241.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
68	030412003011	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等	m	345.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	030410002006	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	558.18		
70	030410002007	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
71	030412001005	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2519.82		
72	030412001006	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32	m	8771.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030412001007	金属软管 DN25（地下室）	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030412001008	金属软管 DN32（地下室）	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN32 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	50		
75	030909004001	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称: 防火控制装置调试 2. 类型: 火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	76		
76	030909004002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称: 防火控制装置调试 2. 类型: 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	个	52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
77	030909006001	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	145		
78	030909006002	防火控制装置调试 消防电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防电梯调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
79	030909006003	防火控制装置调试 防火卷帘门	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：防火卷帘门 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	32		
80	030909006004	防火控制装置调试 电动防火门（窗）	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：电动防火门（窗）	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	030909006005	防火控制装置调试 切断非消防电源调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：切断非消防电源调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	55		
82	030909006006	防火控制装置调试 消防水泵联动调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防水泵联动调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
83	030909006007	防火控制装置调试 一般客用电梯调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：一般客用电梯调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
84	030909006008	防火控制装置调试 消防风机调试	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：消防风机调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试 2. 点数：满足整个系统调试要求 2. 调试范围：本项目整个系统调试及试运行 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		防火门监控系统					
86	030906001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 规格:管理64个分机，满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 3. 线制:满足相关规范及招标文件《技术标准及要求》 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
87	030906001002	防火门监控分机	1. 名称：防火门监控分机 2. 规格：管理128个门，满足相关规范及招标文件《技术标准及要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			》 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
88	030906003002	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	65		
89	030412004032	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	852.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
90	030412004033	电气配线 B1(t1, d1)-WDZBN-BYJ-1.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZBN-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	723.28		
91	030412001009	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	490.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	030412001010	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	361.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
93	030909008001	防火门监控系统调试及试运行	1. 名称：防火门监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保防火门监控系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按防火门监控装置数量计算，每套防火门监控装置，调试及试运行工程量为1点 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		广播系统					
94	030904014002	IP网络广播控制主机	1. 名称：IP网络广播控制主机	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：含操作系统管理软件 以局域网为主要传输媒介，全数字传输 广播矩阵控制 1024 x 768 分辨率液晶电阻式（ 五线 ） 触摸屏 标准接口：2x1000M网口2×RJ45接口；2×USB；1×VGA 6 x 串口； 1 x 并口 DDR3 800MHZ 2G Intel 双核四线程， 1.8GHz 500G SSD 固态硬盘，含工作站电脑及显示器，键盘等配件 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	030505001002	32路广播分配盘	1. 名称：32路广播分配盘 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
96	030505011001	主备切换器	1. 名称：主备切换器 2. 型号、规格：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
97	030505001003	广播录放盘	1. 名称：广播录放盘 2. 类别：综合 3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 技术参数：含紧急呼叫功能，液晶及数字键盘 RJ45及以太网接口 64分区 5. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	台	1		
98	030505006005	联动电源	1. 名称：联动电源 2. 参数：综合考虑 3. 安装方式：综合 4. 含电源调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
99	030505011002	数字调谐器	1. 名称：数字调谐器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 类别：综合 3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 技术参数详技术标准及要求 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030505001004	音源播放器	1. 名称：音源播放器 2. 类别：综合 3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 含火警、地震、其他突发事件、普通等预设模式 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
101	030505011003	节目定时器	1. 名称：节目定时器 2. 类别：综合 3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 技术参数详技术标准及要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	030505007001	台式广播话筒	1. 名称：台式广播话筒 2. 型号、规格：工作频率：100Hz to 12kHz 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
103	030505004001	前置放大器	1. 名称：前置放大器 2. 技术参数详技术标准及要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
104	030505005001	IP网络有源监听音箱	1. 名称：IP网络有源监听音箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
105	030505011004	数据转换IP终端	1. 名称：数据转换IP终端 2. 类别：综合	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 技术参数：通讯接口：DB9/RJ45； 通讯协议：RS-232/RS-422 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
106	030503004007	消防信号智能接口	1. 名称：消防信号智能接口 2. 型号、规格：通信接口：RJ45； 通信协议：RS422 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
107	030505011005	8通道自动功放切换单元	1. 名称：8通道自动功放切换单元 2. 类别：综合 3. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 4. 技术参数:8工作通道，1备用通道，单通道最大容量1200W 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
108	030505004002	功率放大器 480W	1. 名称：功率放大器 2. 型号、规格：480W，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
109	030505004003	功率放大器 2*240W	1. 名称：功率放大器 2. 型号、规格：2*240W，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	16		
110	030505004004	功率放大器 4*120W	1. 名称：功率放大器 2. 型号、规格：4*120W，其他综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	030505011006	IP网络适配器	1. 名称：IP网络适配器 2. 类别：综合 3. 规格：综合 4. 安装方式：综合，含安装该项所需附件 5. 技术参数详技术标准及要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	7		
112	030405004003	音量控制器	1. 名称：音量控制器 2. 型号规格：带强切接口音量控制器 120W 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
113	030904006001	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	030904006002	壁挂音箱 6W	1. 名称：壁挂音箱 6W 2. 型号规格：6W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	174		
115	030904016001	配套UPS主机及电源	1. 名称：配套电源 2. 型号、规格：AC220V输入，220V/24V双输出，含专用内置UPS及后备蓄电池，, 由厂家配套并调试合格 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
116	030904004006	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030410009002	浪涌保护器	1. 名称：电源浪涌保护器 2. 参数：满足相关机房信息系统防雷规范 3. 安装形式：综合考虑 4. 含连接线缆、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
118	030412003012	阻燃热镀锌槽盒 200×150mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×150mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等	m	34.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
119	030412003013	阻燃热镀锌槽盒 200×100mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	152.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030412003014	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm（地下室）	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	302.31		
121	030410002008	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合	m	194.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
122	030412004034	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5404.9		
123	030412001011	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/	m	3692.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
124	030909004003	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	656		
125	030505012001	广播系统调试、试运行	1. 名称：广播系统调试、试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			运行所需的所有调试及试运行工作 3. 公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
126	030904012004	电气火灾监控主机	1. 名称、型号:电气火灾监控主机 2. 安装方式:综合考虑 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架(基础)制作安装 5. 1024点位、主机自带蓄电池,断电后应能在监控器正常监视状态下至少连续工作4小时,含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求,最终达到相关验收及业主使用要求,达到使用功能,满足招标文件及消防验收等规范要求,含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 53 页 共 67 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 6. 含故障电弧 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
127	030904001006	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	105		
128	030402003001	模拟型剩余电流互感器（地下室）	1. 名称：剩余电流传感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
129	030503014002	测温传感器	1. 名称：测温传感器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	4		
130	030503004008	限流式电气防火保护器	1. 名称：限流式电气防火保护器 2. 型号规格：综合考虑	台	645		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
131	030412004035	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4588.15		
132	030412001012	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	5577.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
133	030909003002	电气火灾监控系统调试及试运行	1. 名称：电气火灾监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按整个项目整体考虑1个系统 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1		
		分部小计					
		消防电源监控系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	030908001001	消防设备电源监控主机	1. 名称：消防设备电源监控主机 2. 安装方式：综合考虑 3. 压铜端子、端子板接线 4. 箱体支架（基础）制作安装 5. 主机自带蓄电池，断电后应能提供监控器在正常监视状态下至少工作8小时，含后期相关调整及二次深化设计等内容及要求，最终达到相关验收及业主使用要求，达到使用功能，满足招标文件及消防验收等规范要求，含相关调试等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 6. 含故障电弧 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
135	030503014003	电压信号传感器（地下室）	1. 名称：电压信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	支	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
136	030503014004	电压/电流信号传感器（地下室）	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	108		
137	030412004036	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²（地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3856.2		
138	030412004037	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	7172.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
139	030412001013	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	3856.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
140	030909003003	消防电源监控系统调试及试运行	1. 名称：消防电源监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按整个项目整体考虑1个系统 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1		
		分部小计					
		余压监控系统					
141	030907001002	余压监控主机	1. 名称：余压监控主机 2. 型号规格：综合考虑 3. 含报警软件、电池等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	030904011001	余压智能控制器	1. 名称:余压智能控制器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
143	030904004007	泄压阀执行器	1. 名称:泄压阀执行器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
144	030904001007	余压智能探测器	1. 名称:余压智能探测器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
145	030904007008	气管安装座	1. 名称:气管安装座 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 61 页 共 67 页

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
146	030904011002	气体采样管	1. 规格：气体采样管 2. 控制回路：综合 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
147	030412004038	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	744.7		
148	030412004039	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJY-7*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	686.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B1 (t1, d1) -WDZCN-RYJY 4. 规格：7*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
149	030412001014	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	744.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
150	030412001015	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	686.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
151	030909003004	余压监控系统调试及试运行	1. 名称：余压监控系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按整个项目整体考虑1个系统 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		应急照明系统					
152	030405004004	应急照明控制器(含软件)（地下室）	1. 名称：应急照明控制器(含软件) 2. 型号规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 工程量计算规则：按台计算 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
153	030412004040	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	3330.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号： B1 (t1, d1) -WDZCN-RYJS 4. 规格： 2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
154	030412001016	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	215.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
155	030416012001	应急照明系统调试及试运行	1. 名称：应急照明系统调试及试运行 2. 工作内容：包含为确保系统正常运行所需的所有调试及试运行工作 3. 按整个项目整体考虑1个系统 4. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等	系统	1		
		分部小计					
		其他					
156	030412006002	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2123		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009003	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011003	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010003	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012003	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020003	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013003	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	火灾报警控制器(联动型)	台	3.000						
2	通讯控制器	台	1.000						
3	图形显示装置系统软件	套	1.000						
4	图形显示装置	套	1.000						
5	图形工作站	台	1.000						
6	数字式测控仪	台	2.000						
7	机柜 600*600*2000mm	套	5.000						
8	操作台	台	3.000						
9	安全运行平台数据交换接口	个	1.000						
10	消防端子箱 50对	台	13.000						
11	消防端子箱 200对	台	1.000						
12	消防端子箱 600对	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

消防电工程

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	模块箱	个	52.000						
14	联动切换模块	个	66.000						
15	输入/输出模块	个	246.000						
16	输入模块	个	265.000						
17	输出模块	个	1.000						
18	智能光电感烟探测器	只	723.000						
19	智能感温探测器	只	169.000						
20	智能感温探测器（防爆型）	个	22.000						
21	编址消火栓按钮	个	125.000						
22	声光报警器	个	86.000						
23	可燃气体探测器（防爆型）	个	1.000						
24	可燃气体报警控制器	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	区域显示器	台	19.000						
26	电话模块	个	52.000						
27	电话分机	部	52.000						
28	电话手柄	部	52.000						
29	气体灭火控制器	套	8.000						
30	气体释放声光报警器	个	18.000						
31	放气指示灯	只	18.000						
32	电气配管 SC20	m	10705.840						
33	钢制接线盒	个	2165.460						
34	电气配管 SC25	m	7611.711						
35	电气配管 SC32	m	9407.010						
36	接线盒	个	1.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	普通二三孔插座 250V 10A	套	1.020						
38	UPS配电柜	台	1.000						
39	25mm ² 铜导线	m	80.850						
40	30*3mm ² 紫铜带	m	117.600						
41	局部等电位箱 LEB	台	1.005						
42	浪涌保护器	台	11.000						
43	防火门监控主机	台	1.000						
44	防火门监控分机	台	8.000						
45	防火门监控模块	个	65.000						
46	槽钢	kg	858.750						
47	角钢	kg	343.500						
48	阻燃热镀锌槽盒 200×100mm	m	282.881						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	阻燃热镀锌槽盒 150×100mm	m	55.803						
50	IP网络广播控制主机	台	1.000						
51	数字调谐器	台	1.000						
52	音源播放器	台	1.000						
53	节目定时器	台	1.000						
54	台式广播话筒	套	1.000						
55	前置放大器	台	1.000						
56	IP网络有源监听音箱	台	1.000						
57	数据转换IP终端	台	1.000						
58	消防信号智能接口	台	1.000						
59	8通道自动功放切换单元	台	4.000						
60	功率放大器 480W	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	功率放大器 2*240W	台	16.000						
62	功率放大器 4*120W	台	2.000						
63	IP网络适配器	台	7.000						
64	音量控制器	个	1.000						
65	吸顶喇叭 3W	个	73.000						
66	壁挂音箱 6W	个	174.000						
67	配套UPS主机及电源	台	1.000						
68	电源时序器	台	1.000						
69	电气火灾监控探测器	个	105.000						
70	壁挂式机柜	个	1.000						
71	消防设备电源监控主机	台	1.000						
72	电压信号传感器	只	14.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	电压/电流信号传感器	只	108.000						
74	安防监控管理主机	台	1.000						
75	119直播电话	部	1.000						
76	双输入/输出模块	只	1.000						
77	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	790.734						
78	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	10.500						
79	测温传感器	个	4.000						
80	模拟型剩余电流互感器	个	4.000						
81	限流式电气防火保护器	个	645.000						
82	余压智能控制器	台	8.000						
83	余压监控主机	套	1.000						
84	气体采样管	m	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

消防电工程】

第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	气管安装座	个	1.000						
86	泄压阀执行器	个	8.000						
87	总线联动控制盘	台	4.000						
88	手动控制盘	台	2.000						
89	消防电话主机	台	1.000						
90	紧急启动按钮	个	18.000						
91	紧急停止按钮	个	18.000						
92	主备切换器	台	1.000						
93	广播录放盘	台	1.000						
94	联动电源	套	1.000						
95	阻燃热镀锌槽盒 300×150mm	m	55.661						
96	UPS电源 15kVA	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	电池+电池柜（铅酸电池）（UPS 15kVA） 后备时间三小时	套	1.000						
98	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	39535.468						
99	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm²	m	11281.464						
100	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2* 1.5mm²	m	30761.921						
101	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJY-7* 1.0mm²	m	741.852						
102	阻燃热镀锌槽盒 200×150mm	m	35.047						
103	电气配线 B1(t1, d1)-WDZBN-BYJ-1.5mm²	m	839.005						
104	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYS-2* 1.5mm²	m	7908.116						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

消防电工程】

第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
105	金属软管 DN25	m	118.800						
106	金属软管 DN32	m	54.000						
107	消防电源适配器 DC24V/30A	台	1.000						
108	消防电源适配器 DC24V/5A	台	1.000						
109	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZCN-KYJY-6* 1.5mm ²	m	4115.521						
110	电气配线 B1(t0, d0)-BVR-6mm ²	m	107.800						
111	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-5* 1.5mm ²	m	202.442						
112	阻燃热镀锌槽盒 100×50mm	m	244.036						
113	阻燃热镀锌槽盒 150×50mm	m	58.631						
114	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	654.298						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
115	32路广播分配盘	台	1.000						
116	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2* 1.5mm ²	m	9107.370						
117	液位传感器	支	2.000						
118	应急照明控制器(含软件)	台	1.000						
119	电话插孔	个	76.000						
120	手动报警按钮	个	76.000						
121	隔离模块	个	66.000						
122	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZBN-KYJY-4* 1.5mm ²	m	67.985						
123	电气火灾监控主机	台	1.000						
124	余压智能探测器	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

消防电工程】

第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
125	可燃气体探测器	个	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防强电工程					
1	030402011002	战时电力系统电源总配电箱 1R1AA Pe=112.5kW	1. 名称：战时电力系统电源总配电箱 2. 型号、规格:1R1AA Pe=112.5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	030402011003	战时人防电站电源总配电箱 1R2AA Pe=112.5kW	1. 名称：战时人防电站电源总配电箱 2. 型号、规格：1R2AA Pe=112.5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
3	030402010001	柴油发电机开关柜 AA1	1. 名称：柴油发电机开关柜 2. 型号：GCS；	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢； 5. 安装方式：落地安装； 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、设备干燥、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、盘柜防火堵洞等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402010002	柴油发电机开关柜 AA2	1. 名称：柴油发电机开关柜 2. 型号：GCS； 3. 规格：详设计 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢； 5. 安装方式：落地安装； 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、设备干燥、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、盘柜防火堵洞等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011004	人防电站风机配电箱 RDFJ Pe=14kW	1. 名称：人防电站风机配电箱 2. 型号、规格：RDFJ Pe=14kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011005	配电箱 RAP1 Pe=31.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：RAP1 Pe=31.5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030402011006	配电箱 RAP2 Pe=33.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：RAP2 Pe=33.5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
8	030402011007	配电箱 RAP3 Pe=33.5kW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：RAP3 Pe=33.5kW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030404014001	战时送风机控制箱 ZA-AP-1.1 Pe=5.5kW	1. 名称：战时送风机控制箱 2. 型号、规格：ZA-AP-1.1 Pe=5.5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030404014002	战时送风机控制箱 ZA-AP-1.2 Pe=5kW	1. 名称：战时送风机控制箱 2. 型号、规格：ZA-AP-1.2 Pe=5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030404014003	战时送风机控制箱 ZA-AP-2. 1、ZA-AP-3. 1 Pe=7. 5kW	1. 名称：战时送风机控制箱 2. 型号、规格：ZA-AP-2. 1、ZA-AP-3. 1 Pe=7. 5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030404014004	战时送风机控制箱 ZA-AP-2.2、ZA-AP-3.2 Pe=5kW	1. 名称：战时送风机控制箱 2. 型号、规格：ZA-AP-2.2、ZA-AP-3.2 Pe=5kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011008	战时排污泵配电箱 ZSA-QWB	1. 名称：战时排污泵配电箱 2. 型号、规格：ZSA-QWB，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：距地1.5m挂墙明装，防水型箱体, IP65 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030404014005	战时水箱间控制箱 ZS-GSB	1. 名称：战时水箱间控制箱 2. 型号、规格：ZS-GSB，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
15	030402011009	战时通信电源箱 A-TX Pe=3KW	1. 名称：战时通信电源箱	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：A-TX Pe=3KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030402011010	战时防化设备插座箱 A-CZX Pe=3kW	1. 名称：战时防化设备插座箱 2. 型号、规格：A-CZX Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑	台	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式: 详设计 4. 安装部位: 综合考虑 5. 其它: 满足设计、规范及招标技术要求				
17	030402011011	战时照明电源切换箱 ATS-AL	1. 名称: 战时照明电源切换箱 2. 型号、规格: ATS-AL, 箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格: 详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块, 箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷(喷)油漆等配电箱(柜)安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢(或支架)制安	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030402011012	战时照明电源切换箱 ATS-ALE	1. 名称：战时照明电源切换箱 2. 型号、规格：ATS-ALE，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		
19	030402011013	战时排水泵电源切换箱 ATS3	1. 名称：战时排水泵电源切换箱	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ATS3，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030402011014	战时给水泵插座箱	1. 名称：战时防化设备插座箱 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式:详设计	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030413001001	伞罩吊灯 LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K（地下室）	1. 名称：伞罩吊灯 2. 型号、规格：LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K 3. 安装部位、形式:距地2.55m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	50		
22	030413001002	防爆型伞罩吊灯 LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K（地下室）	1. 名称：防爆型伞罩吊灯 2. 型号、规格：LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;	套	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色温=4000K 3. 安装部位、形式:距地2.55m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	030413001003	伞罩吊灯(防水防尘) LED;光通量=2000lm;功率=7W;光效110lm/W;色温=4000K（地下室）	1. 名称：伞罩吊灯(防水防尘) 2. 型号、规格：LED;光通量=2000lm;功率=7W;光效110lm/W;色温=4000K 3. 安装部位、形式:距地2.55m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030413014003	单相防溅暗插座 B4/10US 10A（安全型 IP54）（地下室）	1. 名称：单相防溅暗插座 2. 型号、规格：B4/10US 10A（安全型 IP54） 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	29		
25	030413014004	移动式集水坑插座（地下室）	1. 名称：移动式集水坑插座 2. 型号、规格：详设计 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
26	030413013001	单联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030413013002	双联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	14		
28	030413013003	三联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
29	030413001004	人防A型吸顶应急灯 LED, 1x9W,	1. 名称：人防A型吸顶应急灯	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DC36V（地下室）	2. 型号、规格：LED, 1x9W, DC36V 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030413002001	战时人防A型出入口指示灯 LED, 1x1W, DC36V（地下室）	1. 名称：战时人防A型出入口指示灯 2. 型号、规格：LED, 1x1W, DC36V 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030413002002	A型疏散指示灯 LED, 1x1W, DC36V (地下室)	1. 名称：A型疏散指示灯 2. 型号、规格：LED, 1x1W, DC36V 3. 安装部位、形式:底边距地0.5m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
32	030413001005	LED 吸顶灯(自带红外感应) 光通量=2000lm;功率=7W;光效110lm/W;色温=4000K（地下室）	1. 名称：LED 吸顶灯(自带红外感应) 2. 型号、规格：光通量=2000lm;功率=7W;光效110lm/W;色温=4000K	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412003015	人防强电钢制耐火槽盒 150*75mm	1. 名称:人防强电钢制耐火槽盒 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 150*75mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等	m	78.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030412003016	人防强电钢制耐火槽盒 300*150mm	1. 名称: 人防强电钢制耐火槽盒 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 300*150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	142.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030410002009	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	228.87		
36	030405002001	熔断器	1名称：熔断器 2. 型号、参数：综合 3. 其他：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求。	台	18		
37	030412001017	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	2582.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	030412001018	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	328.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030412001019	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	156.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030412001020	电气配管 SC40（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	13.65		
41	030412001021	电气配管 SC50（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50	m	56.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	030412001022	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线	m	84.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412006003	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	196		
44	030412006004	防护密闭接线盒	1. 名称：防护密闭接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：综合 4. 安装形式：明、暗综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	个	10		
45	030412004041	电气配线 WDZC-BYJ-1.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZC-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	467.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	030412004042	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3961.96		
47	030412004043	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZC-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	1320.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030412004044	电气配线 B1 (d1, t1) -WDZC-BYJ-4mm² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1) -WDZC-BYJ-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1664.49		
49	030412004045	电气配线 WDZ-BYJ (F) -4mm² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZ-BYJ (F) -4mm²	m	119.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412004046	电气配线 WDZ-BYJ（F）-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线WDZ-BYJ（F）-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	80.6		
51	030409001006	电力电缆 B1(d1,t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(d1,t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	88.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030409001007	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	92.08		
53	030409001008	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4mm² (地下室)	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	203.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030409001009	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	215.06		
55	030409001010	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	26.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030409001011	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	430.99		
57	030409002004	控制电缆 B1(d1, t1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(d1, t1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	15.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030409002005	控制电缆 B2(t2, d2)-WDZ-KYJY-4*1.5mm ² （地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZ-KYJY-4*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	20.5		
59	030409001012	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	64.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
60	030409001013	电力电缆 WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	36.96		
61	030409005001	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
62	030410007002	总等电位联接端子箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位联接端子箱 MEB	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法见标准图集《等电位联结安装》 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030410002010	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	121.54		
64	030409003004	干包式 电力电缆终端头 五芯	1. 名称：电力电缆终端头	个	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面 ≤10mm ² （地下室）	2. 规格型号：五芯 截面≤10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030409003005	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ² （地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以下 截面≤10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
66	030409003006	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm ² <截面≤35mm ² （地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm ² <截面≤35mm ²	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030409003007	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 50mm²<截面≤70mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 50mm²<截面≤70mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
68	030703024001	防护密闭穿线套管 SC50（地下室）	1. 名称：防护密闭穿线套管 2. 规格、型号：SC50 3. 类型：综合考虑 4. 包含：测位、下料、安装、刷漆	个	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、接地、管内壁清除油污、配制及填密封材料、安装抗力片等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求				
69	030410007003	热镀锌预埋接地连接板 - 100X100X6（地下室）	1. 名称：热镀锌预埋接地连接板 - 100X100X6 2. 安装部位及方式：安装详15D503 P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
70	030410007004	临时接地接线柱（地下室）	1. 名称：临时接地接线柱 2. 规格：详国标：14D504 P55 3. 钢板表面处理工艺：综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	台	13		
71	030703024002	防护密闭穿线套管 SC80（地下室）	1. 名称：防护密闭穿线套管 2. 规格、型号：SC80 3. 类型：综合考虑	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含：测位、下料、安装、刷漆、接地、管内壁清除油污、配制及填密封材料、安装抗力片等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求				
72	031301003002	防护密闭处理	1. 名称：防护密闭处理 2. 材质：钢制 3. 填料材质：详设计 4. 除锈、刷油 5. 其他要求：满足设计及规范要求	个	23		
73	030410002011	中性点一点接地TMY 热镀锌扁钢-40*4mm	1. 名称：中性点一点接地TMY 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	21.41		
74	030406002008	EPS 4KW	1. 名称：EPS 4KW	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：4KW, 其余详设计 3. 安装方式：综合 4. 含线缆连接、线缆接头等 5. 含本体安装、单体调试、接地 6. 其他要求：满足相关标准图集、规范及验收要求等				
75	030413001006	LED吊灯;LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K(地下室)	1. 名称：LED吊灯; 2. 型号、规格：LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K(地下室) 3. 安装部位、形式:详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030904003006	就地控制按钮	1. 名称：就地控制按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
		分部小计					
		人防暖通工程					
77	030108001026	壁式轴流风机 风量600m³/h, 全压40Pa, 转速1450r/min, 功率0.025kW, 电压220V	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号、规格：风量：壁式轴流风机 风量600m³/h, 全压40Pa, 转速1450r/min, 功率0.025kW, 电压220V，内侧带金属防护网外侧带百叶风口，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030108001027	混流风机 风量(20135m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)	1. 名称：混流风机 2. 型号、规格：风量：风量(20135m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030108001028	防爆耐高温混流排风机 风量(20940m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)	1. 名称：防爆耐高温混流排风机 2. 型号、规格：风量：风量(20940m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)，其他参数详设计 3. 安装方式、部位：综合考虑 4. 减震装置，型钢支吊架制作安装和除锈刷油防腐：满足验收规范要求 5. 含本体安装、接地，电机检查接线和调试 6. 包括风机进出口与风管连接时采用的不燃柔性软风管连接 7. 各类转运及设备吊装就位、电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配管与设备连接间的金属软管;综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	031001002003	取样管 DN32	1. 名称：取样管 2. 安装部位：室内 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：综合考虑 6. 支架的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 7. 各类管件、套管(防水套管除外)的制安、管道的除锈防腐刷油：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3		
81	031001002004	取样管 DN15	1. 名称：取样管 2. 安装部位：室内 3. 材质：热镀锌钢管	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN15 5. 连接形式：综合考虑 6. 支架的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 7. 各类管件、套管（防水套管除外）的制安、管道的除锈防腐刷油：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	031001002005	洗消管 DN75	1. 名称：洗消管 2. 安装部位：室内 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN75 带套丝堵头 5. 连接形式：综合考虑 6. 支架的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 7. 各类管件、套管（防水套管除外）的制安、管道的除锈防腐刷油：综合考虑	m	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
83	031001002006	压差测压管 DN15	1. 名称：压差测压管 2. 安装部位：室内 3. 材质：热镀锌钢管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：综合考虑 6. 支架的制安、除锈防腐刷油：综合考虑 7. 各类管件、套管（防水套管除外）的制安、管道的除锈防腐刷油：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	6		
84	030703024003	气密测量管 DN50	1. 名称：气密测量管 2. 安装部位：室内 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN50 5. 测量管的制安及连接形式：综合	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 做法详见 07FK02-60 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	030703024004	除尘器 LWP-X L=1200m³/h	1. 名称: 除尘器 2. 规格: LWP-X L=1200m³/h 3. 主要性能参数: 满足使用功能要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
86	030703023001	手电动双连杆密闭阀门 DN500	1. 名称 : 手电动双连杆密闭阀门 2. 型号、规格: DMF50 DN500 (0.55kW220V) 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含法兰片、螺栓、垫片, 按本设计在适当位置预埋吊钩, 详见 07FK02-(38-41) (必须单设吊架) 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
87	030703023002	手电动双连杆密闭阀门 DN400	1. 名称 : 手电动双连杆密闭阀门	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DMF40 DN400（ 0.37kW220V） 3. 安装方式：综合考虑 4. 含法兰片、螺栓、垫片，按本设计在适当位置预埋吊钩, 详见07FK02-（38-41）（必须单设吊架） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
88	030703024005	换气堵头 Φ400	1. 名称：换气堵头 2. 规格：Φ400 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
89	030703024006	换气堵头 Φ300	1. 名称：换气堵头 2. 规格：Φ300 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
90	030701015001	过滤吸收器 RFP-1000型	1. 名称:过滤吸收器 2 主要性能参数： RFP-1000型	台	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			并联, 参见剖面图及 07FK02-P16 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030703022001	自动排气活门 YF-Dg250	1. 名称: 自动排气活门 2. 规格型号: YF-Dg250 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
92	030703024007	超压测压装置	1. 名称 超压测压装置 2. 型号 倾斜式微压计 3. 规格 人防板中安装 DN15 镀锌钢管接至人防区外零点压力处, 参见图集 07FK02 安装图 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
93	030703024008	预埋通风短管 ϕ 200mm	1. 名称 : 预埋通风短管 2. 型号、规格: ϕ 200mm 3. 材质: 钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物: 综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
94	030703024009	预埋通风短管 $\phi 250\text{mm}$	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格： $\phi 250\text{mm}$ 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
95	030703024010	预埋通风短管 $\phi 300\text{mm}$	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格： $\phi 300\text{mm}$ 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
96	030703024011	预埋通风短管 $\phi 400\text{mm}$	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格： $\phi 400\text{mm}$ 3. 材质：钢材	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
97	030703024012	预埋通风短管 Φ500mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：Φ500mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
98	030703024013	预埋通风短管 Φ900mm	1. 名称：预埋通风短管 2. 型号、规格：Φ900mm 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
99	030703024014	预埋密闭热镀锌钢管 DN50	1. 名称：预埋密闭热镀锌钢管	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：DN50 3. 材质：钢材 4. 密闭套管类型和相关填塞物：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030702001013	钢板风管 δ=3mm	1. 名称：钢板风管 2. 材质：钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=3mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m²	196.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
101	030702001014	镀锌钢板风管 δ=0.5mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规 范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导 流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m ²	2.55		
102	030702001015	镀锌钢板风管 δ=0.6mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑	m ²	12.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.6mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规 范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导 流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
103	030702001016	镀锌钢板风管 δ=0.75mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.75mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规 范要求	m ²	41.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
104	030702001017	镀锌钢板风管 δ=1.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度δ=1.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ²	23.57		
105	030702001018	镀锌钢板风管 δ=1.2mm	1. 名称：镀锌钢板风管	m ²	15.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
106	030702001019	镀锌钢板风管 $\delta=1.5\text{mm}$	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 $\delta=1.5\text{mm}$ 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈	m ²	9.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	030702001020	镀锌钢板风管 δ=2.0mm	1. 名称：镀锌钢板风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形和矩形综合考虑 4. 规格：综合考虑 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=2.0mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m²	2.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 62 页 共 84 页

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
108	030704001002	风管漏风试验	1. 名称: 风管漏风试验 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		人防弱电工程					
109	030904005004	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
110	030502008007	5对电话配线箱	1. 名称：5对电话配线箱 2. 规格：详设计 3. 容量：5对 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	3		
111	030506006006	密码或指纹身份识别门禁	1. 名称：密码或指纹身份识别门禁 2. 性能最低要求：满足系统功能需	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	030904004008	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
113	030412004047	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYS-2*0.5mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYS 4. 规格：2*0.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	134.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
114	030409002006	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm²（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	418.75		
115	030409002007	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZA-KYY-6*1.5mm²（地下室）	1. 名称：控制电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZA-KYY-6*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	111.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
116	030409005002	控制电缆头 ≤6芯（地下室）	1. 名称：控制电缆头 2. 规格、型号：电缆头 ≤6芯, 终端头及中间头综合考虑，材质同电缆 3. 安装部位：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	24		
117	030412001023	电气配管 SC15（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC15，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	129.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
118	030412001024	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑	m	330.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
119	030412001025	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	500.23		
120	030412006005	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒	个	50		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
121	030703024015	防护密闭穿线套管 SC32（地下室）	1. 名称：防护密闭穿线套管 2. 规格、型号：SC32 3. 类型：综合考虑 4. 包含：测位、下料、安装、刷漆、接地、管内壁清除油污、配制及填密封材料、安装抗力片等 5. 其它未尽事宜满足设计及规范要求	个	8		
		分部小计					
		给排水工程					
122	031002001001	冲洗阀 DN25（配备25m冲洗软管）（地下室）	1. 名称：冲洗阀 2. 规格：DN25 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
123	031003014001	人防水封地漏（不锈钢） DN80（地下室）	1. 名称：人防水封地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
124	031003014002	防爆地漏（不锈钢） DN80（地下室）	1. 名称：防爆地漏 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN80 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	16		
125	030109001001	潜水排污泵(防毒通道) Q=10t/h , H=15m, N=1. 5KW（地下室）	1. 名称：潜水排污泵(防毒通道) 2. 型号、规格：50QW10-15-1. 5 Q=10t/h, H=15m, N=1. 5KW 3. 含电动机检查接线、调试，自带控制箱及相关附配件等； 4. 所有潜污泵均为自耦式安装；	台	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
126	031002001002	闸阀 DN50（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN50 3. 材质：球墨铸铁阀体、铜芯(或不锈钢芯) 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
127	031002001003	闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽、法兰连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
128	031002001004	铜截止阀 DN40（地下室）	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
129	031002001005	铜截止阀 DN32（地下室）	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
130	031002001006	铜截止阀 DN25（地下室）	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
131	031002001007	铜截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：铜截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
132	031002001008	球形污水专用止回阀 DN50（地下室）	1. 名称：球形污水专用止回阀 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
133	031002008001	可曲挠橡胶接头 DN50（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN50 4. 连接形式：详设计 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	5		
134	030601002001	压力表	1. 名称：压力表 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		
135	031001002007	热镀锌钢管（压力排水） DN50（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：热镀锌钢管	m	44.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：DN50 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
136	031001001001	球墨铸铁排水管 DN80（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：生活污、废水； 3. 材质、规格：球墨铸铁排水管 DN80； 4. 连接形式：详设计 5. 含所有管件、连接件、管道标识等； 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求	m	59.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
137	031001001002	球墨铸铁排水管 DN50（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：生活污水、废水； 3. 材质、规格：球墨铸铁排水管 DN50； 4. 连接形式：详设计 5. 含所有管件、连接件、管道标识等； 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1		
138	031001007001	衬塑钢管 DN50（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水	m	47.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
139	031001007002	衬塑钢管 DN40（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN40 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	144.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
140	031001007003	衬塑钢管 DN32（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	33.08		
141	031001007004	衬塑钢管 DN25（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝扣连接	m	165.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
142	031001007005	衬塑钢管 DN15（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	28.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
143	031002001009	真空破坏器 DN25（地下室）	1. 类型：真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
144	031003003001	洗手盆（地下室）	1. 材质：陶瓷； 2. 规格、类型：洗手盆 3. 附件名称、数量：含立式水嘴、给排水附件、角阀、金属软管等所需相关附件、配件； 4. 其他：满足设计要求、图集规范、标准及招标技术要求。	组	4		
145	040502007001	管堵 DN40（地下室）	1. 名称：管堵 2. 规格：DN40 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
146	040502007002	管堵 DN50（地下室）	1. 名称：管堵	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN50 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
147	031003014003	水龙头 DN15（地下室）	1. 名称：水龙头 2. 规格、型号：DN15 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	31		
148	031003014004	水龙头 DN25（地下室）	1. 名称：水龙头 2. 规格、型号：DN25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
149	031002001010	Y型过滤器 DN32（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
150	031002001011	Y型过滤器 DN40（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	13		
151	031002008002	可曲挠橡胶接头 DN32（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN32 4. 连接形式：详设计 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	4		
152	031002008003	可曲挠橡胶接头 DN40（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头	根	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN40 4. 连接形式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
153	031301003003	刚性防水套管 DN≤50	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
154	031301003004	防护密闭套管 DN150	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN150； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
155	031301003005	防护密闭套管 DN80	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管；	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN80； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
156	031301003006	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN65； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
157	031301003007	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN50； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
158	031301005001	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	413.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【人防安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009004	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011004	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010004	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012004	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020004	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013004	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【人防安装工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	10.706						
2	酚醛调和漆 各色	kg	7.609						
3	型钢	kg	441.630						
4	热镀锌钢管 DN15	m	8.919						
5	滤尘器 LWP-X L=1200m³/h	台	12.000						
6	手电动双连杆密闭阀门 DN500	个	12.000						
7	手电动双连杆密闭阀门 DN400	个	13.000						
8	换气堵头 φ300	个	3.000						
9	换气堵头 φ400	个	3.000						
10	过滤吸收器 RFP-1000型	台	7.000						
11	气密测量管 DN50	个	18.000						
12	热镀锌钢管管件 DN15	个	13.041						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	自动排气活门 YF-Dg250	个	9.000						
14	壁式轴流风机 风量600m³/h, 全压40Pa, 转速1450r/min, 功率0.025kW, 电压220V	台	1.000						
15	减震器	个	12.000						
16	预埋通风短管 Φ250mm	个	5.000						
17	预埋通风短管 Φ300mm	个	1.000						
18	预埋通风短管 Φ400mm	个	4.000						
19	预埋通风短管 Φ500mm	个	12.000						
20	预埋通风短管 Φ200mm	个	1.000						
21	预埋通风短管 Φ900mm	个	2.000						
22	镀锌钢板 δ=1.2mm	m²	18.026						
23	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	2.902						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	电话分机	部	10.000						
25	5对电话配线箱	块	3.000						
26	防护密闭穿线套管 SC32	根	8.240						
27	混流风机 风量(20135m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)	台	1.000						
28	防爆耐高温混流排风机 风量(20940m³/h) 全压(396Pa) 转速(1960r/min) 功率(4kW)	台	1.000						
29	超压测压装置	套	4.000						
30	电气配管 SC20	m	3000.709						
31	钢制接线盒	个	250.920						
32	电气配管 SC25	m	853.808						
33	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYS-2*0.5mm²	m	145.271						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	电气配管 SC15	m	133.313						
35	密码或指纹身份识别门禁	台	6.000						
36	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm ²	m	425.031						
37	控制电缆 B1(t1, d1)-WDZA-KYY-6*1.5mm ²	m	112.858						
38	金属软管 DN25	m	3.180						
39	冲洗阀 DN25（配25米冲洗软管）	个	7.000						
40	人防水封地漏（不锈钢） DN80	个	1.010						
41	防爆地漏（不锈钢） DN80	个	16.160						
42	潜水排污泵(防毒通道) Q=10t/h, H=15m, N=1.5KW	台	5.000						
43	潜污泵控制箱	台	5.000						
44	闸阀 DN50	个	9.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 人防安装工程】
 第 5 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
45	碳钢平焊法兰 DN50	片	38.000						
46	铜截止阀 DN40	个	12.120						
47	铜截止阀 DN32	个	4.040						
48	铜截止阀 DN25	个	8.080						
49	铜截止阀 DN15	个	6.060						
50	球形污水专用止回阀 DN50	个	5.000						
51	可曲挠橡胶接头 DN50	个	5.000						
52	压力表	个	5.000						
53	仪表接头	套	5.000						
54	热镀锌钢管 DN50	m	44.759						
55	热镀锌钢管管件 DN50	个	29.527						
56	球墨铸铁排水管 DN80	m	53.938						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 6 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	球墨铸铁排水管件 DN80	个	57.454						
58	球墨铸铁排水管 DN50	m	0.978						
59	球墨铸铁排水管件 DN50	个	0.664						
60	衬塑钢管 DN50	m	47.385						
61	衬塑钢管管件 DN50	个	31.259						
62	衬塑钢管 DN40	m	144.729						
63	衬塑钢管管件 DN40	个	113.530						
64	衬塑钢管 DN32	m	32.782						
65	衬塑钢管管件 DN32	个	32.518						
66	衬塑钢管 DN25	m	163.683						
67	衬塑钢管管件 DN25	个	188.294						
68	衬塑钢管 DN15	m	28.184						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 7 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	衬塑钢管管件 DN15	个	41.210						
70	真空破坏器 DN25	个	5.050						
71	洗手盆	个	4.040						
72	洗脸盆排水附件	套	4.040						
73	立式水嘴 DN15	个	4.040						
74	角型阀(带铜活) DN15	个	4.040						
75	金属软管 DN15	根	4.040						
76	管堵 DN40	片	6.000						
77	管堵 DN50	片	10.000						
78	水龙头 DN15	个	31.310						
79	水龙头 DN25	个	6.060						
80	Y型过滤器 DN32	个	4.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
81	Y型过滤器 DN40	个	13.130						
82	可曲挠橡胶接头 DN32	个	4.000						
83	可曲挠橡胶接头 DN40	个	13.000						
84	焊接钢管	kg	45.640						
85	钢管	kg	44.620						
86	战时电力系统电源总配电箱 1R1AA Pe=112.5kW	台	1.000						
87	槽钢	kg	362.730						
88	战时人防电站电源总配电箱 1R2AA Pe=112.5kW	台	1.000						
89	柴油发电机开关柜 AA1	台	1.000						
90	柴油发电机开关柜 AA2	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
91	人防电站风机配电箱 RDFJ Pe=14kW	台	1.000						
92	配电箱 RAP1 Pe=31.5kW	台	1.000						
93	配电箱 RAP2 Pe=33.5kW	台	1.000						
94	配电箱 RAP3 Pe=33.5kW	台	1.000						
95	战时送风机控制箱 ZA-AP-1.1 Pe=5.5kW	台	1.000						
96	战时送风机控制箱 ZA-AP-1.2 Pe=5kW	台	1.000						
97	战时送风机控制箱 ZA-AP-2.1、ZA-AP-3.1 Pe=7.5kW	台	2.000						
98	战时送风机控制箱 ZA-AP-2.2、ZA-AP-3.2 Pe=5kW	台	2.000						
99	战时排污泵配电箱 ZSA-QWB	台	3.000						
100	战时水箱间控制箱 ZS-GSB	台	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

人防安装工程】

第 10 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
101	战时通信电源箱 A-TX Pe=3KW	台	3.000						
102	战时防化设备插座箱 A-CZX Pe=3kW	台	3.000						
103	战时照明电源切换箱 ATS-AL	台	5.000						
104	战时照明电源切换箱 ATS-ALE	台	5.000						
105	战时排水泵电源切换箱 ATS3	台	5.000						
106	战时给水泵插座箱	台	5.000						
107	伞罩吊灯 LED;光通量=2000lm;功率=18W; 光效110lm/W;色温=4000K	套	50.500						
108	防爆型伞罩吊灯 LED;光通量=2000lm;功率 =18W;光效110lm/W;色温=4000K	套	20.200						
109	伞罩吊灯(防水防尘) LED;光通量=2000lm; 功率=7W;光效110lm/W;色温=4000K	套	15.150						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 11 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
110	单相防溅暗插座 B4/10US 10A（安全型 IP54）	套	29.580						
111	移动式集水坑插座	套	6.120						
112	单联单控开关 10A 250V	个	24.480						
113	双联单控开关 10A 250V	个	14.280						
114	三联单控开关 10A 250V	个	1.020						
115	人防A型吸顶应急灯 LED, 1x9W, DC36V	套	9.090						
116	战时人防A型出入口指示灯 LED, 1x1W, DC36V	套	18.180						
117	A型疏散指示灯 LED, 1x1W, DC36V	套	1.010						
118	LED 吸顶灯(自带红外感应) 光通量=2000lm; 功率=7W; 光效110lm/W; 色温=4000K	套	9.090						
119	角钢	kg	96.900						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
120	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	390.412						
121	电气配管 SC32	m	161.195						
122	电气配管 SC40	m	14.060						
123	电气配管 SC50	m	57.845						
124	金属软管 DN20	m	91.152						
125	防护密闭接线盒	个	10.200						
126	电气配线 WDZ-BYJ（F）-4mm ²	m	125.265						
127	电气配线 WDZ-BYJ（F）-2.5mm ²	m	84.630						
128	控制电缆 B1(d1, t1)-WDZA-KYJY-6*1.5mm ²	m	16.189						
129	控制电缆 B2(t2, d2)-WDZ-KYJY-4*1.5mm ²	m	20.808						
130	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm ²	m	65.236						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 13 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
131	电力电缆 WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm ²	m	37.330						
132	总等电位联接端子箱 MEB	个	1.005						
133	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 50mm ² <截面≤70mm ²	套	4.080						
134	防护密闭穿线套管 SC50	根	55.620						
135	热镀锌预埋接地连接板 -100X100X6	个	4.000						
136	临时接地接线柱	个	13.065						
137	防护密闭穿线套管 SC80	根	37.080						
138	防护密闭处理	根	23.690						
139	熔断器	个	18.180						
140	EPS 4KW	套	3.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
141	LED吊灯;LED;光通量=2000lm;功率=18W;光效110lm/W;色温=4000K(地下室)	套	5.050						
142	就地控制按钮	个	3.000						
143	预埋密闭钢管 DN50	个	18.000						
144	电气配线 B1(d1,t1)-WDZC-BYJ-2.5mm²	m	1531.699						
145	电气配线 B1(d1,t1)-WDZC-BYJ-4mm²	m	1747.715						
146	电力电缆 B1(d1,t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm²	m	89.809						
147	电力电缆 B1(d1,t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*4mm²	m	93.001						
148	电力电缆 B1(d1,t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	m	217.211						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

人防安装工程】

第 15 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
149	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*10mm²	m	26.644						
150	声光报警器	个	6.000						
151	人防强电钢制耐火槽盒 150*75mm	m	79.012						
152	人防强电钢制耐火槽盒 300*150mm	m	143.471						
153	电气配线 WDZC-BYJ-1.5mm²	m	542.068						
154	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	4595.874						
155	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4mm²	m	205.161						
156	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16mm²	m	435.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 人防安装工程】
 第 16 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
157	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面 ≤35mm²	套	12.240						
158	热镀锌钢管 DN32	m	2.973						
159	热镀锌钢管管件 DN32	个	2.949						
160	焊接钢管 DN75	m	3.030						
161	焊接钢管管件 DN75	个	0.333						
162	热轧钢板 δ=3mm	m²	212.242						
163	镀锌钢板 δ=0.6mm	m²	14.123						
164	镀锌钢板 δ=0.75mm	m²	46.783						
165	镀锌钢板 δ=1.0mm	m²	26.823						
166	镀锌钢板 δ=1.5mm	m²	10.834						
167	镀锌钢板 δ=2.0mm	m²	2.652						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防安装工程】

第 17 页 共 17 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
168	闸阀 DN65	个	6.000						
169	碳钢平焊法兰 DN65	片	12.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【人防
安装工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水管道抗震支架					
1	031301004001	水管侧向抗震支架 SK-DN65-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN65-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	470		
2	031301004002	水管双向抗震支架 SK-DN65-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN65-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	458		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031301004003	水管侧向抗震支架 SK-DN65+DN150-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN65+DN150-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
4	031301004004	水管侧向抗震支架 SK-DN65*3-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN65*3-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
5	031301004005	水管侧向抗震支架 SK-DN65*2-T	1. 名称：水管侧向抗震支架	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：SK-DN65*2-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031301004006	水管双向抗震支架 SK-DN65*2-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN65*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	18		
7	031301004007	水管双向抗震支架 SK-DN65*3-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN65*3-TL	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	031301004008	水管侧向抗震支架 SK-DN80-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN80-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	75		
9	031301004009	水管双向抗震支架 SK-DN80-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN80-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震	套	48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	031301004010	水管侧向抗震支架 SK-DN100-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN100-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	36		
11	031301004011	水管双向抗震支架 SK-DN100-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN100-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	031301004012	水管侧向抗震支架 SK-DN125-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN125-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
13	031301004013	水管双向抗震支架 SK-DN125-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN125-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	031301004014	水管侧向抗震支架 SK-DN150-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	217		
15	031301004015	水管双向抗震支架 SK-DN150-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出	套	164		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301004016	水管侧向抗震支架 SK-DN150+DN200-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150+DN200-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
17	031301004017	水管侧向抗震支架 SK-DN150*3-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*3-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	031301004018	水管双向抗震支架 SK-DN150+DN200-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150+DN200-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
19	031301004019	水管侧向抗震支架 SK-DN150*4-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*4-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
20	031301004020	水管侧向抗震支架 SK-DN150*6-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*6-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
21	031301004021	水管侧向抗震支架 SK-DN150*5-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*5-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031301004022	水管侧向抗震支架 SK-DN150*2-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*2-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
23	031301004023	水管双向抗震支架 SK-DN150*5-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*5-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
24	031301004024	水管双向抗震支架 SK-DN150*6-	1. 名称：水管双向抗震支架	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TL	2. 规格：SK-DN150*6-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	031301004025	水管双向抗震支架 SK-DN150*3-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*3-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
26	031301004026	水管双向抗震支架 SK-DN150*4-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*4-TL	套	14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031301004027	水管双向抗震支架 SK-DN150*2-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN150*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	7		
28	031301004028	水管侧向抗震支架 SK-DN200-T	1. 名称：水管侧向抗震支架 2. 规格：SK-DN200-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031301004029	水管双向抗震支架 SK-DN200-TL	1. 名称：水管双向抗震支架 2. 规格：SK-DN200-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
		分部小计					
		通风空调风管抗震支架					
30	031301004030	风机抗震支架 FJ-TL	1. 名称：风机抗震支架 2. 规格：FJ-TL	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	031301004031	风管侧向抗震支架 FK-400-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-400-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
32	031301004032	风管双向抗震支架 FK-400-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 型号、规格：FK-400-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	031301004033	风管侧向抗震支架 FK-500-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-500-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		
34	031301004034	风管双向抗震支架 FK-500-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-500-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	031301004035	风管侧向抗震支架 FK-630-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-630-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	49		
36	031301004036	风管双向抗震支架 FK-630-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-630-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应	套	31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	031301004037	风管侧向抗震支架 FK-800-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-800-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	29		
38	031301004038	风管双向抗震支架 FK-800-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-800-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出	套	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	031301004039	风管侧向抗震支架 FK-1000-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-1000-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	54		
40	031301004040	风管侧向抗震支架 FK-1000-TL	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-1000-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。	套	49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	031301004041	风管侧向抗震支架 FK-1250-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-1250-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	39		
42	031301004042	风管双向抗震支架 FK-1250-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-1250-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	031301004043	风管侧向抗震支架 FK-1600-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-1600-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	41		
44	031301004044	风管双向抗震支架 FK-1600-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-1600-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031301004045	风管侧向抗震支架 FK-2000-T	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-2000-T 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
46	031301004046	风管侧向抗震支架 FK-2000-TL	1. 名称：风管侧向抗震支架 2. 规格：FK-2000-TL 3. 材质：成品镀锌支架，成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、管夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	7		
47	031301004047	风管侧向抗震支架 FK-2200-T	1. 名称：风管侧向抗震支架	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：FK-2200-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	031301004048	风管双向抗震支架 FK-2200-TL	1. 名称：风管双向抗震支架 2. 规格：FK-2200-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	11		
		分部小计					
		桥架抗震支架（强电）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031301004049	桥架侧向抗震支架 QK-100-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-100-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	224		
50	031301004050	桥架双向抗震支架 QK-100-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-100-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	181		
51	031301004051	桥架侧向抗震支架 QK-100+200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：QK-100+200-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	031301004052	桥架侧向抗震支架 QK-100*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-100*2-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		
53	031301004053	桥架侧向抗震支架 QK-100*3-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-100*3-T	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	031301004054	桥架双向抗震支架 QK-100*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-100*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		
55	031301004055	桥架侧向抗震支架 QK-100+200-TL	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-100+200-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	031301004056	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-100*2+200-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
57	031301004057	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-100*2+200*2-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	031301004058	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200*2-TL	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-100*2+200*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
59	031301004059	桥架侧向抗震支架 QK-150-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-150-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	031301004060	桥架侧向抗震支架 QK-150-TL	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-150-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	10		
61	031301004061	桥架侧向抗震支架 QK-150+500-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-150+500-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	031301004062	桥架双向抗震支架 QK-150+500-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-150+500-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
63	031301004063	桥架侧向抗震支架 QK-200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-200-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出	套	148		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	031301004064	桥架双向抗震支架 QK-200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-200-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	115		
65	031301004065	桥架侧向抗震支架 QK-200+100-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-200+100-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	031301004066	桥架侧向抗震支架 QK-200*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-200*2-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
67	031301004067	桥架侧向抗震支架 QK-200+300-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-200+300-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
68	031301004068	桥架侧向抗震支架 QK-200+600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-200+600-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
69	031301004069	桥架双向抗震支架 QK-200+300-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-200+300-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031301004070	桥架双向抗震支架 QK-200+600-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-200+600-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
71	031301004071	桥架双向抗震支架 QK-200*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-200*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
72	031301004072	桥架双向抗震支架 QK-200+100-	1. 名称：桥架双向抗震支架	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		TL	2. 型号、规格：QK-200+100-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	031301004073	桥架侧向抗震支架 QK-300-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-300-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	51		
74	031301004074	桥架双向抗震支架 QK-300-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-300-TL	套	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	031301004075	桥架侧向抗震支架 QK-300*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-300*2-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
76	031301004076	桥架侧向抗震支架 QK-300+100-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-300+100-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
77	031301004077	桥架侧向抗震支架 QK-300+600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-300+600-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
78	031301004078	桥架双向抗震支架 QK-300+600-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-300+600-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	031301004079	桥架双向抗震支架 QK-300+100-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-300+100-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
80	031301004080	桥架双向抗震支架 QK-300*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-300*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应	套	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	031301004081	桥架侧向抗震支架 QK-400-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-400-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
82	031301004082	桥架双向抗震支架 QK-400-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-400-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
83	031301004083	桥架侧向抗震支架 QK-500-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-500-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	10		
84	031301004084	桥架双向抗震支架 QK-500-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-500-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。	套	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	031301004085	桥架侧向抗震支架 QK-500+100-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-500+100-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
86	031301004086	桥架双向抗震支架 QK-500+100-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-500+100-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
87	031301004087	桥架侧向抗震支架 QK-600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-600-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	18		
88	031301004088	桥架双向抗震支架 QK-600-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-600-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	031301004089	桥架侧向抗震支架 QK-600+800-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-600+800-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
90	031301004090	桥架双向抗震支架 QK-600+800-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-600+800-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
91	031301004091	桥架侧向抗震支架 QK-600+800+	1. 名称：桥架侧向抗震支架	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		100-T	2. 型号、规格：QK-600+800+100-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	031301004092	桥架侧向抗震支架 QK-800-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 规格：QK-800-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	36		
93	031301004093	桥架双向抗震支架 QK-800-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 规格：QK-800-TL	套	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
94	031301004094	桥架侧向抗震支架 QK-800+200-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-800+200-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
95	031301004095	桥架侧向抗震支架 QK-800+600-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-800+600-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	031301004096	桥架侧向抗震支架 QK-800*2-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-800*2-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
97	031301004097	桥架双向抗震支架 QK-800+200-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-800+200-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	031301004098	桥架双向抗震支架 QK-800*2-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-800*2-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
99	031301004099	桥架侧向抗震支架 QK-900-T	1. 名称：桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格：QK-900-T 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型钢、连接构件、铰链、形夹等）应	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【抗震支架工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	031301004100	桥架双向抗震支架 QK-900-TL	1. 名称：桥架双向抗震支架 2. 型号、规格：QK-900-TL 3. 材质：成品镀锌支架。成套抗震支吊架的所有镀锌构件（含C型槽钢、连接构件、铰链、形夹等）应采用成品构件，附有检测报告和出厂合格证。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023005	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001005	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	55266.22		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		55266.22		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【抗震支架工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震支架工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 1 页 共 9 页

抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	风管侧向抗震支架 FK-1000-T	付	54.000						
2	风管侧向抗震支架 FK-1250-T	付	39.000						
3	风管侧向抗震支架 FK-1600-T	付	41.000						
4	风管侧向抗震支架 FK-2000-T	付	6.000						
5	风管侧向抗震支架 FK-2200-T	付	16.000						
6	风管侧向抗震支架 FK-400-T	付	4.000						
7	风管侧向抗震支架 FK-500-T	付	12.000						
8	风管侧向抗震支架 FK-630-T	付	49.000						
9	风管侧向抗震支架 FK-800-T	付	29.000						
10	风管双向抗震支架 FK-1000-TL	付	49.000						
11	风管双向抗震支架 FK-1250-TL	付	26.000						
12	风管双向抗震支架 FK-1600-TL	付	27.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 2 页 共 9 页

抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	风管双向抗震支架 FK-2000-TL	付	7.000						
14	风管双向抗震支架 FK-2200-TL	付	11.000						
15	风管双向抗震支架 FK-400-TL	付	4.000						
16	风管双向抗震支架 FK-500-TL	付	13.000						
17	风管双向抗震支架 FK-630-TL	付	31.000						
18	风管双向抗震支架 FK-800-TL	付	30.000						
19	风机抗震支架 FJ-TL	付	15.000						
20	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200*2-T	付	1.000						
21	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200*2-TL	付	1.000						
22	桥架侧向抗震支架 QK-100*2+200-T	付	1.000						
23	桥架侧向抗震支架 QK-100*2-T	付	5.000						
24	桥架侧向抗震支架 QK-100*3-T	付	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 抗震支架工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	桥架侧向抗震支架 QK-100+200-T	付	3.000						
26	桥架侧向抗震支架 QK-100+200-TL	付	2.000						
27	桥架侧向抗震支架 QK-100-T	付	224.000						
28	桥架侧向抗震支架 QK-150+500-T	付	2.000						
29	桥架侧向抗震支架 QK-150-T	付	15.000						
30	桥架侧向抗震支架 QK-150-TL	付	10.000						
31	桥架侧向抗震支架 QK-200*2-T	付	3.000						
32	桥架侧向抗震支架 QK-200+100-T	付	1.000						
33	桥架侧向抗震支架 QK-200+300-T	付	23.000						
34	桥架侧向抗震支架 QK-200+600-T	付	4.000						
35	桥架侧向抗震支架 QK-200-T	付	148.000						
36	桥架侧向抗震支架 QK-300*2-T	付	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

抗震支架工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	桥架侧向抗震支架 QK-300+100-T	付	3.000						
38	桥架侧向抗震支架 QK-300+600-T	付	2.000						
39	桥架侧向抗震支架 QK-300-T	付	51.000						
40	桥架侧向抗震支架 QK-400-T	付	6.000						
41	桥架侧向抗震支架 QK-500+100-T	付	2.000						
42	桥架侧向抗震支架 QK-500-T	付	10.000						
43	桥架侧向抗震支架 QK-600+800+100-T	付	2.000						
44	桥架侧向抗震支架 QK-600+800-T	付	2.000						
45	桥架侧向抗震支架 QK-600-T	付	18.000						
46	桥架侧向抗震支架 QK-800*2-T	付	4.000						
47	桥架侧向抗震支架 QK-800+200-T	付	2.000						
48	桥架侧向抗震支架 QK-800+600-T	付	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 5 页 共 9 页

抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	桥架侧向抗震支架 QK-800-T	付	36.000						
50	桥架侧向抗震支架 QK-900-T	付	2.000						
51	桥架双向抗震支架 QK-100*2-TL	付	5.000						
52	桥架双向抗震支架 QK-100-TL	付	181.000						
53	桥架双向抗震支架 QK-150+500-TL	付	1.000						
54	桥架双向抗震支架 QK-200*2-TL	付	4.000						
55	桥架双向抗震支架 QK-200+100-TL	付	1.000						
56	桥架双向抗震支架 QK-200+300-TL	付	21.000						
57	桥架双向抗震支架 QK-200+600-TL	付	2.000						
58	桥架双向抗震支架 QK-200-TL	付	115.000						
59	桥架双向抗震支架 QK-300+100-TL	付	2.000						
60	桥架双向抗震支架 QK-300+600-TL	付	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 6 页 共 9 页

抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	桥架双向抗震支架 QK-300-TL	付	45.000						
62	桥架双向抗震支架 QK-400-TL	付	5.000						
63	桥架双向抗震支架 QK-500+100-TL	付	2.000						
64	桥架双向抗震支架 QK-500-TL	付	7.000						
65	桥架双向抗震支架 QK-600+800-TL	付	2.000						
66	桥架双向抗震支架 QK-600-TL	付	17.000						
67	桥架双向抗震支架 QK-800*2-TL	付	4.000						
68	桥架双向抗震支架 QK-800+200-TL	付	2.000						
69	桥架双向抗震支架 QK-800-TL	付	28.000						
70	桥架双向抗震支架 QK-900-TL	付	2.000						
71	水管侧向抗震支架 SK-DN100-T	付	36.000						
72	水管侧向抗震支架 SK-DN125-T	付	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
 价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	水管侧向抗震支架 SK-DN150*2-T	付	8.000						
74	水管侧向抗震支架 SK-DN150*3-T	付	3.000						
75	水管侧向抗震支架 SK-DN150*5-T	付	5.000						
76	水管侧向抗震支架 SK-DN150*6-T	付	2.000						
77	水管侧向抗震支架 SK-DN150+DN200-T	付	1.000						
78	水管侧向抗震支架 SK-DN150-T	付	217.000						
79	水管侧向抗震支架 SK-DN200-T	付	2.000						
80	水管侧向抗震支架 SK-DN65*2-T	付	23.000						
81	水管侧向抗震支架 SK-DN65*3-T	付	1.000						
82	水管侧向抗震支架 SK-DN65+DN150-T	付	1.000						
83	水管侧向抗震支架 SK-DN65-T	付	470.000						
84	水管侧向抗震支架 SK-DN80-T	付	75.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 8 页 共 9 页

抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	水管双向抗震支架 SK-DN100-TL	付	32.000						
86	水管双向抗震支架 SK-DN125-TL	付	1.000						
87	水管双向抗震支架 SK-DN150*2-TL	付	7.000						
88	水管双向抗震支架 SK-DN150*3-TL	付	2.000						
89	水管双向抗震支架 SK-DN150*4-TL	付	14.000						
90	水管双向抗震支架 SK-DN150*5-TL	付	2.000						
91	水管双向抗震支架 SK-DN150*6-TL	付	2.000						
92	水管双向抗震支架 SK-DN150+DN200-TL	付	1.000						
93	水管双向抗震支架 SK-DN150-TL	付	164.000						
94	水管双向抗震支架 SK-DN65*2-TL	付	18.000						
95	水管双向抗震支架 SK-DN65*3-TL	付	1.000						
96	水管双向抗震支架 SK-DN65-TL	付	458.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
 价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
抗震支架工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	水管双向抗震支架 SK-DN80-TL	付	48.000						
98	水管侧向抗震支架 SK-DN150*4-T	付	14.000						
99	水管双向抗震支架 SK-DN200-TL	付	2.000						
100	桥架双向抗震支架 QK-300*2-TL	付	3.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【抗震
支架工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011015	就地隔离开关箱	1. 名称：就地隔离开关箱 2. 型号、规格：各种类型配电箱、控制箱、箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
2	030402011016	配电箱 -1ALEz011*、-1ALEz011	1. 名称：配电箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		Pe=48KW	2. 型号、规格：-1ALEz011*、-1ALEz011 Pe=48KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030402011017	配电箱 -1APEz01*、-1APEz01 Pe=198KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz01*、-1APEz01 Pe=198KW，箱体尺寸综	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011018	配电箱 -1APEz011 Pe=40KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格： -1APEz011 Pe=40KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011019	配电箱 -1APE011 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE011 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011020	配电箱 -1APE012 Pe=22KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE012 Pe=22KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011021	配电箱 -1AP011 Pe=45KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP011 Pe=45KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011022	配电箱 -1APBjsk011 Pe=130KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APBjsk011 Pe=130KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030402011023	配电箱 -1AP012 Pe=2.2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP012 Pe= 2.2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详 设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯 控模块、剩余电流监控模块、消防 电源监控模块、电气火灾监控模块 ，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开 孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、 接地、补刷（喷）油漆等配电箱（ 柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
10	030402011024	配电箱 -1AL011 Pe=45KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL011 Pe=45KW ，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011025	配电箱 -1APBjxj011 Pe=50KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APBjxj011 Pe=50KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011026	配电箱 -1APBw1011 Pe=50KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APBw1011 Pe=50KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011027	配电箱 -1ALz011 Pe=195KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1ALz011 Pe=195KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030402011028	配电箱 -1ALBz011 Pe=112KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1ALBz011 Pe=112KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030402011029	配电箱 -1APdtz011 Pe=80KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APdtz011 Pe=80KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
16	030402011030	配电箱 -1APBsyd011 Pe=20KW	1. 名称：配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-1APBSyd011 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030402011031	配电箱 -1APEz021 Pe=3KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz021 Pe=3KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030402011032	配电箱 -1AL021 Pe=6KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL021 Pe=6KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030402011033	配电箱 -1APEz031 Pe=81KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz031 Pe=81KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030402011034	配电箱 -1APE031 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE031 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030402011035	配电箱 -1APE032 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE032 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
22	030402011036	配电箱 -1APE033 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE033 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
23	030402011037	配电箱 -1APE034 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE034 Pe=	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030402011038	配电箱 -1AP031 Pe=1.5KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP031 Pe=1.5KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030402011039	配电箱 -1AL031 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL031 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030402011040	配电箱 -1APEz041 Pe=133KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz041 Pe=133KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030402011041	配电箱 -1APE041 Pe=3KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE041 Pe=3KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	030402011042	配电箱 -1APE042 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE042 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030402011043	配电箱 -1APE043 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE043 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
30	030402011044	配电箱 -1APE044 Pe=22KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE044 Pe=22KW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030402011045	配电箱 -1APE045 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE045 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030402011046	配电箱 -1APE046 Pe=3KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE046 Pe=3KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030402011047	配电箱 -1APE047 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE047 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 29 页 共 186 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030402011048	配电箱 -1APE048 Pe=11KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE048 Pe=11KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030402011049	配电箱 -1APE049 Pe=22KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE049 Pe=22KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
36	030402011050	配电箱 -1AP041 Pe=5KW	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-1AP041 Pe=5KW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030402011051	配电箱 -1AP042 Pe=2.2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP042 Pe=2.2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	030402011052	配电箱 -1AP043 Pe=2.2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP043 Pe=2.2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030402011053	配电箱 -1AL041 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL041 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030402011054	配电箱 -1APExf041 Pe=30KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APExf041 Pe=30KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030402011055	配电箱 -1APBxf041 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APBxf041 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
42	030402011056	配电箱 -1APEz051 Pe=57KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz051 Pe=57KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
43	030402011057	配电箱 -1APE051 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE051 Pe=	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030402011058	配电箱 -1APE052 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE052 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030402011059	配电箱 -1APE053 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE053 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	030402011060	配电箱 -1AP051 Pe=2.2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP051 Pe=2.2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030402011061	配电箱 -1AL051 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL051 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030402011062	配电箱 -1APdtz051 Pe=80KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APdtz051 Pe=80KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030402011063	配电箱 -1APEz061 Pe=60KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz061 Pe=60KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
50	030402011064	配电箱 -1APE061 Pe=7.5KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE061 Pe=7.5KW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030402011065	配电箱 -1APE062 Pe=24KW	1. 名称: 配电箱 2. 型号、规格: -1APE062 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030402011066	配电箱 -1APE063 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE063 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030402011067	配电箱 -1AP061 Pe=0.6KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP061 Pe=0.6KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030402011068	配电箱 -1AL061 Pe=8KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL061 Pe=8KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030402011069	配电箱 -1ALwg061 Pe=30KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1ALwg061 Pe=30KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
56	030402011070	配电箱 -2APEz01*、-2APEz01	1. 名称：配电箱	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		Pe=176KW	2. 型号、规格：-2APEz01*、-2APEz01 Pe=176KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030402011071	配电箱 -2APEz011 Pe=81KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APEz011 Pe=81KW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030402011072	配电箱 -2APE011 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE011 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 50 页 共 186 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030402011073	配电箱 -2APE012 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE012 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030402011074	配电箱 -2AP011 Pe=2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AP011 Pe=2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	030402011075	配电箱 -2AL011 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AL011 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	030402011076	配电箱 -2APExfb011 IP55	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APExfb011 IP55，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
63	030402011077	配电箱 -2APEz021 Pe=57KW	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-2APEz021 Pe=57KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	030402011078	配电箱 -2APE021 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE021 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030402011079	配电箱 -2AP011 Pe=2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AP011 Pe=2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	030402011080	配电箱 -2AL021 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AL021 Pe=15KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030402011081	配电箱 -2APEz031 Pe=58KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APEz031 Pe=58KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
68	030402011082	配电箱 -2APE031 Pe=11KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE031 Pe=11KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
69	030402011083	配电箱 -2APE032 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE032 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
70	030402011084	配电箱 -2AP031 Pe=15KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AP031 Pe=15KW	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030402011085	配电箱 -2AP032 Pe=1KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AP032 Pe=1KW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	030402011086	配电箱 -2AP033 Pe=1KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AP033 Pe=1KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030402011087	配电箱 -2AL031 Pe=8KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AL031 Pe=8KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030402011088	配电箱 -2APEz032 Pe=73KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APEz032 Pe=73KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030402011089	配电箱 -2APE033 Pe=11KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE033 Pe=11KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030402011090	配电箱 -2APE034 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE034 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
77	030402011091	配电箱 -2AL032 Pe=8KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2AL032 Pe=8KW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030402011092	配电箱 -2APBshb031 Pe=52KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APBshb031 Pe=52KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030402011093	配电箱 -2APEz041 Pe=103KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APEz041 Pe=103KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	030402011094	配电箱 -2APE041 Pe=11KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE041 Pe=11KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	030402011095	配电箱 -2APE042 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE042 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	030402011096	配电箱 -2APE043 Pe=24KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-2APE043 Pe=24KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
83	030402011097	配电箱 -2AL041 Pe=15KW	1. 名称：配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-2AL041 Pe=15KW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
84	030402011098	配电箱 -1APEz071 Pe=25KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz071 Pe=25KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:落地安装	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	030402011099	配电箱 -1AL071 Pe=8KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL071 Pe=8KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
86	030402011100	配电箱 -1APE071 Pe=22KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APE071 Pe=22KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
87	030402011101	配电箱 -1AP071 Pe=2.2KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AP071 Pe=2.2KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
88	030402011102	配电箱 -1APEz081 Pe=3KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1APEz081 Pe=3KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 76 页 共 186 页

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
89	030402011103	配电箱 -1AL081 Pe=6KW	1. 名称：配电箱 2. 型号、规格：-1AL081 Pe=6KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
90	030402011104	消防水泵双电源切换柜	1. 名称：消防水泵双电源切换柜 2. 型号、规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030405013001	就地现场按钮盒	1. 名称：就地现场按钮盒 2. 型号、规格：综合考虑 3. 电气元器件要求：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙安装、安	个	7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装高度综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	030405013002	就地现场按钮盒（室外）	1. 名称：就地现场按钮盒（室外） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 电气元器件要求：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
93	030405013003	室外按钮箱	1. 名称：室外按钮箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 电气元器件要求：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
94	030405013004	密闭型就地检修按钮	1. 名称：密闭型就地检修按钮 2. 型号、规格：综合考虑	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 电气元器件要求：综合考虑 4. 安装方式：挂（嵌）墙安装、安装高度综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		桥架					
95	030412003017	有孔电缆托盘(带盖) 50×50mm（地下室）	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：50*50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	80.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	030412003018	有孔电缆托盘(带盖) 100×50mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 100×50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	715.65		
97	030412003019	有孔电缆托盘(带盖) 100×	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖)	m	873.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		100mm（地下室）	2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	030412003020	有孔电缆托盘(带盖) 150×100mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	134.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
99	030412003021	有孔电缆托盘(带盖) 200×100mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等	m	328.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030412003022	有孔电缆托盘(带盖) 200×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030412003023	有孔电缆托盘(带盖) 300×100mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 300×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55.49		
102	030412003024	有孔电缆托盘(带盖) 300×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 300×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	776.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
103	030412003025	有孔电缆托盘(带盖) 400×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：400×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	27.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
104	030412003026	有孔电缆托盘(带盖) 500×150mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 500×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	18.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
105	030412003027	有孔电缆托盘(带盖) 500×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 500×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	65.06		
106	030412003028	有孔电缆托盘(带盖) 600×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求	m	295.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：600×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	030412003029	有孔电缆托盘(带盖) 800×200mm (地下室)	1. 名称:有孔电缆托盘(带盖) 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：800×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	463.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
108	030412002001	线槽MR 50×50mm（地下室）	1. 名称:线槽MR 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：50*50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	4972.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
109	030412002002	线槽MR 100×50mm（地下室）	1. 名称:线槽MR 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100*50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	247.73		
110	030412002003	线槽MR 100×100mm（地下室）	1. 名称:线槽MR 2. 桥架形式：满足现场和验收规范	m	52.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 型号、规格：100*100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
111	030412003030	电缆梯架 100×50mm（地下室）	1. 名称:梯架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	23.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	030412003031	电缆梯架 200×150mm（地下室）	1. 名称：梯架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	737.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
113	030412003032	电缆梯架 300×150mm（地下室）	1. 名称: 电缆梯架 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 300×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	84.59		
114	030412003033	电缆梯架 400×150mm(地下室)	1. 名称: 电缆梯架	m	58.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：400×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
115	030412003034	电缆梯架 500×150mm（地下室）	1. 名称：电缆梯架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：500×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	41.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
116	030412003035	电缆梯架 600×150mm（地下室）	1. 名称：电缆梯架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：600×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等	m	165.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
117	030412003036	电缆梯架 800×150mm（地下室）	1. 名称: 电缆梯架 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 800×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	130.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030412003037	防火桥架 50×50mm（地下室）	1. 名称:防火桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：50×50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	299.77		
119	030412003038	防火桥架 100×50mm（地下室）	1. 名称:防火桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×50mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	666.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
120	030412003039	防火桥架 100×100mm（地下室）	1. 名称:防火桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	7.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
121	030412003040	防火桥架 150×100mm（地下室）	1. 名称:防火桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	73.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
122	030412003041	防火桥架 300×150mm（地下室）	1. 名称:防火桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：300×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	44.02		
123	030410002012	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-40*4mm	m	6417.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
124	030410002013	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	311.97		
		分部小计					
		电气配管					
125	030412001026	电气配管 SC20（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑	m	18631.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
126	030412001027	电气配管 SC25（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	2044.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
127	030412001028	电气配管 SC32（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	2034.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
128	030412001029	电气配管 SC40（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	918.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
129	030412001030	电气配管 SC50（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地: 综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	186.98		
130	030412001031	电气配管 SC65（SC70）（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑	m	37.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
131	030412001032	电气配管 SC80（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC80，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	51.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
132	030412001033	电气配管 SC100（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC100，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
133	030412001034	电气配管 SC125（地下室）	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC125，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	10.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
134	030412001035	电气配管 SC150（地下室）	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC150，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	8.6		
135	030412001036	金属软管 DN20（地下室）	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20	m	1130.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电线电缆					
136	030412004048	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1466.66		
137	030412004049	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ	1. 名称：电气配线	m	374.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-1.5mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
138	030412004050	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t0, d0)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	288.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	030412004051	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	29571.68		
140	030412004052	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-BYJ-2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t0, d0)-WDZC-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	310.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
141	030412004053	电气配线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	527.53		
142	030412004054	电气配线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-6mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-6mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	333.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
143	030412004055	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-BYJ-4mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t0, d0)-WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	455.16		
144	030412004056	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-4mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	3063.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
145	030412004057	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-BYJ-6mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (t1, d1)-WDZCN-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	158.68		
146	030412004058	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-BYJ-10mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (t1, d1)-WDZCN-BYJ-10mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	159.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
147	030412004059	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-16mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	901.74		
148	030412004060	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-35mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-35mm ²	m	151.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
149	030412004061	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-25mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	98.2		
150	030412004062	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	24.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
151	030412004063	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-10mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-10mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	473.8		
152	030412004064	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-6mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	3062.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
153	030412004065	电气配线 WDZC-BYJ-B1-1.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-BYJ-B1-1.5mm ² mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	293.18		
154	030412004066	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-2.5mm ² (地下室)	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	46494.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
155	030412004067	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ- 4mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	1221.01		
156	030412004068	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：电气配线	m	167.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		RYJS-2*1.5mm ² （地下室）	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
157	030412004069	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJY-7*1.0mm ² （地下室）	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJY 4. 规格：7*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
158	030412004070	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm²（地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	6642.01		
159	030409001014	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	422.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
160	030409001015	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	8647.55		
161	030409001016	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	190.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
162	030409001017	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	631.78		
163	030409001018	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	2141.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
164	030409001019	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3802.85		
165	030409001020	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	16.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030409001021	电力电缆 B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1636.77		
167	030409001022	电力电缆 B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	283.36		
168	030409001023	电力电缆 B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	1115.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.6/1KV-4*35+1*16mm ² （地下室）	2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
169	030409001024	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2292.54		
170	030409001025	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² （地下	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-	m	816.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室）	YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
171	030409001026	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	109.68		
172	030409001027	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm ²	m	207.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
173	030409001028	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	91.53		
174	030409001029	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	89.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
175	030409001030	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*25mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*25mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	116.18		
176	030409001031	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	55.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
177	030409001032	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*25mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*25mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	121.35		
178	030409001033	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*4mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	612.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
179	030409001034	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	274.55		
180	030409001035	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	1217.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
181	030409001036	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² （地下室）	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	789.41		
182	030409001037	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*6mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	50.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
183	030409001038	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*10mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1410.62		
184	030409001039	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1421.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	030409001040	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*35mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*35mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2368.9		
186	030409001041	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	619.57		
187	030409001042	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆	m	666.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.6/1KV-4*70mm ² （地下室）	2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
188	030409001043	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*95mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*95mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	542.46		
189	030409001044	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1*120mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-1*	m	3969.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			120mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
190	030409001045	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1*240mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-1*240mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	893.73		
191	030409001046	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1*400mm ² （地下室）	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-1*400mm ²	m	885.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
192	030409003008	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤10mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	24		
193	030409003009	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤16mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
194	030409003010	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm ² （地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	48		
195	030409003011	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤120mm ² （地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
196	030409003012	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤240mm ² （地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：单芯 截面 ≤240mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	16		
197	030409003013	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤120mm ² （地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：单芯 截面 ≤120mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	030409003014	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤400mm²（地下室）	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：单芯 截面 ≤400mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	32		
199	030409003015	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以下 截面≤ 10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	286		
200	030409003016	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及	1. 名称：铜芯电缆终端头	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		以内 截面≤16mm²（地下室）	2. 规格型号：四芯及以下 截面≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
201	030409003017	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²（地下室）	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	150		
202	030409003018	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 10mm²<截面≤16mm²	个	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
203	030409003019	热缩式 铜芯电缆终端头 四芯及以内 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
204	030409003020	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
205	030409003021	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 35mm²<截面≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
206	030409003022	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²（地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤120mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
207	030409003023	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 120mm ² <截面≤240mm ² （地下室）	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 120mm ² <截面≤240mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
		分部小计					
		开关插座灯具					
208	030413013004	单联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m	套	51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
209	030413013005	双联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	29		
210	030413013006	三联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	17		
211	030413013007	四联单控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
212	030413013008	单联双控开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
213	030413013009	红外感应延时开关 10A 250V（地下室）	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	030413014005	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型（地下室）	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	16		
215	030413014006	单相二三极插座(带防溅盒) 10A 250V, 安全型（地下室）	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		
216	030413014007	单相二三极插座 10A 250V, 安全型（地下室）	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	394		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	030413003001	LED一体化支架灯 BN008C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9（地下室）	1. 名称：LED一体化支架灯 2. 规格、型号：BN008C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	191		
218	030413003002	LED一体化支架灯 BN208C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9（地下室）	1. 名称：LED一体化支架灯 2. 规格、型号：BN208C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9 3. 安装部位、形式:管吊安装	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
219	030413003003	LED三防一体化灯 WT168C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65（地下室）	1. 名称：LED三防一体化灯 2. 规格、型号:WT168C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
220	030413003004	LED三防一体化灯 WT169C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65（地下室）	1. 名称： LED三防一体化灯 2. 规格、型号:WT169C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	9		
221	030413003005	LED一体化支架灯(槽盒安装) BN008C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温	1. 名称： LED一体化支架灯(槽盒安装) 2. 规格、型号:BN008C, AC220V, 光	套	782		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		=4000K, cos φ=0.9（地下室）	通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9 3. 安装部位、形式:槽盒安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
222	030413003006	LED三防一体化灯WT169C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ≥0.9, 防护等	1. 名称: LED三防一体化灯 2. 规格、型号:WT169C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ≥0.9, 防护等 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
223	030413001007	一体式LED吸顶灯 30804-LED, AC220V, 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K（地下室）	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 型号、规格：30804-LED, AC220V, 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	95		
224	030413001008	LED防爆灯 BY950P Ex nA IIC	1. 名称：LED防爆灯	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		T4Gc;2300lm;≤23W;4000K;Ra=80（地下室）	2. 型号、规格：BY950P Ex nA IIC T4Gc;2300lm;≤23W;4000K; Ra=80 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、 吊杆(链)、灯具附件（支架、保护 罩综合考虑）、金属软管、焊压接 线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质 、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
225	030413002003	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M、4000K、120°、Ra≥90、SDCM≤5（地下室）	1. 名称：100mmLED嵌入式定制连续 拼接线性灯 2. 型号、规格：12W/M、4000K、 120°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、 吊杆(链)、灯具附件（支架、保护 罩综合考虑）、金属软管、焊压接	m	338.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
226	030413001009	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5（地下室）	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号： 9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式: 嵌装(防眩灯杯) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	189		
227	030413002004	LED灯带 4W/M、4000K、120°、	1. 名称：LED灯带	m	171.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		Ra≥80、SDCM≤5（地下室）	2. 型号、规格：4W/M、4000K、120°、Ra≥80、SDCM≤5 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
228	030413002005	200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5（地下室）	1. 名称：200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 2. 型号、规格：32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
229	030412006006	钢制接线盒（地下室）	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3258		
230	030412006007	86接线盒（地下室）	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其他满足设计及规范要求	个	2		
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					
231	030402011105	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz011#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz011#1，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
232	030402011106	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz021#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz021#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
233	030402011107	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz031#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz031#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
234	030402011108	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz041#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz041#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
235	030402011109	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz051#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz051#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
236	030402011110	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz061#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz061#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
237	030402011111	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -2APEz011#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-2APEz011#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
238	030402011112	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -2APEz021#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-2APEz021#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	030402011113	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -2APEz031#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-2APEz031#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
240	030402011114	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -2APEz032#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：-2APEz032#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
241	030402011115	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -2APEz041#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-2APEz041#1，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
242	030402011116	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz071#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz071#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
243	030402011117	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz081#1	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 2. 型号、规格：-1APEz081#1，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
244	030413001010	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP65（地下室）	1. 名称：消防应急照明灯(A型) 2. 型号、规格：ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP65 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
245	030413001011	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm（地下室）	1. 名称：消防应急照明灯(A型) 2. 型号、规格：ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	328		
246	030413001012	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm（地下室）	1. 名称：消防应急照明灯(A型) 2. 型号、规格：ZLJC-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、	套	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
247	030413002006	中型单面向前标志灯 HY-BLJC-1X0EIII, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型单面向前标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-1X0EIII, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030413002007	中型双面双向标志灯(方向可变) HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型双面双向标志灯(方向可变) 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
249	030413002008	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	133		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
250	030413002009	中型单面单向标志灯 HY-BLJC-1RLE II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:嵌墙安装,底边距地0.3m 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	102		
251	030413002010	中型楼层号标志灯 HY-BLJC-II	1. 名称：中型楼层号标志灯	套	17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1LR0E3WZ, DC36V, 1W（地下室）	2. 型号、规格：HY-BLJC-II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
252	030413002011	中型“出口指示/禁止入内”标志灯 HY-BLJC-10E II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型“出口指示/禁止入内”标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-10E II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：门上方0.2米处壁挂式安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
253	030413002012	中型疏散出口标志灯 HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：门上方0.2米处壁挂式安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	030413002013	中型安全出口标志灯 HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W（地下室）	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：门上方0.2米处 壁挂式安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
255	030413002014	消控室标志灯 AC220V（地下室）	1. 名称：消控室标志灯 AC220V 2. 型号、规格：AC220V 3. 安装部位、形式：门上方0.2米处 壁挂式安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		充电桩工程					
256	030402011118	充电桩配电箱 -1APfcd071 Pe=50KW	1. 名称：充电桩配电箱 2. 型号、规格：-1APfcd071 Pe=50KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
257	030402011119	充电桩配电箱 -1APfcd081 Pe=42KW	1. 名称：充电桩配电箱 2. 型号、规格：-1APfcd081 Pe=42KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：落地安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
258	030405016001	交流充电桩 7KW	1. 名称：交流充电桩 2. 型号：综合考虑 3. 规格：7KW 4. 安装方式：挂墙安装，距地1.3m 5. 接口形式：单头 6. 防护等级：综合考虑 7. 包含但不限于主机、枪头、背板、挂枪座、充电卡等成套设备 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	123		
259	030405016002	智能非机动车充电桩（一拖十）	1. 名称：智能非机动车充电桩（一拖十） 2. 型号：综合考虑 3. 规格：详设计 4. 安装方式：挂墙安装，距地1.5m	台	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 接口形式：单头 6. 防护等级：综合考虑 7. 包含但不限于主机、枪头、背板、挂枪座、充电卡等成套设备 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		防雷接地					
260	030410002014	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	102.8		
261	030410002015	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm	m	124.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
262	030410002016	接地母线 铜覆钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	129.21		
263	030410003001	利用建筑物主筋避雷引下线（地下室）	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线：利用钢筋混凝土柱内对角2根 $\geq \Phi 16$ 的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路	m	311.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
264	030410004001	利用基础钢筋通焊做接地（地下室）	1. 名称：利用基础钢筋通焊做接地 2. 补刷（喷）油漆 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3566.48		
265	030410007005	接地连接板 -100X100X6（地下室）	1. 名称：接地连接板 -100X100X6 2. 安装部位及方式：安装详14D504 P44 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	165		
266	030410007006	弱电机房接地箱（地下室）	1. 名称：弱电机房接地箱 2. 安装部位及方式：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
267	030410007007	接地电阻检测点（地下室）	1. 名称：接地电阻检测点 2. 安装部位及方式：做法见	台	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14D504 P38 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
268	030410007008	局部等电位联接端子箱 LEB（地下室）	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	30		
269	030410007009	总等电位联接端子箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位联接端子箱 MEB 2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法见标准图集《等电位联结安装》 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
270	030412001037	电气配管 PC20（地下室）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	31.48		
271	030412004071	电气配线 B1(d1,t1)-WDZC-BYJ-4mm ² （地下室）	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	29.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
272	030410007010	接地网跨接（地下室）	1. 名称：接地网跨接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	68		
273	030416027001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		调试					
274	030416006001	1KV送配电装置系统调试（地下室）	1. 名称：1KV送配电装置系统调试 2. 电压等级：≤1kV 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	系统	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
275	030416012002	集中应急照明系统调试（地下室）	1. 名称：集中应急照明系统调试 2. 包含：集中应急照明控制器及集中应急照明电源的整个系统调试 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
276	030416012003	事故照明切换装置调试（地下室）	1. 名称：事故照明切换装置调试 2. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求	台	1		
277	030416012004	双电源箱切换装置调试（地下室）	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	32		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023006	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001006	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	就地隔离开关箱	台	2.000						
2	槽钢	kg	8881.470						
3	配电箱 -1ALEz011*、-1ALEz011 Pe=48KW	台	2.000						
4	配电箱 -1APEz01*、-1APEz01 Pe=198KW	台	2.000						
5	配电箱 -1APEz011 Pe=40KW	台	1.000						
6	配电箱 -1APE011 Pe=15KW	台	1.000						
7	配电箱 -1APE012 Pe=22KW	台	1.000						
8	配电箱 -1AP011 Pe=45KW	台	1.000						
9	配电箱 -1APBjsk011 Pe=130KW	台	1.000						
10	配电箱 -1AP012 Pe=2.2KW	台	1.000						
11	配电箱 -1AL011 Pe=45KW	台	1.000						
12	配电箱 -1APBjxj011 Pe=50KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	配电箱 -1APBw1011 Pe=50KW	台	1.000						
14	配电箱 -1ALz011 Pe=195KW	台	1.000						
15	配电箱 -1ALBz011 Pe=112KW	台	1.000						
16	配电箱 -1APdtz011 Pe=80KW	台	1.000						
17	配电箱 -1APBsyd011 Pe=20KW	台	1.000						
18	配电箱 -1APEz021 Pe=3KW	台	1.000						
19	配电箱 -1AL021 Pe=6KW	台	1.000						
20	配电箱 -1APEz031 Pe=81KW	台	1.000						
21	配电箱 -1APE031 Pe=24KW	台	1.000						
22	配电箱 -1APE032 Pe=15KW	台	1.000						
23	配电箱 -1APE033 Pe=24KW	台	1.000						
24	配电箱 -1APE034 Pe=15KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	配电箱 -1AP031 Pe=1.5KW	台	1.000						
26	配电箱 -1AL031 Pe=15KW	台	1.000						
27	配电箱 -1APEz041 Pe=133KW	台	1.000						
28	配电箱 -1APE041 Pe=3KW	台	1.000						
29	配电箱 -1APE042 Pe=15KW	台	1.000						
30	配电箱 -1APE043 Pe=15KW	台	1.000						
31	配电箱 -1APE044 Pe=22KW	台	1.000						
32	配电箱 -1APE045 Pe=24KW	台	1.000						
33	配电箱 -1APE046 Pe=3KW	台	1.000						
34	配电箱 -1APE047 Pe=15KW	台	1.000						
35	配电箱 -1APE048 Pe=11KW	台	1.000						
36	配电箱 -1APE049 Pe=22KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 4 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	配电箱 -1AP041 Pe=5KW	台	1.000						
38	配电箱 -1AP042 Pe=2.2KW	台	1.000						
39	配电箱 -1AP043 Pe=2.2KW	台	1.000						
40	配电箱 -1AL041 Pe=15KW	台	1.000						
41	配电箱 -1APExf041 Pe=30KW	台	1.000						
42	配电箱 -1APBxf041 Pe=15KW	台	1.000						
43	配电箱 -1APEz051 Pe=57KW	台	1.000						
44	配电箱 -1APE051 Pe=15KW	台	1.000						
45	配电箱 -1APE052 Pe=15KW	台	1.000						
46	配电箱 -1APE053 Pe=24KW	台	1.000						
47	配电箱 -1AP051 Pe=2.2KW	台	1.000						
48	配电箱 -1AL051 Pe=15KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 5 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	配电箱 -1APdtz051 Pe=80KW	台	1.000						
50	配电箱 -1APEz061 Pe=60KW	台	1.000						
51	配电箱 -1APE061 Pe=7.5KW	台	1.000						
52	配电箱 -1APE062 Pe=24KW	台	1.000						
53	配电箱 -1APE063 Pe=24KW	台	1.000						
54	配电箱 -1AP061 Pe=0.6KW	台	1.000						
55	配电箱 -1AL061 Pe=8KW	台	1.000						
56	配电箱 -1ALwg061 Pe=30KW	台	1.000						
57	配电箱 -2APEz01*、-2APEz01 Pe=176KW	台	2.000						
58	配电箱 -2APEz011 Pe=81KW	台	1.000						
59	配电箱 -2APE011 Pe=24KW	台	1.000						
60	配电箱 -2APE012 Pe=24KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	配电箱 -2AP011 Pe=2KW	台	2.000						
62	配电箱 -2AL011 Pe=15KW	台	1.000						
63	配电箱 -2APExfb011 IP55	台	1.000						
64	配电箱 -2APEz021 Pe=57KW	台	1.000						
65	配电箱 -2APE021 Pe=24KW	台	1.000						
66	配电箱 -2AL021 Pe=15KW	台	1.000						
67	配电箱 -2APEz031 Pe=58KW	台	1.000						
68	配电箱 -2APE031 Pe=11KW	台	1.000						
69	配电箱 -2APE032 Pe=24KW	台	1.000						
70	配电箱 -2AP031 Pe=15KW	台	1.000						
71	配电箱 -2AP032 Pe=1KW	台	1.000						
72	配电箱 -2AP033 Pe=1KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	配电箱 -2AL031 Pe=8KW	台	1.000						
74	配电箱 -2APEz032 Pe=73KW	台	1.000						
75	配电箱 -2APE033 Pe=11KW	台	1.000						
76	配电箱 -2APE034 Pe=24KW	台	1.000						
77	配电箱 -2AL032 Pe=8KW	台	1.000						
78	配电箱 -2APBshb031 Pe=52KW	台	1.000						
79	配电箱 -2APEz041 Pe=103KW	台	1.000						
80	配电箱 -2APE041 Pe=11KW	台	1.000						
81	配电箱 -2APE042 Pe=24KW	台	1.000						
82	配电箱 -2APE043 Pe=24KW	台	1.000						
83	配电箱 -2AL041 Pe=15KW	台	1.000						
84	充电桩配电箱 -1APfcd071 Pe=50KW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	充电桩配电箱 -1APfcd081 Pe=42KW	台	1.000						
86	配电箱 -1APEz071 Pe=25KW	台	1.000						
87	配电箱 -1AL071 Pe=8KW	台	1.000						
88	配电箱 -1APE071 Pe=22KW	台	1.000						
89	配电箱 -1AP071 Pe=2.2KW	台	1.000						
90	配电箱 -1APEz081 Pe=3KW	台	1.000						
91	配电箱 -1AL081 Pe=6KW	台	1.000						
92	角钢	kg	3281.100						
93	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz011#1	台	1.000						
94	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 -1APEz021#1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
强电工程】

第 9 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
95	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz031#1	台	1.000						
96	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz041#1	台	1.000						
97	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz051#1	台	1.000						
98	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz061#1	台	1.000						
99	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 2APEz011#1	台	1.000						
100	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 2APEz021#1	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
101	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 2APEz031#1	台	1.000						
102	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 2APEz032#1	台	1.000						
103	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 2APEz041#1	台	1.000						
104	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz071#1	台	1.000						
105	A型集中控制型应急照明集中电源配电箱 - 1APEz081#1	台	1.000						
106	就地现场按钮盒	个	7.000						
107	就地现场按钮盒（室外）	个	2.000						
108	密闭型就地检修按钮	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

强电工程】

第 11 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
109	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*35mm²	m	2392.589						
110	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	6868.922						
111	电气配管 SC20	m	19189.971						
112	电气配管 SC25	m	2105.588						
113	电气配管 SC32	m	2095.803						
114	电气配管 SC40	m	946.168						
115	电气配管 SC50	m	192.589						
116	电气配管 SC65（SC70）	m	38.151						
117	电气配管 SC80	m	53.344						
118	金属软管 DN20	m	1220.832						
119	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	334.126						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
120	电气配线 B1(t1, d1)–WDZCN–BYJ–2. 5mm ²	m	34303. 149						
121	电气配线 B1(t0, d0)–WDZC–BYJ–2. 5mm ²	m	360. 737						
122	电气配线 B2(t2, d2)–WDZC–BYJ–2. 5mm ²	m	53934. 026						
123	电气配线 B2(t2, d2)–WDZC–BYJ–4mm ²	m	1282. 061						
124	电气配线 B1(t1, d1)–WDZCN–RYJS–2* 2. 5mm ²	m	7173. 371						
125	电力电缆 B2(t2, d2)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–5*4mm ²	m	638. 098						
126	电力电缆 B2(t2, d2)–WDZA–YJY–0. 6/1kV–5*16mm ²	m	1653. 138						
127	电力电缆 B2(t2, d2)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–5*10mm ²	m	3840. 879						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 13 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
128	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	286. 194						
129	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	1127. 120						
130	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*50+1*25mm ²	m	2315. 465						
131	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*120+1*70mm ²	m	824. 968						
132	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*150+1*70mm ²	m	110. 777						
133	电力电缆 B2 (t2, d2) -WDZA-YJY-0. 6/1KV-4*240+1*120mm ²	m	209. 727						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 14 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
134	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*10mm²	m	90.809						
135	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZAN-YJY-0.6/1kV-5*6mm²	m	92.445						
136	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*10mm²	m	1424.726						
137	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm²	m	1435.604						
138	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*95mm²	m	547.885						
139	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm²	m	625.766						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

强电工程】

第 15 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
140	热缩式 铜芯电缆终端头 四芯及以下 16mm²<截面≤35mm²	套	34.680						
141	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	套	18.360						
142	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	套	18.360						
143	单联单控开关 10A 250V	个	52.020						
144	双联单控开关 10A 250V	个	29.580						
145	三联单控开关 10A 250V	个	17.340						
146	四联单控开关 10A 250V	只	1.020						
147	单联双控开关 10A 250V	只	1.020						
148	红外感应延时开关 10A 250V	个	27.540						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 16 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
149	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	16.320						
150	单相二三极插座(带防溅盒) 10A 250V, 安全型	套	12.240						
151	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	401.880						
152	LED一体化支架灯 BN008C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9	套	192.910						
153	LED一体化支架灯 BN208C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9	套	39.390						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 17 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
154	LED三防一体化灯 WT168C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65	套	47.470						
155	LED三防一体化灯 WT169C, AC220V, 光通量=4000lm, 功率≤36W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9, 防护等级IP65	套	9.090						
156	LED一体化支架灯(槽盒安装) BN008C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos φ=0.9	套	789.820						
157	一体式LED吸顶灯 30804-LED, AC220V, 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K	套	95.950						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 18 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
158	LED防爆灯 BY950P Ex nA IIC T4Gc； 2300lm；≤23W；4000K；Ra=80	套	1.010						
159	钢制接线盒	个	3323.160						
160	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP65	套	9.090						
161	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	套	331.280						
162	消防应急照明灯(A型) ZLJC-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	套	133.320						
163	中型单面向前标志灯 HY-BLJC-1X0EIII, DC36V, 1W	套	39.390						
164	中型双面双向标志灯(方向可变) HY-BLJC- 2RLE II, DC36V, 1W	套	6.060						
165	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	134.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 19 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
166	中型单面单向标志灯 HY-BLJC-1RLE II, DC36V, 1W	套	103.020						
167	中型楼层号标志灯 HY-BLJC-II1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	17.170						
168	中型“出口指示/禁止入内”标志灯 HY-BLJC-10E II, DC36V, 1W	套	16.160						
169	中型疏散出口标志灯 HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W	套	87.870						
170	中型安全出口标志灯 HY-BLJC-1LRE II, DC36V, 1W	套	3.030						
171	消控室标志灯 AC220V	套	1.010						
172	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	435.509						
173	接地连接板 -100X100X6	个	165.000						
174	弱电机房接地箱	台	1.005						
175	局部等电位联接端子箱 LEB	台	30.150						
176	接地电阻检测点	个	9.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
177	总等电位联接端子箱 MEB	个	8.040						
178	有孔电缆托盘(带盖) 150×100mm	m	136.158						
179	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1* 120mm ²	m	4009.650						
180	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-4mm ²	m	3216.759						
181	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-35mm ²	m	158.823						
182	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2* 1.5mm ²	m	180.533						
183	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJY-7* 1.0mm ²	m	100.440						
184	电气配线 WDZC-BYJ-B1-1.5mm ²	m	340.089						
185	电气配线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	611.935						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 21 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
186	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-1.5mm ²	m	1701.326						
187	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	434.142						
188	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*70mm ²	m	673.539						
189	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*16mm ²	m	55.732						
190	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1*240mm ²	m	902.667						
191	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-1*400mm ²	m	894.830						
192	电气配管 SC100	m	5.768						
193	电气配管 SC125	m	10.805						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

强电工程】

第 22 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
194	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*6mm ²	m	426.826						
195	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*10mm ²	m	8734.026						
196	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*16mm ²	m	192.274						
197	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-3*25mm ²	m	117.342						
198	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*25mm ²	m	122.564						
199	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*4mm ²	m	619.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 23 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
200	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	277.296						
201	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	1229.978						
202	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-5*16mm ²	m	797.304						
203	智能非机动车充电桩（一拖十）	台	28.000						
204	室外按钮箱	个	1.000						
205	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5	套	190.890						
206	200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5	套	21.210						
207	有孔电缆托盘(带盖) 200×200mm	m	9.918						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

强电工程】

第 24 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
208	有孔电缆托盘(带盖) 300×100mm	m	56.045						
209	有孔电缆托盘(带盖) 500×150mm	m	18.392						
210	电缆梯架 100×50mm	m	23.321						
211	防火桥架 50×50mm	m	302.768						
212	防火桥架 100×50mm	m	673.175						
213	防火桥架 150×100mm	m	73.962						
214	防火桥架 300×150mm	m	44.460						
215	线槽MR 50×50mm	m	5022.680						
216	线槽MR 100×50mm	m	250.207						
217	线槽MR 100×100mm	m	53.055						
218	电气配管 SC150	m	8.858						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 25 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
219	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*6mm ²	m	51.470						
220	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤120mm ²	套	73.440						
221	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤240mm ²	套	16.320						
222	矿物绝缘电力电缆终端头 单芯 截面 ≤400mm ²	套	32.640						
223	86接线盒	个	2.040						
224	有孔电缆托盘(带盖) 50×50mm	m	81.719						
225	有孔电缆托盘(带盖) 100×50mm	m	722.807						
226	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	2163.157						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 26 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
227	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤10mm²	套	24.480						
228	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	套	48.960						
229	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤120mm²	套	18.360						
230	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤16mm²	套	16.320						
231	LED三防一体化灯 WT169C, AC220V, 光通量=2000lm, 功率≤18W, 光效≥110lm/W, 色温=4000K, cos%<C>=0.9, 防护等	套	5.050						
232	LED灯带 4W/M、4000K、120°、Ra≥80、SDCM≤5	m	173.629						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 27 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
233	100mmLED嵌入式定制连续拼接线性灯 12W/M、4000K、120°、Ra≥90、SDCM≤5	m	338.840						
234	刚性阻燃管 PC20	m	35.258						
235	电气配线 B1(d1,t1)-WDZC-BYJ-4mm²	m	31.479						
236	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-10mm²	m	497.490						
237	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm²	m	25.778						
238	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-6mm²	m	3216.045						
239	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	m	16.675						
240	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-25mm²	m	103.110						
241	消防水泵双电源切换柜	台	1.000						
242	10号槽钢	kg	16.160						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

强电工程】

第 28 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
243	有孔电缆托盘(带盖) 100×100mm	m	882.568						
244	有孔电缆托盘(带盖) 200×100mm	m	331.300						
245	有孔电缆托盘(带盖) 300×200mm	m	784.285						
246	有孔电缆托盘(带盖) 400×200mm	m	27.310						
247	有孔电缆托盘(带盖) 500×200mm	m	65.711						
248	有孔电缆托盘(带盖) 600×200mm	m	298.081						
249	有孔电缆托盘(带盖) 800×200mm	m	468.266						
250	电缆梯架 200×150mm	m	744.552						
251	电缆梯架 300×150mm	m	85.436						
252	电缆梯架 400×150mm	m	59.418						
253	电缆梯架 500×150mm	m	42.127						
254	电缆梯架 600×150mm	m	167.539						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
255	电缆梯架 800×150mm	m	131.714						
256	防火桥架 100×100mm	m	7.100						
257	电气配线 B1(t1, d1)-WDZC-BYJ-6mm ²	m	350.375						
258	电气配线 B1(t0, d0)-WDZC-BYJ-4mm ²	m	477.918						
259	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-6mm ²	m	166.614						
260	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-10mm ²	m	166.992						
261	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-16mm ²	m	946.827						
262	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm ² <截面 ≤35mm ²	套	16.320						
263	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 120mm ² <截 面≤240mm ²	套	6.120						
264	交流充电桩 7KW	台	123.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
强电工程】

第 30 页 共 30 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
265	接地母线 铜覆钢 -40*4mm	m	135.671						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高低压配电工程					
1	030113005001*	3GA柴油发电机 C825 D5 主用功率600KW/750KVA, 备用功率660KW/825KVA	1. 名称：3GA柴油发电机 2. 型号、规格、技术参数：C825 D5 主用功率600KW/750KVA, 备用功率660KW/825KVA 3. 成套设备供货，含柴油发电机组；要求配远传计量电度表）、自带出线保护开关、发电机自投系统、干式烟尘净化器、成品烟道、管路切断阀、呼吸阀和阻火器、油箱及柴油、油泵、输油管道、油箱通气管、蓄电池、蓄电池箱、通风、吊装就位、安装、二次灌浆、地脚螺栓、基础型钢制安、接线、接地及调试、设备减震降噪措施等，确保振动、噪音、处理尾气达到国家环保标准 4. 含为满足柴油发电机正常运行所需的所有调试工作内容 5. 含发电机检查接线、不锈钢排烟	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管等工作内容 6. 其它:满足相关标准、规范及招标文件要求				
2	030402010003	柴油发电机开关柜 1AE00	1. 名称：柴油发电机开关柜 2. 型号：详设计 3. 规格：2200x800x1000 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢； 5. 安装方式：落地安装； 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、设备干燥、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、盘柜防火堵洞等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
3	030402010004	柴油发电机开关柜 1AE01	1. 名称：柴油发电机开关柜 2. 型号：详设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：2200x800x1000 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢； 5. 安装方式：落地安装； 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、设备干燥、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、盘柜防火堵洞等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402010005	柴油发电机开关柜 1AE02	1. 名称：柴油发电机开关柜 2. 型号：详设计 3. 规格：2200x800x1000 4. 基础型钢形式、规格：10#槽钢； 5. 安装方式：落地安装； 6. 含箱内所有电气元器件本体安装及调试、设备间连线、设备干燥、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、基础槽钢制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、盘柜防火堵洞等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402010006	低压开关柜 z1A101	1. 名称：低压开关柜 z1A101 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
6	030402010007	低压开关柜 z1A102	1. 名称：低压开关柜 z1A102 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
7	030402010008	低压开关柜 z1A103	1. 名称：低压开关柜 z1A103 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
8	030402010009	低压开关柜 z1A104	1. 名称：低压开关柜 z1A104 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
9	030402010010	低压开关柜 z1A105	1. 名称：低压开关柜 z1A105 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
10	030402010011	低压开关柜 z1A106	1. 名称：低压开关柜 z1A106 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
11	030402010012	低压开关柜 z2A101	1. 名称：低压开关柜 z2A101 2. 型号：具体详见设计或参数表，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 17 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030402010013	低压开关柜 z2A102	1. 名称：低压开关柜 z2A102 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
13	030402010014	低压开关柜 z2A103	1. 名称：低压开关柜 z2A103 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
14	030402010015	低压开关柜 z2A104	1. 名称：低压开关柜 z2A104 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的, 本项不包含; 10. 应满足供电局验收、设计及其				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
15	030402010016	低压开关柜 z2A105	1. 名称：低压开关柜 z2A105 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 26 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
16	030402010017	低压开关柜 z2A106	1. 名称：低压开关柜 z2A106 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
17	030402010018	低压开关柜 c1A101	1. 名称：低压开关柜 c1A101 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
18	030402010019	低压开关柜 c1A102	1. 名称：低压开关柜 c1A102 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
19	030402010020	低压开关柜 c1A103	1. 名称：低压开关柜 c1A103 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
20	030402010021	低压开关柜 c1A104	1. 名称：低压开关柜 c1A104 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
21	030402010022	低压开关柜 c1A201	1. 名称：低压开关柜 c1A201 2. 型号：具体详见设计或参数表，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030402010023	低压开关柜 c1A202	1. 名称：低压开关柜 c1A202 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
23	030402010024	低压开关柜 c1A203	1. 名称：低压开关柜c1A203 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
24	030402010025	低压开关柜 c1A204	1. 名称：低压开关柜 c1A204 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
25	030402010026	低压开关柜 c1A205	1. 名称：低压开关柜 c1A205 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 47 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
26	030402010027	低压开关柜 1AN101	1. 名称：低压开关柜 1AN101 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
27	030402010028	低压开关柜 1AN102	1. 名称：低压开关柜 1AN102 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此 项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如 单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其 他相关规范政策文件要求，同时因 供电方案调整柜体尺寸及元器件调 整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标 准、相关标准图集、规范、设计及 验收要求				
28	030402010029	低压开关柜 1AN103	1. 名称：低压开关柜 1AN103 2. 型号：具体详见设计或参数表， 若设计或参数表不够明确或未明确 、有冲突时以设计回复为准，相关 费用不再增加；投标人需根据项目 使用情况进行综合考虑，中标后不 再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
29	030402010030	低压开关柜 1AN104	1. 名称：低压开关柜 1AN104 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 55 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
30	030402010031	低压开关柜 1AN105	1. 名称：低压开关柜 1AN105 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
31	030402010032	低压开关柜 1AN106	1. 名称：低压开关柜 1AN106 2. 型号：具体详见设计或参数表，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030402010033	低压开关柜 1AN107	1. 名称：低压开关柜 1AN107 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
33	030402010034*	低压开关柜 1AN108	1. 名称：低压开关柜 1AN108 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
34	030402010035	低压开关柜 1AN109	1. 名称：低压开关柜 1AN109 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的, 本项不包含; 10. 应满足供电局验收、设计及其				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
35	030402010036	低压开关柜 1AN110	1. 名称：低压开关柜 1AN110 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 68 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
36	030402010037	低压开关柜 1AN201	1. 名称：低压开关柜 1AN201 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
37	030402010038	低压开关柜 1AN202	1. 名称：低压开关柜 1AN202 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
38	030402010039	低压开关柜 1AN203	1. 名称：低压开关柜 1AN203 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 74 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
39	030402010040	低压开关柜 1AN204	1. 名称：低压开关柜 1AN204 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 76 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
40	030402010041	低压开关柜 1AN205	1. 名称：低压开关柜 1AN205 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
41	030402010042	低压开关柜 1AN206	1. 名称：低压开关柜 1AN206 2. 型号：具体详见设计或参数表，	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030402010043*	低压开关柜 1AN207	1. 名称：低压开关柜 1AN207 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式:综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件(不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置)、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
43	030402010044	低压开关柜 1AN208	1. 名称：低压开关柜 1AN208 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格：满	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 85 页 共 108 页

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用； 7. 其他要求：若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的，由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求，深化后不再考虑相关增加费用； 8. 含完成此项的全部费用，单独列项的除外，未单独列项投标人在此项综合考虑； 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
44	030402010045	低压开关柜 1AN209	1. 名称：低压开关柜 1AN209 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如单列项另计的, 本项不包含; 10. 应满足供电局验收、设计及其				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
45	030402010046	低压开关柜 1AN210	1. 名称：低压开关柜 1AN210 2. 型号：具体详见设计或参数表，若设计或参数表不够明确或未明确、有冲突时以设计回复为准，相关费用不再增加；投标人需根据项目使用情况进行综合考虑，中标后不再考虑相关增加费用 3. 安装方式：综合考虑 4. 含基础支架制作安装、防腐、含柜内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置）、柜内母线、柜间母排（单独列项的除外）、绝缘	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板、照明、仪表、盘柜整理等柜体成套安装并验收合格的全部工作内容均综合在报价中 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装及本体调试、端子接线、开孔、盘柜防火、堵洞、接地、吊装就位、设备铭牌、线路标识标牌、门锁、电气线路整理、供电验收要求、包供电验收、包供电等全部费用; 7. 其他要求: 若需投标人应根据项目使用情况及产品情况进行深化确定的, 由投标人需取得业主同意及满足业主使用要求, 深化后不再考虑相关增加费用; 8. 含完成此项的全部费用, 单独列项的除外, 未单独列项投标人在此项综合考虑; 9. 柜间连接母线（母排或电缆）如				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单列项另计的，本项不包含； 10. 应满足供电局验收、设计及其他相关规范政策文件要求，同时因供电方案调整柜体尺寸及元器件调整，综合单价均不做调整 11. 其他未尽事宜满足招标技术标准、相关标准图集、规范、设计及验收要求				
46	030404011001	直流屏 GZDW-65Ah/110.	1. 名称：直流屏 2. 型号：GZDW-65Ah/110. 3. 安装方式：综合 4. 含设备本体安装、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
47	030404002001	信号屏	1. 名称：信号屏 2. 型号：详设计 3. 安装方式：综合	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含设备本体安装及调试、共用接线母排、铜母线安装、开孔、盘柜配线整理、除锈刷油、接地等相关内容 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030403006001	矿物质耐火母线槽 GLMC-T-2000A/4MR IP65 I _{cw} ≥65KA	1. 名称：矿物质耐火母线槽 2. 型号：GLMC-T-2000A/4MR IP65 I _{cw} ≥65KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装	m	37.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030403006002	矿物质耐火母线槽 GLMC-T-1250A/5MR IP65 I _{cw} ≥50KA	1. 名称：矿物质耐火母线槽 2. 型号：GLMC-T-1250A/5MR IP65 I _{cw} ≥50KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	10.41		
50	030403006003	铜母排 TMY-(100X10)	1. 名称：铜母排 2. 型号： TMY-(100X10)	m	52.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030403006004	密集型母线槽 GLMC-T-2500A/5 Icw≥65KA	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号：GLMC-T-2500A/5 Icw≥65KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综	m	17.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030403006005	密集型母线槽 GLMC-T-1600A/5 Icw≥50KA	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号：GLMC-T-1600A/5 Icw≥50KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装	m	9.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030403006006	密集型母线槽 GLMC-T-1250A/5 I _{cw} ≥50KA	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号：GLMC-T-1250A/5 I _{cw} ≥50KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	28.61		
54	030403006007	密集型母线槽 GLMC-T-1000A/5 I _{cw} ≥50KA	1. 名称：密集型母线槽 2. 型号：GLMC-T-1000A/5 I _{cw} ≥	m	22.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			50KA 3. 本体安装 4. 线槽连接，外表涂防火漆 5. 敷设方式：平面、井道等综合考虑 6. 防护等级、防火以及各类封堵综合考虑 7. 母线槽支架制作、安装 8. 含固定架、托挂器、吊头、模压体、母线变容节、膨胀节、防雷接地及各类附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030403007001	矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 2000A	1. 名称：矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：2000A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030403007002	矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
57	030403007003	母线槽始端箱/终端箱 2500A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：2500A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
58	030403007004	母线槽始端箱/终端箱 1600A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1600A	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030403007005	母线槽始端箱/终端箱 1250A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1250A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
60	030403007006	母线槽始端箱/终端箱 1000A	1. 名称：母线槽始端箱/终端箱 2. 规格、型号、容量(A)：1000A 3. 本体安装 4. 线槽连接 5. 补刷(喷)油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030416006002	主站与数据集中器联调（地下室）	1. 名称 数据集中器与电表采集器联调 2. 类型 综合 3. 调试内容 主站与数据集中器联调 4. 调试方案、调试记录，调试后经有关部门验收 5. 调试范围：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
62	030404003001	配电房高压系统模拟显示图板	1. 名称：配电房高压系统模拟显示图板 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
63	030416007001	母线系统调试 电压 ≤1kV	1. 名称：母线系统调试； 2. 电压等级（kV）：1KV 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	段	11		
64	030416029001	1KV电容器调试	1. 名称：1KV电容器调试	系统	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 电压等级：1KV以下 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030416008001	“五防”系统调试	1. 名称：“五防”系统调试 2. 类型：配电室 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
66	030416009001	自动投入装置系统调试 备用电机 自动投入装置	1. 名称：自动投入装置系统调试 2. 类型：备用电机自动投入装置 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
67	030404011002	直流馈电屏系统调试	1. 名称：直流馈电屏系统调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
68	030410008001	绝缘胶垫 δ=6mm	1. 名称：绝缘胶垫 2. 材质：胶类绝缘材料 3. 规格：δ=6mm 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ²	380.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
69	030701007001	挡鼠板	1. 名称：挡鼠板 2. 型号、规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
70	030410002017	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	339.56		
71	030410007011	临时接地接线柱（地下室）	1. 名称：临时接地接线柱 2. 本体安装 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	29		
72	030410007012	接地连接板 -100X100X6（地下室）	1. 名称：接地连接板 -100X100X6 2. 安装部位及方式：安装详	台	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14D504 P44 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030410007013	总等电位联接端子箱 MEB（地下室）	1. 名称：总等电位联接端子箱 MEB 2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法见标准图集《等电位联结安装》 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	13		
74	030410002018	中性点一点接地TMY 热镀锌扁钢-40*4mm	1. 名称：中性点一点接地TMY 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合	m	19.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030412003042	高压桥架 200×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	196.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030412003043	高压桥架 300×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：300×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	12.42		
77	030412003044	高压桥架 400×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：400×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑	m	21.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030412003045	高压桥架 500×200mm	1. 名称: 高压桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：500×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	32.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030412003046	高压桥架 800×200mm	1. 名称:高压桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：800×200mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	38.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
80	030410002019	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm（地下室）	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	334.46		
81	030416006003	送配电装置系统 ≤1kV交流供电（地下室）	1. 名称：送配电装置系统； 2. 电压等级（kV）：≤1kV交流供电 3. 含自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	160		
82	030416006004	送配电装置系统 ≤1kV交流供电	1. 名称：送配电装置系统 ≤1kV	系统	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【变配电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		（备用回路）（地下室）	交流供电 2. 电压等级：≤1kV 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023007	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001007	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【变配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 1 页 共 1 页

【变配电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 1 页 共 7 页

变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	槽钢	kg	1294.750						
2	低压开关柜 z1A101	台	1.000						
3	低压开关柜 z1A102	台	1.000						
4	低压开关柜 z1A103	台	1.000						
5	低压开关柜 z1A104	台	1.000						
6	低压开关柜 z1A105	台	1.000						
7	低压开关柜 z1A106	台	1.000						
8	低压开关柜 z2A101	台	1.000						
9	低压开关柜 z2A102	台	1.000						
10	低压开关柜 z2A103	台	1.000						
11	低压开关柜 z2A104	台	1.000						
12	低压开关柜 z2A105	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	低压开关柜 z2A106	台	1.000						
14	低压开关柜 c1A101	台	1.000						
15	低压开关柜 c1A102	台	1.000						
16	低压开关柜 c1A103	台	1.000						
17	低压开关柜 c1A104	台	1.000						
18	低压开关柜 c1A201	台	1.000						
19	低压开关柜 c1A202	台	1.000						
20	低压开关柜 c1A203	台	1.000						
21	低压开关柜 c1A204	台	1.000						
22	低压开关柜 c1A205	台	1.000						
23	低压开关柜 1AN101	台	1.000						
24	低压开关柜 1AN102	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【第 3 页 共 7 页
 变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	低压开关柜 1AN103	台	1.000						
26	低压开关柜 1AN104	台	1.000						
27	低压开关柜 1AN105	台	1.000						
28	低压开关柜 1AN106	台	1.000						
29	低压开关柜 1AN107	台	1.000						
30	低压开关柜 1AN108	台	1.000						
31	低压开关柜 1AN109	台	1.000						
32	低压开关柜 1AN110	台	1.000						
33	低压开关柜 1AN201	台	1.000						
34	低压开关柜 1AN202	台	1.000						
35	低压开关柜 1AN203	台	1.000						
36	低压开关柜 1AN204	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	低压开关柜 1AN205	台	1.000						
38	低压开关柜 1AN206	台	1.000						
39	低压开关柜 1AN207	台	1.000						
40	低压开关柜 1AN208	台	1.000						
41	低压开关柜 1AN209	台	1.000						
42	低压开关柜 1AN210	台	1.000						
43	信号屏	台	1.000						
44	矿物质耐火母线槽 GLMC-T-2000A/4MR IP65 I _{cw} ≥65KA	m	37.340						
45	密集型母线槽 GLMC-T-2500A/5 I _{cw} ≥65KA	m	17.390						
46	密集型母线槽 GLMC-T-1600A/5 I _{cw} ≥50KA	m	9.630						
47	密集型母线槽 GLMC-T-1250A/5 I _{cw} ≥50KA	m	28.610						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

第 5 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	密集型母线槽 GLMC-T-1000A/5 I _{cw} ≥50KA	m	22.630						
49	矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 2000A	台	2.000						
50	母线槽始端箱/终端箱 2500A	个	4.000						
51	母线槽始端箱/终端箱 1600A	台	2.000						
52	母线槽始端箱/终端箱 1250A	台	6.000						
53	母线槽始端箱/终端箱 1000A	台	4.000						
54	配电房高压系统模拟显示图板	张	1.000						
55	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	728.658						
56	直流屏 GZDW-65Ah/110.	台	1.000						
57	矿物质耐火母线槽始端箱/终端箱 1250A	台	2.000						
58	矿物质耐火母线槽 GLMC-T-1250A/5MR IP65 I _{cw} ≥50KA	m	10.410						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	接地连接板 -100X100X6	个	71.000						
60	总等电位联接端子箱 MEB	个	13.065						
61	角钢	kg	134.700						
62	高压桥架 800×200mm	m	39.087						
63	高压桥架 200×200mm	m	198.505						
64	高压桥架 300×200mm	m	12.544						
65	高压桥架 500×200mm	m	32.977						
66	临时接地接线柱	个	29.000						
67	绝缘胶垫 δ=6mm	m²	388.212						
68	3GA柴油发电机 C825 D5 主用功率600KW/ 750KVA, 备用功率660KW/825KVA	台	1.000						
69	柴油发电机开关柜 1AE00	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
70	柴油发电机开关柜 1AE01	台	1.000						
71	柴油发电机开关柜 1AE02	台	1.000						
72	铜母排 TMY-(100X10)	m	53.370						
73	挡鼠板	个	4.000						
74	高压桥架 400×200mm	m	21.877						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【变配电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水泵房/消防水池					
1	030109001002	室内消火栓消防泵 Q=10L/S, H=110m, N=30kW/台（地下室）	1. 设备名称：室内消火栓消防泵 2. 型号、规格：Q=10L/S, H=110m, N=30kW/台，成套设备，一用一备，主泵启泵压力：0.83MPa 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、自带控制柜（箱）、配电所需的金属软管 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
2	030109001003	自喷消防泵 Q=40L/S, H=60m, N=45kW/台（地下室）	1. 设备名称：室内消火栓消防泵 2. 型号、规格：Q=40L/S, H=60m, N=45kW/台，水泵一用一备，主泵启泵压力：0.51MPa 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、自	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			带控制柜(箱)、配电所需的金属软管 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031005002001	室内消火栓稳压装置 Q=1L/s H=91m N=2.2kW（地下室）	1. 设备名称：室内消火栓稳压装置 2. 型号、规格：Q=1L/s H=91m N=2.2kW，立式隔膜式气压水罐总容积2000L，启泵压力：0.86MPa，停泵压力0.91MPa；气压水罐的充气压力0.70MPa 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 厂家成套设备自带控制箱至水泵的电缆，含水泵、配电所需的金属软管、稳压罐、底座等全套设备及所有附属配件，检查接线及调试 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901001001	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4.39		
5	030901001002	加厚型内外壁热浸镀锌钢管	1. 安装部位：室内	m	19.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN100	2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030901001003	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接	m	4.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901001004	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜	m	1.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	50.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	42.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
10	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	14.95		
11	031001007006	衬塑钢管 DN300（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水	m	11.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN300 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	031001007007	衬塑钢管 DN250（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN250 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	5.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	031001007008	衬塑钢管 DN200（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN200 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5.61		
14	031001007009	衬塑钢管 DN50（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接	m	4.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	031001007010	衬塑钢管 DN32（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	2.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
16	031002001012	明杆弹性座封闸阀 DN300（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN300 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
17	031002001013	明杆弹性座封闸阀 DN250（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN250 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002001014	明杆弹性座封闸阀 DN200（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	7		
19	031002001015	明杆弹性座封闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
20	031002001016	明杆弹性座封闸阀 DN100（地下	1. 名称：明杆弹性座封闸阀	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室）	2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	031002001017	明杆弹性座封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
22	031002001018	明杆弹性座封闸阀 DN32（地下室）	1. 名称：明杆弹性座封闸阀 2. 规格：DN32	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	031002001019	闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
24	031002001020	微阻缓闭止回阀 DN200（地下室）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	031002001021	微阻缓闭止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
26	031002001022	微阻缓闭止回阀 DN100（地下室）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031002001023	微阻缓闭止回阀 DN32（地下室）	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
28	031002001024	手柄式沟槽蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接；	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 包含卡箍连接件（含胶圈） 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031002008004	可曲挠橡胶接头 DN250（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN250 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	2		
30	031002008005	可曲挠橡胶接头 DN200（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031002008006	可曲挠橡胶接头 DN150（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	1		
32	031002008007	可曲挠橡胶接头 DN100（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	1		
33	031002008008	可曲挠橡胶接头 DN32（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN32	根	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：详设计 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	031002001025	异径接头 DN250（地下室）	1. 名称：异径接头 2. 规格：DN250 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
35	031002001026	异径接头 DN200（地下室）	1. 名称：异径接头 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	031002001027	异径接头 DN150（地下室）	1. 名称：异径接头 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
37	031002008009	异径接头 DN32（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN32 4. 连接形式：详设计 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装	根	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	031002001028	Y型过滤器 DN250（地下室）	1. 名称：Y型过滤器； 2. 规格：DN250 3. 连接形式：法兰连接； 4. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
39	031002001029	Y型过滤器 DN200（地下室）	1. 名称：Y型过滤器； 2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接； 4. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
40	031002001030	Y型过滤器 DN100（地下室）	1. 名称：Y型过滤器； 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接；	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	031002001031	安全信号阀 DN200（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑； 6. 含阀门检查接线、调试 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
42	031002001032	持压泄压阀 DN100（地下室）	1. 名称：持压泄压阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接； 4. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030503006001	常开电磁阀 DN15（地下室）	1. 名称：常开电磁阀 2. 功能：详设计 3. 规格：DN15 4. 含阀门检查接线、调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
44	031002001033	液位控制阀 DN100（地下室）	1. 类型：液位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
45	031002001034	浮球阀 DN15（地下室）	1. 类型：浮球阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
46	031002001035	截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
47	030503006002	电动阀 DN65（地下室）	1. 名称：电动阀 2. 功能：详设计 3. 规格：DN65 4. 含阀门检查接线、调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
48	031002001036	调节阀 DN200（地下室）	1. 名称：调节阀 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	031002010001	旋流防止器 DN300（地下室）	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN300 3. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4. 附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
50	031002001037	活塞式水锤吸纳器 DN200（地下室）	1. 名称：活塞式水锤吸纳器 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	031002001038	活塞式水锤吸纳器 DN150（地下室）	1. 名称：活塞式水锤吸纳器 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
52	030601002002	压力开关 DN200	1. 名称：压力开关 2. 规格、技术参数：DN200 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
53	030601002003	压力开关 DN150	1. 名称：压力开关	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、技术参数:DN150 3. 安装部位及方式:综合考虑 4. 含所有附配件制作、安装及调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030601002004	压力表	1. 名称：压力表 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
55	031002014001	磁耦合液位计	1. 名称：磁耦合液位计 2. 规格：成套包含所有相关备件、附件等 3. 连接形式：详设计； 4. 安装详16S211第46页 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	1		
56	031002014002	电信号液位计	1. 名称：电信号液位计 2. 规格：成套包含所有相关备件、附件等 3. 连接形式：详设计；	组	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030601004001	一体式电磁流量计	1. 名称：一体式电磁流量计 2. 规格：计量精度为0.4级，量程范围 $\leq 40 \times 1.75 / 0.75 = 93\text{L/s}$ ；流量测试组件详19S204-1 P21 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
58	030901010001	系统测试消火栓	1. 名称：系统测试消火栓 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
59	030701007002	不锈钢挡鼠板	1. 名称：不锈钢挡鼠板 2. 型号、规格：500mm高 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
60	030105001001	手动单轨起重装置 起重荷载3t	1. 名称：手动单轨起重装置	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 参数：起重荷载3T； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	031301005002	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	183.79		
62	031301003008	刚性防水套管 DN300	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN300 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
63	031301003009	刚性防水套管 DN200	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN200 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	031301003010	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
65	031301003011	刚性防水套管 DN≤50	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN≤50 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
		消火栓系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030901002004	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	616.3		
67	030901002005	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	278.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
68	030901002006	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面	m	1018.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	520.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
70	030901002008	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等	m	33.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030901002009	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	595.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
72	031002001039	手柄式沟槽蝶阀 DN150（地下室）	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接； 6. 包含卡箍连接件（含胶圈） 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
73	031002001040	手柄式沟槽蝶阀 DN100（地下室）	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接； 6. 包含卡箍连接件（含胶圈） 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	15		
74	031002001041	闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	031002001042	闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽、法兰连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
76	031002001043	安全阀 DN150（地下室）	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
77	031002001044	旋启式微阻缓闭止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：旋启式微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
78	030901010002	丁型单栓室内消火栓箱（减压稳压消火栓Ⅲ型）	1. 名称：丁型单栓室内消火栓箱 2. 型号、规格：减压稳压消火栓Ⅲ型 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓	套	22		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			箱尺寸为500mm宽×210mm×650mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030901010003	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压消火栓Ⅲ型）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：减压稳压消火栓Ⅲ型（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺	套	111		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	030910001001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC5 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	124		
81	030910001002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	260		
82	030910002001	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	170		
83	031301003012	一般钢套管 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）150； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
84	031301003013	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
85	031301003014	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管；	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN65； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
86	031301005003	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	2645.21		
87	030909001001	消火栓灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火控制装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	125		
		分部小计					
		喷淋系统					
88	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接	m	469.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
89	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜	m	2361.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
90	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上	m	295.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等	m	542.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	606.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	964.71		
94	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	806.91		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面	m	2045.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	6067.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
97	031001008003	PVC-U实壁排水管(末端试水) DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管(末端试水) 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管(末端试水) DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等；	m	81.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	030901003001	玻璃球闭式喷头（直立型） K=80，68℃ DN25	1. 名称：玻璃球闭式喷头（直立型） 2. 安装部位：室内； 3. 材质、型号、规格：玻璃球闭式喷头 4. 参数：流量K=80，动作温度68℃ 5. 连接形式：螺纹连接； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3555		
99	030901003002	玻璃球闭式喷头（直立型） K=80，93℃ DN25	1. 名称：玻璃球闭式喷头（直立型） 2. 安装部位：室内； 3. 材质、型号、规格：玻璃球闭式喷头 4. 参数：流量K=80，动作温度93	个	19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			℃ 5. 连接形式：螺纹连接； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	031002001045	安全信号阀 DN200（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN200 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：综合考虑； 6. 含阀门检查接线、调试 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	13		
101	031002001046	安全信号阀 DN150（地下室）	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 阀门类型：综合考虑 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：综合考虑； 7. 含阀门检查接线、调试	个	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	030901006001	ZSJZ型水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器； 2. 规格、型号：ZSJZ型 DN150 3. 连接形式：马鞍形连接 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
103	030901004001	ZSFZ型湿式报警阀 DN150	1. 名称：ZSFZ型湿式报警阀 2. 型号、规格：DN150 3. 含电气接线、调试，沟槽法兰、湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等附件； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	12		
104	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置； 2. 型号：ZSPM系列简易手动型	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

第 55 页 共 63 页

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN25 4. 含球阀、压力表、表弯、试水接头、漏斗等相关附配件； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	030901008002	末端试水阀 DN25（地下室）	1. 名称：末端试水阀 2. 型号、规格：DN25 4. 含球阀、压力表及所有相关附配件； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
106	031002001047	自动排气阀 DN15（地下室）	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
107	031002001048	泄水阀 DN50（地下室）	1. 名称：泄水阀	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：丝扣连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
108	030901007001	减压孔板 DN150（地下室）	1. 材质、规格：详设计 DN150 2. 连接形式：综合考虑 3. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
109	031002001049	闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接；	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
110	031002001050	安全阀 DN150（地下室）	1. 名称：安全阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
111	031002001051	旋启式微阻缓闭止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：旋启式微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	031301005004	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	7457.46		
113	030909001002	自动喷淋灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	12		
114	031301003015	一般钢套管 DN200	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）200； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
115	031301003016	一般钢套管 DN150	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）150； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	7		
116	031301003017	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯）	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
117	031301003018	防护密闭套管 DN150	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN150； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
		分部小计					
		气体灭火系统					
118	030902010001	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ150 /2.5型，单瓶充装量135kg	1. 名称：单瓶组七氟丙烷灭火装置 2. 规格： GQQ150/2.5型，单瓶充装量135kg 3. 含气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、药剂、系统调试及其他相关附件等； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		
119	030902010002	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ120 /2.5型，单瓶充装量	1. 名称：单瓶组七氟丙烷灭火装置 2. 规格： GQQ120/2.5型，单瓶充	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		100Kg	装100Kg 3. 含气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、药剂、系统调试及其他相关附配件等； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
120	030902010003	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ90/2.5，单瓶充装90Kg	1. 名称：单瓶组七氟丙烷灭火装置 2. 规格：GQQ90/2.5，单瓶充装90Kg 3. 含气体瓶柜安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、药剂、系统调试及其他相关附配件等； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
121	030902011001	机械式开启泄压阀CX545116 泄压面积0.096m²	1. 名称：机机械式开启泄压阀CX545116 2. 规格：泄压面积0.096m² 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030902011002	机械式开启泄压阀CX545117 泄压面积0.130m²	1. 名称：机械式开启泄压阀 CX545117 2. 规格：泄压面积0.130m² 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
123	030902011003	机械式开启泄压阀CX545118 泄压面积0.164m²	1. 名称：机械式开启泄压阀 CX545118 2. 规格：泄压面积0.164m² 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
124	030902011004	机械式开启泄压阀CX545120，泄压面积0.232m²	1. 名称：机械式开启泄压阀 CX545120 2. 规格：泄压面积0.232m² 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
125	030902011005	机械泄压口	1. 名称：机械泄压口 2. 规格：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023008	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001008	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	205984.49			
合计			205984.49			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	消防泵控制(箱)柜	台	2.000						
2	室内消火栓稳压装置控制(箱)柜	台	1.000						
3	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	4.434						
4	沟槽直接头（含胶圈）DN200	套	87.346						
5	沟槽管件 DN200	套	98.902						
6	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	622.463						
7	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	590.353						
8	沟槽管件 DN150	套	669.108						
9	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	302.927						
10	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	107.127						
11	沟槽管件 DN100	套	230.245						
12	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1038.375						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	370.829						
14	沟槽管件 DN65	套	952.388						
15	碳钢平焊法兰 DN300	片	8.000						
16	碳钢平焊法兰 DN250	片	16.000						
17	明杆弹性座封闸阀 DN250	个	2.000						
18	可曲挠橡胶接头 DN250	个	2.000						
19	Y型过滤器 DN250	个	2.000						
20	仪表接头	套	12.000						
21	异径接头 DN250	个	2.000						
22	碳钢平焊法兰 DN65	片	28.000						
23	电动阀 DN65	个	4.000						
24	碳钢平焊法兰 DN200	片	46.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 3 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	明杆弹性座封闸阀 DN150	个	10.000						
26	碳钢平焊法兰 DN150	片	56.000						
27	可曲挠橡胶接头 DN200	个	5.000						
28	Y型过滤器 DN200	个	2.000						
29	异径接头 DN200	个	4.000						
30	微阻缓闭止回阀 DN200	个	2.000						
31	安全信号阀 DN200	个	18.000						
32	明杆弹性座封闸阀 DN32	个	4.040						
33	可曲挠橡胶接头 DN32	个	4.000						
34	异径接头 DN32	个	4.040						
35	碳钢平焊法兰 DN100	片	26.000						
36	明杆弹性座封闸阀 DN100	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 4 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	明杆弹性座封闸阀 DN200	个	7.000						
38	Y型过滤器 DN100	个	3.000						
39	持压泄压阀 DN100	个	2.000						
40	衬塑钢管 DN200	m	5.487						
41	衬塑钢管管件 DN200	个	0.937						
42	卡箍连接件（含胶圈）DN200	套	2.490						
43	系统测试消火栓	个	1.000						
44	调节阀 DN200	个	1.000						
45	可曲挠橡胶接头 DN100	个	1.000						
46	常开电磁阀 DN15	个	1.000						
47	截止阀 DN15	个	13.130						
48	液位控制阀 DN100	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	浮球阀 DN15	个	1.010						
50	磁耦合液位计	组	1.000						
51	电信号液位计	套	1.000						
52	型钢	kg	10968.825						
53	焊接钢管	kg	106.960						
54	焊接钢管 DN200	m	3.180						
55	焊接钢管 DN150	m	2.226						
56	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	349.342						
57	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1219.522						
58	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压消火栓III型）	套	111.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 6 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	丁型单栓室内消火栓箱（减压稳压消火栓Ⅲ型）	套	22.000						
60	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	2954.361						
61	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	124.000						
62	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	260.000						
63	灭火器放置箱	个	170.000						
64	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	524.776						
65	玻璃球闭式喷头（直立型） K=80，68℃ DN25	个	3590.550						
66	玻璃球闭式喷头（直立型） K=80，93℃ DN25	个	19.190						
67	沟槽法兰 DN150	片	48.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
68	球阀 DN25 1.6MPa	个	12.120						
69	压力表 0~2.5MPa φ50（带表弯）	套	6.000						
70	末端试水阀 DN25	个	6.060						
71	自动排气阀 DN15	个	12.000						
72	减压孔板 DN150	个	12.000						
73	压力表	个	8.000						
74	醇酸防锈漆 C53-1	kg	220.420						
75	手动单轨起重装置 起重荷载3t	m	11.340						
76	异径接头 DN150	个	2.000						
77	压力开关 DN200	套	2.000						
78	活塞式水锤吸纳器 DN200	个	2.000						
79	活塞式水锤吸纳器 DN150	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
80	闸阀 DN150	个	11.000						
81	可曲挠橡胶接头 DN150	个	1.000						
82	安全阀 DN150	个	8.000						
83	试验介质（氮气）155L	瓶	14.000						
84	试验介质（氮气）90L	瓶	2.000						
85	机械泄压口	个	8.080						
86	室内消火栓消防泵 Q=10L/S, H=110m, N=30kW/台	台	2.000						
87	自喷消防泵 Q=40L/S, H=60m, N=45kW/台	台	2.000						
88	室内消火栓稳压装置 Q=1L/s H=91m N=2.2kW	套	1.000						
89	衬塑钢管 DN300	m	11.208						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	衬塑钢管管件 DN300	个	1.845						
91	卡箍连接件（含胶圈）DN300	套	4.880						
92	衬塑钢管 DN250	m	5.535						
93	衬塑钢管管件 DN250	个	0.911						
94	卡箍连接件（含胶圈）DN250	套	2.410						
95	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN15	m	1.357						
96	明杆弹性座封闸阀 DN300	个	2.000						
97	明杆弹性座封闸阀 DN65	个	4.000						
98	微阻缓闭止回阀 DN100	个	1.000						
99	微阻缓闭止回阀 DN150	个	2.000						
100	微阻缓闭止回阀 DN32	个	2.020						
101	旋流防止器 DN300	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 10 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
102	压力开关 DN150	套	2.000						
103	泄水阀 DN50	个	2.020						
104	机械式开启泄压阀CX545117 泄压面积 0.130m²	个	2.020						
105	机械式开启泄压阀CX545118 泄压面积 0.164m²	个	4.040						
106	机械式开启泄压阀CX545120，泄压面积 0.232m²	个	1.010						
107	旋启式微阻缓闭止回阀 DN150	个	8.000						
108	机械式开启泄压阀CX545116 泄压面积 0.096m²	个	1.010						
109	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN15	个	0.797						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 第 11 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
110	一体式电磁流量计 DN200	台	1.000						
111	钢管	kg	103.500						
112	无缝钢管 D273×7	m	1.590						
113	酚醛调和漆 各色	kg	154.298						
114	卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	32.000						
115	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	16.000						
116	PVC-U实壁排水管 DN75	m	79.968						
117	PVC-U实壁排水管管件 DN75	个	72.216						
118	成品管卡 DN75	套	21.000						
119	衬塑钢管 DN50	m	4.529						
120	衬塑钢管管件 DN50	个	2.988						
121	衬塑钢管 DN32	m	2.121						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 12 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
122	衬塑钢管管件 DN32	个	2.104						
123	ZSJZ型水流指示器 DN150	个	12.000						
124	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ150/2.5型， 单瓶充装量135kg	套	5.000						
125	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ120/2.5型， 单瓶充装量100Kg	套	9.000						
126	单瓶组七氟丙烷灭火装置 GQQ90/2.5，单 瓶充装90Kg	套	2.000						
127	不锈钢挡鼠板	个	2.000						
128	闸阀 DN100	个	1.000						
129	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	32.000						
130	卡箍连接件（含胶圈） DN200	套	36.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 13 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
131	手柄式沟槽蝶阀 DN150	个	36.000						
132	卡箍连接件（含胶圈） DN150	套	96.000						
133	闸阀 DN65	个	6.000						
134	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	550.303						
135	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	90.380						
136	沟槽管件 DN80	套	225.582						
137	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	969.534						
138	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN50	个	779.486						
139	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	810.945						
140	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN40	个	694.750						
141	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	2055.406						
142	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN32	个	1405.039						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【

第 14 页 共 14 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
143	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	6097.365						
144	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN25	个	3579.548						
145	安全信号阀 DN150	个	12.000						
146	ZSFZ型湿式报警阀 DN150	套	12.000						
147	水力警铃	个	12.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活水泵房					
1	031005001001	高区生活水箱变频泵组（2用1备） Q=18m³/h，H=90m，N=11kW（地下室）	1. 设备名称：高区生活水箱变频泵组（2用1备） 2. 水泵主要技术参数：Q=18m³/h，H=90m，单台功率7.5kW 3. 含3台水泵、配套气压罐(d=760L PN=1.60MPa)、自带变频控制箱，一对一控制，每台泵自带变频器、型钢基础制作安装、与设备连接间的金属软管、电机检查接线及调试，出水端配套阀门。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
2	031005001002	低区生活水箱变频泵组（2用1备） Q=18m³/h，H=70m，N=7.5kW（地下室）	1. 设备名称：低区生活水箱变频泵组（2用1备） 2. 水泵主要技术参数：Q=18m³/h，H=70m，单台功率7.5kW 3. 含4台水泵、配套气压罐(d=800 PN=1.0MPa)、自带变频控制箱，	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			每台泵自带变频器、型钢基础制作安装、与设备连接间的金属软管、电机检查接线及调试，出水端配套阀门。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031005016001	不锈钢板水箱 7.0m*4.0m*2.0m （地下室）	1. 材质、类型:食品级不锈钢(S30403) 组合式不锈钢生活水箱 2. 型号、规格:7.0m*4.0m*2.0m, 单个有效容积36.4m³；水箱人孔、进出水管的阀门均带锁具,水箱检修人孔及进出水管的阀门等采取锁具或者阀门箱保护措施,水箱人孔应密闭并两边要求预埋钢爬梯； 3. 包含人检修爬梯、人孔盖、锁具、溢流管、放空管、电信号管、泄水管、通气管、溢流漏斗、18目钢制防虫网等相关附件、配件等。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	031005012001	紫外线消毒器 单个：Q=20m³/h，N=1kW, 电压220V	1. 名称：紫外线消毒器 2. 规格、型号：单个：Q=20m³/h，N=1kW, 电压220V 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
5	040602051001	水质检测设备	1. 名称：水质检测设备 2. 规格、型号：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
6	031001007011	衬塑钢管 DN150（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	55.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	031001007012	衬塑钢管 DN100（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7.31		
8	031001007013	衬塑钢管 DN80（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：沟槽卡箍连接	m	5.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	031001007014	衬塑钢管 DN65（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	30.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
10	031001007015	衬塑钢管 DN20（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5.02		
11	031002001052	软密封闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	031002001053	软密封闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
13	031002001054	软密封闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	031002008010	可曲挠橡胶接头 DN150（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	2		
15	031002008011	可曲挠橡胶接头 DN80（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	6		
16	031002001055	异径接头 DN80（地下室）	1. 名称：异径接头	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	031002001056	软密封截止阀 DN20（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
18	030503006003	常开电磁阀 DN20（地下室）	1. 名称：常开电磁阀 2. 功能：详设计； 3. 规格：DN20 4. 含阀门检查接线、调试	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	031002001057	液位控制阀 DN100（地下室）	1. 类型：液位控制阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
20	031002001058	浮球阀 DN20（地下室）	1. 类型：浮球阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
21	031301005005	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范	kg	110.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	031208002001	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN200mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN200mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55.99		
23	031208002002	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN125mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN125mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7.31		
24	031208002003	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	40.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
25	010502004002	设备基础 C25商品混凝土	1. 名称：设备基础； 2. 材料：C25商品混凝土； 3. 含模板、固定用附配件及其他浇筑用附配件； 4. 部位：综合； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	14. 08		
		分部小计					
		给水系统					
26	031001007016	衬塑钢管 DN150（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识	m	869. 16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031001007017	衬塑钢管 DN100（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	8.2		
28	031001007018	衬塑钢管 DN80（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN80 4. 连接形式：沟槽卡箍连接	m	30.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031001007019	衬塑钢管 DN65（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	767.78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
30	031001007020	衬塑钢管 DN50（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	225.83		
31	031001007021	衬塑钢管 DN20（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN20 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及	m	85.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	031001007022	衬塑钢管 DN15（地下室）	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	33.27		
33	031002001059	软密封闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：软密封闸阀	个	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	031002001060	软密封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
35	031002001061	软密封截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN15	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	031002001062	Y型过滤器 DN150（地下室）	1. 名称：Y型过滤器； 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接； 4. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
37	031002001063	KP200P型减压阀组（带内置式过滤网） DN20（地下室）	1. 名称：KP200P型减压阀组（带内置式过滤网） 2. 规格：DN20 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 含减压阀、橡胶接头、压力表、	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配套阀门等； 7. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	031003014005	水龙头 DN15	1. 名称：水龙头 2. 规格、型号：DN15 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	23		
39	031002001064	压力型真空破坏器 DN20（地下室）	1. 类型：压力型真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
40	031002008012	可曲挠橡胶接头 DN150（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接	根	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	031301003019	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
42	031301005006	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	2533.82		
43	031208002004	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN200mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³	m	869.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN200mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	031208002005	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN125mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 使用密度：40~60kg/m³ 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：DN125mm以内 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	8.2		
45	031208002006	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	798.38		
46	031208002007	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm	m	344.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料 紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	031301003020	防护密闭套管 DN150	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN150； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
48	031301003021	防护密闭套管 DN80	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN80； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
49	031301003022	防护密闭套管 DN65	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN65；	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	031301003023	防护密闭套管 DN50	1. 名称、类型：防护密闭套管； 2. 材质：钢管； 3. 规格：DN50； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
		分部小计					
		压力排水系统					
51	030109001004	潜污泵 Q=40m³/h H=15m N=4.0Kw	1. 名称：潜污泵； 2. 型号、规格：JYWQ80-40-15-1600-4, Q=40m³/h H=15m N=4.0Kw 3. 含电动机检查接线、调试，自带控制箱及相关附件等； 4. 包含水泵控制箱出线至设备电缆（线） 5. 所有潜污泵均为自耦式安装并配备全套耦合装置； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
52	030109001005	潜污泵 Q=40m³/h, H=23m, N=7.5kw	1. 名称：潜污泵； 2. 型号、规格：JYWQ80-40-23-1600-7.5, Q=40m³/h, H=23m, N=7.5kw 3. 含电动机检查接线、调试，自带控制箱及相关附件等； 4. 包含水泵控制箱出线至设备电缆（线） 5. 所有潜污泵均为自耦式安装并配备全套耦合装置； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	12		
53	030109001006	潜污泵 Q=15m³/h, H=15m, N=1.5kw	1. 名称：潜污泵； 2. 型号、规格：JYWQ50-15-15-1200-1.5, Q=15m³/h, H=15m, N=1.5kw 3. 含电动机检查接线、调试，自带控制箱及相关附件等；	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含水泵控制箱出线至设备电缆（线） 5. 所有潜污泵均为自耦式安装并配备全套耦合装置； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030109001007	潜污泵 Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kw	1. 名称：潜污泵； 2. 型号、规格：JYWQ50-15-20-1200-2.2, Q=15m³/h, H=20m, N=2.2kw 3. 含电动机检查接线、调试，自带控制箱及相关零配件等； 4. 包含水泵控制箱出线至设备电缆（线） 5. 所有潜污泵均为自耦式安装并配备全套耦合装置； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	13		
55	031001002008	内外壁热浸镀锌钢管（压力排水	1. 安装部位：室内；	m	330.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN150（地下室）	2. 介质：污水； 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格：DN150 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	031001002009	内外壁热浸镀锌钢管（压力排水） DN100（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：沟槽式卡箍连接 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	202.06		
57	031001002010	内外壁热浸镀锌钢管（压力排水） DN80（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水；	m	189.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格：DN80； 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	031001002011	内外壁热浸镀锌钢管（压力排水） DN65（地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	141.59		
59	031001008004	PVC-U排水管 DN150（地下室）	1. 名称：PVC-U排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水	m	181.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、规格：PVC-U排水管 DN150 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件安装、管道标识等 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	031001008005	PVC-U排水管 DN100（地下室）	1. 名称：PVC-U排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件安装、管道标识等	m	216.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	031002001065	软密封闸阀 DN150（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
62	031002001066	软密封闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	031002001067	软密封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	40		
64	031002001068	球形污水专用止回阀 DN150（地下室）	1. 名称：球形污水专用止回阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
65	031002001069	球形污水专用止回阀 DN100（地下室）	1. 名称：球形污水专用止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	41		
66	031002001070	球形污水专用止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：球形污水专用止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	031002008013	可曲挠橡胶接头 DN100（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	38		
68	031002008014	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	40		
69	030601002005	压力表	1. 名称：压力表 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	78		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001004001	焊接钢管 DN100（地下室）	1. 安装部位:室内 2. 介质: 污水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 详设计 5. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验等； 6. 除锈、防腐做法详设计并满足验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	14.01		
71	031001003001	镀锌钢管 DN150（地下室）	1. 安装部位:室内 2. 介质: 污水 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 详设计 5. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验等； 6. 除锈、防腐做法详设计并满足验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	4.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
72	031003014006	铸铁直埋式地漏 DN150（地下室）	1. 名称：铸铁直埋式地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN150 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
73	031003014007	铸铁直埋式地漏 DN100（地下室）	1. 名称：铸铁直埋式地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
74	031003014008	防爆波地漏 DN100（地下室）	1. 名称：防爆波地漏 2. 材质：铸铁 3. 型号、规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
75	031301005007	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范	kg	1126.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	031301003024	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	21		
77	031301003025	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
78	031301003026	刚性防水套管 DN80	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢	个	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	031301003027	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
		分部小计					
		雨水回用系统					
80	030109001008*	一体化雨水处理设备 Q=10m³/h， N=6.0kW	1. 名称：一体化雨水处理设备 2. 规格：Q=10m³/h，N=6.0kW 3. 含制药、反冲洗、控制柜等； 4. 含处理设备包括基础定位、开箱检查、设备及其配套的部件、附件	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			整体安装、单机试运转； 5. 本系统二次深化设计费用由投标人自行考虑，不再单独计取 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	031005016002	雨水清水箱 L*B*H=3.0*2.0*2.0m（地下室）	1. 材质、类型:食品级不锈钢（S30403） 2. 型号、规格:L*B*H=3.0*2.0*2.0m,有效容积8.7m³；人孔及进出水管的阀门等采取锁具或者阀门箱保护措施,水箱人孔应密闭并两边要求预埋钢爬梯。 3. 包含人检修爬梯、人孔盖、锁具、溢流管、放空管、电信号管、通气管、溢流喇叭口、18目钢制防虫网等相关附件、配件等。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
82	030109001009	清水变频加压泵 Q=10m³/h, H=	1. 设备名称：清水变频加压泵	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		45m, N=3.0kW	2. 型号、规格：Q=10m³/h, H=45m, N=3.0kW，成套设备，一用一备、配套气压罐760L和控制箱 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、自带控制柜（箱）、配电所需的金属软管 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
83	030109001010	蓄水池排泥放空泵 Q=40m³ /h，H=23m, N=7.5Kw/台	1. 设备名称：蓄水池排泥放空泵 2. 型号、规格：Q=40m³ /h，H=23m，N=7.5Kw/台，成套设备，一用一备,可两用，12h排空 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、自带控制柜（箱）、配电所需的金属软管	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
84	030109001011	雨水原水转输泵 Q=10m³/h, H=25m, N=2.2kW	1. 设备名称：雨水原水转输泵 2. 型号、规格：Q=10m³/h, H=25m, N=2.2kW, 成套设备，一用一备 3. 减震降噪措施综合考虑 4. 包括电机的检查接线及调试、自带控制柜(箱)、配电所需的金属软管 5. 含基础型钢支架制作安装除锈刷油漆 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
85	031005012002	紫外线消毒装置 Q=10m³/h, N=0.39kW	1. 名称：紫外线消毒装置 2. 规格、型号： Q=10m³/h, N=0.39kW 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
86	031001002012	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN80 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：雨水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN80； 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	39.3		
87	031001002013	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN65 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：雨水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	83.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	031001002014	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN40 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	126.26		
89	031001002015	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN32 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	23.29		
90	031001002016	热浸镀锌钢管（雨水回用）	1. 安装部位：室内；	m	121.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN25（地下室）	2. 介质：污水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	031001002017	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN20 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水； 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	224.62		
92	031001002018	热浸镀锌钢管（雨水回用） DN15 （地下室）	1. 安装部位：室内； 2. 介质：污水；	m	514.81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：丝扣连接； 6. 含管道、管件及法兰安装，含螺栓，水压试验、管道标识等； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
93	031002001071	减压阀 DN80（地下室）	1. 名称：减压阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
94	031002001072	Y型过滤器 DN80（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN80 3. 材质：综合考虑	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 连接形式：综合考虑 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	031002001073	Y型过滤器 DN65（地下室）	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN65 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
96	031002001074	软密封闸阀 DN100（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
97	031002001075	软密封闸阀 DN80（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	13		
98	031002001076	软密封闸阀 DN65（地下室）	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装	个	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
99	031002001077	软密封截止阀 DN40（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN40 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
100	031002001078	软密封截止阀 DN32（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
101	031002001079	软密封截止阀 DN25（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	031002001080	软密封截止阀 DN20（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN20 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
103	031002001081	软密封截止阀 DN15（地下室）	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN15 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
104	030503006004	常闭电磁阀 DN65（地下室）	1. 名称：常闭电磁阀	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 功能：详设计； 3. 规格：DN65 4. 含阀门检查接线、调试 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	031002001082	速闭消音止回阀 DN80（地下室）	1. 名称：速闭消音止回阀 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
106	031002001083	速闭消音止回阀 DN65（地下室）	1. 名称：速闭消音止回阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	031002008015	可曲挠橡胶接头 DN80（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	7		
108	031002008016	可曲挠橡胶接头 DN65（地下室）	1. 名称：可曲挠橡胶接头 2. 材质：橡胶； 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件	根	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
109	030601002006	压力表（地下室）	1. 名称：真空表； 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
110	031002001084	异径接头 DN80（地下室）	1. 名称：异径接头 2. 规格：DN80 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
111	031002001085	异径接头 DN65（地下室）	1. 名称：异径接头 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	031002001086	压力型真空破坏器 DN15（地下室）	1. 类型：压力型真空破坏器 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
113	030601005001	玻璃管液位计	1. 名称：玻璃管液位计 2. 规格：成套包含所有相关备件、附件等 3. 连接形式：详设计； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
114	030601005002	电信号液位计	1. 名称：电信号液位计 2. 规格：成套包含所有相关备件、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			附件等 3. 连接形式：详设计； 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
115	031301003028	柔性防水套管 DN80	1. 类型：柔性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
116	031301003029	刚性防水套管 DN150	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN150 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
117	031301003030	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
118	031301005008	管道支、吊架制作安装（地下室）	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	55.81		
119	031208002008	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN80mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN80mm以内 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	48.35		
120	010502004003	设备基础 C25商品混凝土	1. 名称：设备基础； 2. 材料：C25商品混凝土；	m³	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 含模板、固定用附配件及其他浇筑用附配件； 4. 部位：综合； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【给排水工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	软密封闸阀 DN80	个	19.000						
2	碳钢平焊法兰 DN80	片	148.000						
3	焊接钢管	kg	404.020						
4	衬塑钢管 DN150	m	904.796						
5	衬塑钢管管件 DN150	个	173.928						
6	衬塑钢管 DN100	m	15.014						
7	衬塑钢管管件 DN100	个	5.584						
8	卡箍连接件（含胶圈）DN100	套	188.329						
9	衬塑钢管 DN80	m	34.955						
10	衬塑钢管管件 DN80	个	14.949						
11	卡箍连接件（含胶圈）DN80	套	35.424						
12	软密封闸阀 DN150	个	24.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	软密封闸阀 DN100	个	51.000						
14	碳钢平焊法兰 DN100	片	264.000						
15	碳钢平焊法兰 DN150	片	90.000						
16	可曲挠橡胶接头 DN150	个	3.000						
17	可曲挠橡胶接头 DN80	个	13.000						
18	速闭消音止回阀 DN80	个	2.000						
19	异径接头 DN80	个	12.000						
20	可曲挠橡胶接头 DN100	个	38.000						
21	常开电磁阀 DN20	个	2.000						
22	软密封截止阀 DN20	个	5.050						
23	浮球阀 DN20	个	2.020						
24	电信号液位计	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	玻璃管液位计	组	2.000						
26	衬塑钢管 DN50	m	226.282						
27	衬塑钢管管件 DN50	个	149.274						
28	衬塑钢管 DN15	m	32.971						
29	衬塑钢管管件 DN15	个	48.208						
30	衬塑钢管 DN65	m	772.290						
31	衬塑钢管管件 DN65	个	339.871						
32	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	800.852						
33	卡箍连接件（含胶圈）DN150	套	615.868						
34	衬塑钢管 DN20	m	89.686						
35	衬塑钢管管件 DN20	个	109.505						
36	软密封闸阀 DN65	个	53.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	碳钢平焊法兰 DN65	片	286.000						
38	可曲挠橡胶接头 DN65	个	44.000						
39	Y型过滤器 DN65	个	2.000						
40	截止阀 DN20	个	2.000						
41	可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.010						
42	KP200P型减压阀组（带内置式过滤网） DN20	个	1.000						
43	压力表	个	85.000						
44	水龙头 DN15	个	23.230						
45	压力型真空破坏器 DN20	个	2.020						
46	压力型真空破坏器 DN15	个	1.010						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN80mm以内	m	913.919						
48	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN125mm以内	m	15.975						
49	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN200mm以内	m	952.905						
50	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	354.917						
51	潜污泵控制箱	台	39.000						
52	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	189.578						
53	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN80	个	87.600						
54	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	195.594						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
55	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	141.873						
56	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN65	个	74.476						
57	球形污水专用止回阀 DN100	个	41.000						
58	球形污水专用止回阀 DN65	个	40.000						
59	仪表接头	套	86.000						
60	焊接钢管 DN100	m	14.150						
61	焊接钢管管件 DN100	个	1.429						
62	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	2.354						
63	铸铁直埋式地漏 DN100	个	1.010						
64	镀锌钢管 DN150	m	4.609						
65	镀锌钢管管件 DN150	个	0.523						
66	防爆波地漏 DN100	个	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	铸铁直埋式地漏 DN150	个	14.140						
68	PVC-U排水管 DN100	m	205.580						
69	PVC-U排水管管件 DN100	个	250.158						
70	PVC-U排水管 DN150	m	172.074						
71	PVC-U排水管管件 DN150	个	107.772						
72	柴油(机械)	L	66.967						
73	水质检测设备	台	2.000						
74	热浸镀锌钢管 DN80	m	39.379						
75	热浸镀锌钢管管件 DN80	个	18.196						
76	热浸镀锌钢管 DN65	m	83.547						
77	热浸镀锌钢管管件 DN65	个	43.858						
78	减压阀 DN80	个	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	Y型过滤器 DN80	个	3.000						
80	速闭消音止回阀 DN65	个	2.000						
81	酚醛防锈漆 各色	kg	0.576						
82	沟槽管件 DN100	套	72.742						
83	水	m³	3.942						
84	其他材料费	元	4.579						
85	软密封截止阀 DN40	个	3.030						
86	水泵控制箱	台	3.000						
87	高区生活水箱变频泵组（2用1备）Q=18m³/h ，H=90m，N=11kW	套	1.000						
88	低区生活水箱变频泵组（2用1备）Q=18m³/h ，H=70m，N=7.5kW	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
89	紫外线消毒器 单个：Q=20m³/h，N=1kW，电压220V	台	4.000						
90	异径接头 DN65	个	2.000						
91	一体化雨水处理设备 Q=10m³/h，N=6.0kW	台	1.000						
92	雨水清水箱 L*B*H=3.0*2.0*2.0m	台	1.000						
93	清水变频加压泵 Q=10m³/h，H=45m，N=3.0kW	台	2.000						
94	雨水原水转输泵 Q=10m³/h，H=25m，N=2.2kW	台	2.000						
95	紫外线消毒装置 Q=10m³/h，N=0.39kW	台	1.000						
96	软密封截止阀 DN32	个	3.030						
97	软密封截止阀 DN25	个	3.030						
98	软密封截止阀 DN15	个	2.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
99	球形污水专用止回阀 DN150	个	41.000						
100	Y型过滤器 DN150	个	1.000						
101	钢管	kg	44.620						
102	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	323.425						
103	不锈钢板水箱 7.0m*4.0m*2.0m	台	2.000						
104	蓄水池排泥放空泵 Q=40m³/h，H=23m, N=7.5Kw/台	台	1.000						
105	沟槽管件 DN150	套	62.172						
106	型钢	kg	4017.825						
107	醇酸防锈漆 C53-1	kg	80.739						
108	酚醛调和漆 各色	kg	57.397						
109	液位控制阀 DN100	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 给排水工程】
 第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
110	潜污泵 Q=40m³/h, H=15m, N=4. 0Kw	台	7. 000						
111	潜污泵 Q=40m³/h, H=23m, N=7. 5kw	台	12. 000						
112	潜污泵 Q=15m³/h, H=15m, N=1. 5kw	台	7. 000						
113	潜污泵 Q=15m³/h, H=20m, N=2. 2kw	台	13. 000						
114	热浸镀锌钢管 DN40	m	126. 513						
115	热浸镀锌钢管管件 DN40	个	99. 240						
116	热浸镀锌钢管 DN32	m	23. 080						
117	热浸镀锌钢管管件 DN32	个	22. 894						
118	热浸镀锌钢管 DN25	m	120. 079						
119	热浸镀锌钢管管件 DN25	个	138. 134						
120	热浸镀锌钢管 DN20	m	222. 598						
121	热浸镀锌钢管管件 DN20	个	271. 790						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【
 给排水工程】
 第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
122	热浸镀锌钢管 DN15	m	510.177						
123	热浸镀锌钢管管件 DN15	个	745.960						
124	常闭电磁阀 DN65	个	1.000						
125	商品混凝土 C25	m³	15.597						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 地下室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002004	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	48.61		
2	010401008002	零星砌砖 M5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5砌筑	m³	9.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010401008003	零星砌砖 M7.5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ³	8.7		
4	010401003002	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中	m ³	444.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
5	010401003003	M7.5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网综合考虑进	m³	6.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 5 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010402001001	抗裂砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块	1. 砌体品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：抗裂砂浆，强度等级综合考虑 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满	m ³	44.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 6 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010502029001*	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性强种植土（另列，计入绿化） 5. 每20-30m设伸缩缝，缝宽20mm，	m ²	128.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 7 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			灌建筑嵌缝膏，散水与外墙间设通长缝，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥，费用包含在综合单价中 6. 具体做法详西南18J812 5/7 7. 模板费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010502027006*	散水暗沟	1. 沟净空截面尺寸：260*400mm 2. 具体做法详西南18J812 2a/4 3. 沟盖板详西南18J812 18a/5 4. 模板费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	125.8		
9	010502031001*	地砖面层坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m²	15.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 8 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 8厚防滑地砖，横向配套防滑条 地砖，中距300，1：1水泥砂浆勾 缝，撒素水泥面（洒适量清水）， 费用包含在综合单价中 7. 具体做法详西南12J003 A8/10B 8. 模板费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010502006003*	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混 凝土 C30 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及 粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	4.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 9 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010502006004*	商品混凝土柱 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C40 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而	m³	2.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	010502006005	商品混凝土柱 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C50 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	2.55		
13	010502010005	商品混凝土柱 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混	m³	2.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 11 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土 C60 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	010502010006*	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	368.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	010502010007*	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	285.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 13 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
16	010502010008	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及	m³	284.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 14 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
17	010502010009	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 2. 运输距离：投标人自行考虑	m³	287.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 15 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	010502013005*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	515.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 16 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 17 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	010502011002*	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其	m³	5.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 18 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	010502021003	商品混凝土构造柱、门垛 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外	m³	175.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 19 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
21	010502023002	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	34.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502023003	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	2.3		
23	010502011003	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求	m³	12.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 21 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	010502011004	商品混凝土反坎 C20细石	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20细石 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 22 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
25	010502020003*	商品混凝土直形楼梯 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 楼梯形式：详设计 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整	m³	20.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
26	010502019001*	商品混凝土雨篷 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	4.06		
27	010502019002*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合	m³	92.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
28	010502019003*	商品混凝土阳台板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	127.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
29	010502019004*	商品混凝土飘窗板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	58.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 26 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
30	010502010010*	商品混凝土女儿墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	20.16		
31	010502023004*	商品混凝土扶手、压顶 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	0.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 27 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
32	010506002002*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、	t	91.573		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 28 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 29 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506004003*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式	t	33.955		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	010506005004*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规	t	120.407		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	010506006002*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的	t	57.789		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 33 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	010506008001*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套	t	19.209		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 34 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	010506009002*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑	t	1.192		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 36 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	010506010002*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋	t	32.714		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	010506005005	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400 螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	148.57		
40	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的	t	12.249		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 39 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
41	010505004003*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3. 9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆	m²	85. 47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 40 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	010505005004*	现浇模板安拆 墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：支模高度：层高≤3.9m综合, 超过部分另列清单项 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求	m ²	11480.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 41 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 对拉螺杆、拉片、止水片等费用及对拉螺栓堵眼增加费用等综合考虑综合单价 9. 直形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 42 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时综合单价不作调整 10. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	010505007003*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结	m²	5194.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	010505006002*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身	m ²	80		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 44 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	010505011002*	现浇模板安拆 构造柱、门垛、墙垛	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m ²	2070.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010505013002*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	566.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 47 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	010505012003*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺	m ²	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 48 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	010505012004*	现浇模板安拆 翻边、门槛、反坎	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	155.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	010505010002*	现浇模板安拆 楼梯	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	156.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 50 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	010505008001*	现浇模板安拆 雨篷	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m ²	30.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 51 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010505008002*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	1785.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 53 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	010505008003*	现浇模板安拆 阳台板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、	m²	1060.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010505008004*	现浇模板安拆 女儿墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	208.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 55 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	010505014002*	现浇模板安拆 扶手、压顶	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 56 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	010505007004*	叠合板模板安拆	1. 支模高度: 支模高度综合 2. 模板类型: 木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合, 费用包含在综合单价中	m ²	689.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 57 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，支架、支撑体系综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，一次性摊销模板等相关费用综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 6. 模板超高、高支模增加费综合，包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010505007005*	矩形梁超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自	m²	28. 55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		装配式配件工程					
57	010503011001*	装配式混凝土叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合 楼板(底板)	m³	189.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 59 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 含钢量：HRB400、HRB400E螺纹钢（直径 $\phi 12$ ）150kg/m³，结算根据深化设计调整钢筋型号及用量 5. 安装高度：综合 6. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 7. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 其它：满足设计、规范、相关标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要				
58	010502013006*	叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型:叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 构件形式:综合 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 4. 混凝土拌合料要求: 骨料种类及粒径大小综合考虑, 满足规范要求 5. 混凝土输送: 无论采用何种泵送方式, 其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价, 不再另行计算费用 6. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	320.32		
59	010503016001	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度: 100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: 抗裂砂浆, 强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面, 修补	m³	56.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 61 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 62 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
60	010503016002	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中	m³	459.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
61	010503016003	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板墙	1. 200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板，面密度160kg/m²，抗压强度≥3.5 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂	m³	74.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 64 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆，强度等满足设计及规范要求 4. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 65 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
62	010506023002	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	6342.68		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 66 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
		屋面1 保温上人屋面					
63	011101006007	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	427.01		
64	010902002006	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备	m²	504.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 67 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
65	011001001001	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m²）（燃烧性能为B1级） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	427.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 68 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
66	010902006001	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36m²设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	192		
67	010501002001	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡（A10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	46.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
68	011101006008	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	427.01		
69	010902001005	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层	m²	476.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
70	010902001006	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	427.01		
71	010902004003*	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 40厚C20商品细石混凝土整浇层抹平收光，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 嵌缝材料种类：分格缝不大于4000*4000，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，缝	m²	427.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 71 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内嵌填密封胶 3. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂1.5厚氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋3 水泥砂浆屋面1					
72	011101006009	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧	m²	360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
73	010902002007	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	538.75		
74	011101006010	屋面 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处	m ²	538.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 73 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保护层（在填充材料上）	20mm厚1:3预拌砂浆保护层兼做找坡层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋5 水泥砂浆屋面3					
75	011101006011	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	25.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010902002008	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	25.27		
77	011001001002	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m³）（燃烧性能为B1级）	m²	25.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 75 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
78	010501002002	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	1.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
79	011101006012	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚 1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	25.27		
80	010902001007	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬 合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm （1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子 膜基防水卷材（咬合式搭接），上 翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要 求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道 周围、地漏周围、烟道排气道周围 、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根 、上翻梁、设备管道基础等附加层 加强层费用综合考虑在综合单价中	m²	25.27		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
81	010902001008	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	25.27		
82	011101006013	屋面 最薄处20厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20厚1:3预拌砂浆保护层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	25.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 78 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋6 水泥砂浆屋面3					
83	011101006014	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	292.94		
84	011101006015	屋面 20厚mm1:3防水水泥砂浆（含5%防水剂）找坡层(在混凝土及硬基层上)	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3防水水泥砂浆(含5%防水剂)找坡层，向外2%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角, 外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合	m²	292.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
85	010902002009	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	292.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 80 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他部位防水工程					
86	010904002003	楼地面 1.5mm厚JS- II 聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2443.78		
87	010904002004	楼地面 3mm厚双组份聚合物水泥	1. 防水膜品种：3mm厚双组份聚合	m²	2443.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防水砂浆	物水泥防水砂浆，（涂刮型，Ⅰ型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布，楼面与墙面转角处300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			种类及厚度综合考虑 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
88	010903002002	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	3914.24		
89	010903002003	墙面 1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50）	m²	7236.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
90	010902002010	天棚 1.0mm厚水泥基渗透结晶防水涂料	1. 防水膜品种：1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料防潮层 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加	m ²	1036.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 84 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
91	010903002004	墙面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：墙面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆（涂刮型，I型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤） 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2618.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 85 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		屋面其他工程					
92	010503016004*	成品混凝土水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 混凝土强度等级：成品混凝土水簸箕，详12J201-H6 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.12		
93	010902007002	屋面穿墙雨水口	1. 屋面穿墙雨水口 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严 3. 具体做法：参11J930 1/J25 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
94	010503015001	成品烟道、排气道(型号：A-C-18)	1. 孔洞规格500*350mm 2. 烟道、排气道材料品种、规格：成品排气道, 详16J916-1. 型号为A-C-18 3. 烟道、排气道侧与楼板炭实费用包含在综合单价中	m	192		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 86 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 烟道、排气道止回阀费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
95	010503015002	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	4		
		分部小计					
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
96	011001003002	外墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅区）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费	m²	7236.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 87 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
97	011001003003	外墙 30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（凸窗）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用粘结剂粘接，有效粘贴面积不小于50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在	m²	577.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 88 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
98	011001003004	外墙 6厚抹面胶浆压入2层玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5*5，130g/m²），收光 3. 锚栓有效锚固深度不小于30mm，	m²	577.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			其余技术标准应满足《四川省不燃型聚苯颗粒复合板建筑保温工程技术标准》DBJ51/T150-2020的相关要求 4. 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不小于50mm，搭接费用包含在内，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
99	011201004004	外墙 抗裂砂浆+1层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺耐碱玻纤网格布（160g/m ² ，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m ²	6432.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 90 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
100	011201004005	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	225.59		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009005	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008005	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007005	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006005	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011005	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013005	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼【建筑工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016005	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001003	综合脚手架 檐口高度)≤100m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤100m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 外脚手架、屋面外脚手架：单列 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001004	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤60m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.3	011601001005	屋面外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002002	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度：60m以内 4. 钢结构、装配式构件吊装所需的垂直运输机械性能提升所增加的费用综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601002003	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销 4. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 5. 建筑物檐口高度、层数：≤60m，层数综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	560273.70		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		560273.70		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	560273.7			
合计			560273.70			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 建筑工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	标准砖	千匹	12.396						
2	水	m³	1613.712						
3	实心砖 200×115×53	千匹	39.811						
4	其他材料费	元	66228.448						
5	抗裂砂浆	kg	42010.375						
6	商品混凝土 C15	m³	20.175						
7	二等锯材	m³	150.944						
8	复合模板	m²	6216.804						
9	柴油(机械)	L	2261.702						
10	商品混凝土 C20	m³	13.866						
11	泵送电费	m³	2420.735						
12	商品混凝土 C30	m³	1551.237						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品混凝土 C40	m³	289.491						
14	商品混凝土 C50	m³	288.656						
15	商品混凝土 C60	m³	291.651						
16	商品混凝土 C25	m³	213.192						
17	板枋材	m³	0.593						
18	钢筋 综合	kg	2524.158						
19	合金钢切割片 Φ300	片	102.432						
20	玻璃纤维网格布	m²	692.169						
21	轻质条板隔墙粘接剂	kg	11132.122						
22	螺栓 综合	kg	1.204						
23	1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	kg	1072.238						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 建筑工程】

第 3 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	80mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)（密度不小于30kg/m²）	m²	288.339						
25	胶粘剂	kg	20338.792						
26	界面剂	kg	72.368						
27	泡沫混凝土 干密度等级A10, 1000kg/m³	m³	1.131						
28	湿拌地面砂浆 M15	m³	31.471						
29	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	455.539						
30	建筑油膏	kg	407.179						
31	建筑焦油	kg	20.168						
32	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	17420.920						
33	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	8466.705						
34	塑料膨胀锚栓 φ8	套	46885.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 4 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	脚手架钢材	kg	15718.708						
36	型钢 综合	kg	962.336						
37	锯材 综合	m³	16.340						
38	摊销卡具和支撑钢材	kg	9473.877						
39	对拉螺栓	kg	2293.120						
40	对拉螺栓塑料管	m	15036.174						
41	铁件	kg	406.396						
42	抗裂砂浆	t	27.680						
43	顶板支撑	套	1.861						
44	梁板轻型铝梁	m	3.680						
45	1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料防潮层	kg	1555.350						
46	墙面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	kg	7173.868						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 5 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	钢制出水口	个	4.040						
48	钢板蓖子板	块	4.040						
49	蒸压加气混凝土砌块	m³	38.193						
50	湿拌地面砂浆 M2.5	m³	5.459						
51	卵石 5~32mm	m³	21.406						
52	C20预制沟盖板、井盖板	m³	7.588						
53	汽油(机械)	L	0.822						
54	生石灰	kg	1348.108						
55	普通土	m³	5.319						
56	805胶水	kg	1.694						
57	8厚防滑地砖	m²	15.478						
58	湿拌地面砂浆 M20	m³	0.304						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	白水泥	kg	2.265						
60	HPB300圆钢 φ6	t	6.704						
61	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	4.608						
62	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	148.570						
63	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	189.160						
64	聚乙烯棒 DN100～200	kg	18.727						
65	低合金钢焊条 E43系列	kg	384.751						
66	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	577.422						
67	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	2345.796						
68	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板	m²	377.604						
69	钢丝网 综合	m²	6659.835						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 建筑工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	石油沥青 30#	kg	10.192						
71	汽油	L	33.605						
72	防水粉(液)	kg	201.641						
73	透气型聚合物水泥防水涂料	kg	19827.736						
74	成品烟道、通风道(型号：A-C-18)	m	188.365						
75	预埋铁件	kg	0.287						
76	镀锌六角螺栓带螺母 M14×80	套	6.214						
77	A系列无动力式风帽（型号：A-C-Φ450）	个	4.000						
78	金属膨胀螺栓	副	24.240						
79	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	905.544						
80	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	12.268						
81	塑料排水管 Φ25	m	194.880						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 8 页 共 9 页
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
82	塑料排水弯头 φ25	个	19.200						
83	塑料排水外接 φ25	个	19.200						
84	塑料排水三通 φ25	个	38.400						
85	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.920						
86	水泥 42.5	kg	22021.353						
87	矿物颜料	kg	1.510						
88	钢筋 φ≤10	t	12.984						
89	焊条（带肋钢筋用）	kg	1592.119						
90	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	1655.075						
91	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	164.347						
92	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65-80	套	347.289						
93	泡沫混凝土 干密度等级A10，1000kg/m³	m³	47.440						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 9 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
94	螺纹钢 HRB400E φ6	t	0.029						
95	螺纹钢 HRB400E φ8～φ10	t	171.582						
96	螺纹钢 HRB400E φ12～14	t	65.736						
97	螺纹钢 HRB400E φ16	t	8.565						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802004006	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	159.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
2	010802004007	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、	m ²	109.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010802001002	铝框玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计综合 2. 门框、扇材质：铝合金门框氟碳喷涂，规格详设计综合 3. 玻璃品种、厚度：Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 地弹门下转轴系统、地弹簧(根据窗重量选用匹配型号) 5. 不锈钢执手316建筑选样确定；铝合金压条氟碳喷涂；配断热条、毛刷等； 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	5.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	010807001001*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中	m²	330.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	010807001002	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热金属型材窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含	m ²	234.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010802001003*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔	m²	740.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010802001004*	隔热铝合金门联窗 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金门联窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中	m²	188.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010807001003	非隔热铝合金窗 8mm厚钢化玻璃	1. 窗类型：非隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：铝合金窗，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度： 8mm厚钢化玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综	m²	81.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	010807003002	铝合金防雨百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	183.24		
10	011206001001	2.5mm铝单板批水板	1. 部位：收边收口 2. 基层类型：综合	m ²	16.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 面层材料品种、规格：2.5mm铝单板批水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 6. 其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
		楼2 水泥砂浆楼地面3					
11	011101006016	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	33.53		
12	011101006017	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	33.53		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼3 水泥砂浆楼地面4（有防水）					
13	011101006018	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	31.93		
14	011101006019	最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	31.93		
		分部小计					
		楼4 精装楼面1					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011101006020	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	522.55		
16	011101006021	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	522.55		
		分部小计					
		楼4a 精装楼面2（有防水）					
17	011101006022	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m²	86.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	011101006023	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	86.33		
		分部小计					
		楼5 细石混凝土楼面1					
19	011101006024	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	217.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	011101002012	50厚 C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. . 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文	m ²	217.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内2 抹灰墙面					
21	011201001013	井道随砌随抹	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚同标号砌筑砂浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰 5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	933.75		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		内3 水泥砂浆墙面1					
22	011201001014	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	254.08		
23	011201001015	9厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：9厚1:3水泥砂浆打底找平 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	574.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
24	011201001016	5厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	574.02		
25	011201001017	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 防水层：单独列项 4. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层抹平压光（掺5%防水剂）	m²	574.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内6 无机涂料墙面1					
26	011201001018	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	685.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011201001019	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	729.56		
28	011403003006	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	729.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
29	011403001008	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	729.56		
		分部小计					
		内7a 防水墙面2					
30	010903003001	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m²	537.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		内9 干挂陶瓷面砖墙面（有保温）					
31	011201001020	8厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：8厚1:3水泥砂浆打底，每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	921.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
32	011201001021	7厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：7厚1:3水泥砂浆找平，每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	921.68		
		分部小计					
		踢1 涂料踢脚					
33	011105001002	无机涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件	m	4264.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		踢2 面砖踢脚					
34	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	2895.33		
		分部小计					
		外墙面					
35	011201001022	外墙 刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	5935.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
36	011201001023	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	7887.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011403003007	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	7887.45		
38	011403001009	外墙 仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完	m²	577.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
39	011403001010	外墙 仿石漆(超双疏罩面漆)	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆，颜色综合考虑，喷涂超双疏自清洁罩面漆（防止渗水和灰尘粘附的疏水自清洁及耐沾污性满足设计要求综合考虑） 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	7309.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		其他装饰工程					
40	011503001003	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌： 不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	259.38		
41	011503001004	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：－60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详	m²	38.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
42	011503001005	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要	m²	86.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
43	011503003002	不锈钢管靠墙扶手	1. 不锈钢管靠墙扶手 2. 扶手采用Φ60*2mm不锈钢管，与墙连接采用Φ30*2mm不锈钢管，中距满足设计及规范要求 3. 固定配件种类：铁件（（含预埋件）、膨胀螺栓、不锈钢法兰盘等所有配件及辅材综合考虑在报价中	m	24.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 具体做法参照22J403-1 5-4/4 5. 其它：满足设计及规范要求				
44	011503004001	8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板 2. 铝合金横梁扶手氟碳喷涂 3. 12mm厚钢板立柱氟碳喷涂（与铝横梁同色） 4. 固定方式：综合 5. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 6. 做法：详设计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	804. 67		
45	011502001001	中灰色发泡陶瓷线条	1. 基层类型：详设计 2. 线条材料品种、颜色：中灰色发泡陶瓷线条 3. 规格：详设计 4. 防护材料种类：详设计	m	245. 88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及规范要求				
		分部小计					
	0111	户内装饰工程					
		楼地面装饰工程					
46	011101006025	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	5925.19		
47	011101003003	5mm丙烯酸弹性隔声涂层	1. 5mm丙烯酸弹性隔声涂层 2. 综合单价包含竖向隔声片，上翻高度综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标	m²	4040.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

装饰工程】

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件、设计及施工验收规范相关要求				
48	011001005001	25mm厚丙烯酸复合橡胶保温找平层	1. 25mm丙烯酸复合橡胶保温找平层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	4040.75		
49	011101006026	5mm厚抗裂砂浆保护层	1. 5mm抗裂砂浆保护层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	4040.75		
50	011101006027	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	969.4		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011201001024	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	9906.01		
52	011201001025	15mm厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	4685.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
53	011201001026	15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	3647.51		
54	011201001027	10mm厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	4960.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
55	011403003008	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	4685.09		
56	011403003009	防霉腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：防霉腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m ²	4960.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
57	011105001003	深灰色涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	4264.17		
		分部小计					
		天棚工程					
58	011403003010	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	5193.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
59	011403001011	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	208.25		
60	011403001012	天棚 防霉无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料（一底两面），颜色综合考虑	m²	1111.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009006	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008006	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007006	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006006	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011006	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013006	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010006	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016006	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001006	满堂脚手架-装饰	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001007	满堂脚手架超高增加-装饰 每超1m	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	269563.04			
合计			269563.04			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	173.489						
2	其他材料费	元	18914.264						
3	805胶水	kg	764.834						
4	防水剂	kg	4413.162						
5	稀释剂	kg	1454.688						
6	丙烯酸弹性隔声涂层	kg	16971.360						
7	抗裂砂浆	kg	77.907						
8	白水泥	kg	3995.860						
9	湿拌地面砂浆 M20	m³	5.239						
10	湿拌地面砂浆 M15	m³	35.145						
11	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	288.320						
12	成品腻子膏 耐水性（Y）	kg	19718.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	环保型无机涂料底漆	kg	108.984						
14	环保型无机涂料面漆	kg	260.830						
15	焊条 综合	kg	3.660						
16	膨胀螺栓	套	920.998						
17	脚手架钢材	kg	12.648						
18	柴油(机械)	L	11.206						
19	水性封闭底漆	kg	2070.469						
20	双面胶纸带	m²	690.156						
21	防霉无机涂料底漆	kg	129.180						
22	防霉无机涂料面漆	kg	309.164						
23	界面剂	kg	4195.187						
24	超双疏自清洁罩面漆	kg	1918.770						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

装饰工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	锯材 综合	m³	0.047						
26	成品钢质乙级防火防盗门	m²	153.631						
27	铝合金地弹簧门 6Low-E+12Ar+6mm	m²	5.390						
28	不锈钢执手316 建筑选样确定	付	2.000						
29	地弹簧	把	2.000						
30	商品细石混凝土 C20	m³	10.916						
31	湿拌抹灰砂浆 M5	m³	9.459						
32	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	2.916						
33	聚合物水泥砂浆	t	3.223						
34	防水粉(液)	kg	356.593						
35	无机涂料底漆	kg	59.460						
36	无机涂料面漆	kg	142.304						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

装饰工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	彩釉地砖 300×300	m²	354.348						
38	水包水仿石漆	kg	1791.490						
39	罩面漆	kg	151.699						
40	屋面栏杆	m	42.730						
41	8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃（带扶手）	m	804.670						
42	钢板立柱氟碳喷涂	t	6.897						
43	中灰色发泡陶瓷线条 100*100	m	255.736						
44	丙烯酸复合橡胶	kg	90918.000						
45	特细砂	m³	54.470						
46	石膏粉	kg	23857.975						
47	深灰色涂料底漆	kg	59.460						
48	深灰色涂料面漆	kg	142.304						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【第 5 页 共 5 页】
 装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
49	仿石漆	kg	22659.760						
50	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	10387.000						
51	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	703.095						
52	隔热铝合金平开门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	104.178						
53	水泥 42.5	kg	43498.759						
54	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	25938.750						
55	钢材	kg	125.050						
56	不锈钢管靠墙扶手	m	24.480						
57	护窗栏杆	m	288.200						
58	楼梯及踏步栏杆	m	95.950						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101002013	50mm厚C25细石混凝土垫层	1. 厚度：50mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、嵌缝、混凝土制作、运输、铺筑、养护、混凝土等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	552.75		
2	011101001005	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	555.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	011102003003	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿大理石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	457.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	011102003004	800*800*10mm厚仿石材地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿石材地砖（地下室及1F公区）无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	41.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	011102003005	800*800*10mm厚防滑地砖	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10mm厚防滑地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	56.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
6	011102003006	250*500提示盲道成品不锈钢	1. 250*500提示盲道成品不锈钢 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2.13		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011203003003	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间	m²	898.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

公区精装修工程】

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011203003004	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（	m²	88.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	011203003005	墙面干挂 800*2000*15mm厚仿石材岩板	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨100*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢(墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件(图案详大样图);要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*2000*15mm厚仿石材岩板，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑,并由	m²	11.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含板材的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010808002002	门套 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 门套	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨: 镀锌矩管，规格综合考虑，防腐、防火满足设计要求 4. 基层材质及规格:12mm厚A级石膏基不燃板，防腐、防火满足设计要求 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色雾面不锈钢，颜色综合，选型满足甲方要求	m ²	61.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

公区精装修工程】

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 缝边处理:综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	011105006002	踢脚 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢踢脚	1. 踢脚线高度: 详设计 2. 基层材料种类、规格: 综合 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	319.5		
12	011203003006	墙面 米色砖墙裙800*800*10mm厚	1. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 2. 界面剂1道 2. 5厚DTA砂浆(瓷砖粘接砂浆)/瓷砖胶粘剂粘接层(厂家深化设计选	m²	35.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型) 3. 米色砖墙裙800*800*10mm厚， 留缝1.5mm宽(或设计另定)，DTG砂 浆(瓷砖嵌缝剂)勾缝或专用美缝剂 勾缝，与瓷砖同色 4. 其余：满足施工图设计要求及施 工验收规范要求				
13	011502001002	1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢线条	1. 宽度：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢线条 3. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m	24.3		
		分部小计					
		天棚工程					
14	011302002002	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊 顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8 全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊	m²	555.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板,自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403003011	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	552.75		
16	011403001013	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合	m ²	552.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009007	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008007	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007007	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006007	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011007	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013007	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010007	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	39595.13		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		39595.13		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

公区精装修工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	16.885						
2	白水泥	kg	47.124						
3	其他材料费	元	3975.727						
4	湿拌地面砂浆 M15	m³	19.377						
5	不锈钢连接件 石材挂件	套	9612.666						
6	膨胀螺栓 M6	套	6238.750						
7	密封胶	kg	299.460						
8	硅酮石材胶	kg	199.640						
9	合金钢钻头 Φ20	个	298.900						
10	螺栓 Φ5×40	套	4782.400						
11	热镀锌型钢 综合	kg	12673.360						
12	800*2000*15mm厚仿石材岩板	m²	12.376						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m ²	107.198						
14	250*500提示盲道成品不锈钢	m ²	2.153						
15	湿拌地面砂浆 M20	m ³	8.370						
16	800*800*10mm厚灰色地砖	m ²	59.280						
17	玻璃胶	支	37.377						
18	万能胶	kg	6.128						
19	防潮无机涂料	kg	217.969						
20	米色砖墙裙800*800*10mm厚	m ²	36.536						
21	界面砂浆	kg	0.040						
22	1.2mm厚古铜色雾面不锈钢线条	m ²	2.041						
23	湿拌抹灰砂浆 M15	t	1.062						
24	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	1105.600						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 3 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	m²	934.128						
26	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	m²	475.384						
27	A级石膏基植物纤维板 12mm	m²	62.728						
28	镀锌矩管 综合	kg	88.640						
29	不锈钢卡口槽	m	137.802						
30	装配式U形轻钢龙骨	m²	572.062						
31	锯材 综合	m³	0.511						
32	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	641.445						
33	水泥 42.5	kg	838.598						
34	矿物颜料	kg	27.886						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 4 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
35	型钢	kg	11.164						
36	电焊条(综合)	kg	280.009						
37	射钉 RD72S8 M8×72	个	860.870						
38	胶合板 3mm	m²	1.774						
39	商品细石混凝土 C25	m³	27.784						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001002	TP8Low-E+12Ar+TP8mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃 TP8Low-E+12Ar+TP8mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等 6. 钢插芯、后置及预埋件、防雷接地综合考虑	m²	33.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
2	011206001003*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合，线条造型），铝单板加肋、折边、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价	m²	2933. 84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
3	011206001004	2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合等；铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂 （颜色综合），铝单板加肋、折边 详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m ²	2. 12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
4	011206001005	2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合、铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（ 颜色综合），铝单板加肋、折边详 设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、 结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点	m ²	342. 39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
5	010807003003	铝方通空调格栅 30×50	1. 窗代号及洞口尺寸：铝方通空调格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅30×50，中距100-110, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 4. 其他：详设计，含百叶窗及百叶幕墙 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m²	590.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
6	010901007001	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等 3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m	3.85		
7	010807003004*	屋面铝合金格栅 100×150×2	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅100×150×2，中距200, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间	m²	32.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢 56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
8	010807003005*	屋面铝合金格栅 150×300×3	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅150×300×3，中距350, 氟碳喷涂，颜	m²	24.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
9	011001003005	100mm厚防火岩棉	1. 保温隔热部位：幕墙饰面内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、	m ²	20.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性能：100mm厚防火岩棉，单面铝箔 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚 4. 未尽事宜详设计文件 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
10	011206001006	1mm铝板收边板	1. 骨架材料种类、规格、中距：详底部收口 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝单板氟碳喷涂 3. 面层固定方式：详设计综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：规格详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶、橡胶垫详设计 6. 未尽事宜详设计文件节点 7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求	m²	12.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行施工验收规范要求				
11	011206001007	镀锌钢板封边 1.5mm	1. 骨架材料种类、规格、中距: 铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌角钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色: 镀锌钢板封边 1.5mm 3. 面层固定方式: 膨胀螺栓 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格: 缝隙嵌防火密封胶、防火岩棉塞满等 5. 嵌缝、塞口材料种类: 详设计	m ²	20.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009008	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008008	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007008	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006008	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011008	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013008	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010008	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 1 页 共 1 页

幕墙工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	100.454						
2	铝型材 粉末喷涂	kg	309.120						
3	铝合金扣板 表面氟碳漆	kg	10.584						
4	不锈钢螺栓	套	3695.380						
5	耐候胶	L	1643.985						
6	硅酮结构胶	L	7.559						
7	密封胶条	m	19871.400						
8	其他材料费	元	28966.054						
9	弹簧插芯组件	套	67.200						
10	镀锌型钢 综合	kg	34090.865						
11	铝合金扣条 60宽	m	67.830						
12	膨胀螺栓 M16	套	5114.148						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

幕墙工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	349.248						
14	铝方通空调格栅30×50@100	m²	566.496						
15	2mm成品不锈钢天沟	m²	6.784						
16	铝合金格栅 100×150×2@200氟碳喷涂	m²	32.844						
17	预埋铁件	kg	11.300						
18	合金钢钻头 综合	个	0.904						
19	电焊条(综合)	kg	0.565						
20	钢矩管200*100*6含8mm折弯钢板插芯	t	0.957						
21	二等锯材	m³	0.028						
22	加工铁件	kg	1.930						
23	电焊丝	kg	3.007						
24	螺栓 综合	kg	0.230						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

幕墙工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	柴油(机械)	L	2.931						
26	不等边角钢56*36*5	t	0.146						
27	铝合金格栅 150×300×3@350氟碳喷涂	m²	24.786						
28	塑料膨胀螺栓	套	164.000						
29	锡纸	m²	31.980						
30	铝单板 1mm厚氟碳喷涂	m²	13.125						
31	玻璃胶	支	20.790						
32	镀锌钢板 1.5mm	m²	21.525						
33	100mm厚保温岩棉（单面铝箔）	m²	20.504						
34	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP8Low-E+12Ar+TP8mm	m²	33.391						
35	窗开启五金	副	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002004	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	98		
2	030502002005	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030504005001	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	196		
4	030502003012	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装	m	8344. 51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502008008	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19 英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满 配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	架	4		
6	030502015002	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计， 高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030502007005	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	96		
8	030502008009	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	4		
9	030502014007	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑	条	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502014008	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	16		
11	030502007006	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	16		
12	030501005002	网络机柜 12U	1. 名称：网络机柜12U 2. 材质：钢板 3. 规格：满足本工程的网络容量要求	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030502005011	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.44		
14	030502017008	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	链路	426		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
15	030502019004	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	4		
16	030412006008	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质 ：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	426		
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
17	030501015008	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030501015009	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
19	030502001002	弱电多媒体箱	1. 名称:弱电多媒体箱 2. 规格: 含电源插座, 450 (W) x350 (H) x120 (D), 箱门应有散热孔并设防尘网, 预留光猫及光纤熔接盘位置, 3. 安装方式:底距地0. 5m嵌墙安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
20	030502001003	48芯光网络分纤箱	1. 名称: 48芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
21	030502001004	24芯光网络分纤箱	1. 名称: 24芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030502005012	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1080		
23	030502005013	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	1080		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030502005014	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
25	030502005015	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030502019005	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	120		
27	030502014009	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	312		
28	030502014010	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	条	312		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
29	030506010009	网络彩色枪式摄像机	1. 名称:网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集, 支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030506010010	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030506010011	电梯专用摄像机	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测, 抛物轨迹可实时显示, 应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
32	030501018001	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
33	030904016002	DC12V/AC24V电源	1. 名称: 电源 2. 规格: DC12V/AC24V电源	套	9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030502003013	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	170.62		
35	030502017009	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	链路	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
36	030412004072	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	56.46		
37	030412006009	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
		分部小计					
		门禁一卡通系统					
38	030506007011	4门门禁控制器	1. 名称：4门门禁控制器	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 18 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格:TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030506006007	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格:1、显示屏:>7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024X600. 2、识别核心:>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%。3、、认证与接口:支持人脸、密码及IC卡等多种认证方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
40	030506006008	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
41	030506008005	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
42	030506006009	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
43	030412004073	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP	1. 名称：配线	m	44.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-6*1.0mm ²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030412004074	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	50.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412004075	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	44.3		
46	030502003014	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	50.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030412006010	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
48	030412004076	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 23 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030412004077	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	121. 21		
		分部小计					
		桥架管线工程					
50	030412003047	金属槽盒 200×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030412003048	金属槽盒 100×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030410002020	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	124. 68		
53	030412001038	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/	m	4205. 06		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030412001039	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	494.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030412001040	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂	m	298.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030412001041	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	421.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030412001042	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	53.02		
58	030412001043	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	1683.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030412001044	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	155.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030412001045	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	30		
		分部小计					
		信息发布系统					
61	030505016004	32寸信息发布显示屏	1. 名称：信息发布显示屏 2. 主要参数：屏幕尺寸：32寸，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：1080P，工作电压：220V，接口：HDMI 高清接口，，含控制器、安装支架 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
62	030505001005	多媒体控制器	1. 名称：多媒体控制器 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
		分部小计					
		可视对讲系统					
63	030506007012	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
64	030506007013	自动开门机	1. 名称：自动开门机 2. 规格：最大静态直线拉力：不小	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于150kg；支持门禁开门、无线感应开门，自动开启、关闭等，含感应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030506007014	户内对讲分机	1. 名称：户内对讲分机 2. 规格：不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
66	030412004078	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	1198.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030506008006	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 性能最低要求：最大静态直线拉力：不小于280kg 3. 安装方式；综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
68	030506006010	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
69	030506006011	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
70	030506006012	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030506008007	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
72	030904003007	户内报警按钮	1. 名称：户内报警按钮 2. 规格：支持开关量(无源常开/常闭)信号输出接口 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	68		
73	030505006006	12路对讲电源	1. 名称：12路对讲电源 2. 规格：满足功能性要求 3. 安装方式：综合考虑	台	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030412004079	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2		
75	030412004080	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	030412004081	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1199.3		
77	030412004082	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	233.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYY 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030409002008	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-KYJY -2*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-KYJY 4. 规格：2*1. 5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	289. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030502003015	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1311.9		
80	030904001008	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气(丙烷)的检测。输出与控制:探测器应具备开关量(继电器)信号输出功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 40 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	030412006011	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	242		
		分部小计					
		智能照明系统					
82	030405001004	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
83	030412004083	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYJY-4*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1. 5mm ²	m	57. 94		

表-08-1

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023010	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022003	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001010	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	24453			
合计			24453.00			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢制接线盒	个	268.260						
2	单口面板	个	98.980						
3	双口面板	个	133.320						
4	电视插座	个	197.960						
5	6类非屏蔽双绞线	m	10371.407						
6	6类24口非屏蔽配线架	块	4.000						
7	理线架	台	10.000						
8	6类非屏蔽RJ45跳线	m	96.000						
9	光纤配线盒（4芯）	个	4.000						
10	单模尾纤	根	328.000						
11	光纤连接器材	套	331.280						
12	网络机柜 12U	套	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 2 页 共 6 页

弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	4芯单模光缆	m	113.669						
14	24口接入层交换机（含光模块）	台	2.000						
15	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	2.000						
16	弱电多媒体箱	台	66.000						
17	单芯皮线光缆	m	1101.600						
18	2芯皮线光缆	m	1101.600						
19	48芯单模光缆	m	112.200						
20	24芯单模光缆	m	112.200						
21	网络彩色枪式摄像机	台	4.000						
22	摄像机支架	台	9.000						
23	网络彩色半球摄像机	台	3.000						
24	电梯专用摄像机	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	无线网桥	对	2.000						
26	4门门禁控制器	台	1.000						
27	人脸识别一体机	台	2.000						
28	玻璃破碎按钮	个	5.000						
29	单门磁力锁	台	5.000						
30	自动复位开门按钮	个	3.000						
31	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-6* 1.0mm ²	m	47.844						
32	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-4* 1.0mm ²	m	67.500						
33	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-2* 1.0mm ²	m	50.004						
34	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZCN-RYYP-6* 1.0mm ²	m	21.600						
35	槽钢	kg	61.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 4 页 共 6 页

弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	角钢	kg	24.600						
37	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	130.914						
38	紧定管 JDG20	m	4331.212						
39	紧定管 JDG25	m	509.232						
40	刚性阻燃管 PC20	m	1885.498						
41	刚性阻燃管 PC25	m	173.936						
42	32寸信息发布显示屏	台	1.000						
43	多媒体控制器	台	1.000						
44	单元门口机	台	1.000						
45	自动开门机	台	2.000						
46	户内对讲分机	台	66.000						
47	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	m	1355.303						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	电磁锁	套	2.000						
49	单元门口机立柱	台	1.000						
50	12路对讲电源	台	33.000						
51	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	1295.244						
52	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	m	251.964						
53	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-KYJY-2*1.5mm ²	m	293.741						
54	可燃气体探测器	个	66.000						
55	灯控模块4回路	个	4.000						
56	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	m	62.575						
57	金属软管 DN20	m	32.400						
58	DC12V/AC24V电源	台	9.000						
59	单模光缆跳线（双芯）	条	16.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

弱电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	48芯光网络分纤箱	个	4.000						
61	24芯光网络分纤箱	个	4.000						
62	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6* 1.0mm ²	m	130.907						
63	金属槽盒 200×100mm	m	55.550						
64	金属槽盒 100×100mm	m	65.650						
65	户内报警按钮	个	68.000						
66	塑料接线盒	个	434.520						
67	电气配管 SC20	m	306.981						
68	电气配管 SC32	m	54.611						
69	电气配管 SC25	m	433.754						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008005	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
2	030904001009	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	117		
3	030904003008	手动报警按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：金属壳紧急按钮 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030502002006	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
5	030904003009	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装，包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
6	030904007009	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	20		
7	030904004009	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030904010002	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
9	030904005005	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
10	030904007010	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030412004084	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	266.19		
12	030412004085	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜	m	910.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030412004086	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1511.72		
14	030412003049	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003050	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030410002021	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	57.15		
17	030412001046	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/	m	163.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412001047	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	652.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412001048	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	30		
20	030909005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

消防电气工程】

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030909004004	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
		防火门监控系统					
22	030906003003	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	37		
23	030412004087	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	665.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B1 (t1, d1) -WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004088	电气配线 B1 (t1, d1) -WDZCN-BYJ-1.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (t1, d1) -WDZCN-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1276.72		
25	030412001049	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管	m	26.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂 料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
26	030412001050	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	179.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		广播系统					
27	030904006003	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412004089	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	153.58		
29	030412001051	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	122.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
30	030904001010	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
31	030412004090	电气配线 B1(τ1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(τ1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ²	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030412001052	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
33	030503014005	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	4		
34	030412004091	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030412004092	电气配线 B1(т1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(т1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
36	030412001053	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		应急照明系统					
37	030412004093	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	55.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		其他					
38	030412006012	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	451		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 1 页 共 3 页

消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	智能光电感烟探测器	只	117.000						
2	编址消火栓按钮	个	18.000						
3	声光报警器	个	36.000						
4	区域显示器	台	1.000						
5	电话分机	部	2.000						
6	电气配管 SC20	m	113.300						
7	电气配管 SC32	m	857.290						
8	防火门监控模块	个	37.000						
9	槽钢	kg	42.000						
10	角钢	kg	16.800						
11	吸顶喇叭 3W	个	30.000						
12	电气火灾监控探测器	个	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 2 页 共 3 页

消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电压/电流信号传感器	只	4.000						
14	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	60.008						
15	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	1881.195						
16	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	m	1927.454						
17	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	m	346.885						
18	消防端子箱	台	2.000						
19	电气配管 SC25	m	322.493						
20	输入/输出模块	个	45.000						
21	金属软管 DN20	m	32.400						
22	电话插孔	个	18.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

消防电工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm ²	m	59.400						
24	手动报警按钮	个	18.000						
25	隔离模块	个	20.000						
26	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	m	55.550						
27	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	55.550						
28	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	1480.995						
29	钢制接线盒	个	460.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光伏工程					
1	030406005001	光伏支架	1. 名称：光伏支架 2. 型号、规格：钢质型材, 热镀锌处理, 镀锌层厚度不小于65um 3. 容量：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	27		
2	030406007001	组串式逆变器 8kW, 三相输出 0. 4kV, 户外IP65	1. 名称：组串式逆变器 2. 型号、规格：8kW, 三相输出 0. 4kV, 户外IP65 3. 含配套监控模块、通讯模块等 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
3	030402011120	交流汇流箱	1. 名称：光伏逆变器 2. 型号：综合考虑	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：50KW 4. 含配套监控模块、通讯模块等 5. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011121	并网控制柜	1. 名称：并网控制柜 2. 型号：各种类型并网柜、箱体尺寸综合考虑 3. 规格：综合考虑 4. 安装方式：综合考虑、含末端接线盒 5. 含基础型钢或支架费 6. 并网柜成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体接地等，含箱内所有元器件 7. 含端子板外部接线、接地、防火封堵等 8. 安装位置：室内外综合考虑，防	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

光伏工程】

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水防尘等级综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030406006001	单晶硅组件 功率=610Wp	1. 名称：单晶硅组件 2. 参数：功率=610Wp，其他综合考虑 3. 含调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	块	10		
6	030412004094	光伏电缆 PFG1169-1*4mm ²	1. 名称：光伏电缆 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：PFG1169-1*4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 含光伏专用MC4防水接头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030409001047	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	100		
8	030409003024	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 10mm²<截面≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	22		
9	030412001054	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂 料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
10	030412001055	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030412001056	电气配管 SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC100，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030412003051	室外型强电直流桥架 300×150mm	1. 名称：室外型强电直流桥架 2. 梯架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：300×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

光伏工程】

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030412003052	室外型强电交流桥架 300×150mm	1. 名称:室外型强电交流桥架 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 300×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	20		
14	030412003053	强电交流桥架 300×150mm	1. 名称:强电交流桥架 2. 梯架形式: 满足现场和验收规范	m	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 型号、规格：300×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、梯架隔板、盖板及梯架连接弯头、三通、四通等配件 7. 梯架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003054	室外型弱电通讯桥架 200×100mm	1. 名称:室外型弱电通讯桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030412003055	弱电通讯桥架 200×100mm	1. 名称：弱电通讯桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030410002022	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	83.12		
18	030410002023	接地母线 热镀锌扁钢 -50*5mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-50*5mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030410002024	接地导线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-1x4mm ²	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-1x4mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	35		
20	030410002025	接地导线 WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-1x6mm ²	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:WDZC-BYJ-0.45/ 0.75kV-1x6mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	35		
21	030410002026	接地导线 WDZCN-BYJ-B1(t1, d1) -1x16mm ²	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:WDZCN-BYJ-B1(t1, d1)-1x16mm ² 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	35		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动化监控系统					
22	030501019010	主服务器(台式)	1. 名称:主服务器(台式) 2. 性能最低要求：含软件、24寸液晶显示器、键盘、鼠标、音箱等 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求。	台	1		
23	030501002001	A4激光打印机	1. 名称：A4激光打印机 2. 型号：综合考虑 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求。	台	1		
24	030501003001	数据采集箱（含数据采集器一套）	1. 名称：数据采集箱（含数据采集器一套） 2. 规格：综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030604004001	环境监测仪	1. 名称：环境监测仪 2. 型号、规格：综合考虑 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求。	套	1		
26	030604004002	电能质量在线检测箱	1. 名称：电能质量在线检测箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 类别：A类电能质量在线监测装置 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030604004003	关口表信息上传	1. 名称：关口表信息上传 2. 型号、规格：采用无线GPRS/CDMA通讯方式上传；含无线发射、接收成套系统1套 3. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求。	套	1		
28	030406003001	光伏发电系统调试	1. 光伏发电系统调试 2. 包含但不限于设备调试、系统调试、并网验收等工作内容 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023012	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022005	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001012	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5694.34			
合计			5694.34			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	单晶硅组件 功率=610Wp	块	10.001						
2	组串式逆变器 8kW, 三相输出0.4kV, 户外 IP65	台	1.000						
3	并网控制柜	台	1.000						
4	交流汇流箱	台	1.000						
5	光伏支架	m²	27.000						
6	电气配管 SC100	m	15.450						
7	热镀锌扁钢 -50*5mm	m	57.750						
8	槽钢	kg	68.250						
9	角钢	kg	27.300						
10	接地导线 WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-1x6mm²	m	36.750						
11	接地导线 WDZC-BYJ-0.45/0.75kV-1x4mm²	m	36.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
光伏工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	87.276						
13	光伏电缆 PFG1169-1*4mm²(红黑线)	m	89.250						
14	主服务器(台式)	台	1.000						
15	A4激光打印机	台	1.000						
16	数据采集箱（含数据采集器一套）	台	1.000						
17	环境监测仪	套	1.000						
18	电能质量在线检测箱	套	1.000						
19	关口表信息上传	套	1.000						
20	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	m	101.000						
21	室外型强电直流桥架 300×150mm	m	20.200						
22	室外型强电交流桥架 300×150mm	m	20.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 3 页 共 3 页

光伏工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	强电交流桥架 300×150mm	m	10.100						
24	室外型弱电通讯桥架 200×100mm	m	10.100						
25	弱电通讯桥架 200×100mm	m	20.200						
26	接地导线 WDZCN-BYJ-B1(τ1, d1)-1x16mm²	m	36.750						
27	电气配管 SC32	m	25.750						
28	电气配管 SC25	m	25.750						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【光伏工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯安装工程					
1	030107002001	客梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg 3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯（按消防电梯的要求设置） 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	030107002002	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023013	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【第 1 页 共 1 页】
 电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1.000						
2	客梯(无机房) 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户内配电箱					
1	030402011122	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱 2. 型号、规格：ALhc4 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	32		
2	030402011123	户内照明配电箱 ALhb3 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱	台	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALhb3 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		配电箱					
3	030402011124	照明配电箱 301ALmt01 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:301ALmt01 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011125	照明配电箱 301ALzd01 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：301ALzd01 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 4 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011126	照明配电箱 301ALzd02 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：301ALzd02 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011127	照明配电箱 301ALzd03 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：301ALzd03 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011128	客梯配电箱 301APdt01 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：301APdt01 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 7 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011129	消防电梯配电箱 301APEdt01 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：301APEdt01 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030402011130	双电源应急照明配电箱 301ALE01 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：301ALE01 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030402011131	双电源应急照明配电箱 301ALE02~301ALE03 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：301ALE02~301ALE03 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011132	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE01#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：301ALE01#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011133	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE02#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：301ALE02#1 3. 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式：挂墙安装 5. 端子板外部接线材质、规格：详设计 6. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 7. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 8. 基础或基础型钢（或支架）制安 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011134	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE03#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：301ALE03#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
14	030404014006	航空障碍灯控制箱	1. 名称：航空障碍灯控制箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030405014001	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	1. 名称：阻燃型集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030405014002	矿物质绝缘耐火性集成T接端子	1. 名称：矿物质绝缘耐火性集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	30		
		分部小计					
		桥架					
17	030412003056	强电用普通电缆桥架（电井内） 100×100mm	1. 名称：强电用普通电缆桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 15 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412003057	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	1. 名称:强电用普通电缆托盘CT 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	69.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412003058	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	1. 名称:强电用消防电缆梯架CL 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	69.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 17 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
20	030410002027	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	222.45		
		分部小计					
		电气配管					
21	030412001057	电气配管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC16 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	429.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030412001058	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7507.24		
23	030412001059	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管	m	3311.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412001060	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	7350.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412001061	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	302.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030412001062	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	276.07		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001063	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1034.49		
28	030412001064	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管	m	12.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 23 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030412001065	电气配管 SC65（SC70）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	6.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412001066	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	240		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		电线电缆					
31	030412004095	电气配线 BVR-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BVR-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	429.38		
32	030412004096	电气配线 BV-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	14962.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412004097	电气配线 BV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	6597.66		
34	030412004098	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考	m	2296.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030412004099	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-6mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-6mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9.3		
36	030412004100	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (t2, d2)-WDZC-BYJ-16mm²	m	1491.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030412004101	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	20.04		
38	030412004102	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线	m	145.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030412004103	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	16904.74		
40	030412004104	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	10259.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030412004105	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15.75		
42	030412004106	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	3228.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412004107	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	921.13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030409001048	电力电缆 B1 (t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9.19		
45	030409001049	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	11.4		
46	030409001050	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	74.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.6/1KV-2*1.5mm²	2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030409001051	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	86.62		
48	030409001052	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-	m	84.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030409001053	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	42.02		
50	030409001054	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	58.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030409001055	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	11.4		
52	030409001056	电力电缆 B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地	m	104.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 36 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030409001057	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 规格、型号：FZ-RTTZ-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	99.32		
54	030409001058	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*6mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	79.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030409001059	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	104.55		
56	030409003025	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030409003026	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
58	030409003027	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以下 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030409003028	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
60	030409003029	热缩式 铜芯电缆终端头 四芯及以内 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
61	030409003030	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	030409003031	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 35mm²<截面≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
63	030409003032	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤120mm²	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	030409003033	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	24		
		分部小计					
		开关插座灯具					
65	030413014008	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A. 250V, 安全型	套	198		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 42 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：嵌墙0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	030413014009	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	462		
67	030413014010	弱电箱插座 ~250V 10A	1. 名称：弱电箱插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
68	030413014011	卫生间插座 ~250V 10A	1. 名称：卫生间插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	030413014012	热水器强排风机或电点火专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：热水器强排风机或电点火专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
70	030413014013	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	1. 名称：柜机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
71	030413014014	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距2.1m	套	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 44 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	030413014015	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：洗衣机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	132		
73	030413014016	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：抽油烟机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
74	030413014017	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	1. 名称：燃气报警器电源插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030413014018	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：冰箱专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
76	030413014019	厨房插座 ~250V 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	132		
77	030413013010	浴霸/风暖机控制面板接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机控制面板接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
78	030413001013	浴霸/风暖机接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
79	030413001014	裸灯头 ~220V	1. 名称：裸灯头 2. 规格、型号：~220V 3. 安装部位、形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	528		
80	030413013011	单联单控开关 10A 250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V	套	479		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	030413013012	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
82	030413013013	红外感应延时开关 10A 250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 48 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030502010001	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：信息发布屏插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
84	030504005002	电视插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电视插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地2.0m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
85	030413014020	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
86	030413014021	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 49 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		型	2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
87	030412006013	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2384		
88	030412006014	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	990		
89	030412006015	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
90	030413001015	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：满足设计要求	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、避雷针、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030413001016	航空障碍灯感光探头	1. 名称：航空障碍灯感光探头 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含安装所需支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030413002015	LED灯带 4W/M、4000K	1. 名称：LED灯带 2. 型号、规格：4W/M、4000K 3. 附件配置：成套灯具，含配套卡槽、固定支架、接线盒、稳流器、电源模块、连接器等配件 4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	207.2		
93	030413002016	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定)	套	95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
94	030413002017	磁吸轨道灯 12W	1. 名称：磁吸轨道灯 2. 规格、型号:1*12W;Ra≥90;R9>0;4000K 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需轨道、光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
95	030413003007	一体式LED吸顶灯 13W	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 规格、型号:30804-LED, AC220V , 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K	套	54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	030412006016	86接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
97	030412006017	浴霸/白盖板	1. 名称：浴霸/白盖板 2. 材质：塑料 3. 其他满足设计及规范要求	个	132		
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 54 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030413001017	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	71		
99	030413001018	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
100	030413001019	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	36		
101	030413002018	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II,	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	030413002019	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
103	030413002020	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LROE3WZ, DC36V, 1W	1. 名称：中型楼层号标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ- II 1LROE3WZ, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	19		
104	030413002021	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑	套	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
105	030413002022	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 59 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		防雷接地					
106	030410005001	避雷网 热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢，Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：女儿墙明敷，含支架制作安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	132.46		
107	030410005002	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑	m	41.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 60 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
108	030410003002	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线:利用钢筋混凝土柱内对角2根≥Φ16的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	539.88		
109	030410004002	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：从首层起，利用外圈梁内两根主筋每两层和屋顶层可靠焊接成闭合回路，与引下线主筋可靠连接	m	1324.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 61 页 共 64 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装形式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
110	030410011001	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	40		
111	030410011002	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地 2. 包括接地需要的镀锌圆钢 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	580		
112	030410002028	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	030410002029	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	62.39		
114	030410007014	接地连接板 -100X100X5	1. 名称：接地连接板 -100X100X5 2. 安装部位及方式：做法详15D503-P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	24		
115	030410007015	局部等电位联结端子板	1. 名称：局部等电位联结端子板 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030410007016	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
117	030410007017	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 MEB 2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法见标准图集《等电位联结安装》 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030410007018	接地检测盒	1. 名称：接地检测盒 2. 安装部位及方式：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
		分部小计					
		调试					
119	030416012005	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023014	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022006	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001013	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 第 1 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	户内照明配电箱 ALhb3 Pe=12kW	台	34.000						
2	槽钢	kg	90.000						
3	航空障碍灯控制箱	台	1.000						
4	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	台	4.000						
5	角钢	kg	55.200						
6	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	m	70.246						
7	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	299.083						
8	电气配管 SC20	m	7570.737						
9	电气配管 SC32	m	284.352						
10	电气配管 SC40	m	1065.525						
11	电气配管 SC50	m	13.133						
12	电气配管 SC65（SC70）	m	7.179						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 2 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	金属软管 DN20	m	259.200						
14	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-16mm ²	m	1566.065						
15	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-25mm ²	m	21.042						
16	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	42.440						
17	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	59.529						
18	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm ²	m	100.313						
19	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	m	105.596						
20	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm ²	套	24.480						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 3 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
21	热缩式 铜芯电缆终端头 四芯及以下 16mm²<截面≤35mm²	套	1.020						
22	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	套	4.080						
23	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	套	1.020						
24	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 70mm²<截面≤120mm²	套	4.080						
25	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	套	201.960						
26	二极加三极插座 ~250V 10A	套	471.240						
27	弱电箱插座 ~250V 10A	套	67.320						
28	卫生间插座 ~250V 10A	套	67.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 强电工程】
 第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
29	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	套	67.320						
30	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	套	134.640						
31	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	套	134.640						
32	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	套	67.320						
33	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	套	67.320						
34	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	套	67.320						
35	厨房插座 ~250V 10A	套	134.640						
36	裸灯头 ~220V	套	533.280						
37	单联单控开关 10A 250V	个	488.580						
38	双联单控开关 10A 250V	个	67.320						
39	红外感应延时开关 10A 250V	个	37.740						
40	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
41	电视插座 10A 250V, 安全型	套	67.320						
42	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	4.080						
43	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	19.380						
44	塑料接线盒	个	1009.800						
45	防水接线盒	个	67.320						
46	镀锌扁钢 -25*4	m	43.733						
47	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	117.117						
48	接地连接板 -100X100X5	个	24.000						
49	局部等电位联接端子箱 LEB	台	66.330						
50	总等电位联接端子箱 MEB	个	1.005						
51	照明配电箱 301ALmt01 Pe=3kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
52	照明配电箱 301ALzd01 Pe=3kW	台	1.000						
53	照明配电箱 301ALzd02 Pe=3kW	台	1.000						
54	照明配电箱 301ALzd03 Pe=3kW	台	1.000						
55	客梯配电箱 301APdt01 Pe=20KW	台	1.000						
56	消防电梯配电箱 301APEdt01 Pe=20KW	台	1.000						
57	双电源应急照明配电箱 301ALE01 Pe=2kW	台	1.000						
58	双电源应急照明配电箱 301ALE02~ 301ALE03 Pe=2kW	台	2.000						
59	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE01#1 0.4KVA	台	1.000						
60	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE02#1 0.4KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 7 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	A型集中控制型应急照明集中电源 301ALE03#1 0.4KVA	台	1.000						
62	LED灯带 4W/M、4000K	m	209.272						
63	航空障碍灯感光探头	套	1.000						
64	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	套	95.950						
65	磁吸轨道灯 12W	套	4.040						
66	一体式LED吸顶灯 13W	套	54.540						
67	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	套	3.030						
68	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	套	36.360						
69	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	33.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
强电工程】

第 8 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm²	m	105.717						
71	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*6mm²	m	80.750						
72	86接线盒	个	2.040						
73	局部等电位联结端子板	台	21.105						
74	浴霸/风暖机控制面板接线盒	个	67.320						
75	浴霸/风暖机接线盒	个	67.320						
76	电气配管 JDG20	m	3411.175						
77	电气配管 PC16	m	480.906						
78	刚性阻燃管 PC20	m	8408.109						
79	电气配线 BV-2.5mm²	m	17356.338						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 9 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
80	电气配线 BV-4mm ²	m	7257.426						
81	电气配线 BVR-2.5mm ²	m	498.081						
82	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~ 250V 10A	套	67.320						
83	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 10mm ²	套	2.040						
84	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 50mm ²	套	2.040						
85	接地检测盒	个	2.000						
86	强电用普通电缆桥架 100×100mm	m	75.750						
87	槽钢 10号	kg	48.000						
88	浴霸/白盖板	个	134.640						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

第 10 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
89	电气配线 B1 (d1, t1)–WDZCN–BYJ–2. 5mm ²	m	2663. 928						
90	电气配线 B1 (d1, t1)–WDZCN–BYJ–6mm ²	m	9. 765						
91	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–1. 0mm ²	m	169. 174						
92	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–2. 5mm ²	m	19609. 498						
93	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–4mm ²	m	10772. 622						
94	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–6mm ²	m	16. 538						
95	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–25mm ²	m	3389. 967						
96	电力电缆 B2 (d2, t2)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–2*1. 5mm ²	m	74. 922						
97	电力电缆 B2 (d2, t2)–WDZA–YJY–0. 6/1KV–3*4mm ²	m	87. 486						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 11 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
98	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	85.830						
99	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	11.514						
100	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	台	32.000						
101	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	m	70.246						
102	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	m	994.820						
103	电力电缆 B1(t1, d1)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	m	9.282						
104	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	11.514						
105	钢制接线盒	个	2431.680						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

强电工程】

第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
106	航空障碍灯	套	6.060						
107	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通 量=600lm	套	71.710						
108	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	3.030						
109	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	套	35.350						
110	中型楼层号标志灯 HZ-BZ-II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	19.190						
111	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	34.340						
112	热镀锌圆钢 Φ10	m	139.083						
113	电气配管 SC25	m	312.049						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030901001014	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	66		
2	030901002010	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内	m	163.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	34.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901002012	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	90.85		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030901010004	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
6	030901010005	乙型单栓带灭火器箱组合式消防	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		柜（带减压孔板的SNZ65型消火栓）	式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901010006	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901010007	试验消火栓（含压力表）	1. 名称：试验消火栓（含压力表） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
9	030910001003	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	34		
10	030910002002	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001087	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
12	031002001088	手柄式沟槽蝶阀 DN100	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽卡箍连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301003031	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
14	031301003032	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
15	031301003033	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100；	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301003034	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	17		
17	031301005009	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	kg	289.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	030909001003	消火栓灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓灭火控制装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	18		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	5459.32			
合计			5459.32			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 1号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	沟槽管件 DN100	套	36.100						
2	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	42.470						
3	沟槽管件 DN65	套	109.073						
4	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	套	4.000						
5	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带减压孔板的SNZ65型消火栓）	套	6.000						
6	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	套	7.000						
7	自动排气阀 DN15	个	1.000						
8	截止阀 DN15	个	1.010						
9	焊接钢管 DN100	m	5.406						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 消防水工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
10	焊接钢管	kg	14.300						
11	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	34.000						
12	灭火器放置箱	个	1.000						
13	焊接钢管 DN150	m	10.812						
14	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	16.736						
15	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	166.379						
16	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	66.990						
17	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	34.916						
18	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	92.213						
19	试验消火栓	个	1.000						
20	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	2.000						
21	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

第 3 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
22	型钢	kg	303.975						
23	醇酸防锈漆 C53-1	kg	6.108						
24	酚醛调和漆 各色	kg	4.343						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007023	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	93		
2	031001007024	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔	m	9.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007025	衬塑钢管 DN25	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3.4		
4	031001007026	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井 等综合考虑，含各类打洞、预留孔 洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标 识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	031001008006	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR DN25 S4系列 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井 等综合考虑，含各类打洞、预留孔 洞 6. 含管道及各类管件（含丝口管件	m	1332		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031002001089	软密封闸阀 DN65	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 安装部位：部位竖井等综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
7	031002001090	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	031002001091	软密封截止阀 DN25	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
9	031002001092	分水器（四分支） DN50	1. 名称：分水器（四分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	16		
10	031002001093	分水器（三分支） DN50	1. 名称：分水器（三分支）	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001094	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
12	031301005010	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	621.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031208002009	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	896.33		
		分部小计					
		污、废水系统					
14	031001008007	LS-PHP复合静音排水管 DN100	1. 名称：LS-PHP复合静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：LS-PHP复合静音排水管 DN100 5. 连接形式：承插式柔性连接（带橡胶密封圈）	m	106.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	031001001003	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100 5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等；	m	60.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
16	031001008008	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管 卡、H型管件、存水弯、管堵、管 道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	1245.29		
17	031001008009	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内	m	54.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	031001008010	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	534.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	031003014009	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	69		
20	031003014010	两用地漏 DN50	1. 名称：两用地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	208		
21	031003014011	侧排地漏 DN50	1. 名称：侧排地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	031001011001	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	383		
		分部小计					
		雨水、冷凝水系统					
23	031001002019	内外壁热浸镀锌钢管（雨水） DN75	1. 名称：内外壁热浸镀锌钢管（雨水） 2. 安装部位：架空层、内排 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标	m	12.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
24	031001008011	PVC-U实壁排水管（雨水） DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标 识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	212.63		
25	031001008012	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内	m	99.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	031001008013	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标	m	1432.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031001008014	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	89.74		
28	031003014012	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN100；	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031003014013	87型钢制雨水斗 DN75	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN75； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
30	031003014014	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
31	031003014015	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
32	031003014016	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	164		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
33	031003014017	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
		分部小计					
		套管制作安装					
34	031301003035	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	23		
35	031301003036	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	031301003037	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
37	031301003038	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031301003039	一般钢套管 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）50； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
39	031301003040	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	155		
40	031301003041	预埋钢套管 DN80	1. 类型：钢套管	个	848		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：钢管 3. 规格：Φ80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	031301003042	预埋PVC套管（排水）DN75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
42	031301003043	预埋PVC套管（空调柜机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	81		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	031301003044	预埋PVC套管（空调挂机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	239		
44	031301003045	预埋PVC套管（中央空调）Φ175	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ175 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	335		
45	031301003046	预埋钢套管（燃气热水器）Φ125	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ125	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	031301003047	预埋UPVC套管（卫生间排气孔） Φ125	1. 类型：UPVC套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：Φ125 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	177		
47	031301003048	预埋PVC套管（厨房排污管）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
48	031301003049	预埋PVC套管（地漏排污管）Φ114	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ114 4. 包含套管的制作及安装	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	031301003050	预埋PVC套管（燃气）Φ32	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ32 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	81		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023016	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022008	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001015	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	衬塑钢管 DN15	m	5.946						
2	衬塑钢管管件 DN15	个	8.694						
3	软密封截止阀 DN50	个	18.180						
4	软密封闸阀 DN65	个	3.000						
5	碳钢平焊法兰 DN65	片	6.000						
6	自动排气阀 DN15	个	3.000						
7	截止阀 DN15	个	3.030						
8	PVC-U实壁排水管 DN100	m	1394.380						
9	PVC-U实壁排水管件 DN100	个	1528.009						
10	PVC-U实壁排水管 DN50	m	630.269						
11	PVC-U实壁排水管件 DN50	个	375.073						
12	PVC-U实壁排水管 DN75	m	1576.183						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	PVC-U实壁排水管道 DN75	个	179.493						
14	阻火圈 DN100	个	383.000						
15	87型钢制雨水斗 DN100	套	6.000						
16	侧入式雨水斗 DN100	套	2.000						
17	侧入式雨水斗 DN75	套	4.000						
18	水簸箕	套	4.000						
19	焊接钢管 DN100	m	9.222						
20	焊接钢管	kg	146.360						
21	衬塑钢管 DN65	m	90.024						
22	衬塑钢管管件 DN65	个	39.618						
23	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	93.353						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 给排水工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	923.220						
25	成品管卡 DN100	套	821.100						
26	成品管卡 DN75	套	832.650						
27	成品管卡 DN50	套	327.600						
28	内外壁热浸镀锌钢管 DN75	m	12.241						
29	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN75	个	0.422						
30	侧排地漏	个	36.360						
31	两用地漏 DN50	个	210.080						
32	焊接钢管 DN80	m	270.936						
33	焊接钢管 DN50	m	49.290						
34	87型钢制雨水斗 DN75	套	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【

给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	PVC套管 Φ75	m	122.748						
36	焊接钢管 DN125	m	10.812						
37	PVC套管 Φ114	m	10.812						
38	PVC套管 DN125	m	20.988						
39	UPVC套管 Φ125	m	56.286						
40	软密封截止阀 DN25	个	66.660						
41	塑料直通式地漏 DN50	个	235.330						
42	衬塑钢管 DN50	m	9.649						
43	衬塑钢管管件 DN50	个	6.365						
44	衬塑钢管 DN25	m	3.369						
45	衬塑钢管管件 DN25	个	3.876						
46	PP-R冷水管 DN25	m	1353.312						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【
 给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	PP-R冷水管管件 DN25	个	1439.892						
48	成品管卡 DN25	套	1748.250						
49	型钢	kg	652.890						
50	醇酸防锈漆 C53-1	kg	13.120						
51	酚醛调和漆 各色	kg	9.327						
52	LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	101.460						
53	LS-PHP复合静音排水管件 DN100	个	123.461						
54	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	59.828						
55	PVC套管 Φ175	m	106.530						
56	预埋PVC套管 Φ32	m	25.758						
57	分水器（四分支） DN50	组	16.160						
58	分水器（三分支） DN50	组	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 1号楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002005	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	47.25		
2	010401008004	零星砌砖 M7.5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5	m³	1.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 2 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010401003004	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算	m³	850.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010401003005	M7.5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中	m³	55.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 4 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
5	010502029002*	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性强种植土（另列，计入绿化） 5. 每20-30m设伸缩缝，缝宽20mm，灌建筑嵌缝膏，散水与外墙间设通长缝，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥，费用包含在综合单价中 6. 具体做法详西南18J812 5/7 7. 模板费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	187.56		
6	010502027007*	散水暗沟	1. 沟净空截面尺寸：260*400mm 2. 具体做法详西南18J812 2a/4 3. 沟盖板详西南18J812 18a/5 4. 模板费用包含在综合单价中	m	234.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 6 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010502031002*	地砖面层坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 8厚防滑地砖，横向配套防滑条 7. 具体做法详西南12J003 A8/10B 8. 模板费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	187.56		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001003	商品混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2. 截面形式：综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	3.3		
9	010502006006*	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 截面形式：矩形，异型综合	m³	1.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010502010011	商品混凝土柱 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C60 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	1.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010502010012*	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综	m³	617.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	010502010013*	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、	m³	479.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	010502010014	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、	m³	476.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	010502010015	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑	m ³	498.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	010502013007*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合	m³	1243.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 14 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中。梁（ 板）结算时，对进入梁板内的同墙 柱强度等级的混凝土，仍按梁板图 纸说明中梁板混凝土强度等级，其 增加费用综合考虑进入本项综合单 价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂 、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外 ），不得因外加剂掺入量的变化而 调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
16	010502011005*	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混 凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及	m³	18.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
17	010502021004	商品混凝土构造柱、门垛 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	401.85		
18	010502023005	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合	m³	72.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 17 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	010502023006	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	3.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 18 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	010502011006	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	90.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
21	010502011007	商品混凝土反坎 C20细石	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20细石 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	25.6		
22	010502020004*	C30商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30	m³	40.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 楼梯形式：详设计 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
23	010502013008*	商品混凝土雨篷 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求	m³	24.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	010502013009*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	84.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
25	010502013010*	商品混凝土阳台板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	33.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 23 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
26	010502019005*	商品混凝土飘窗板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	37.45		
27	010502010016*	商品混凝土女儿墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合	m³	36.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 24 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
28	010502023007*	商品混凝土扶手、压顶 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	0.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 25 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
29	010506002003*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套	t	194. 427		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 26 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	010506004004*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑	t	70.256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 27 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 28 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	010506005006*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋	t	210.687		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	010506006003*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行	t	127.562		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506008002*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式	t	50.574		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 32 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	010506009003*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规	t	2.322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	010506010003*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的	t	54.908		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	010506005007	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400 螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	273.832		
37	010506017003	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤Φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行	t	2.596		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计	t	1.863		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 37 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
39	010505002004*	现浇模板安拆 垫层	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模	m²	3.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 38 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	010505004004*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位: 综合 2. 支模高度≤3. 9米, 超高增加费另计 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑	m²	82. 04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 39 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010505005005*	现浇模板安拆 墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：支模高度：层高≤ 3. 9m综合，超过部分另列清单项 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自 行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验， 现场实际情况和企业自身情况综合 考虑综合单价，不论采用何种支架 方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆 除、整理堆放及场内外运输, 清理 模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 等费用包含在综合单价中，结算时 不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、 螺杆等费用包含在综合单价中，结 算时不作调整 8. 对拉螺杆、拉片、止水片等费用	m²	20755.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及对拉螺栓堵眼增加费用等综合考虑综合单价 9. 直形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 10. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	010505007006*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价	m ²	11318.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 42 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	010505006003*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计	m²	329.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 43 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	010505011003*	现浇模板安拆 构造柱、门垛、墙垛	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结	m²	4595.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 45 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	010505013003*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	1220.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 46 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	010505012005*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模	m²	29.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 47 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	010505012006*	现浇模板安拆 翻边、门槛、反坎	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架自	m²	104.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 48 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑,符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价,不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	010505010003*	现浇模板安拆 楼梯	1. 部位: 综合	m ²	312.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 50 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	010505008005*	现浇模板安拆 雨篷	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结	m²	30.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 51 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	010505008006*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	1099.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 52 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	010505008007*	现浇模板安拆 阳台板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	1735.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	010505008008*	现浇模板安拆 女儿墙	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架自	m²	192. 06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 54 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010505014003*	现浇模板安拆 扶手、压顶	1. 部位：综合	m ²	30.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 55 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 56 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	010505007007*	叠合板模板安拆	1. 支模高度：支模高度综合 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，支架、支撑体系综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，一次性摊销模板等相关费用综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 6. 模板超高、高支模增加费综合，包含在综合单价中	m²	6681.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
55	010505007008*	矩形梁超高增加费 每1米增加超 高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自 行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组 织设计、现场实际情况和企业自身 情况综合报价, 不论采用何种支模 方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆 除、整理堆放及场内外运输, 清理 模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 等费用包含在综合单价中，结算时 不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、 螺杆等费用包含在综合单价中，结	m²	25. 31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 58 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010505007009*	有梁板超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、	m²	2. 04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 59 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		装配式配件工程					
57	010503011002*	装配式混凝土叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合 楼板(底板) 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 含钢量：HRB400、HRB400E螺纹 钢（直径Φ12）150kg/m³，结算根 据深化设计调整钢筋型号及用量 5. 安装高度：综合 6. 综合单价内应包含构件翻身、就 位、灌浆、加固、安装、校正、垫 实结点、焊接或紧固螺栓等相关费 用	m³	407.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 60 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要				
58	010502013011*	叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型:叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 构件形式:综合 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 4. 混凝土拌合料要求:骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送:无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早	m³	563.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 61 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
59	010503016005	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综	m³	104.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 62 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
60	010503016006	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一	m³	1025.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 63 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
61	010503016007	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板墙	1. 200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板，面密度160kg/m²，抗压强度≥3.5 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底	m³	155.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 65 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 66 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506023003	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	5933.93		
63	010607006002*	屋面检修梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、底漆、面漆、防护、探伤等费用 4. 具体做法参18J201 1/119 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	0.4		
64	010607006003*	踏步式钢梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、底漆、面漆、	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 67 页 共 90 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			防护、探伤等费用 4. 具体做法参国标15J401 A14 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
		屋面1 保温上人屋面					
65	011101006028	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	869.16		
66	010902002011	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范	m²	958.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
67	011001001003	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m²）（燃烧性能为B1级） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[	m²	869.16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 69 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
68	010902006002	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36m²设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	9.85		
69	010501001004	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡（A10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏	m³	95.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 70 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
70	011101006029	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	869.16		
71	010902001009	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要	m²	869.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
72	010902001010	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	869.16		
73	010902004004*	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 40厚C20商品细石混凝土整浇层抹平收光，内配双向Φ6@200钢筋网片	m²	869.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 72 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 嵌缝材料种类：分格缝不大于4000*4000，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，缝内嵌填密封胶 3. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂1.5厚氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋1a 细石混凝土屋面					
74	011101006030	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净	m²	12.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
75	010501001005	屋面 泡沫混凝土回填（A05）	1. A05泡沫混凝土回填 2. 回填方式：人机综合 3. 密实度、粒径要求：满足设计要求 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	1.38		
76	010902002012	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入	m²	12.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 74 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
77	010902001011	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围	m²	12.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
78	010902001012	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	12.58		
79	011106001001*	屋面 40mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：最薄处不小于40厚C20细石混凝土楼梯踏步,内配Φ8@200钢筋,抹面压实赶光 2. 防滑条材料种类、规格：楼梯间	m²	12.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 76 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			踏步压槽防滑条二道 3. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋3 水泥砂浆屋面1					
80	011101006031	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	31.34		
81	010902002013	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工	m²	31.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
82	011101006032	屋面 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20mm厚1:3预拌砂浆保护层兼做找坡层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	31.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 78 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		其他部位防水工程					
83	010904002005	楼地面 1. 5mm厚JS- II 聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1. 5厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加	m²	4038. 17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
84	010904002006	楼地面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆，（涂刮型， I 型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布，楼面与墙面转角处300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口	m ²	4038.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 80 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
85	010903002005	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	8908.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 81 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
86	010903002006	墙面 1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50） 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	13382.69		
87	010902002014	天棚 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范	m²	1885.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋面其他工程					
88	010503016008*	成品混凝土水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 混凝土强度等级：成品混凝土水簸箕，详12J201-H6 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ³	0.24		
89	010902007003	屋面穿墙雨水口	1. 屋面穿墙雨水口 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 具体做法：参11J930 1/J25 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
90	010902007004	屋面反梁过水孔	1. 屋面反梁过水孔 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严 3. 具体做法详12J201 1/H23 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	个	4		
91	010901008001*	屋面变形缝	1. 具体做法详14J936 1B/AW2 2B/AW2 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	103.4		
92	010901008002*	外墙变形缝	1. 做法详14J936 3/AQ5、4/AQ5 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	368.48		
93	010503015003	成品烟道、排气道(型号：A-C-18)	1. 孔洞规格500*350mm 2. 烟道、排气道材料品种、规格：成品排气道, 详16J916-1. 型号为A	m	427.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 84 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-C-18 3. 烟道、排气道侧与楼板炭实费用包含在综合单价中 4. 烟道、排气道止回阀费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
94	010503015004	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	8		
		分部小计					
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
95	011001003006	外墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅区）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温	m ²	10260.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 85 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式)。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
96	011001003007	外墙 30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（凸窗）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温	m²	1025.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 粘结材料种类：专用粘结剂粘接，有效粘贴面积不小于50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式)。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
97	011001002001	天棚 50厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（架空楼板）	1. 保温隔热材料品种、规格、性能及厚度：50厚不燃型聚苯颗粒复合	m²	340.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			板，燃烧性能等级为A级，专用锚栓@600与楼板固定 2. 粘结材料种类及做法:专业胶粘剂粘贴，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 3. 防护材料种类及做法5mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
98	011001003008	外墙 6厚抹面胶浆压入2层玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5*5，130g/m²），收光 3. 锚栓有效锚固深度不小于30mm，其余技术标准应满足《四川省不燃型聚苯颗粒复合板建筑保温工程技术标准》DBJ51/T150-2020的相关要求 4. 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不小	m²	490.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 88 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			于50mm，搭接费用包含在内，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
99	011201004006	外墙 抗裂砂浆+1层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺耐碱玻纤网格布（160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	12166.24		
100	011201004007	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m²	1365.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 89 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
101	011001003009	内墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅公区）	1. 保温隔热部位：内墙面 2. 保温隔热方式：内保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温	m²	2396.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 90 页 共 90 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/㎡(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009009	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008009	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007009	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006009	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011009	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013009	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010009	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016009	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001008	综合脚手架 檐口高度)≤100m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤100m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 外脚手架、屋面外脚手架：单列 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001009	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤60m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.3	011601001010	屋面外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002004	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度：60m以内 4. 钢结构、装配式构件吊装所需的垂直运输机械性能提升所增加的费用综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601002005	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销 4. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 5. 建筑物檐口高度、层数：≤60m，层数综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1047451.60		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1047451.60		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 1 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	2980.125						
2	实心砖 200×115×53	千匹	77.809						
3	其他材料费	元	130280.992						
4	抗裂砂浆	kg	82226.100						
5	商品混凝土 C15	m³	41.555						
6	二等锯材	m³	295.295						
7	复合模板	m²	11685.216						
8	柴油(机械)	L	5122.853						
9	商品混凝土 C20	m³	103.473						
10	泵送电费	m³	4191.826						
11	商品混凝土 C30	m³	2726.037						
12	商品混凝土 C60	m³	502.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品混凝土 C25	m³	480.159						
14	焊条 综合	kg	58.952						
15	预埋铁件	kg	0.640						
16	板枋材	m³	1.280						
17	钢筋 综合	kg	5416.788						
18	合金钢切割片 Φ300	片	221.790						
19	玻璃纤维网格布	m²	1485.381						
20	轻质条板隔墙粘接剂	kg	24011.595						
21	杉原木 综合	m³	0.009						
22	电焊丝	kg	2.795						
23	螺栓 综合	kg	1.797						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 3 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	1. 5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	kg	1966. 883						
25	胶粘剂	kg	35775. 181						
26	界面剂	kg	166. 288						
27	湿拌地面砂浆 M15	m³	22. 666						
28	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	801. 138						
29	建筑油膏	kg	823. 437						
30	建筑焦油	kg	40. 771						
31	石油沥青 30#	kg	21. 049						
32	汽油	L	69. 398						
33	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	40640. 776						
34	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	16405. 974						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 建筑工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	82092.600						
36	脚手架钢材	kg	32625.256						
37	锯材 综合	m³	38.992						
38	摊销卡具和支撑钢材	kg	17177.188						
39	对拉螺栓	kg	4159.338						
40	对拉螺栓塑料管	m	27125.297						
41	抗裂砂浆	t	46.140						
42	圆钢 HPB300 Φ8	t	0.015						
43	标准砖	千匹	0.784						
44	湿拌地面砂浆 M2.5	m³	7.978						
45	卵石 5~32mm	m³	31.281						
46	C20预制沟盖板、井盖板	m³	14.140						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 5 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	汽油(机械)	L	1.532						
48	生石灰	kg	16708.814						
49	普通土	m³	65.926						
50	805胶水	kg	21.049						
51	8厚防滑地砖	m²	192.290						
52	湿拌地面砂浆 M20	m³	3.773						
53	白水泥	kg	28.140						
54	商品混凝土 C40	m³	481.988						
55	商品混凝土 C50	m³	478.732						
56	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	273.832						
57	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	407.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	聚乙烯棒 DN100~200	kg	40.329						
59	低合金钢焊条 E43系列	kg	828.570						
60	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	1064.676						
61	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	5228.112						
62	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板	m²	790.704						
63	钢丝网 综合	m²	6230.595						
64	成品踏步式钢扶梯	t	0.500						
65	80mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)（密度不小于30kg/m³）	m²	554.110						
66	泡沫混凝土 干密度等级A10, 1000kg/m³	m³	96.566						
67	透气型聚合物水泥防水涂料	kg	36668.598						
68	成品烟道、通风道(型号：A-C-18)	m	419.511						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 7 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	镀锌六角螺栓带螺母 M14×80	套	13.840						
70	A系列无动力式风帽（型号：A-C-Φ450）	个	8.000						
71	金属膨胀螺栓	副	48.480						
72	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	2091.712						
73	铁件	kg	734.741						
74	顶板支撑	套	18.041						
75	梁板轻型铝梁	m	35.682						
76	钢制出水口	个	4.040						
77	钢板蓖子板	块	4.040						
78	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	20.272						
79	泡沫混凝土 干密度等级A05	m³	1.394						
80	塑料排水管 Φ25	m	10.049						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 建筑工程】

第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
81	塑料排水弯头 φ25	个	0.990						
82	塑料排水外接 φ25	个	0.990						
83	塑料排水三通 φ25	个	1.980						
84	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.099						
85	铝合金板 带基座（外墙变形缝）	kg	528.400						
86	铝合金板 带基座（屋面变形缝）	kg	148.276						
87	水泥 42.5	kg	37313.112						
88	矿物颜料	kg	18.760						
89	钢筋 φ≤10	t	2.752						
90	钢材	kg	1909.575						
91	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	3595.458						
92	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	289.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 9 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
93	型钢	kg	1964.088						
94	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65-80	套	773.453						
95	HPB300圆钢 φ6	t	16.205						
96	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	27.149						
97	螺纹钢 HRB400E φ8～φ10	t	370.018						
98	螺纹钢 HRB400E φ12～14	t	180.197						
99	焊条（带肋钢筋用）	kg	2771.383						
100	螺纹钢 HRB400E φ16	t	29.985						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802004008	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	309.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

装饰工程】

第 2 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
2	010802004009	成品钢质门	1. 门类型：成品钢质门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、	m ²	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010802004010	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含	m²	251.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010802001005	铝框玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计综合 2. 门框、扇材质：铝合金门框氟碳喷涂，规格详设计综合 3. 玻璃品种、厚度：Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 地弹门下转轴系统、地弹簧(根据窗重量选用匹配型号) 5. 不锈钢执手316建筑选样确定；	m ²	10.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铝合金压条氟碳喷涂；配断热条、毛刷等； 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	010802004011	成品钢质乙级防火窗	1. 窗类型：成品钢质乙级防火窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 窗粘贴标识，费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2.08		
6	010807001004*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm	1. 窗类型：隔热铝合金窗	m²	1131.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢化中空玻璃	2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010807001005	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热金属型材窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	205.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
8	010802001006*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	983.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
9	010802001007*	隔热铝合金门联窗 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金门联窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中	m²	357.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010807001006	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	1. 窗类型：铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：单层12mm厚钢化玻璃，按设计要求采用安全玻璃费用包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	206.71		
11	010807003006	铝合金防雨百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合	m²	162.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
		楼2 水泥砂浆楼地面3					
12	011101006033	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	61.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	011101006034	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	61.2		
		分部小计					
		楼3 水泥砂浆楼地面4（有防水）					
14	011101006035	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	59.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
15	011101006036	最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层 （与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人 综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文 件、设计及施工验收规范相关要求	m²	59.5		
		分部小计					
		楼4 精装楼面1					
16	011101006037	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆 一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	282.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011101006038	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	282.4		
		分部小计					
		楼4a 精装楼面2（有防水）					
18	011101006039	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	876.56		
19	011101006040	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与	m²	876.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		楼5 细石混凝土楼面1					
20	011101006041	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	434.76		
21	011101002014	50厚 C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹	m²	434.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			面压实赶光 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. . 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
22	011101002015	50mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 混凝土种类、厚度：50厚商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用	m²	318.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			， 结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. 遇弧形墙时， 与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内2 抹灰墙面					
23	011201001028	井道随砌随抹	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚同标号砌筑砂浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰	m²	1730.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内5 装饰墙面1					
24	011201001029	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净， 填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单 价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	1216. 05		
25	011201001030	10厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合	m²	1920. 3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内7a 防水墙面2					
26	011201001031	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m ²	3095.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
27	010903003002	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	7645.07		
		分部小计					
		内11 耐火纸面石膏板隔墙					
		分部小计					
		踢1 涂料踢脚					
28	011105001004	无机涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm	m	8901.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		踢2 面砖踢脚					
29	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	4839.67		
		分部小计					
		外墙面					
30	011201001032	外墙 刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合	m²	10491.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
31	011201001033	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆(掺5%防水剂)抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	13382.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

装饰工程】

第 23 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
32	011403003012	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	13382.69		
33	011403001014	外墙 仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修	m²	494.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
34	011403001015	外墙 仿石漆(超双疏罩面漆)	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆，颜色综合考虑，喷涂超双疏自清洁罩面漆（防止渗水和灰尘粘附的疏水自清洁及耐沾污性满足设计要求综合考虑） 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用	m²	12888.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		天棚工程					
		棚4 无机涂料顶棚1					
35	011403003013	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10179.63		
36	011403001016	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项	m²	196.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
37	011403001017	天棚 防霉无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完	m²	3060.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		其他装饰工程					
38	011503001006	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文	m²	417.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
39	011503001007	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：－60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	82.4		
40	011503001008	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于	m²	426.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
41	011503004002	8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	m	1169. 44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 铝合金横梁扶手氟碳喷涂 3. 12mm厚钢板立柱氟碳喷涂（与铝横梁同色） 4. 固定方式：综合 5. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 6. 做法：详设计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
42	011206001008	2.5mm铝单板批水板	1. 部位：收边收口 2. 基层类型：综合 3. 面层材料品种、规格：2.5mm铝单板批水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连	m²	173.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 6. 其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求				
43	011502001003	中灰色发泡陶瓷线条	1. 基层类型：详设计 2. 线条材料品种、颜色：中灰色发泡陶瓷线条 3. 规格：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其它：满足设计及规范要求	m	631.89		
		分部小计					
	0111	户内装饰工程					
		楼地面装饰工程					
44	011101006042	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m ²	10020.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
45	011101002016	40mm厚C30细石混凝土找平层	1. 厚度：40mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 内配钢筋网片：另列 5. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	8177.1		
46	011101003004	5mm丙烯酸弹性隔声涂层	1. 5mm丙烯酸弹性隔声涂层 2. 综合单价包含竖向隔声片，上	m ²	8177.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			翻高度综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
47	011001005002	25mm厚丙烯酸复合橡胶保温找平层	1. 25mm丙烯酸复合橡胶保温找平层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8177.1		
48	011101006043	5mm厚抗裂砂浆保护层	1. 5mm抗裂砂浆保护层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8177.1		
49	011101006044	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	3060.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001034	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	20474.4		
51	011201001035	15mm厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m²	9857.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
52	011201001036	10mm厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10616.64		
53	011403003014	耐水腻子	1. 墙体类型：综合	m²	9857.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
54	011403001018	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用	m²	1461.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
55	011403003015	防霉腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：防霉腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	10616.64		
56	011105001005	深灰色涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	7350.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009010	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008010	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007010	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006010	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011010	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013010	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010010	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016010	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001011	满堂脚手架-装饰	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001012	满堂脚手架超高增加-装饰 每超1m	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	507917.95			
合计			507917.95			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	567.689						
2	其他材料费	元	35382.276						
3	805胶水	kg	1316.634						
4	商品细石混凝土 C20	m³	42.701						
5	商品细石混凝土 C30	m³	328.801						
6	白水泥	kg	6778.470						
7	脚手架钢材	kg	12.648						
8	锯材 综合	m³	0.047						
9	柴油(机械)	L	11.206						
10	湿拌地面砂浆 M20	m³	8.758						
11	湿拌地面砂浆 M15	m³	93.452						
12	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	372.511						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	成品腻子膏 耐水性（Y）	kg	33456.750						
14	环保型无机涂料底漆	kg	192.648						
15	环保型无机涂料面漆	kg	461.062						
16	焊条 综合	kg	18.180						
17	膨胀螺栓	套	1959.499						
18	水性封闭底漆	kg	3512.959						
19	罩面漆	kg	129.728						
20	双面胶纸带	m²	1170.987						
21	丙烯酸弹性隔声涂层	kg	34343.820						
22	稀释剂	kg	2943.756						
23	抗裂砂浆	kg	157.654						
24	防霉无机涂料底漆	kg	355.595						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	防霉无机涂料面漆	kg	851.042						
26	界面剂	kg	8819.069						
27	成品钢质乙级防火窗	m²	1.995						
28	预埋铁件	kg	0.613						
29	超双疏自清洁罩面漆	kg	3383.231						
30	成品钢质乙级防火防盗门	m²	298.028						
31	成品钢质门	m²	4.646						
32	湿拌抹灰砂浆 M5	m³	17.526						
33	聚合物水泥砂浆	t	45.874						
34	防水粉(液)	kg	5074.817						
35	无机涂料底漆	kg	124.113						
36	无机涂料面漆	kg	297.039						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	彩釉地砖 300×300	m²	592.416						
38	防水剂	kg	7012.535						
39	水包水仿石漆	kg	1532.020						
40	屋面栏杆	m	91.550						
41	8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃（带扶手）	m	1169.450						
42	钢板立柱氟碳喷涂	t	10.024						
43	中灰色发泡陶瓷线条 100*100	m	657.176						
44	丙烯酸复合橡胶	kg	183984.750						
45	特细砂	m³	116.570						
46	石膏粉	kg	51058.414						
47	深灰色涂料底漆	kg	102.488						
48	深灰色涂料面漆	kg	245.284						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 装饰工程】
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	m²	191.404						
50	铝合金门窗连接固定件	个	1711.476						
51	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	934.705						
52	隔热铝合金平开门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	197.242						
53	仿石漆	kg	39954.350						
54	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	20359.200						
55	铝合金地弹簧门 6Low-E+12Ar+6mm	m²	10.491						
56	不锈钢执手316 建筑选样确定	付	5.000						
57	地弹簧	把	5.000						
58	水泥 42.5	kg	85897.601						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	51186.000						
60	钢材	kg	619.100						
61	护窗栏杆	m	463.500						
62	楼梯及踏步栏杆	m	473.730						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101002017	50mm厚C25细石混凝土垫层	1. 厚度：50mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、嵌缝、混凝土制作、运输、铺筑、养护、混凝土等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	911.18		
2	011101001006	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	911.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	011102003007	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿大理石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m ²	799.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	011102003008	800*800*10mm厚仿石材地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿石材地砖（地下室及1F公区）无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	111.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	011102003009	800*800*10mm厚防滑地砖	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10mm厚防滑地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	164.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011203003007	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙	m ²	1597.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砖，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
7	011203003008	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄 色仿石材墙砖（地下室及1F公区 ）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管 ，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对 应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺 栓与墙体固定，角钢固定件间距≤ 1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（ 墙砖横缝上下各一排），安装前打 好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80	m ²	296.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011203003009	墙面湿贴 800*800*12mm厚米黄	1. 基层类型：综合	m ²	30.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用胶粘剂 4. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011203003010	墙面干挂 800*2000*15mm厚仿石材岩板	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨100*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢(墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件(图案详大样图);要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*2000*15mm厚仿石材岩板，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含板材的切割、拉槽	m²	29.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综 合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关 标准及招标文件等要求				
10	011105006003	踢脚 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢 踢脚	1. 踢脚线高度：详设计 2. 基层材料种类、规格：综合 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件 综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m	300		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
11	011302002003	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板, 自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中	m²	1062.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

公区精装修工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
12	011403003016	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	1062.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

公区精装修工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	011403001019	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1062.71		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009011	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008011	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007011	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006011	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011011	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013011	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010011	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ±（元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

公区精装修工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	31.196						
2	白水泥	kg	80.701						
3	其他材料费	元	7140.038						
4	湿拌地面砂浆 M15	m³	35.889						
5	不锈钢连接件 石材挂件	套	18517.527						
6	膨胀螺栓 M6	套	12018.125						
7	密封胶	kg	576.870						
8	硅酮石材胶	kg	384.580						
9	合金钢钻头 Φ20	个	575.425						
10	螺栓 Φ5×40	套	9206.800						
11	热镀锌型钢 综合	kg	24398.020						
12	800*2000*15mm厚仿石材岩板	m²	30.264						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 2 页 共 3 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	湿拌地面砂浆 M20	m³	13.732						
14	800*800*10mm厚灰色地砖	m²	171.392						
15	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m²	37.800						
16	玻璃胶	支	35.132						
17	万能胶	kg	5.760						
18	防潮无机涂料	kg	419.023						
19	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	2125.400						
20	干粉型粘结剂	kg	126.840						
21	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	m²	831.688						
22	装配式U形轻钢龙骨	m²	1094.581						
23	锯材 综合	m³	0.978						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	1227.450						
25	矿物颜料	kg	53.800						
26	型钢	kg	21.360						
27	电焊条(综合)	kg	539.058						
28	射钉 RD72S8 M8×72	个	1647.185						
29	商品细石混凝土 C25	m³	45.797						
30	水泥 42.5	kg	1382.290						
31	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	m²	1660.984						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001009	TP8Low-E+12Ar+TP8mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃 TP8Low-E+12Ar+TP8mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等 6. 钢插芯、后置及预埋件、防雷接地综合考虑	m²	61.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
2	011206001010	TP6Low-E+12Ar+TP6mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃TP6Low-E+12Ar+TP6mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等	m²	6.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
3	011206001011*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合，线条造型），铝单板加肋、折边、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m²	5198.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
4	011206001012	2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边 详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深	m²	45.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
5	011206001013	2. 5mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合、铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、结构胶等	m²	26.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计节点 8. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
6	011502001004	铝合金格栅	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，规格综合，颜色满足设计和业主要求、选样确定 3. 防护材料种类：氟碳喷涂 4. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	185.25		
7	011206001014	2.5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢	m ²	872.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

幕墙工程】

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			矩管龙骨规格综合、铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（ 颜色综合），铝单板加肋、折边详 设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、 结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点 7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求 及现行施工验收规范要求				
8	011001003010	100mm厚防火岩棉	1. 保温隔热部位：幕墙饰面内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、 性能：100mm厚防火岩棉，单面铝 箔	m²	51.41		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚 4. 未尽事宜详设计文件 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
9	010807003007	铝方通空调格栅 30×50	1. 窗代号及洞口尺寸：铝方通空调格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅30×50，中距100-110, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 4. 其他：详设计，含百叶窗及百叶幕墙 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深	m²	970.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
10	010901007002	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等 3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m	9.32		
11	010807003008*	屋面铝合金格栅 100×150×2	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅100×150×2, 中距200, 氟碳喷涂, 颜色综合	m²	112.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
12	011206001015	1mm铝板收边板	1. 骨架材料种类、规格、中距：详底部收口 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1mm厚铝单板氟碳喷涂 3. 面层固定方式：详设计综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：规格详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶、橡胶垫详设计 6. 未尽事宜详设计文件节点 7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
13	011206001016	镀锌钢板封边 1.5mm	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌角钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢板封边 1.5mm 3. 面层固定方式：膨胀螺栓 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：缝隙嵌防火密封胶、防火岩棉塞满等	m²	48.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 嵌缝、塞口材料种类：详设计				
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009012	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008012	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007012	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006012	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011012	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013012	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010012	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	228160.82		
2	专业工程暂估价	—		
3	计日工	—		
4	总承包服务费	—		
5	合同中约定的其他项目	—		
合 计		228160.82		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

幕墙工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	213.604						
2	铝型材 粉末喷涂	kg	622.840						
3	铝合金扣板 表面氟碳漆	kg	21.326						
4	不锈钢螺栓	套	6936.468						
5	耐候胶	L	3081.443						
6	硅酮结构胶	L	15.230						
7	密封胶条	m	37260.600						
8	其他材料费	元	54395.083						
9	弹簧插芯组件	套	135.400						
10	镀锌型钢 综合	kg	66274.203						
11	铝合金扣条 60宽	m	136.710						
12	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）	m²	5302.062						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	膨胀螺栓 M16	套	9582.144						
14	长城形铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	46.512						
15	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	916.674						
16	铝方通空调格栅30×50@100	m²	931.392						
17	2mm成品不锈钢天沟	m²	16.430						
18	铝合金格栅 100×150×2@200氟碳喷涂	m²	114.648						
19	预埋铁件	kg	22.480						
20	合金钢钻头 综合	个	1.798						
21	电焊条(综合)	kg	1.124						
22	钢矩管200*100*6含8mm折弯钢板插芯	t	1.903						
23	二等锯材	m³	0.057						
24	加工铁件	kg	3.838						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

幕墙工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电焊丝	kg	5.979						
26	螺栓 综合	kg	0.457						
27	柴油(机械)	L	1.741						
28	不等边角钢56*36*5	t	0.203						
29	塑料膨胀螺栓	套	411.200						
30	锡纸	m²	80.184						
31	铝单板 1mm厚氟碳喷涂	m²	18.900						
32	玻璃胶	支	42.147						
33	镀锌钢板 1.5mm	m²	51.345						
34	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP8Low-E+12Ar+TP8mm	m²	61.117						
35	窗开启五金	副	2.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

幕墙工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP6Low-E+12Ar+TP6mm	m²	6.161						
37	铝合金格栅 50*30*1.2	m	194.565						
38	100mm厚保温岩棉（单面铝箔）	m²	51.410						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002007	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	188		
2	030502002008	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

弱电工程】

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030504005003	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	376		
4	030904003010	呼叫按钮	1. 名称：呼叫按钮 2. 规格：支持开关量(无源常开/常闭)信号输出接口 3. 安装方式;综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502003016	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC, 低烟无卤阻燃型, 包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15017.08		
6	030502008010	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	架	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030501009001	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计，高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	16		
8	030502007007	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	192		
9	030502008011	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	架	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502014011	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0. 35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
11	030502014012	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
12	030502007008	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB	条	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030501005003	网络机柜 12U	1. 名称:网络机柜12U 2. 材质:钢板 3. 规格:满足本工程的网络容量要求 4. 安装方式: 综合考虑 5. 设备按成套购置考虑, 含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
14	030502005016	4芯单模光缆	1. 名称: 4芯单模光缆 2. 规格: 低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求, 燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式: 管内或线槽内敷设	m	210.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030502017010	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	822		
16	030502019006	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	8		
17	030412006018	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质 ：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	822		
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
18	030501015010	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块）	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机， 交换容量≥330Gbps，包转发率≥ 100Mpps，千兆电口≥24个，万兆 SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑 ，包括构件、标准件、附件和设备 内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
19	030501015011	24口接入层交换机（POE）（含光 模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE ）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机， 交换容量≥330Gbps，包转发率≥ 100Mpps，千兆电口≥24个，万兆 SFP+接口≥2个（含光模块）；支 持802.3at POE+功能，支持快速 POE功能，当交换机电源上电时，	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
20	030502001005	弱电多媒体箱	1. 名称:弱电多媒体箱 2. 规格：含电源插座，450(W)x350(H)x120(D), 箱门应有散热孔并设防尘网，预留光猫及光纤熔接盘位置， 3. 安装方式:底距地0.5m嵌墙安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	128		
21	030502001006	48芯光网络分纤箱	1. 名称：48芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式：壁挂 3. 含支架制作、安装	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030502001007	24芯光网络分纤箱	1. 名称：24芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式：壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
23	030502005017	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1318.4		
24	030502005018	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD	m	1318.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030502005019	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	233.43		
26	030502005020	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆	m	233.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：低烟无卤阻燃型,符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030502019007	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	240		
28	030502014013	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型,最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	960		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030502014014	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	960		
		分部小计					
		视频监控系统					
30	030506010012	网络彩色枪式摄像机	1. 名称：网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集，支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030506010013	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030506010014	电梯专用摄像机	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
33	030501018002	无线网桥	1. 名称: 无线网桥	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030505006007	DC12V电源	1. 名称：电源 2. 规格：DC12V电源 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
35	030502003017	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	330.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
36	030412004108	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	106.46		
37	030502017011	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	22		
38	030412006019	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		门禁一卡通系统					
39	030412004109	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP -6*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP 4. 规格：6*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	63. 25		
40	030412004110	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP -4*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP	m	75. 26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030412004111	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.93		
42	030502003018	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线	m	82.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
43	030412004112	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	030412004113	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	220		
		分部小计					
		桥架管线工程					
45	030412003059	金属槽盒 200×100mm	1. 名称：金属槽盒	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	030412003060	金属槽盒 100×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030410002030	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	228.58		
48	030412001067	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑	m	8174.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030412001068	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	965.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

弱电工程】

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412001069	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	242.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030412001070	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	744.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
52	030412001071	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	72.3		
53	030412001072	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/	m	3312.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030412001073	电气配管 PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	306.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030412001074	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	60		
		分部小计					
		信息发布系统					
56	030505016005	32寸信息发布显示屏	1. 名称: 信息发布显示屏 2. 主要参数: 屏幕尺寸: 32寸, 屏幕比例: 16:9, 屏幕分辨率: 1080P, 工作电压: 220V, 接口: HDMI 高清接口, , 含控制器、安装支架	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030405004005	多媒体控制器	1. 名称：多媒体控制器 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
		分部小计					
		可视对讲系统					
58	030506007015	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
59	030506007016	自动开门机	1. 名称：自动开门机	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：最大静态直线拉力：不小于150kg；支持门禁开门、无线感应开门，自动开启、关闭等，含感应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030506007017	户内对讲分机	1. 名称：户内对讲分机 2. 规格：不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	128		
61	030506006013	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
62	030506008008	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式：综合考虑	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030904003011	户内报警按钮	1. 名称：户内报警按钮 2. 规格：支持开关量(无源常开/常闭)信号输出接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	128		
64	030505006008	12路对讲电源	1. 名称：12路对讲电源 2. 规格：满足功能性要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
65	030506007018	4门门禁控制器	1. 名称：4门门禁控制器 2. 规格：TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
66	030506006014	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格:1、显示屏:>7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024X600. 2、识别核心:>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%。3、认证与接口:支持人脸、密码及IC卡等多种认证方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
67	030506006015	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
68	030506006016	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线，单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
69	030412004114	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2875.44		
70	030412004115	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2	1. 名称：配线	m	1644.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*1.5mm²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030412004116	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	030412004117	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1988. 22		
73	030412004118	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-4*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜	m	1972. 12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030409002009	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-KYJY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	660.84		
75	030502003019	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水	m	1892.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
76	030904001011	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气 (丙烷)的检测。输出与控制:探测 器应具备开关量(继电器)信号输出 功能，用于直接或通过控制器联动 启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030412006020	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	476		
		分部小计					
		智能照明系统					
78	030405001005	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
79	030412004119	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYJY -4*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYJY 4. 规格：4*1. 5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	49096.58		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		49096.58		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	单口面板	个	189.880						
2	双口面板	个	258.560						
3	理线架	台	16.000						
4	光纤配线盒（4芯）	个	8.000						
5	单模尾纤	根	992.000						
6	光纤连接器材	套	1001.920						
7	4芯单模光缆	m	214.751						
8	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	4.000						
9	24口接入层交换机（含光模块）	台	4.000						
10	弱电多媒体箱	台	128.000						
11	摄像机支架	台	18.000						
12	网络彩色枪式摄像机	台	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【第 2 页 共 6 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	网络彩色半球摄像机	台	10.000						
14	电梯专用摄像机	台	4.000						
15	人脸识别一体机	台	4.000						
16	金属槽盒 200×100mm	m	111.100						
17	金属槽盒 100×100mm	m	111.100						
18	紧定管 JDG20	m	8419.261						
19	钢制接线盒	个	507.960						
20	紧定管 JDG25	m	994.733						
21	刚性阻燃管 PC20	m	3709.619						
22	刚性阻燃管 PC25	m	343.123						
23	32寸信息发布显示屏	台	2.000						
24	槽钢	kg	114.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 3 页 共 6 页

弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	角钢	kg	45.900						
26	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	240.009						
27	单元门口机	台	2.000						
28	户内对讲分机	台	128.000						
29	灯控模块4回路	个	8.000						
30	自动开门机	台	4.000						
31	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-2*1.5mm ²	m	1890.778						
32	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	m	68.310						
33	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	107.201						
34	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	m	3178.839						
35	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	2147.278						
36	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-4*1.0mm ²	m	2129.890						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 弱电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZCN-RYYP-6* 1. 0mm ²	m	32. 400						
38	网络机柜 12U	套	8. 000						
39	单芯皮线光缆	m	1344. 768						
40	2芯皮线光缆	m	1344. 768						
41	48芯单模光缆	m	238. 099						
42	24芯单模光缆	m	238. 099						
43	电视插座	个	379. 760						
44	6类非屏蔽双绞线	m	18189. 697						
45	无线网桥	对	4. 000						
46	玻璃破碎按钮	个	6. 000						
47	单门磁力锁	台	8. 000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	多媒体控制器	台	2.000						
49	单元门口机立柱	台	2.000						
50	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-KYJY-2* 1.5mm ²	m	670.753						
51	自动复位开门按钮	个	6.000						
52	呼叫按钮	个	2.000						
53	金属软管 DN20	m	64.800						
54	DC12V 10A电源	台	2.000						
55	塑料接线盒	个	838.440						
56	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYJY-4* 1.5mm ²	m	118.800						
57	6类非屏蔽RJ45跳线	条	192.000						
58	6类24口非屏蔽配线架	块	8.000						
59	单模光缆跳线（双芯）	条	32.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

弱电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	48芯光网络分纤箱	个	8.000						
61	24芯光网络分纤箱	个	8.000						
62	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6* 1.0mm ²	m	237.600						
63	户内报警按钮	个	128.000						
64	电气配管 SC32	m	74.469						
65	12路对讲电源	台	66.000						
66	4门门禁控制器	台	2.000						
67	可燃气体探测器	个	128.000						
68	电气配管 SC20	m	249.600						
69	电气配管 SC25	m	767.237						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008006	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
2	030904001012	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	236		
3	030502002009	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

消防电工程】

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	030904003012	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
5	030904003013	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装，包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	38		
6	030904007011	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	40		
7	030904007012	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030904004010	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	72		
9	030904010003	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
10	030904005006	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030412004120	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	440.75		
12	030412004121	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm²	m	1666.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030412004122	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2973.28		
14	030412003061	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003062	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030410002031	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	114.29		
17	030412001075	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	320.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412001076	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	1366.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412001077	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	60		
20	030909005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030909004005	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
		分部小计					
		防火门监控系统					
22	030906003004	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	72		
23	030412004123	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：配线	m	503.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		RYJS-2*1.5mm²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004124	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	920.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412001078	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	36		
26	030412001079	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	43.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001080	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	357.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		广播系统					
28	030904006004	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	88		
29	030412004125	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	473.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1) -WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412001081	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	371.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
31	030904001013	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	20		
32	030412004126	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412001082	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
34	030503014006	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	支	8		
35	030412004127	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN- RYSP-2*1. 5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1. 5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配 线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412004128	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	220		
37	030412001083	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		应急照明系统					
38	030412004129	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

消防电工程】

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		其他					
39	030412006021	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	602		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010018	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	18541.71		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		18541.71		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	18541.71			
合计			18541.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

消防电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	智能光电感烟探测器	只	236.000						
2	编址消火栓按钮	个	38.000						
3	声光报警器	个	72.000						
4	电话分机	部	4.000						
5	电气配管 SC20	m	263.680						
6	钢制接线盒	个	614.040						
7	电气配管 SC32	m	1775.668						
8	防火门监控模块	个	72.000						
9	槽钢	kg	82.500						
10	角钢	kg	33.000						
11	吸顶喇叭 3W	个	88.000						
12	电气火灾监控探测器	个	20.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 第 2 页 共 3 页

消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电压/电流信号传感器	只	8.000						
14	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	120.005						
15	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	3704.205						
16	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	1067.687						
17	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	m	2975.940						
18	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	m	594.810						
19	消防端子箱	台	4.000						
20	电气配管 SC25	m	758.081						
21	输入/输出模块	个	10.000						
22	金属软管 DN20	m	64.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	电话插孔	个	36.000						
24	手报按钮	个	36.000						
25	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm ²	m	118.800						
26	隔离模块	个	40.000						
27	区域显示器	台	2.000						
28	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	m	111.100						
29	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	111.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯安装工程					
1	030107002003	客梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg 3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯（按消防电梯的要求设置） 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	030107002004	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

电梯工程】

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011019	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012019	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	56326.61			
合计			56326.61			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 1 页 共 1 页

电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
2	客梯(无机房) 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户内配电箱					
1	030402011135	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱 2. 型号、规格：ALhc4 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	60		
2	030402011136	户内照明配电箱 ALhb5 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALhb5 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其他要求：满足招标技术标准、相关标准图集、规范及验收要求				
		分部小计					
		配电箱					
3	030402011137	照明配电箱 302ALmt11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:302ALmt11 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011138	照明配电箱 302ALmt21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格:302ALmt21 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011139	照明配电箱 302ALzd11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd11 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011140	照明配电箱 302ALzd12 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd12 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011141	照明配电箱 302ALzd13 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd13 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 7 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011142	客梯配电箱 302APdt11 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：302APdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030402011143	客梯配电箱 302APdt21 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：302APdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030402011144	消防电梯配电箱 302APEdt11 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：302APEdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011145	消防电梯配电箱 302APEdt21 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：302APEdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011146	双电源应急照明配电箱 302ALE11 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：302ALE11 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
13	030402011147	双电源应急照明配电箱	1. 名称：双电源应急照明配电箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		302ALE12~302ALE13 Pe=2kW	2. 型号、规格：302ALE12~302ALE13 Pe=2kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030402011148	双电源应急照明配电箱 302ALE21 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：302ALE21 Pe=2kW	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030402011149	双电源应急照明配电箱 302ALE22~302ALE23 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：302ALE22~302ALE23 Pe=2kW ，箱体尺寸综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030402011150	照明配电箱 302ALzd21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd21 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030402011151	照明配电箱 302ALzd22 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd22 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030402011152	照明配电箱 302ALzd23 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：302ALzd23 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030402011153	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE11#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：302ALE11#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030402011154	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE12#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：302ALE12#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030402011155	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE13#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：302ALE13#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 20 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030402011156	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE21#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：302ALE21#1 3. 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式:挂墙安装 5. 端子板外部接线材质、规格:详设计 6. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 7. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 8. 基础或基础型钢（或支架）制安 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
23	030402011157	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE22#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：302ALE22#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
24	030402011158	A型集中控制型应急照明集中电	1. 名称：A型集中控制型应急照明	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

第 22 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		源 302ALE23#1 0.4KVA	集中电源 2. 型号、规格：302ALE23#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030404014007	航空障碍灯控制箱	1. 名称：航空障碍灯控制箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式:综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地; 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030405014003	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	1. 名称：阻燃型集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
27	030405014004	矿物质绝缘耐火性集成T接端子	1. 名称：矿物质绝缘耐火性集成T接端子	台	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 24 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		桥架					
28	030412003063	强电用普通电缆桥架（电井内） 100×100mm	1. 名称：强电用普通电缆桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验	m	138		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030412003064	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	1. 名称:强电用普通电缆托盘CT 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等	m	140.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412003065	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	1. 名称:强电用消防电缆梯架CL 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	140.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 27 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030410002032	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	291.13		
		分部小计					
		电气配管					
32	030412001084	电气配管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC16 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	1046.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412001085	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	10799.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
34	030412001086	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15484.96		
35	030412001087	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	13345.15		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030412001088	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	850.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030412001089	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	158.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	030412001090	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1874.68		
39	030412001091	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管	m	42.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂 料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
40	030412001092	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑	m	218.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电线电缆					
41	030412004130	电气配线 BVR-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BVR-2. 5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1046. 32		
42	030412004131	电气配线 BV-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	29579. 2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412004132	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5887.83		
44	030412004133	电气配线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	3805.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412004134	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-BYJ-6mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (t2, d2)-WDZC-BYJ-6mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	73.7		
46	030412004135	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	89.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1. 0mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-1. 0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030412004136	电气配线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	45481. 36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004137	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	25551.14		
49	030412004138	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	2657.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412004139	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5300.04		
51	030412004140	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	1627.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030409001060	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	23.9		
53	030409001061	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	130.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030409001062	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	130.01		
55	030409001063	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	129.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
56	030409001064	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	107.28		
57	030409001065	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	104.55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030409001066	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	58.24		
59	030409001067	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 规格、型号：FZ-RTTZ-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110.7		
60	030409001068	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆	m	166.05		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.6/1KV-4*10mm ²	2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	030409001069	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	209.1		
62	030409003034	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤10mm ²	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 45 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030409003035	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
64	030409003036	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以上 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式	个	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 46 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
65	030409003037	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	30		
66	030409003038	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 47 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030409003039	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		开关插座灯具					
68	030413014022	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A. 250V, 安全型 3. 安装方式：嵌墙0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	384		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030413014023	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1196		
70	030413014024	弱电箱插座 ~250V 10A	1. 名称：弱电箱插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	128		
71	030413014025	卫生间插座 ~250V 10A	1. 名称：卫生间插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	188		
72	030413014026	柜机空调专用三孔插座 ~250V	1. 名称：柜机空调专用三孔插座	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		16A	2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030413014027	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	316		
74	030413014028	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	128		
75	030413014029	洗衣机专用三孔插座 ~250V	1. 名称：洗衣机专用三孔插座	套	256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10A	2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	030413014030	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：抽油烟机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	128		
77	030413014031	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	1. 名称：燃气报警器电源插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	128		
78	030413014032	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：冰箱专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030413014033	厨房插座 ~250V 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	256		
80	030413013014	浴霸/风暖机控制面板接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机控制面板接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	188		
81	030413001020	浴霸/风暖机接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑	套	188		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 52 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	030413001021	裸灯头 ~220V	1. 名称：裸灯头 2. 规格、型号： ~220V 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1204		
83	030413013015	单联单控开关 10A 250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	1050		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
84	030413013016	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	188		
85	030413013017	红外感应延时开关 10A 250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	76		
86	030413014034	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
87	030413014035	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	38		
88	030412006022	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5128		
89	030412006023	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2400		
90	030412006024	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制	个	188		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030413001022	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、避雷针、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		
92	030413001023	航空障碍灯感光探头	1. 名称：航空障碍灯感光探头 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含安装所需支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
93	030413002023	LED灯带 4W/M、4000K	1. 名称：LED灯带 2. 型号、规格：4W/M、4000K 3. 附件配置：成套灯具，含配套卡槽、固定支架、接线盒、稳流器、电源模块、连接器等配件 4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	473.68		
94	030413002024	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
95	030413002025	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030413002026	磁吸轨道灯 12W	1. 名称：磁吸轨道灯 2. 规格、型号：1*12W；Ra≥90；R9>0；4000K 3. 安装部位、形式：管吊安装 4. 含灯具安装所需轨道、光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		
97	030413003008	一体式LED吸顶灯 13W	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 规格、型号：30804-LED, AC220V，光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K 3. 安装部位、形式：吸顶 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 59 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
98	030412006025	86接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
99	030413001024	白面板	1. 名称：白面板 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	376		
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					
100	030413001025	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V,	套	142		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
101	030413001026	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	030413001027	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	74		
103	030413002027	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
104	030413002028	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
105	030413002029	中型楼层号标志灯 HZ-BZ-II 1LROE3WZ, DC36V, 1W	1. 名称：中型楼层号标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-II 1LROE3WZ, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	38		
106	030413002030	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	030413002031	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防雷接地					
108	030410005003	避雷网 热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：女儿墙明敷，含支架制作安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	271.63		
109	030410005004	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	215.18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030410003003	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线:利用钢筋混凝土柱内对角2根≥Φ16的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1363.17		
111	030410004003	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：从首层起，利用外圈梁内两根主筋每两层和屋顶层可靠焊接成闭合回路，与引下线主筋可靠连接 3. 安装形式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	2716.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
112	030410011003	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	80		
113	030410011004	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地 2. 包括接地需要的镀锌圆钢 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	1160		
114	030410002033	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	223.07		
115	030410002034	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*	m	125.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 68 页 共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
116	030410007019	接地连接板 -100X100X5	1. 名称：接地连接板 -100X100X5 2. 安装部位及方式：做法详15D503-P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	47		
117	030410007020	局部等电位联结端子板	1. 名称：局部等电位联结端子板 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	42		
118	030410007021	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB	台	188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
119	030410007022	接地检测盒	1. 名称：接地检测盒 2. 安装部位及方式：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
		分部小计					
		调试					
120	030416012006	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011020	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010020	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023020	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022011	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001018	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 1 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	照明配电箱 302ALmt21 Pe=3kW	台	1.000						
2	照明配电箱 302ALzd11 Pe=3kW	台	1.000						
3	照明配电箱 302ALzd12 Pe=3kW	台	1.000						
4	照明配电箱 302ALzd13 Pe=3kW	台	1.000						
5	客梯配电箱 302APdt11 Pe=20KW	台	1.000						
6	客梯配电箱 302APdt21 Pe=20KW	台	1.000						
7	消防电梯配电箱 302APEdt11 Pe=20KW	台	1.000						
8	消防电梯配电箱 302APEdt21 Pe=20KW	台	1.000						
9	双电源应急照明配电箱 302ALE11 Pe=2kW	台	1.000						
10	双电源应急照明配电箱 302ALE12~ 302ALE13 Pe=2kW	台	2.000						
11	双电源应急照明配电箱 302ALE21 Pe=2kW	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

强电工程】

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	双电源应急照明配电箱 302ALE22~ 302ALE23 Pe=2kW	台	2.000						
13	照明配电箱 302ALzd21 Pe=3kW	台	1.000						
14	照明配电箱 302ALzd22 Pe=3kW	台	1.000						
15	照明配电箱 302ALzd23 Pe=3kW	台	1.000						
16	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE11#1 0.4KVA	台	1.000						
17	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE12#1 0.4KVA	台	1.000						
18	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE13#1 0.4KVA	台	1.000						
19	槽钢	kg	180.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
20	角钢	kg	107.400						
21	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	m	141.501						
22	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	437.798						
23	刚性阻燃管 PC20	m	17343.155						
24	金属软管 DN20	m	236.088						
25	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-BYJ-6mm ²	m	77.385						
26	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm ²	m	108.353						
27	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	m	105.596						
28	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm ²	m	111.807						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

第 4 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*10mm ²	m	167.711						
30	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	m	211.191						
31	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm ²	套	12.240						
32	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm ² <截面 ≤35mm ²	套	10.200						
33	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	套	391.680						
34	二极加三极插座 ~250V 10A	套	1219.920						
35	弱电箱插座 ~250V 10A	套	130.560						
36	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	套	130.560						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

强电工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	套	322.320						
38	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	套	261.120						
39	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	套	130.560						
40	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	套	130.560						
41	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	套	130.560						
42	厨房插座 ~250V 10A	套	261.120						
43	裸灯头 ~220V	套	1216.040						
44	单联单控开关 10A 250V	个	1071.000						
45	双联单控开关 10A 250V	个	191.760						
46	红外感应延时开关 10A 250V	个	77.520						
47	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	8.160						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【第 6 页 共 12 页】
 强电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	38.760						
49	钢制接线盒	个	5230.560						
50	塑料接线盒	个	2448.000						
51	防水接线盒	个	191.760						
52	镀锌扁钢 -25*4	m	225.939						
53	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	234.224						
54	接地连接板 -100X100X5	个	47.000						
55	局部等电位联接端子箱 LEB	台	188.940						
56	航空障碍灯感光探头	套	2.000						
57	LED灯带 4W/M、4000K	m	478.417						
58	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	套	72.720						
59	一体式LED吸顶灯 13W	套	111.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	86接线盒	个	2.040						
61	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	66.660						
62	航空障碍灯控制箱	台	2.000						
63	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	台	8.000						
64	局部等电位联结端子板	台	42.210						
65	浴霸/风暖机控制面板接线盒	个	191.760						
66	浴霸/风暖机接线盒	个	191.760						
67	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~ 250V 10A	套	130.560						
68	电气配管 PC16	m	1171.878						
69	电气配管 JDG20	m	11123.887						
70	电气配线 BVR-2.5mm²	m	1213.731						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
71	电气配线 BV-2.5mm ²	m	34311.872						
72	电气配线 BV-4mm ²	m	6476.613						
73	照明配电箱 302ALmt11 Pe=3kW	台	1.000						
74	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 10mm ²	套	4.080						
75	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 50mm ²	套	4.080						
76	接地检测盒	个	4.000						
77	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE21#1 0.4KVA	台	1.000						
78	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE22#1 0.4KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	A型集中控制型应急照明集中电源 302ALE23#1 0.4KVA	台	1.000						
80	强电用普通电缆桥架 100×100mm	m	139.380						
81	槽钢 10号	kg	88.500						
82	白面板	个	383.520						
83	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	套	141.400						
84	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	4413.962						
85	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm ²	m	103.936						
86	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	52758.378						
87	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm ²	m	26828.697						
88	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	m	2790.501						
89	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	m	5565.042						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
90	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	130.442						
91	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	58.822						
92	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm ²	m	131.401						
93	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	m	131.310						
94	户内照明配电箱 ALhb5 Pe=12kW	台	68.000						
95	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	m	1757.862						
96	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	24.139						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

强电工程】

第 11 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	套	143.420						
98	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	套	6.060						
99	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	6.060						
100	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	套	68.680						
101	中型楼层号标志灯 HZ-BZ-II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	38.380						
102	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	68.680						
103	热镀锌圆钢 Φ10	m	285.212						
104	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	台	60.000						
105	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	m	141.501						
106	电气配管 SC32	m	162.802						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

强电工程】

第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
107	电气配管 SC40	m	1930.920						
108	电气配管 SC50	m	43.868						
109	卫生间插座 ~250V 10A	套	191.760						
110	航空障碍灯	套	12.120						
111	磁吸轨道灯 12W	套	12.120						
112	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	套	74.740						
113	电气配管 SC20	m	13745.505						
114	电气配管 SC25	m	876.221						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030901001015	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	144		
2	030901002013	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内	m	327.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030901002014	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901002015	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	145.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030901010008	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
6	030901010009	乙型单栓带灭火器箱组合式消防	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901010010	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901010011	试验消火栓（含压力表）	1. 名称：试验消火栓（含压力表） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
9	030910001004	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	80		
10	030910002003	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001095	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
12	031002001096	手柄式沟槽蝶阀 DN100	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽卡箍连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301003051	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
14	031301003052	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
15	031301003053	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100；	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301003054	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	38		
17	031301005011	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	kg	621.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	030909001004	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	40		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011021	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010021	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012021	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023021	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022012	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001019	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	11284.37		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		11284.37		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	沟槽管件 DN100	套	76.259						
2	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	78.899						
3	沟槽管件 DN65	套	202.638						
4	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	套	8.000						
5	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带减压孔板的SNZ65型消火栓）	套	12.000						
6	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	套	18.000						
7	焊接钢管	kg	28.600						
8	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	80.000						
9	灭火器放置箱	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 2 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
10	焊接钢管 DN150	m	20.352						
11	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	35.341						
12	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	332.758						
13	自动排气阀 DN15	个	2.000						
14	截止阀 DN15	个	2.020						
15	焊接钢管 DN100	m	12.084						
16	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	146.160						
17	试验消火栓	个	2.000						
18	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	6.000						
19	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	12.000						
20	型钢	kg	652.260						
21	醇酸防锈漆 C53-1	kg	13.107						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

第 3 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
22	酚醛调和漆 各色	kg	9.318						
23	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	69.020						
24	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	147.642						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007027	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	162		
2	031001007028	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔	m	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007029	衬塑钢管 DN32	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管卡、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4.2		
4	031001007030	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管	m	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井 等综合考虑，含各类打洞、预留孔 洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标 识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	031001008015	PP-R冷水管 DN25	1. 名称：PP-R冷水管 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR DN25 S4系列 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井 等综合考虑，含各类打洞、预留孔 洞 6. 含管道及各类管件（含丝口管件	m	2502.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031002001097	软密封闸阀 DN65	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 安装部位：部位竖井等综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
7	031002001098	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接	个	32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	031002001099	软密封截止阀 DN32	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN32 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
9	031002001100	软密封截止阀 DN25	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	128		
10	031002001101	分水器（二分支）DN32	1. 名称：分水器（二分支）	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001102	分水器（四分支） DN50	1. 名称：分水器（四分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	30		
12	031002001103	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301005012	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	95.46		
14	031208002010	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1076.74		
		分部小计					
		污、废水系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031001008016	LS-PHP复合静音排水管 DN100	1. 名称：LS-PHP复合静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：LS-PHP复合静音排水管 DN100 5. 连接形式：承插式柔性连接（带橡胶密封圈） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	213.6		
16	031001001004	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100	m	125.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	031001008017	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管	m	2511.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	031001008018	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	94.23		
19	031001008019	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管	m	981.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	031003014018	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	66		
21	031003014019	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏	个	188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：S30408不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	031003014020	两用地漏 DN50	1. 名称：两用地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	256		
23	031003014021	侧墙式地漏 DN50	1. 名称：侧墙式地漏 2. 材质：塑料本体地漏，不锈钢盖板篦子 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	68		
24	031001011002	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	822		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		雨水、冷凝水系统					
25	031001008020	PVC-U实壁排水管（雨水） DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	559.78		
26	031001008021	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水	m	13.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031001008022	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等；	m	1020		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	031001008023	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	162.33		
29	031003014022	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
30	031003014023	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
31	031003014024	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
32	031003014025	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	316		
33	031003014026	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		套管制作安装					
34	031301003055	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	64		
35	031301003056	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
36	031301003057	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以	个	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	031301003058	一般钢套管 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）50； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	6		
38	031301003059	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25；	个	226		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	031301003060	预埋钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1496		
40	031301003061	预埋PVC套管（空调柜机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1258		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
41	031301003062	预埋PVC套管（空调挂机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	376		
42	031301003063	预埋PVC套管（中央空调）Φ175	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ175 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	360		
43	031301003064	预埋UPVC套管（卫生间排气孔） Φ125	1. 类型：UPVC套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：Φ125	个	188		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	031301003065	预埋PVC套管（厨房排污管）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	128		
45	031301003066	预埋PVC套管（地漏排污管）Φ114	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ114 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
46	031301003067	预埋PVC套管（燃气）Φ32	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ32 4. 包含套管的制作及安装	个	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011022	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010022	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012022	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023022	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022013	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001020	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 2号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 给排水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	87型钢制雨水斗 DN100	套	2.000						
2	LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	202.920						
3	LS-PHP复合静音排水管道件 DN100	个	246.922						
4	PVC-U实壁排水管 DN100	m	2941.890						
5	PVC-U实壁排水管 DN50	m	1154.361						
6	PVC-U实壁排水管 DN75	m	1118.679						
7	PVC-U实壁排水管道件 DN100	个	3135.607						
8	PVC-U实壁排水管道件 DN50	个	688.197						
9	PVC-U实壁排水管道件 DN75	个	154.765						
10	侧入式雨水斗 DN100	套	8.000						
11	侧入式雨水斗 DN75	套	8.000						
12	衬塑钢管 DN32	m	4.162						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
 给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	衬塑钢管 DN65	m	156.816						
14	衬塑钢管管件 DN32	个	4.129						
15	衬塑钢管管件 DN65	个	69.012						
16	成品管卡 DN100	套	1725.150						
17	成品管卡 DN50	套	600.600						
18	成品管卡 DN75	套	592.200						
19	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	1109.042						
20	焊接钢管	kg	369.160						
21	焊接钢管 DN50	m	71.868						
22	焊接钢管 DN80	m	477.636						
23	截止阀 DN15	个	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	162.616						
25	两用地漏 DN50	个	258.560						
26	软密封截止阀 DN25	个	129.280						
27	软密封截止阀 DN50	个	32.320						
28	软密封闸阀 DN65	个	4.000						
29	水簸箕	套	8.000						
30	碳钢平焊法兰 DN65	片	8.000						
31	自动排气阀 DN15	个	6.000						
32	阻火圈 DN100	个	822.000						
33	软密封截止阀 DN32	个	4.040						
34	衬塑钢管 DN15	m	8.919						
35	衬塑钢管管件 DN15	个	13.041						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

给排水工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	PVC套管 Φ75	m	560.316						
37	PVC套管 Φ114	m	43.248						
38	塑料直通式地漏 DN50	个	385.820						
39	侧墙式地漏 DN50	个	68.680						
40	不锈钢地漏 DN50	个	189.880						
41	UPVC套管 Φ125	m	59.784						
42	焊接钢管 DN100	m	17.808						
43	衬塑钢管 DN50	m	7.515						
44	衬塑钢管管件 DN50	个	4.958						
45	PP-R冷水管 DN25	m	2542.540						
46	PP-R冷水管管件 DN25	个	2705.203						
47	成品管卡 DN25	套	3284.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【

给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	型钢	kg	100.275						
49	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.015						
50	酚醛调和漆 各色	kg	1.433						
51	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	124.314						
52	PVC套管 Φ175	m	114.480						
53	预埋PVC套管 Φ32	m	40.704						
54	分水器（二分支）DN32	组	4.040						
55	分水器（四分支） DN50	组	30.300						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 2号楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002006	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	46.17		
2	010401008005	零星砌砖 M5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5砌筑	m³	0.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010401008006	零星砌砖 M7.5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.12		
4	010401003006	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中	m³	703.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 4 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
5	010401002007	M5砂浆砌筑页岩实心砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩实心砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土	m³	19.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 5 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土封堵综合考虑进入本项综合单价内 8. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010402001002	抗裂砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块	1. 砌体品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：抗裂砂浆，强度等级综合考虑 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计	m³	34.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 6 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010502029003*	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性强种植土（另列，计入绿化） 5. 每20-30m设伸缩缝，缝宽20mm，灌建筑嵌缝膏，散水与外墙间设通长缝，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥	m²	244.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，费用包含在综合单价中 6. 具体做法详西南18J812 5/7 7. 模板费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010502027008*	散水暗沟	1. 沟净空截面尺寸：260*400mm 2. 具体做法详西南18J812 2a/4 3. 沟盖板详西南18J812 18a/5 4. 模板费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	325.08		
9	010502031003*	地砖面层坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层	m²	11.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 8 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 8厚防滑地砖，横向配套防滑条 地砖，中距300，1：1水泥砂浆勾 缝，撒素水泥面（洒适量清水）， 费用包含在综合单价中 7. 具体做法详西南12J003 A8/10B 8. 模板费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001006	商品混凝土垫层 C10	1. 混凝土种类、强度等级：商品混 凝土C10 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件 自行综合考虑，电费、油费、水费 等综合考虑在投标报价中	m³	0.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 9 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010501001007	商品混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2. 截面形式：综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
12	010502010017*	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	588.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	010502010018*	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而	m³	546.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	010502010019	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外	m³	546.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	010502010020	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	573.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 14 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
16	010502013012*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙	m³	1042.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
17	010502011008*	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行	m³	19.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 16 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的 施工方法所涉及的费用投标人自行 考虑进入本项综合单价之中。梁（ 板）结算时，对进入梁板内的同墙 柱强度等级的混凝土，仍按梁板图 纸说明中梁板混凝土强度等级，其 增加费用综合考虑进入本项综合单 价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂 、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外 ），不得因外加剂掺入量的变化而 调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
18	010502021005	商品混凝土构造柱、门垛 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混 凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综 合，满足设计并符合规范要求	m³	244.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	010502021006	商品混凝土墙垛 C20细石	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20细石 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	7.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	010502023008	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	21.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
21	010502023009	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	8.85		
22	010502011009	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合	m³	69.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
23	010502020005*	C30商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 楼梯形式：详设计 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	37.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	010502013013*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外	m³	121.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
25	010502019006*	商品混凝土飘窗板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	129.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502010021*	商品混凝土女儿墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	45.13		
27	010502025004	商品混凝土扶手、压顶 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求	m³	5.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 24 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
28	010502023010*	商品混凝土扶手、压顶 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	0.65		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 25 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
29	010502025005	商品混凝土其他构件 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	51.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
30	010506002004*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式	t	5.207		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	010506004005*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规	t	324.799		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	010506005008*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的	t	124.325		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 30 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506006004*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综	t	97.901		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 31 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	010506008003*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑	t	14.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	010506009004*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋	t	0.887		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	010506010004*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行	t	56.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合	t	0.261		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 36 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	010506005009	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	155.68		
39	010506017004	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢直径≤φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、	t	5.928		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
40	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	1. 512		
		分部小计					
		混凝土模板					
41	010505002005*	现浇模板安拆 垫层	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组	m ²	0. 56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 40 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	010505005006*	现浇模板安拆 墙	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 支模高度: 层高≤ 3. 9m综合, 超过部分另列清单项	m²	22013.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 41 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 对拉螺杆、拉片、止水片等费用及对拉螺栓堵眼增加费用等综合考虑综合单价 9. 直形、异形、弧形综合考虑，异				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 42 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 10. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	010505007010*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	11648.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	010505006004*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑	m²	254.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 44 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010505011004*	现浇模板安拆 构造柱、门垛、墙垛	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	2961.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 46 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	010505013004*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺	m²	334.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 47 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	010505012007*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	103. 79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	010505012008*	现浇模板安拆 翻边、门槛、反坎	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	884.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	010505010004*	现浇模板安拆 楼梯	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m ²	286.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 50 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010505008009*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	1428. 09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 52 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	010505008010*	现浇模板安拆 女儿墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、	m²	465.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 53 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	010505014004*	现浇模板安拆 扶手、压顶	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	83.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010505014005*	现浇模板安拆 其它现浇构件	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	527.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	010505007011*	叠合板模板安拆	1. 支模高度: 支模高度综合 2. 模板类型: 木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合, 费用包含在综合单价中	m²	5936.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，支架、支撑体系综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，一次性摊销模板等相关费用综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 6. 模板超高、高支模增加费综合，包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	010505005007*	墙支撑高度超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自	m²	3425. 79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010505007012*	有梁板超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 超过3. 9m, 每超过1m增加模板费 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m²	520. 98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		装配式配件工程					
57	010503011003*	装配式混凝土叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合	m³	353.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 59 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板(底板) 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 含钢量：HRB400、HRB400E螺纹钢（直径Φ12）150kg/m³，结算根据深化设计调整钢筋型号及用量 5. 安装高度：综合 6. 综合单价内应包含构件翻身、就位、灌浆、加固、安装、校正、垫实结点、焊接或紧固螺栓等相关费用 7. 综合单价中预制构件为外购成品运至现场堆放点的价格，包括：钢筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 60 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要				
58	010502013014*	叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 C30	1. 构件类型:叠合板及叠合梁上及叠合板间现浇商品混凝土 2. 构件形式:综合 3. 混凝土强度等级:商品混凝土 C30 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 混凝土输送：无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费、早强剂增加费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	779.39		
59	010503016009	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求	m³	126.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 62 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
60	010503016010	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单	m³	920.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
61	010503016011	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板墙	1. 200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板，面密度160kg/m²，抗压强度≥3.5 2. 墙体厚度：200mm厚	m³	54.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
62	010503016012	300mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式隔墙ALC墙板（蒸压加气混凝土板） 2. 墙体厚度：300mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴） 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火	m³	60.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 清单工程量计算规则：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
63	010506023004	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8032.71		
64	010607006004*	屋面检修梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、底漆、面漆、防护、探伤等费用 4. 具体做法参18J201 1/119 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	0.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0109	屋面及防水工程					
		屋面1 保温上人屋面					
65	011101006045	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	960.7		
66	010902002015	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口	m²	960.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
67	011001001004	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m²）（燃烧性能为B1级） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	863.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 70 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
68	010902006003	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36㎡设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	130		
69	010501002003	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡（A10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	95.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 71 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
70	011101006046	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	863.74		
71	010902001013	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层	m²	960.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
72	010902001014	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	863.74		
73	010902004005*	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 40厚C20商品细石混凝土整浇层抹平收光，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 嵌缝材料种类：分格缝不大于4000*4000，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，缝	m²	427.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 73 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内嵌填密封胶 3. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂1.5厚氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋3 水泥砂浆屋面1					
74	011101006047	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧	m²	324.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
75	010902002016	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	437.63		
76	011101006048	屋面 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处	m ²	324.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		保护层（在填充材料上）	20mm厚1:3预拌砂浆保护层兼做找坡层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋5 水泥砂浆屋面3					
77	011101006049	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	57.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010902002017	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	57.97		
79	011001001005	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m³）（燃烧性能为B1级）	m²	38.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
80	010902006004	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36m²设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010501002004	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	19.29		
82	011101006050	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	38.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010902001015	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬 合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm （1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子 膜基防水卷材（咬合式搭接），上 翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要 求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道 周围、地漏周围、烟道排气道周围 、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根 、上翻梁、设备管道基础等附加层 加强层费用综合考虑在综合单价中 ，不再另行计算工程量，附加层、 加强层防水材料种类及厚度综合考 虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	57.97		
84	010902001016	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（ 200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离 层(200g/m²)，满足设计及规范要 求 2. 安装方式：综合考虑	m²	38.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 80 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
85	011101006051	屋面 最薄处20厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20厚1:3预拌砂浆保护层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	38.58		
		分部小计					
		屋6 水泥砂浆屋面3					
86	011101006052	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧	m²	550.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
87	011101006053	屋面 20厚mm1:3防水水泥砂浆（含5%防水剂）找坡层（在混凝土及硬基层上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3防水水泥砂浆(含5%防水剂)找坡层，向外2%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	550.25		
88	010902002018	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m²	966.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		其他部位防水工程					
89	010904002007	楼地面 1. 5mm厚JS- II 聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1. 5厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及	m ²	4031. 67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
90	010904002008	楼地面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆，（涂刮型，Ⅰ型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增设耐碱网格布，楼面与墙面转角处	m ²	4031.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
91	010903002007	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综	m²	15090.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 85 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
92	010903002008	墙面 1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50） 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	14726.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
93	010902002019	天棚 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1864.74		
		分部小计					
		屋面其他工程					
94	010503016013*	成品混凝土水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 混凝土强度等级：成品混凝土水簸箕，详12J201-H6	m³	0.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 87 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
95	010902007005	屋面反梁过水孔	1. 屋面反梁过水孔 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严 3. 具体做法详12J201 1/H23 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	个	4		
96	010901008003*	屋面变形缝	1. 具体做法详14J936 1B/AW2 2B/AW2 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	9.8		
97	010901008004*	外墙变形缝	1. 做法详14J936 3/AQ5、4/AQ5 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	99.9		
98	010503015005	成品烟道、排气道(型号：A-C-18)	1. 孔洞规格500*350mm 2. 烟道、排气道材料品种、规格：成品排气道, 详16J916-1. 型号为A-C-18	m	373.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 88 页 共 94 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 烟道、排气道侧与楼板炭实费用包含在综合单价中 4. 烟道、排气道止回阀费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
99	010503015006	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	8		
		分部小计					
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
100	011001003011	外墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅区）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂	m²	11222.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
101	011001003012	外墙 30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（凸窗）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用粘结剂粘接	m²	635.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，有效粘贴面积不小于50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
102	011001002002	天棚 50厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（架空楼板）	1. 保温隔热材料品种、规格、性能及厚度：50厚不燃型聚苯颗粒复合板，燃烧性能等级为A级，专用锚	m²	96.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			栓@600与楼板固定 2. 粘结材料种类及做法:专业胶粘剂粘贴，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 3. 防护材料种类及做法5mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
103	011001003013	外墙 6厚抹面胶浆压入2层玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5*5，130g/m²），收光 3. 锚栓有效锚固深度不小于30mm，其余技术标准应满足《四川省不燃型聚苯颗粒复合板建筑保温工程技术标准》DBJ51/T150-2020的相关要求 4. 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不小于50mm，搭接费用包含在内，不另	m²	1941.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
104	011201004008	外墙 抗裂砂浆+1层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺耐碱玻纤网格布（160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	9349.2		
105	011201004009	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用	m²	716.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 93 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
106	011001003014	内墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅公区）	1. 保温隔热部位：内墙面 2. 保温隔热方式：内保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不	m²	148.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 94 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式)。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009013	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008013	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007013	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006013	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011013	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013013	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010013	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016013	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001013	综合脚手架 檐口高度)≤100m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤100m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 外脚手架、屋面外脚手架：单列 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001014	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤60m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.3	011601001015	屋面外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002006	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度：60m以内 4. 钢结构、装配式构件吊装所需的垂直运输机械性能提升所增加的费用综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601002007	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销 4. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 5. 建筑物檐口高度、层数：≤60m，层数综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 1 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	标准砖	千匹	1.772						
2	水	m³	2910.848						
3	实心砖 200×115×53	千匹	87.745						
4	其他材料费	元	119068.834						
5	抗裂砂浆	kg	73346.625						
6	蒸压加气混凝土砌块	m³	29.428						
7	商品混凝土 C15	m³	39.284						
8	二等锯材	m³	284.265						
9	复合模板	m²	10956.743						
10	柴油(机械)	L	4908.060						
11	商品混凝土 C20	m³	123.628						
12	湿拌地面砂浆 M20	m³	0.233						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 2 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	泵送电费	m³	4461.280						
14	商品混凝土 C30	m³	2787.090						
15	商品混凝土 C40	m³	548.971						
16	商品混凝土 C50	m³	548.971						
17	商品混凝土 C60	m³	576.357						
18	商品混凝土 C25	m³	281.963						
19	焊条 综合	kg	45.779						
20	预埋铁件	kg	0.559						
21	板枋材	m³	1.113						
22	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	1289.688						
23	钢筋 综合	kg	4788.654						
24	合金钢切割片 Φ300	片	198.920						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 3 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	玻璃纤维网格布	m ²	1356.255						
26	轻质条板隔墙粘接剂	kg	21701.618						
27	杉原木 综合	m ³	0.001						
28	电焊丝	kg	0.391						
29	螺栓 综合	kg	0.021						
30	1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	kg	2062.868						
31	80mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)（密度不小于30kg/m ³ ）	m ²	575.211						
32	胶粘剂	kg	31690.891						
33	界面剂	kg	152.088						
34	塑料排水管 Φ25	m	150.220						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 4 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	塑料排水弯头 φ25	个	14.800						
36	塑料排水外接 φ25	个	14.800						
37	塑料排水三通 φ25	个	29.600						
38	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1.480						
39	泡沫混凝土 干密度等级A10, 1000kg/m³	m³	19.483						
40	湿拌地面砂浆 M15	m³	42.899						
41	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	925.616						
42	建筑油膏	kg	410.920						
43	建筑焦油	kg	20.613						
44	防水粉(液)	kg	378.842						
45	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	57505.202						
46	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	14048.073						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 5 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	72041.400						
48	脚手架钢材	kg	29078.116						
49	锯材 综合	m³	34.289						
50	摊销卡具和支撑钢材	kg	15584.472						
51	对拉螺栓	kg	4380.871						
52	对拉螺栓塑料管	m	28653.614						
53	抗裂砂浆	t	45.167						
54	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	2995.228						
55	生石灰	kg	1033.351						
56	普通土	m³	4.077						
57	805胶水	kg	1.302						
58	8厚防滑地砖	m²	11.890						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 6 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	白水泥	kg	1.740						
60	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	155.680						
61	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m³	353.960						
62	聚乙烯棒 DN100~200	kg	35.042						
63	低合金钢焊条 E43系列	kg	719.955						
64	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m²	4694.142						
65	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板	m²	278.256						
66	钢丝网 综合	m²	8434.335						
67	石油沥青 30#	kg	10.192						
68	汽油	L	33.605						
69	透气型聚合物水泥防水涂料	kg	40350.336						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 建筑工程】

第 7 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
70	成品烟道、通风道(型号：A-C-18)	m	366.558						
71	镀锌六角螺栓带螺母 M14×80	套	12.093						
72	A系列无动力式风帽（型号：A-C-Φ450）	个	8.000						
73	金属膨胀螺栓	副	48.480						
74	湿拌地面砂浆 M2.5	m³	10.383						
75	卵石 5～32mm	m³	40.710						
76	C20预制沟盖板、井盖板	m³	19.598						
77	汽油(机械)	L	2.124						
78	铁件	kg	779.278						
79	顶板支撑	套	16.029						
80	梁板轻型铝梁	m	31.703						
81	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	20.239						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 8 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
82	铝合金板 带基座（外墙变形缝）	kg	143.257						
83	铝合金板 带基座（屋面变形缝）	kg	14.053						
84	水泥 42.5	kg	33728.891						
85	矿物颜料	kg	1.160						
86	钢筋 $\phi \leq 10$	t	6.284						
87	钢材	kg	1549.800						
88	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	3203.349						
89	钢筋	kg	157.248						
90	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	333.938						
91	型钢	kg	1794.272						
92	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65-80	套	675.824						
93	泡沫混凝土 干密度等级A10，1000kg/m³	m³	95.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【第 9 页 共 9 页】
 建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
94	HPB300圆钢 Φ6	t	15.831						
95	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	15.032						
96	螺纹钢 HRB400E Φ8～Φ10	t	340.524						
97	螺纹钢 HRB400E Φ12～14	t	141.551						
98	焊条（带肋钢筋用）	kg	2366.107						
99	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	50.402						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802004012	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	285.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
2	010802004013	成品钢质门	1. 门类型：成品钢质门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、	m ²	5.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010802004014	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含	m²	252.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010801002001	成品装饰木门	1. 门类型：成品装饰木门，带门套综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	8.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	010802001008	铝框玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计综合 2. 门框、扇材质：铝合金门框氟碳喷涂，规格详设计综合 3. 玻璃品种、厚度：Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 地弹门下转轴系统、地弹簧(根据窗重量选用匹配型号) 5. 不锈钢执手316建筑选样确定；铝合金压条氟碳喷涂；配断热条、毛刷等； 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	20.1		
6	010807001007*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar	m ²	1918.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010807001008	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热金属型材窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求	m²	24.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010802001009*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求	m ²	549.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	010802001010*	隔热铝合金门联窗 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金门联窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技	m ²	396.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010802004015	成品钢质乙级防火窗	1. 窗类型：成品钢质乙级防火窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合	m²	2.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 玻璃品种、厚度：防火玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 6. 窗粘贴标识，费用包含在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010807001009	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	1. 窗类型：铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：单层12mm厚钢化玻璃，按设计要求采用安全玻璃费用包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨	m ²	233.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、锁、紧固件、密封材料、发泡剂 、埋件、连接件等辅材包括在综合 单价中 7. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含 在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
12	010807003009	铝合金防雨百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单 价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及 与外墙颜色保持一致的喷涂等包含 在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶 为防雨百叶, 投标人综合考虑，包 含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	318.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
		楼2 水泥砂浆楼地面3					
13	011101006054	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	62.82		
14	011101006055	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	62.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		楼3 水泥砂浆楼地面4（有防水）					
15	011101006056	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	57.34		
16	011101006057	最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	57.34		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼4 精装楼面1					
17	011101006058	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	764.15		
18	011101006059	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	764.15		
		分部小计					
		楼4a 精装楼面2（有防水）					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011101006060	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	390.48		
20	011101006061	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	390.48		
		分部小计					
		楼5 细石混凝土楼面1					
21	011101006062	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m²	392		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
22	011101002018	50厚 C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. . 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	134.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
23	011101002019	50mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 混凝土种类、厚度：50厚商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	270.4		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内2 抹灰墙面					
24	011201001037	井道随砌随抹	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚同标号砌筑砂浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰 5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	432.9		
		分部小计					
		内3 水泥砂浆墙面1					
25	011201001038	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合	m²	525.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
26	011201001039	9厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：9厚1:3水泥砂浆打底找平 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文	m²	1051.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
27	011201001040	5厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1051.07		
28	011201001041	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 防水层：单独列项 4. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层抹平压光（掺5%防水剂） 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	114.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内5 装饰墙面1					
29	011201001042	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净， 填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单 价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m ²	658.97		
30	011201001043	10厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m ²	1317.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内5a 装饰墙面1a					
31	011201001044	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	780.47		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
32	011201001045	10厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	589.8		
		分部小计					
		内6 无机涂料墙面1					
33	011201001046	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	800.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
34	011201001047	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1383.45		
		分部小计					
		内7 防水墙面1					
35	011201001048	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合	m²	2243.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
36	011201001049	15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文	m²	7401.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内7a 防水墙面2					
37	011201001050	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	818.57		
38	010903003003	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	818.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		踢1 涂料踢脚					
39	011105001006	无机涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	525.67		
		分部小计					
		踢2 面砖踢脚					
40	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6	m	1788.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		外墙面					
41	011201001051	外墙 刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	2881.91		
42	011201001052	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m ²	17296.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆(掺5%防水剂)抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
43	011403003017	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	17296.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
44	011403001020	外墙 仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2506.64		
45	011403001021	外墙 仿石漆(超双疏罩面漆)	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆，	m²	12230.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			颜色综合考虑，喷涂超双疏自清洁罩面漆（防止渗水和灰尘粘附的疏水自清洁及耐沾污性满足设计要求综合考虑） 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
46	011403003018	外墙 耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两遍（共2厚），刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	10.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
47	011403001022	外墙 耐擦洗无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：耐擦洗无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10.2		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		天棚工程					
		棚4 无机涂料顶棚1					
48	011403003019	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	564.01		
49	011403001023	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应	m²	564.01		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		棚8 仿石涂料顶棚					
50	011301001003	天棚 刷素水泥浆一道	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 抹灰厚度、材料种类：刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 综合单价包含天棚面圆弧形、锯齿形、不规则形抹灰费用，不再单独计取 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	1182. 56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
51	011301001004	天棚 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 抹灰厚度、材料种类：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 综合单价包含天棚面圆弧形、锯齿形、不规则形抹灰费用，不再单独计取 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1182.56		
52	011403003020	天棚 5厚底基防裂腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：5厚底基防裂腻子，分遍找平 3. 清理基层，局部找平修补等综合	m²	1182.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
53	011403003021	天棚 柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1182.56		
54	011403001024	天棚 仿石涂料/金属漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石涂料/金属漆（底漆及中涂），颜色综合考虑	m²	1182.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
55	011403001025	天棚 超双疏自清洁罩面层	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：超双疏自清洁罩面层两遍[涂布率0.18-0.2kg/m²，与水接触角≥150°，耐沾污性≤5%（平涂底漆）或≤2级（质感底漆），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完	m²	1182.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		屋面3					
56	011403003022	天棚 柔性耐水腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 5. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	223.68		
57	011403001026	天棚 仿石涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项	m²	223.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石涂料（底漆及中涂），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
58	011403001027	天棚 超双疏自清洁罩面层	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：超双疏自清洁罩面层两遍[涂布率0.18-0.2kg/m²，与水接触角≥150°，耐沾污性≤5%（平涂底漆）或≤2级（质感底漆），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹	m²	223.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		其他装饰工程					
59	011503001009	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。	m²	771.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
60	011503001010	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：－60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	75.8		
61	011503001011	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ	m²	164.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，单面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
62	011503003003	不锈钢管靠墙扶手	1. 不锈钢管靠墙扶手 2. 扶手采用Φ60*2mm不锈钢管，	m	2.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			与墙连接采用Φ30*2mm不锈钢管，中距满足设计及规范要求 3. 固定配件种类：铁件（（含预埋件）、膨胀螺栓、不锈钢法兰盘等所有配件及辅材综合考虑在报价中 4. 具体做法参照22J403-1 5-4/4 5. 其它：满足设计及规范要求				
63	011503004003	8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板 2. 铝合金横梁扶手氟碳喷涂 3. 12mm厚钢板立柱氟碳喷涂（与铝横梁同色） 4. 固定方式：综合 5. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 6. 做法：详设计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	1098. 29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011502001005	中灰色发泡陶瓷线条	1. 基层类型：详设计 2. 线条材料品种、颜色：中灰色发泡陶瓷线条 3. 规格：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其它：满足设计及规范要求	m	633		
65	011206001017	2.5mm铝单板批水板	1. 部位：收边收口 2. 基层类型：综合 3. 面层材料品种、规格：2.5mm铝单板批水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实	m²	173.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施，综合单价包含深化设计费用 5. 清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 6. 其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0111	户内装饰工程					
		楼地面装饰工程					
66	011101006063	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10621.43		
67	011101003005	5mm丙烯酸弹性隔声涂层	1. 5mm丙烯酸弹性隔声涂层 2. 综合单价包含竖向隔声片，上	m²	7159.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			翻高度综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
68	011001005003	25mm厚丙烯酸复合橡胶保温找平层	1. 25mm丙烯酸复合橡胶保温找平层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	7159.22		
69	011101006064	5mm厚抗裂砂浆保护层	1. 5mm抗裂砂浆保护层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	7159.22		
70	011101006065	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	1640.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
71	011201001053	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	16659.03		
72	011201001054	15mm厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m²	7710.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
73	011201001055	10mm厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	11743.18		
74	011403003023	耐水腻子	1. 墙体类型：综合	m²	7710.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
75	011403001028	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用	m ²	1263.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
76	011403003024	防霉腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：防霉腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	11743.18		
77	011403001029	防霉无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修	m ²	816.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		天棚工程					
78	011403003025	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	9142.12		
79	011403001030	天棚 防霉无机涂料	1. 基层类型：综合	m²	1595.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009014	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008014	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007014	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006014	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011014	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013014	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010014	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016014	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001016	满堂脚手架-装饰	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001017	满堂脚手架超高增加-装饰 每超1m	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 装饰工程】
 第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	333.722						
2	其他材料费	元	37006.850						
3	805胶水	kg	1549.029						
4	防水剂	kg	11835.681						
5	脚手架钢材	kg	12.648						
6	锯材 综合	m³	0.047						
7	柴油(机械)	L	11.206						
8	湿拌地面砂浆 M15	m³	63.319						
9	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	5.340						
10	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	538.567						
11	特细砂	m³	152.020						
12	石膏粉	kg	68008.755						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	成品腻子膏 耐水性（Y）	kg	43267.750						
14	环保型无机涂料底漆	kg	212.367						
15	环保型无机涂料面漆	kg	508.255						
16	仿石涂料底漆	kg	163.412						
17	仿石涂料面漆	kg	391.092						
18	超双疏自清洁罩面漆	kg	3764.984						
19	焊条 综合	kg	7.058						
20	膨胀螺栓	套	1897.786						
21	膨胀螺栓 M8	套	62.436						
22	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m ²	521.930						
23	屋面栏杆	m	84.220						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	水性封闭底漆	kg	3868.463						
25	罩面漆	kg	657.983						
26	白水泥	kg	7400.690						
27	双面胶纸带	m²	1289.488						
28	耐擦洗无机涂料底漆	kg	1.185						
29	耐擦洗无机涂料面漆	kg	2.864						
30	防霉无机涂料底漆	kg	280.251						
31	防霉无机涂料面漆	kg	670.722						
32	丙烯酸弹性隔声涂层	kg	30068.640						
33	稀释剂	kg	2577.312						
34	成品钢质乙级防火防盗门	m²	274.747						
35	成品钢质门	m²	5.518						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	铝合金地弹簧门 6Low-E+12Ar+6mm	m²	19.346						
37	不锈钢执手316 建筑选样确定	付	8.000						
38	地弹簧	把	8.000						
39	成品钢质乙级防火窗	m²	2.280						
40	预埋铁件	kg	0.701						
41	商品细石混凝土 C20	m³	24.461						
42	界面剂	kg	6342.054						
43	聚合物水泥砂浆	t	4.912						
44	防水粉(液)	kg	543.387						
45	无机涂料底漆	kg	7.332						
46	无机涂料面漆	kg	17.548						
47	彩釉地砖 300×300	m²	218.892						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 5 页 共 6 页

装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	湿拌地面砂浆 M20	m³	3.236						
49	水包水仿石漆	kg	7770.460						
50	8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃（带扶手）	m	1098.290						
51	钢板立柱氟碳喷涂	t	9.414						
52	中灰色发泡陶瓷线条 100*100	m	658.320						
53	抗裂砂浆	kg	138.029						
54	丙烯酸复合橡胶	kg	161082.000						
55	湿拌抹灰砂浆 M5	m³	4.385						
56	实木装饰门带套	m²	8.345						
57	合页	副	12.000						
58	铝合金门窗连接固定件	个	1936.692						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	隔热铝合金平开门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	218.986						
60	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	m²	216.591						
61	仿石漆	kg	37914.240						
62	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	19412.200						
63	水泥 42.5	kg	79108.648						
64	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	55107.250						
65	护窗栏杆	m	857.170						
66	楼梯及踏步栏杆	m	182.720						
67	钢材	kg	238.825						
68	不锈钢管靠墙扶手	m	2.540						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0111	楼地面装饰工程					
1	011101002020	50mm厚C25细石混凝土垫层	1. 厚度：50mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、嵌缝、混凝土制作、运输、铺筑、养护、混凝土等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1001.34		
2	011101001007	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	1001.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	011102003010	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿大理石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	911.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	011102003011	800*800*10mm厚仿石材地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿石材地砖（地下室及1F公区）无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	89.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	011102003012	300*600*10mm厚仿大理石地砖	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面 撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色： 300*600*10厚仿大理石地砖，规格 、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m ²	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
6	011102003013	800*800*10mm厚防滑地砖	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面 撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10mm厚防滑地砖，规格、 颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	228.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 6 页 共 18 页

公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
7	011102003014	250*500提示盲道成品不锈钢	1. 250*500提示盲道成品不锈钢 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2.13		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
8	011203003011	墙面 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间	m²	1714.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

公区精装修工程】

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	011203003012	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（	m²	155.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	011203003013	墙面湿贴 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用胶粘剂 4. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综	m²	37.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	011203003014	墙面 300*600*10mm厚暖灰色仿大理石墙砖	1. 基层类型：综合 柔性界面剂拉毛处理 2. 5厚DTA砂浆(瓷砖粘接砂浆)或瓷砖胶粘剂粘接层 5. 面层材料种类、规格、颜色：300*600*10mm厚暖灰色仿大理石墙砖，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	317.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011203003015	墙面 800*800*10mm厚米色墙砖 墙裙	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用 胶粘接 4. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10mm厚米色墙砖，颜色综 合，选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标 人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m ²	339.68		
13	010808002003	门套 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 门套	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑	m ²	152.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 龙骨：镀锌矩管，规格综合考虑，防腐、防火满足设计要求 4. 基层材质及规格：12mm厚A级石膏基不燃板，防腐、防火满足设计要求 5. 面层材料品种、规格：1.2mm厚古铜色雾面不锈钢，颜色综合，选型满足甲方要求 6. 缝边处理：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	011105006004	踢脚 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 踢脚	1. 踢脚线高度：详设计 2. 基层材料种类、规格：综合 3. 面层材料品种、规格、颜色： 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m	27.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0113	天棚工程					
15	011302002004	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板，	m²	1409.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

公区精装修工程】

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011403003026	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1327.04		
17	011403001031	天棚 白色无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	1409.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	011403001032	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

公区精装修工程】

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011403001033	墙面 米色水包水	1. 清理基层, 填补缝隙、局部腻子 2. 喷涂水包水漆 3. 墙体分格满足设计要求, 不可施工后再锯缝以杜绝墙面渗水及外墙裂缝。墙面分隔缝, 可结合外墙涂料不同颜色的分界线, 辅以适当间距的竖向分隔缝。且竖向分隔缝的密封胶颜色同所在墙面涂料颜色 4. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 5. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	62.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009015	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008015	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007015	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006015	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011015	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013015	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010015	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	85379.20		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		85379.20		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
公区精装修工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 1 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	白水泥	kg	124.647						
2	不锈钢连接件 石材挂件	套	18010.026						
3	干粉型粘结剂	kg	2919.840						
4	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m²	170.211						
5	硅酮石材胶	kg	374.040						
6	合金钢钻头 Φ20	个	561.050						
7	螺栓 Φ5×40	套	8976.800						
8	密封胶	kg	561.060						
9	膨胀螺栓 M6	套	11688.750						
10	其他材料费	元	8635.278						
11	热镀锌型钢 综合	kg	23788.520						
12	湿拌地面砂浆 M15	m³	40.851						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【第 2 页 共 4 页】
 公区精装修工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	湿拌地面砂浆 M20	m³	15.090						
14	水	m³	32.338						
15	300*600*10mm厚仿大理石地砖	m²	10.660						
16	800*800*10mm厚灰色地砖	m²	238.056						
17	250*500提示盲道成品不锈钢	m²	2.153						
18	暖灰色仿大理石墙砖 300*600*10mm厚	m²	324.258						
19	米色墙砖 800*800*10mm厚	m²	346.494						
20	玻璃胶	支	3.220						
21	万能胶	kg	0.528						
22	无机涂料	kg	555.884						
23	防潮无机涂料	kg	4.180						
24	水包水仿石漆	kg	194.370						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 3 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	水性封闭底漆	kg	16.459						
26	罩面漆	kg	16.459						
27	双面胶纸带	m ²	5.486						
28	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	2654.000						
29	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	m ²	1783.080						
30	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	m ²	948.168						
31	A级石膏基植物纤维板 12mm	m ²	156.156						
32	镀锌矩管 综合	kg	220.660						
33	不锈钢卡口槽	m	343.045						
34	装配式U形轻钢龙骨	m ²	1452.094						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 4 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	锯材 综合	m³	1.297						
36	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	1628.340						
37	矿物颜料	kg	62.198						
38	型钢	kg	28.337						
39	电焊条(综合)	kg	525.592						
40	射钉 RD72S8 M8×72	个	2185.190						
41	商品细石混凝土 C25	m³	50.325						
42	水泥 42.5	kg	1518.972						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001018	TP8Low-E+12Ar+TP8mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃 TP8Low-E+12Ar+TP8mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等 6. 钢插芯、后置及预埋件、防雷接地综合考虑	m²	71.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
2	011206001019*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合等；铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合 ，线条造型），铝单板加肋、折边 、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式 ：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用 包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价	m²	4892. 29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
3	011206001020	2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m ²	45.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
4	011502001006	铝合金格栅	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格、颜色：铝合金格栅，规格综合，颜色满足设计和业主要求、选样确定 3. 防护材料种类：氟碳喷涂 4. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	508.3		
5	011206001021	2.5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合、铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m²	865.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点 7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
6	011001003015	100mm厚防火岩棉	1. 保温隔热部位：幕墙饰面内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚防火岩棉，单面铝箔 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚	m²	48.43		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 未尽事宜详设计文件 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
7	010807003010	铝方通空调格栅 30×50	1. 窗代号及洞口尺寸：铝方通空调格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅30×50，中距100-110, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 4. 其他：详设计，含百叶窗及百叶幕墙 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价	m²	1199.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
8	010901007003	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等 3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m	5.78		
9	010807003011*	屋面铝合金格栅 100×150×2	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅100×150×2, 中距200, 氟碳喷涂, 颜色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂, 不等边角钢	m²	113.19		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
10	011206001022	1mm铝板收边板	1. 骨架材料种类、规格、中距：详底部收口 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝单板氟碳喷涂 3. 面层固定方式：详设计综合考虑	m²	42.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：规格详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶、橡胶垫详设计 6. 未尽事宜详设计文件节点 7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
11	011206001023	镀锌钢板封边 1.5mm	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌角钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢板封边 1.5mm 3. 面层固定方式：膨胀螺栓 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：缝隙嵌防火密封胶、防火岩棉塞满等 5. 嵌缝、塞口材料种类：详设计	m ²	48.43		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009016	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008016	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007016	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006016	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011016	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013016	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010016	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	203.542						
2	铝型材 粉末喷涂	kg	657.800						
3	铝合金扣板 表面氟碳漆	kg	22.523						
4	不锈钢螺栓	套	6572.671						
5	耐候胶	L	2912.807						
6	硅酮结构胶	L	16.085						
7	密封胶条	m	35244.000						
8	其他材料费	元	52080.791						
9	弹簧插芯组件	套	143.000						
10	镀锌型钢 综合	kg	62621.224						
11	铝合金扣条 60宽	m	144.165						
12	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）	m²	4990.146						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	膨胀螺栓 M16	套	9051.900						
14	长城形铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	46.104						
15	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	882.300						
16	铝方通空调格栅30×50@100	m²	1151.232						
17	2mm成品不锈钢天沟	m²	10.176						
18	铝合金格栅 100×150×2@200氟碳喷涂	m²	115.464						
19	预埋铁件	kg	22.640						
20	合金钢钻头 综合	个	1.811						
21	电焊条(综合)	kg	1.132						
22	钢矩管200*100*6含8mm折弯钢板插芯	t	1.916						
23	二等锯材	m³	0.057						
24	加工铁件	kg	3.865						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

幕墙工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电焊丝	kg	6.020						
26	螺栓 综合	kg	0.460						
27	柴油(机械)	L	1.753						
28	不等边角钢56*36*5	t	0.205						
29	塑料膨胀螺栓	套	387.200						
30	锡纸	m²	75.504						
31	铝单板 1mm厚氟碳喷涂	m²	44.100						
32	玻璃胶	支	56.952						
33	镀锌钢板 1.5mm	m²	50.820						
34	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP8Low-E+12Ar+TP8mm	m²	71.055						
35	窗开启五金	副	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

幕墙工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
36	铝合金格栅 50*30*1.2	m	533.715						
37	100mm厚保温岩棉（单面铝箔）	m²	48.409						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风、防排烟设备及风管					
1	030405015002	天花板式换气扇 风量：250m³/h 风压：70Pa 功率：45W	1. 名称：天花板式换气扇 风量：250m³/h 风压：70Pa 功率：45W 2. 型号：参考设计说明 3. 规格：风量0m³ /h时，风压：170Pa；风量250m³ /h，风压70Pa。耗电45W（220V），噪声38dB（A） 4. 质量：满足设计及规范要求 5. 材质：参考设计说明（普通风机常用的材质铸铁，还有其他材质如玻璃钢、PVC、铝合金、不锈钢） 6. 减振底座形式、数量：满足设计及规范要求 7. 含设备成套相关附件 8. 安装方式：综合考虑 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
2	030702001021	镀锌钢板风管 长边或直径≤320	1. 名称：镀锌钢板风管	m²	6.72		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		δ=0.5mm	2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形和圆形综合考虑 4. 规格：长边或直径≤320 5. 接口形式：综合考虑；板材厚度 δ=0.5mm 6. 风管支、吊架的制作安装及除锈 刷油防腐：满足规范要求 7. 风管穿墙、楼板时需满足验收规范要求 8. 含所有管件及附件制作安装、导流叶片、风量测定孔、防腐垫木等 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030704001003	风管漏风试验	1. 名称：风管漏风试验 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		
		分部小计					
		单层百叶风口					
4	030703011039	金属网式风口 250*200mm	1. 名称：金属网式风口	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：250*200mm 3. 材质：铝合金 4. 包含风管连接处软接 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011023	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010023	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012023	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013023	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021023	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023023	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022014	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401022015	工程系统检测、检验	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2.2	031401001021	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	135.71			
合计			135.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

暖通工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	镀锌钢板 δ=0.5mm	m²	7.647						
2	金属网式风口 250*200mm	个	2.020						
3	天花板式换气扇 风量：250m³/h 风压： 70Pa 功率：45W	台	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【暖通工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002010	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	180		
2	030502002011	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	248		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030504005004	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	360		
4	030502003020	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装	m	16532.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502008012	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19 英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满 配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	架	8		
6	030501009002	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计， 高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030502007009	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	192		
8	030502008013	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	8		
9	030502014015	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑	条	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 5 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502014016	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
11	030502007010	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
12	030501005004	网络机柜 12U	1. 名称：网络机柜12U 2. 材质：钢板 3. 规格：满足本工程的网络容量要求	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030502005021	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	210.54		
14	030502017012	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	链路	1036		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
15	030502019008	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	8		
16	030412006026	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质 ：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	788		
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
17	030501015012	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030501015013	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
19	030502001008	弱电多媒体箱	1. 名称:弱电多媒体箱 2. 规格: 含电源插座, 450 (W) x350 (H) x120 (D), 箱门应有散热孔并设防尘网, 预留光猫及光纤熔接盘位置, 3. 安装方式:底距地0. 5m嵌墙安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	118		
20	030502001009	72芯光网络分纤箱	1. 名称: 72芯光网络分纤箱 3. 安装部位及方式: 壁挂 4. 含支架制作、安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
21	030502001010	48芯光网络分纤箱	1. 名称: 48芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030502001011	36芯光网络分纤箱	1. 名称：36芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式：壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
23	030502001012	24芯光网络分纤箱	1. 名称：24芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式：壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
24	030502005022	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	2160		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030502005023	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2160		
26	030502005024	72芯单模光缆	1. 名称：72芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 12 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030502005025	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	54		
28	030502005026	36芯单模光缆	1. 名称：36芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030502005027	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	54		
30	030502019009	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	248		
31	030502014017	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤	条	858		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030502014018	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	858		
		分部小计					
		视频监控系统					
33	030506010015	网络彩色枪式摄像机	1. 名称:网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 15 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集，支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030506010016	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线,单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030506010017	电梯专用摄像机	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030501018003	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
37	030505006009	DC12V电源	1. 名称: 电源 2. 规格: DC12V电源 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
38	030502003021	6类非屏蔽双绞线	1. 名称: 6类非屏蔽双绞线 2. 规格: 6类非屏蔽双绞线, WDZC, 低烟无卤阻燃型, 包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	330.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030412004141	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	106.46		
40	030502017013	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	链路	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030412006027	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		门禁一卡通系统					
42	030412004142	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	63.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 20 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412004143	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	75.26		
44	030412004144	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	67.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030502003022	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	82.85		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
46	030412004145	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030412004146	电气配线 B1 (t0, d0) -WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0) -WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	220		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		桥架管线工程					
48	030412003066	金属槽盒 200×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
49	030412003067	金属槽盒 100×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030410002035	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足	m	228.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	030412001093	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7754.22		
52	030412001094	电气配管 JDG25	1. 名称: 电气配管	m	895.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 26 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030412001095	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	242.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030412001096	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	744.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030412001097	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	72.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 29 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030412001098	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3117.66		
57	030412001099	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/	m	295.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030412001100	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	60		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		信息发布系统					
59	030505016006	32寸信息发布显示屏	1. 名称：信息发布显示屏 2. 主要参数：屏幕尺寸：32寸，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：1080P，工作电压：220V，接口：HDMI 高清接口，，含控制器、安装支架 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
60	030405004006	多媒体控制器	1. 名称：多媒体控制器 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
		分部小计					
		可视对讲系统					
61	030506007019	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 32 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
62	030506007020	自动开门机	1. 名称：自动开门机 2. 规格：最大静态直线拉力：不小于150kg；支持门禁开门、无线感应开门，自动开启、关闭等，含感应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
63	030506007021	户内对讲分机	1. 名称：户内对讲分机 2. 规格：不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
64	030506006017	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
65	030506008009	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
66	030904003014	户内报警按钮	1. 名称：户内报警按钮 2. 规格：支持开关量(无源常开/常闭)信号输出接口 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	120		
67	030505006010	12路对讲电源	1. 名称：12路对讲电源 2. 规格：满足功能性要求 3. 安装方式：综合考虑	台	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
68	030506007022	4门门禁控制器	1. 名称：4门门禁控制器 2. 规格：TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
69	030506006018	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格：1、显示屏：>7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024X600. 2、识别核心：>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%. 3、认证与接口：支持人脸、密码及IC卡等多种认证方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 35 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
70	030506006019	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
71	030506006020	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
72	030904004011	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 36 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030412004147	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP -2*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP 4. 规格：2*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2660. 52		
74	030412004148	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY- 2*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYY 4. 规格：2*1. 5mm ²	m	1644. 26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030412004149	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	24		
76	030412004150	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	1988.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
77	030412004151	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	1491.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
78	030409002010	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-KYJY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	660.84		
79	030502003023	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	1892.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	030904001014	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气(丙烷)的检测。输出与控制:探测器应具备开关量(继电器)信号输出功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	118		
81	030412006028	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	461		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		智能照明系统					
82	030405001006	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
83	030412004152	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYJY -4*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYJY 4. 规格：4*1. 5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010024	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012024	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013024	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021024	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023024	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022016	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001022	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	47521.17		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		47521.17		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	47521.17			
合计			47521.17			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 弱电工程】

第 1 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	单口面板	个	181.800						
2	双口面板	个	250.480						
3	理线架	台	16.000						
4	光纤配线盒（4芯）	个	8.000						
5	单模尾纤	根	890.000						
6	光纤连接器材	套	898.900						
7	4芯单模光缆	m	214.751						
8	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	4.000						
9	24口接入层交换机（含光模块）	台	4.000						
10	弱电多媒体箱	台	118.000						
11	摄像机支架	台	12.000						
12	网络彩色枪式摄像机	台	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 2 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	网络彩色半球摄像机	台	4.000						
14	电梯专用摄像机	台	4.000						
15	人脸识别一体机	台	4.000						
16	金属槽盒 200×100mm	m	111.100						
17	金属槽盒 100×100mm	m	111.100						
18	紧定管 JDG20	m	7986.847						
19	钢制接线盒	个	482.460						
20	紧定管 JDG25	m	922.530						
21	刚性阻燃管 PC20	m	3491.779						
22	刚性阻燃管 PC25	m	331.072						
23	32寸信息发布显示屏	台	2.000						
24	槽钢	kg	114.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 3 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	角钢	kg	45.900						
26	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	240.009						
27	单元门口机	台	2.000						
28	户内对讲分机	台	118.000						
29	自动复位开门按钮	个	6.000						
30	灯控模块4回路	个	8.000						
31	自动开门机	台	4.000						
32	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	m	1890.778						
33	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	m	68.310						
34	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	107.201						
35	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	m	2946.726						
36	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	2147.278						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

第 4 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-4*1.0mm ²	m	1610.561						
38	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	m	32.400						
39	网络机柜 12U	套	8.000						
40	单芯皮线光缆	m	2203.200						
41	2芯皮线光缆	m	2203.200						
42	48芯单模光缆	m	55.080						
43	24芯单模光缆	m	55.080						
44	电视插座	个	363.600						
45	6类非屏蔽双绞线	m	19780.909						
46	无线网桥	对	4.000						
47	玻璃破碎按钮	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 5 页 共 7 页

弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	单门磁力锁	台	8.000						
49	多媒体控制器	台	2.000						
50	单元门口机立柱	台	2.000						
51	电气配线 B2 (t2, d2)–WDZC-KYJY-2*1.5mm ²	m	670.753						
52	声光警报器	个	1.000						
53	金属软管 DN20	m	64.800						
54	DC12V 10A电源	台	2.000						
55	塑料接线盒	个	803.760						
56	6类非屏蔽RJ45跳线	条	192.000						
57	电气配线 B2 (t2, d2)–WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	m	118.800						
58	72芯单模光缆	m	76.500						
59	36芯单模光缆	m	76.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	6类24口非屏蔽配线架	块	8.000						
61	单模光缆跳线（双芯）	条	32.000						
62	72芯光网络分纤箱	个	2.000						
63	48芯光网络分纤箱	个	4.000						
64	36芯光网络分纤箱	个	2.000						
65	24芯光网络分纤箱	个	4.000						
66	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6* 1.0mm ²	m	237.600						
67	户内报警按钮	个	120.000						
68	电气配管 SC32	m	74.469						
69	12路对讲电源	台	66.000						
70	4门门禁控制器	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

弱电工程】

第 7 页 共 7 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
71	可燃气体探测器	个	118.000						
72	电气配管 SC20	m	249.600						
73	电气配管 SC25	m	767.237						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008007	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
2	030904001015	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	176		
3	030502002012	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	030904003015	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	37		
5	030904003016	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装，包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	38		
6	030904007013	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
7	030904007014	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030904007015	输入模块	1. 名称：输入模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
9	030904004012	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	67		
10	030904010004	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030904005007	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
12	030412004153	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	515.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412004154	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1640.34		
14	030412004155	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	2920.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003068	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
16	030412003069	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030410002036	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足	m	220		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412001101	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	395.54		
19	030412001102	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管	m	1340.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂 料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
20	030412001103	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030909005003	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	37		
22	030909004006	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
		分部小计					
		防火门监控系统					
23	030906003005	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综	个	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004156	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	448.92		
25	030412004157	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	793.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030412001104	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂	m	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001105	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	51.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

消防电工程】

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412001106	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	294.03		
		分部小计					
		广播系统					
29	030904006005	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭	个	88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412004158	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	475.35		
31	030412001107	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	379.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
32	030904001016	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412004159	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
34	030412001108	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
35	030503014007	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	8		
36	030412004160	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030412004161	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	220		
38	030412001109	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		应急照明系统					
39	030412004162	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS	m	111.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		其他					
40	030412006029	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	577		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012025	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013025	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021025	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	17861.79		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		17861.79		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

消防电工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	智能光电感烟探测器	只	176.000						
2	编址消火栓按钮	个	38.000						
3	声光报警器	个	67.000						
4	电话分机	部	4.000						
5	电气配管 SC20	m	258.530						
6	钢制接线盒	个	588.540						
7	电气配管 SC25	m	851.687						
8	电气配管 SC32	m	1683.401						
9	防火门监控模块	个	62.000						
10	槽钢	kg	82.500						
11	角钢	kg	33.000						
12	吸顶喇叭 3W	个	88.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气火灾监控探测器	个	20.000						
14	电压/电流信号传感器	只	8.000						
15	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	231.000						
16	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	3643.189						
17	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	m	920.878						
18	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	m	2890.091						
19	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	m	675.583						
20	消防端子箱	台	4.000						
21	输入/输出模块	个	36.000						
22	输入模块	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

消防电工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	金属软管 DN20	m	64.800						
24	手报按钮	个	37.000						
25	电话插孔	个	37.000						
26	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm²	m	118.800						
27	隔离模块	个	14.000						
28	区域显示器	台	2.000						
29	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	m	111.100						
30	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	111.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯安装工程					
1	030107002005	客梯 停站数18层18站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯(有机房) 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg 3. 层数/站数：停站数18层18站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯（按消防电梯的要求设置） 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	030107002006	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 停站数18层18站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯(有机房) 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 层数/站数：停站数18层18站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

电梯工程】

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009026	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013026	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021026	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
电梯工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【第 1 页 共 1 页】
 电梯工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）停站数18层18站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
2	客梯(无机房) 停站数18层18站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户内配电箱					
1	030402011159	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱 2. 型号、规格：ALhc4 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	62		
2	030402011160	户内照明配电箱 ALhb4 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱	台	56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALhb4 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		配电箱					
3	030402011161	照明配电箱 303ALmt11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:303ALmt11 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011162	照明配电箱 303ALmt21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格:303ALmt21 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011163	客梯配电箱 303APdt11 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：303APdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011164	客梯配电箱 303APdt21 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：303APdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011165	消防电梯配电箱 303APEdt21 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格： 303APEdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 7 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011166	消防电梯配电箱 303APEdt11 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：303APEdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030402011167	双电源应急照明配电箱 303ALE11 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：303ALE11 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030402011168	双电源应急照明配电箱 303ALE12~303ALE13 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：303ALE12~303ALE13 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011169	双电源应急照明配电箱 303ALE21 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：303ALE21 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 11 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011170	双电源应急照明配电箱 303ALE22~303ALE23 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：303ALE22~303ALE23 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011171	照明配电箱 303ALzd11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：303ALzd11 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
14	030402011172	照明配电箱 303ALzd12 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：303ALzd12 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
15	030402011173	照明配电箱 303ALzd13 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：303ALzd13 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030402011174	照明配电箱 303ALzd21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：303ALzd21 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030402011175	照明配电箱 303ALzd22 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：303ALzd22 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030402011176	照明配电箱 303ALzd23 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：303ALzd23 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030402011177	物管用房配电箱 303ALwg01 Pe=50kW	1. 名称：物管用房配电箱 2. 型号、规格：303ALwg01 Pe=50kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 18 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030402011178	物管用房配电箱 303ALwg01.01 Pe=25kW	1. 名称：物管用房配电箱 2. 型号、规格：303ALwg01.01 Pe=25kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030402011179	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE11#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：303ALE11#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 20 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030402011180	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE12#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：303ALE12#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 21 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	030402011181	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE13#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：303ALE13#1 3. 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式:挂墙安装 5. 端子板外部接线材质、规格:详设计 6. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置) 7. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 8. 基础或基础型钢（或支架）制安 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
24	030402011182	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE21#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：303ALE21#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
25	030402011183	A型集中控制型应急照明集中电	1. 名称：A型集中控制型应急照明	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		源 303ALE22#1 0.4KVA	集中电源 2. 型号、规格：303ALE22#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030402011184	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE23#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：303ALE23#1	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 24 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			0. 4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030404014008	航空障碍灯控制箱	1. 名称：航空障碍灯控制箱 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地; 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	030405014005	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	1. 名称: 阻燃型集成T接端子 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格: 满足验收规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
29	030405014006	矿物质绝缘耐火性集成T接端子	1. 名称: 矿物质绝缘耐火性集成T接端子 2. 型号、规格: 综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑	台	60		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地; 7. 含成套元器件 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		桥架					
30	030412003070	强电用普通电缆桥架（电井内） 100×100mm	1. 名称:强电用普通电缆桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、	m	138		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030412003071	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	1. 名称:强电用普通电缆托盘CT 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求	m	139.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030412003072	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	1. 名称:强电用消防电缆梯架CL 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	139.2		
33	030410002037	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称: 接地母线 2. 材质、规格: 热镀锌扁钢-40*	m	289.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 29 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气配管					
34	030412001110	电气配管 PC16	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC16 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆	m	775.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	030412001111	电气配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9204.44		
36	030412001112	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管	m	14315.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030412001113	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	13972.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	030412001114	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂	m	790.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	030412001115	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	134.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412001116	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1873.3		
41	030412001117	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/	m	49.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	030412001118	电气配管 SC65（SC70）	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC65（SC70），壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	7.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 36 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412001119	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	486.2		
		分部小计					
		电线电缆					
44	030412004163	电气配线 BVR-2. 5mm²	1. 名称：电气配线	m	775.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412004164	电气配线 BV-2. 5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	32626. 69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412004165	电气配线 BV-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	7896.42		
47	030412004166	电气配线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	3753.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
48	030412004167	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	89.6		
49	030412004168	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑	m	35946.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412004169	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	23626.67		
51	030412004170	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑	m	2799.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 41 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030412004171	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5598.42		
53	030412004172	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm²	m	1810.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030409001070	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15.34		
55	030409001071	电力电缆 B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2 (d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑	m	32.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030409001072	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	137.53		
57	030409001073	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑	m	137.53		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030409001074	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	57.4		
59	030409001075	电力电缆 B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	79.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
60	030409001076	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	98.4		
61	030409001077	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	17.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
62	030409001078	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	11.42		
63	030409001079	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 规格、型号：FZ-RTTZ-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	86.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030409001080	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	196.8		
65	030409001081	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	196.8		
66	030409003040	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面 ≤16mm²	2. 规格型号：四芯 截面 ≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030409003041	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
68	030409003042	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及 以内 截面≤10mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以下 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 49 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
69	030409003043	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
70	030409003044	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 10mm²<截面≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
71	030409003045	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
72	030409003046	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面≤50mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 35mm²<截面≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030409003047	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		开关插座灯具					
74	030413014036	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A. 250V, 安全型 3. 安装方式：嵌墙0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	354		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030413014037	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1136		
76	030413014038	弱电箱插座 ~250V 10A	1. 名称：弱电箱插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	118		
77	030413014039	卫生间插座 ~250V 10A	1. 名称：卫生间插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	180		
78	030413014040	柜机空调专用三孔插座 ~250V	1. 名称：柜机空调专用三孔插座	套	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		16A	2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
79	030413014041	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	298		
80	030413014042	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	118		
81	030413014043	洗衣机专用三孔插座 ~250V	1. 名称：洗衣机专用三孔插座	套	236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 54 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10A	2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	030413014044	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：抽油烟机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	118		
83	030413014045	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	1. 名称：燃气报警器电源插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	118		
84	030413014046	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：冰箱专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A	套	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 55 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
85	030413014047	厨房插座 ~250V 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	236		
86	030413013018	浴霸/风暖机控制面板接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机控制面板接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	180		
87	030413001028	浴霸/风暖机接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑	套	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
88	030413001029	裸灯头 ~220V	1. 名称：裸灯头 2. 规格、型号：~220V 3. 安装部位、形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1130		
89	030413013019	单联单控开关 10A 250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	982		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
90	030413013020	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	套	183		
91	030413013021	三联单控开关 10A 250V	1. 名称：三联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
92	030413013022	四联单控开关 10A 250V	1. 名称：四联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 58 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
93	030413013023	单联双控开关 10A 250V	1. 名称：单联双控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
94	030413013024	红外感应延时开关 10A 250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	72		
95	030502010002	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：信息发布屏插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 59 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	030504005005	电视插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电视插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地2.0m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
97	030413014048	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
98	030413014049	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m	套	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 60 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
99	030904004013	声光报警装置(自带干电池)	1. 名称：编址声光警报器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
100	030904003017	紧急求救按钮	1. 名称：紧急求救按钮 2. 型号规格：综合 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
101	030412006030	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4424		
102	030412006031	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒	个	2266		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
103	030412006032	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	180		
104	030413002032	200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5	1. 名称：200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 2. 型号、规格：32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
105	030413001030	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、避雷针、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		
106	030413001031	航空障碍灯感光探头	1. 名称：航空障碍灯感光探头 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含安装所需支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 63 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	030413002033	LED灯带 4W/M、4000K	1. 名称：LED灯带 2. 型号、规格：4W/M、4000K 3. 附件配置：成套灯具，含配套卡槽、固定支架、接线盒、稳流器、电源模块、连接器等配件 4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	479.74		
108	030413002034	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 64 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
109	030413002035	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	104		
110	030413002036	磁吸轨道灯 12W	1. 名称：磁吸轨道灯	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 65 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格、型号:1*12W;Ra≥90;R9>0;4000K 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需轨道、光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
111	030413003009	一体式LED吸顶灯 13W	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 规格、型号:30804-LED, AC220V , 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K 3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	030412006033	86接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
113	030413014050	单相三极插座 16A 250V, 安全型	1. 名称：单相三极插座 2. 型号、规格：16A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地2.0m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
114	030413001032	白面板	1. 名称：白面板 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	360		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					
115	030413001033	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	130		
116	030413001034	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67 3. 安装部位、形式：综合考虑	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
117	030413001035	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V，9W，光通量=1080lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V，9W，光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
118	030413002037	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
119	030413002038	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
120	030413002039	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LROE3WZ, DC36V, 1W	1. 名称：中型楼层号标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ- II 1LROE3WZ , DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆（链）、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	36		
121	030413002040	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-	1. 名称：中型疏散出口标志灯	套	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1LRE II, DC36V, 1W	2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II，DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
122	030413002041	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II，DC36V, 1W 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 72 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		防雷接地					
123	030410005005	避雷网 热镀锌圆钢 φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格：热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：女儿墙明敷，含支架制作安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	264.94		
124	030410005006	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装	m	78.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
125	030410003004	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线：利用钢筋混凝土柱内对角2根 $\geq \Phi 16$ 的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1286.28		
126	030410004004	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：从首层起，利用外	m	2649.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			圈梁内两根主筋每两层和屋顶层可靠焊接成闭合回路，与引下线主筋可靠连接 3. 安装形式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
127	030410011005	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	80		
128	030410011006	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地 2. 包括接地需要的镀锌圆钢 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	1160		
129	030410002038	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑	m	211.33		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 75 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
130	030410002039	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	124.89		
131	030410007023	接地连接板 -100X100X5	1. 名称：接地连接板 -100X100X5 2. 安装部位及方式：做法详15D503-P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	50		
132	030410007024	局部等电位联结端子板	1. 名称：局部等电位联结端子板 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
133	030410007025	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	180		
134	030410007026	总等电位联接端子箱 MEB	1. 名称：总等电位联接端子箱 MEB 2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法见标准图集《等电位联结安装》 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
强电工程】

第 77 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
135	030410007027	接地检测盒	1. 名称：接地检测盒 2. 安装部位及方式：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
		分部小计					
		调试					
136	030416012007	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009027	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011027	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013027	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021027	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023027	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022018	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001024	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	150586.23			
合计			150586.23			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	照明配电箱 303ALmt11 Pe=3kW	台	1.000						
2	照明配电箱 303ALmt21 Pe=3kW	台	1.000						
3	客梯配电箱 303APdt11 Pe=20KW	台	1.000						
4	客梯配电箱 303APdt21 Pe=20KW	台	1.000						
5	消防电梯配电箱 303APEdt21 Pe=20KW	台	1.000						
6	消防电梯配电箱 303APEdt11 Pe=20KW	台	1.000						
7	双电源应急照明配电箱 303ALE11 Pe=2kW	台	1.000						
8	双电源应急照明配电箱 303ALE12~ 303ALE13 Pe=2kW	台	2.000						
9	双电源应急照明配电箱 303ALE21 Pe=2kW	台	1.000						
10	双电源应急照明配电箱 303ALE22~ 303ALE23 Pe=2kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 2 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
11	照明配电箱 303ALzd11 Pe=3kW	台	1.000						
12	照明配电箱 303ALzd12 Pe=3kW	台	1.000						
13	照明配电箱 303ALzd13 Pe=3kW	台	1.000						
14	照明配电箱 303ALzd21 Pe=3kW	台	1.000						
15	照明配电箱 303ALzd22 Pe=3kW	台	1.000						
16	照明配电箱 303ALzd23 Pe=3kW	台	1.000						
17	物管用房配电箱 303ALwg01 Pe=50kW	台	1.000						
18	物管用房配电箱 303ALwg01.01 Pe=25kW	台	1.000						
19	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE11#1 0.4KVA	台	1.000						
20	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE12#1 0.4KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 第 3 页 共 14 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
21	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE13#1 0.4KVA	台	1.000						
22	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE21#1 0.4KVA	台	1.000						
23	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE22#1 0.4KVA	台	1.000						
24	A型集中控制型应急照明集中电源 303ALE23#1 0.4KVA	台	1.000						
25	槽钢	kg	178.500						
26	角钢	kg	106.800						
27	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	m	140.592						
28	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	434.858						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 4 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	刚性阻燃管 PC20	m	16033.338						
30	金属软管 DN20	m	525.096						
31	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	m	80.750						
32	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16mm²	m	99.384						
33	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25mm²	m	11.534						
34	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm²	m	86.961						
35	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm²	m	198.768						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 5 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm²	m	198.768						
37	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	套	12.240						
38	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面 ≤35mm²	套	10.200						
39	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 35mm²<截面 ≤50mm²	套	1.020						
40	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	套	361.080						
41	二极加三极插座 ~250V 10A	套	1158.720						
42	弱电箱插座 ~250V 10A	套	120.360						
43	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	套	120.360						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 强电工程】
 第 6 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
44	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	套	303.960						
45	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	套	240.720						
46	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	套	120.360						
47	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	套	120.360						
48	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	套	120.360						
49	厨房插座 ~250V 10A	套	240.720						
50	裸灯头 ~220V	套	1141.300						
51	单联单控开关 10A 250V	个	1001.640						
52	双联单控开关 10A 250V	个	186.660						
53	三联单控开关 10A 250V	个	1.020						
54	四联单控开关 10A 250V	只	1.020						
55	单联双控开关 10A 250V	只	1.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 7 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
56	红外感应延时开关 10A 250V	个	73.440						
57	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						
58	电视插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						
59	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						
60	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	39.780						
61	声光报警装置(自带干电池)	个	1.000						
62	紧急求救按钮	个	1.000						
63	钢制接线盒	个	4512.480						
64	塑料接线盒	个	2311.320						
65	防水接线盒	个	183.600						
66	镀锌扁钢 -25*4	m	82.698						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 强电工程】

第 8 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	221.897						
68	接地连接板 -100X100X5	个	50.000						
69	局部等电位联接端子箱 LEB	台	180.900						
70	总等电位联接端子箱 MEB	个	1.005						
71	航空障碍灯控制箱	台	2.000						
72	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	台	8.000						
73	200*1200mm LED灯盘(配有机板面罩, 32w) 32W、4000K、110°、Ra≥90、SDCM≤5	套	33.330						
74	航空障碍灯感光探头	套	2.000						
75	LED灯带 4W/M、4000K	m	484.537						
76	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	套	45.450						
77	一体式LED吸顶灯 13W	套	105.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 9 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	86接线盒	个	2.040						
79	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	套	6.060						
80	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	62.620						
81	局部等电位联结端子板	台	40.200						
82	浴霸/风暖机控制面板接线盒	个	183.600						
83	浴霸/风暖机接线盒	个	183.600						
84	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~ 250V 10A	套	120.360						
85	电气配管 PC16	m	868.358						
86	电气配管 JDG20	m	9480.573						
87	电气配线 BVR-2.5mm²	m	899.371						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 强电工程】
 第 10 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
88	电气配线 BV-2.5mm ²	m	37846.960						
89	电气配线 BV-4mm ²	m	8686.062						
90	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤16mm ²	套	4.080						
91	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm ²	套	4.080						
92	接地检测盒	个	4.000						
93	强电用普通电缆桥架 100×100mm	m	139.380						
94	槽钢 10号	kg	88.500						
95	白面板	个	367.200						
96	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	套	105.040						
97	电气配线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	4354.489						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 11 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
98	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm ²	m	103.936						
99	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	41697.499						
100	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm ²	m	24808.004						
101	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	m	2939.171						
102	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	m	5878.341						
103	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	m	32.946						
104	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-2*1.5mm ²	m	138.905						
105	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	m	138.905						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
106	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	57.974						
107	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	17.837						
108	户内照明配电箱 ALhb4 Pe=12kW	台	56.000						
109	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	m	1955.588						
110	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	15.493						
111	单相三极插座 16A 250V, 安全型	套	6.120						
112	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	套	131.300						
113	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

第 13 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
114	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	套	62.620						
115	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	36.360						
116	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	60.600						
117	热镀锌圆钢 Φ10	m	278.187						
118	户内照明配电箱 ALhc4 Pe=12kW	台	62.000						
119	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	m	140.592						
120	电气配管 SC32	m	138.195						
121	电气配管 SC40	m	1929.499						
122	电气配管 SC50	m	50.676						
123	电气配管 SC65（SC70）	m	7.303						
124	卫生间插座 ~250V 10A	套	183.600						
125	航空障碍灯	套	12.120						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

强电工程】

第 14 页 共 14 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
126	磁吸轨道灯 12W	套	8.080						
127	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	套	70.700						
128	电气配管 SC20	m	14391.469						
129	电气配管 SC25	m	814.586						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030901001016	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	132		
2	030901002016	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内	m	337.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	56.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901002018	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	137.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030901010012	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
6	030901010013	乙型单栓带灭火器箱组合式消防	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901010014	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901010015	试验消火栓（含压力表）	1. 名称：试验消火栓（含压力表） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
9	030910001005	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	80		
10	030910002004	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001104	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
12	031002001105	手柄式沟槽蝶阀 DN100	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽卡箍连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301003068	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
14	031301003069	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
15	031301003070	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100；	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301003071	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
17	031301005013	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	kg	547.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	030909001005	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	40		
		分部小计					
		喷淋系统					
19	030901001017	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030901001018	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	10.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
21	030901001019	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1.65		
22	030901001020	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢	m	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	030901001021	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在	m	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030901001022	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆	m	18.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030901001023	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上	m	25.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压 试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等 。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
26	030901001024	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢 管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在 经防腐处理完毕后，应在其外表面 根据不同的管道类别，外刷不同颜 色的面漆，以便检修和识别。面漆 的颜色设置如下：室内消火栓管道 为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上 胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压 试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等	m	71.35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031001008024	PVC-U实壁排水管(末端试水) DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管(末端试水) 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管(末端试水) DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	10.76		
28	030901003003	玻璃球闭式喷头（直立型） K=	1. 名称：玻璃球闭式喷头（直立型	个	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		80，68℃ DN25	） 2. 安装部位：室内； 3. 材质、型号、规格：玻璃球闭式喷头 4. 参数：流量K=80，动作温度68℃ 5. 连接形式：螺纹连接； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031002001106	安全信号阀 DN150	1. 名称：安全信号阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 阀门类型：综合考虑 5. 压力等级：综合考虑 6. 连接形式：沟槽、法兰连接； 7. 含阀门检查接线、调试 8. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
30	030901006002	ZSJZ型水流指示器 DN150	1. 名称：水流指示器； 2. 规格、型号：ZSJZ型 DN150 3. 连接形式：马鞍形连接 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
31	030901008003	末端试水装置 DN25	1. 名称：末端试水装置； 2. 型号：ZSPM系列简易手动型 3. 规格：DN25 4. 含球阀、压力表、表弯、试水接 头、漏斗等相关附配件； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
32	031301005014	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范 要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	kg	181.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030909001006	自动喷淋灭火控制装置调试	1. 名称：自动喷淋灭火控制装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	1		
34	031301003072	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009028	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011028	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010028	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021028	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023028	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022019	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001025	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	12190.15		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		12190.15		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12190.15			
合计			12190.15			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 消防水工程】

第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	沟槽管件 DN100	套	71.596						
2	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	68.107						
3	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	141.044						
4	沟槽直接头 （含胶圈）DN65	套	79.395						
5	沟槽管件 DN65	套	203.904						
6	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	套	8.000						
7	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	套	18.000						
8	焊接钢管	kg	28.600						
9	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	80.000						
10	灭火器放置箱	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
11	焊接钢管 DN150	m	20.352						
12	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	33.190						
13	玻璃球闭式喷头（直立型）K=80，68℃ DN25	个	51.510						
14	球阀 DN25 1.6MPa	个	2.020						
15	压力表 0～2.5MPa φ50（带表弯）	套	1.000						
16	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	342.370						
17	自动排气阀 DN15	个	2.000						
18	截止阀 DN15	个	2.020						
19	焊接钢管 DN50	m	0.954						
20	型钢	kg	765.240						
21	醇酸防锈漆 C53-1	kg	15.378						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 3 页 共 5 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
22	酚醛调和漆 各色	kg	10.932						
23	焊接钢管 DN100	m	10.812						
24	安全信号阀 DN150	个	1.000						
25	PVC-U实壁排水管 DN75	m	10.545						
26	PVC-U实壁排水管管件 DN75	个	9.523						
27	成品管卡 DN75	套	5.250						
28	ZSJZ型水流指示器 DN150	个	1.000						
29	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	133.980						
30	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带减压孔板的SNZ65型消火栓）	套	12.000						
31	试验消火栓	个	2.000						
32	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

第 4 页 共 5 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
33	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	8.000						
34	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	14.544						
35	沟槽直接头（含胶圈）DN150	套	2.400						
36	沟槽管件 DN150	套	2.724						
37	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	1.675						
38	沟槽直接头（含胶圈）DN80	套	0.275						
39	沟槽管件 DN80	套	0.683						
40	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	2.010						
41	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN50	个	1.616						
42	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	18.995						
43	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN40	个	16.273						
44	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	25.557						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
45	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN32	个	17.470						
46	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	71.707						
47	内外壁热浸镀锌钢管管件 DN25	个	42.097						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007031	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	180		
2	031001007032	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔	m	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007033	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	6		
4	031001008025	PP-R冷水管 DN15	1. 名称:PP-R冷水管	m	11.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:冷水 3. 材质、规格: PPR DN15 S4系列 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道敷设部位及方式: 综合考虑, 含各类打洞、凿（压）槽、恢复 6. 含管道及各类管件（含丝口管件）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	031001008026	PP-R冷水管 DN25	1. 名称:PP-R冷水管 2. 介质:冷水 3. 材质、规格: PPR DN25 S4系列 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道敷设部位及方式: 部位竖井等综合考虑, 含各类打洞、预留孔洞 6. 含管道及各类管件（含丝口管件）安装、管卡及管道标识	m	2458.31		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031001008027	PP-R热水管 DN25	1. 名称:PP-R热水管 2. 介质:热水 3. 材质、规格：PPR DN25 S3.2系列 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、凿（压）槽、恢复 6. 含管道及各类管件（含丝口管件）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	16.06		
7	031002001107	软密封闸阀 DN65	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑	个	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 安装部位：部位竖井等综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	031002001108	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	32		
9	031002001109	软密封截止阀 DN25	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接	个	128		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	031002001110	分水器（二分支） DN32	1. 名称：分水器（二分支） 2. 规格：DN32 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
11	031002001111	分水器（四分支） DN50	1. 名称：分水器（四分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	30		
12	031002001112	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301005015	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	107.46		
14	031208002011	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实	m	833.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		污、废水系统					
15	031001008028	LS-PHP复合静音排水管 DN100	1. 名称：LS-PHP复合静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：LS-PHP复合静音排水管 DN100 5. 连接形式：承插式柔性连接（带橡胶密封圈） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	201.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001001005	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100 5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	129.52		
17	031001008029	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100	m	2574.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	031001008030	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等；	m	160.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
19	031001008031	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管 卡、H型管件、存水弯、管堵、管 道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	1071.69		
20	031003014027	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料	个	64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	031003014028	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：S30408不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	180		
22	031003014029	两用地漏 DN50	1. 名称：两用地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	236		
23	031003014030	侧墙式地漏 DN50	1. 名称：侧墙式地漏 2. 材质：塑料本体地漏，不锈钢盖板篦子 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031001011003	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	864		
		分部小计					
		雨水、冷凝水系统					
25	031001008032	PVC-U实壁排水管（雨水） DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	397.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
26	031001008033	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	147.56		
27	031001008034	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75	m	1017.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	031001008035	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	150.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
29	031003014031	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
30	031003014032	87型钢制雨水斗 DN75	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN75； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
31	031003014033	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
32	031003014034	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
33	031003014035	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏	个	304		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	031003014036	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
		分部小计					
		套管制作安装					
35	031301003073	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	72		
36	031301003074	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：碳钢 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	031301003075	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	62		
38	031301003076	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25；	个	268		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	031301003077	预埋钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1446		
40	031301003078	预埋PVC套管（空调柜机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	118		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
41	031301003079	预埋PVC套管（空调挂机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	304		
42	031301003080	预埋PVC套管（中央空调）Φ175	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ175 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	372		
43	031301003081	预埋钢套管（燃气热水器）Φ125	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ125	个	118		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	031301003082	预埋UPVC套管（卫生间排气孔） Φ125	1. 类型：UPVC套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：Φ125 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	242		
45	031301003083	预埋PVC套管（厨房排污管）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	56		
46	031301003084	预埋PVC套管（地漏排污管）Φ114	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ114 4. 包含套管的制作及安装	个	112		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	031301003085	预埋PVC套管（燃气）Φ32	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ32 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	118		
		分部小计					
		卫生器具					
48	031003006001	坐式大便器安装 连体水箱	1. 名称：坐式大便器安装 连体水箱 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：成套 4. 包含：坐便器、角阀、金属软管、水箱、上下水配件等其它完成该项目的所有附件 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031003003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 型号、规格: 综合考虑 4. 附件:水龙头、上下水配件、角阀、连接软管等完成该项目的所有配件 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	组	2		
50	031003010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 材质: 综合 3. 组装形式: 成套 4. 包含: 方形或圆形大顶喷、手持花洒、花洒滑座自由调节、铝合金淋浴杆、不锈钢软管、下出水304不锈钢龙头、上下水配件等其它完成该项目的所有附件 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
51	031005013001	小型容积式电热水器 N=2KW，V=	1. 名称: 小型容积式电热水器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10L	2. 型号、容积：N=2KW，V=10L 3. 材质：不锈钢内胆 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	031003014037	给水金属软管 DN20	1. 名称：给水金属软管 2. 规格：DN20 3. 单根长度：≤1m 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009029	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011029	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010029	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012029	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023029	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022020	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001026	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

给排水工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	成品管卡 DN25	套	3247.650						
2	软密封截止阀 DN25	个	129.280						
3	PVC-U实壁排水管 DN100	m	2840.329						
4	PVC-U实壁排水管道件 DN100	个	3140.974						
5	PVC-U实壁排水管 DN50	m	1234.374						
6	PVC-U实壁排水管道件 DN50	个	749.726						
7	PVC-U实壁排水管 DN75	m	1316.437						
8	PVC-U实壁排水管道件 DN75	个	264.273						
9	阻火圈 DN100	个	864.000						
10	87型钢制雨水斗 DN100	套	4.000						
11	侧入式雨水斗 DN100	套	4.000						
12	侧入式雨水斗 DN75	套	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	水簸箕	套	8.000						
14	焊接钢管 DN125	m	37.524						
15	焊接钢管	kg	394.200						
16	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	858.732						
17	成品管卡 DN100	套	1666.350						
18	LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	191.520						
19	LS-PHP复合静音排水管管件 DN100	个	233.050						
20	成品管卡 DN75	套	696.150						
21	成品管卡 DN50	套	641.550						
22	两用地漏 DN50	个	238.360						
23	焊接钢管 DN80	m	459.828						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 第 3 页 共 6 页

给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
24	PP-R热水管 DN25	m	16.317						
25	PP-R热水管管件 DN25	个	17.361						
26	PP-R冷水管 DN15	m	11.430						
27	PP-R冷水管管件 DN15	个	17.100						
28	成品管卡 DN15	套	14.700						
29	洗脸盆	个	2.020						
30	立式水嘴	个	2.020						
31	坐式大便器安装 连体水箱	个	2.020						
32	淋浴器	套	2.000						
33	给水金属软管 DN20	根	2.000						
34	小型容积式电热水器 N=2KW，V=10L	台	2.000						
35	87型钢制雨水斗 DN75	套	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报
 价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

给排水工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	PVC套管 Φ75	m	152.004						
37	UPVC套管 Φ125	m	76.956						
38	PVC套管 Φ114	m	35.616						
39	塑料直通式地漏 DN50	个	371.680						
40	不锈钢地漏 DN50	个	181.800						
41	侧墙式地漏 DN50	个	56.560						
42	衬塑钢管 DN65	m	174.240						
43	衬塑钢管管件 DN65	个	76.680						
44	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	180.684						
45	衬塑钢管 DN15	m	5.946						
46	衬塑钢管管件 DN15	个	8.694						
47	软密封闸阀 DN65	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【
 给排水工程】
 第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	碳钢平焊法兰 DN65	片	12.000						
49	自动排气阀 DN15	个	6.000						
50	截止阀 DN15	个	6.060						
51	焊接钢管 DN50	m	85.224						
52	焊接钢管 DN100	m	19.716						
53	软密封截止阀 DN50	个	32.320						
54	衬塑钢管 DN50	m	32.064						
55	衬塑钢管管件 DN50	个	21.152						
56	PP-R冷水管 DN25	m	2497.643						
57	PP-R冷水管管件 DN25	个	2657.433						
58	型钢	kg	112.875						
59	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.268						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【

给排水工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
60	酚醛调和漆 各色	kg	1.613						
61	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	128.613						
62	PVC套管 Φ175	m	118.296						
63	预埋PVC套管 Φ32	m	37.524						
64	分水器（二分支）DN32	组	4.040						
65	分水器（四分支）DN50	组	30.300						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 3号楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002008	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	30.5		
2	010401008007	零星砌砖 M5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5砌筑	m³	2.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010401008008	零星砌砖 M7.5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砌筑砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	1.47		
4	010401003007	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中	m³	652.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 3 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
5	010401003008	M7.5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网综合考虑进	m³	24.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 5 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010502029004*	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性强种植土（另列，计入绿化） 5. 每20-30m设伸缩缝，缝宽20mm，灌建筑嵌缝膏，散水与外墙间设通长缝，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥，费用包含在综合单价中	m ²	325.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 6 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 具体做法详西南18J812 5/7 7. 模板费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010502027009*	散水暗沟	1. 沟净空截面尺寸：260*400mm 2. 具体做法详西南18J812 2a/4 3. 沟盖板详西南18J812 18a/5 4. 模板费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	228.33		
8	010502031004*	地砖面层坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 8厚防滑地砖，横向配套防滑条	m²	16.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 7 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			地砖，中距300，1：1水泥砂浆勾缝，撒素水泥面（洒适量清水），费用包含在综合单价中 7. 具体做法详西南12J003 A8/10B 8. 模板费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001008	商品混凝土垫层 C10	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C10 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	0.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 8 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010501001009	商品混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2. 截面形式：综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
11	010502006007*	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	2.61		
12	010502010022*	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及	m³	709.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 10 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
13	010502010023*	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2. 运输距离：投标人自行考虑	m³	539.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	010502010024	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50	m³	539.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 12 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	010502010025	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混	m³	543.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土C60 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502013015*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂	m³	1871.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 15 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
17	010502011010*	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙	m³	13.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	010502021007	商品混凝土构造柱、门垛 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中	m³	212.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 17 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	010502023011	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	21.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
20	010502023012	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	9.39		
21	010502011011	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合	m³	55.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 19 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
22	010502011012	商品混凝土反坎 C20细石	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20细石 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	0.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
23	010502020006*	C30商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 楼梯形式：详设计 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	40.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 21 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	010502013016*	商品混凝土雨篷 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	36.45		
25	010502013017*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混	m³	165.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 22 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
26	010502019007*	商品混凝土天沟(檐沟)、挑檐板C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑	m³	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 23 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
27	010502019008*	商品混凝土飘窗板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外	m³	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 24 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
28	010502010026*	商品混凝土女儿墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	48.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502023013*	商品混凝土扶手、压顶 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.65		
30	010506002005*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑	t	0.854		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	010506004006*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋	t	326.517		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 28 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	010506005010*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行	t	112.178		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 29 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506006005*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合	t	91.764		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 31 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	010506008004*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规	t	28.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	010506009005*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的	t	2.111		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 33 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	010506010005*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综	t	43.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	010506011003	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、	t	0.097		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 36 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 37 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
38	010506005011	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400 螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	236.658		
39	010506017005	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤Φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套	t	4.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 38 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸	t	2.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 39 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
41	010505002006*	现浇模板安拆 垫层	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	010505004005*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身	m²	25.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 41 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	010505005008*	现浇模板安拆 墙	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 支模高度: 层高≤3.9m综合, 超过部分另列清单项 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、	m²	23032.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 42 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 对拉螺杆、拉片、止水片等费用及对拉螺栓堵眼增加费用等综合考虑综合单价 9. 直形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 10. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	010505007013*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时	m²	13780.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	010505006005*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自	m ²	193.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 45 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑,符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	010505011005*	现浇模板安拆 构造柱、门垛、	1. 部位：综合	m ²	2560.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙垛	2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 47 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	010505013005*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中	m²	327.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			， 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中， 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	010505012009*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	102. 05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 49 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	010505012010*	现浇模板安拆 翻边、门槛、反坎	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架	m²	794.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 50 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	010505010005*	现浇模板安拆 楼梯	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架自	m²	308.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 51 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	010505008011*	现浇模板安拆 雨篷	1. 部位: 综合	m ²	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 52 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 53 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	010505008012*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结	m²	1021.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 54 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010505008013*	现浇模板安拆 挑檐、檐（天）沟	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	25.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	010505008014*	现浇模板安拆 女儿墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采	m²	482.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 56 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位,所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	010505014006*	现浇模板安拆 扶手、压顶	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料: 钢管、竹、木支架自	m²	56.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 57 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010505007014*	叠合板模板安拆	1. 支模高度: 支模高度综合	m ²	5740.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 58 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，支架、支撑体系综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，一次性摊销模板等相关费用综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 6. 模板超高、高支模增加费综合，包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	010505005009*	墙支撑高度超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m增加模板费	m²	677. 75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 59 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	010505007015*	矩形梁超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m	m ²	89. 1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 60 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	010505007016*	有梁板超高增加费 每1米增加超	1. 部位：综合	m ²	288.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 61 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		高费	2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 62 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		装配式配件工程					
60	010503011004*	装配式混凝土叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合 楼板(底板) 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 含钢量：HRB400、HRB400E螺纹 钢（直径 Φ 12）150kg/m³，结算根 据深化设计调整钢筋型号及用量 5. 安装高度：综合 6. 综合单价内应包含构件翻身、就 位、灌浆、加固、安装、校正、垫 实结点、焊接或紧固螺栓等相关费 用 7. 综合单价中预制构件为外购成品 运至现场堆放点的价格，包括：钢 筋、预埋件（含安装预埋件，套筒 预埋除外）、混凝土、成品制作费	m³	342.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要				
61	010503016014	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单	m³	261.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
62	010503016015	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求	m ³	1144.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 65 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
63	010503016016	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板墙	1. 200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板，面密度160kg/m²，抗压强度≥3.5 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计	m³	116.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 68 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
64	010506023005	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	6233.46		
65	010607006005*	屋面检修梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、底漆、面漆、防护、探伤等费用 4. 具体做法参18J201 1/119 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	2.72		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0109	屋面及防水工程					
		屋面1 保温上人屋面					
66	011101006066	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	801.27		
67	010902002020	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备	m²	897.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
68	011001001006	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m²）（燃烧性能为B1级） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	801.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
69	010902006005	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36m²设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	257.51		
70	010501001010	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡（A10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	92.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 72 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
71	011101006067	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	801.27		
72	010902001017	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层	m²	897.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
73	010902001018	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	801.27		
74	010902004006*	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 40厚C20商品细石混凝土整浇层抹平收光，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 嵌缝材料种类：分格缝不大于4000*4000，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，缝	m²	801.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 74 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内嵌填密封胶 3. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂1.5厚氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋1a 细石混凝土屋面					
75	011101006068	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧	m²	30.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
76	010902002021	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	38.8		
77	010902001019	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm	m ²	38.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 76 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
78	010902001020	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	30.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
79	011106001002*	屋面 40mm厚C20细石混凝土楼梯 面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：最薄处 不小于40厚C20细石混凝土楼梯踏 步, 内配Φ8@200钢筋，抹面压实赶 光 2. 防滑条材料种类、规格：楼梯间 踏步压槽防滑条二道 3. 无论采用何种泵送方式，其发生 的电费、泵送费等所有费用均综合 考虑进入综合单价，不再另行计算 费用 4. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m ²	30.69		
		分部小计					
		屋3 水泥砂浆屋面1					
80	011101006069	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净 ，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~ 0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆	m ²	777.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 78 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
81	010902002022	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	777.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 79 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011101006070	屋面 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20mm厚1:3预拌砂浆保护层兼做找坡层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	777.86		
		分部小计					
		屋5 水泥砂浆屋面3					
83	011101006071	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	30.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
84	010902002023	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	40.98		
85	011001001007	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m ² ）（燃烧性能为B1级	m ²	30.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 81 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
86	010902006006	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36㎡设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标	m	10.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
87	010501002005	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	1.51		
88	011101006072	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	30.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
89	010902001021	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬 合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm （1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子 膜基防水卷材（咬合式搭接），上 翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要 求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道 周围、地漏周围、烟道排气道周围 、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根 、上翻梁、设备管道基础等附加层 加强层费用综合考虑在综合单价中 ，不再另行计算工程量，附加层、 加强层防水材料种类及厚度综合考 虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	40.98		
90	010902001022	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（ 200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离 层（200g/m²），满足设计及规范要 求	m²	30.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
91	011101006073	屋面 最薄处20厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20厚1:3预拌砂浆保护层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	30.23		
		分部小计					
		屋6 水泥砂浆屋面3					
92	011101006074	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆	m²	787.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 85 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
93	011101006075	屋面 20厚mm1:3防水水泥砂浆（含5%防水剂）找坡层(在混凝土及硬基层上)	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3防水水泥砂浆(含5%防水剂)找坡层，向外2%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	787.36		
94	010902002024	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范	m²	787.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 86 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		其他部位防水工程					
95	010904002009	楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m²	4388.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
96	010904002010	楼地面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆，（涂刮型，Ⅰ型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增	m²	4388.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 88 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设耐碱网格布，楼面与墙面转角处300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算 工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
97	010903002009	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥	m²	8420.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 89 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
98	010903002010	墙面 1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50） 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	13841.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 90 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
99	010902002025	天棚 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1879.45		
		分部小计					
		屋面其他工程					
100	010503016017*	成品混凝土水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 混凝土强度等级：成品混凝土水簸箕，详12J201-H6	m³	0.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 91 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
101	010902007006	屋面穿墙雨水口	1. 屋面穿墙雨水口 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严 3. 具体做法：参11J930 1/J25 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	个	8		
102	010901008005*	屋面变形缝	1. 具体做法详14J936 1B/AW2 2B/AW2 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	9.25		
103	010901008006*	外墙变形缝	1. 做法详14J936 3/AQ5、4/AQ5 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	105.6		
104	010503015007	成品烟道、排气道(型号：A-C-18)	1. 孔洞规格500*350mm 2. 烟道、排气道材料品种、规格：成品排气道, 详16J916-1. 型号为A-C-18	m	425.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 92 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 烟道、排气道侧与楼板炭实费用包含在综合单价中 4. 烟道、排气道止回阀费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
105	010503015008	成品烟道、排气道风帽（型号：A-C-Φ450）	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	套	8		
		分部小计					
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
106	011001003016	外墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅区）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂	m²	13841.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
107	011001003017	外墙 30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（凸窗）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用粘结剂粘接	m²	902.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，有效粘贴面积不小于50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
108	011001003018	外墙 6厚抹面胶浆压入2层玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5*5，	m²	2132.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			130g/m²），收光 3. 锚栓有效锚固深度不小于30mm，其余技术标准应满足《四川省不燃型聚苯颗粒复合板建筑保温工程技术标准》DBJ51/T150-2020的相关要求 4. 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不小于50mm，搭接费用包含在内，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
109	011201004010	外墙 抗裂砂浆+1层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺耐碱玻纤网格布（160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	15385.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 96 页 共 98 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
110	011201004011	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1649.31		
111	011001003019	内墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合	1. 保温隔热部位：内墙面	m²	2686.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 97 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		板保温隔热墙面（住宅公区）	2. 保温隔热方式：内保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²（采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 98 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009017	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008017	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007017	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006017	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011017	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013017	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010017	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016017	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001018	综合脚手架 檐口高度)≤100m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤100m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 外脚手架、屋面外脚手架：单列 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001019	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤60m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.3	011601001020	屋面外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002008	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度：60m以内 4. 钢结构、装配式构件吊装所需的垂直运输机械性能提升所增加的费用综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601002009	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销 4. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 5. 建筑物檐口高度、层数：≤60m，层数综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	1023052.68		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		1023052.68		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额± （元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
 建筑工程】

第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	标准砖	千匹	2.301						
2	水	m³	3195.601						
3	实心砖 200×115×53	千匹	64.448						
4	其他材料费	元	122219.477						
5	抗裂砂浆	kg	115823.950						
6	商品混凝土 C15	m³	52.752						
7	二等锯材	m³	294.710						
8	复合模板	m²	11335.698						
9	柴油(机械)	L	5054.156						
10	商品混凝土 C20	m³	57.533						
11	泵送电费	m³	4598.310						
12	商品混凝土 C30	m³	2969.403						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品混凝土 C25	m³	244.165						
14	焊条 综合	kg	75.052						
15	预埋铁件	kg	0.636						
16	板枋材	m³	1.084						
17	钢筋 综合	kg	6955.416						
18	合金钢切割片 Φ300	片	270.105						
19	玻璃纤维网格布	m²	1907.300						
20	轻质条板隔墙粘接剂	kg	29921.392						
21	螺栓 综合	kg	2.870						
22	1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	kg	1979.843						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 3 页 共 9 页

建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	80mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)（密度不小于30kg/m²）	m²	530.076						
24	胶粘剂	kg	44991.995						
25	界面剂	kg	133.040						
26	塑料排水管 φ25	m	271.615						
27	塑料排水弯头 φ25	个	26.760						
28	塑料排水外接 φ25	个	26.760						
29	塑料排水三通 φ25	个	53.520						
30	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	2.676						
31	泡沫混凝土 干密度等级A10, 1000kg/m³	m³	95.152						
32	湿拌地面砂浆 M15	m³	57.096						
33	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	888.363						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

第 4 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	建筑石膏	kg	775.710						
35	建筑焦油	kg	38.172						
36	石油沥青 30#	kg	19.860						
37	汽油	L	65.478						
38	圆钢 HPB300 φ8	t	0.037						
39	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	40245.668						
40	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	22426.326						
41	塑料膨胀锚栓 φ8	套	104584.800						
42	脚手架钢材	kg	28785.169						
43	锯材 综合	m³	33.639						
44	摊销卡具和支撑钢材	kg	16589.909						
45	对拉螺栓	kg	4577.793						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 5 页 共 9 页

建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
46	对拉螺栓塑料管	m	29999.949						
47	抗裂砂浆	t	57.502						
48	湿拌地面砂浆 M2.5	m³	13.840						
49	卵石 5~32mm	m³	54.266						
50	C20预制沟盖板、井盖板	m³	13.769						
51	汽油(机械)	L	1.492						
52	生石灰	kg	1496.578						
53	普通土	m³	5.905						
54	805胶水	kg	1.885						
55	8厚防滑地砖	m²	17.220						
56	湿拌地面砂浆 M20	m³	0.338						
57	白水泥	kg	2.520						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
 建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	商品混凝土 C40	m ³	542.640						
59	商品混凝土 C50	m ³	542.640						
60	商品混凝土 C60	m ³	545.725						
61	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	236.658						
62	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m ³	342.120						
63	聚乙烯棒 DN100～200	kg	33.870						
64	低合金钢焊条 E43系列	kg	695.872						
65	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m ²	2666.076						
66	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m ²	5837.358						
67	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板	m ²	592.110						
68	钢丝网 综合	m ²	6545.175						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	杉原木 综合	m³	0.027						
70	电焊丝	kg	8.448						
71	透气型聚合物水泥防水涂料	kg	37925.710						
72	钢制出水口	个	8.080						
73	钢板蓖子板	块	8.080						
74	成品烟道、通风道(型号：A-C-18)	m	417.202						
75	镀锌六角螺栓带螺母 M14×80	套	13.764						
76	A系列无动力式风帽（型号：A-C-Φ450）	个	8.000						
77	金属膨胀螺栓	副	48.480						
78	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	4262.539						
79	铁件	kg	815.354						
80	顶板支撑	套	15.500						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
 第 8 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
81	梁板轻型铝梁	m	30.656						
82	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	22.029						
83	铝合金板 带基座（外墙变形缝）	kg	151.430						
84	铝合金板 带基座（屋面变形缝）	kg	13.265						
85	水泥 42.5	kg	48816.346						
86	矿物颜料	kg	1.680						
87	钢筋 φ≤10	t	4.728						
88	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	4291.334						
89	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	320.500						
90	型钢	kg	1792.391						
91	钢材	kg	2255.000						
92	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65-80	套	769.197						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 9 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
93	HPB300圆钢 φ6	t	11.894						
94	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	0.023						
95	螺纹钢 HRB400E φ8～φ10	t	331.662						
96	螺纹钢 HRB400E φ12～14	t	146.559						
97	焊条（带肋钢筋用）	kg	2438.089						
98	螺纹钢 HRB400E φ16	t	38.692						
99	防水粉(液)	kg	542.069						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802004016	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	329.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

装饰工程】

第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
2	010802004017	成品钢质门	1. 门类型：成品钢质门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、	m ²	5.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010802004018	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含	m²	274.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010807003012	铝合金防雨百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包	m²	231.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	010802001011	铝框玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计综合 2. 门框、扇材质：铝合金门框氟碳喷涂，规格详设计综合 3. 玻璃品种、厚度：Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 地弹门下转轴系统、地弹簧(根据窗重量选用匹配型号) 5. 不锈钢执手316建筑选样确定；铝合金压条氟碳喷涂；配断热条、毛刷等； 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	10.92		
6	010807001010*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合	m²	918		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010807001011	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热金属型材窗 2. 窗洞尺寸：综合	m ²	201.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010802001012*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综	m ²	1459.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢化中空玻璃	合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	010802001013*	隔热铝合金门联窗 6Low-E+12Ar	1. 窗类型：隔热铝合金门联窗	m ²	378.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		+6mm钢化中空玻璃	2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010807001012	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	1. 窗类型：铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：单层12mm厚钢化玻璃，按设计要求采用安全玻璃 费用包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中 7. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	164.76		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
		楼2 水泥砂浆楼地面3					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011101006076	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	61.2		
12	011101006077	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	61.2		
		分部小计					
		楼3 水泥砂浆楼地面4（有防水）					
13	011101006078	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m²	59.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	011101006079	最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	59.5		
		分部小计					
		楼4 精装楼面1					
15	011101006080	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	1072.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
16	011101006081	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	1072.85		
		分部小计					
		楼5 细石混凝土楼面1					
17	011101006082	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m ²	433.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	011101002021	50厚 C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹面压实赶光 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. . 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	125.25		
19	011101002022	50mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m ²	308.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 混凝土种类、厚度：50厚商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内2 抹灰墙面					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011201001056	井道随砌随抹	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚同标号砌筑砂浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰 5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	1639.5		
		分部小计					
		内3 水泥砂浆墙面1					
21	011201001057	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m ²	490.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
22	011201001058	9厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：9厚1:3水泥砂浆打底找平 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1077.7		
23	011201001059	5厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5厚1:2.5	m²	1077.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水泥砂浆罩面压实赶光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
24	011201001060	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 防水层：单独列项 4. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层抹平压光（掺5%防水剂） 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1077.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

装饰工程】

第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		内5 装饰墙面1					
25	011201001061	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	889.37		
26	011201001062	10厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚1:3水泥砂浆找平（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1653.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

装饰工程】

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内5a 装饰墙面1					
27	011201001063	10厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	806.36		
		分部小计					
		内6 无机涂料墙面1					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011201001064	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	910.5		
29	011201001065	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	1432.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
30	011403003027	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1432.36		
31	011403001034	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹	m²	1432.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		内7 防水墙面1					
32	011201001066	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	2527.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
33	011201001067	15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	5142.09		
		分部小计					
		内7a 防水墙面2					
34	011201001068	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	2059.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
35	010903003004	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2059.46		
		分部小计					
		内9 干挂陶瓷面砖墙面（有保温）					
36	011201001069	8厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计	m²	1752.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆厚度、配合比：8厚1:3水泥砂浆打底，每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
37	011201001070	7厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：7厚1:3水泥砂浆找平，每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文	m²	1752.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		踢2 面砖踢脚					
38	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	4038.07		
		分部小计					
		踢3 水泥砂浆踢脚					
39	011105001007	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 砂浆厚度、配合比：10mm厚1:2水泥砂浆面层压光 3. 其他：满足图纸、图集、招标文	m	522.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		外墙面					
40	011201001071	外墙 刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	12181.24		
41	011201001072	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆(掺5%防水剂)抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤	m²	17377.49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4mm) 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
42	011403003028	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	17377.49		
43	011403001035	外墙 仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项	m²	2132.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
44	011403001036	外墙 仿石漆(超双疏罩面漆)	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆，颜色综合考虑，喷涂超双疏自清洁罩面漆（防止渗水和灰尘粘附的疏水自清洁及耐沾污性满足设计要求综合考虑） 4. 综合单价包含但不限于清理、修	m²	15244.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
45	011403003029	外墙 耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两遍（共2厚），刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	20.67		
46	011403001037	外墙 耐擦洗无机涂料	1. 基层类型：综合	m ²	20.67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：耐擦洗无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		其他装饰工程					
47	011503001012	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不	m ²	354.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
48	011503001013	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：－60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进	m²	65.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
49	011503001014	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18 5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以	m²	139.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
50	011503003004	不锈钢管靠墙扶手	1. 不锈钢管靠墙扶手 2. 扶手采用Φ60*2mm不锈钢管，与墙连接采用Φ30*2mm不锈钢管，中距满足设计及规范要求 3. 固定配件种类：铁件（（含预埋件）、膨胀螺栓、不锈钢法兰盘等所有配件及辅材综合考虑在报价中 4. 具体做法参照22J403-1 5-4/4 5. 其它：满足设计及规范要求	m	5.34		
51	011503004004	8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板 2. 铝合金横梁扶手氟碳喷涂 3. 12mm厚钢板立柱氟碳喷涂（与	m	1392.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铝横梁同色） 4. 固定方式：综合 5. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 6. 做法：详设计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
52	011502001007	中灰色发泡陶瓷线条	1. 基层类型：详设计 2. 线条材料品种、颜色：中灰色发泡陶瓷线条 3. 规格：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其它：满足设计及规范要求	m	601.8		
53	011206001024	2.5mm铝单板批水板	1. 部位：收边收口 2. 基层类型：综合 3. 面层材料品种、规格：2.5mm铝单板批水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生	m ²	165.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积 6. 其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0111	户内装饰工程					
		楼地面装饰工程					
54	011101006083	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	10713.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
55	011101003006	5mm丙烯酸弹性隔声涂层	1. 5mm丙烯酸弹性隔声涂层 2. 综合单价包含竖向隔声片，上翻高度综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	7573.39		
56	011001005004	25mm厚丙烯酸复合橡胶保温找平层	1. 25mm丙烯酸复合橡胶保温找平层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	7573.39		
57	011101006084	5mm厚抗裂砂浆保护层	1. 5mm抗裂砂浆保护层	m²	7573.39		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
58	011101006085	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1532.35		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
59	011201001073	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	15566.71		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
60	011201001074	15mm厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	5289.98		
61	011201001075	10mm厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚石膏砂浆（两遍成活）	m²	11281.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
62	011403003030	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	5289.98		
63	011403003031	防霉腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：防霉腻子两道	m ²	11281.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
64	011105001008	深灰色涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	532.83		
		分部小计					
		天棚工程					
65	011403003032	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	9876.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
66	011403001038	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	2760.45		
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009018	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008018	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007018	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006018	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011018	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013018	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010018	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016018	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001021	满堂脚手架-装饰	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001022	满堂脚手架超高增加-装饰 每超1m	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	345.802						
2	其他材料费	元	36355.055						
3	805胶水	kg	1384.671						
4	商品细石混凝土 C20	m³	26.517						
5	防水剂	kg	11518.879						
6	稀释剂	kg	2726.424						
7	丙烯酸弹性隔声涂层	kg	31808.280						
8	抗裂砂浆	kg	146.015						
9	白水泥	kg	8761.440						
10	脚手架钢材	kg	12.648						
11	柴油(机械)	L	11.206						
12	湿拌地面砂浆 M15	m³	59.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	7.160						
14	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	519.275						
15	特细砂	m³	132.728						
16	石膏粉	kg	58135.781						
17	成品腻子膏 耐水性（Y）	kg	43443.750						
18	环保型无机涂料底漆	kg	487.215						
19	环保型无机涂料面漆	kg	1166.045						
20	焊条 综合	kg	5.940						
21	膨胀螺栓	套	2112.248						
22	铝合金地弹簧门 6Low-E+12Ar+6mm	m²	10.491						
23	不锈钢执手316 建筑选样确定	付	5.000						
24	地弹簧	把	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	水性封闭底漆	kg	4561.594						
26	罩面漆	kg	559.886						
27	双面胶纸带	m ²	1520.532						
28	超双疏自清洁罩面漆	kg	4001.708						
29	耐擦洗无机涂料底漆	kg	2.405						
30	耐擦洗无机涂料面漆	kg	5.813						
31	界面剂	kg	8656.173						
32	成品钢质乙级防火防盗门	m ²	316.594						
33	成品钢质门	m ²	5.518						
34	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m ²	1386.335						
35	湿拌抹灰砂浆 M5	m ³	16.608						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	聚合物水泥砂浆	t	12.358						
37	防水粉(液)	kg	1367.096						
38	彩釉地砖 300×300	m²	494.292						
39	湿拌地面砂浆 M20	m³	7.308						
40	水包水仿石漆	kg	6611.990						
41	屋面栏杆	m	72.260						
42	8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃（带扶手）	m	1392.890						
43	钢板立柱氟碳喷涂	t	11.939						
44	中灰色发泡陶瓷线条 100*100	m	625.872						
45	丙烯酸复合橡胶	kg	170401.500						
46	深灰色涂料底漆	kg	7.425						
47	深灰色涂料面漆	kg	17.771						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

装饰工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	锯材 综合	m³	0.047						
49	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	m²	152.605						
50	铝合金门窗连接固定件	个	1364.544						
51	隔热铝合金平开门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	208.936						
52	仿石漆	kg	47258.260						
53	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	19753.000						
54	水泥 42.5	kg	81245.102						
55	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	45062.250						
56	钢材	kg	202.950						
57	护窗栏杆	m	394.400						
58	楼梯及踏步栏杆	m	155.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
59	不锈钢管靠墙扶手	m	5.340						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011101002023	50mm厚C25细石混凝土垫层	1. 厚度：50mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、嵌缝、混凝土制作、运输、铺筑、养护、混凝土等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	244.8		
2	011101001008	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	1029.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	011102003015	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿大理石地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	933.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	011102003016	800*800*10mm厚仿石材地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿石材地砖（地下室及1F公区）无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	95.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 4 页 共 13 页

公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	011102003017	250*500提示盲道成品不锈钢	1. 250*500提示盲道成品不锈钢 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	4.25		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011203003016	墙面 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间	m²	1523.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖 ，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求				
7	011203003017	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄 色仿石材墙砖（地下室及1F公区 ）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管 ，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对 应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺 栓与墙体固定，角钢固定件间距≤ 1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（	m ²	178.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011203003018	墙面湿贴 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用胶粘剂 4. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综	m²	28.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	011203003019	墙面干挂 800*2000*15mm厚仿石材岩板	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨100*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*2000*15mm厚仿石材岩板，颜色、选型满足甲方要求	m²	21.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

公区精装修工程】

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含板材的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010808002004	门套 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢门套	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨: 镀锌矩管，规格综合考虑，防腐、防火满足设计要求 4. 基层材质及规格:12mm厚A级石膏基不燃板，防腐、防火满足设计要求 5. 面层材料品种、规格:1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢，颜色综合，选	m²	164. 56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型满足甲方要求 6. 缝边处理:综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	011105006005	踢脚 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢踢脚	1. 踢脚线高度: 详设计 2. 基层材料种类、规格: 综合 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	27.33		
		分部小计					
	0113	天棚工程					
12	011302002005	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊顶	1. 基层清理: 综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: M8	m ²	1029.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板, 自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，综合考虑在报价中 8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
13	011403003033	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1112.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011403001039	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1112.18		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009019	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008019	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007019	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006019	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011019	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013019	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010019	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	67800.20		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		67800.20		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元） D=A2×（B2-B1）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
公区精装修工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【第 1 页 共 3 页】
 公区精装修工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	25.327						
2	白水泥	kg	77.590						
3	其他材料费	元	7129.253						
4	湿拌地面砂浆 M15	m³	28.372						
5	不锈钢连接件 石材挂件	套	16601.157						
6	膨胀螺栓 M6	套	10774.375						
7	密封胶	kg	517.170						
8	硅酮石材胶	kg	344.780						
9	合金钢钻头 Φ20	个	516.075						
10	螺栓 Φ5×40	套	8257.200						
11	热镀锌型钢 综合	kg	21881.580						
12	800*2000*15mm厚仿石材岩板	m²	22.464						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 2 页 共 3 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m ²	183.323						
14	湿拌地面砂浆 M20	m ³	15.519						
15	250*500提示盲道成品不锈钢	m ²	4.408						
16	玻璃胶	支	3.220						
17	万能胶	kg	0.528						
18	防潮无机涂料	kg	438.541						
19	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	2224.400						
20	干粉型粘结剂	kg	118.440						
21	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	m ²	971.360						
22	A级石膏基植物纤维板 12mm	m ²	168.435						
23	镀锌矩管 综合	kg	238.012						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 3 页 共 3 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	不锈钢卡口槽	m	370.021						
25	装配式U形轻钢龙骨	m²	1060.694						
26	锯材 综合	m³	0.948						
27	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	1189.440						
28	矿物颜料	kg	51.727						
29	型钢	kg	20.699						
30	电焊条(综合)	kg	483.459						
31	射钉 RD72S8 M8×72	个	1596.190						
32	商品细石混凝土 C25	m³	12.304						
33	水泥 42.5	kg	371.362						
34	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	m²	1584.440						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001025	TP8Low-E+12Ar+TP8mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃 TP8Low-E+12Ar+TP8mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等 6. 钢插芯、后置及预埋件、防雷接地综合考虑	m²	21.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
2	011206001026*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合等；铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合 ，线条造型），铝单板加肋、折边 、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式 ：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价	m²	5551. 05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
3	011206001027	2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m ²	9.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
4	011206001028	2. 5mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合、铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂（颜 色综合）， 铝单板加肋、折边详设 计综合 3. 面层固定方式 ： 详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格： 详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、 结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用	m ²	46.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计节点 8. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
5	011001003020	100mm厚防火岩棉	1. 保温隔热部位：幕墙饰面内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚防火岩棉，单面铝箔 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚 4. 未尽事宜详设计文件 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m²	48.43		
6	011206001029	2.5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合、铝合金角片	m²	518.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点 7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
7	010807003013	铝方通空调格栅 30×50	1. 窗代号及洞口尺寸：铝方通空调格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅30×50，中距100-110, 氟碳喷涂，颜色综合	m ²	935.34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 4. 其他：详设计，含百叶窗及百叶幕墙 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
8	010901007004	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等	m	5.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
9	010807002001	电动夹胶玻璃天窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详设计综合 2. 框、扇材质：断桥铝合金（粉末喷涂） 3. 玻璃品种、厚度：钢化夹胶三银Low-E中空（充氩气）玻璃 6（Low-E）+12Ar+6+1. 52PVB+6 4. 电动开启系统组件，最大开启角度70度（由专业厂家深化设计）配备两点电磁锁锁点系统(合页对边两点) 5. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 6. 未尽事宜详设计文件节点	m²	8.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
10	010807003014*	屋面铝合金格栅 100×150×2	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅100×150×2，中距200, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m²	106.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
11	010807003015*	屋面铝合金格栅 150×300×3	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅150×300×3，中距350, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用	m²	20.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
12	011206001030	1mm铝板收边板	1. 骨架材料种类、规格、中距：详底部收口 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝单板氟碳喷涂 3. 面层固定方式：详设计综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：规格详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶、橡胶垫详设计 6. 未尽事宜详设计文件节点 7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求	m²	42.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行施工验收规范要求				
13	011206001031	镀锌钢板封边 1.5mm	1. 骨架材料种类、规格、中距: 铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌角钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色: 镀锌钢板封边 1.5mm 3. 面层固定方式: 膨胀螺栓 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格: 缝隙嵌防火密封胶、防火岩棉塞满等 5. 嵌缝、塞口材料种类: 详设计	m ²	48.43		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009020	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008020	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007020	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006020	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011020	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013020	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010020	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	179.353						
2	铝型材 粉末喷涂	kg	194.120						
3	铝合金扣板 表面氟碳漆	kg	6.647						
4	不锈钢螺栓	套	6794.207						
5	耐候胶	L	3061.444						
6	硅酮结构胶	L	4.747						
7	密封胶条	m	36880.200						
8	其他材料费	元	53314.283						
9	弹簧插芯组件	套	42.200						
10	镀锌型钢 综合	kg	63311.773						
11	铝合金扣条 60宽	m	42.525						
12	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）	m²	5662.122						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	膨胀螺栓 M16	套	9555.936						
14	长城形铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	9.486						
15	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	576.504						
16	铝方通空调格栅30×50@100	m²	897.888						
17	2mm成品不锈钢天沟	m²	10.176						
18	铝合金格栅 100×150×2@200氟碳喷涂	m²	108.426						
19	预埋铁件	kg	25.260						
20	合金钢钻头 综合	个	2.021						
21	电焊条(综合)	kg	1.263						
22	钢矩管200*100*6含8mm折弯钢板插芯	t	2.138						
23	二等锯材	m³	0.064						
24	加工铁件	kg	4.313						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电焊丝	kg	6.717						
26	螺栓 综合	kg	0.513						
27	柴油(机械)	L	3.647						
28	不等边角钢56*36*5	t	0.264						
29	塑料膨胀螺栓	套	387.200						
30	锡纸	m²	75.504						
31	铝单板 1mm厚氟碳喷涂	m²	44.100						
32	玻璃胶	支	56.952						
33	镀锌钢板 1.5mm	m²	50.820						
34	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP8Low-E+12Ar+TP8mm	m²	20.969						
35	窗开启五金	副	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

幕墙工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	电动夹胶玻璃天窗 6+12Ar+6+1.52PVB+6	m²	7.935						
37	铝合金格栅 150×300×3@350氟碳喷涂	m²	20.400						
38	100mm厚保温岩棉（单面铝箔）	m²	48.409						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002013	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	204		
2	030502002014	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	272		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030504005006	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	408		
4	030502003024	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装	m	15273.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、 燃烧滴落物/微粒等级等参数综合 考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内 敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502008014	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19 英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满 配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	架	8		
6	030501009003	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计， 高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030502007011	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	192		
8	030502008015	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	8		
9	030502014019	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑	条	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502014020	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
11	030502007012	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
12	030501005005	网络机柜 12U	1. 名称：网络机柜12U 2. 材质：钢板 3. 规格：满足本工程的网络容量要求	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030502005028	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	210.54		
14	030502017014	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	链路	1156		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
15	030502019010	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	8		
16	030412006034	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质 ：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	884		
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
17	030501015014	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030501015015	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
19	030502001013	弱电多媒体箱	1. 名称:弱电多媒体箱 2. 规格: 含电源插座, 450 (W) x350 (H) x120 (D), 箱门应有散热孔并设防尘网, 预留光猫及光纤熔接盘位置, 3. 安装方式:底距地0. 5m嵌墙安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	136		
20	030502001014	48芯光网络分纤箱	1. 名称: 48芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
21	030502001015	24芯光网络分纤箱	1. 名称: 24芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030502005029	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1498.4		
23	030502005030	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	1498.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030502005031	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	233.43		
25	030502005032	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	233.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030502019011	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	288		
27	030502014021	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	984		
28	030502014022	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	条	984		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
29	030506010018	网络彩色枪式摄像机	1. 名称:网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集, 支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030506010019	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030506010020	电梯专用摄像机	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测, 抛物轨迹可实时显示, 应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
32	030501018004	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
33	030505006011	DC12V电源	1. 名称: 电源 2. 规格: DC12V电源	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030502003025	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	330.85		
35	030412004173	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY	m	106.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030502017015	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	18		
37	030412006035	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	18		
		分部小计					
		门禁一卡通系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004174	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	63.25		
39	030412004175	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	75.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030412004176	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	67.93		
41	030502003026	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、	m	82.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
42	030412004177	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	30		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412004178	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	220		
		分部小计					
		桥架管线工程					
44	030412003073	金属槽盒 200×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412003074	金属槽盒 100×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符	m	110		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	030410002040	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	228.58		
47	030412001120	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	8416.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030412001121	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	1033.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030412001122	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	242.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412001123	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	744.89		
51	030412001124	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑	m	72.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030412001125	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨	m	2817.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030412001126	电气配管 PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	278.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412001127	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	60		
		分部小计					
		信息发布系统					
55	030505016007	32寸信息发布显示屏	1. 名称：信息发布显示屏 2. 主要参数：屏幕尺寸：32寸，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：1080P，工作电压：220V，接口：HDMI 高清接口，，含控制器、安装支架 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
56	030405004007	多媒体控制器	1. 名称：多媒体控制器	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		可视对讲系统					
57	030506007023	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
58	030506007024	自动开门机	1. 名称：自动开门机 2. 规格：最大静态直线拉力：不小于150kg；支持门禁开门、无线感应开门，自动开启、关闭等，含感	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030506007025	户内对讲分机	1. 名称：户内对讲分机 2. 规格：不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	136		
60	030506006021	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
61	030506008010	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
62	030904003018	户内报警按钮	1. 名称：户内报警按钮	个	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：支持开关量(无源常开/常闭)信号输出接口 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030505006012	12路对讲电源	1. 名称：12路对讲电源 2. 规格：满足功能性要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
64	030506007026	4门门禁控制器	1. 名称：4门门禁控制器 2. 规格:TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
65	030506006022	人脸识别一体机	1. 名称：人脸识别一体机 2. 规格:1、显示屏:>7英寸LCD触	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模显示屏，分辨率≥1024X600. 2、识别核心:>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%。3、、认证与接口：支持人脸、密码及IC卡等多种认证方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
66	030506006023	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	6		
67	030506006024	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑	台	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 与电控锁配套，接线端子压线， 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
68	030412004179	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配 线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	2784.42		
69	030412004180	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY- 2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY	m	1644.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
70	030412004181	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	24		
71	030412004182	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2	1. 名称：配线	m	1988.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		*1.0mm ²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
72	030412004183	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	1751.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030409002011	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-KYJY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-KYJY 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	660.84		
74	030502003027	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	1892.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030904001017	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气(丙烷)的检测。输出与控制:探测器应具备开关量(继电器)信号输出功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
76	030412006036	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	512		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		智能照明系统					
77	030405001007	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
78	030412004184	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009030	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011030	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010030	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012030	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020030	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013030	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021030	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	49927.71			
合计			49927.71			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【第 1 页 共 6 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	单口面板	个	206.040						
2	双口面板	个	274.720						
3	理线架	台	16.000						
4	光纤配线盒（4芯）	个	8.000						
5	单模尾纤	根	1016.000						
6	光纤连接器材	套	1026.160						
7	4芯单模光缆	m	214.751						
8	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	4.000						
9	24口接入层交换机（含光模块）	台	4.000						
10	弱电多媒体箱	台	136.000						
11	摄像机支架	台	14.000						
12	网络彩色枪式摄像机	台	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【第 2 页 共 6 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	网络彩色半球摄像机	台	6.000						
14	电梯专用摄像机	台	4.000						
15	人脸识别一体机	台	4.000						
16	金属槽盒 200×100mm	m	111.100						
17	金属槽盒 100×100mm	m	111.100						
18	紧定管 JDG20	m	8668.501						
19	钢制接线盒	个	540.600						
20	紧定管 JDG25	m	1064.608						
21	刚性阻燃管 PC20	m	3155.690						
22	刚性阻燃管 PC25	m	311.875						
23	32寸信息发布显示屏	台	2.000						
24	槽钢	kg	114.750						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	角钢	kg	45.900						
26	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	240.009						
27	单元门口机	台	2.000						
28	户内对讲分机	台	136.000						
29	自动复位开门按钮	个	6.000						
30	灯控模块4回路	个	8.000						
31	自动开门机	台	4.000						
32	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	m	1890.778						
33	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	m	68.310						
34	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	107.201						
35	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	m	3080.538						
36	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	2147.278						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-4*1.0mm²	m	1892.030						
38	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZCN-RYYP-6*1.0mm²	m	32.400						
39	网络机柜 12U	套	8.000						
40	单芯皮线光缆	m	1528.368						
41	2芯皮线光缆	m	1528.368						
42	48芯单模光缆	m	238.099						
43	24芯单模光缆	m	238.099						
44	电视插座	个	412.080						
45	6类非屏蔽双绞线	m	18459.043						
46	无线网桥	对	4.000						
47	玻璃破碎按钮	个	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	单门磁力锁	台	8.000						
49	多媒体控制器	台	2.000						
50	单元门口机立柱	台	2.000						
51	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-KYJY-2* 1.5mm ²	m	670.753						
52	金属软管 DN20	m	64.800						
53	DC12V 10A电源	台	2.000						
54	6类非屏蔽RJ45跳线	条	192.000						
55	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYJY-4* 1.5mm ²	m	118.800						
56	塑料接线盒	个	901.680						
57	6类24口非屏蔽配线架	块	8.000						
58	单模光缆跳线（双芯）	条	32.000						
59	48芯光网络分纤箱	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

弱电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	24芯光网络分纤箱	个	8.000						
61	电气配线 B1(t0,d0)-WDZCN-RYYP-6* 1.0mm²	m	237.600						
62	户内报警按钮	个	136.000						
63	电气配管 SC32	m	74.469						
64	12路对讲电源	台	66.000						
65	4门门禁控制器	台	2.000						
66	可燃气体探测器	个	136.000						
67	电气配管 SC20	m	249.600						
68	电气配管 SC25	m	767.237						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008008	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
2	030904001018	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	178		
3	030502002015	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	030904003019	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
5	030904003020	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装，包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
6	030904007016	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
7	030904004014	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75	个	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030904010005	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
9	030904005008	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
10	030904007017	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑	个	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030412004185	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	461.49		
12	030412004186	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm²	m	1704.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030412004187	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3049.04		
14	030412003075	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003076	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030410002041	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	114. 29		
17	030412001128	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	341. 49		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412001129	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	1404.52		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412001130	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	60		
20	030909005004	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信	个	36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030909004007	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
		分部小计					
		防火门监控系统					
22	030906003006	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	70		
23	030412001131	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管	m	35		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20 ，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/ 混凝土结构（含预制叠合板）、明 配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨 沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打 孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作 、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂 料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004188	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN- RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线 槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ²	m	495.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412004189	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	957.84		
26	030412001132	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	16.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001133	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	376.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		广播系统					
28	030904006006	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	88		
29	030412004190	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	470.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1) -WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412001134	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	368.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
31	030904001019	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	20		
32	030412004191	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412001135	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
34	030503014008	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	8		
35	030412004192	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412004193	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	220		
37	030412001136	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电气工程】

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		应急照明系统					
38	030412004194	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		其他					
39	030412006037	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	588		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009031	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011031	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010031	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012031	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020031	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013031	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021031	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	18239.86		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		18239.86		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	18239.86			
合计			18239.86			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	智能光电感烟探测器	只	178.000						
2	编址消火栓按钮	个	36.000						
3	声光报警器	个	72.000						
4	电话分机	部	4.000						
5	电气配管 SC20	m	262.650						
6	钢制接线盒	个	599.760						
7	电气配管 SC25	m	748.038						
8	电气配管 SC32	m	1833.957						
9	防火门监控模块	个	70.000						
10	槽钢	kg	82.500						
11	角钢	kg	33.000						
12	吸顶喇叭 3W	个	88.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

消防电工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气火灾监控探测器	个	20.000						
14	电压/电流信号传感器	只	8.000						
15	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	120.005						
16	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	3792.086						
17	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	m	1111.094						
18	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	m	3004.129						
19	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	m	617.209						
20	消防端子箱	台	4.000						
21	输入/输出模块	个	38.000						
22	金属软管 DN20	m	64.800						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

消防电工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	手报按钮	个	36.000						
24	电话插孔	个	36.000						
25	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm²	m	118.800						
26	隔离模块	个	14.000						
27	区域显示器	台	2.000						
28	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	m	111.100						
29	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	111.100						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯安装工程					
1	030107002007	客梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg 3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯（按消防电梯的要求设置） 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	030107002008	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009032	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011032	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010032	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012032	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020032	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013032	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021032	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	56326.61			
合计			56326.61			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 1 页 共 1 页

电梯工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
2	客梯(无机房) 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 1 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户内配电箱					
1	030402011185	户内照明配电箱 ALhc3 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱 2. 型号、规格：ALhc3 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	68		
2	030402011186	户内照明配电箱 ALhb2 Pe=8kW	1. 名称：户内照明配电箱	台	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALhb2 Pe=8kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		配电箱					
3	030402011187	照明配电箱 304ALmt11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:304ALmt11 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011188	照明配电箱 304ALmt21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格:304ALmt21 Pe=3kW ，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011189	客梯配电箱 304APdt11 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：304APdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011190	客梯配电箱 304APdt21 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：304APdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011191	消防电梯配电箱 304APEdt21 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：304APEdt21 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011192	消防电梯配电箱 304APEdt11 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：304APEdt11 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030402011193	双电源应急照明配电箱 304ALE11 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：304ALE11 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030402011194	双电源应急照明配电箱 304ALE12~304ALE13 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：304ALE12~304ALE13 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011195	双电源应急照明配电箱 304ALE21 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：304ALE21 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011196	双电源应急照明配电箱 304ALE22 ~304ALE23 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：304ALE22~ 304ALE23 Pe=2kW ，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详 设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切 换装置和断路器等，（不含智能灯 控模块、剩余电流监控模块、消防 电源监控模块、电气火灾监控模块 ，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开 孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、 接地、补刷（喷）油漆等配电箱（ 柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011197	照明配电箱 304ALzd11 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：304ALzd11 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
14	030402011198	照明配电箱 304ALzd12 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：304ALzd12 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
15	030402011199	照明配电箱 304ALzd13 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：304ALzd13 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030402011200	照明配电箱 304ALzd21 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：304ALzd21 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030402011201	照明配电箱 304ALzd22 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：304ALzd22 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030402011202	照明配电箱 304ALzd23 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：304ALzd23 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030402011203	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE11#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE11#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030402011204	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE12#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE12#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置)	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 19 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030402011205	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE13#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE13#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030402011206	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE21#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE21#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 21 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	030402011207	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE22#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE22#1 3. 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式:挂墙安装 5. 端子板外部接线材质、规格:详设计 6. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 7. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 8. 基础或基础型钢（或支架）制安 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
24	030402011208	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE23#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：304ALE23#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
25	030404014009	航空障碍灯控制箱	1. 名称：航空障碍灯控制箱	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030405014007	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	1. 名称：阻燃型集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030405014008	矿物质绝缘耐火性集成T接端子	1. 名称：矿物质绝缘耐火性集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	60		
		分部小计					
		桥架					
28	030412003077	强电用普通电缆桥架（电井内） 100×100mm	1. 名称：强电用普通电缆桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm	m	138		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030412003078	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	1. 名称：强电用普通电缆托盘CT 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	142.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412003079	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	1. 名称:强电用消防电缆梯架CL 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	142.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
31	030410002042	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	295.49		
		分部小计					
		电气配管					
32	030412001137	电气配管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC16 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	1105.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412001138	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	8429.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
34	030412001139	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	16933.62		
35	030412001140	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	15187.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030412001141	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	800.54		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	030412001142	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	1147.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	030412001143	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	830.29		
39	030412001144	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管	m	24.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 33 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
40	030412001145	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑	m	488.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电线电缆					
41	030412004195	电气配线 BVR-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BVR-2. 5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1105. 68		
42	030412004196	电气配线 BV-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	42075. 1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412004197	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5944.72		
44	030412004198	电气配线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	3190.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412004199	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-1. 0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	89.6		
46	030412004200	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	35686.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030412004201	电气配线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	26786. 96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004202	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	5489.87		
49	030412004203	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	2749.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
50	030412004204	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1910.4		
51	030409001082	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	12.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030409001083	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	73.8		
53	030409001084	电力电缆 B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	79.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
54	030409001085	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	127.24		
55	030409001086	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 规格、型号：FZ-RTTZ-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	86.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030409001087	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	159.9		
57	030409001088	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	209.1		
58	030409003048	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面 ≤16mm²	2. 规格型号：四芯 截面 ≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	030409003049	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
60	030409003050	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式	个	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	030409003051	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 10mm²<截面≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
62	030409003052	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内	个	10		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
63	030409003053	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		开关插座灯具					
64	030413014051	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A. 250V, 安全型 3. 安装方式：嵌墙0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	408		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 46 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
65	030413014052	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1292		
66	030413014053	弱电箱插座 ~250V 10A	1. 名称：弱电箱插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	136		
67	030413014054	卫生间插座 ~250V 10A	1. 名称：卫生间插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030413014055	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	1. 名称：柜机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	136		
69	030413014056	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	340		
70	030413014057	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030413014058	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：洗衣机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	272		
72	030413014059	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：抽油烟机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地2.1m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	136		
73	030413014060	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	1. 名称：燃气报警器电源插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	136		
74	030413014061	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：冰箱专用三孔插座	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
75	030413014062	厨房插座 ~250V 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	272		
76	030413013025	浴霸/风暖机控制面板接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机控制面板接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	204		
77	030413001036	浴霸/风暖机接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求	套	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 50 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030413001037	裸灯头 ~220V	1. 名称：裸灯头 2. 规格、型号： ~220V 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1326		
79	030413013026	单联单控开关 10A 250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑	套	1156		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	030413013027	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	204		
81	030413013028	红外感应延时开关 10A 250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	74		
82	030502010003	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：信息发布屏插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地1.5m	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
83	030413014063	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
84	030413014064	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	38		
85	030412006038	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4998		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	030412006039	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2618		
87	030412006040	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	204		
88	030413001038	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、避雷针、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030413001039	航空障碍灯感光探头	1. 名称：航空障碍灯感光探头 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式：综合考虑 4. 含安装所需支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
90	030413002042	LED灯带 4W/M、4000K	1. 名称：LED灯带 2. 型号、规格：4W/M、4000K 3. 附件配置：成套灯具，含配套卡槽、固定支架、接线盒、稳流器、电源模块、连接器等配件 4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	503.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	030413002043	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	34		
92	030413002044	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护	套	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
93	030413003010	一体式LED吸顶灯 13W	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 规格、型号:30804-LED, AC220V , 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K 3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	108		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030412006041	86接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
95	030413014065	单相三极插座 16A 250V, 安全型	1. 名称：单相三极插座 2. 型号、规格：16A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地2.0m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
96	030413001040	嵌入式三头格栅灯(LED光源, 12w) 12W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5	1. 名称：嵌入式三头格栅灯(LED光源, 12w) 2. 规格、型号:12W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式: 嵌装(防眩灯杯) 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

第 58 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
97	030413001041	白面板	1. 名称：白面板 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	408		
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					
98	030413001042	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	138		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
99	030413001043	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	6		
100	030413001044	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V,	套	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9W，光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
101	030413002045	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
102	030413002046	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	68		
103	030413002047	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LROE3WZ, DC36V, 1W	1. 名称：中型楼层号标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ- II 1LROE3WZ , DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑	套	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
104	030413002048	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 63 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
105	030413002049	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
		分部小计					
		防雷接地					
106	030410005007	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格:热镀锌圆钢, Φ10 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	278.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：女儿墙明敷，含支架制作安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
107	030410005008	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	154.15		
108	030410003005	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线：利用钢筋混凝土柱内对角2根≥Φ16的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠	m	1079.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
109	030410004005	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：从首层起，利用外圈梁内两根主筋每两层和屋顶层可靠焊接成闭合回路，与引下线主筋可靠连接 3. 安装形式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2786.18		
110	030410011007	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	80		
111	030410011008	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地	处	1160		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 包括接地需要的镀锌圆钢 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
112	030410002043	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	223.07		
113	030410002044	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	125.93		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
114	030410007028	接地连接板 -100X100X5	1. 名称：接地连接板 -100X100X5 2. 安装部位及方式：做法详15D503-P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	50		
115	030410007029	局部等电位联结端子板	1. 名称：局部等电位联结端子板 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	40		
116	030410007030	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置:综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

第 68 页 共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030410007031	接地检测盒	1. 名称：接地检测盒 2. 安装部位及方式：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
		分部小计					
		调试					
118	030416012008	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	8		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009033	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011033	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010033	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012033	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020033	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013033	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021033	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023033	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022023	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001029	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	155709.91			
合计			155709.91			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	照明配电箱 304ALmt11 Pe=3kW	台	1.000						
2	照明配电箱 304ALmt21 Pe=3kW	台	1.000						
3	客梯配电箱 304APdt11 Pe=20KW	台	1.000						
4	客梯配电箱 304APdt21 Pe=20KW	台	1.000						
5	消防电梯配电箱 304APEdt21 Pe=20KW	台	1.000						
6	消防电梯配电箱 304APEdt11 Pe=20KW	台	1.000						
7	双电源应急照明配电箱 304ALE11 Pe=2kW	台	1.000						
8	双电源应急照明配电箱 304ALE12~ 304ALE13 Pe=2kW	台	2.000						
9	双电源应急照明配电箱 304ALE21 Pe=2kW	台	1.000						
10	双电源应急照明配电箱 304ALE22~ 304ALE23 Pe=2kW	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 2 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
11	照明配电箱 304ALzd11 Pe=3kW	台	1.000						
12	照明配电箱 304ALzd12 Pe=3kW	台	1.000						
13	照明配电箱 304ALzd13 Pe=3kW	台	1.000						
14	照明配电箱 304ALzd21 Pe=3kW	台	1.000						
15	照明配电箱 304ALzd22 Pe=3kW	台	1.000						
16	照明配电箱 304ALzd23 Pe=3kW	台	1.000						
17	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE11#1 0.4KVA	台	1.000						
18	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE12#1 0.4KVA	台	1.000						
19	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE13#1 0.4KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
20	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE21#1 0.4KVA	台	1.000						
21	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE22#1 0.4KVA	台	1.000						
22	A型集中控制型应急照明集中电源 304ALE23#1 0.4KVA	台	1.000						
23	槽钢	kg	183.000						
24	角钢	kg	108.600						
25	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	m	143.622						
26	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	442.492						
27	刚性阻燃管 PC20	m	18965.654						
28	金属软管 DN20	m	527.256						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
29	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ²	m	80.750						
30	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm ²	m	86.961						
31	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*16mm ²	m	161.499						
32	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	m	211.191						
33	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm ²	套	12.240						
34	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm ² <截面 ≤35mm ²	套	10.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 5 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	套	416.160						
36	二极加三极插座 ~250V 10A	套	1317.840						
37	弱电箱插座 ~250V 10A	套	138.720						
38	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	套	138.720						
39	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	套	346.800						
40	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	套	277.440						
41	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	套	138.720						
42	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	套	138.720						
43	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	套	138.720						
44	厨房插座 ~250V 10A	套	277.440						
45	裸灯头 ~220V	套	1339.260						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 6 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
46	单联单控开关 10A 250V	个	1179.120						
47	双联单控开关 10A 250V	个	208.080						
48	红外感应延时开关 10A 250V	个	75.480						
49	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						
50	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	8.160						
51	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	38.760						
52	钢制接线盒	个	5097.960						
53	塑料接线盒	个	2670.360						
54	防水接线盒	个	208.080						
55	镀锌扁钢 -25*4	m	161.858						
56	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	234.224						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 7 页 共 12 页

强电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	接地连接板 -100X100X5	个	50.000						
58	局部等电位联接端子箱 LEB	台	205.020						
59	航空障碍灯感光探头	套	2.000						
60	LED灯带 4W/M、4000K	m	508.262						
61	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	套	34.340						
62	一体式LED吸顶灯 13W	套	109.080						
63	86接线盒	个	2.040						
64	嵌入式三头格栅灯(LED光源, 12w) 12W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5	套	16.160						
65	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	套	6.060						
66	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	66.660						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
67	航空障碍灯控制箱	台	2.000						
68	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	台	8.000						
69	局部等电位联结端子板	台	40.200						
70	浴霸/风暖机控制面板接线盒	个	208.080						
71	浴霸/风暖机接线盒	个	208.080						
72	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~ 250V 10A	套	138.720						
73	电气配管 PC16	m	1238.362						
74	电气配管 JDG20	m	8682.766						
75	电气配线 BVR-2.5mm²	m	1282.589						
76	电气配线 BV-2.5mm²	m	48807.116						
77	电气配线 BV-4mm²	m	6539.192						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 9 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
78	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤16mm²	套	4.080						
79	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	套	4.080						
80	接地检测盒	个	4.000						
81	强电用普通电缆桥架 100×100mm	m	139.380						
82	槽钢 10号	kg	88.500						
83	户内照明配电箱 ALhb2 Pe=8kW	台	68.000						
84	白面板	个	416.160						
85	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	套	141.400						
86	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm²	m	103.936						
87	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm²	m	41396.816						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 10 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
88	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–4mm ²	m	28126.308						
89	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–16mm ²	m	5764.364						
90	电气配线 B2 (d2, t2)–WDZC–BYJ–25mm ²	m	2887.395						
91	电力电缆 B2 (d2, t2)–WDZA–YJY–0.6/1KV–5*6mm ²	m	74.538						
92	电力电缆 B2 (d2, t2)–WDZA–YJY–0.6/1KV–4*35+1*16mm ²	m	128.512						
93	户内照明配电箱 ALhc3 Pe=12kW	台	68.000						
94	电气配线 B1 (d1, t1)–WDZCN–BYJ–2.5mm ²	m	3701.328						
95	电气配线 B1 (d1, t1)–WDZCN–RYJS–2*2.5mm ²	m	2063.232						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 11 页 共 12 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
96	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	12.524						
97	单相三极插座 16A 250V, 安全型	套	3.060						
98	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	套	139.380						
99	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	6.060						
100	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	套	68.680						
101	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	38.380						
102	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	68.680						
103	热镀锌圆钢 Φ10	m	292.551						
104	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	m	143.622						
105	电气配管 SC32	m	1181.781						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

强电工程】

第 12 页 共 12 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
106	电气配管 SC40	m	855.199						
107	电气配管 SC50	m	25.523						
108	卫生间插座 ~250V 10A	套	208.080						
109	航空障碍灯	套	12.120						
110	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 9W, 光通量=1080lm	套	72.720						
111	电气配管 SC20	m	15643.516						
112	电气配管 SC25	m	824.556						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030901001025	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	144		
2	030901002019	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内	m	328.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030901002020	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901002021	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	165.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030901010016	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
6	030901010017	乙型单栓带灭火器箱组合式消防	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901010018	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901010019	试验消火栓（含压力表）	1. 名称：试验消火栓（含压力表） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
9	030910001006	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	68		
10	030910002005	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001113	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
12	031002001114	手柄式沟槽蝶阀 DN100	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽卡箍连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301003086	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
14	031301003087	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
15	031301003088	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100；	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301003089	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
17	031301005016	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	kg	553.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	030909001007	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	36		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009034	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011034	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010034	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012034	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020034	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013034	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021034	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023034	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022024	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001030	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	沟槽管件 DN100	套	73.415						
2	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	82.297						
3	沟槽管件 DN65	套	211.361						
4	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	套	14.000						
5	焊接钢管	kg	28.600						
6	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	68.000						
7	灭火器放置箱	个	2.000						
8	焊接钢管 DN150	m	20.352						
9	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	34.007						
10	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	333.164						
11	自动排气阀 DN15	个	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
12	截止阀 DN15	个	2.020						
13	焊接钢管 DN100	m	11.448						
14	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	146.160						
15	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	套	8.000						
16	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带减压孔板的SNZ65型消火栓）	套	12.000						
17	试验消火栓	个	2.000						
18	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	4.000						
19	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	8.000						
20	型钢	kg	581.490						
21	醇酸防锈漆 C53-1	kg	11.685						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

第 3 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
22	酚醛调和漆 各色	kg	8.307						
23	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	60.900						
24	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	167.922						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007034	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	186		
2	031001007035	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔	m	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007036	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	6		
4	031001008036	PP-R冷水管 DN25	1. 名称:PP-R冷水管	m	2290.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质:冷水 3. 材质、规格: PPR DN25 S4系列 4. 连接形式: 热熔连接 5. 管道敷设部位及方式: 部位竖井 等综合考虑，含各类打洞、预留孔 洞 6. 含管道及各类管件（含丝口管件 ）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
5	031002001115	软密封闸阀 DN65	1. 名称: 软密封闸阀 2. 规格: DN65 3. 材质: 详设计 4. 压力等级: 综合考虑 5. 连接形式: 法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件 安装 7. 安装部位: 部位竖井等综合考虑	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031002001116	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
7	031002001117	软密封截止阀 DN25	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
8	031002001118	分水器（四分支） DN50	1. 名称：分水器（四分支）	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	031002001119	分水器（三分支） DN50	1. 名称：分水器（三分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
10	031002001120	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
11	031301005017	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	kg	117.46		
12	031208002012	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	711.96		
		分部小计					
		污、废水系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008037	LS-PHP复合静音排水管 DN100	1. 名称：LS-PHP复合静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：LS-PHP复合静音排水管 DN100 5. 连接形式：承插式柔性连接（带橡胶密封圈） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	214		
14	031001001006	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100	m	95.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	031001008038	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管	m	1947.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031001008039	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	71.06		
17	031001008040	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管	m	1060.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	031003014038	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	68		
19	031003014039	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏	个	204		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：S30408不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	031003014040	两用地漏 DN50	1. 名称：两用地漏 2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	272		
21	031003014041	侧墙式地漏 DN50	1. 名称：侧墙式地漏 2. 材质：塑料本体地漏，不锈钢盖板篦子 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	68		
22	031001011004	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	680		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		雨水、冷凝水系统					
23	031001008041	PVC-U实壁排水管（雨水） DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	425.29		
24	031001008042	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水	m	267.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	031001008043	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等；	m	977.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	031001008044	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	187		
27	031003014042	87型钢制雨水斗 DN100	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
28	031003014043	87型钢制雨水斗 DN75	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN75； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	14		
29	031003014044	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
30	031003014045	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
31	031003014046	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	340		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031003014047	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	8		
		分部小计					
		套管制作安装					
33	031301003090	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	63		
34	031301003091	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	031301003092	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	62		
36	031301003093	一般钢套管 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）50； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
37	031301003094	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	306		
38	031301003095	预埋钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ80 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1700		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031301003096	预埋PVC套管（空调柜机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	204		
40	031301003097	预埋PVC套管（空调挂机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	340		
41	031301003098	预埋钢套管（燃气热水器）Φ125	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ125 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
42	031301003099	预埋UPVC套管（卫生间排气孔）	1. 类型：UPVC套管	个	204		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		Φ125	2. 材质：UPVC 3. 规格：Φ125 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
43	031301003100	预埋PVC套管（厨房排污管）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
44	031301003101	预埋PVC套管（燃气）Φ32	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ32 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	136		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009035	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011035	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010035	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012035	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020035	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013035	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021035	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023035	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022025	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001031	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 （元）	确认计算基础 （元）	费率 （%）	金额 （元）	结算金额 （元）	调整金额 ± （元）
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PVC-U实壁排水管 DN100	m	2273.262						
2	PVC-U实壁排水管管件 DN100	个	2428.717						
3	PVC-U实壁排水管 DN50	m	1258.694						
4	PVC-U实壁排水管管件 DN50	个	744.309						
5	PVC-U实壁排水管 DN75	m	1309.593						
6	PVC-U实壁排水管管件 DN75	个	227.872						
7	阻火圈 DN100	个	680.000						
8	87型钢制雨水斗 DN100	套	4.000						
9	侧入式雨水斗 DN100	套	4.000						
10	侧入式雨水斗 DN75	套	8.000						
11	水簸箕	套	8.000						
12	焊接钢管 DN125	m	43.248						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

给排水工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	焊接钢管	kg	347.940						
14	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	733.319						
15	成品管卡 DN100	套	1358.700						
16	成品管卡 DN75	套	691.950						
17	成品管卡 DN50	套	655.200						
18	两用地漏 DN50	个	274.720						
19	焊接钢管 DN80	m	551.412						
20	87型钢制雨水斗 DN75	套	14.000						
21	PVC套管 Φ75	m	216.240						
22	UPVC套管 Φ125	m	64.872						
23	衬塑钢管 DN65	m	180.048						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
 第 3 页 共 5 页

给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	衬塑钢管管件 DN65	个	79.236						
25	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	186.707						
26	衬塑钢管 DN15	m	5.946						
27	衬塑钢管管件 DN15	个	8.694						
28	软密封闸阀 DN65	个	6.000						
29	碳钢平焊法兰 DN65	片	12.000						
30	自动排气阀 DN15	个	6.000						
31	截止阀 DN15	个	6.060						
32	焊接钢管 DN50	m	97.308						
33	软密封截止阀 DN25	个	137.360						
34	塑料直通式地漏 DN50	个	412.080						
35	不锈钢地漏 DN50	个	206.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【
 第 4 页 共 5 页

给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
36	侧墙式地漏 DN50	个	68.680						
37	焊接钢管 DN100	m	19.716						
38	软密封截止阀 DN50	个	34.340						
39	衬塑钢管 DN50	m	34.068						
40	衬塑钢管管件 DN50	个	22.474						
41	PP-R冷水管 DN25	m	2327.463						
42	PP-R冷水管管件 DN25	个	2476.366						
43	成品管卡 DN25	套	3007.200						
44	型钢	kg	123.375						
45	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.479						
46	酚醛调和漆 各色	kg	1.763						
47	LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	203.300						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【

给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
48	LS-PHP复合静音排水管道 DN100	个	247.384						
49	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	94.692						
50	预埋PVC套管 Φ32	m	43.248						
51	分水器（四分支） DN50	组	30.300						
52	分水器（三分支） DN50	组	4.040						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 4号楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002009	耐火砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：耐火砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：耐火泥 5. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 6. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不再另计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	16.68		
2	010401008009	零星砌砖 M5砂浆	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度、高度：综合 3. 墙体形式：直行、弧形等综合 4. 砂浆强度等级、配合比：M5砌筑	m³	3.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 2 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砂浆 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010401003009	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算	m³	406.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010401003010	M7.5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中	m³	1.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 4 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网综合考虑进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
5	010502029005*	散水	1. 素土夯实 2. 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性强种植土（另列，计入绿化） 5. 每20-30m设伸缩缝，缝宽20mm，灌建筑嵌缝膏，散水与外墙间设通长缝，缝宽10mm，缝内填沥青胶泥，费用包含在综合单价中 6. 具体做法详西南18J812 5/7 7. 模板费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	152.35		
6	010502027010*	散水暗沟	1. 沟净空截面尺寸：260*400mm 2. 具体做法详西南18J812 2a/4 3. 沟盖板详西南18J812 18a/5 4. 模板费用包含在综合单价中	m	133.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 6 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010502031005*	地砖面层坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 60厚C20混凝土垫层 4. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 8厚防滑地砖，横向配套防滑条 7. 具体做法详西南12J003 A8/10B 8. 模板费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	15.52		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001011	商品混凝土垫层 C10	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C10 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.11		
9	010501001012	商品混凝土垫层 C15	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C15 2. 截面形式：综合	m³	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010502006008*	商品混凝土柱 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	13.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010502006009*	商品混凝土柱 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C40 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价	m³	3.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	010502006010	商品混凝土柱 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C50 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	6.37		
13	010502010027	商品混凝土柱 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C60	m³	1.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 11 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	010502010028*	商品混凝土墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m³	409.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 12 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
15	010502010029*	商品混凝土墙 C40	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C40 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	267.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
16	010502010030	商品混凝土墙 C50	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C50 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求	m³	267.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 14 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
17	010502010031	商品混凝土墙 C60	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C60 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及	m³	210.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 分层分段浇筑时增加的措施费用由投标人在综合单价中考虑 6. 墙体类型：T形、L形、十字形、一字形、Y形等长肢、短肢、端柱、暗柱，连梁、直形墙、弧形墙等综合考虑(包含单肢中心线长度≤0.4m部分) 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	010502013018*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑	m³	1005.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 16 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
19	010502011013*	商品混凝土矩形梁 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单	m³	12.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	010502021008	商品混凝土构造柱、门垛 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而	m³	124.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
21	010502023014	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	10.8		
22	010502023015	商品混凝土圈梁、现浇带 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混	m³	2.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			凝土C25 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
23	010502011014	商品混凝土翻边、门槛 C20	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑	m³	31.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	010502011015	商品混凝土反坎 C20细石	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C20细石 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外	m³	0.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
25	010502020007*	C30商品混凝土直形楼梯	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 楼梯形式：详设计 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 折算厚度综合考虑，综合单价不作调整 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	27.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 23 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
26	010502013019*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	208.25		
27	010502019009*	商品混凝土天沟(檐沟)、挑檐板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综	m³	112.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
28	010502019010*	商品混凝土飘窗板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中	m³	52.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 25 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
29	010502010032*	商品混凝土女儿墙 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标	m³	36.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
30	010502023016*	商品混凝土扶手、压顶 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.32		
31	010506002006*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再	t	6.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 27 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	010506004007*	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；	t	175.334		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 29 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	010506005012*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制	t	62.222		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 30 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506006006*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考	t	53.088		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
35	010506008005*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	22.031		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	010506009006*	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑	t	1.056		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 除设计（包括规范规定）标明的 搭接外，其它施工搭接工程量不再 单独计算，该费用投标人自行考虑 在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、 除锈、场内运输、弧形构件钢筋制 作、安装等全部费用由投标人自行 综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规 范的要求，自行考虑钢筋的连接方 式，无论采用绑扎搭接、焊接、套 筒等机械连接（含连接头）或其它 连接方式，其费用由投标人自行综 合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋 加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式 施工，其费用由投标人自行综合考 虑在本清单项目综合单价中，结算 时工程量按设计图示尺寸计算，综				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	010506010006*	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它	t	26.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 36 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
38	010506011004*	现浇混凝土零星构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	1.088		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 38 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	010506005013	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400 螺纹、盘螺基础上增加的费用	1. 钢筋种类、规格：综合 2. HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400基础上增加的费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	149.307		
40	010506017006	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方	t	3.543		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 39 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	t	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
42	010505002007*	现浇模板安拆 垫层	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m ²	0.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 等费用包含在综合单价中，结算时 不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、 螺杆等费用包含在综合单价中，结 算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异 形构件模板安、拆增加费用综合考 虑在综合单价中，结算时综合单价 不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
43	010505004006*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另 计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、 竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自 行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组	m²	259.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 42 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
44	010505005010*	现浇模板安拆 墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项	m²	11365.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 43 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 对拉螺杆、拉片、止水片等费用及对拉螺栓堵眼增加费用等综合考虑综合单价 9. 直形、异形、弧形综合考虑，异				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 10. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	010505007017*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度：层高≤3.9m综合，超过部分另列清单项 2. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂	m²	6703.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 6. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等，报价时综合考虑，结算时不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
46	010505006006*	现浇模板安拆 矩形梁	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模、清水模板等自行考虑	m²	164.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 46 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010505011006*	现浇模板安拆 构造柱、门垛、墙垛	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	1532.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	010505013006*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺	m²	178.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 49 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	010505012011*	现浇模板安拆 圈梁、现浇带	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	31.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	010505012012*	现浇模板安拆 翻边、门槛、反坎	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合	m²	440.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 51 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑综合单价，不论采用何种支架方式均不做调整 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
51	010505010006*	现浇模板安拆 楼梯	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m²	208.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 53 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010505008015*	现浇模板安拆 雨篷	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考	m²	130.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	010505008016*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、	m²	250.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 55 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	010505008017*	现浇模板安拆 挑檐、檐（天）沟	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理	m²	448.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 56 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	010505008018*	现浇模板安拆 女儿墙	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况	m²	378.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 57 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	010505014007*	现浇模板安拆 扶手、压顶	1. 部位: 综合 2. 支模高度: 综合 3. 模板类型: 木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑	m ²	3.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010505007018*	叠合板模板安拆	1. 支模高度：支模高度综合 2. 模板类型：木模、钢模板、复合模板、铝模、竹胶合板、清水模板等综合，费用包含在综合单价中 3. 支架材料：钢管、竹、木支架等材料综合，支架、支撑体系综合考虑，费用包含在综合单价中 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况，一次性摊销模板等相关费用综合报价，不论采用何种支模方式综合报价 5. 弧形、拱形、直形、倾斜、平面和非平面有梁板等综合，投标人综合报价 6. 模板超高、高支模增加费综合，包含在综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ²	3104.92		
58	010505004007*	柱支撑高度超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3.9m, 每超过1m	m ²	115.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 60 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
59	010505005011*	墙支撑高度超高增加费 每1米增	1. 部位：综合	m²	1188.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 61 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		加超高费	2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010505007019*	矩形梁超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m²	83. 88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 63 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
61	010505007020*	有梁板超高增加费 每1米增加超高费	1. 部位：综合 2. 支模高度：超过3. 9m, 每超过1m 增加模板费 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整	m²	75. 2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 64 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		装配式配件工程					
62	010503011005*	装配式混凝土叠合板（底板）C30	1. 部位：装配式预制混凝土 叠合 楼板（底板） 2. 构件截面综合，体积综合 3. 混凝土强度等级：商品混凝土 C30 4. 含钢量：HRB400、HRB400E螺纹 钢（直径Φ12）150kg/m³，结算根 据深化设计调整钢筋型号及用量 5. 安装高度：综合 6. 综合单价内应包含构件翻身、就 位、灌浆、加固、安装、校正、垫 实结点、焊接或紧固螺栓等相关费 用 7. 综合单价中预制构件为外购成品 运至现场堆放点的价格，包括：钢	m³	185.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筋、预埋件（含安装预埋件，套筒预埋除外）、混凝土、成品制作费、预制管线费、运输、上下车费、包装费、二次深化设计费、现场堆放支架及构件厂家的管理费、利润等全部费用 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要				
63	010503016018	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：100mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，	m³	85.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
64	010503016019	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	1. 装配式蒸压加气混凝土板 2. 墙体厚度：200mm厚	m ³	562		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 67 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 聚合物水泥砂浆修补墙面，修补处满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 5. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其他：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
65	010503016020	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板墙	1. 200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板，面密度160kg/m²，抗压强度≥3.5 2. 墙体厚度：200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：抗裂砂浆，强度等满足设计及规范要求 4. 具体做法：抗裂砂浆安装，墙体构造及技术要求详有关标准图和结施要求, 并符合隔声、防水和耐火极限要求； 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢	m³	63.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 墙板固定件、拼接处接缝处理，条板转接阴阳角处理、墙顶及墙底填塞及连接处理等包含在本项清单综合单价中 7. 接头、灌浆工作内容均包含在综合单价内 8. 吊装及安装：综合考虑 9. 需根据设计图纸编制专项生产、施工等方案，投标报价综合考虑 10. 构造柱+隔墙拼接采用专用浆料 11. 安装高度：综合考虑 12. 包含装配式预制构件墙体支撑的所有费用，支撑材料、支撑方式、支撑高度等综合考虑 13. 综合单价中包含抗裂措施构造、板材与门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固费用 14. 其它：满足设计、规范、相关				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		金属结构工程					
66	010506023006	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2748.09		
67	010607006006*	屋面检修梯	1. 钢材品种、规格：综合 2. 安装高度：综合 3. 综合单价中应包含制作、安装、运输、除锈、防锈、底漆、面漆、防护、探伤等费用 4. 具体做法参18J201 1/119 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 71 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		屋面及防水工程					
		屋面1 保温上人屋面					
68	011101006086	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	415.39		
69	010902002026	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口	m²	458.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 72 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
70	011001001008	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m²）（燃烧性能为B1级） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	415.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 73 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
71	010902006007	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36㎡设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	138.81		
72	010501001013	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡（A10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用	m³	45.69		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
73	011101006087	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 （在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	415.39		
74	010902001023	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层	m²	415.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
75	010902001024	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	415.39		
76	010902004007*	屋面40mm厚C20细石混凝土刚性层	1. 40厚C20商品细石混凝土整浇层抹平收光，内配双向Φ6@200钢筋网片 2. 嵌缝材料种类：分格缝不大于4000*4000，缝宽20mm，缝内钢筋断开，用密封膏沥青油脂嵌缝，四周墙根处设伸缩缝，缝宽30，缝	m²	415.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 76 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内嵌填密封胶 3. 保护层分隔缝处两侧各100mm宽范围内、泛水处自立面防水顶部至平面处第一个分隔缝范围内涂1.5厚氯丁胶乳沥青涂料两道，费用包含在综合单价中 4. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		屋1a 细石混凝土屋面					
77	011101006088	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧	m²	8.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
78	010902002027	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	11.02		
79	010902001025	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm	m ²	11.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 78 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接）	（1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子膜基防水卷材（咬合式搭接），上翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
80	010902001026	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离层(200g/m²)，满足设计及规范要求 2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	8.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
81	011106001003*	屋面 40mm厚C20细石混凝土楼梯 面层	1. 面层厚度、砂浆配合比：最薄处 不小于40厚C20细石混凝土楼梯踏 步, 内配Φ8@200钢筋，抹面压实赶 光 2. 防滑条材料种类、规格：楼梯间 踏步压槽防滑条二道 3. 无论采用何种泵送方式，其发生 的电费、泵送费等所有费用均综合 考虑进入综合单价，不再另行计算 费用 4. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m ²	8.08		
		分部小计					
		屋3 水泥砂浆屋面1					
82	011101006089	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净 ，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~ 0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆	m ²	596.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 80 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
83	010902002028	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	596.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 81 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011101006090	屋面 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20mm厚1:3预拌砂浆保护层兼做找坡层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	596.55		
		分部小计					
		屋5 水泥砂浆屋面3					
85	011101006091	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	14.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
86	010902002029	屋面 1.5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	1. 防水膜品种：1.5厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	21.21		
87	011001001009	屋面 80mm厚挤塑聚苯保温板	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：80mm厚挤塑聚苯保温板（密度不小于30kg/m ² ）（燃烧性能为B1级	m ²	14.92		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 83 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			） 2. 粘结材料种类、做法：专用胶粘剂，做法综合 3. 防护材料种类及做法：表面是否涂刷界面剂综合考虑 4. 挤塑聚苯保温板应满足公消[2011]65号《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》的要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
88	010902006008	屋面 排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格：Φ25mmPVC管，管身钻孔 2. 纵横间距6m，屋面面积每36㎡设置一个排气孔，做法参国标图集12J201，第A21页 3. 接缝、嵌缝材料种类：满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标	m	8.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 84 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
89	010501002006	屋面 最薄处30mm厚泡沫混凝土找坡	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄30mm厚泡沫混凝土找坡层抹平收光，（干密度等级A10，1000kg/m³），2%坡向出水口或地漏 2. 无论采用何种泵送方式，其发生的电费、泵送费等所有费用均综合考虑进入综合单价，不再另行计算费用 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m³	0.75		
90	011101006092	屋面 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3预拌砂浆保护层找平，提浆压光 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	14.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
91	010902001027	屋面 3.0mm（1.5mm+1.5mm）厚 预制双高分子膜基防水卷材（咬 合式搭接）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0mm （1.5mm+1.5mm）厚预制双高分子 膜基防水卷材（咬合式搭接），上 翻工程量并入清单工程量计算 2. 防水等级综合考虑，满足设计要 求，嵌密封膏及固定水泥钉、管道 周围、地漏周围、烟道排气道周围 、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根 、上翻梁、设备管道基础等附加层 加强层费用综合考虑在综合单价中 ，不再另行计算工程量，附加层、 加强层防水材料种类及厚度综合考 虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	21.21		
92	010902001028	屋面 聚酯纤维无纺布隔离层（ 200g/m²）	1. 材料种类：聚酯纤维无纺布隔离 层（200g/m²），满足设计及规范要 求	m²	14.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 安装方式：综合考虑 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
93	011101006093	屋面 最薄处20厚1:3水泥砂浆保护层（在填充材料上）	1. 找平层材料种类、厚度：最薄处20厚1:3预拌砂浆保护层，向地漏1%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	14.92		
		分部小计					
		屋6 水泥砂浆屋面3					
94	011101006094	屋面 刷水泥浆	1. 钢筋混凝土屋面板基层清理干净，刷纯水泥浆一道（水灰比0.4~0.5），遍数综合，满足设计要求 2. 阳角磨圆，阴角用1：2水泥砂浆	m²	553.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抹R>50mm圆弧 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
95	011101006095	屋面 20厚mm1:3防水水泥砂浆（含5%防水剂）找坡层(在混凝土及硬基层上)	1. 找平层材料种类、厚度：20mm厚1:3防水水泥砂浆(含5%防水剂)找坡层，向外2%找坡，板面和侧墙面转角处防水水泥砂浆R=100圆弧倒角，外突构件檐口下做成通长滴水线 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	553.11		
96	010902002030	屋面 1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-I型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范	m²	553.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 88 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		其他部位防水工程					
97	010904002011	楼地面 1.5mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，涂刷遍数综合，上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求	m ²	2490.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 89 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、玻纤网格布、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
98	010904002012	楼地面 3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆	1. 防水膜品种：3mm厚双组份聚合物水泥防水砂浆，（涂刮型，Ⅰ型内掺抗裂纤维，每方砂浆掺量为1.2公斤），上翻满足设计规范要求，上翻工程量并入清单工程量计算 2. 增强材料种类：满足设计及规范要求 3. 管周、墙角留小R圆角，墙角、地漏管周应作防水附加层一道并增	m²	2490.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设耐碱网格布，楼面与墙面转角处300mm宽设玻纤网格布增强防水附加层（每边150mm宽），费用考虑在综合单价中，不另行计算 4. 防水等级综合考虑，嵌密封膏及固定水泥钉、管道周围、地漏周围、烟道排气道周围、穿墙穿梁洞口、阴阳角处、管根、上翻梁、设备管道基础等附加层加强层费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算 工程量，附加层、加强层防水材料种类及厚度综合考虑 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
99	010903002011	墙面 1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥	m²	4246.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 91 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
100	010903002012	墙面 1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚透气型聚合物水泥防水涂料（水蒸气透过量g/m²d≥50） 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	6897.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
101	010902002031	天棚 1.5mm厚JS- II 型聚合物水泥防水涂料	1. 防水膜品种：1.5mm厚JS-II 聚合物水泥防水涂料 2. 遍数：遍数综合 3. 增强材料种类：满足设计及规范要求 4. 密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉等的费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 4. 防水搭接、附加层、加强层、加强网格布等费用由投标人综合考虑到综合单价中，不另行计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	924.85		
		分部小计					
		屋面其他工程					
102	010503016021*	成品混凝土水簸箕	1. 单件体积：综合 2. 混凝土强度等级：成品混凝土水簸箕，详12J201-H6	m ³	0.12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
103	010902007007	屋面穿墙雨水口	1. 屋面穿墙雨水口 2. 接缝、嵌缝材料种类:防水密封膏封严 3. 具体做法：参11J930 1/J25 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	个	4		
104	010503015009	成品烟道、排气道(型号：A-C-18)	1. 孔洞规格500*350mm 2. 烟道、排气道材料品种、规格：成品排气道, 详16J916-1. 型号为A-C-18 3. 烟道、排气道侧与楼板炭实费用包含在综合单价中 4. 烟道、排气道止回阀费用包含在综合单价中 5. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求	m	198		
105	010503015010	成品烟道、排气道风帽（型号：A	1. 风帽规格：A系列无动力风帽，A	套	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 94 页 共 100 页

建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-C-Φ450)	-C-Φ450 2. 具体做法详16J916-1 21页 3. 风帽基座、密封、固定、洞口加强等费用包含在综合单价中 4. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
106	011001003021	外墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（住宅区）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建	m²	6897.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
107	011001003022	外墙 30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面（凸窗）	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：专用粘结剂粘接，有效粘贴面积不小于50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/㎡（采用涂料饰面时，建	m²	617.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架；建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
108	011001002003	天棚 50厚不燃型聚苯颗粒复合板 保温隔热墙面（架空楼板）	1. 保温隔热材料品种、规格、性能及厚度：50厚不燃型聚苯颗粒复合板，燃烧性能等级为A级，专用锚栓@600与楼板固定 2. 粘结材料种类及做法：专业胶粘剂粘贴，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 3. 防护材料种类及做法5mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布	m ²	119.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
109	011001003023	外墙 6厚抹面胶浆压入2层玻纤网格布	1. 基层类型：综合 2. 6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5*5，130g/m²），收光 3. 锚栓有效锚固深度不小于30mm，其余技术标准应满足《四川省不燃型聚苯颗粒复合板建筑保温工程技术标准》DBJ51/T150-2020的相关要求 4. 耐碱玻纤网格布的搭接宽度不小于50mm，搭接费用包含在内，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1143. 21		
110	011201004012	外墙 抗裂砂浆+1层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用	m²	6924. 64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			抗裂砂浆 4. 内铺耐碱玻纤网格布（160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
111	011201004013	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	1197.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 99 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
112	011001003024	内墙 70厚不燃型聚苯颗粒复合板 保温隔热墙面（住宅公区）	1. 保温隔热部位：内墙面 2. 保温隔热方式：内保温 3. 粘结材料种类：专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m部位，宜每层设置一道支承托架，或采用其他可靠支撑方式)。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中	m²	1341		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 100 页 共 100 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：单独列项 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009021	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008021	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007021	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006021	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011021	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013021	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010021	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016021	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001023	综合脚手架 檐口高度)≤100m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤100m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 外脚手架、屋面外脚手架：单列 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001024	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：多层建筑，檐口高度≤60m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.3	011601001025	屋面外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：综合 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.2		垂直运输			

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.2.1	011601002010	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 2. 建筑物建筑类型及结构形式：框架、框剪综合考虑 3. 建筑物檐口高度：60m以内 4. 钢结构、装配式构件吊装所需的垂直运输机械性能提升所增加的费用综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
2.3		超高施工增加			
2.3.1	011601002011	超高施工增加	1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3. 通讯联络设备的使用及摊销 4. 建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑 5. 建筑物檐口高度、层数：≤60m，层数综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 第 1 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	1812.043						
2	实心砖 200×115×53	千匹	38.339						
3	其他材料费	元	64313.242						
4	抗裂砂浆	kg	57392.775						
5	商品混凝土 C15	m³	24.696						
6	二等锯材	m³	152.242						
7	复合模板	m²	5909.721						
8	柴油(机械)	L	2668.531						
9	商品混凝土 C20	m³	33.628						
10	泵送电费	m³	2543.018						
11	商品混凝土 C30	m³	1894.725						
12	商品混凝土 C40	m³	272.707						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 建筑工程】

第 2 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	商品混凝土 C50	m³	275.722						
14	商品混凝土 C60	m³	213.362						
15	商品混凝土 C25	m³	139.082						
16	焊条 综合	kg	40.526						
17	预埋铁件	kg	0.296						
18	板枋材	m³	0.582						
19	钢筋 综合	kg	3108.144						
20	合金钢切割片 φ300	片	124.300						
21	玻璃纤维网格布	m²	852.309						
22	轻质条板隔墙粘接剂	kg	13594.063						
23	螺栓 综合	kg	1.435						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 第 3 页 共 9 页
 建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	1. 5mm厚水性橡胶沥青防水涂料（高粘抗滑）	kg	994. 073						
25	80mm厚挤塑聚苯保温板(B1级)（密度不小于30kg/m²）	m²	274. 314						
26	胶粘剂	kg	22874. 802						
27	界面剂	kg	78. 416						
28	塑料排水管 φ25	m	149. 611						
29	塑料排水弯头 φ25	个	14. 740						
30	塑料排水外接 φ25	个	14. 740						
31	塑料排水三通 φ25	个	29. 480						
32	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	1. 474						
33	泡沫混凝土 干密度等级A10, 1000kg/m³	m³	46. 905						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 4 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
34	湿拌地面砂浆 M15	m³	37.339						
35	PVC聚氯乙烯粘合剂	kg	406.640						
36	建筑油膏	kg	399.479						
37	建筑焦油	kg	19.726						
38	石油沥青 30#	kg	10.109						
39	汽油	L	33.329						
40	圆钢 HPB300 Φ8	t	0.010						
41	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型	kg	20996.072						
42	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	10839.933						
43	塑料膨胀锚栓 Φ8	套	53134.200						
44	脚手架钢材	kg	15666.240						
45	锯材 综合	m³	18.454						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 5 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
46	摊销卡具和支撑钢材	kg	8799.503						
47	对拉螺栓	kg	2316.120						
48	对拉螺栓塑料管	m	15104.309						
49	抗裂砂浆	t	26.123						
50	标准砖	千匹	1.833						
51	湿拌地面砂浆 M2.5	m³	6.480						
52	卵石 5~32mm	m³	25.409						
53	C20预制沟盖板、井盖板	m³	8.050						
54	汽油(机械)	L	0.872						
55	生石灰	kg	1383.740						
56	普通土	m³	5.460						
57	805胶水	kg	1.739						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 建筑工程】

第 6 页 共 9 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
58	8厚防滑地砖	m ²	15.888						
59	湿拌地面砂浆 M20	m ³	0.312						
60	白水泥	kg	2.325						
61	HPB300圆钢 Φ6	t	5.238						
62	HPB300圆钢 Φ8～Φ10	t	0.243						
63	HRB500螺纹、盘螺在规格 HRB400螺纹、盘螺基础上增加的费用	t	149.307						
64	装配式钢筋混凝土预制叠合楼板	m ³	185.110						
65	聚乙烯棒 DN100～200	kg	18.326						
66	低合金钢焊条 E43系列	kg	376.514						
67	100mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m ²	873.018						
68	200mm厚蒸压加气混凝土隔墙板	m ²	2866.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 7 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	200mm厚增强型水泥基聚苯颗粒轻质条板	m²	325.278						
70	钢丝网 综合	m²	2885.505						
71	杉原木 综合	m³	0.014						
72	电焊丝	kg	4.224						
73	透气型聚合物水泥防水涂料	kg	18899.150						
74	成品烟道、通风道(型号：A-C-18)	m	194.281						
75	镀锌六角螺栓带螺母 M14×80	套	6.409						
76	A系列无动力式风帽（型号：A-C-Φ450）	个	4.000						
77	金属膨胀螺栓	副	24.240						
78	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	2637.518						
79	铁件	kg	402.335						
80	顶板支撑	套	8.384						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 8 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
81	梁板轻型铝梁	m	16.581						
82	钢制出水口	个	4.040						
83	钢板蓖子板	块	4.040						
84	双组份聚合物水泥防水砂浆	t	12.504						
85	烧结多孔砖 200×115×90	千匹	146.398						
86	水泥 42.5	kg	25404.006						
87	矿物颜料	kg	1.550						
88	钢筋 φ≤10	t	3.756						
89	焊条（带肋钢筋用）	kg	1512.700						
90	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	1997.407						
91	CSPE 嵌缝油膏 330mL	支	146.705						
92	钢材	kg	1230.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 9 页 共 9 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
93	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65-80	套	358.196						
94	型钢	kg	960.522						
95	螺纹钢 HRB400E Φ6	t	0.045						
96	螺纹钢 HRB400E Φ8～Φ10	t	178.047						
97	螺纹钢 HRB400E Φ12～14	t	68.972						
98	螺纹钢 HRB400E Φ16	t	20.324						
99	防水粉(液)	kg	380.770						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802004019	成品钢质乙级防火防盗门	1. 门类型：成品钢质乙级防火防盗门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求	m²	160.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
2	010802004020	成品钢质门	1. 门类型：成品钢质门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇 平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、	m ²	2.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 3 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010802004021	成品钢质乙级防火门	1. 门类型：成品钢质乙级防火门，单扇、双扇、子母门综合 2. 门框或扇外围尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 常闭式防火门，应设闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常开式防火门，应安装信号控制开关及设置闭门器，双扇平开防火门应安装顺序器及防火门开闭状态信息反馈器。常闭式、常开式防火门的闭门器、顺序器、信号控制开关、开闭状态信息反馈器、门磁开关等包含	m²	139.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在综合单价中 5. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、门把手、门套等辅材包括在综合单价中，门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 6. 门灌浆费用综合考虑在投标报价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010802001014	铝框玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计综合 2. 门框、扇材质：铝合金门框氟碳喷涂，规格详设计综合 3. 玻璃品种、厚度：Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边玻璃6Low-E+12Ar+6mm 4. 地弹门下转轴系统、地弹簧(根据窗重量选用匹配型号) 5. 不锈钢执手316建筑选样确定；	m ²	5.46		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			铝合金压条氟碳喷涂；配断热条、毛刷等； 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	010807001013*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综	m²	542.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 6 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010807001014	隔热金属型材窗 6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热金属型材窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求	m²	107.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 7 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010802001015*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、	m²	1038.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 8 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			连接件等辅材包括在综合单价中， 门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	010802001016*	隔热铝合金门联窗 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金门联窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气	m²	183.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 9 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	010807001015	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	1. 窗类型：铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：单层12mm厚钢化玻璃，按设计要求采用安全玻璃 费用包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中	m²	119.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	010807003016	铝合金防雨百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	133.65		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
		楼2 水泥砂浆楼地面3					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 11 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011101006096	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	32.31		
12	011101006097	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	32.31		
		分部小计					
		楼3 水泥砂浆楼地面4（有防水）					
13	011101006098	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆	m²	29.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 12 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
14	011101006099	最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	29.76		
		分部小计					
		楼4 精装楼面1					
15	011101006100	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶）	m²	593.29		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 13 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
16	011101006101	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	593.29		
		分部小计					
		楼4a 精装楼面2（有防水）					
17	011101006102	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧	m²	54.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
18	011101006103	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	54.95		
		分部小计					
		楼5 细石混凝土楼面1					
19	011101006104	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合	m²	216.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 15 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	011101002024	50厚 C20细石混凝土面层	1. 厚度：50mm 2. 混凝土种类：商品细石混凝土抹面压实赶光 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. . 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	62.62		
21	011101002025	50mm厚C20细石混凝土楼梯面层	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	154.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 16 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 混凝土种类、厚度：50厚商品细石混凝土抹面压实赶光（楼梯间踏步压槽防滑条二道） 3. 混凝土强度等级：C20 4. 综合单价含砼的所有外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）费用，结算时不因配合比和运输泵送（设备）运送方式不同而调整综合单价 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
		内2 抹灰墙面					
22	011201001076	井道随砌随抹	1. 墙体类型：综合	m²	307.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 17 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚同标号砌筑砂浆 4. 当用于电梯井道以及基层为钢筋混凝土的井道时，基层清理平整，取消抹灰 5. 有成品风管时，取消抹灰 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内3 水泥砂浆墙面1					
23	011201001077	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量	m²	253.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 18 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
24	011201001078	9厚1:3水泥砂浆打底找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：9厚1:3水泥砂浆打底找平 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	557.82		
25	011201001079	5厚1:2.5水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光	m²	557.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 19 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
26	011201001080	20厚1:3水泥砂浆保护层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 防水层：单独列项 4. 砂浆厚度、配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层抹平压光（掺5%防水剂） 5. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m ²	557.82		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		内5 装饰墙面1					
27	011201001081	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净， 填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单 价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标 准及招标文件等要求	m²	591.87		
28	011201001082	10厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚1:3水 泥砂浆找平（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单 价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	1186.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 21 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		内5a 装饰墙面1					
29	011201001083	10厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	360.58		
		分部小计					
		分部小计					
		内6 无机涂料墙面1					
30	011201001084	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，	m²	370.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 22 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
31	011201001085	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	709.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011403003034	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	709.37		
33	011403001040	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完	m²	709.37		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		内7 防水墙面1					
34	011201001086	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	1044.95		
35	011201001087	15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防	1. 墙体类型：综合	m²	2617.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水剂)	2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		内7a 防水墙面2					
36	011201001088	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用	m²	683.11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 26 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
37	010903003005	6mm厚聚合物水泥防水砂浆防水层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：6mm厚聚合物水泥防水砂浆 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	683. 11		
		分部小计					
		内9 干挂陶瓷面砖墙面（有保温）					
38	011201001089	8厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：8厚1:3水泥砂浆打底，每层须设置水平抗裂	m²	1043. 48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 27 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
39	011201001090	7厚1:3水泥砂浆找平	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：7厚1:3水泥砂浆找平，每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	1043.48		
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 28 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		踢2 面砖踢脚					
40	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	2092.1		
		分部小计					
		踢3 水泥砂浆踢脚					
41	011105001009	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 砂浆厚度、配合比：10mm厚1:2水泥砂浆面层压光 3. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m	251.6		
		分部小计					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 29 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙面					
42	011201001091	外墙 刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	5759.94		
43	011201001092	外墙 15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚水泥砂浆（掺5%防水剂）抹灰、找平二遍成活（8mm打底+7mm找平），每层须设置水平抗裂分格缝（垂平≤4mm） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	8418		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 30 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
44	011403003035	外墙 柔性耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：柔性耐水腻子两遍（共2厚），找平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8418		
45	011403001041	外墙 仿石漆	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆外墙涂料表面喷甲基硅醇钠憎水剂，	m²	1143.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 31 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
46	011403001042	外墙 仿石漆(超双疏罩面漆)	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：仿石漆，颜色综合考虑，喷涂超双疏自清洁罩面漆（防止渗水和灰尘粘附的疏水自清洁及耐沾污性满足设计要求综合考虑） 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应	m²	7274.79		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 32 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
47	011403003036	外墙 耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两遍（共2厚），刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	18.75		
48	011403001043	外墙 耐擦洗无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：耐擦洗无	m ²	18.75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 33 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		分部小计					
		天棚工程					
		棚10 精装顶棚2（有保温）					
49	011001002004	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：岩棉保温层 2. 粘结材料种类及做法：专业胶粘剂粘贴，专用锚栓@600与楼板固	m²	109.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			定（厚度详节能） 3. 5mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		棚11 轻钢龙骨铝单板吊顶					
50	011001002005	保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：岩棉保温层 2. 粘结材料种类及做法：专业胶粘剂粘贴，专用锚栓@600与楼板固定（厚度详节能） 3. 5mm厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中	m²	37.86		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 35 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
		其他装饰工程					
51	011503001015	护窗栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：50*2mm不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：不锈钢管 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详18J412-63 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求	m²	218.7		
52	011503001016	屋面栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品牌：－	m²	43.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 36 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			60*10mm型钢 2. 栏杆材料种类、规格、品牌：详22J403-1 3-48PA36 3. 固定配件种类：预埋件 4. 具体做法详详22J403-1 3-48/PA36 5. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
53	011503001017	楼梯及踏步栏杆	1. 栏杆高度：综合 2. 扶手材料种类、规格、品牌：Φ60*3钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格、品牌：Φ28*3钢管，垂直栏杆杆件净距小于110 4. 楼梯扶手上加装防止学生溜滑的设施参照22J403-1 2/5-18	m²	69.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 涂装：防锈漆二遍，罩面漆二遍，颜色综合，满足设计及使用方要求 6. 固定配件种类：铁件（含预埋件）、膨胀螺栓、紧固件、装饰盖、法兰盘等综合考虑在报价中 7. 具体做法参照22J403-1 2-7/A1 2/5-18 8. 清单量计算规则：按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）乘以设计高度所得的平方米面积进行计算。 9. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
54	011503003005	不锈钢管靠墙扶手	1. 不锈钢管靠墙扶手 2. 扶手采用Φ60*2mm不锈钢管，与墙连接采用Φ30*2mm不锈钢管，中距满足设计及规范要求 3. 固定配件种类：铁件（含预埋	m	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件）、膨胀螺栓、不锈钢法兰盘等所有配件及辅材综合考虑在报价中 4. 具体做法参照22J403-1 5-4/4 5. 其它：满足设计及规范要求				
55	011503004005	8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色、品牌：8+1. 52pvb+8双钢化夹胶玻璃栏板 2. 铝合金横梁扶手氟碳喷涂 3. 12mm厚钢板立柱氟碳喷涂（与铝横梁同色） 4. 固定方式：综合 5. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 6. 做法：详设计 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	778. 42		
56	011502001008	中灰色发泡陶瓷线条	1. 基层类型：详设计 2. 线条材料品种、颜色：中灰色发泡陶瓷线条	m	265. 2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其它：满足设计及规范要求				
57	011206001032	2. 5mm铝单板批水板	1. 部位：收边收口 2. 基层类型：综合 3. 面层材料品种、规格：2. 5mm铝单板批水板，单曲（弧形）、双曲、折板等综合考虑，颜色综合考虑，如实际施工时，铝单板厚度发生变化，按经业主、监理确认的实际施工厚度仅对铝单板材料单价进行调整 4. 五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件（含后置埋件）、连接件、收边收口及封修费用等辅材包括在综合单价中，如需二次深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含深化设计费用 5. 清单工程量按铝单板线条展开面积计算，不含铝板加工内折边面积	m²	72. 93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 40 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他未尽事宜满足甲方、技术规范、设计及招标文件、技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
	0111	户内装饰工程					
		楼地面装饰工程					
58	011101006105	刷纯水泥浆一道	1. 结构楼板清理干净，刷纯水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	5727.16		
59	011101003007	5mm丙烯酸弹性隔声涂层	1. 5mm丙烯酸弹性隔声涂层 2. 综合单价包含竖向隔声片，上翻高度综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综	m²	4133.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
60	011001005005	25mm厚丙烯酸复合橡胶保温找平层	1. 25mm丙烯酸复合橡胶保温找平层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	4133.72		
61	011101006106	5mm厚抗裂砂浆保护层	1. 5mm抗裂砂浆保护层 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	4133.72		
62	011101006107	最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层	1. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	782.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 42 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
63	011201001093	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8275.04		
64	011201001094	15mm厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15mm厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	4020.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 43 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
65	011201001095	10mm厚石膏砂浆找平层	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：10mm厚石膏砂浆（两遍成活） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	5639.48		
66	011403003037	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光	m ²	4020.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 44 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
67	011403003038	防霉腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：防霉腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	5639.48		
68	011105001010	深灰色涂料踢脚	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：无机涂料踢脚	m	31.97		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 45 页 共 46 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		天棚工程					
69	011403003039	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	5403.61		
70	011403001044	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹	m ²	1580.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009022	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008022	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007022	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006022	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011022	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013022	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010022	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016022	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001026	满堂脚手架-装饰	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
2.1.2	011601001027	满堂脚手架超高增加-装饰 每超1m	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	182.366						
2	其他材料费	元	19500.360						
3	805胶水	kg	746.635						
4	商品细石混凝土 C20	m³	13.256						
5	防水剂	kg	5643.750						
6	稀释剂	kg	1488.132						
7	丙烯酸弹性隔声涂层	kg	17361.540						
8	抗裂砂浆	kg	888.748						
9	白水泥	kg	4246.665						
10	脚手架钢材	kg	12.648						
11	锯材 综合	m³	0.047						
12	柴油(机械)	L	11.206						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 2 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	湿拌地面砂浆 M15	m³	32.279						
14	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	3.645						
15	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	283.749						
16	特细砂	m³	65.881						
17	石膏粉	kg	28856.281						
18	成品腻子膏 耐水性（Y）	kg	21045.000						
19	环保型无机涂料底漆	kg	266.133						
20	环保型无机涂料面漆	kg	636.932						
21	岩棉板	m³	7.502						
22	聚合物粘接砂浆	t	0.676						
23	焊条 综合	kg	2.970						
24	膨胀螺栓	套	1055.510						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

第 3 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	铝合金地弹簧门 6Low-E+12Ar+6mm	m²	5.294						
26	不锈钢执手316 建筑选样确定	付	2.000						
27	地弹簧	把	2.000						
28	水性封闭底漆	kg	2209.725						
29	罩面漆	kg	300.090						
30	双面胶纸带	m²	736.575						
31	超双疏自清洁罩面漆	kg	1909.635						
32	耐擦洗无机涂料底漆	kg	2.185						
33	耐擦洗无机涂料面漆	kg	5.279						
34	界面剂	kg	4244.763						
35	成品钢质乙级防火防盗门	m²	154.209						
36	成品钢质门	m²	2.807						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 4 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	986.385						
38	湿拌抹灰砂浆 M5	m³	3.117						
39	聚合物水泥砂浆	t	4.099						
40	防水粉(液)	kg	453.442						
41	彩釉地砖 300×300	m²	256.122						
42	湿拌地面砂浆 M20	m³	3.787						
43	水包水仿石漆	kg	3543.920						
44	屋面栏杆	m	47.870						
45	8+1.52pvb+8双钢化夹胶玻璃（带扶手）	m	778.420						
46	钢板立柱氟碳喷涂	t	6.672						
47	中灰色发泡陶瓷线条 100*100	m	275.808						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 5 页 共 6 页

装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	丙烯酸复合橡胶	kg	93008.250						
49	深灰色涂料底漆	kg	0.442						
50	深灰色涂料面漆	kg	1.057						
51	铝合金玻璃窗 12mm单层钢化玻璃	m²	110.750						
52	铝合金门窗连接固定件	个	990.288						
53	隔热铝合金平开门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	101.375						
54	仿石漆	kg	22551.880						
55	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	10807.200						
56	水泥 42.5	kg	44172.259						
57	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	25970.250						
58	耐碱玻纤网格布(标准)	m²	172.107						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

装饰工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
59	钢材	kg	101.475						
60	不锈钢管靠墙扶手	m	1.200						
61	护窗栏杆	m	243.000						
62	楼梯及踏步栏杆	m	77.520						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	0111	楼地面装饰工程					
1	011101002026	50mm厚C25细石混凝土垫层	1. 厚度：50mm厚 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C25 3. 综合单价包含但不限于基层处理、嵌缝、混凝土制作、运输、铺筑、养护、混凝土等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	258.3		
2	011101001009	15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚DSM20砂浆找平层 2. 表面扫毛等综合考虑 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m²	660.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	011102003018	800*800*10mm厚仿大理石地砖（ 2F公区以上）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm 厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面 撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10厚仿大理石地砖，规格 、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由 投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽 、切角、倒角、磨边、防滑处理等 完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧 切边、收边、收口等工作内容综合 考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	530.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
4	011102003019	800*800*10mm厚仿石材地砖（地下室及1F公区）	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10厚仿石材地砖（地下室及1F公区）无缝铺贴，DTG砂浆擦缝或专用同色勾缝剂擦缝，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 7. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 8. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	57.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 4 页 共 15 页

公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
5	011102003020	800*800*10mm厚防滑地砖	1. 基层清理：综合 2. 结合层砂浆配合比、厚度：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*10mm厚防滑地砖，规格、颜色综合，选型满足甲方要求 4. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 5. 地砖收边收口包含在综合单价中 6. 提示盲道包含在综合单价中 7. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	73.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
6	011102003021	250*500提示盲道成品不锈钢	1. 250*500提示盲道成品不锈钢 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	2.13		
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
7	011203003020	墙面 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间	m²	929.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

公区精装修工程】

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖，颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
8	011203003021	墙面干挂 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨50*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（	m²	88.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			墙砖横缝上下各一排)，安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 6. 嵌缝材料种类：综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
9	011203003022	墙面湿贴 800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区）	1. 基层类型：综合 2. 基层清理：综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度：专用胶粘剂 4. 面层材料种类、规格、颜色：800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（地下室及1F公区），颜色、选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综	m²	14.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
10	011203003023	墙面干挂 800*2000*15mm厚仿石材岩板	1. 基层类型：综合 2. 竖向龙骨100*50*5热镀锌钢矩管，间距≤1200mm，宜与竖向分缝对应，用L50*50*5镀锌角钢、膨胀螺栓与墙体固定，角钢固定件间距≤1200mm 3. 安装L40X40X4横向热镀锌角钢（墙砖横缝上下各一排），安装前打好孔 4. 陶瓷墙砖钻孔，孔中心距板端80-100mm，孔深6mm-7mm，在孔内涂满胶粘剂，安装配套背栓和连接件（图案详大样图）；要求背栓双向间距≤1200mm 5. 面层材料种类、规格、颜色：800*2000*15mm厚仿石材岩板，颜色、选型满足甲方要求	m²	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 嵌缝材料种类：综合考虑, 并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含板材的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 墙上暗藏门、隐形门增加费用综合考虑，包含在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
11	010808002005	门套 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢门套	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 基层处理:综合考虑 3. 龙骨: 镀锌矩管，规格综合考虑，防腐、防火满足设计要求 4. 基层材质及规格:12mm厚A级石膏基不燃板，防腐、防火满足设计要求 5. 面层材料品种、规格:1.2mm厚古铜色雾面不锈钢，颜色综合，选	m²	82.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

公区精装修工程】

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			型满足甲方要求 6. 缝边处理:综合考虑,并由投标人自行考虑在综合单价中 7. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	011105006006	踢脚 1.2mm厚古铜色雾面不锈钢踢脚	1. 踢脚线高度: 详设计 2. 基层材料种类、规格: 综合 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1. 2mm厚古铜色雾面不锈钢 4. 踢脚安装需要的自攻螺钉等配件综合考虑 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它: 满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	1.15		
13	011203003024	墙面 800*800*10mm厚米色墙砖墙裙	1. 基层类型: 综合 2. 基层清理: 综合 3. 结合层砂浆配合比、厚度: 专用胶粘接	m²	40.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 面层材料种类、规格、颜色： 800*800*10mm厚米色墙砖，颜色综合，选型满足甲方要求 5. 嵌缝材料种类：综合考虑，并由投标人自行考虑在综合单价中 6. 与不同材料的收口处理费用投标人自行考虑在综合单价中 7. 综合单价包含墙砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 8. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0113	天棚工程					
14	011302002006	吊顶 耐水耐火玻纤布面石膏板吊顶	1. 基层清理：综合 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝吊杆，双向中距@≤1200，吊	m²	660.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杆上部通过后置紧固件与楼板安全连接 3. 龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢承载龙骨CB60X27;中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平;C型轻钢覆面次龙骨CB60X27，间距300，用挂件与承载龙骨相连;C型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27，间距600，用挂插件与次龙骨连接 4. 面层材料品种、规格：单层12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板,自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15，选型满足甲方要求 5. 伸缩缝：成品伸缩缝金属条，综合考虑在报价中 6. 收边收口：成品金属条，综合考虑在报价中 7. 检修口：成品隐藏式石膏检修口，综合考虑在报价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 同房间内存在不同高差的吊顶、窗帘盒等，相关费用综合考虑进综合单价中 9. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		油漆、涂料、裱糊工程					
15	011403003040	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	713.79		
16	011403001045	天棚 白色防潮无机涂料顶棚	1. 基层类型：综合	m ²	713.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

公区精装修工程】

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色防潮无机涂料一底二面，颜色综合考虑，选型满足甲方要求 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009023	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008023	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007023	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006023	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011023	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013023	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010023	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	41668.08			
合计			41668.08			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
公区精装修工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 1 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	15.715						
2	白水泥	kg	49.749						
3	其他材料费	元	4339.634						
4	湿拌地面砂浆 M15	m³	19.177						
5	不锈钢连接件 石材挂件	套	9906.381						
6	膨胀螺栓 M6	套	6429.375						
7	密封胶	kg	308.610						
8	硅酮石材胶	kg	205.740						
9	合金钢钻头 Φ20	个	308.050						
10	螺栓 Φ5×40	套	4928.800						
11	热镀锌型钢 综合	kg	13061.320						
12	800*2000*15mm厚仿石材岩板	m²	11.232						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 2 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	古铜色雾面不锈钢 1.2mm	m²	90.034						
14	湿拌地面砂浆 M20	m³	9.960						
15	800*800*10mm厚灰色地砖	m²	76.440						
16	250*500提示盲道成品不锈钢	m²	2.153						
17	玻璃胶	支	0.098						
18	万能胶	kg	0.016						
19	防潮无机涂料	kg	281.452						
20	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	1427.600						
21	干粉型粘结剂	kg	231.000						
22	米色墙砖 800*800*10mm厚	m²	40.902						
23	800*800*10mm厚仿大理石地砖（2F公区以上）	m²	551.304						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 第 3 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	A级石膏基植物纤维板 12mm	m²	84.218						
25	镀锌矩管 综合	kg	119.006						
26	不锈钢卡口槽	m	185.010						
27	装配式U形轻钢龙骨	m²	680.727						
28	锯材 综合	m³	0.608						
29	12mm厚耐水耐火玻纤布面石膏板	m²	763.350						
30	矿物颜料	kg	33.166						
31	型钢	kg	13.284						
32	电焊条(综合)	kg	288.581						
33	射钉 RD72S8 M8×72	个	1024.395						
34	商品细石混凝土 C25	m³	12.982						
35	水泥 42.5	kg	391.841						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 4 页 共 4 页

公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	800*800*12mm厚米黄色仿石材墙砖（2F公区以上）	m²	966.264						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【公区精装修工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001033	TP8Low-E+12Ar+TP8mm钢化（三银）中空（氩气）玻璃幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱 粉末喷涂，铝合金横框 阳极氧化，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：Low-E（三银）中空（氩气）钢化暖边 保温膜玻璃 TP8Low-E+12Ar+TP8mm 3. 面层固定方式：铝合金副框 粉末喷涂，铝合金压块 阳极氧化，铝合金托板 阳极氧化，铝合金横梁插芯 阳极氧化，不锈钢螺钉、螺栓综合 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：铝合金扣板氟碳喷涂，5mm厚 钢板通长U槽（首层） 5. 嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶（硅胶条），耐候胶、结构胶等 6. 钢插芯、后置及预埋件、防雷接地综合考虑	m²	43.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件 8. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
2	011206001034*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合等；铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合 ，线条造型），铝单板加肋、折边 、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式 ：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用 包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价	m²	2774. 55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
3	011206001035	2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合等；铝合金角片阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm香槟色长城形铝板氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等	m ²	6.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
4	011206001036	2. 5mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合、铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 3mm铝单板吊顶造型氟碳喷涂（颜 色综合），铝单板加肋、折边详设 计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、 结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用	m ²	37.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计节点 8. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
5	011001003025	100mm厚防火岩棉	1. 保温隔热部位：幕墙饰面内侧 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚防火岩棉，单面铝箔 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100mm厚 4. 未尽事宜详设计文件 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m²	21.79		
6	011206001037	2.5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距：Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢矩管龙骨规格综合、铝合金角片	m²	459		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（颜色综合），铝单板加肋、折边详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点 7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
7	010807003017	铝方通空调格栅 30×50	1. 窗代号及洞口尺寸：铝方通空调格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅30×50，中距100-110, 氟碳喷涂，颜色综合	m ²	635.17		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 4. 其他：详设计，含百叶窗及百叶幕墙 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
8	010901007005	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等	m	4.08		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
9	010807003018*	屋面铝合金格栅 100×150×2	1. 窗代号及洞口尺寸：屋面铝合金格栅, 尺寸综合 2. 框、扇材质：铝方通格栅100×150×2，中距200, 氟碳喷涂，颜色综合 3. 龙骨：钢矩管200X100X6龙骨间距3m设置氟碳喷涂，不等边角钢56X36X5横梁氟碳喷涂 4. 配件：包括五金、合页、插销等全部都包含在综合单价中（包括完成该单项所有工作） 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用包含在投标报价中，结算时不因深	m²	54.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
10	011506001001*	8+1. 52PVB+8mm 钢化夹层玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式：详设计综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距：型钢氟碳喷涂，铝合金横框 阳极氧化，铝合金扣板氟碳喷涂，规格综合 3. 玻璃材料品种、规格、品牌：8+1. 52PVB+8mm 钢化夹层玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、结构胶等 5. 防雷接地（含接地扁钢及专用接地跨接线）费用包含在本项目综合单价中，应符合规范要求 6. 投标人自行深化设计，深化费用	m²	1. 66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			包含在投标报价中，结算时不因深化设计（如龙骨规格尺寸、距离等）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求				
11	011206001038	1mm铝板收边板	1. 骨架材料种类、规格、中距：详底部收口 2. 面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝单板氟碳喷涂 3. 面层固定方式：详设计综合考虑 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格：规格详设计综合 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封胶、结构胶、橡胶垫详设计 6. 未尽事宜详设计文件节点 7. 后置及预埋件综合考虑 8. 其他：满足设计和招标技术要求	m²	59.48		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行施工验收规范要求				
12	011206001039	镀锌钢板封边 1.5mm	1. 骨架材料种类、规格、中距: 铝合金角片阳极氧化、热浸镀锌角钢，规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色: 镀锌钢板封边 1.5mm 3. 面层固定方式: 膨胀螺栓 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规格: 缝隙嵌防火密封胶、防火岩棉塞满等 5. 嵌缝、塞口材料种类: 详设计	m ²	21.79		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009024	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008024	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007024	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006024	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011024	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013024	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010024	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016024	数字化施工增加费			
2		专业措施			
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	125076.99		
2	专业工程暂估价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		125076.99		

暂列金额明细表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	125076.99			
合计			125076.99			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】
 第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	116.050						
2	铝型材 粉末喷涂	kg	399.280						
3	铝合金扣板 表面氟碳漆	kg	13.671						
4	不锈钢螺栓	套	3721.411						
5	耐候胶	L	1646.428						
6	硅酮结构胶	L	9.763						
7	密封胶条	m	19930.200						
8	其他材料费	元	29288.661						
9	弹簧插芯组件	套	86.800						
10	镀锌型钢 综合	kg	35568.393						
11	铝合金扣条 60宽	m	87.570						
12	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）	m²	2830.092						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

幕墙工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	膨胀螺栓 M16	套	5114.148						
14	长城形铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	6.936						
15	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	506.838						
16	铝方通空调格栅30×50@100	m²	609.792						
17	2mm成品不锈钢天沟	m²	7.208						
18	铝合金格栅 100×150×2@200氟碳喷涂	m²	55.794						
19	预埋铁件	kg	10.940						
20	合金钢钻头 综合	个	0.875						
21	电焊条(综合)	kg	0.547						
22	钢矩管200*100*6含8mm折弯钢板插芯	t	0.925						
23	二等锯材	m³	0.029						
24	加工铁件	kg	1.978						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

幕墙工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	电焊丝	kg	2.959						
26	螺栓 综合	kg	0.247						
27	柴油(机械)	L	0.872						
28	不等边角钢56*36*5	t	0.099						
29	塑料膨胀螺栓	套	174.400						
30	锡纸	m²	34.008						
31	铝单板 1mm厚氟碳喷涂	m²	62.475						
32	玻璃胶	支	51.566						
33	镀锌钢板 1.5mm	m²	22.890						
34	Low-E(三银)中空(氩气)钢化暖边保温膜玻璃TP8Low-E+12Ar+TP8mm	m²	43.130						
35	窗开启五金	副	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

幕墙工程】

第 4 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	氟碳漆	kg	0.309						
37	油漆溶剂油 200#	kg	0.032						
38	钢化夹胶玻璃 TP8+1.52PVB+TP8mm	m²	1.856						
39	100mm厚保温岩棉（单面铝箔）	m²	21.804						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002016	单口面板	1. 名称：单口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	130		
2	030502002017	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板	个	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

弱电工程】

第 2 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030504005007	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	196		
4	030502003028	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装	m	8839.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030502008016	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	4		
6	030501009004	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计，高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 4 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030502007013	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线 3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	80		
8	030502008017	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	4		
9	030502014023	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑	条	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502014024	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	32		
11	030502007014	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0. 2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	10		
12	030501005006	网络机柜 12U	1. 名称：网络机柜12U 2. 材质：钢板 3. 规格：满足本工程的网络容量要求	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 6 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装方式：综合考虑 5. 设备按成套购置考虑，含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030502005033	4芯单模光缆	1. 名称：4芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.44		
14	030502017016	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	链路	590		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 7 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
15	030502019012	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	4		
16	030412006042	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质 ：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	458		
		分部小计					
		计算机网络系统（物业网）					
17	030501015016	24口接入层交换机（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	台	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030501015017	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	1. 名称：24口接入层交换机（POE）（含光模块） 2. 功能：满足本工程网络功能要求 3. 性能最低要求：以太网交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps，千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥2个（含光模块）；支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 9 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		光纤入户系统（FTTH）					
19	030502001016	弱电多媒体箱	1. 名称:弱电多媒体箱 2. 规格: 含电源插座, 450 (W) x350 (H) x120 (D), 箱门应有散热孔并设防尘网, 预留光猫及光纤熔接盘位置, 3. 安装方式:底距地0. 5m嵌墙安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
20	030502001017	48芯光网络分纤箱	1. 名称: 48芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
21	030502001018	24芯光网络分纤箱	1. 名称: 24芯光网络分纤箱 2. 安装部位及方式: 壁挂 3. 含支架制作、安装	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 10 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030502005034	单芯皮线光缆	1. 名称：单芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	699.2		
23	030502005035	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	699.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 11 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030502005036	48芯单模光缆	1. 名称：48芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	129.44		
25	030502005037	24芯单模光缆	1. 名称：24芯单模光缆 2. 规格：低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求，燃型等级综合考虑 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合	m	129.44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030502019013	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	140		
27	030502014025	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	486		
28	030502014026	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	条	486		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

弱电工程】

第 13 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		视频监控系统					
29	030506010021	网络彩色枪式摄像机	1. 名称:网络彩色枪式摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集, 支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 14 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030506010022	网络彩色半球摄像机	1. 名称:网络彩色半球摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030506010023	电梯专用摄像机	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测, 抛物轨迹可实时显示, 应支持过滤干扰目标。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
32	030501018005	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
33	030505006013	DC12V电源	1. 名称: 电源 2. 规格: DC12V电源	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
34	030502003029	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	170.62		
35	030412004205	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY	m	56.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 17 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030502017017	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	9		
37	030412006043	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
		分部小计					
		门禁一卡通系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030506006025	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
39	030506008011	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
40	030506006026	自动复位开门按钮	1. 名称：自动复位开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
41	030412004206	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-6*1. 0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	53. 02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 19 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	030412004207	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	68.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	030412004208	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55.32		
44	030502003030	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	63.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 21 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
45	030412006044	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	12		
		分部小计					
		电梯五方对讲系统					
46	030412004209	电气配线 B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
47	030412004210	电气配线 B1 (t0, d0) -WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0) -WDZCN-RYYP 4. 规格：6*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
		分部小计					
		桥架管线工程					
48	030412003080	金属槽盒 200×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：200×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
49	030412003081	金属槽盒 100×100mm	1. 名称：金属槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 桥架的开孔、防火封堵等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030410002045	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	114. 29		
51	030412001146	电气配管 JDG20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	3530. 96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 25 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
52	030412001147	电气配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	370.62		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
53	030412001148	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	325.63		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
54	030412001149	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	399.51		
55	030412001150	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管	m	61.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 28 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
56	030412001151	电气配管 PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	2213.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
57	030412001152	电气配管 PC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC25 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	275.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 30 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
58	030412001153	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	30		
		分部小计					
		信息发布系统					
59	030505016008	32寸信息发布显示屏	1. 名称：信息发布显示屏 2. 主要参数：屏幕尺寸：32寸，屏幕比例：16:9，屏幕分辨率：1080P，工作电压：220V，接口：HDMI 高清接口，，含控制器、安装支架 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

弱电工程】

第 31 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030405004008	多媒体控制器	1. 名称：多媒体控制器 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
		分部小计					
		可视对讲系统					
61	030506007027	单元门口机	1. 名称：单元门口机 2. 规格：门口机可与管理机通话，各门口机可以呼叫管理机并通话，管理机可遥控开锁，支持人脸识别、刷卡等功能。进入时，认证通过门自动打开；感应到人员出来时，门自动打开。含人员感应器等配件，不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
62	030506007028	自动开门机	1. 名称：自动开门机 2. 规格：最大静态直线拉力：不小于150kg；支持门禁开门、无线感	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应开门，自动开启、关闭等，含感 应器等附件 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
63	030506007029	户内对讲分机	1. 名称：户内对讲分机 2. 规格：不小于10寸 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	台	66		
64	030506008012	电磁锁	1. 名称：电磁锁 2. 性能最低要求：最大静态直线拉 力：不小于280kg 3. 安装方式；综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
65	030506006027	单元门口机立柱	1. 名称：单元门口机立柱 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030506006028	玻璃破碎按钮	1. 名称：玻璃破碎按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
67	030506008013	单门磁力锁	1. 名称：单门磁力锁 2. 性能最低要求：满足系统功能需要 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		
68	030506006029	开门按钮	1. 名称：开门按钮 2. 安装方式：综合考虑 3. 与电控锁配套，接线端子压线, 单体调试 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
69	030904003021	户内报警按钮	1. 名称：户内报警按钮 2. 规格：支持开关量(无源常开/常	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 34 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			闭)信号输出接口 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
70	030505006014	12路对讲电源	1. 名称: 12路对讲电源 2. 规格: 满足功能性要求 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	33		
71	030506007030	4门门禁控制器	1. 名称: 4门门禁控制器 2. 规格: TCP/IP方式通讯 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
72	030506006030	人脸识别一体机	1. 名称: 人脸识别一体机 2. 规格: 1、显示屏:>7英寸LCD触摸屏, 分辨率≥1024X600. 2、	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			识别核心:>200万像素宽动态双目摄像头，支持活体检测，人脸识别准确率≥99%。3、、认证与接口：支持人脸、密码及IC卡等多种认证方式，具备≥1个LAN、>1个韦根、≥1个电锁控制等硬件接口。含门禁控制器功能。 3. 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
73	030412004211	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	988.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
74	030412004212	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP -2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1144.58		
75	030412004213	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
76	030412004214	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-2*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYY 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	933.54		
77	030412004215	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYY-4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线	m	782.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-RYY 4. 规格：4*1. 0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030409002012	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-KYJY -2*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2 (t2, d2) -WDZC-KYJY 4. 规格：2*1. 5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	326. 4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 39 页 共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030502003031	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1444.16		
80	030904001020	可燃气体探测器	1. 名称：可燃气体探测器 2. 规格：对天然气(甲烷)或液化气(丙烷)的检测。输出与控制:探测器应具备开关量(继电器)信号输出功能，用于直接或通过控制器联动启动排风扇、紧急切断阀等设备 3. 安装部位及方式：综合考虑	个	66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
81	030412006045	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	246		
		分部小计					
		智能照明系统					
82	030405001008	灯控模块4回路	1. 名称：灯控模块4回路 2. 参数：ASF. RL. N. 20A. S 满足功能性需要 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
83	030412004216	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYJY 4. 规格：4*1. 5mm ²	m	57. 94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009036	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011036	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010036	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012036	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020036	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013036	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021036	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023036	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022026	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001032	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	26087.51			
合计			26087.51			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

弱电工程】

第 1 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	单口面板	个	131.300						
2	双口面板	个	133.320						
3	理线架	台	8.000						
4	光纤配线盒（4芯）	个	4.000						
5	单模尾纤	根	518.000						
6	光纤连接器材	套	523.180						
7	4芯单模光缆	m	113.669						
8	24口接入层交换机（POE）（含光模块）	台	2.000						
9	24口接入层交换机（含光模块）	台	2.000						
10	弱电多媒体箱	台	66.000						
11	摄像机支架	台	7.000						
12	网络彩色枪式摄像机	台	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【第 2 页 共 6 页】
 弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
13	网络彩色半球摄像机	台	3.000						
14	电梯专用摄像机	台	2.000						
15	金属槽盒 200×100mm	m	55.550						
16	金属槽盒 100×100mm	m	55.550						
17	紧定管 JDG20	m	3636.889						
18	钢制接线盒	个	272.340						
19	紧定管 JDG25	m	381.739						
20	刚性阻燃管 PC20	m	2478.874						
21	刚性阻燃管 PC25	m	308.806						
22	32寸信息发布显示屏	台	1.000						
23	槽钢	kg	57.750						
24	角钢	kg	23.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 3 页 共 6 页

弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	120.005						
26	单元门口机	台	1.000						
27	户内对讲分机	台	66.000						
28	自动复位开门按钮	个	4.000						
29	灯控模块4回路	个	4.000						
30	自动开门机	台	2.000						
31	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-2*1.5mm ²	m	1128.579						
32	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-6*1.0mm ²	m	57.262						
33	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-4*1.0mm ²	m	86.659						
34	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYYP-2*1.0mm ²	m	1295.892						
35	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-2*1.0mm ²	m	1008.223						
36	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZC-RYY-4*1.0mm ²	m	844.906						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	电气配线 B2 (t2, d2) -WDZCN-RYYP-6* 1. 0mm ²	m	21. 600						
38	网络机柜 12U	套	4. 000						
39	单芯皮线光缆	m	713. 184						
40	2芯皮线光缆	m	713. 184						
41	48芯单模光缆	m	132. 029						
42	24芯单模光缆	m	132. 029						
43	电视插座	个	197. 960						
44	6类非屏蔽双绞线	m	11043. 963						
45	无线网桥	对	2. 000						
46	玻璃破碎按钮	个	7. 000						
47	单门磁力锁	台	8. 000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

弱电工程】

第 5 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	多媒体控制器	台	1.000						
49	单元门口机立柱	台	1.000						
50	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-KYJY-2*1.5mm ²	m	331.296						
51	人脸识别一体机	台	2.000						
52	开门按钮	个	3.000						
53	金属软管 DN20	m	32.400						
54	DC12V 10A电源	台	1.000						
55	6类非屏蔽RJ45跳线	条	80.000						
56	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYJY-4*1.5mm ²	m	62.575						
57	塑料接线盒	个	467.160						
58	6类24口非屏蔽配线架	块	4.000						
59	单模光缆跳线（双芯）	条	10.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 弱电工程】

第 6 页 共 6 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
60	48芯光网络分纤箱	个	4.000						
61	24芯光网络分纤箱	个	4.000						
62	电气配线 B1(t0, d0)-WDZCN-RYYP-6*1.0mm ²	m	118.800						
63	户内报警按钮	个	66.000						
64	电气配管 SC32	m	63.283						
65	电磁锁	套	2.000						
66	12路对讲电源	台	33.000						
67	4门门禁控制器	台	1.000						
68	可燃气体探测器	个	66.000						
69	电气配管 SC20	m	335.399						
70	电气配管 SC25	m	411.495						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030904008009	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 箱体规格、箱内元器件配置：综合考虑 3. 安装部位：消防控制室 4. 安装方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
2	030904001021	智能光电感烟探测器	1. 名称：智能光电感烟探测器 2. 类型、型号、规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	107		
3	030904003022	电话插孔	1. 名称：电话插孔 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
4	030904003023	手报按钮	1. 名称：手报按钮 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
5	030904003024	编址消火栓按钮	1. 名称：编址消火栓按钮 2. 型号规格：消火栓箱内支架安装，包括：支座、穿线孔等 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	19		
6	030904007018	隔离模块	1. 名称：隔离模块 2. 规格：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	7		
7	030904007019	输入/输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 规格：综合考虑	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

消防电工程】

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030904004015	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	36		
9	030904010006	区域显示器	1. 名称：区域显示器 2. 规格：含安装盒、装饰门；支持不小于256个系统点 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
10	030904005009	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 规格：综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030412004217	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	230.28		
12	030412004218	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm²	m	873.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	030412004219	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1567.02		
14	030412003082	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 型号、规格：100×100mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030412003083	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	1. 名称：阻燃热镀锌槽盒 2. 桥架形式：综合考虑 中标后不调整 3. 型号、规格：50×50mm 4. 材质：热镀锌，板材厚度按施工验收规范要求考虑 5. 附件：跨接线、桥架隔板、盖板及桥架连接弯头、三通、四通等配	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件 6. 桥架的开孔、防火封堵及防火隔板等 7. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030410002046	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	57.15		
17	030412001154	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	170.82		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412001155	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	723.51		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412001156	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式及部位：综合考虑 4. 单根管长：综合考虑 5. 含两端金属锁扣，接地（含跨接线） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	30		
20	030909005005	火灾事故广播、消防通信系统调试 电话插孔	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信	个	18		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 10 页 共 21 页

消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			系统调试 电话插孔 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030909004008	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	1. 名称：防火控制装置调试 2. 类型：火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
		防火门监控系统					
22	030906003007	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:控制模块，常开和常闭综合考虑 3. 输出形式:总线制电信号方式输出 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
23	030412004220	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-	1. 名称：配线	m	247.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		RYJS-2*1.5mm²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004221	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	461.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412001157	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	17		
26	030412001158	电气配管 SC25	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑	m	16.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001159	电气配管 SC32	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒	m	179.24		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		广播系统					
28	030904006007	吸顶喇叭 3W	1. 名称：吸顶喇叭 2. 型号规格：3W 广播100V 采用阻燃材料或自带阻燃后罩；外壳防护等级不低于IP25 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	45		
29	030412004222	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线	m	238.9		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
30	030412001160	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	187.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电气火灾监控系统					
31	030904001022	电气火灾监控探测器	1. 名称：电气火灾监控探测器 2. 型号规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	10		
32	030412004223	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYJSP 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
33	030412001161	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		消防电源监控系统					
34	030503014009	电压/电流信号传感器	1. 名称：电压/电流信号传感器 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	4		
35	030412004224	电气配线 B1 (t1, d1)-WDZCN-RYSP-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t1, d1)-WDZCN-RYSP 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412004225	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	110		
37	030412001162	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		应急照明系统					
38	030412004226	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS 4. 规格：2*1.5mm² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	55.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		分部小计					
		其他					
39	030412006046	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	264		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009037	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011037	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010037	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012037	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020037	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013037	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021037	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023037	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022027	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001033	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	9531.89			
合计			9531.89			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

消防电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	智能光电感烟探测器	只	107.000						
2	编址消火栓按钮	个	19.000						
3	声光报警器	个	36.000						
4	电话分机	部	2.000						
5	电气配管 SC20	m	130.810						
6	钢制接线盒	个	269.280						
7	电气配管 SC25	m	386.220						
8	电气配管 SC32	m	929.832						
9	防火门监控模块	个	34.000						
10	槽钢	kg	42.000						
11	角钢	kg	16.800						
12	吸顶喇叭 3W	个	45.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电气火灾监控探测器	个	10.000						
14	电压/电流信号传感器	只	4.000						
15	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	60.008						
16	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	1945.343						
17	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-BYJ-1.5mm²	m	535.201						
18	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJS-2*1.5mm²	m	1528.740						
19	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYJSP-2*1.5mm²	m	308.102						
20	消防端子箱	台	2.000						
21	输入/输出模块	个	22.000						
22	金属软管 DN20	m	32.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	手报按钮	个	36.000						
24	电话插孔	个	18.000						
25	电气配线 B1(t1, d1)-WDZCN-RYSP-2* 1.5mm²	m	59.400						
26	隔离模块	个	7.000						
27	区域显示器	台	1.000						
28	阻燃热镀锌槽盒 100×100mm	m	55.550						
29	阻燃热镀锌槽盒 50×50mm	m	55.550						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电梯安装工程					
1	030107002009	客梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg 3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯（按消防电梯的要求设置） 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
2	030107002010	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	1. 名称：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 2. 技术参数及电梯配置：提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 层数/站数：停站数19层19站 4. 有机房、无机房：详设计 5. 电梯用途：客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯 6. 包含电梯本体运输和安装、电气装置安装、随行电缆安装、电梯调试和检测，轿厢、轿厢门、厅门、门套、包含到站提醒、到站指示灯、刷卡系统、五方对讲（管线除外）、自带控制箱、群控系统、信号采集器、电梯出厂自带标准化装饰等完成电梯安装的所有工作内容； 7. 轿厢高度及厅门、满足技术标准要求综合考虑 8. 电梯轿厢、轿厢门、厅门、门套材质满足技术标准要求 9. 喷塑钢板/喷涂钢板/喷粉钢板厚度及颜色：满足技术标准要求 10. 通风、空调、电梯标配、与机电各专业的接口预留和协议开放以				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
电梯工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及附加功能综合考虑 11. 安装和调试：包括政府安全技术监督部门对电梯设备的安装验收合格、发证等所需的全部费用，即完成从电梯采购、安装、调试至取得电梯使用证的所有工作内容、保险、培训、附带服务、二年质量保证期内的服务、利润以及完成本电梯安装的其他项目的全部费用综合考虑进入本项目综合单价中 12. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009038	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011038	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010038	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012038	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020038	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013038	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021038	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【电梯工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【电梯工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【第 1 页 共 1 页】
 电梯工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	客梯兼消防电梯兼担架电梯兼无障碍电梯（无机房）停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1.000						
2	客梯(无机房) 停站数19层19站，提升速度1.75m/s，载重量：1000kg	部	1.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【电梯工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户内配电箱					
1	030402011209	户内照明配电箱 ALhd1 Pe=12kW	1. 名称：户内照明配电箱 2. 型号、规格：ALhd1 Pe=12kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	32		
2	030402011210	户内照明配电箱 ALhb2 Pe=8kW	1. 名称：户内照明配电箱	台	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 2 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：ALhb2 Pe=8kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		配电箱					
3	030402011211	照明配电箱 305ALmt01 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格:305ALmt01 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030402011212	客梯配电箱 305APdt01 Pe=20KW	1. 名称：客梯配电箱 2. 型号、规格：305APdt01 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030402011213	消防电梯配电箱 305APEdt01 Pe=20KW	1. 名称：消防电梯配电箱 2. 型号、规格：305APEdt01 Pe=20KW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 端子板外部接线材质、规格:详	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030402011214	双电源应急照明配电箱 305ALE01 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：305ALE01 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030402011215	双电源应急照明配电箱 305ALE02~305ALE03 Pe=2kW	1. 名称：双电源应急照明配电箱 2. 型号、规格：305ALE02~305ALE03 Pe=2kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030402011216	照明配电箱 305ALzd01 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：305ALzd01 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030402011217	照明配电箱 305ALzd02 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：305ALzd02 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置）	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030402011218	照明配电箱 305ALzd03 Pe=3kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：305ALzd03 Pe=3kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件、含双电源切换装置和断路器等，（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	030402011219	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE01#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：305ALE01#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内存留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 11 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030402011220	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE02#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：305ALE02#1 3. 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 4. 安装方式:挂墙安装 5. 端子板外部接线材质、规格:详设计 6. 含箱内所有元器件(不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置) 7. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 8. 基础或基础型钢（或支架）制安 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	030402011221	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE03#1 0.4KVA	1. 名称：A型集中控制型应急照明集中电源 2. 型号、规格：305ALE03#1 0.4KVA，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：挂墙安装 4. 端子板外部接线材质、规格：详设计 5. 含箱内所有元器件（不含智能灯控模块、剩余电流监控模块、消防电源监控模块、电气火灾监控模块，箱体内预留安装位置） 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、盘柜防火、堵洞、箱内接线、接地、补刷（喷）油漆等配电箱（柜）安装的所有相关工作 7. 基础或基础型钢（或支架）制安 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
14	030404014010	航空障碍灯控制箱	1. 名称：航空障碍灯控制箱	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	030405014009	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	1. 名称：阻燃型集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030405014010	矿物质绝缘耐火性集成T接端子	1. 名称：矿物质绝缘耐火性集成T接端子 2. 型号、规格：综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地； 7. 含成套元器件 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	30		
		分部小计					
		桥架					
17	030412003084	强电用普通电缆桥架（电井内） 100×100mm	1. 名称：强电用普通电缆桥架 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：100×100mm	m	75		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030412003085	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	1. 名称：强电用普通电缆托盘CT 2. 桥架形式：满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格：150×100mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质：钢制，板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件：跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、	m	70.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030412003086	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	1. 名称:强电用消防电缆梯架CL 2. 桥架形式: 满足现场和验收规范要求 3. 型号、规格: 200×150mm 4. 热镀锌或喷塑综合考虑 5. 材质: 钢制, 板材厚度按施工验收规范要求考虑 6. 附件: 跨接线、钢制桥架隔板、盖板及钢制桥架连接弯头、三通、四通等配件 7. 钢制桥架的开孔、防火封堵等 8. 含支架制作安装、除锈刷油等符合规范及施工验收要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	70.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 17 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
20	030410002047	桥架接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	145.56		
		分部小计					
		电气配管					
21	030412001163	电气配管 PC16	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC16 3. 配置部位、形式：综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	826.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	030412001164	电气配管 JDG20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	3511.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 19 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
23	030412001165	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9790.43		
24	030412001166	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明	m	6685.04		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			配/暗配/吊顶内) 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412001167	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打	m	385.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	030412001168	电气配管 SC32	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 热镀锌钢管，SC32，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式: 综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料	m	488.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001169	电气配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC40，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	960.5		
28	030412001170	电气配管 SC50	1. 名称:电气配管	m	12.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC50，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	030412001171	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑	m	241.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		电线电缆					
30	030412004227	电气配线 BVR-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BVR-2. 5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	826. 87		
31	030412004228	电气配线 BV-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	23285. 58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
32	030412004229	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 BV-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	4466.87		
33	030412004230	电气配线 B1(d1,t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综	m	1630.36		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 26 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
34	030412004231	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-1. 0mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综 合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-1. 0mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考 虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m	44. 8		
35	030412004232	电气配线 B2 (d2, t2)-WDZC-BYJ-	1. 名称：电气配线	m	16442. 96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2. 5mm ²	2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-2. 5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
36	030412004233	电气配线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2 (d2, t2) -WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9732. 8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030412004234	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-16mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3386.08		
38	030412004235	电气配线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B2(d2,t2)-WDZC-BYJ-25mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	665.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
39	030412004236	电气配线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 B1 (d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	886.9		
40	030409001089	电力电缆 B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1 (d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头	m	11.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
41	030409001090	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	36.9		
42	030409001091	电力电缆 B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(t2,d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	52.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
43	030409001092	电力电缆 B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B2(d2,t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	15.8		
44	030409001093	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5*6mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘防火电力电缆 2. 规格、型号：FZ-RTTZ-5*6mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	27.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001094	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*10mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*10mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	79.95		
46	030409001095	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm²	1. 名称：柔性矿物绝缘电力电缆 2. 规格、型号：RTTZ-0.6/1KV-4*50mm² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	105.47		
47	030409003054	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头	个	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		截面 ≤10mm²	2. 规格型号：四芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
48	030409003055	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤50mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：四芯 截面 ≤50mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
49	030409003056	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式	个	4		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
50	030409003057	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm²<截面≤35mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 16mm²<截面≤35mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	5		
51	030409003058	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：矿物绝缘电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面 ≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：热缩式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		开关插座灯具					
52	030413014066	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座(带防溅盒) 2. 型号、规格：10A. 250V, 安全型 3. 安装方式：嵌墙0. 3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	198		
53	030413014067	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0. 3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	750		
54	030413014068	弱电箱插座 ~250V 10A	1. 名称：弱电箱插座 2. 型号、规格：~250V 10A	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
55	030413014069	卫生间插座 ~250V 10A	1. 名称：卫生间插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	98		
56	030413014070	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	1. 名称：柜机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
57	030413014071	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距2.1m	套	196		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 37 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
58	030413014072	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
59	030413014073	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：洗衣机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	132		
60	030413014074	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：抽油烟机专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地2.1m	套	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 38 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
61	030413014075	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	1. 名称：燃气报警器电源插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	22		
62	030413014076	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	1. 名称：冰箱专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	66		
63	030413014077	厨房插座 ~250V 10A	1. 名称：厨房插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑	套	132		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 39 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
64	030413013029	浴霸/风暖机控制面板接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机控制面板接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	98		
65	030413001045	浴霸/风暖机接线盒	1. 名称：浴霸/风暖机接线盒 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	98		
66	030413001046	裸灯头 ~220V	1. 名称：裸灯头 2. 规格、型号：~220V 3. 安装部位、形式:吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	720		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
67	030413013030	单联单控开关 10A 250V	1. 名称：单联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	607		
68	030413013031	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030413013032	红外感应延时开关 10A 250V	1. 名称：红外感应延时开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	37		
70	030502010004	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：信息发布屏插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地1.5m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
71	030413014078	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：电梯基坑单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：综合考虑 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

强电工程】

第 42 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030413014079	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	1. 名称：单相二三极插座 2. 型号、规格：10A 250V, 安全型 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	19		
73	030412006047	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2311		
74	030412006048	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1726		
75	030412006049	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030413002050	磁吸轨道灯 12W	1. 名称：磁吸轨道灯 2. 规格、型号：1*12W；Ra≥90；R9>0；4000K 3. 安装部位、形式：管吊安装 4. 含灯具安装所需轨道、光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
77	030413001047	航空障碍灯	1. 名称：航空障碍灯 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式：吸顶安装 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、避雷针、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 44 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
78	030413001048	航空障碍灯感光探头	1. 名称：航空障碍灯感光探头 2. 规格、型号：满足设计要求 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含安装所需支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
79	030413002051	LED灯带 4W/M、4000K	1. 名称：LED灯带 2. 型号、规格：4W/M、4000K 3. 附件配置：成套灯具，含配套卡槽、固定支架、接线盒、稳流器、电源模块、连接器等配件	m	236.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 接线端子材质、规格：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
80	030413002052	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式：详设计 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	35		
81	030413002053	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	1. 名称：LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 2. 规格、型号：9W、4000K、60°、	套	112		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			Ra≥90、SDCM≤5 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
82	030413003011	一体式LED吸顶灯 13W	1. 名称：一体式LED吸顶灯 2. 规格、型号:30804-LED, AC220V , 光通量=1250lm, 功率≤1x13W, 光效≥95lm/W, 色温=4000K 3. 安装部位、形式:吸顶 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
83	030412006050	86接线盒	1. 名称：86接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
84	030413001049	白面板	1. 名称：白面板 2. 型号、规格：满足设计要求 3. 材质：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	196		
		分部小计					
		集中控制型应急照明和疏散指示系统					
85	030413001050	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、	套	71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
86	030413001051	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 49 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030413001052	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V，9W，光通量=1080lm	1. 名称：消防应急照明灯 2. 型号、规格：HZ-ZM-E, DC36V，9W，光通量=1080lm 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	36		
88	030413002054	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型安全出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II，DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
89	030413002055	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型单面单向标志灯 2. 型号、规格：中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	35		
90	030413002056	中型楼层号标志灯 HZ-BZ- II 1LROE3WZ, DC36V, 1W	1. 名称：中型楼层号标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ- II	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1LR0E3WZ, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
91	030413002057	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型疏散出口标志灯 2. 型号、规格：HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	34		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
92	030413002058	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	1. 名称：中型双面单向标志灯 2. 型号、规格：HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W 3. 安装部位、形式:综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	33		
		分部小计					
		防雷接地					
93	030410005009	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10	1. 名称：避雷网 2. 材质、规格:热镀锌圆钢, Φ10	m	139.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：女儿墙明敷，含支架制作安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
94	030410005010	避雷网 镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	80.19		
95	030410003006	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线：利用钢筋混凝土柱内对	m	681.58		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			角2根≥Φ16的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
96	030410004006	均压环	1. 名称：均压环 2. 材质、规格：从首层起，利用外圈梁内两根主筋每两层和屋顶层可靠焊接成闭合回路，与引下线主筋可靠连接 3. 安装形式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1963.42		
97	030410011009	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1. 名称：柱主筋与圈梁钢筋焊接 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计	处	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
98	030410011010	钢制、铝制窗接地	1. 名称：钢制、铝制窗接地 2. 包括接地需要的镀锌圆钢 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	处	620		
99	030410002048	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其他要求：其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	111.54		
100	030410002049	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑	m	70.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
101	030410007032	接地连接板 -100X100X5	1. 名称：接地连接板 -100X100X5 2. 安装部位及方式：做法详15D503-P29 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	27		
102	030410007033	局部等电位联结端子板	1. 名称：局部等电位联结端子板 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	21		
103	030410007034	局部等电位联接端子箱 LEB	1. 名称：局部等电位联接端子箱 LEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑	台	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

第 57 页 共 57 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
104	030410007035	接地检测盒	1. 名称：接地检测盒 2. 安装部位及方式：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
		分部小计					
		调试					
105	030416012009	双电源箱切换装置调试	1. 名称：双电源箱切换装置调试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009039	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011039	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010039	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012039	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020039	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013039	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021039	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023039	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022028	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001034	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	78186.86			
合计			78186.86			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 强电工程】
 第 1 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	照明配电箱 305ALmt01 Pe=3kW	台	1.000						
2	客梯配电箱 305APdt01 Pe=20KW	台	1.000						
3	消防电梯配电箱 305APEdt01 Pe=20KW	台	1.000						
4	双电源应急照明配电箱 305ALE01 Pe=2kW	台	1.000						
5	双电源应急照明配电箱 305ALE02~ 305ALE03 Pe=2kW	台	2.000						
6	照明配电箱 305ALzd01 Pe=3kW	台	1.000						
7	照明配电箱 305ALzd02 Pe=3kW	台	1.000						
8	照明配电箱 305ALzd03 Pe=3kW	台	1.000						
9	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE01#1 0.4KVA	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
10	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE02#1 0.4KVA	台	1.000						
11	A型集中控制型应急照明集中电源 305ALE03#1 0.4KVA	台	1.000						
12	槽钢	kg	90.000						
13	角钢	kg	55.200						
14	强电用消防电缆梯架CL 200×150mm	m	70.801						
15	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	226.443						
16	刚性阻燃管 PC20	m	10965.282						
17	金属软管 DN20	m	260.496						
18	柔性矿物绝缘防火电力电缆 FZ-RTTZ-5* 6mm ²	m	27.957						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
(适用于价格信息调差法)

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
19	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*10mm ²	m	80.750						
20	柔性矿物绝缘电力电缆 RTTZ-0.6/1KV-4*50mm ²	m	106.525						
21	矿物绝缘电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm ²	套	3.060						
22	热缩式 铜芯电缆终端头 五芯 16mm ² <截面 ≤35mm ²	套	5.100						
23	单相二三极插座(带防溅盒) 10A. 250V, 安全型	套	201.960						
24	二极加三极插座 ~250V 10A	套	765.000						
25	弱电箱插座 ~250V 10A	套	67.320						
26	柜机空调专用三孔插座 ~250V 16A	套	67.320						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 强电工程】
 第 4 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
27	挂机空调专用三孔插座 ~250V 10A	套	199.920						
28	洗衣机专用三孔插座 ~250V 10A	套	134.640						
29	抽油烟机专用三孔插座 ~250V 10A	套	67.320						
30	燃气报警器电源插座 ~250V 10A	套	22.440						
31	冰箱专用三孔插座 ~250V 10A	套	67.320						
32	厨房插座 ~250V 10A	套	134.640						
33	裸灯头 ~220V	套	727.200						
34	单联单控开关 10A 250V	个	619.140						
35	双联单控开关 10A 250V	个	99.960						
36	红外感应延时开关 10A 250V	个	37.740						
37	信息发布屏插座 10A 250V, 安全型	套	1.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 强电工程】
 第 5 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
38	电梯基坑单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	4.080						
39	单相二三极插座 10A 250V, 安全型	套	19.380						
40	钢制接线盒	个	2357.220						
41	塑料接线盒	个	1760.520						
42	防水接线盒	个	99.960						
43	镀锌扁钢 -25*4	m	84.200						
44	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	117.117						
45	接地连接板 -100X100X5	个	27.000						
46	局部等电位联接端子箱 LEB	台	98.490						
47	航空障碍灯控制箱	台	1.000						
48	阻燃型集成T接端子 ZR-JFZ-16/16-5P	台	4.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

强电工程】

第 6 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	航空障碍灯感光探头	套	1.000						
50	LED灯带 4W/M、4000K	m	239.168						
51	LED嵌入式防眩筒灯 9W、4000K	套	35.350						
52	一体式LED吸顶灯 13W	套	54.540						
53	86接线盒	个	1.020						
54	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm, 防护等级IP67	套	3.030						
55	中型双面单向标志灯 HY-BLJC-2RLE II, DC36V, 1W	套	33.330						
56	电力电缆 B2 (t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	53.267						
57	局部等电位联结端子板	台	21.105						
58	浴霸/风暖机控制面板接线盒	个	99.960						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

第 7 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
59	浴霸/风暖机接线盒	个	99.960						
60	电气配管 PC16	m	925.523						
61	电气配管 JDG20	m	3616.557						
62	电气配线 BVR-2.5mm ²	m	959.169						
63	电气配线 BV-2.5mm ²	m	27011.273						
64	电气配线 BV-4mm ²	m	4913.557						
65	热水器强排风机或电点火用专用三孔插座 ~ 250V 10A	套	67.320						
66	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 10mm ²	套	2.040						
67	矿物绝缘电力电缆终端头 四芯 截面 ≤ 50mm ²	套	2.040						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 第 8 页 共 11 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
68	接地检测盒	个	2.000						
69	强电用普通电缆桥架 100×100mm	m	75.750						
70	槽钢 10号	kg	48.000						
71	户内照明配电箱 ALhb2 Pe=8kW	台	34.000						
72	LED嵌入式防眩筒灯（自带红外感应） 9W、4000K	套	113.120						
73	白面板	个	199.920						
74	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-1.0mm ²	m	51.968						
75	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	19073.834						
76	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-4mm ²	m	10219.440						
77	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-16mm ²	m	3555.384						
78	电气配线 B2(d2, t2)-WDZC-BYJ-25mm ²	m	698.943						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 9 页 共 11 页

强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
79	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-5*6mm ²	m	37.269						
80	电力电缆 B2(d2, t2)-WDZA-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	15.958						
81	户内照明配电箱 ALhd1 Pe=12kW	台	32.000						
82	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	1891.218						
83	电气配线 B1(d1, t1)-WDZCN-RYJS-2*2.5mm ²	m	957.852						
84	电力电缆 B1(d1, t1)-WDZAN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16mm ²	m	12.009						
85	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V, 5W, 光通量=600lm	套	71.710						
86	中型安全出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	3.030						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 10 页 共 11 页

强电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
87	中型单面单向标志灯 HZ-BZ-1RLE II, DC36V, 1W	套	35.350						
88	中型楼层号标志灯 HZ-BZ-II 1LR0E3WZ, DC36V, 1W	套	19.190						
89	中型疏散出口标志灯 HZ-BZ-1LRE II, DC36V, 1W	套	34.340						
90	热镀锌圆钢 Φ10	m	146.622						
91	强电用普通电缆托盘CT 150×100mm	m	70.801						
92	电气配管 SC32	m	503.413						
93	电气配管 SC40	m	989.315						
94	电气配管 SC50	m	12.968						
95	卫生间插座 ~250V 10A	套	99.960						
96	磁吸轨道灯 12W	套	3.030						
97	航空障碍灯	套	6.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

强电工程】

第 11 页 共 11 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
98	消防应急照明灯 HZ-ZM-E, DC36V，9W，光通量=1080lm	套	36.360						
99	电气配管 SC20	m	6885.591						
100	电气配管 SC25	m	397.250						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防工程					
1	030901001026	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	72		
2	030901002022	加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内	m	163.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质、规格：加厚内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：管道为红色环 5. 含管件、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道	m	94.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 管道标识设计要求：所有管道在经过防腐处理完毕后，应在其外表面根据不同的管道类别，外刷不同颜色的面漆，以便检修和识别。面漆的颜色设置如下：室内消火栓管道为红色环 5. 含各类管件(包括沟槽管件)、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓、水压	m	101.73		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			试验、水冲洗等 6. 含孔洞预留、打洞及孔洞修复等。 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030901010020	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通SNZ65型消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
6	030901010021	乙型单栓带灭火器箱组合式消防	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030901010022	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	1. 名称：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 型号、规格：SG24E65Z-J（不含灭火器） 3. 配置柜体为钢-铝合金。消火栓箱尺寸为700mm宽×240mm×1800mm高，内设DN65消火栓一支、	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			19mm口径水枪一支、DN65及25m长内衬里水龙带一条及30m消防软管卷盘。 4. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	030901010023	试验消火栓（含压力表）	1. 名称：试验消火栓（含压力表） 2. 型号、规格：综合考虑 3. 箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
9	030910001007	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	具	36		
10	030910002006	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001121	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
12	031002001122	手柄式沟槽蝶阀 DN100	1. 名称：手柄式沟槽蝶阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽卡箍连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
13	031301003102	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
14	031301003103	刚性防水套管 DN65	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN65 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
15	031301003104	一般钢套管 DN100	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）100；	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031301003105	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	17		
17	031301005018	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	kg	353.64		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

消防水工程】

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	030909001008	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	1. 名称：水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	点	19		
		分部小计					
		消防水箱					
19	031005016003	高位消防水箱 V有效=12m³ 3.0m(L) x3.0m(B) x2.0m(H)	1. 材质、类型:高位消防水箱 2. 型号、规格:V有效=12m³ 3.0m(L) x3.0m(B) x2.0m(H), 运行荷载16T；人孔及进出水管的阀门等采取锁具或者阀门箱保护措施,水箱人孔应密闭并两边要求预埋钢爬梯,水箱与基础之间应设置10mm厚橡胶减振板。 3. 包含人检修爬梯、人孔盖、锁具、溢流管、放空管、电信号管、通气管、溢流喇叭口、18目钢制防虫网等相关附件、配件等。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	031002010002	旋流防止器 DN100	1. 类型：旋流防止器 2. 型号、规格：DN100 3. 阀件安装、压力试验及调试符合施工规范要求 4. 附件配置：含本体及附配件制作安装，采用法兰连接时含法兰及其附件安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	2		
21	031002001123	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：沟槽、法兰连接； 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
22	030601004002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、技术参数:综合考虑 3. 安装部位及方式:综合考虑 4、含所有附配件制作、安装及调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
23	031002001124	旋启式橡胶瓣止回阀 DN100	1. 名称：微阻缓闭止回阀 2. 规格：DN100 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件 安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009040	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011040	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010040	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012040	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020040	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013040	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021040	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023040	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022029	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001035	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）		调整金额 ±（元）
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 1 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	沟槽管件 DN100	套	59.537						
2	沟槽直接头（含胶圈）DN65	套	44.283						
3	沟槽管件 DN65	套	113.736						
4	焊接钢管	kg	24.580						
5	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	36.000						
6	灭火器放置箱	个	1.000						
7	焊接钢管 DN150	m	10.812						
8	沟槽直接头（含胶圈）DN100	套	27.715						
9	碳钢平焊法兰 DN100	片	12.000						
10	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	166.379						
11	高位消防水箱 V有效=12m³ 3.0m(L) x3.0m(B) x2.0m(H)	台	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	仪表接头	套	2.000						
13	六角螺栓 M16	套	32.000						
14	流量开关	台	2.000						
15	旋启式橡胶瓣止回阀 DN100	个	2.000						
16	自动排气阀 DN15	个	1.000						
17	截止阀 DN15	个	1.010						
18	焊接钢管 DN100	m	5.406						
19	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	73.080						
20	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（普通 SNZ65型消火栓）	套	4.000						
21	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（带减压 孔板的SNZ65型消火栓）	套	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

第 3 页 共 3 页

消防水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
22	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（SNZW65-III型减压稳压消火栓）	套	8.000						
23	试验消火栓	个	1.000						
24	手柄式沟槽蝶阀 DN100	个	2.000						
25	卡箍连接件（含胶圈） DN100	套	4.000						
26	型钢	kg	371.280						
27	醇酸防锈漆 C53-1	kg	7.461						
28	酚醛调和漆 各色	kg	5.304						
29	旋流防止器 DN100	个	2.000						
30	闸阀 DN100	个	2.000						
31	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	95.674						
32	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	103.256						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【消防水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001007037	衬塑钢管 DN65	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	82.3		
2	031001007038	衬塑钢管 DN50	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN50 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔	m	35.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007039	衬塑钢管 DN15	1. 名称：衬塑钢管 2. 介质：水 3. 规格：DN15 4. 连接形式：丝扣连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞、开槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	3		
4	031001008045	PP-R冷水管 DN25	1. 名称:PP-R冷水管	m	1428. 61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PPR DN25 S4系列 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道敷设部位及方式：部位竖井等综合考虑，含各类打洞、预留孔洞 6. 含管道及各类管件（含丝口管件）安装、管卡及管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	031002001125	软密封闸阀 DN65	1. 名称：软密封闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 安装部位：部位竖井等综合考虑	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031002001126	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	19		
7	031002001127	Y型过滤器 DN50	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN50 3. 材质：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑 5. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
8	031002001128	软密封截止阀 DN25	1. 名称：软密封截止阀	个	67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN25 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	031002001129	浮球阀 DN20	1. 类型：浮球阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：螺纹连接； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
10	031002001130	分水器（四分支） DN50	1. 名称：分水器（四分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
11	031002001131	分水器（三分支） DN50	1. 名称：分水器（三分支） 2. 规格：DN50 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：详设计 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
12	031002001132	自动排气阀 DN15	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN15 3. 材质：综合考虑 4. 含配套截止阀 5. 连接形式、安装部位：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
13	031301005019	管道支、吊架制作安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：综合考虑 3. 除锈刷油：满足设计及验收规范 要求	kg	60.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	031208002013	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道 DN50mm以内	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料，使用密度40~60kg/m³，不低于难燃B1级 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：DN50mm以内 4. 穿防火墙处的保温材料换用燃烧等级为A级的不燃玻璃棉保温材料紧密填实 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	485.52		
		分部小计					
		污、废水系统					
15	031001008046	LS-PHP复合静音排水管 DN100	1. 名称：LS-PHP复合静音排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水 4. 材质、规格：LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	107		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接形式：承插式柔性连接（带橡胶密封圈） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031001001007	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100 5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管	m	41.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	031001008047	PVC-U实壁排水管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1116.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008048	PVC-U实壁排水管 DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	37.37		
19	031001008049	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接	m	492.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	031003014048	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
21	031003014049	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：S30408不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	100		
22	031003014050	两用地漏 DN50	1. 名称：两用地漏	个	134		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：详设计 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	031003014051	侧墙式地漏 DN50	1. 名称：侧墙式地漏 2. 材质：塑料本体地漏，不锈钢盖板篦子 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	34		
24	031001011005	阻火圈 DN100	1. 名称、类型：阻火圈 2. 材质：综合 3. 规格：DN100 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	411		
		分部小计					
		雨水、冷凝水系统					
25	031001008050	PVC-U实壁排水管（雨水）	1. 名称：PVC-U实壁排水管	m	277.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN100	2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN100 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求				
26	031001008051	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑 ，含孔洞预留及安装后的堵洞	m	12.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	031001008052	PVC-U实壁排水管（冷凝水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	591.1		
28	031001008053	PVC-U实壁排水管（冷凝水）	1. 名称：PVC-U实壁排水管	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN50	2. 安装部位：室内 3. 介质：冷凝水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	031003014052	侧入式雨水斗 DN100	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN100； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
30	031003014053	侧入式雨水斗 DN75	1. 名称：侧入式雨水斗 2. 规格：DN75 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
31	031003014054	塑料直通式地漏 DN50	1. 名称：塑料直通式地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	200		
32	031003014055	水簸箕	1. 名称：水簸箕 2. 规格：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
		分部小计					
		套管制作安装					
33	031301003106	刚性防水套管 DN100	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN100 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
34	031301003107	刚性防水套管 DN75	1. 类型：刚性防水套管 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN75 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		
35	031301003108	一般钢套管 DN65	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）65 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	29		
36	031301003109	一般钢套管 DN50	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢；	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）50； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
37	031301003110	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 材质：碳钢； 3. 规格：介质管道公称直径（mm以内）25； 4. 部位：综合； 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	134		
38	031301003111	预埋钢套管 DN80	1. 类型：钢套管 2. 材质：钢管 3. 规格：Φ80	个	732		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	031301003112	预埋PVC套管（空调柜机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	33		
40	031301003113	预埋PVC套管（空调挂机）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	334		
41	031301003114	预埋PVC套管（中央空调）Φ175	1. 类型：PVC套管	个	165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质：PVC 3. 规格：Φ175 4. 包含套管的制作及安装、刷漆防腐、接地、堵料封堵等 5. 填料材质：柔性填料封堵（发泡聚乙烯或聚氨酯） 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
42	031301003115	预埋UPVC套管（卫生间排气孔） Φ125	1. 类型：UPVC套管 2. 材质：UPVC 3. 规格：Φ125 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	100		
43	031301003116	预埋PVC套管（厨房排污管）Φ75	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ75 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	个	67		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
44	031301003117	预埋PVC套管（地漏排污管）Φ114	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ114 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	67		
45	031301003118	预埋PVC套管（燃气）Φ32	1. 类型：PVC套管 2. 材质：PVC 3. 规格：Φ32 4. 包含套管的制作及安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	67		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009041	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011041	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010041	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012041	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020041	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013041	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021041	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023041	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		其他措施项目			
2.1.1	031401022030	高层施工增加费	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
2.2		专业措施项目			
2.2.1	031401001036	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	23084.26		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		23084.26		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	23084.26			
合计			23084.26			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 第 1 页 共 5 页

给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	PVC-U实壁排水管 DN100	m	1336.516						
2	PVC-U实壁排水管管件 DN100	个	1405.850						
3	PVC-U实壁排水管 DN50	m	597.396						
4	PVC-U实壁排水管管件 DN50	个	346.411						
5	PVC-U实壁排水管 DN75	m	636.666						
6	PVC-U实壁排水管管件 DN75	个	76.417						
7	阻火圈 DN100	个	411.000						
8	侧入式雨水斗 DN100	套	4.000						
9	侧入式雨水斗 DN75	套	4.000						
10	水簸箕	套	4.000						
11	焊接钢管	kg	197.100						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【第 2 页 共 5 页
 给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	管道绝热 橡塑发泡 20mm厚 管道DN50mm以内	m	500.086						
13	成品管卡 DN100	套	788.550						
14	成品管卡 DN75	套	337.050						
15	成品管卡 DN50	套	310.800						
16	两用地漏 DN50	个	135.340						
17	焊接钢管 DN80	m	233.730						
18	PVC套管 Φ75	m	138.012						
19	UPVC套管 Φ125	m	31.800						
20	PVC套管 Φ114	m	21.306						
21	衬塑钢管 DN15	m	2.973						
22	衬塑钢管管件 DN15	个	4.347						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；
 2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 给排水工程】
 第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	软密封闸阀 DN65	个	2.000						
24	碳钢平焊法兰 DN65	片	4.000						
25	自动排气阀 DN15	个	3.000						
26	截止阀 DN15	个	3.030						
27	焊接钢管 DN100	m	9.222						
28	焊接钢管 DN50	m	42.612						
29	软密封截止阀 DN25	个	67.670						
30	塑料直通式地漏 DN50	个	236.340						
31	不锈钢地漏 DN50	个	101.000						
32	侧墙式地漏 DN50	个	34.340						
33	衬塑钢管 DN65	m	79.666						
34	衬塑钢管管件 DN65	个	35.060						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【
 给排水工程】
 第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
35	卡箍连接件（含胶圈）DN65	套	82.613						
36	浮球阀 DN20	个	1.010						
37	软密封截止阀 DN50	个	19.190						
38	衬塑钢管 DN50	m	35.791						
39	衬塑钢管管件 DN50	个	23.611						
40	PP-R冷水管 DN25	m	1451.468						
41	PP-R冷水管管件 DN25	个	1544.327						
42	成品管卡 DN25	套	1875.300						
43	Y型过滤器 DN50	个	1.010						
44	型钢	kg	63.525						
45	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1.277						
46	酚醛调和漆 各色	kg	0.908						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【

给排水工程】

第 5 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
47	LS-PHP复合静音排水管 DN100	m	101.650						
48	LS-PHP复合静音排水管管件 DN100	个	123.692						
49	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	41.517						
50	PVC套管 Φ175	m	52.470						
51	预埋PVC套管 Φ32	m	21.306						
52	分水器（四分支） DN50	组	15.150						
53	分水器（三分支） DN50	组	2.020						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 5号楼 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P （元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003011	M5砂浆砌筑页岩多孔砖墙	1. 砌体品种、规格、强度等级：页岩多孔砖，规格及强度等级综合考虑 2. 砂浆强度等级：M5砌筑砂浆 3. 墙体类型：墙体厚度、直行墙、弧形墙等综合考虑 4. 砌筑高度：综合，砌筑高度超过3.6m部分增加费包含在综合单价中 5. 填充墙与梁板连接措施综合，满足设计要求，当采用钢卡件时，钢卡件要求满足设计，费用在综合单价中综合考虑，不另计 6. 按规范及要求墙脚、墙顶、墙洞、门窗洞口等部位需要镶嵌的页岩实心砖工程量并入本项清单工程量中，费用包含在综合单价中，不另列项计算 7. 预留洞的封堵细石混凝土填实、预留洞封堵处的钢丝网、综合考虑	m³	8.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			进入本项综合单价内 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、嵌入箱体处用钢丝网加强、细石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价内 9. 门、窗框与砖墙体连接、安装埋件综合考虑，费用包含在综合单价中，不另列项计算 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502006011*	商品混凝土柱墩 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土 C30 2. 截面形式：矩形，异型综合 3. 运输距离：投标人自行考虑 4. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 5. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010502013020*	商品混凝土现浇板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的	m³	1.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
4	010502013021*	商品混凝土有梁板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 运输距离：投标人自行考虑 3. 混凝土拌合料要求：骨料种类及粒径大小综合考虑，满足规范要求 4. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费	m ³	1.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等综合考虑在投标报价中 5. 弧形梁、挑耳按本清单项目综合单价执行 6. 柱（墙）与梁（板）混凝土强度等级相差时，按设计图纸所采取的施工方法所涉及的费用投标人自行考虑进入本项综合单价之中。梁（板）结算时，对进入梁板内的同墙柱强度等级的混凝土，仍按梁板图纸说明中梁板混凝土强度等级，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 7. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 8. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
5	010502023017	商品混凝土过梁 C25	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C25	m³	0.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
6	010502013022*	商品混凝土悬挑板 C30	1. 混凝土种类、强度等级：商品混凝土C30 2. 截面形式：综合 3. 混凝土拌合料要求：骨料粒径综合，满足设计并符合规范要求 4. 运输距离：投标人自行考虑 5. 泵送方式由投标人根据现场条件	m³	0.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			自行综合考虑，电费、油费、水费等综合考虑在投标报价中 6. 综合单价含所有外加剂（抗渗剂、膨胀剂、抗裂纤维、钢纤维除外），不得因外加剂掺入量的变化而调整单价 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
7	010506002007*	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方	t	0.747		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其它方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	010506005014*	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再	t	0.175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	010506006007*	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中；	t	0.121		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 叠合构件后浇混凝土钢筋计入工程量中 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	010506008006*	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中	t	0.008		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：各种规格综合考虑，直形、弧形综合考虑 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中 4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中	t	0.181		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	010506017007	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢 直径≤φ10 2. 除设计（包括规范规定）标明的搭接外，其它施工搭接工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 材料采购、运输、保管、调直、除锈、场内运输、弧形构件钢筋制作、安装等全部费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中	t	0.194		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 投标人应根据设计文件及相关规范的要求，自行考虑钢筋的连接方式，无论采用绑扎搭接、焊接、套筒等机械连接（含连接头）或其它连接方式，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中； 所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等均包含在综合单价中 5. 无论采用预留、植筋或其他方式施工，其费用由投标人自行综合考虑在本清单项目综合单价中，结算时工程量按设计图示尺寸计算，综合单价不做调整 6. 钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在本清单项目综合单价中 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
13	010506025006	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计	t	0.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		混凝土模板					
14	010505004008*	现浇模板安拆 矩形柱	1. 部位：综合 2. 支模高度≤3.9米, 超高增加费另计 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模	m²	24.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中,结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑,异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中,结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
15	010505007021*	现浇模板安拆 有梁板	1. 支模高度:层高≤3.9m综合,超过部分另列清单项 2. 模板类型:木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑。 3. 支架材料:钢管、竹、木支架自	m²	19.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行考虑, 符合规范要求 4. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 6. 各支模部位, 所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中, 结算时不作调整 7. 矩形、异形、弧形综合考虑, 异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中, 结算时综合单价不作调整 8. 包含叠合板与叠合板间、叠合板与梁间模板等, 报价时综合考虑, 结算时不作调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	010505013007*	现浇模板安拆 过梁	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、铝模等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 投标人应根据设计图纸、施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 7. 各支模部位所需拉杆、拉片、螺杆、堵眼等费用包含在综合单价中，结算时不作调整	m ²	4.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	010505008019*	现浇模板安拆 悬挑板、飘窗板	1. 部位：综合 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、竹胶合板、清水模板等自行考虑 4. 支架材料：钢管、竹、木支架自行考虑, 符合规范要求 5. 本项目投标人应根据设计图纸, 投标施工组织设计, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 模板要求:模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等费用包含在综合单价中，结算时	m²	2.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不作调整 7. 各支模部位，所需拉杆、拉片、螺杆等费用包含在综合单价中，结算时不作调整 8. 矩形、异形、弧形综合考虑，异形构件模板安、拆增加费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不作调整 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
	0106	金属结构工程					
18	010506023007	墙面钢丝网加固	1. 材料品种、规格：热镀锌钢丝网，规格综合 2. 加固方式：综合 3. 部位：不同材质交接等处、及人流能道等处综合考虑 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	52.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010604001001*	钢梁 Q355B	1. 钢材品种、规格:综合 2. 单根质量: 满足设计要求 3. 螺栓种类: 普通螺栓和高强螺栓 综合考虑 4. 焊接及探伤要求: 符合设计及规范要求 5. 钢结构表面处理（除镀锌构件外）: 涂装前应采用机械喷砂、抛丸等方法进行除锈处理, 除锈等级应达到Sa2. 5级, 且应满足(GB/T8932. 1-2011/1S08501-1:2007)标准, 表面粗糙度Rz=40~100 μ m, 处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、可溶性盐和毛刺等污染物或杂质, 经除锈后的钢材表面在检查合格后, 应在要求的时限内进行涂装, 钢结构表面处理应符合国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T8923的要求	t	4. 59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 油漆品种及要求：环氧富锌底漆，干膜含锌量(锌粉在干膜中的重量百分比, 锌粉不低于《锌粉》GB/T6890-2012中三级的要求)≥80%，体积固体含量≥60%)，干膜厚度100 μ m；环氧云铁中间漆(体积固体含量≥80%)，干膜厚度100 μ m；再涂防火涂料（另列）；氟碳漆面漆（另列），室内钢结构面漆40 μ m，室外钢结构面漆2*40 μ m。底漆与中间漆 在构件出厂前完成，最后一道面漆在全部安装完毕后整体涂装。 7. 安装高度及吊装要求：钢构件安装采用的吊装（吊装过程中局部产生较大荷载，所产生的临时加固措施搭设及拆除的相关费用）等措施，由投标人综合考虑在投标报价中 8. 运输距离：投标人综合考虑在投标报价中				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 钢构件施工图中注明和未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 10. 栓钉费用综合考虑在报价中 11. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
20	010603002001*	钢柱 Q355B	1. 钢材品种、规格：综合 2. 单根质量：满足设计要求 3. 螺栓种类：普通螺栓和高强螺栓综合考虑 4. 焊接及探伤要求：符合设计及规范要求 5. 钢结构表面处理（除镀锌构件外）：涂装前应采用机械喷砂、抛丸等方法进行除锈处理, 除锈等级应达到Sa2. 5级，且应满足 (GB/T8932. 1-2011/1S08501-1:2007) 标准, 表面粗糙度Rz=40~100 μ m，	t	3. 264		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水、可溶性盐和毛刺等污染物或杂质，经除锈后的钢材表面在检查合格后,应在要求的时限内进行涂装，钢结构表面处理应符合国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T8923的要求 6. 油漆品种及要求：环氧富锌底漆，干膜含锌量(锌粉在干膜中的重量百分比, 锌粉不低于《锌粉》GB/T6890-2012中三级的要求)≥80%, 体积固体含量≥60%)，干膜厚度100 μ m；环氧云铁中间漆(体积固体含量≥80%)，干膜厚度100 μ m；再涂防火涂料（另列）；氟碳漆面漆（另列），室内钢结构面漆40 μ m，室外钢结构面漆2*40 μ m。底漆与中间漆在构件出厂前完成，最后一道面漆				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			在全部安装完毕后整体涂装。 7. 安装高度及吊装要求：钢构件安装采用的吊装（吊装过程中局部产生较大荷载，所产生的临时加固措施搭设及拆除的相关费用）等措施，由投标人综合考虑在投标报价中 8. 运输距离：投标人综合考虑在投标报价中 9. 钢构件施工图中注明和未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内 10. 栓钉费用综合考虑在报价中 11. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
21	010605001001	钢筋桁架楼层板 HB1-100	1. 钢材品种、规格：腹杆采用冷轧光圆钢筋，上弦及下弦钢筋采用热轧带肋HRB400钢筋，底模钢板采用镀锌板，板厚为0.5mm，屈服强度	m ²	9.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			不低于260N/mm，镀锌层两面总计不小于120g/m²，质量符合设计规范要求 2. 螺栓种类：综合考虑 3. 防火要求：满足设计要求 4. 拼装连接件、连接点处钢板或钢筋、边模、临时钢支撑包括在综合单价中 5. 安装高度及吊装要求：钢构件安装采用的吊装（吊装过程中局部产生较大荷载，所产生的临时加固措施搭设及拆除的相关费用）等措施，由投标人综合考虑在投标报价中 6. 运输距离：投标人综合考虑在投标报价中 7. 钢构件施工图中注明和未注明的节点板、加强箍、内衬管和接头主材用量（钢板、型钢、圆钢等）、熔嘴焊处增加的板条按实际用量计算，并入相应工程量内				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 栓钉费用综合考虑在报价中 9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
22	011402003001	防火涂料(膨胀型) 1.5h	1. 部位：详设计（耐火等级为综合） 2. 耐火极限：1.5h 3. 油漆品种、刷漆遍数：膨胀型防火涂料，涂层厚度满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	118.68		
23	011402003002	防火涂料(膨胀型) 2.5h	1. 部位：详设计（耐火等级为综合） 2. 耐火极限：2.5h 3. 油漆品种、刷漆遍数：膨胀型防火涂料，涂层厚度满足设计要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	45.5		
24	011402003003	氟碳漆面漆	1. 构件名称、类型：综合 2. 基层：防火涂料等（另计）	m²	164.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 油漆品种、刷漆遍数：氟碳漆面漆，遍数厚度综合，满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		保温、隔热、防腐工程					
25	011001003026	外墙 50厚不燃型聚苯颗粒复合板保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 粘结材料种类：5厚专用纤维粘接砂浆，粘贴面积不小于保温板面积50%，不论采用何种安装方式，费用均包含在内，不另计算 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度：70厚不燃型聚苯颗粒复合板保温层（燃烧性能等级A级），锚栓不少于7颗/m²(采用涂料饰面时，建筑高度小于54m部位，宜每两层设置一道支承托架;建筑高度大于54m	m²	63.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室
【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			部位，宜每层设置一道支承托架；或采用其他可靠支撑方式）。所有锚栓、支承托架或其他可靠支撑方式费用包含在综合单价中 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类：6厚抹面胶浆，3次成活，分别压入两层耐碱玻纤网格布（网眼5×5，130g/m²），收光 6. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
26	011201004014	外墙 抗裂砂浆+2层耐碱玻纤网格布	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：5mm厚专用抗裂砂浆 4. 内铺2层耐碱玻纤网格布（130g/m²、160g/m²，规格综合），收光，耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50mm 5. 基层处理等费用，考虑在综合单	m²	63.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			价中，不再单独计量 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用 综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009025	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008025	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007025	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006025	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011025	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013025	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010025	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016025	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001028	综合脚手架 檐口高度)≤6m	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：檐口高度≤6m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001029	外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式、搭设高度：综合 3. 建筑物檐口高度、层数：檐口高度≤6m 4. 脚手架材质：钢管、竹、木支架等综合 5. 投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式（含盘扣式脚手架）该综合单价结算不做调整 6. 已综合考虑了场内/场外材料搬运、搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放，不再另行计算 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	7161.2			
合计			7161.20			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【建筑工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	1283.273						
2	水	m³	6.399						
3	商品混凝土 C30	m³	6.352						
4	锯材 综合	m³	0.473						
5	柴油(机械)	L	72.857						
6	脚手架钢材	kg	224.014						
7	复合模板	m²	12.553						
8	泵送电费	m³	6.352						
9	商品混凝土 C25	m³	0.322						
10	二等锯材	m³	0.626						
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	26.658						
12	焊条 综合	kg	21.964						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	电焊丝	kg	18.779						
14	螺栓 综合	kg	5.019						
15	胶粘剂	kg	157.480						
16	抗裂砂浆	kg	523.875						
17	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	74.295						
18	成品矩管箱形钢柱	t	3.264						
19	加工铁件	kg	25.839						
20	成品矩管钢梁	t	4.590						
21	金属氟碳漆	kg	49.260						
22	塑料膨胀锚栓 φ8	套	381.000						
23	实心砖 200×115×53	千匹	0.490						
24	钢丝网 综合	m²	55.020						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【

第 3 页 共 4 页

建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	对拉螺栓	kg	4.639						
26	对拉螺栓塑料管	m	28.735						
27	焊条（带肋钢筋用）	kg	6.393						
28	钢筋 Φ≤10	t	0.206						
29	成品钢筋桁架楼承板	m²	10.296						
30	圆钢	kg	0.198						
31	氧气	m³	0.270						
32	垫木	m³	0.005						
33	红丹防锈漆	kg	1.158						
34	油漆溶剂油	kg	0.135						
35	热轧薄钢板 δ 3.0	m²	0.205						
36	水泥 42.5	kg	157.480						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【

第 4 页 共 4 页

建筑工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	钢材	kg	51.250						
38	耐碱玻纤网格布（加强）	m²	71.565						
39	膨胀型钢结构防火涂料(薄型)	kg	772.530						
40	螺纹钢 HRB400E φ8～φ10	t	0.472						
41	螺纹钢 HRB400E φ12～14	t	0.142						
42	HPB300圆钢 φ6	t	0.033						
43	螺纹钢 HRB400E φ16	t	0.638						
44	HPB300圆钢 φ8～φ10	t	0.016						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【建筑工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010802001017*	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 门类型：平开、推拉、门联窗综合 2. 材料种类：隔热金属型材，型材技术参数满足设计要求 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 4. 保温膜、暖边条、防撞警示标识、防鼠板（如有）等费用均包含在本综合单价中 5. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、门锁、地弹簧、拉手、门夹、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 6. 其它：满足设计、规范、相关标	m²	3.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			准及招标文件等要求				
2	010807001016*	隔热铝合金窗 6Low-E+12Ar+6mm 钢化中空玻璃	1. 窗类型：隔热铝合金窗 2. 窗洞尺寸：综合 3. 开启方式：综合 4. 材料种类：隔热铝合金，型材技术参数满足设计要求 5. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃，按设计要求采用安全玻璃及磨砂玻璃等费用均包含在本综合单价中 6. 五金材料：五金配件、滑轮滑轨、锁、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门安装应满足其强度、热工、声学、抗风压性、水密性、气密性、隔声性、安全性等技术要求 7. 消防救援窗综合考虑，包含在综合单价中 8. 窗粘贴防撞警示标识，费用包含在综合单价中	m²	11.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
3	010807003019	铝合金通风百叶	1. 百叶代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金 3. 百叶内防鼠防虫网包含在综合单价中 4. 百叶颜色综合，百叶本身喷涂及与外墙颜色保持一致的喷涂等包含在综合单价中 5. 能接触到室外雨水的铝合金百叶为防雨百叶, 投标人综合考虑，包含在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	4.18		
		分部小计					
		楼地面装饰工程					
4	011101006108	20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层（与墙交接处倒半径>10的圆角） 2. 填充材料基层、硬基层上投标人	m ²	8.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合报价 3. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
5	011102003022	10厚防滑地砖	1. 结合层砂浆配合比、厚度：20厚1:2干硬性水泥砂浆，表面洒1~2厚干水泥并洒清水适量 2. 面层材料种类、规格、颜色：10厚防滑地砖，颜色综合，选型满足甲方要求 3. 嵌缝材料种类：1:1配色水泥浆擦缝 4. 综合单价包含地砖的切割、拉槽、切角、倒角、磨边、防滑处理等完成工序内容所需的费用 5. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中	m ²	8.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 遇弧形墙时，与弧形墙交接一侧切边、收边、收口等工作内容综合考虑在综合单价中 7. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	011201001096	刷界面剂一道	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：墙体基层清扫干净，填补缝隙缺损 3. 做法：刷界面剂一道 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 基层为页岩多孔砖时，不做此项 6. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 7. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	23.6		
7	011201001097	15厚1:3水泥砂浆打底	1. 墙体类型：综合	m ²	23.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 基层处理：综合，详设计 3. 砂浆厚度、配合比：15厚1:3水泥砂浆打底（掺5%防水剂） 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
8	011403003041	耐水腻子	1. 墙体类型：综合 2. 基层处理：综合，详设计 3. 腻子种类、要求：耐水腻子两道，刮平磨光 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	23.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011403001046	环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	23.6		
10	011105003006	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：8厚1:2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色：6厚面砖踢脚（粘贴前墙砖充分浸湿	m	8.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			），白水泥擦缝，收边处应倒角磨边 4. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
11	011203001001	外墙 雪浪石荔枝面仿石砖	1. 墙体类型：综合 2. 基层类型：墙柱综合考虑 3. 面层：雪浪石荔枝面仿石砖，分缝方式详设计，面层结晶处理，颜色、厚度、产地、施工部位、规格综合 4. 收边收口、分隔条等应满足本项目招标技术要求，综合考虑在综合单价中 6. 缝宽、嵌缝材料种类：综合考虑，应满足本项目招标技术要求 8. 石材表面酸洗，打蜡抛光、晶面处理，满足设计及施工验收规范要求 9. 施工现场可能发生的二次或多次磨边、切角、倒角、拉槽、钻孔、	m²	195.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			挖缺、拉弯弧、造形、打磨等综合考虑在投标报价中 10. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
12	011502001009	不锈钢型材装饰条	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢型材装饰条，规格综合，颜色满足设计和业主要求、选样确定 3. 防护材料种类：氟碳喷涂 4. 预埋件、螺栓等费用包含在综合单价内 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m	56.3		
13	010609002002	不锈钢格栅	1. 基层类型：综合 2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢格栅，规格综合，颜色满足设计和业主要求、选样确定 3. 防护材料种类：氟碳喷涂 4. 预埋件、螺栓等费用包含在综合	m ²	26.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单价内 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
		分部小计					
		天棚工程					
14	011403003042	天棚 满刮腻子	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、要求：满刮腻子两遍 3. 清理基层，局部找平修补等综合考虑，砂纸打磨，遍数综合考虑 4. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	8.68		
15	011403001047	天棚 环保型无机涂料	1. 基层类型：综合 2. 腻子种类、遍数：单独列项 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料（一底两面），颜色综合考虑 4. 综合单价包含但不限于清理、修	m²	8.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			补基层、补小孔洞、砂纸打平、弹线、罩面、抛光、调料、遮盖不应喷涂处、喷涂料、清理被喷污等完成工序所需费用 5. 在弧形墙、异形墙上的增加费用综合考虑在综合单价中 6. 其他：满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【装饰工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009026	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008026	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007026	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006026	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011026	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013026	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010026	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【装饰工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【装饰工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	湿拌地面砂浆 M20	m³	0.190						
2	白水泥	kg	1.455						
3	水	m³	2.927						
4	其他材料费	元	159.279						
5	雪浪石荔枝面仿石砖	m²	199.512						
6	不锈钢连接件 石材挂件	套	782.400						
7	结构胶	kg	70.416						
8	不锈钢格栅	m²	27.234						
9	玻璃胶	支	24.722						
10	万能胶	kg	3.738						
11	环保型无机涂料底漆	kg	3.753						
12	环保型无机涂料面漆	kg	8.982						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【

第 2 页 共 2 页

装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	10厚防滑地砖	m²	8.918						
14	不锈钢型材装饰条	m	59.115						
15	隔热铝合金门 6Low-E+12Ar+6mm钢化中空玻璃	m²	3.515						
16	湿拌地面砂浆 M15	m³	0.175						
17	界面剂	kg	5.900						
18	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	0.358						
19	彩釉地砖 300×300	m²	1.020						
20	成品腻子膏 一般型(Y)	kg	17.400						
21	矿物颜料	kg	0.870						
22	耐候胶 304mL/支	支	176.040						
23	成品腻子膏 耐水性(N)	kg	59.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【装饰工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011206001040*	2. 5mm铝单板氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合等；铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板氟碳喷涂（颜色综合 ，线条造型），铝单板加肋、折边 、圆弧造型详设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候密封 胶、结构胶等 6. 投标人自行深化设计，深化费用 包含在投标报价中，结算时不因深 化设计（如龙骨规格尺寸、距离等 ）而调整综合单价 7. 未尽事宜详设计文件节点 8. 后置及预埋件综合考虑 9. 其他：满足设计和招标技术要求	m²	227. 06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			及现行施工验收规范要求				
2	011206001041	2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂	1. 骨架材料种类、规格、中距： Q235B热浸镀锌型钢、热浸镀锌钢 矩管龙骨规格综合、铝合金角片 阳极氧化规格综合 2. 面层材料品种、规格、颜色： 2. 5mm铝单板雨棚造型氟碳喷涂（ 颜色综合），铝单板加肋、折边详 设计综合 3. 面层固定方式：详见设计 4. 隔离带、框边封闭材料品种、规 格：详见设计 5. 嵌缝、塞口材料种类：耐候胶、 结构胶等 6. 未尽事宜详设计节点 7. 钢插芯、后置及预埋件综合考虑 8. 工程量按展开面积计算 9. 其他：满足设计和招标技术要求 及现行施工验收规范要求	m²	237.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【幕墙工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010901007006	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等 3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m	9.31		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009027	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008027	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007027	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006027	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011027	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013027	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010027	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、城市轨道交通、房屋建筑更新改造、装配式建筑、绿色建筑、智能建造、城市地下综合管廊、排水管网非开挖修复、城市道路桥梁养护维修、构筑物、爆破、城市轨道交通运营改造、城市地下综合管廊养护维修工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
1	发包人提供材料		0					
2	专业分包工程（承包人实施的除外）		0					
3	直接发包的专业工程		0					
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	铝型材 阳极氧化	kg	33.010						
2	不锈钢螺栓	套	510.730						
3	耐候胶	L	231.649						
4	密封胶条	m	2785.800						
5	其他材料费	元	3895.608						
6	镀锌型钢 综合	kg	6306.989						
7	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂（线条造型）	m²	231.642						
8	膨胀螺栓 M16	套	724.308						
9	铝单板 2.5mm厚氟碳喷涂	m²	241.944						
10	2mm成品不锈钢天沟	m²	16.430						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【幕墙工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
1	030502002018	双口面板	1. 名称：双口面板 2. 类别：6类网络端口 3. 规格：含面板和非屏蔽网络模块，模块符合TIA/EIA 568B等要求，阻燃符合UL94V-0等级，面板符合JB/T 8593标准和要求，标准86面板 4. 材质：详设计 5. 安装方式：综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
2	030502003032	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑	m	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030502008018	6类24口非屏蔽配线架	1. 名称：6类24口非屏蔽配线架 2. 规格：端口数量：24个，用于19英寸标准机柜，非屏蔽信息模块满配 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	1		
4	030502015003	理线架	1. 名称：理线架 2. 规格、材质：标准19英寸设计，高度1U 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
5	030502007015	6类非屏蔽RJ45跳线	1. 名称：6类非屏蔽RJ45跳线 2. 类别：6类非屏蔽RJ45跳线	条	12		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：WDZC, 低烟无卤阻燃型 4. 跳线长度：各种长度，报价时综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	030502008019	25对S110语音配线架（含理线器）	1. 名称：25对S110语音配线架（含理线器） 2. 规格：标准19英寸设计 3. 容量：25对 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	1		
7	030502008020	光纤配线盒（4芯）	1. 名称：光纤配线盒（4芯） 2. 类别：光纤配线盒（4芯） 3. 安装方式：柜体内, 含光纤耦合器 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	架	1		
8	030502014027	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤 2. 规格：单模，各种长度，报价时	条	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			综合考虑，低烟无卤阻燃型, 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030502014028	光纤熔接	1. 名称：光纤熔接 2. 规格：单模和多模，报价时综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	8		
10	030502007016	单模光缆跳线（双芯）	1. 名称：单模光缆跳线（双芯） 2. 类别：单模光缆跳线（双芯） 3. 规格：跳线长度：各种长度，报价时综合考虑，低烟无卤阻燃型，插入损耗≤0.2dB 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	条	2		
11	030501005007	网络机柜 9U	1. 名称:网络机柜9U	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 材质:钢板 3. 规格:满足本工程的网络容量要求 4. 安装方式: 综合考虑 5. 设备按成套购置考虑, 含PDU插座 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030502004001	3类25对大对数电缆	1. 名称: 3类25对大对数电缆 2. 规格: 3类25对大对数电缆 3. 线缆对数:25对 4. 敷设方式: 管内、桥架或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	89.22		
13	030502005038	4芯单模光缆	1. 名称: 4芯单模光缆 2. 规格: 低烟无卤阻燃型, 符合YD/T 901标准要求, 燃型等级综合考虑	m	87.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 敷设方式：管内或线槽内敷设 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030502019014	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	1		
15	030502017018	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	1		
16	030412006051	塑料接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		视频监控系统					
17	030506010024	彩色半球摄像机（带拾音功能）	1. 名称:彩色半球摄像机（带拾音功能） 2. 安装方式：综合考虑 3. 性能最低要求：1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集，支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别6. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含摄像机支架安装 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030502003033	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	49.96		
19	030502017019	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	5		
		分部小计					
		入侵报警系统					

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030506001005	4防区地址模块	1. 名称：4防区地址模块 2. 规格：总线网络报警主机4防区扩展模块/4个扩展防区数 3. 安装方式:综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
21	030904003025	紧急报警按钮	1. 名称：紧急报警按钮 2. 规格：金属壳紧急按钮 3. 安装方式;综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
22	030904004016	声光警报器	1. 名称：声光警报器 2. 类型、型号、规格：24伏，75烛光度，红色 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 含底座安装 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
23	030412004237	电气配线 B2 (t2, d2)-WDZC-RYYP	1. 名称：配线	m	7.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		-2*1.0mm ²	2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：2*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412004238	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP -4*1.0mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B2(t2, d2)-WDZC-RYYP 4. 规格：4*1.0mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装	m	9.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	030412006052	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质 ：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
		分部小计					
		桥架管线工程					
26	030412001172	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作	m	59.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001173	电气配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC25，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	9.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
28	030412001174	金属软管 DN20	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 单根管长:综合考虑 5. 含两端金属锁扣, 接地(含跨接线) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	2.5		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009042	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011042	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010042	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012042	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020042	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013042	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021042	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023042	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001037	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
 弱电工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	双口面板	个	1.010						
2	摄像机支架	台	5.000						
3	彩色半球摄像机（带拾音功能）	台	5.000						
4	4防区地址模块	套	1.000						
5	钢制接线盒	个	2.040						
6	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-2* 1.0mm ²	m	8.413						
7	电气配线 B2(t2, d2)-WDZC-RYYP-4* 1.0mm ²	m	9.925						
8	紧急报警按钮	个	1.000						
9	6类非屏蔽双绞线	m	54.348						
10	声光报警器	个	1.000						
11	理线架	台	3.000						
12	25对S110语音配线架（含理线器）	块	1.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	光纤配线盒（4芯）	个	1.000						
14	单模尾纤	根	8.000						
15	光纤连接器材	套	8.080						
16	网络机柜 9U	套	1.000						
17	3类25对大对数电缆	m	91.004						
18	4芯单模光缆	m	89.311						
19	金属软管 DN20	m	2.700						
20	6类非屏蔽RJ45跳线	条	12.000						
21	塑料接线盒	个	1.020						
22	6类24口非屏蔽配线架	块	1.000						
23	单模光缆跳线（双芯）	条	2.000						
24	电气配管 SC25	m	9.466						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【

弱电工程】

第 3 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
25	电气配管 SC20	m	61.337						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					
1	030402011222	照明配电箱 ALmw01 Pe=5.0kW	1. 名称：照明配电箱 2. 型号、规格：ALmw01 Pe=5.0kW，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式：综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格：满足验收规范要求 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体防雷接地等，含箱内所有元器件（不含剩余电流监控模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置） 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
2	030412001175	电气配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管，SC40	m	2.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内） 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
3	030412001176	电气配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:热镀锌钢管，SC20，壁厚综合考虑 3. 配置部位、形式:综合考虑（砖/混凝土结构（含预制叠合板）、明配/暗配/吊顶内）	m	56.03		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、刷防火涂料 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030412004239	电气配线 WDZC-BYJ-2. 5mm²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-BYJ-2. 5mm² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	103. 77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
5	030412004240	电气配线 WDZC-BYJ-4mm ²	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：铜芯线 WDZC-BYJ-4mm ² 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	64.31		
6	030409001096	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-0.6/1kV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	7.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
7	030409003059	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
8	030413003012	LED一体化支架灯 AC220V, 光通量=1800lm, 功率≤1x18W, 色温=4000K, R9>0	1. 名称：LED一体化支架灯 2. 规格、型号:AC220V, 光通量=1800lm, 功率≤1x18W, 色温=4000K, R9>0 3. 安装部位、形式:管吊安装 4. 含灯具安装所需光源、镇流器、吊杆(链)、灯具附件（支架、保护罩综合考虑）、金属软管、焊压接线端子、补刷(喷)油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求(材质、	套	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			样式、颜色由招标人确定) 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	030413013033	双联单控开关 10A 250V	1. 名称：双联单控开关 2. 型号、规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙安装，距地1.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
10	030413014080	二极加三极插座 ~250V 10A	1. 名称：二极加三极插座 2. 型号、规格：~250V 10A 3. 安装方式：底边距地0.3m 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		
11	030413014081	壁挂式空调插座 ~250V 16A	1. 名称：挂机空调专用三孔插座 2. 型号、规格：~250V 16A 3. 安装方式：底边距2.0m	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 样式、颜色综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030412006053	地面接线盒	1. 名称：地面接线盒 2. 材质：详设计 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
13	030412006054	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	9		
14	030410007036	热镀锌预埋接地钢板 -100X100X6	1. 名称：热镀锌预埋接地钢板 - 100X100X6 2. 安装部位及方式：做法详15D502 - P42 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	3		
15	030410007037	接地电阻检测点	1. 名称：接地电阻检测点 2. 安装部位及方式：做法见	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			14D504 P38 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	030410007038	总等电位端子板 MEB	1. 名称：总等电位端子板 MEB 2. 材质：按设计 3. 规格：按规格配置 4. 安装方式：暗装 5. 做法详15D502-P17 P28、29 6. 接地：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	1		
17	030410005011	避雷网 热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的	m	77.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
18	030410003007	利用建筑物主筋避雷引下线	1. 名称：利用建筑物主筋避雷引下线 2. 引下线:利用钢筋混凝土柱内对角2根≥Φ16的钢筋作引下线，其上端与接闪带、下端与接地体可靠联结成电气通路 3. 包含柱主筋与圈梁钢筋连接焊接跨接 4. 断接卡子、测试卡子制作安装满足设计及相关规范要求（另计） 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	18.7		
19	030410002050	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-40*4mm	m	1.6		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030410002051	电位均衡线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称：电位均衡线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-25*4 4. 安装部位、形式：综合考虑 5. 含支架制作安装 6. 接地跨接：所有设备、需跨接的金属管道、进出建筑物的电缆等与接地装置相连的接地综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	75.48		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009043	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011043	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010043	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012043	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020043	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013043	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021043	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023043	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001038	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	照明配电箱 ALmw01 Pe=5.0kW	台	1.000						
2	电气配线 WDZC-BYJ-2.5mm²	m	120.373						
3	电气配线 WDZC-BYJ-4mm²	m	67.526						
4	LED一体化支架灯 AC220V, 光通量=1800lm, 功率≤1x18W, 色温=4000K, R9>0	套	2.020						
5	双联单控开关 10A 250V	个	1.020						
6	二极加三极插座 ~250V 10A	套	5.100						
7	壁挂式空调插座 ~250V 16A	套	1.020						
8	地面接线盒	个	2.040						
9	钢制接线盒	个	9.180						
10	总等电位端子板 MEB	个	1.005						
11	热镀锌扁钢 -40*4mm	m	82.614						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
12	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-5*10mm ²	m	8.030						
13	接地电阻检测点	个	1.000						
14	热镀锌扁钢 -25*4mm	m	79.254						
15	热镀锌预埋接地连接板 -100X100X6	个	3.000						
16	电气配管 SC40	m	2.843						
17	电气配管 SC20	m	57.711						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【强电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水工程					
1	031001008054	PVC-U实壁排水管（雨水） DN75	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：雨水 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN75 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 管道及各类管件、管卡、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	23.56		
2	031003014056	87型钢制雨水斗 DN75	1. 名称：87型钢制雨水斗； 2. 规格：DN75； 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
3	030910001008	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器	具	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 型号、规格：MF/ABC4 3. 除锈、刷油满足要求 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030910002007	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 型号、规格：综合考虑，能同时容纳两具灭火器，不含灭火器 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
5	031001008055	PVC-U实壁排水管 DN50	1. 名称：PVC-U实壁排水管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：PVC-U实壁排水管 DN50 5. 连接形式：承插粘接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管	m	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031003014057	不锈钢地漏 DN50	1. 名称：不锈钢地漏 2. 材质：S30408不锈钢 3. 型号、规格：DN50 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009044	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011044	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010044	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012044	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020044	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013044	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021044	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023044	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001039	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	122.74		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		122.74		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	122.74			
合计			122.74			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【
给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	2.000						
2	灭火器放置箱	个	1.000						
3	87型钢制雨水斗 DN75	套	4.000						
4	不锈钢地漏 DN50	个	1.010						
5	PVC-U实壁排水管 DN50	m	6.274						
6	PVC-U实壁排水管道件 DN50	个	4.278						
7	成品管卡 DN50	套	3.150						
8	PVC-U实壁排水管 DN75	m	23.725						
9	PVC-U实壁排水管道件 DN75	个	8.929						
10	成品管卡 DN75	套	12.600						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 门卫室 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑、沟槽土石方	1. 土壤（石）类别：土石类别、土石比综合考虑（含各种类别的土、砂、卵石、泥岩、页岩、混凝土构件（有筋构件除外）、砖砌构件、杂草、灌木、乔木（除需移栽乔木单列外）、树兜、原始道路面层、基层、可能会涉及到的管道等），具体详见本项目地勘报告 2. 挖土(石)方深度及部位：深度综合考虑，范围包括除单独列项外的场坪土方、地下室大开挖、沟槽、基坑、桩间土、冠梁、桩承台、地梁、集水坑、电梯基坑等，投标人应综合考虑深度及部位综合报价 3. 开挖方式：机械、人工综合考虑 4. 基底钎探综合考虑报价，满足设计及验收规范要求 5. 场内运距：投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相	m³	1208.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关增加费用，该费用已包含在综合单价中 6. 若开挖中有连砂石（砂砾石），按当地管控办法执行 7. 其它：满足设计、施工验收规范及招标文件要求				
2	010102007003	总平土、石方回填	1. 填方材料品种：满足施工验收及规范要求的合格土石方，土方来源由投标人综合考虑 2. 回填方式：人机综合 3. 适用部位：综合（基础、顶板及其他部位） 4. 填方粒径要求：满足施工验收及规范要求，石方解小费用、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 5. 土方来源：买土、现场利用、外借等投标人综合考虑 6. 运距：运距由投标人自行考虑 7. 综合单价含土方晾晒，不再单独	m³	962.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			计费 8. 填方区平整场地投标人综合考虑在报价中 9. 土石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足施工验收及规范要求 10. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、相关规范及合同的要求				
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：投标人根据现场勘察、地勘报告等综合考虑，包含但不限于含杂填土、黏土、全风化泥岩、强风化泥岩、中风化泥岩、淤泥质粉质黏土、含黏土卵石、淤泥及可能存在各种结构的老旧基础、构筑物等 2. 运距及堆场：场外运距、倒场、填埋、无害化处理等所需费用，由投标人自行综合考虑在报价中，且应满足当地政府对安全文明施工的	m³	296.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及土方外弃应满足《成都市建筑垃圾全封闭运输和公司化运营管理实施办法》 3. 城市道路清洁等相关费用由投标人自行考虑 4. 装卸、堆场费、密闭费用及运输补贴费等投标人综合考虑 5. 本工程量按2020《四川省建设工程量清单计价定额》及相关计量规范等规定计量 6. 其它：满足相关标准、规范、招标文件、设计及要求				
		分部小计					
		沥青/彩色沥青路及道牙					
4	010501001014	200厚C20混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵	m³	5.89		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			送费用（水泵除外）、电费,无论 施工期间采用何种砼输送设备,结 算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补 偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招 标文件、满足规范、合同的要求				
5	040204004001	900*150*300厚芝麻灰花岗岩荔枝面道牙	1. 材料品种、规格: 900*150*300 厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚 1:3水泥砂浆 3. 石材倒角、磨边费用计入综合单 价 4. 缝宽、嵌缝材料种类: 满足设计 要求 5. 防护材料种类;满足设计要求 6. 其它: 满足设计、招标技术标准 、施工及验收规范要求	m	98.15		
6	040202003001	路床（槽）整形	1. 部位: 车行道	m ²	170.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
7	040202008001	300厚砂夹石	1. 素土夯实(300厚分层夯实) 2. 材料及规格：连砂石（砂卵石、砂砾石、砂夹石），级配满足施工验收及规范要求 3. 厚度：300厚砂夹石压实度大于等于95% 4. 粒径、配合比、密实度：满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m ²	170.82		
8	040202014001	220厚5%水泥稳定层	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：综合 3. 厚度：220mm 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	162.68		
9	040203003001	PA-2透层油	1. 沥青品种：PA-2透层油 2. 厚度：综合	m ²	162.68		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 喷洒油量:综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
10	040203005001	乳化沥青稀浆封层	1. 沥青品种:乳化沥青 2. 厚度: 综合 3. 喷洒油量:综合 4. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	162.68		
11	040203006001	50厚粗粒式沥青混凝土(sup-20)	1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土(sup-20) 2. 填料:满足设计要求 3. 外加剂:综合, 详设计说明 4. 厚度:50mm 5. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中 7. 其他:投标人应充分考虑满足招	m²	162.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、满足规范、合同的要求				
12	040203004001	PA-3粘油层	1. 沥青品种:PA-3粘油层 2. 厚度: 综合 3. 喷洒油量:综合 4. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	162.68		
13	040203006002	40厚细粒式改性沥青(SMA-10)	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青 SMA-10 2. 填料:满足设计要求 3. 外加剂:综合, 详设计说明 4. 厚度:40mm 5. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑, 是否设置热拌场投标人自行考虑, 热拌场摊销费用已含单价中 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	162.68		
14	040402018001	道路缩缝	1. 材料品种: 3~8聚氯乙烯胶泥或	m	2316.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			沥青橡胶 2. 型号规格：详设计 3. 其他：满足设计及规范要求				
15	040402018002	道路胀缝、沉降缝	1. 材料品种：10~15聚氯乙烯胶泥或沥青橡胶 2. 型号规格：胀缝、沉降缝详设计图综合 3. 其他：满足设计及规范要求	m	61.69		
		分部小计					
		人行、车行铺装					
16	040202003002	人行道路床整形	1. 土壤类别：综合 2. 人行道路床整形碾压 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	682.32		
17	040202003003	车行道路床整形	1. 土壤类别：综合 2. 车行道路床整形碾压 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	3787.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040202010001	级配碎石垫层（人行）	1. 填铺厚度：综合考虑 2. 使用部位：由投标人根据设计图纸综合考虑 3. 材料品种：级配碎石、砾石、砂等，具体详见设计图纸 4. 碎石、砾石粒径：投标人结合设计图纸综合考虑，需满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	682.33		
19	010501001015	C20商品混凝土垫层（人行）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补	m ³	68.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			偿收缩膨胀砵增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
20	040202010002	级配碎石垫层（车行）	1. 填铺厚度：综合考虑 2. 使用部位：由投标人根据设计图纸综合考虑 3. 材料品种：级配碎石、砾石、砂等，具体详见设计图纸 4. 碎石、砾石粒径：投标人结合设计图纸综合考虑，需满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m²	3787.8		
21	010501001016	200厚C20商品混凝土垫层（车行）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌合料要求: 符合规范要求 4. 输送方式: 综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费, 无论	m³	757.56		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
22	040204001001	600*100*18厚福鼎黑荔枝面仿石砖	1. 面层: 福鼎黑荔枝面仿石砖 600*100*18mm厚 2. 粘接层: 30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理: 综合 4. 铺贴方式: 综合 5. 勾缝材料种类: 综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中, 中标后综合单价不再调整	m ²	199.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
23	040204001002	600*300*18厚芝麻灰荔枝面仿石砖	1. 面层：芝麻灰荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚 2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m ²	366.88		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、满足规范、合同的要求				
24	040204001003	600*300*18厚芝麻黑荔枝面仿石砖	1. 面层：芝麻黑荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚 2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	2121.82		
25	040204001004	900*100*18厚芝麻灰荔枝面仿石砖	1. 面层：芝麻灰荔枝面仿石砖 900*100*18mm厚	m²	1496.14		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
26	040204001005	900*500*18厚福鼎黑荔枝面仿石砖	1. 面层：福鼎黑荔枝面仿石砖 900*500*18mm厚 2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合	m ²	88.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
27	040204001006	600*300*18厚芝麻黑荔枝面仿石砖 拼花	1. 面层：芝麻黑荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚 2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对	m ²	98.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理 费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
28	040204001007	600*300*18厚芝麻灰荔枝面仿石砖 拼花	1. 面层：芝麻灰荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚 2. 粘接层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 5. 勾缝材料种类：综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理	m ²	98.66		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		透水混凝土					
29	040202003004	人行道路床整形	1. 土壤类别：综合 2. 人行道路床整形碾压 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	712.21		
30	040202010003	300厚级配碎石垫层	1. 填铺厚度：300mm厚 2. 使用部位：由投标人根据设计图纸综合考虑 3. 材料品种：级配碎石、砾石、砂等，具体详见设计图纸 4. 碎石、砾石粒径：投标人结合设计图纸综合考虑，需满足设计及规	m²	712.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			范要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
31	040203007001	200厚10mm粒径C20透水混凝土	1. 混凝土强度等级：透水混凝土C20 2. 掺和料：综合 3. 厚度：200mm厚 4. 粒径10mm 5. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 6. 模板、路面养护费已包含在单价中，结算时不再单独计费 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	712.21		
32	040203007002	30厚3-6mm粒径C25透水混凝土面层	1. 混凝土强度等级：透水混凝土C25 2. 掺和料：综合 3. 厚度：30mm厚	m²	712.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 粒径3-6mm 5. 运距:成品或半成品运输费用投标人自行考虑 6. 成品或半成品综合考虑，是否设置热拌场投标人自行考虑，热拌场摊销费用已含单价中 7. 模板、路面养护费已包含在单价中，结算时不再单独计费 8. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
33	040203005002	双丙聚氨酯面层保护剂	1. 面层保护剂：1. 2mm双丙聚氨酯密封处理 2. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	m ²	712. 21		
		分部小计					
		木铺装					
34	040202003005	人行道路床整形	1. 土壤类别：综合 2. 人行道路床整形碾压 3. 其他:投标人应充分考虑满足招	m ²	93. 71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、满足规范、合同的要求				
35	040202010004	150mm厚级配碎石垫层	1. 素土夯实（夯实系数≥93% 轻型击实标准） 2. 石料规格：级配碎石 规格综合 3. 厚度：150mm 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	93.71		
36	010501001017	100厚C20商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计	m³	10.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
37	011104002002*	140*20厚咖啡色竹木防腐木	1. 140*20厚咖啡色竹木防腐木 2. 200x200x50mm厚C20混凝土 3. L50x50x2mm厚镀锌角钢@600，M8膨胀螺栓固定，刷深灰色防锈漆两遍，底漆两遍 4. 防腐木木龙骨:60x60mm, 间隔650mm 5. 其他满足设计要求	m ²	93.71		
		分部小计					
		汀步，散置砾石					
38	040202003006	人行道路床整形	1. 土壤类别：综合 2. 人行道路床整形碾压 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	83.98		
39	010501001018	C15商品混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求: 符合规范要	m ³	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
40	050201025001	30厚花岗岩汀步石	1. 石料种类、规格：30厚花岗岩汀步石 2. 砂浆强度等级、配合比：30厚1:3水泥砂浆 3. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	83.98		
		分部小计					
		02入户景墙\花坛					
41	040202010005	级配碎石垫层	1. 素土夯实（夯实系数≥0.93） 2. 石料规格: 级配碎石 规格综合	m ²	81.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 厚度：详设计 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
42	010502002001	100厚C25带形基础	1. 基础类型：独立基础、筏板基础、条形基础、电梯井基础、集水坑、基础梁等综合考虑（不包含设备基础） 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计	m³	1.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
43	010401001001	砖基础 MU10页岩标砖 M7.5预拌砂浆	1. 部位: 景墙 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩标砖, 规格综合 3. 砂浆种类: M7.5预拌砂浆 4. 基础尺寸: 综合 5. 基层类型: 综合 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ³	5.75		
44	011205001002	压顶200*20*2.5厚深咖色铝扁通铝合金板	1. 面层: 200*20*2.5厚深咖色铝扁通铝合金板压顶 2. 粘接层: 20mm厚M15预拌砂浆 3. 基层处理: 综合 4. 铺贴方式: 综合 5. 勾缝材料种类: 综合 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺	m ²	21.87		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯弧、造形、拼花、勾缝等处理 费综合考虑在投标报价中，中标后 综合单价不再调整 7. 地砖为优等品，其外观、有害物 质释放量应符合国家有关标准 8. 其他：投标人应充分考虑满足招 标文件、满足规范、合同的要求				
45	011203001002	立面600*600*30厚烧面芝麻黑花 岗岩	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:3水泥砂浆粘接 3. 面层：600*600*30厚烧面芝麻黑 花岗岩, 拉槽5深, 间距100，厚度、 颜色、花纹综合且符合设计和业主 要求，结算时不因厚度、颜色、花 纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对 色、对缝、选色、磨边、倒角、开 (拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺 、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗 、勾缝、拼缝等处理费综合考虑在	m²	60.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
46	011203001003	立面600*170*30厚烧面芝麻黑花岗岩贴侧面	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:3水泥砂浆粘接 3. 面层：600*170*30厚烧面芝麻黑花岗岩贴侧面，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、勾缝、拼缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再	m²	10.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
47	011102001001	地面600*450*30厚烧面芝麻黑花岗岩	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:3水泥砂浆粘接 3. 面层：600*450*30厚烧面芝麻黑花岗岩，外侧导圆角R10, 厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整	m ²	19.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
48	011201004015	20厚1:3水泥砂浆抹面	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹面 3. 投标人应综合考虑加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	85.85		
49	011507003002	灯箱	1. 190*390*10厚磨砂面 竖条纹玻璃罩 2. L80 M8膨胀螺栓固定 3. 400*400*200 2.5厚铝合金灯箱， 4. 内藏9w节能灯	个	13		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 390*390*10厚磨砂面竖条纹玻璃罩 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
50	040602045001	Φ30-50碎石反滤	1. 滤料品种：碎石反滤，外包无纺布 2. 滤料规格：Φ30-50 3. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	0.25		
51	040306001001	DN50PVC排水管	1. 材料品种、规格：PVC排水管 Φ50 2. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	11.7		
		分部小计					
		03围墙					
52	040202010006	150mm厚级配碎石垫层	1. 填铺厚度：综合考虑 2. 使用部位：由投标人根据设计图纸综合考虑	m²	543.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材料品种：级配碎石、砾石、砂等，具体详见设计图纸 4. 碎石、砾石粒径：投标人结合设计图纸综合考虑，需满足设计及规范要求 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
53	010501001019	基础垫层 C20商品混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	43.75		
54	010502003003*	C30商品混凝土 带形基础	1. 基础类型：带形基础 2. 混凝土种类:商品混凝土	m³	28.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
55	010502001001*	C30商品混凝土 独立基础	1. 基础类型: 独立基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整	m ³	14.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
56	010401001002	砖基础 M7. 5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 部位：砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖, 规格综合 3. 砂浆种类：M7. 5预拌砂浆 4. 基础尺寸：综合 5. 基层类型：综合 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	47. 25		
57	010401005001	砖围墙 M7. 5水泥砂浆砌筑MU10砖	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖页岩标砖 2. 砌体类型：砖围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5水泥砂浆 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	m³	99. 23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010502005001*	C30商品混凝土 地梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	23.47		
59	010502006012*	C30钢筋混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结	m³	25.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算时综合单价均不作调整 5. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
60	010502022003*	C30商品混凝土 圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	48.18		
61	010506025007	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计	t	0.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
62	011201004016	30厚1:2.5水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	1378.2		
63	011403001048	外墙面 真石漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：抹灰面、砼面或ALC板面 3. 腻子种类：详设计 4. 油漆品种、遍数：真石漆，遍数	m²	1378.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、颜色综合，抗碱封闭底漆、甲基硅醇钠憎水剂等综合考虑在报价中 5. 综合单价包含文字、图案、挂网、分格嵌缝等完成墙面仿石漆所有工作内容 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
64	010506001003	现浇混凝土基础及连系梁钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是	t	5.135		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
65	010506002008	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ 】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径 $\phi 8\sim\phi 10$ ，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中	t	3.034		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
66	010506002009	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ12～Φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	3.042		
67	010506002010	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	0.119		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		纹钢筋 直径φ16】	钢 直径φ16，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
68	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	2.047		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
69	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋【 HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	4.389		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
70	011503001018	铁艺栏杆	1. 2厚铁艺栏杆，外喷咖色氟碳漆 2. 50x100x3厚镀锌方钢，外喷咖色氟碳漆 3. 60x100x3厚镀锌方钢，外喷咖色氟碳漆 3. 固定配件种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满	m	425.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
71	010804006001	铁艺消防大门	1. 洞口尺寸:详设计 2. 开启方式:推拉 3. 有框、无框:有框 4. 含门扇数:详设计 5. 材料品种、规格:25*25*1.5mm厚镀锌矩管，25*50*1.5mm厚镀锌矩管，60*80*4mm厚镀锌矩管边框，2厚镀锌钢板，面饰深咖色氟碳漆 6. 成品门轴、成品插销、成品胶轮、成品万向滑轮、成品门锁、预埋件等综合在综合单价中 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	23.1		
		分部小计					
		04车行廊架					
72	010603002002*	150*100*6热镀锌矩管立柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种：热镀锌方钢管，规格	t	2.014		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、质量等级：箱型空腹钢柱（≤10t） 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
73	010604001002*	HN300*150 H型钢 钢梁	1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：H型钢成品钢梁，规格、质量等级：≤10t 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：清理金属面锈迹 5. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 6. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计） 7. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 8. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装	t	12.804		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
74	010604001003*	HN200*100 H型钢 钢梁	1. 梁类型 ： 钢梁 2. 钢材品种、规格 ： H型钢成品钢梁，规格、质量等级：≤10t 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：清理金属面锈迹 5. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 6. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计）	t	1.806		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 8. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
75	010506025008	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸	t	0.144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求				
76	011503004006	矩管栏杆 H=600mm	1. 扶手材料种类、规格：50*30*3mm 热镀锌矩管，咖色氟碳漆饰面 2. 竖杆材料种类、规格：30*20*2mm热镀锌矩管，咖色氟碳漆饰面 3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆等综合考虑 颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体做法详设计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m	89.6		
77	011205001003	外包3mm厚铝板	1. 墙面饰面层 外包3mm厚铝板， 2. 咖色氟碳漆饰面（另列） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招	m ²	164.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
78	011506001002	雨棚-钢化夹胶玻璃 8+0.76PVB+8	1. 玻璃雨篷固定方式：详设计 2. 玻璃材料品种、规格、品牌：钢化夹胶玻璃 8+0.76PVB+8 3. 嵌缝材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计	m²	339.48		
79	011201001098	25厚1:3水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：25厚1:3水泥砂浆 3. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 4. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	137.24		
80	011403001049	外墙面 真石漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：抹灰面、砼面或ALC板面 3. 腻子种类：详设计 4. 油漆品种、遍数：真石漆，遍数	m²	137.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、颜色综合，抗碱封闭底漆、甲基硅醇钠憎水剂等综合考虑在报价中 5. 综合单价包含文字、图案、挂网、分格嵌缝等完成墙面仿石漆所有工作内容 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
81	011102001002	600*350*50厚芝麻灰烧面花岗石压顶	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:3水泥砂浆粘接 3. 面层：600*350*50厚芝麻灰烧面花岗石 压顶, 厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合	m²	32.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		05自行车廊架					
82	010603002003*	150*100*6热镀锌矩管立柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种：热镀锌方钢管，规格、质量等级：箱型空腹钢柱（≤10t） 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 5. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件 6. 探伤要求：满足规范及招标文件	t	1.833		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求 7. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 8. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 9. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 10. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
83	010604001004*	HN200*100 H型钢 钢梁	1. 梁类型 ： 钢梁 2. 钢材品种、规格 ： H型钢成品钢梁，规格、质量等级：≤10t 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：清理金属面锈迹	t	2.025		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 6. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计） 7. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 8. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计算费用。 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010604001005*	100*100*5mm热镀锌矩管	1. 矩管类型：详设计 2. 钢材品种：100*100*5mm热镀锌矩管 3. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 4. 除锈：清理金属面锈迹 5. 油漆：刷红丹氟碳漆一遍，金属调和底漆一遍，金属调和面漆一遍 6. 螺栓种类：普通螺栓与高强螺栓综合考虑，含所有栓钉等连接副件（高强螺栓另计） 7. 探伤要求：满足规范及招标文件要求 8. 按成品钢结构安装考虑，成品价包含制作工厂底漆并运至施工现场指定地点。 9. 综合单价包含钢构件吊装、安装、各种检验及探伤等费用。 10. 施工采用操作架、支撑架、支撑垫铁，均综合在单价内，不再计	t	1.227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			算费用。 11. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求，价格不调整				
85	010506025009	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	0.114		
86	011503004007	矩管栏杆 H=600mm	1. 扶手材料种类、规格：50*30*3mm 热镀锌矩管，咖色氟碳漆饰面 2. 竖杆材料种类、规格：30*20*2mm热镀锌矩管，咖色氟碳漆饰面	m	93.45		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 防护及油漆料料种类：清理金属表面焊刺，除锈、防锈漆等综合考虑 颜色综合 4. 预埋件、连接件、装饰盖等配件综合考虑在单价中 5. 具体做法详设计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
87	011205001004	外包3mm厚铝板	1. 墙面饰面层 外包3mm厚铝板， 2. 咖色氟碳漆饰面（另列） 3. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m²	134.1		
88	011506001003	雨棚-钢化夹胶玻璃 8+0.76PVB+8	1. 玻璃雨篷固定方式：详设计 2. 玻璃材料品种、规格、品牌：钢化夹胶玻璃 8+0.76PVB+8 3. 嵌缝材料种类：详设计 4. 防护材料种类：详设计	m²	149.76		
89	011102001003	600*400*50厚芝麻灰烧面仿石砖	1. 基层清理：综合考虑	m²	41.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		压顶	2. 结合层：20厚1:2. 5水泥砂浆粘接 3. 面层：600*400*50厚芝麻灰烧面仿石砖 压顶, 厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
90	011203001004	600*300*30厚芝麻灰烧面仿石砖外墙	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:2. 5水泥砂浆粘	m ²	73. 08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			接 3. 面层：600*300*30厚芝麻灰烧面仿石砖外墙，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、拼缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		07L型廊架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010501001020	基础垫层 C20商品混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	4.34		
92	010502001002*	C30商品混凝土 独立基础	1. 基础类型:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 5. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整	m³	4.61		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
93	010502002002*	C30商品混凝土 带形基础	1. 基础类型：带形基础 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 5. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 6. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	6.98		
94	010502006013*	C30商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	1.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
95	010502005002*	C30商品混凝土 基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补	m³	1.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
96	010502011016*	C30商品混凝土 矩形墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂：膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	16.73		
97	010502025006	C35微膨胀细石混凝土	1. 混凝土种类：细石商品混凝土（微膨胀） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要	m³	0.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
98	010501001021	C15素混凝土包裹	1. 混凝土种类:素商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费, 无论施工期间采用何种砼输送设备, 结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m³	0.26		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、满足规范、合同的要求				
99	010506001004	现浇混凝土基础及连系梁钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	t	0.125		
100	010506001005	现浇混凝土基础及连系梁钢筋【	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹	t	0.354		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14】	钢 直径φ12～φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
101	010506002011	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8～φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格	t	0.117		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
102	010506002012	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ16】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ16，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行	t	0.195		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
103	010506004008	现浇混凝土墙钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ6】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ6，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费	t	0.017		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
104	010506004009	现浇混凝土墙钢筋【HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	0.604		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
105	010506004010	现浇混凝土墙钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施	t	0.962		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工验收要求				
106	010506025010	预埋铁件	1. 钢材种类、规格：综合，详设计 2. 铁件尺寸：综合，详设计 3. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 4. 油漆：外露部位按照规范及图纸要求刷漆等表面处理，费用包含在综合单价中，不另计算 5. 其它：满足设计、规范、相关标准及招标文件等要求	t	0.65		
107	010603002004*	箱形钢柱 180*180*8*8	1. 柱类型：箱形柱 2. 钢材品种、规格：箱180*180*8*8 3. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 4. 安装高度：综合考虑 5. 探伤要求：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》	t	2.254		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、满足规范、合同的要求 6. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 7. 所有外露金属构件须严格除锈后涂防锈底漆一道防锈漆三道 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
108	010604001006*	钢梁	1. 钢材品种、规格：100*200*6方钢管梁、50*50*3方钢管龙骨、250*150*6方钢管梁 2. 螺栓种类：采用所有螺接采用的连接螺栓（包括高强螺栓）、螺钉规格综合，且满足国家规范要求，综合考虑在报价中 3. 安装高度：综合考虑 4. 探伤要求：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》	t	6.287		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、满足规范、合同的要求 5. 投标人在投标报价过程中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不再计取任何费用 6. 所有外露金属构件须严格除锈后涂防锈底漆一道防锈漆三道 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
109	010901007007	2mm不锈钢天沟	1. 材料品种、规格：2mm成品不锈钢天沟 2. 接缝、嵌缝材料种类：耐候胶、结构胶等 3. 未尽事宜详设计节点 4. 后置及预埋件综合考虑 5. 其他：满足设计和招标技术要求及现行施工验收规范要求	m	28.25		
110	010506023008	不锈钢挡叶网	1. 不锈钢挡叶网	m ²	13.95		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 其它：满足设计、规范及现行施 工验收要求				
111	011205001005	3厚仿古铜色拉丝铝板	1. 3厚仿古铜色拉丝铝板 2. 其它：满足设计、规范及现行施 工验收要求	m ²	186.09		
112	011302004003	咖啡色仿木纹铝管 50*100*3	1. 咖啡色仿木纹铝管 50*100*3 2. 其它：满足设计、规范及现行施 工验收要求	m ²	73.44		
113	010901004001	6+0.76PVB+6钢化玻璃顶棚	1. 骨架类型：30*30铝合金方管 2. 固定类型、固定材料品种、规格 ：铝合金压板+副框 3. 面层材料品种、规格：6+ 0.76PVB+6钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料种类：详设计 5. 其它：满足设计、规范及现行施 工验收要求	m ²	73.44		
114	040202010007	廊架、坐凳地面基层 150mm厚级 配碎石垫层	1. 素土夯实（夯实系数≥0.94） 2. 石料规格：级配碎石 规格综合	m ²	158.98		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 厚度：150mm 4. 密实度：满足施工验收规范要求 5. 运距：投标人综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
115	010501001022	廊架、坐凳地面垫层 C20商品混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：符合规范要求 4. 输送方式：综合单价应当包括泵送费用，无论施工期间采用何种砼输送设备，结算时综合单价均不作调整（天泵除外） 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	15.9		
116	011102001004	廊架地面 600*300*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面	1. 基层处理：综合考虑 2. 粘结层：30厚1:3水泥砂浆粘贴层 3. 面层：600*300*30厚芝麻灰花	m²	155		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			岗岩荔枝面，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 铺贴方式：综合 5. 防滑条材料种类、规格：综合 6. 勾缝材料种类：综合 7. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
117	010401008010	零星砌砖 M7.5水泥砂浆 坐凳	1. 部位：坐凳 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结页岩砖，MU10 3. 砂浆种类：M7.5水泥砂浆	m ³	2.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
118	011102001005	600*100*20厚爱马仕灰大理石光面 坐凳顶面	1. 面层：600*100*20厚爱马仕灰大理石光面 2. 粘接层：15mm厚M15预拌砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 4. 面层材料、颜色：规格综合，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 5. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 大理石颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中	m ²	1.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
119	011203001005	600*300*30厚爱马仕灰大理石光面 坐凳立面	1. 面层：600*300*30厚爱马仕灰大理石光面 2. 粘接层：8mm厚M15预拌砂浆 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 4. 面层材料、颜色：规格综合，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 5. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 大理石颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中	m²	155		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
120	011104002003	100*40菠萝格凳面	1. L*100*40厚菠萝格凳面，原木色饰面 2. 膨胀螺丝 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m ²	5.04		
121	011205001006	2厚仿古铜色拉丝铝板	1. 外包2厚仿古铜色拉丝铝板 2. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m ²	33.1		
122	011203001006	2厚爱马仕灰薄型石材	1. 2厚爱马仕灰薄型石材 2. 石材胶固定 3. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求	m ²	12.16		
123	011203003025	干挂爱马仕灰仿石砖光面墙面 1200*600*15厚	1. 面层：1200*600*15厚爱马仕灰仿石砖光面 2. 龙骨：干挂件，规格综合 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合	m ²	131.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 面层材料、颜色：规格综合，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 5. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开(拉)槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
124	011207002001	成品铝通隔断	1. L*60*40铝通外边框 壁厚2 深咖色氟碳漆饰面 2. L*40*20铝通内边框 壁厚2 深咖色氟碳漆饰面 3. Φ15铝通圆管格栅 壁厚2 深咖	m²	41.8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			色氟碳漆饰面 4. 300*60*30镀锌矩管连接件 壁厚4 5. 300*160*60镀锌矩管连接件 壁厚4 6. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
		分部小计					
		08景墙详图					
125	010501001023	基础垫层 100厚C20混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	0.59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	010401001003	砖基础 MU10页岩标砖 M7.5预拌砂浆	1. 部位:景墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖, 规格综合 3. 砂浆种类:M7.5预拌砂浆 4. 基础尺寸:综合 5. 基层类型: 综合 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	0.42		
127	010401003012	砖墙 M7.5预拌砂浆	1. 部位:景墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖, 规格综合 3. 砂浆种类:M7.5预拌砂浆 4. 墙体厚度:综合 5. 砌体高度: 综合考虑 6. 墙体类型: 综合, 弧形墙综合考虑 7. 预留洞的封堵填实, 综合考虑进入本项综合单价中 8. 砌体内埋管处用钢丝网加强、细	m³	2.5		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			石混凝土封堵综合考虑进入本项综合单价中 9. 框架结构间和预制柱间砌筑所增加的人工综合考虑 10. 配砖工程量计入本清单工程量 11. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
128	010502006014	C20商品混凝土 矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂: 膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	0.3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	010502022004	C20商品混凝土 圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 4. 输送方式:综合单价应当包括泵送费用（天泵除外）、电费,无论施工期间采用何种砼输送设备,结算时综合单价均不作调整 5. 外加剂:膨胀剂、抗裂纤维、补偿收缩膨胀砼增加费另计 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m³	0.9		
130	010506002013	现浇混凝土柱钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ8~φ10,抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋,其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中,其综合单价按本综合单价执行	t	0.011		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
131	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋【 HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10 】	1. 钢筋种类、规格：HRB400E螺纹钢 直径Φ8～Φ10，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费	t	0.017		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
132	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋【HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14】	1. 钢筋种类、规格:HRB400E螺纹钢 直径φ12～φ14，抗震钢筋、非抗震钢筋综合考虑 2. 如果采用弧形钢筋，其对应规格的弧形钢筋工程量计算在本清单工程量中，其综合单价按本综合单价执行 3. 钢筋之间的连接无论采用绑扎、焊接、机械连接，所有施工搭接量及搭接范围内箍筋加密量等，其费用均包含在本综合单价中 4. 钢筋与混凝土构件的连接无论是采用植筋法、预留拉结筋法、预埋	t	0.016		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件法，其费用均包含在本综合单价中 5. 其它：满足设计、规范及现行施工验收要求				
133	011201004017	20厚1:2.5水泥砂浆	1. 墙体类型：综合 2. 厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 投标人应综合考虑加适量建筑胶导致的原砂浆配合比变化而影响的费用，综合考虑在综合单价中 4. 基层处理等费用，考虑在综合单价中，不再单独计量 5. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m ²	12.48		
134	011403001050	外墙面 仿芝麻灰仿石漆	1. 部位：外墙面 2. 基层类型：抹灰面、砼面或ALC板面 3. 腻子种类：柔性耐水腻子，遍数综合，打磨平整（另列）	m ²	3.57		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 油漆品种、遍数：真石漆，遍数、颜色综合，抗碱封闭底漆、甲基硅醇钠憎水剂等综合考虑在报价中 5. 综合单价包含文字、图案、挂网、分格嵌缝等完成墙面仿石漆所有工作内容 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
135	011102001006	压顶600x350x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 基层清理：综合考虑 2. 结合层：20厚1:2.5水泥砂浆粘接 3. 面层：压顶600x350x50厚芝麻灰荔枝面花岗岩，外侧导圆角R10, 厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 4. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5. 投标人应将可能发生的预拼、对色、对缝、选色、磨边、倒角、开（拉）槽、勾缝、切割、钻孔、挖缺	m²	14.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、弯弧、造形、拼花、打磨、酸洗、打蜡、抛光、勾缝等处理费综合考虑在投标报价中，中标后综合单价不再调整 6. 地砖为优等品，其外观、有害物质释放量应符合国家有关标准 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
136	011203003026	600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩	1. 面层：600x300x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 龙骨：干挂件，规格综合 3. 基层处理：综合 4. 铺贴方式：综合 4. 面层材料、颜色：规格综合，厚度、颜色、花纹综合且符合设计和业主要求，结算时不因厚度、颜色、花纹变化而变更综合单价 5. 嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 6. 投标人应将可能发生的预拼、对色、选色、磨边、倒角、开（拉）槽	m²	12.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、勾缝、切割、钻孔、挖缺、弯弧、造形、拼花、打磨、勾缝、对缝、铺贴方式等综合考虑在投标综合单价中，不再另行计算费用 7. 面砖颜色变化不再另行计取费用，由投标人综合考虑在报价中 8. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
		其它					
137	040205007008	冷喷白色划线漆	1. 标志、标线形式：标线（实线） 2. 材料：标线涂料（冷喷） 3. 厚度：厚度综合考虑 4. 规格：宽度，颜色综合 5. 具体做法：综合考虑 6. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	80.87		
138	050307018001	果皮箱	1. 果皮箱 2. 材质：综合	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 规格：综合，每组2个桶，90*35*1000, 不锈钢材质 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
139	050307018002	垃圾桶	1. 垃圾桶 2. 材质：综合 3. 规格：综合，一组4个桶, 每个240L 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	组	8		
140	050307018003	健身器材	1. 品类：成套包含划船器、踏步机、大转轮、漫步机、腿部按摩器、单双杠杆等类健身器材，具体成品种类详设计图 2. 材质：综合 3. 规格：综合 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	套	1		
141	050305004001	成品坐凳	1. 座椅规格、颜色：成品选样, 尺	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			寸1.2mx0.4mx0.4m材质：不锈钢+防腐木 2. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		交安工程					
142	040205002001	单立柱Φ76×4500，标牌3Φ600×2或2Φ600×2+三角形600	1. 类型：单立柱标牌 2. 立柱材质：立柱Φ76×5×4500镀锌钢管 3. 标牌规格尺寸：3Φ600×2mm或2Φ600×2+三角形600铝合金板贴反光膜（反光膜等级三级），图案、字体、颜色综合 4. 基础材料品种、厚度：1000×800×800厚C25商品砼 5. 综合单价包含标牌滑动铝槽、抱箍、螺栓等 6. 综合单价包含基础模板、柱帽、螺栓、柱脚收边等	根	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 综合单价包含基础挖填弃土方，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑 8. 油漆品种、遍数、颜色综合，包含在综合单价中				
143	040205002002	单立柱Φ76×4000，标牌300×600×2	1. 类型：单立柱标牌 2. 立柱材质：立柱Φ76×5×4000镀锌钢管 3. 标牌规格尺寸：300×600×2mm铝合金板贴反光膜（反光膜等级三级），图案、字体、颜色综合 4. 基础材料品种、厚度：1000×800×800厚C25商品砼 5. 综合单价包含标牌滑动铝槽、抱箍、螺栓等 6. 综合单价包含基础模板、柱帽、螺栓、柱脚收边等 7. 综合单价包含基础挖填弃土方，堆场费及运输补贴费投标人综合考虑	根	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 油漆品种、遍数、颜色综合，包含在综合单价中				
144	040205007009	地面中线 虚线（热熔反光涂料）	1. 材料品种：热熔反光涂料预混玻璃珠 2. 工艺：综合，满足相关规范要求 3. 线型：宽150mm，厚1.8mm虚线，颜色综合 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ²	88.55		
145	040205007010	地面边缘线 实线（热熔反光涂料）	1. 材料品种：热熔反光涂料预混玻璃珠 2. 工艺：综合，满足相关规范要求 3. 线型：宽150mm，厚1.8mm实线，颜色综合 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m ²	131.45		
146	040205008003	地面三箭头（热熔反光涂料）	1. 名称：地面三箭头 1. 材料品种：热熔反光涂料预混玻璃珠	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 工艺：综合 3. 线型：长3000mm，厚1.8mm实线，颜色综合 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
147	040205008004	地面双箭头（热熔反光涂料）	1. 名称：地面双箭头 1. 材料品种：热熔反光涂料预混玻璃珠 2. 工艺：综合，满足相关规范要求 3. 线型：长3000mm，厚1.8mm实线，颜色综合 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	个	3		
148	040205008005	地面直行单箭头（热熔反光涂料）	1. 名称：地面直行单箭头 2. 材料品种：热熔反光涂料预混玻璃珠 3. 工艺：综合，满足相关规范要求 4. 线型：长3000mm，厚1.8mm实线，颜色综合	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计及施工验收规范要求				
149	040205018003	减速路拱	1. 名称：橡胶减速带 2. 规格尺寸：多个500×350×40mm组合 3. 材料：高级耐磨抗压橡胶. 防老化、抗腐蚀、耐磨、抗酸等 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	42.9		
		分部小计					
		混凝土模板及支架（撑）					
150	010505001002*	人行、车行垫层模板	1. 部位：人行道、车行道垫层 2. 模板类型：木模、组合钢模板、铝模板、复合模板等综合 3. 支架材料：钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支模方式	m²	115		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
151	010505001003*	模板安拆 垫层	1. 部位: 基础垫层 2. 模板类型: 木模、组合钢模板、铝模板、复合模板等综合 3. 支架材料: 钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价, 不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他: 投标人应充分考虑满足招	m²	131.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、满足规范、合同的要求				
152	010505002008*	模板安拆 独立基础	1. 基础类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、铝模板、砖模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	15.36		
153	010505002009*	模板安拆 带形基础	1. 基础类型:综合 2. 模板类型:木模、组合钢模板、复合模板、铝模板、砖模等综合 3. 支架材料:钢管、竹、木支架综	m²	158.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合 4. 本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价,不论采用何种支模方式均执行该综合单价 5. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
154	010505004009*	模板安拆 矩形柱	1. 支模高度: 综合, 超高费另计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、铝模板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量, 综合单价执	m²	534.99		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他：投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
155	010505003001*	模板安拆 基础梁	1. 支模高度：综合，超高费另计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、铝模板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整	m ²	215.25		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
156	010505006007*	模板安拆 直形墙	1. 支模高度：综合，超高费另计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、铝模板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求	m²	170.8		
157	010505012013*	模板安拆 圈梁	1. 支模高度：综合，超高费另计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆	m²	412.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木模、竹胶板、铝模板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他:投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
158	010505014008*	模板安拆 其它现浇零星构件	1. 支模高度：综合，超高费另计 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 现浇、预制模板按组合钢模、木	m²	8.76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模、竹胶板、铝模板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板等综合考虑 5. 如果柱面有凸出线条的模板工程量进入本清单工程量，综合单价执行本综合单价，所导致模板增加费用综合在本综合单价中 6. 无论是采用普通模板还是清水模板均综合考虑，综合单价不做调整 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009028	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008028	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007028	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006028	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011028	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013028	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010028	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	011601016028	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		脚手架工程			
2.1.1	011601001030	总平外脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式:综合 3. 搭设高度:高度≥1.35米 4. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 6. 部位: 围墙、景观墙 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
2.1.2	011601001031	总平满堂脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 建筑结构形式:综合 3. 搭设高度:综合 4. 脚手架支架材料:钢管、竹、木支架综合 5. 本项目投标人应根据施工经验, 现场实际情况和企业自身情况综合报价, 不论采用何种支架方式综合报价 6. 部位: 各种廊架 7. 其他: 投标人应充分考虑满足招标文件、满足规范、合同的要求		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 【总平工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	259965.94		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		259965.94		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

第 1 页 共 1 页

【总平工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	商品混凝土 C20	m³	917.227						
2	水	m³	373.684						
3	其他材料费	元	22720.507						
4	柴油(机械)	L	2142.616						
5	汽油(机械)	L	157.905						
6	沥青 AH-70	t	0.424						
7	煤	kg	392.630						
8	中砂	m³	4.549						
9	碎石 20~60mm	m³	14.755						
10	碎石 20~40mm	m³	4.214						
11	碎石 5~20mm	m³	2.115						
12	白水泥	kg	1306.902						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	福鼎黑荔枝面仿石砖 600*100*18mm厚	m ²	204.180						
14	芝麻灰荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚	m ²	468.851						
15	芝麻黑荔枝面仿石砖 600*300*18mm厚	m ²	2267.623						
16	粒径3-6mm透水混凝土 C25	m ³	21.580						
17	二等锯材	m ³	12.400						
18	焊条 综合	kg	176.567						
19	电焊丝	kg	76.413						
20	螺栓 综合	kg	57.128						
21	140*20厚咖啡色竹木防腐木	m ²	101.196						
22	商品混凝土 C25	m ³	5.145						
23	商品混凝土 C15	m ³	8.747						
24	福鼎黑荔枝面仿石砖 900*500*18mm厚	m ²	92.352						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	标准砖	千匹	83.322						
26	烧面芝麻黑花岗岩 厚30mm	m²	91.800						
27	无纺土工布	m²	5.018						
28	圆钉	kg	0.049						
29	PVC透水管 φ50	m	11.618						
30	HRB400E螺纹钢筋 φ8-φ10	t	6.313						
31	HRB400E螺纹钢筋 φ12-φ14	t	14.661						
32	商品混凝土 C30	m³	171.674						
33	真石漆	kg	4697.740						
34	水性封闭底漆	kg	398.738						
35	罩面漆	kg	398.738						
36	双面胶纸带	m²	132.913						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	加工铁件	kg	87.165						
38	锯材 综合	m³	0.342						
39	3mm厚铝板	m²	316.834						
40	成品型钢H形钢梁	t	16.635						
41	花岗石板 厚50mm	m²	33.558						
42	HRB400E螺纹钢筋 φ16	t	0.332						
43	预埋铁件	kg	40.090						
44	不锈钢连接件 石材挂件	套	1348.970						
45	微膨胀细石商品混凝土 C35	m³	0.603						
46	HRB400E螺纹钢筋 φ6	t	0.018						
47	喷砂嘴	个	1.421						
48	胶管 φ50	m	3.562						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
49	红丹酚醛防锈漆	kg	111.730						
50	汽油	L	40.705						
51	合金钢钻头 综合	个	1.174						
52	电焊条 结 422 Φ3.2	kg	150.880						
53	仿古铜色拉丝铝板 2厚	m²	35.086						
54	膨胀螺栓 M6	套	821.875						
55	密封胶	kg	39.450						
56	硅酮石材胶	kg	26.300						
57	芝麻灰荔枝面花岗岩 厚50mm	m²	14.382						
58	标线漆（冷涂）	kg	36.405						
59	复合模板	m²	439.963						
60	摊销卡具和支撑钢材	kg	334.796						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
61	脚手架钢材	kg	49.690						
62	刀片 切缝机用、综合	片	5.791						
63	彩色石子	kg	174.344						
64	防腐木	m³	0.525						
65	湿拌地面砂浆 M15	m³	315.794						
66	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m³	35.484						
67	湿拌抹灰砂浆 M15	m³	7.890						
68	湿拌抹灰砂浆 M20	m³	29.612						
69	湿拌地面砂浆 M20	m³	1.125						
70	胶合板 5mm	m²	3.276						
71	镀锌木螺钉 d6×100	10个	8.362						
72	竖条纹磨砂玻璃灯罩	m²	3.557						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
73	红丹氟碳漆	kg	454.182						
74	酚醛调和漆 各色	kg	268.614						
75	油漆溶剂油 200#	kg	27.440						
76	成品矩管栏杆 H=600mm	m	183.050						
77	钢丝绳 φ15.5	m	352.844						
78	钼钨极棒	g	571.962						
79	铁件	kg	1909.858						
80	碎石 20～50mm	m³	1530.715						
81	芝麻灰荔枝面仿石砖 900*100*18mm厚	m²	1533.503						
82	热镀锌矩管柱	t	3.847						
83	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M6×85	套	82.625						
84	细砂	m³	287.011						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
85	钢化夹胶玻璃 8+0.76PVB+8	m²	513.765						
86	10mm粒径C20透水混凝土 C20	m³	145.075						
87	聚氯乙烯胶泥	kg	1165.481						
88	双丙聚氨酯	t	0.570						
89	9w节能灯	套	13.000						
90	成品不锈钢+防腐木凳	张	6.000						
91	连砂石	m³	62.649						
92	矿物颜料	kg	347.909						
93	焊条（带肋钢筋用）	kg	122.792						
94	电焊条(综合)	kg	6.625						
95	成品钢梁	t	6.287						
96	四爪挂件 幕墙专用	套	327.797						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
97	二爪挂件 幕墙专用	套	218.531						
98	成套挂件 幕墙专用	套	84.062						
99	硅酮结构胶	L	18.876						
100	成品热镀锌型钢 综合	t	2.968						
101	花岗岩汀步石 厚30mm	m³	25.442						
102	200*20*2.5厚深咖色铝扁通铝合金板	m²	23.214						
103	铝合金灯箱 2.5厚	kg	7.488						
104	碎石 30～50mm	m³	0.255						
105	2厚铁艺栏杆（面饰氟碳漆）	m	425.900						
106	热镀锌成品箱型钢梁	t	1.227						
107	芝麻灰烧面仿石砖 600*400*50mm厚	m²	42.636						
108	芝麻灰烧面仿石砖 600*300*30厚	m²	74.562						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
109	成品箱形钢柱 180*180*8*8	t	2.254						
110	不锈钢挡叶网	m²	16.100						
111	仿古铜色拉丝铝板 3厚	m²	197.266						
112	咖啡色仿木纹铝管 50*100*3	m²	74.868						
113	钢化玻璃 6+0.76PVB+6	m²	75.602						
114	铝合金方管 30*30	t	0.070						
115	芝麻灰花岗岩荔枝面 600*300*30厚	m²	158.100						
116	页岩实心砖	千匹	1.347						
117	爱马仕灰大理石光面 600*100*20厚	m²	1.734						
118	爱马仕灰大理石光面 600*300*30厚	m²	158.100						
119	100*40菠萝格凳面	m²	5.250						
120	2厚爱马仕灰薄型石材	m²	12.444						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
121	石材胶	kg	83.448						
122	爱马仕灰仿石砖光面 1200*600*15厚	m²	136.760						
123	成品铝通隔断	m²	42.636						
124	仿芝麻灰仿石漆	kg	11.160						
125	花岗石板 厚30mm	m²	12.750						
126	对拉螺栓	kg	167.283						
127	对拉螺栓塑料管	m	966.046						
128	芝麻灰花岗岩荔枝面道牙 900*150*300厚	m³	5.185						
129	50厚粗粒式沥青混凝土(粗颗粒sup-20)	m³	8.249						
130	细粒式改性沥青SMA-10	m³	6.589						
131	果皮箱	组	6.000						
132	垃圾桶	组	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【总平工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
133	健身器材	套	1.000						
134	5%商品水稳层	m³	36.510						
135	钢材	kg	1914.700						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【总平工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿地整理					
1	050101003001	栽植土回填	1. 部位：地下室顶板、总平 2. 密实度要求：松填，达到规范要求（不包括乔木、球灌等种植穴换土） 3. 填方材料品种：种植土，PH值为5.5～7.5间壤土，疏松肥沃；不含建筑和生活垃圾，无毒害物质掺合料，种类综合 4. 填方粒径要求：满足现行规范要求和招标文件技术标准的要求 5. 填方来源、运距：综合考虑借、买土及运输费用（场内、场外取土及其他相关费用） 6. 回填方式：人机综合 7. 投标人结合现场实际情况及规范要求综合考虑场地地势起伏、堆坡、种植区场地整理等情况进行报价，不再单独列计堆坡造势项目 8. 其他：投标人应充分考虑满足招	m³	1370.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
2	050101013001	铺设土工合成材料	1. 50高凹凸性排蓄水板（另列清单） 2. 土工布过滤层(200g/m²)，土工布沿种植土周边上翻高度同覆土完成面，搭接宽度不小于150mm	m²	11193.05		
		分部小计					
		栽植乔木					
3	050103001001	朴树11（拼栽） 胸径最大单杆≥18cm	1. 植物种类、规格：朴树11（拼栽） 胸径最大单杆≥18cm；高度：1000-1100cm；冠幅：550-600cm 2. 树型要求：4杆拼，树形自然，最大单杆不小于18cm。特选树，九分货 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
4	050103001002	朴树8（拼栽） 胸径最大单杆≥15cm	1. 植物种类、规格：朴树8（拼栽） 胸径最大单杆≥15cm；高度：800-900cm；冠幅：500-550cm 2. 树型要求：3-4杆拼，树形自然，最大单杆不小于15CM。特选树，九分货 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
5	050103001003	乌桕18 胸径18cm	1. 植物种类、规格：乌桕18 胸径18cm；高度：700-800cm；冠幅：400-450cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
6	050103001004	朴树16 胸径16cm	1. 植物种类、规格：朴树16 胸径	株	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			16cm；高度：600-650cm；冠幅：400-450cm 2. 树型要求：移栽苗、控根苗：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺盛，移栽苗为2年以上移栽苗货； 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
7	050103001005	黄连木18 胸径18cm	1. 植物种类、规格：黄连木18 胸径18cm；高度：700-800cm；冠幅：400-500cm 2. 树型要求：熟货，树冠饱满，多级分枝，枝叶浓密，主干挺拔，比例协调，不偏冠 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
8	050103001006	八月桂18 胸径18cm	1. 植物种类、规格：八月桂18 胸径18cm；高度：500-600cm；冠幅：450-550cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
9	050103001007	小叶香樟15 胸径15cm	1. 植物种类、规格：小叶香樟15 胸径15cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀	株	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
10	050103001008	丛生香泡 地径D12cm	1. 植物种类、规格：丛生香泡 地径D12cm；高度：350-400cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：移栽苗、控根苗：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺盛，移栽苗为2年以上移栽苗货； 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按	株	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
11	050103001009	乐昌含笑15 胸径15cm	1. 植物种类、规格：乐昌含笑15 胸径15cm；高度：650-750cm；冠幅：300-400cm 2. 树型要求：熟货，树冠饱满、多	株	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			级分枝、枝叶浓密、主干挺拔、比例协调、不偏冠 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
12	050103001010	桢楠15 胸径15cm	1. 植物种类、规格：桢楠15 胸径	株	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15cm；高度：700-800cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：熟货，树冠饱满、多级分枝、枝叶浓密、主干挺拔、比例协调、不偏冠 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个				

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
13	050103001011	山杏15 地径D15cm	1. 植物种类、规格：山杏15 地径D15cm；高度：300-350cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺盛，移栽苗为2年以上移栽苗货 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
14	050103001012	千层金8 地径D8cm	1. 植物种类、规格：千层金8 地径D8cm；高度：180-220cm；冠幅：120-150cm 2. 树型要求：移栽苗，控根苗，袋苗:全冠，主干端正，新叶前端保持完整，每株16 片叶以上 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
15	050103001013	垂丝海棠12 胸径12cm	1. 植物种类、规格：垂丝海棠12 胸径12cm；高度：350-400cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
16	050103001014	晚樱12 地径D12cm	1. 植物种类、规格：晚樱12 地径D12cm；高度：350-450cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
17	050103001015	红叶碧桃10 胸径10cm	1. 植物种类、规格：红叶碧桃10 胸径10cm；高度：300-350cm；冠幅：200-250cm 2. 树型要求：移植苗，冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶	株	44		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
18	050103001016	红枫12 地径D12cm	1. 植物种类、规格：红枫12 地径D12cm；高度：280-300cm；冠幅：	株	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			300-400cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 其他：满足施工及验收规范要求				
19	050103001017	红梅12 胸径12cm	1. 植物种类、规格：红梅12 胸径12cm；高度：300-350cm；冠幅：200-250cm 2. 树型要求：冠幅圆满，不偏冠，多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺（树形竖向型） 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
20	050103001018	花石榴3.5 高度：220-280cm；冠幅：220-250cm	1. 植物种类、规格：花石榴3.5；高度：220-280cm；冠幅：220-250cm 2. 树型要求：冠幅圆满、不偏冠、多级分枝，伞状冠，枝叶舒展，生长旺 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
21	050103001019	绚丽海棠15 地径D15cm	1. 植物种类、规格：绚丽海棠15 地径D15cm ； 高度：350-400cm；冠幅：300-350cm 2. 树型要求：特选低分枝树形，冠幅饱满，饱满无偏冠，9分树形 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换	株	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
		分部小计					
		栽植灌木					
22	050103002001	杜鹃球1.2 高度：120cm；冠幅：120cm	1. 植物种类、规格：杜鹃球1.2 高度：120cm；冠幅：120cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑	株	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
23	050103002002	茶梅球1 高度：100cm；冠幅：100cm	1. 植物种类、规格：茶梅球1 高度：100cm；冠幅：100cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无缺，呈球状 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
24	050103002003	小叶黄杨球1.5 高度：130cm；冠幅：150cm	1. 植物种类、规格：小叶黄杨球 1.5 高度：130cm；冠幅：150cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费	株	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
25	050103002004	红继木球1.5 高度：150cm；冠幅：150cm	1. 植物种类、规格：红继木球1.5 高度：150cm；冠幅：150cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按	株	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
26	050103002005	海桐球2.0 高度：200cm；冠幅：200cm	1. 植物种类、规格：海桐球2.0 高度：200cm；冠幅：200cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无缺，呈球状，无脱脚	株	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
27	050103002006	红叶石楠球1.8 高度：150cm；冠幅：180cm	1. 植物种类、规格：红叶石楠球1.8 高度：150cm；冠幅：180cm 2. 树型要求：修剪苗，树冠完整无	株	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			缺，呈球状，无脱脚 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
		分部小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		栽植地被植物					
28	050103003001	栽植麦冬 高度：叶长15-20cm；冠幅：10-15cm	1. 植物种类、规格：麦冬 高度：叶长15-20cm；冠幅：10-15cm 2. 外形要求、密度：参考密度100苗/m²，验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个	m²	6.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
29	050103003002	栽植春鹃 高度：30-40cm；冠幅：20-30cm	1. 植物种类、规格：春鹃 高度：30-40cm；冠幅：20-30cm 2. 外形要求、密度：2年以上苗, 参考密度25-30株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不	m²	166.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
30	050103003003	栽植小叶黄杨 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm	1. 植物种类、规格：小叶黄杨 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm 2. 外形要求、密度：2年以上苗, 参考密度18-22株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费	m²	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
31	050103003004	栽植红花满天星 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm	1. 植物种类、规格：红花满天星 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm 2. 外形要求、密度：1年以上苗，参考密度40-50株/m²，验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（	m²	122.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
32	050103003005	栽植花叶鸭脚木 高度：30-35cm；冠幅：20-25cm	1. 植物种类、规格：花叶鸭脚木 高度：30-35cm；冠幅：20-25cm 2. 外形要求、密度：2年以上苗, 参考密度25-30株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中	m²	202.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护的费用 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
33	050103003006	栽植金边黄杨 高度：50-60cm；冠幅：35-45cm	1. 植物种类、规格：金边黄杨 高度：50-60cm；冠幅：35-45cm 2. 外形要求、密度：3年以上生苗，参考密度9-12株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合	m²	152.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求要求进行成活养护的费用 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
34	050103003007	栽植四季桂苗 高度：50-60cm；冠幅：30-40cm	1. 植物种类、规格：四季桂苗 高度：50-60cm；冠幅：30-40cm 2. 外形要求、密度：2年以上苗, 参考密度16-18株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀	m²	31.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
35	050103003008	栽植南天竹 高度：60-70cm；冠幅：40-45cm	1. 植物种类、规格：南天竹 高度：60-70cm；冠幅：40-45cm 2. 外形要求、密度：2年以上苗, 参考密度12-15株/m², 验收以不见裸土为准 3. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中	m²	83.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 起挖方式：综合考虑 5. 施肥杀菌：生根剂、杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施工土壤中，综合考虑进投标报价中 6. 综合单价包含机械吊装、树坑换填种植土、反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距及堆场费用综合考虑在单价中 7. 养护期：地被最终验收标准以不露土为准。在保养期(1年)结束后，甲方、施工方和设计师共同对整个工程进行验收。最后移交给甲方 8. 其他：满足施工及验收规范要求				
36	050103015001	台湾二号草坪	1. 植物种类、规格：台湾二号草坪，植株高4cm，草皮厚度2cm 2. 种植要求：台湾二号，暖季型草坪，到场前修剪1次以上，根系发达，无病虫害，满铺不露土 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合	m²	7123.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
37	050103009001	栽植花叶玉簪 高度：25-30cm；冠幅：25-30cm	1. 植物种类、规格：花叶玉簪 高度：25-30cm；冠幅：25-30cm	m ²	128.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 种植要求：盆货，参考密度:49盆/m², 验收以不见裸土为准 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足规范、合同的要求				
38	050103009002	栽植大花萱草 高度：50-60cm；冠幅：10-15cm	1. 植物种类、规格：大花萱草 高度：50-60cm；冠幅：10-15cm 2. 种植要求：盆货，参考密度:49盆/m², 验收以不见裸土为准 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要	m²	16.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			求进行成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
39	050103009003	栽植细叶芒 高度：60-70cm；冠幅：45-50cm	1. 植物种类、规格：细叶芒 高度：60-70cm；冠幅：45-50cm 2. 种植要求：加仑苗，参考密度2-3株/m²，验收以不见裸土为准 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整 6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合	m²	23.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求进行成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
40	050103009004	栽植小兔子狼尾草 高度：60-70cm；冠幅：40-50cm	1. 植物种类、规格：小兔子狼尾草 高度：60-70cm；冠幅：40-50cm 2. 种植要求：加仑苗，参考密度2-3株/m²，验收以不见裸土为准 3. 草籽播种方式、草籽配合比综合考虑 4. 种植穴、槽换填种植土：严格按照相应规范执行，换土所产生的费用计入综合单价中 5. 人工换填种植土及其他：弃置的土方和建渣场内运距及堆场由投标人自行综合考虑，在中标后不再调整	m²	66.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 综合单价包含反季节栽植、在边坡（坡度>30。）起挖或栽植花草树木等增加的费用，植物运距综合考虑在单价中 7. 养护期：竣工验收后1年且综合单价包含竣工验收之前根据规范要求成活养护的费用 8. 其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	050406004001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	050406003001	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	050406002001	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	050406001001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	050406006001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		
1.6	050406008001	二次搬运费	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		
1.7	050406005001	冬雨季施工增加费	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	050406011001	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1	050403001001	树木支撑架	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 维护 5. 支撑类型、材质：综合考虑 6. 支撑材料规格：满足设计及规范要求 7. 单株支撑材料数量：满足设计及规范要求 8. 其他：满足设计及相关规范要求，满足现场施工要求		
2.2	050402001001	植物养护	1. 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等 2. 超过1年后，1-2年的植物养护		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	58127.42		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		58127.42		

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	八月桂18 胸径18cm；高度：500-600cm；冠幅：450-550cm	株	1.000						
2	茶梅球1 高度：100cm；冠幅：100cm	株	3.000						
3	柴油(机械)	L	1321.617						
4	垂丝海棠12 胸径12cm；高度：350-400cm；冠幅：300-350cm	株	12.000						
5	春鹃 高度：30-40cm；冠幅：20-30cm	m²	166.190						
6	丛生香泡 地径D12cm；高度：350-400cm；冠幅：300-350cm	株	34.000						
7	大花萱草 高度：50-60cm；冠幅：10-15cm	m²	16.360						
8	杜鹃球1.2 高度：120cm；冠幅：120cm	株	35.000						
9	肥料	kg	1113.292						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
10	海桐球2.0 高度：200cm；冠幅：200cm	株	16.000						
11	红枫12 地径D12cm；高度：280-300cm；冠幅：300-400cm	株	9.000						
12	红花满天星 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm	m²	122.590						
13	红继木球1.5 高度：150cm；冠幅：150cm	株	21.000						
14	红梅12 胸径12cm；高度：300-350cm；冠幅：200-250cm	株	17.000						
15	红叶碧桃10 胸径10cm；高度：300-350cm；冠幅：200-250cm	株	44.000						
16	红叶石楠球1.8 高度：150cm；冠幅：180cm	株	26.000						
17	花石榴3.5 高度：220-280cm；冠幅：220-250cm	株	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
18	花叶鸭脚木 高度：30-35cm；冠幅：20-25cm	m²	202.180						
19	黄连木18 胸径18cm；高度：700-800cm；冠幅：400-500cm	株	2.000						
20	金边黄杨 高度：50-60cm；冠幅：35-45cm	m²	152.620						
21	乐昌含笑15 胸径15cm；高度：650-750cm；冠幅：300-400cm	株	29.000						
22	麦冬 高度：叶长15-20cm；冠幅：10-15cm	m²	6.700						
23	南天竹 高度：60-70cm；冠幅：40-45cm	m²	83.510						
24	朴树11（拼栽） 胸径最大单杆≥18cm；高度：1000-1100cm；冠幅：550-600cm	株	2.000						
25	朴树16 胸径16cm；高度：600-650cm；冠幅：400-450cm	株	5.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
26	朴树8（拼栽） 胸径最大单杆≥15cm；高度：800-900cm；冠幅：500-550cm	株	7.000						
27	其他材料费	元	822.559						
28	汽油(机械)	L	199.797						
29	千层金8 地径D8cm；高度：180-220cm；冠幅：120-150cm	株	12.000						
30	杀虫剂	kg	36.517						
31	山杏15 地径D15cm；高度：300-350cm；冠幅：300-350cm	株	6.000						
32	水	m³	1183.607						
33	四季桂苗 高度：50-60cm；冠幅：30-40cm	m²	31.050						
34	台湾二号草坪	m²	7124.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	涂白剂	kg	691.318						
36	土工布	m²	12482.545						
37	晚樱12 地径D12cm；高度：350-450cm；冠幅：300-350cm	株	17.000						
38	乌柏18 胸径18cm；高度：700-800cm；冠幅：400-450cm	株	3.000						
39	细叶芒 高度：60-70cm；冠幅：45-50cm	m²	23.400						
40	小兔子狼尾草 高度：60-70cm；冠幅：40-50cm	m²	66.370						
41	小叶黄杨 高度：30-40cm；冠幅：20-25cm	m²	8.000						
42	小叶黄杨球1.5 高度：130cm；冠幅：150cm	株	6.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表
 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【绿化工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
43	小叶香樟15 胸径15cm；高度：500-600cm；冠幅：300-400cm	株	20.000						
44	绚丽海棠15 地径D15cm；高度：350-400cm；冠幅：300-350cm	株	29.000						
45	楨楠15 胸径15cm；高度：700-800cm；冠幅：300-350cm	株	74.000						
46	花叶玉簪 高度：25-30cm；冠幅：25-30cm	m²	2.633						
47	树棍 长≤1.2m	根	435.000						
48	树棍 3.5m	根	183.000						
49	成品钢管支撑	套	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【绿化工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
 2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		视频监控系统					
1	030506010025	室外枪式摄像机	1. 名称:室外枪式摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别。6. 设备应支持车牌识别并采集, 支持车道配置。应支持车牌、车型、颜色等车辆属性识别（车辆出入口）。7. 设备应支持机动车、非机动车、人员等目标的采集及属性识别等。含护罩、镜头、支架等 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计	台	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
2	030506010026	室外球型摄像机	1. 名称:网络彩色球形摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. 设备应支持人车分类及精准检测。4. 设备应支持要素采集, 支持上报最优要素。5. 设备应支持要素识别等。含护罩、镜头、支架等 4. 本项清单的设备按成套购置考虑, 包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线, 支架安装, 接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
3	030506010027	室外高空抛物摄像机	1. 名称:高空抛物摄像机 2. 安装方式: 综合考虑 3. 性能最低要求: 1. 像素应不低于	台	40		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			400W。2. 设备应支持暖光或红外补光。3. . 设备应支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，应支持过滤干扰目标。含护罩、镜头、支架等 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线，支架安装，接线端子压线, 单体调试 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	030411001001*	摄像机立杆（4m）	1. 名称：摄像机立杆 2. 立杆材质：立杆采用钢管制作，表面处理工艺综合考虑 3. 立杆规格：4米，成套设备含立杆及底座，接线手孔、电缆保护管、地笼等 4. 立杆基础：详设计 5. 立杆防雷接地：详设计，包含接地测试	基	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含基础土方开挖、回填、余方弃置，弃置运距综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
5	030506010028	电源设备箱	1. 名称: 设备箱 2. 材质: 详设计 3. 箱尺寸: 500*350*150 ， 箱内含设备用电源 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	57		
6	030402004001	三合一避雷器	1. 名称: 三合一避雷器 2. 规格: 满足本工程的监控系统的需要 3. 类别: 避雷保护 4. 程式: 避雷保护 5. 安装方式: 根据现场施工具体安装部位确定 6. 本项清单的设备按成套购置考虑	组	57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
7	030501013002	光端机 1V	1. 名称：光端机 1V 2. 规格：满足本工程的监控系统的需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	57		
8	030505006015	交直流转换电源	1. 名称：交直流转换电源 2. 规格：满足本工程的监控系统的需要 3. 安装方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	57		
9	030502003034	6类非屏蔽双绞线	1. 名称：6类非屏蔽双绞线 2. 规格：6类非屏蔽双绞线，WDZC，低烟无卤阻燃型，包含末端RJ45水	m	148.7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			晶头制作安装 3. 燃烧性能等级、烟气毒性等级、燃烧滴落物/微粒等级等参数综合考虑 4. 线缆对数：综合考虑 5. 敷设方式：管内、桥架或线槽内敷设 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	030502005039	4芯铠装单模光纤	1. 名称：4芯铠装单模光纤 2. 规格：低烟无卤阻燃型 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 安装位置：室外 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	11905.74		
11	030412004241	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：RVV	m	148.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	030409001097	电力电缆 B1(t0,d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：B1(t0,d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	615		
13	030502017020	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 测试内容：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	链路	59		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030502019015	光纤测试	1. 名称：光纤测试 2. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	链路	59		
		分部小计					
		背景音乐系统					
15	030505005002	草坪音箱 30W	1. 名称：草坪音箱 2. 型号规格：30W 3. 安装方式：综合考虑 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括设备、构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	10		
16	030412004242	电气配线 B1 (t2, d2)-WDZC-RYYP-2*2. 5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t2, d2)-RYYP	m	260. 7		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	030410009003	浪涌保护器	1. 名称：电源浪涌保护器 2. 参数：满足相关机房信息系统防雷规范 3. 安装形式：综合考虑 4. 含连接线缆、线缆接头等 5. 接地、调试 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		
		分部小计					
		总平管线					
18	040205001001	弱电手孔井 1000*1000	1. 名称：弱电手孔井 2. 规格：1000*1000 做法详设计	座	20		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 包含垫层、井体、模板、井盖等全部工作内容 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	040205001002	弱电手孔井 1200*1200	1. 名称:弱电手孔井 2. 规格:1200*1200 做法详设计 3. 包含垫层、井体、模板、井盖等全部工作内容 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	3		
20	040803003001*	碳素波纹管排管 4*ICC100	1. 名称：碳素波纹管排管 4*ICC100 2. 型号：PVC-C 3. 规格：Φ100 ，壁厚综合考虑 4. 排管排列形式：1*4 5. 含电力排管支架制作安装 6. 排管垫层、含电力排管砼包封，具体做法详图集 7. 垫层、包封混凝土强度等级：	m	304.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			C20商砼 8. 模板、砼包封表面采用热沥青二度防腐处理 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	040803003002*	碳素波纹管排管 7*ICC100	1. 名称：碳素波纹管排管 7*ICC100 2. 型号：PVC-C 3. 规格：Φ100 ，壁厚综合考虑 4. 排管排列形式：2*4 5. 含电力排管支架制作安装 6. 排管垫层、含电力排管砼包封，具体做法详图集 7. 垫层、包封混凝土强度等级：C20商砼 8. 模板、砼包封表面采用热沥青二度防腐处理 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	19.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

第 12 页 共 20 页

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040803003003*	碳素波纹管排管 8*ICC100	1. 名称：碳素波纹管排管 8*ICC100 2. 型号：PVC-C 3. 规格：Φ100 ，壁厚综合考虑 4. 排管排列形式：2*4 5. 含电力排管支架制作安装 6. 排管垫层、含电力排管砼包封，具体做法详图集 7. 垫层、包封混凝土强度等级：C20商砼 8. 模板、砼包封表面采用热沥青二度防腐处理 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	145.62		
23	030412001177	电气配管 SC20（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理	m	210		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030412001178	电气配管 SC25（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	260.7		
25	030412001179	电气配管 SC32（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC32 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	246.77		
26	030412001180	电气配管 SC100（埋地）	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100	m	258.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括接地及防腐处理 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	030412001181*	过路保护钢管 SC125	1. 名称：过路保护钢管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC125 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括砼包封、基础、模版； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	267.08		
		分部小计					
		电子围栏					
28	030506003004	张力式电子围栏报警主机	1. 名称：张力式电子围栏报警主机 2. 规格：含嵌入式控制软件，支持6线制16路防区，配置8小时后备电池 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030506002001	入侵探测器	1. 名称：六线制电子围栏 2. 类别：详设计 3. 耐压绝缘复合材料； 警示牌、中间支撑杆、拉力弹簧、束线器、收紧器、终端受力杆、不锈钢丝、声光警号、万向底座、避雷器等所有配套附件及防雷接地棒，具体详设计 4. 探测范围：详设计 5. 安装方式：详设计 6. 工程量计算规则：图示周界长度 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	557.4		
30	030412004243	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYSP-2*2.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：B1 (t0, d0)-WDZC-RYSP 4. 规格：2*2.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配	m	1654.84		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
31	030412004244	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线、桥架或线槽内配线 3. 型号：RVV 4. 规格：2*1.5mm ² 5. 材质：铜 6. 配线部位：室内管、桥架等内配线 7. 含电缆接头制作安装 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	50		
32	030904007020	单防区模块	1. 名称：单防区模块 2. 安装方式：综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030904007021	双防区模块	1. 名称：双防区模块 2. 安装方式;综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	4		
34	030506003005	单防区脉冲主机	1. 名称：单防区脉冲主机 2. 安装方式;综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	3		
35	030506003006	双防区脉冲主机	1. 名称：双防区脉冲主机 2. 安装方式;综合考虑 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	4		
36	030506020002	周界报警系统调试、试运行	1. 名称：周界报警系统调试、试运行 2. 本工程的系统试运行调试计取需提供经审批过的调试方案及经验收的试运行调试报告 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部小计					
		其他					
37	010102002002	挖管沟土方（含人工辅助挖方）	1. 土壤类别：土方、石方由投标人根据现场勘查、地勘报告综合考虑报价 2. 挖土深度：见设计图，深度综合考虑 3. 土石方开挖方式由投标人自行考虑, 综合单价包含人工捡底、钎探(含材料)、人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 综合单价含土石方装车方式综合, 实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 5. 场内转运综合考虑报价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	1100		
38	010102007004	管沟土方回填方	1. 土质要求：满足设计要求	m³	1000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 回填方式：人机综合 3. 填方材料品种：土石综合，满足设计要求 4. 密实度、粒径要求：满足设计要求 5. 填方来源、运距：填方来源及运距投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相关增加费用，包含在综合单价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
39	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：大开挖及基础开挖多余的土石方、建渣等综合 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价	m ³	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			中 5. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 6. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009045	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011045	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010045	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012045	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020045	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013045	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021045	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

措施项目清单计价表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8	031401023045	数字化施工增加费			
2		专业措施			
2.1		专业措施项目			
2.1.1	031401001040	脚手架搭拆	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
合计					—

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	38437.23			
合计			38437.23			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

第 1 页 共 1 页

【弱电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	摄像机支架	台	59.000						
2	室外枪式摄像机	台	17.000						
3	室外球型摄像机	台	2.000						
4	水	m³	68.028						
5	其他材料费	元	1889.926						
6	4芯铠装单模光纤	m	12143.855						
7	草坪音箱 30W	台	10.000						
8	手孔口圈	套	23.230						
9	球磨铸铁井座井盖 Φ700	套	23.000						
10	商品混凝土 C20	m³	92.547						
11	摊销卡具和支撑钢材	kg	159.865						
12	柴油(机械)	L	846.330						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	张力式电子围栏报警主机	台	1.000						
14	汽油(机械)	L	33.335						
15	三合一避雷器	个	57.000						
16	光端机 1V	台	57.000						
17	6类非屏蔽双绞线	m	156.135						
18	电气配线 RVV-2*1.5mm ²	m	214.596						
19	碳素波纹管排管 ICC100	m	2572.338						
20	电气配管 SC20	m	216.300						
21	电气配管 SC25	m	268.521						
22	电气配管 SC32	m	254.173						
23	电气配管 SC100	m	266.729						
24	六线制电子围栏	m	557.400						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	单防区模块	个	3.000						
26	双防区模块	个	4.000						
27	单防区脉冲主机	台	3.000						
28	土石方外运及弃置	m³	100.000						
29	交直流转换电源	个	57.000						
30	电力电缆 B1(t0, d0)-WDZA-YJY-0.6/1KV-3*4mm²	m	621.150						
31	浪涌保护器	台	1.000						
32	电气配线 B1(t2, d2)-WDZC-RYYP-2*2.5mm²	m	281.556						
33	过路套管 SC125	m	275.092						
34	室外高空抛物摄像机	台	40.000						
35	设备箱	台	57.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
36	DC12V/AC24V电源	台	57.000						
37	电气配线 B1 (t0, d0)-WDZC-RYSP-2* 2.5mm ²	m	1787.227						
38	双防区脉冲主机	台	4.000						
39	摄像机立杆（4m）	根	18.000						
40	干混砌筑砂浆 M20	t	0.249						
41	热镀锌圆钢 Φ10	m	19.635						
42	热镀锌圆钢 Φ16	m	28.350						
43	热镀锌角钢 L50x50x5 L=2m	根	75.600						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		总平电气工程					
1	030412001182	电气配管 SC150mm（埋地）	1. 名称:电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC150mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和埋地敷设、明敷等(综合) 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	88.72		
2	030412001183	电气配管 PVC100mm（埋地）	1. 名称:电气配管 2. 材质：PVC管 3. 规格：DN100mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配和埋地敷设、明敷等(综合) 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	18.7		
3	040504001001*	电缆手孔井 1500*1500*2400	1. 井名称:电缆手孔井 2. 井的尺寸、深度:1500*1500*2400 3. 井身材料:MU10砖M7.5水泥砂浆	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			砌筑, 墙厚240mm 4. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度:100厚C10混凝土垫层和C30混凝土底板 5. 井顶板材料:C30砼井顶板及模板、钢筋制安 6. 井盖板材料:规格：铸铁井盖井座 φ700 7. 装饰材料:详设计 8. 含集水坑、模板、井筒、预埋套管、电缆支架制作及安装, 9. 作法: 详07SD101-8 10. 其他: 构件场内运输按设计图设置 11. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	031301003119	预留穿墙防水导管 φ150, 带止水钢板	1. 类型：预留穿墙防水导管 φ150, 带止水钢板 2. 材质：详设计 3. 规格：DN150	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 做法：详设计大样及相关图集 5. 填料材质：按设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
		景观电气					
5	030402011223	景观电气照明控制箱 ALjg2 Pe=25KW	1. 名称：景观电气照明控制箱 2. 型号、规格：ALjg2 Pe=25KW，防护等级IP54(室外型)，箱体尺寸综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 基础支架制作安装、防腐等综合考虑 5. 端子板外部接线材质、规格:满足验收规范要求 6. 配电箱成套设备供货、安装、开孔、配线、箱体防雷接地等，含箱内所有元器件(不含剩余电流监控	台	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			模块、消防电源监控模块、智能灯控模块、电气火灾监控模块，箱体预留安装位置) 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	040805004001	LED庭院灯 100W/3500K/IP65 4米高	1. 名称：庭院灯 2. 型号、规格：100W 3500K IP65 4米高 3. 包含灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件，并包含灯具的防雷接地等工作 4. 光源：LED灯 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	27		
7	040805004002	LED草坪灯 10W/3500K/IP65	1. 名称：LED草坪灯 2. 型号、规格： 10W/3500K/IP65 3. 包含灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件，并包含灯具的防雷接地等工作	套	28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 光源：LED灯 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	040805004003	LED射灯 10W/3500K/IP65	1. 名称：LED射灯 2. 型号、规格：10W/3500K/IP65 3. 包含灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件，并包含灯具的防雷接地等工作 4. 光源：LED灯 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	5		
9	040805004004	筒灯射灯 8W/3500K/IP68	1. 名称：筒灯射灯 2. 型号、规格：8W/3500K/IP68 3. 包含灯杆、支架、灯杆到灯具的配线等所有配件，并包含灯具的防雷接地等工作 4. 含地板瓷砖开孔 5. 光源：LED灯 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计	套	16		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
10	040205001003	电缆手孔井 600*600*800	1. 名称: 电缆手孔井 2. 规格: 600*600*800 3. 包含垫层、井体、模板等全部工作内容 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	4		
11	030412001184	电气配管 SC25(埋地)	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC25 3. 配置部位、形式: 埋地敷设 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1752.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001185	电气配管 SC40(埋地)	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC40 3. 配置部位、形式: 埋地敷设 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	90.13		
13	030412001186	电气配管 SC50(埋地)	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC50 3. 配置部位、形式: 埋地敷设 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞	m	65.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 接地：综合考虑 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	030409006001	过路保护钢管 SC50	1. 名称：过路保护钢管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括砼包封、基础、模版； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	18.9		
15	030409006002	过路保护钢管 SC100	1. 名称：过路保护钢管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：埋地、暗配综合 5. 包括砼包封、基础、模版； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	10.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030409001098	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-3*4mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-0.6/1KV-3*4mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头、终端头； 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	1831.07		
17	030409001099	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV22-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	37.79		
18	030409001100	电力电缆 B2(t2,d2)-WDZA-YJY-	1. 名称：电力电缆	m	65.32		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.6/1kV-5*16mm ²	2. 规格、型号：B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm ² 3. 穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 含电缆中间头 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
19	030409003060	干包式 铜芯电缆终端头 四芯及以内 截面≤10mm ²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：四芯及以下 截面≤10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	94		
20	030409003061	干包式 电力电缆终端头 五芯 截面 ≤10mm ²	1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格型号：五芯 截面≤10mm ²	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
21	030409003062	干包式 电力电缆终端头 五芯 10mm²<截面≤16mm²	1. 名称：铜芯电缆终端头 2. 规格型号：五芯 10mm²<截面≤16mm² 3. 材质：铜芯 4. 类型：干包式 5. 安装部位：箱（柜）内 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	2		
22	030412006055	防水接线盒	1. 名称：防水接线盒 2. 材质：钢制 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	76		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030410001001	垂直接地极 50*50*5 L=2500mm	1. 名称:垂直接地极 2. 材质: 角钢 3. 规格:50*50*5 L=2500mm 4. 土质: 综合考虑 5. 基础接地形式: 综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	21		
24	030410001002	垂直接地极 40*40	1. 名称:垂直接地极 2. 材质: 角钢 3. 规格:40*40 4. 土质: 综合考虑 5. 基础接地形式: 综合考虑 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	根	5		
25	030410002052	室外接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	1. 名称: 室外接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢-40*4mm 3. 镀锌方式: 热镀锌/热浸锌综合考虑	m	4.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 安装部位及方式：综合考虑 5. 含土方挖填 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
26	010502004004*	灯具混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 灌浆材料及其强度等级：详设计 4. 含垫层、基础模版；土方开挖、土方回填另计。 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	5.51		
		分部小计					
		其他					
27	010102002003	挖管沟土方（含人工辅助挖方）	1. 土壤类别：土方、石方由投标人根据现场勘查、地勘报告综合考虑报价 2. 挖土深度：见设计图，深度综合考虑 3. 土石方开挖方式由投标人自行考	m³	1274.74		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			虑, 综合单价包含人工捡底、钎探(含材料)、人机配合挖土方, 中标后基础土方开挖不论实际采用何种开挖方式均执行本项综合单价 4. 综合单价含土石方装车方式综合, 实际施工中无论倒场是否发生变更综合单价均不作调整 5. 场内转运综合考虑报价 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
28	010102007005	管沟土方回填方	1. 土质要求：满足设计要求 2. 回填方式：人机综合 3. 填方材料品种：土石综合，满足设计要求 4. 密实度、粒径要求：满足设计要求 5. 填方来源、运距：填方来源及运距投标人综合考虑，按要求采用新能源及排放标准车辆相关增加费用，包含在综合单价	m³	1121.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
29	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：大开挖及基础开挖多余的土石方、建渣等综合 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 6. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ³	152.96		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009046	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011046	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010046	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012046	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020046	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013046	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021046	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	15885.50		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		15885.50		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 **【强电工程】**

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	水	m³	13.355						
2	其他材料费	元	18.210						
3	柴油(机械)	L	928.171						
4	摊销卡具和支撑钢材	kg	16.430						
5	槽钢	kg	24.240						
6	汽油(机械)	L	55.650						
7	过路保护钢管 SC50	m	18.995						
8	过路保护钢管 SC100	m	10.251						
9	景观电气照明控制箱 ALjg2 Pe=25KW	台	1.000						
10	电气配管 SC40	m	92.803						
11	电气配管 SC50	m	67.156						
12	LED草坪灯 10W/3500K/IP65	套	28.280						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	焊接钢管	kg	75.680						
14	电力电缆 B2(t2, d2)-WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16mm²	m	65.973						
15	防水接线盒	个	77.520						
16	电气配管 PVC100mm（埋地）	m	20.944						
17	LED庭院灯 100W/3500K/IP65 4米高	套	27.270						
18	筒灯射灯 8W/3500K/IP68	套	16.160						
19	LED射灯 10W/3500K/IP65	套	5.050						
20	垂直接地极 50*50*5 L=2500mm	根	22.050						
21	垂直接地极 40*40	根	5.250						
22	商品混凝土 C20	m³	5.538						
23	室外接地母线 热镀锌扁钢 -40*4mm	m	5.093						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
24	电气配管 SC25	m	1804.591						
25	土石方外运及弃置	m³	152.960						
26	特细砂	m³	2.037						
27	锯材 综合	m³	0.011						
28	钢筋 φ10以内	t	0.001						
29	镀锌铁丝 22#	kg	0.369						
30	高强钢筋 φ≤10	t	0.020						
31	高强钢筋 φ12~16	t	0.068						
32	电缆手孔井 600*600*800	套	4.040						
33	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-3*4mm²	m	1849.381						
34	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*10mm²	m	38.168						
35	水泥 42.5	kg	462.675						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【强电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
36	焊条（带肋钢筋用）	kg	0.553						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【强电工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水/消防水系统					
1	031001007040	钢丝网骨架PE给水管 DN200	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN200 5. 连接方式:电熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	13.18		
2	031001007041	钢丝网骨架PE给水管 DN150	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN150 5. 连接方式:电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	311.42		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
3	031001007042	钢丝网骨架PE给水管 DN100	1. 名称：钢丝网骨架PE给水管 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：DN100 5. 连接方式：电熔连接 6. 包含配套管件及附件 7. 含水压试验、管道冲洗消毒等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	270.39		
4	030901011001	室外消火栓 SSF100/65-1.0型	1. 名称：室外消火栓； 2. 型号、规格：SSF100/65-1.0型 3. 安装形式：地上式； 4. 含消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通、弯管底座基础、法兰、卵石回填、防撞护栏等相关配件； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030901012001	消防水泵接合器 SQD100型	1. 名称：消防水泵接合器； 2. 安装部位：室外； 3. 型号、规格：SQD100型 4. 附件材质、规格：含消防接口本体、止回阀、安全阀、闸（蝶）阀、弯管底座、标牌、防撞护栏等其他相关附配件； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	套	8		
6	031002001133	明杆闸阀 DN150	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN150 3. 材质：详设计 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
7	040504002001	圆形砖砌立式闸阀井 ϕ 1200	1. 名称：圆形砖砌立式闸阀井 ϕ	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1200 2. 做法详图集05S502 3. 包含完成垫层、底板、盖板、钢筋、井及井盖、排水管等所有内容 进行报价 4. 含模板安拆:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑， 模板单价计入综合单价中 5. 脚手架、支撑等包含综合单价中 6. 管道与井壁洞口间隙应采用柔性材料封堵，并安装防盗、防坠落装置； 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合； 2. 挖土深度：综合； 3. 其他：挖掘机挖槽坑土方包括挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。挖掘机挖装槽坑	m ³	690.94		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			土方包括挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
9	010102007006	回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：综合； 3. 填方粒径要求：综合； 4. 填方来源、运距：以现场满足回填要求土方为准； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	603.56		
10	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：大开挖及基础开挖多余的土石方、建渣等综合 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用	m³	87.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 6. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
11	010102007007	中粗砂回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：中粗砂； 3. 填方粒径要求：综合； 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	59.1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040103001001	管道连砂石垫层基础	1. 管道连砂石垫层基础 2. 密实度要求：满足相关规范要求 3. 做法详图集04S520第14页的说明 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计 要求及现行施工验收规范等要求	m ³	20.69		
		分部小计					
		排水系统					
13	040501001001	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II）d500mm	1. 埋设深度：详设计 2. 规格：d500mm 3. 接口方式及材料：管径<1.4m时 采用柔性承插口管 4. 管材应满足《耐腐蚀高性能混凝土排水管》T/CECS 10460-2025相关要求，并应有抗硫酸盐、抗氯离子渗透等耐腐蚀指标的第三方检测报告。 5. 管道闭水试验 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满	m	127.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			足设计及验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	040501001002	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II）d400mm	1. 埋设深度:详设计 2. 规格：d400mm 3. 接口方式及材料：管径<1.4m时采用柔性承插口管 4. 管材应满足《耐腐蚀高性能混凝土排水管》T/CECS 10460-2025相关要求，并应有抗硫酸盐、抗氯离子渗透等耐腐蚀指标的第三方检测报告。 5. 管道闭水试验 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	291.16		
15	040501001003	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II）d300mm	1. 埋设深度:详设计 2. 规格：d300mm	m	1426.21		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 接口方式及材料：管径<1.4m时采用柔性承插口管 4. 管材应满足《耐腐蚀高性能混凝土排水管》T/CECS 10460-2025相关要求，并应有抗硫酸盐、抗氯离子渗透等耐腐蚀指标的第三方检测报告。 5. 管道闭水试验 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	040501001004	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II）d200mm	1. 埋设深度：详设计 2. 规格：d200mm 3. 接口方式及材料：管径<1.4m时采用柔性承插口管 4. 管材应满足《耐腐蚀高性能混凝土排水管》T/CECS 10460-2025相关要求，并应有抗硫酸盐、抗氯离子渗透等耐腐蚀指标的第三方检测	m	594.28		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报告。 5. 管道闭水试验 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及验收规范要求 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
17	031001001008	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	1. 名称：柔性接口机制排水铸铁管 2. 安装部位：室内 3. 介质：污水、废水、通气管 4. 材质、规格：DN100 5. 连接形式：W型卡箍或B型承插式连接（埋地管道为B型法兰连接） 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 7. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 8. 通球、灌水试验满足要求 9. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m	400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	031001008056	PVC-U实壁通气管 DN100	1. 名称：PVC-U实壁通气管（管口设防虫网罩18目） 2. 安装部位：室外 3. 材质、规格：PVC-U实壁管DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含孔洞预留及安装后的堵洞 6. 含管道及各类管件、通气帽、管卡、H型管件、存水弯、管堵、管道标识等； 7. 通球、灌水试验满足要求 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	9.52		
19	010502028002*	G8-25SQF型钢筋混凝土沉淀池	1. 名称：钢筋混凝土沉淀池； 2. 型号、规格：G8-25SQF型；施工参22S702 3. 其余未尽事宜应满足施工图设计	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

第 12 页 共 17 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
20	040504002002*	混凝土检查井 $\phi 800\text{mm}$	1. 名称:混凝土检查井 2. 规格型号: 井径 $\phi 800\text{mm}$ 3. 做法详图集详20S515 4. 包含井周加强、井盖、防盗、防坠落装置、胶圈等 5. 检查井模板:木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑,模板单价计入综合单价中。 6. 检查井井盖面与设计地面齐平采用重型井盖;设于人行道或绿化带时,也可采用单层复合材料井盖;当设在有石材铺地处时,根据景观要求采用双层井盖安装,上层为装饰性井盖。盖板承载能力为B125级,检验方法及标准参照国标《检查井盖》(GB/T23858-2009)执行; 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	144		
21	040504002003*	混凝土检查井 $\phi 1000\text{mm}$	1. 名称:混凝土检查井	座	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格型号：井径Φ1000mm 3. 做法详图集详20S515 4. 包含井周加强、井盖、防盗、防坠落装置、胶圈等 5. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。 6. 检查井井盖面与设计地面齐平采用重型井盖；设于人行道或绿化带时，也可采用单层复合材料井盖；当设在有石材铺地处时，根据景观要求采用双层井盖安装，上层为装饰性井盖。盖板承载能力为B125级，检验方法及标准参照国标《检查井盖》（GB/T23858-2009）执行 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
22	040504002004*	分流井	1. 名称：分流井 2. 井的尺寸、深度：综合考虑 3. 井身材料：钢筋混凝土，强度综	座	1		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			合考虑 4. 包含垫层、基础、踏步、防坠网、井筒、模板及钢筋制安 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
23	040504010001*	雨水口	1. 名称：雨水口； 2. 做法：详图集16S518或大样图 3. 有路沿的雨水口为偏沟式，无路沿的雨水口为平算式；其井圈和箅子均为铸铁井圈和箅子。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	座	32		
24	010102002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合； 2. 挖土深度：综合； 3. 其他：挖掘机挖槽坑土方包括挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。挖掘机挖装槽坑土方包括挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。	m³	3286.38		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
25	010102007008	回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：综合； 3. 填方粒径要求：综合； 4. 填方来源、运距：以现场满足回填要求土方为准； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m ³	2529.36		
26	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：大开挖及基础开挖多余的土石方、建渣等综合 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中	m ³	757.02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 弃土转运方式：人工、机械转运等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 6. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
27	010102007009	中粗砂回填	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：中粗砂； 3. 填方粒径要求：综合； 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	333.5		
28	040103001002	管道连砂石垫层基础	1. 管道连砂石垫层基础 2. 密实度要求：满足相关规范要求	m³	219.09		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 做法详图集04S520第14页的说明 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009047	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011047	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010047	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012047	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020047	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013047	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021047	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	109456.16			
合计			109456.16			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

第 1 页 共 1 页

【给排水工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

表-13-3

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额± (元)	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

发包人提供材料一览表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注
合计						-	-	-

注：此表由招标人填写，数量包含损耗。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
1	HPB300级钢筋 Φ8	t	0.530						
2	柴油(机械)	L	2642.382						
3	成品铸件 HT15~32	kg	4045.470						
4	镀锌铁丝 22#	kg	91.597						
5	干混抹灰砂浆 M20	t	0.638						
6	干混砌筑砂浆	t	0.214						
7	干混砌筑砂浆 M20	t	0.101						
8	干混砌筑砂浆 M7.5	t	2.361						
9	钢板 δ 4mm	kg	2.116						
10	钢筋 Φ12~16	t	32.427						
11	钢筋混凝土整体人孔板	m³	0.242						
12	钢丝网骨架PE给水管 DN100	m	274.446						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	钢丝网骨架PE给水管 DN150	m	316.091						
14	钢丝网骨架PE给水管管件 DN100	个	73.816						
15	钢丝网骨架PE给水管管件 DN150	个	54.187						
16	螺纹钢 $\phi > 10$	t	0.152						
17	尼龙网 30目	m ²	1.921						
18	其他材料费	元	2461.161						
19	汽油(机械)	L	130.552						
20	商品混凝土 C20	m ³	256.225						
21	水	m ³	482.825						
22	铁件	kg	2.110						
23	土石方外运及弃置	m ³	844.400						
24	消防水泵接合器 SQD100型	套	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
25	中粗砂	m³	479.757						
26	细砂	m³	0.102						
27	碎石 20～50mm	m³	0.389						
28	钢筋混凝土井内梁板、拼接人孔板 C25	m³	0.455						
29	预制混凝土井筒 Φ700	m	0.120						
30	遇水膨胀止水带 30×20	m	346.020						
31	球磨铸铁双层加锁井盖井座 Φ700	套	1.000						
32	HPB300级钢筋 Φ10	t	0.232						
33	HPB300级钢筋 Φ12	t	0.369						
34	HRB400级钢筋 Φ6	t	0.063						
35	HRB400级钢筋 Φ8	t	0.017						
36	HRB400级钢筋 Φ10	t	0.265						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
37	HRB400级钢筋 Φ14	t	0.745						
38	HRB400级钢筋 Φ16	t	0.739						
39	HRB400级钢筋 Φ25	t	0.210						
40	焊接钢管 DN300	kg	43.680						
41	防水剂 5%	kg	11.664						
42	承插铸铁排水管(含胶圈) DN100	m	0.596						
43	焊接钢管 DN100	kg	10.280						
44	成品零星钢构件综合	t	0.014						
45	型钢	kg	10.500						
46	塑料软管 De20	m	0.100						
47	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II） d500mm	m	123.119						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
48	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II） d400mm	m	279.669						
49	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II） d300mm	m	1317.444						
50	耐腐蚀高性能排水管（DHP-RCP-II） d200mm	m	569.741						
51	PVC-U实壁通气管 DN100	m	9.044						
52	PVC-U实壁通气管管件 DN100	个	11.005						
53	钢丝网骨架PE给水管 DN200	m	13.404						
54	钢丝网骨架PE给水管管件 DN200	个	2.254						
55	HRB400级钢筋 Φ8~Φ10	t	0.424						
56	HRB400级钢筋 Φ12~Φ14	t	0.844						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
57	HRB400级钢筋 Φ18~Φ22	t	0.473						
58	碳钢平焊法兰 DN150	片	2.000						
59	预制混凝土井筒 Φ800	m	109.000						
60	摊销卡具和支撑钢材	kg	1341.518						
61	干混抹灰砂浆	t	0.099						
62	高分子井盖井座 Φ700	套	1.000						
63	干混砌筑砂浆 M10	t	11.340						
64	球磨铸铁井盖井座 Φ700	套	154.000						
65	干混抹灰砂浆 M10	t	0.503						
66	室外消火栓 SSF100/65-1.0型	套	8.000						
67	明杆闸阀 DN150	个	1.000						
68	柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	397.200						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
69	商品细石混凝土 C20	m³	4.202						
70	混凝土预制块	m³	11.578						
71	铸铁井篦	套	32.320						
72	焊条（带肋钢筋用）	kg	23.760						
73	螺栓 综合	kg	0.110						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【给排水工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		喷灌系统					
1	050104002001	1#标准喷头 工作压力0.15MPa, 流量0.40m³/h(全圆), 射程5m	1. 类型:1#标准喷头 2. 型号、规格:工作压力0.15MPa, 流量0.40m³/h(全圆), 射程5m,（可调角度 带止溢功能） 3. 含铰接及所有附件安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	192		
2	050104002002	2#标准喷头 工作压力0.10MPa, 流量0.10m³/h(全圆), 射程1.5m	1. 类型:2#标准喷头 2. 型号、规格: 工作压力0.10MPa, 流量0.10m³/h(全圆), 射程1.5m（可调角度 带止溢功能） 3. 含铰接及所有附件安装 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	119		
3	031002001134	快速取水阀 DN20	1. 名称:快速取水阀 2. 规格:DN20 3. 材质: 抗冲击防紫外线塑料 4. 连接形式:综合考虑	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑，包含配套阀门箱、检修阀等 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
4	031001008057	PE100塑料给水 de90	1. 名称：PE100塑料给水 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：de90 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	478.28		
5	031001008058	PE100塑料给水 de75	1. 名称：PE100塑料给水 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：de75	m	96.77		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 连接方式:热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
6	031001008059	PE100塑料给水 de63	1. 名称: PE100塑料给水 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 水 4. 规格、压力等级: de63 5. 连接方式:热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	252. 96		
7	031001008060	PE100塑料给水 de50	1. 名称: PE100塑料给水 2. 安装部位: 室外 3. 介质: 水	m	912. 02		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			4. 规格、压力等级：de50 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
8	031001008061	PE100塑料给水 de40	1. 名称：PE100塑料给水 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：de40 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	307.08		
9	031001008062	PE100塑料给水 de32	1. 名称：PE100塑料给水 2. 安装部位：室外	m	472.2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			3. 介质：水 4. 规格、压力等级：de32 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
10	031001008063	PE100塑料给水 de25	1. 名称：PE100塑料给水 2. 安装部位：室外 3. 介质：水 4. 规格、压力等级：de25 5. 连接方式：热熔连接 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗等 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	26		
11	031002001135	电磁阀 DC220V/24V DN65	1. 名称：电磁阀 DC220V/24V	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			2. 规格：DN65, 含防水线圈 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑， 5. 含法兰及附件等 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
12	031002001136	电磁阀 DC220V/24V DN50	1. 名称：电磁阀 DC220V/24V 2. 规格：DN50, DN50防水线圈 3. 压力等级：综合考虑 4. 连接形式：综合考虑， 5. 含法兰及附件等 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	17		
13	040504002005*	阀门井	1. 名称：阀门井 2. 规格型号：详设计 3. 做法详图集 4. 检查井模板：木模、组合钢模板、竹胶合板、砖胎模等综合考虑，模板单价计入综合单价中。	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 含垫层、井底、井壁、井盖及脚手架、支撑等井所有内容 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
14	031002001137	球墨铸铁闸阀 DN80	1. 名称：墨铸铁闸阀 2. 规格：DN80 3. 材质：球墨铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	1		
15	031002001138	球墨铸铁闸阀 DN65	1. 名称：墨铸铁闸阀 2. 规格：DN65 3. 材质：球墨铸铁 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：法兰连接 6. 采用法兰连接时含法兰及其附件	个	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			安装 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
16	031002001139	软密封截止阀 DN50	1. 名称：软密封截止阀 2. 规格：DN50 3. 材质：黄铜阀体 4. 压力等级：综合考虑 5. 连接形式：螺纹连接 6. 安装部位：部位竖井等综合考虑 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	个	17		
17	010102002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合； 2. 挖土深度：综合； 3. 其他：挖掘机挖槽坑土方包括挖土，弃土于5m以内，清理机下余土；人工清底修边。挖掘机挖装槽坑土方包括挖土，装土，清理机下余土；人工清底修边。 4. 其余未尽事宜应满足施工图设计	m ³	1373.23		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			要求及现行施工验收规范等要求				
18	010102007010	回填方	1. 密实度要求：满足设计及相关规范要求； 2. 填方材料品种：综合； 3. 填方粒径要求：综合； 4. 填方来源、运距：以现场满足回填要求土方为准； 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m³	1031.68		
19	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：大开挖及基础开挖多余的土石方、建渣等综合 2. 乔木、灌木、草、树兜树根等的清运费用包含在本综合单价中 3. 场外运距及场外堆场：投标人自行综合考虑 4. 土石方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 5. 弃土转运方式：人工、机械转运	m³	341.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			等方式综合考虑，且满足设计施工图纸及相关施工规范要求 6. 应满足当地政府规定的安全文明施工的要求 7. 清单工程量均按挖掘前的天然密实体积计算 8. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
20	030412001187	电气配管(埋地) PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置部位、形式: 埋地 4. 含管路中间的转线盒 5. 含各类砖/混凝土结构开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞 6. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆 7. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	485.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030409002013	信号控制电缆 KVVP2-2*2. 5mm ²	1. 名称：信号控制电缆 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、型号：KVVP2-2*2. 5mm ² 4. 配线部位：综合考虑 5. 配线线制：符合功能性要求 6. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	m	485. 53		
22	030503005003	雨量传感器	1. 名称：雨量传感器 2. 功能：详设计 3. 控制点数量：满足功能性要求 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	支	2		
23	030503005004	地埋式土壤水分传感器	1. 名称：地埋式土壤水分传感器 2. 功能：详设计 3. 控制点数量：满足功能性要求 4. 本项清单的设备按成套购置考虑	支	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求				
24	030503002004	模块控制器	1. 类型：模块控制器 2. 材质：按设计 3. 规格、压力等级：详设计 4. 本项清单的设备按成套购置考虑，包括构件、标准件、附件和设备内部连线 5. 其余未尽事宜应满足施工图设计要求及现行施工验收规范等要求	台	2		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	031401009048	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	031401011048	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401010048	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	031401012048	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	031401020048	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	031401013048	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	031401021048	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

其他项目清单计价汇总表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确认） 金额（元）	调整金额± （元）
1	暂列金额	12574.21		
2	专业工程暂估价/结算价	-		
3	计日工	-		
4	总承包服务费	-		
5	合同中约定的其他项目	-		
合 计		12574.21		

暂列金额明细表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	项	12574.21			
合计			12574.21			-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-13-1

材料暂估单价及调整表

工程名称: 黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房(征地拆迁安置房)建设项目 总平工程 【喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；
2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	柴油(机械)	L	800.097						
2	其他材料费	元	473.282						
3	水	m³	1.418						
4	碳钢平焊法兰 DN80	片	8.000						
5	土石方外运及弃置	m³	341.550						
6	电磁阀 DC220V/24V DN65	个	3.000						
7	电磁阀 DC220V/24V DN50	个	17.000						
8	PE100塑料给水 de25	m	26.520						
9	PE100塑料给水管件 de25	个	7.358						
10	PE100塑料给水 de50	m	930.260						
11	PE100塑料给水管件 de50	个	260.838						
12	PE100塑料给水 de90	m	485.454						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程
 【喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	PE100塑料给水管件 de90	个	130.570						
14	PE100塑料给水 de75	m	98.222						
15	PE100塑料给水管件 de75	个	27.192						
16	PE100塑料给水 de63	m	258.019						
17	PE100塑料给水管件 de63	个	71.082						
18	PE100塑料给水 de40	m	313.222						
19	PE100塑料给水管件 de40	个	90.896						
20	2#标准喷头 工作压力0.10MPa, 流量0.10m³/h(全圆), 射程1.5m	个	120.190						
21	1#标准喷头 工作压力0.15MPa, 流量0.40m³/h(全圆), 射程5m	个	193.920						
22	PE100塑料给水 de32	m	481.644						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
23	PE100塑料给水管件 de32	个	133.633						
24	球墨铸铁闸阀 DN80	个	1.000						
25	1320(14")方型塑料阀箱	个	20.000						
26	电气配管 PC20	m	543.794						
27	地埋式土壤水分传感器	套	2.000						
28	信号控制电缆 KVV2-2*2.5mm ²	m	524.372						
29	球墨铸铁闸阀 DN65	个	3.000						
30	碳钢平焊法兰 DN65	片	6.000						
31	软密封截止阀 DN50	个	17.170						
32	PVB708阀箱	个	9.000						
33	快速取水阀 DN20	个	9.090						
34	商品混凝土 C20	m ³	0.613						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程

【喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
35	成品铸件 HT15～32	kg	12.870						
36	钢筋混凝土整体人孔板	m³	0.051						
37	湿拌砌筑砂浆 M10	m³	0.034						
38	钢筋 Φ12～16	t	0.103						
39	镀锌铁丝 22#	kg	0.292						
40	螺纹钢 Φ>10	t	0.071						
41	锯材 综合	m³	0.005						
42	摊销卡具和支撑钢材	kg	0.020						
43	汽油(机械)	L	42.991						
44	雨量传感器	个	2.000						
45	模块控制器	个	2.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 总平工程 【喷灌系统】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；
2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		户外部分					
1	040205003013	机动车停车指引480*2600*100mm	1. 规格：机动车停车指引480*2600*100mm 2. 边框：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 装饰线条：5mm厚304#不锈钢切割打磨成型，分层次焊接到主体，烤金属漆， 5. 立体字图标：1.2mm厚304#不锈钢雕刻立体字烤金属漆；表面粘5mm亚克力； 6. 文字信息：5mm亚克力雕刻立体字烤金属漆； 7. 安装于机动车地下停车场入口草坪处，安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
2	040205003014	非机动车停车指引350*2000*80mm	1. 规格：非机动车停车指引350*2000*80mm 2. 边框：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 装饰线条：5mm厚304#不锈钢切割打磨成型，分层次焊接到主体，烤金属漆， 5. 立体字图标：1.2mm厚304#不锈钢雕刻立体字烤金属漆；表面粘5mm亚克力； 6. 文字信息：丝网印刷； 7. 安装于非机动车停车场入口草坪处，安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040205003015	人行分流指引420*2000*80mm	1. 规格：人行分流指引420*2000*80mm 2. 边框：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 装饰线条：5mm厚304#不锈钢切割打磨成型，分层次焊接到主体，烤金属漆， 5. 文字信息：丝网印刷； 6. 安装于户外景观主要道路交汇处，安装方式综合考虑 7. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	5		
4	040205003016	户外平面图700*2000*80mm	1. 规格：户外平面图700*2000*80mm 2. 边框：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光	块	3		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程
【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 装饰线条：5mm厚304#不锈钢切割打磨成型，分层次焊接到主体，烤金属漆， 5. 立体字图标：5mm亚克力雕刻立体字烤金属漆； 6. 文字信息：丝网印刷； 7. 安装于户外景观主要道路边，安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
5	040205003017	安全须知标识350*2000*80mm	1. 规格：安全须知标识350*2000*80mm 2. 边框：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 装饰线条：5mm厚304#不锈钢切	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			割打磨成型，分层次焊接到主体，烤金属漆， 5. 立体字图标：5mm亚克力雕刻立体字烤金属漆； 6. 文字信息：丝网印刷； 7. 安装于户外公共设施处，安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
6	040205003018	入户楼栋单元号标识530*200*20mm	1. 名称：入户楼栋单元号标识牌 2. 规格：530*200*20mm 3. 材质：1.2mm厚304#不锈钢折盒立体字，表面烤古铜金属漆，文字及图案的样式满足设计要求，安装于楼栋单元门口，安装方式综合考虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	8		
7	040205003019	入户楼栋单元号标识1000*200*	1. 名称：入户楼栋单元号标识牌	块	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		20mm	2. 规格：1000*200*20mm 3. 材质：1. 2mm厚304#不锈钢折盒 立体字，表面烤古铜金属漆，文字 及图案的样式满足设计要求，安装 于楼栋单元门口，安装方式综合考 虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求				
8	040205003020	楼栋号码标识	1. 名称：楼栋号码标识 2. 规格：数字：高1000*厚50mm， 栋：高500*厚50mm 3. 材质：1. 2mm厚304#不锈钢折盒 立体字，表面烤古铜金属漆，文字 及图案的样式满足设计要求，安装 于单元楼外墙上，安装方式综合考 虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标 准、施工及验收规范要求	块	10		
9	040205003021	停车场坡道龙门标识6100*400*	1. 名称：停车场坡道龙门标识	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10mm	2. 规格：6100*400*10mm 3. 10mm亚克力切割打磨成型，表面乳白色和红色金属漆； 4. 安装于下地下室坡道正面墙上，安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
10	040205003022	无障碍坡道标识400*200*1.2mm	1. 名称：无障碍坡道标识 2. 规格：400*200*1.2mm 3. 材质：主体：1.2mm厚304#香槟金拉丝不锈钢烤金属漆；内容：腐蚀填色；文字及图案的样式满足设计要求，安装于无障碍坡道栏杆处，安装方式综合考虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	8		
11	011507001001	室外宣传栏标识2800*2200*500mm	1. 标志牌名称、规格：宣传栏标识2800*2200*500mm 2. 主体：1.2mm厚304#不锈钢激光	块	2		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			切割打磨成型，烤深咖色金属漆； 3. 面板：1.2mm厚304#不锈钢激光切割打磨成型，白色部分石材热转印，咖色部分烤深咖色金属漆； 4. 内容框：5mm厚钢化玻璃，内置液压杆可开启； 5. 立体字图标：10mm亚克力雕刻立体字烤金属漆； 6. 内部信息：3mm亚克力盒子； 7. 基础、预埋件、立杆、除锈、刷漆均包含在综合单价中 8. 工程量计算规则：按设计图示数量计算 9. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
12	040205003023	花草牌200*500*30mm	1. 名称：花草牌 2. 规格：200*500*30mm 3. 材质：主体：1.2mm ³ 04#不锈钢切割焊接打磨成型，表面烤深咖色金属漆；图文信息：丝网印刷；文	块	11		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			字及图案的样式满足设计要求，安装于楼栋单元门口，安装方式综合考虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		室内部分					
13	040205003024	楼层号230*220*20mm	1. 名称：楼层号楼层号230*220*20mm 2. 材质：1mm厚镀锌板激光切割打磨折盒成型烤古铜金属漆，安装于电梯门旁边墙面上 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	150		
14	040205003025	火警禁止乘梯标识140*250*3mm	1. 材质、规格尺寸：火警禁止乘梯标识140*250*3mm 2. 材质：3mm厚亚克 激光切割打磨成型，烤古铜 属漆/深咖	块	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			属漆，信息丝印，安装于电梯按钮上方 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
15	040205003026	门牌号码（亚克力）200*80*5mm	1. 名称、规格：门牌号码（亚克力）200*80*5mm 2. 材质：5mm厚亚克 激光切割打磨成型，烤古铜 属漆，信息丝印，贴墙（门）式安装 3. 类型：门牌号 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	514		
16	040205003027	设备间标识（亚克力）200*80*3mm	1. 名称、规格：设备间标识（亚克力）200*80*3mm 2. 材质：3mm厚亚克 激光切割打磨成型，烤古铜 属漆，信息丝印，安装于所有设备间及机房门口或	块	380		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			门上 3. 类型：设备间标识 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
17	040205003028	功能用房标识（亚克力）180*300*10mm	1. 名称、规格：功能用房标识（亚克力）180*300*10mm 2. 材质：10mm厚亚克力 激光切割打磨成型，烤古铜 属漆，信息丝印，安装于安装于功能用房门旁边墙面上 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	8		
18	040205003029	推/拉标识（亚克力）80*80*3mm	1. 名称、规格：推/拉标识（亚克力）80*80*3mm，两块为一组 2. 材质：主体：3mm亚克力切割打磨成型，表面烤深咖色和古铜色金属漆，图文信息丝网印刷；安装于	组	165		

表-08-1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			单元入口推拉门门把手旁边 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
19	040205003030	暗装消防标识（亚克力）200*80*3mm	1. 名称：暗装消防标识（亚克力）200*80*3mm 2. 材质：3mm厚亚克 激光切割打磨成型，烤古铜 属漆，信息丝印；安装于暗装消防栓处 3. 安装方式综合考虑 4. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	150		
20	011507001002	室内公告栏	1. 名称：室内公告栏 2. 尺寸：1650*800*30mm 3. 主体1：1mm镀锌板激光切割折盒打磨成型，表面烤深咖色金属漆； 4. 主体2：. 1mm镀锌板激光切割折盒打磨成型，表面烤古铜色金属漆	块	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			； 5. 立体字：10mm亚克力切割打磨成型，表面烤乳白色金属漆； 6. 资料盒：3mm亚克力盒子； 7. 安装方式综合考虑 8. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
21	040205003031	电梯警示标识200*400mm	1. 名称：电梯警示标识 2. 尺寸：200*400mm 3. 材质：即时贴；安装于电梯内门上 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	16		
22	040205003032	防撞条1000*100mm	1. 名称：防撞条 2. 规格：1000*100mm 3. 材质：磨砂膜，内容丝印；安装于入口玻璃门 4. 安装方式综合考虑	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求				
23	040205003033	消防疏散图500*300*5mm	1. 名称：消防疏散图 2. 尺寸：500*300*5mm 3. 面层：5mm厚亚克力 激光切割打磨圆边成型，烤古铜 属漆/深咖 属漆，信息丝印，安装于公服区域通道边墙面 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	126		
24	011507001003	温馨提示标识230*350*15mm	1. 名称：温馨提示标识 2. 尺寸：230*350*15mm 3. 主体：1mm厚镀锌板激光切割打磨折盒成型烤古铜 属漆/深咖 属漆，内容丝印；安装于室外墙面上 4. 安装方式综合考虑 5. 其它：满足设计、招标技术标准	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、施工及验收规范要求				
		分部小计					
		地下室					
25	040205003034	地下室楼号标识490*500*50mm	1. 名称：地下室楼号标识 2. 规格：490*500*50mm； 3. 材质：1mm厚镀锌板激光切割打磨折盒成型烤古铜金属漆；安装于地下室入户门厅外墙面上，安装方式综合考虑 4. . 其它：满足设计、招标技术标准、施工及验收规范要求	块	16		
		分部小计					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程 【导视工程】

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		通用措施			
1.1	011601009029	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施		
1.2	011601008029	环境保护费	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601007029	文明施工费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
1.4	011601006029	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.5	011601011029	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
1.6	011601013029	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
1.7	011601010029	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		

注：措施项目清单费用构成详见明细表。

材料暂估单价及调整表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程 【导视工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额±（元）	备注
			数量	单价	合价	数量	单价	合价		
			A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2×(B2-B1)	
合 计			-	-		-	-			

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料（工程设备）拟用清单项目编码，投标人应将上述材料（工程设备）按暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-13-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写不含税金额，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定不含税结算金额填写。

计日工表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程 【导视工程】第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额 ±(元)
						暂定	实际	
一	人工							
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日						
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日						
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日						
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日						
5	高级技工	工日						
人工小计								
总 计								

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价按不含税由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；

2. 此表人工、施工机具综合单价应包括管理费和利润。

表-13-4

总承包服务费计价表

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程 【导视工程】

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础 (元)	确认计算基础 (元)	费率 (%)	金额 (元)	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)
合计								

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

合同中约定的其他项目

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导航工程 【导航工程】第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	合同金额（元）	结算金额（元）	调整金额±（元）	依据
	黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目					
合 计						—

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
1	其他材料费	元	463.824						
2	柴油(机械)	L	453.144						
3	汽油(机械)	L	305.095						
4	非机动车停车指引350*2000*80mm	套	3.000						
5	推/拉标识（亚克力）80*80*3mm	个	165.000						
6	防撞条1000*100mm	m	52.500						
7	人行分流指引420*2000*80mm	套	5.000						
8	安全须知标识350*2000*80mm	套	2.000						
9	无障碍坡道标识400*200*1.2mm	个	8.000						
10	门牌号码（亚克力）200*80*5mm	个	514.000						
11	设备间标识（亚克力）200*80*3mm	个	383.800						
12	功能用房标识（亚克力）180*300*10mm	个	8.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表-15-1

承包人提供可调价材料一览表 （适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程
 【导视工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 △C(元)	价差调整金额 △P（元）
13	暗装消防标识（亚克力）200*80*3mm	个	150.000						
14	消防疏散图 500mm*300mm*5mm	个	126.000						
15	地下室楼号标识490*500*50mm	个	16.000						
16	户外平面图700*2000*80mm	套	3.000						
17	电梯警示标识200*400mm	个	16.000						
18	宣传栏标识2800*2200*500mm	个	2.000						
19	楼层号230*220*20mm	个	150.000						
20	入户楼栋单元号标识530*200*20mm（不锈钢）	个	8.000						
21	楼栋号码标识（不锈钢）	个	10.000						
22	花草牌200*500*30mm	个	11.000						
23	机动车停车指引480*2600*100mm	套	2.000						

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格信息调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程

【导视工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价 （元）	风险幅度 R（%）	价格信息 Ci（元）	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP（元）
24	火警禁止乘梯标识140*250*3mm	个	150.000						
25	室内公告栏1650*800*30mm	个	8.000						
26	入户楼栋单元号标识1000*200*20mm（不锈钢）	个	8.000						
27	停车场坡道龙门标识6100*400*10mm	个	2.000						
28	温馨提示标识230*350*15mm	个	8.000						
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度栏；投标人根据投标报价填写投标报价栏；

2 “数量”列依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价材料一览表

（适用于价格指数调差法）

工程名称：黄田坝街道黄土社区7组、联工社区4组保障性住房（征地拆迁安置房）建设项目 导视工程 【导视工程】

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
合计		1	-	-	-	

注：1. “名称、规格、型号” “变值权重” “基本价格指数” “风险幅度系数” 栏由招标人填写；

2. 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。